«Қарағанды облысы Абай қ. ДСК-ге жол салу»
Жұмыс жобасы бойынша
23.12.2022 ж. № 01-0670/22
(оң)
ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Абай ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автокөлік жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
ТОО "Игілік Стройпроект"

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0670/22 от 23.12.2022 г.

(положительное)

на рабочий проект

"Строительство дороги к ФОКу г. Абай Карагандинской области"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО "Игілік Стройпроект"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Строительство дороги к ФОКу г. Абай Карагандинской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 06.10.2022 г. № 150440002046/220079/00 (67).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО "Игілік Стройпроект", лицензия от 06.10.2017 г. №17017332 II-й категории на проектную деятельность.

ГИП: Тойгожа Ж. Б. (приказ от 29.04.2022 г. № 27-Л/С).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
Задание на проектирование, утвержденное ГУ " Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района" от 31.01.2022 г.
Дополнение к заданию на проектирование, утвержденное ГУ " Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района" от 10.11.2022 г.
Архитектурно-планировочное задание от 30.06.2022 г № 2, утвержденное главным архитектором Абайского района.
Государственный акт на право постоянного землепользования земельным участком площадью 0,0313 га (кадастровый номер 09-141-010-604) для обустройства и обслуживания дороги, зарегистрирован 29.06.2022 г.
Государственный акт на право постоянного землепользования земельным участком площадью 0,7655 га (кадастровый номер 09-141-010-603) для обустройства и обслуживания дороги, зарегистрирован 29.06.2022 г.
Инженерно-геодезический отчет (арх. № 47-05/2022), выполненный в 2022 г. ТОО "Игілік Стройпроект" (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 19.10.2017 г. №17018100).
Инженерно-геологический отчет (арх. № 2022/05-37/1), выполненный в 2022 г. ТОО "Бікен" (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 01.03.2019 г. № 19005171).
Ведомость источников получения и способов транспортировки основных дорожно-строительных материалов, утвержденная ГУ " Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района" от 17.05.2022 г.
Письмо ГУ " Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района" от 22.04.2022 г. № 1-27/522 о начале реализации РП с мая месяца 2023 г.
ГУ «Территориальная инспекция Абайского района Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК»- письмо от 19 мая 2022 года № 15-2-4/328 об отсутствии на проектируемой

дороге и в радиусе 1000 метров от объекта ФОК Абайского района города Абай Карагандинской области сибиреязвенных захоронений животных согласно Кадастра стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов РК на 1948-2002 годы и эпизоотическим данным на 19 мая 2022 года.

Технические условия:

ТОО «Қарағанды Жарық» на присоединение электроустановок уличного освещения от 08.07.2022 г. № 2022-0816.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ " Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района" - согласование РП от 08.12.2022 г. №1-27/1552.

ГУ " Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района", ГУ "Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Абайского района", ОАП УП Абайского района - согласование плана трассы от 02.12.2022 г. на чертеже ИСП-25-03/2022-АД, лист 1.1.

ГУ " Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района" - согласование от 02.12.2022 г. типового поперечного профиля на чертеже ИСП-25-03/2022-АД, лист 8.1.

ГУ " Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района" - согласование от 02.12.2022 г. конструкций дорожных одежд проезжей части и тротуаров на чертеже ИСП-25-03/2022-АД, лист 6.1.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Карагандинская область, г. Абай.

Сейсмичность района: менее 6 баллов.

Сейсмичность площадки: менее 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Настоящим проектом предусмотрено строительство проезда основного по СП РК 3.01-101-2013 в городе Абай Карагандинской области от улицы Курчатова до проспекта Победы.

Сети водопровода и канализации, попадающие под проезжую часть улицы, заключаются в футляры с заменой участков.

Обустройством улицы предусмотрены: дорожная разметка, установка дорожных знаков, устройство пешеходных зон, озеленение и освещение.

Соответствие разделов проекта строительства, с внесенными изменениями по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует

2	Инженерно-геологические изыскания	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
3	Переустройство сетей водопровода и канализации	Балгужинов А.А.	KZ41VJE00039132	Соответствует
4	Обустройство дороги, организация движения	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
5	Искусственные сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Без рассмотрения
6	Генеральный план и транспорт (трасса)	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ким А.П.	KZ73VJE00029826	Соответствует
8	Организация строительства	Масанова А.К.	KZ47VJE00034271	Соответствует
9	Наружное освещение	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	Соответствует
10	Сметный раздел	Масанова А.К.	KZ47VJE00034271	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения, с внесенными изменениями по замечаниям экспертов, соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория дороги по СП РК 3.01-101-2013	-	проезд основной	проезд основной
2	Количество полос движения	шт.	2	2

3	Протяженность улицы	км	0,574	0,574
4	Строительная длина улицы	км	0,574	0,574
5	Ширина полосы движения	м	3	3
6	Ширина проезжей части	м	6	6
7	Ширина транзитных тротуаров	м	1,5	1,5
8	Площадь дорожного покрытия, всего	м2	3 608	3 608
9	Площадь тротуаров	м2	861	861
10	Тип дорожной одежды	-	облегченный нежесткого типа	облегченный нежесткого типа
11	Вид покрытия	-	усовершенствованное асфальтобетонное	усовершенствованное асфальтобетонное
12	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2023 гг., всего	млн. тенге	232,259	108,702
	В том числе:			
12.1	СМР	млн. тенге	191,085	85,952
12.2	оборудование	млн. тенге	0,204	-
12.3	прочие затраты	млн. тенге	40,970	22,750
13	В ценах по годам строительства			
13.1	2022 год (ПИР, экспертиза)	млн. тенге		8,124
13.2	2023 год	млн. тенге		100,578

14	Продолжительность строительства	мес.	6	6

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект "Строительство дороги к ФОКу г. Абай Карагандинской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. До начала строительства подрядной организации предоставить протоколы испытаний на эффективную удельную активность радионуклидов в строительных материалах, в случае превышений допустимых уровней гамма-излучения природных радионуклидов внести корректировку в рабочий проект, с учетом требований пункта 235 главы 4 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-275/2020.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қарағанды облысы Абай қ. ДСК-ге жол салу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Құрылыс басталғанға дейін мердігер ұйым құрылыс материалдарындағы радионуклидтердің тиімді үлестік белсенділігіне сынақ хаттамаларын ұсынсын, табиғи радионуклидтердің гамма-сәулеленуінің рұқсат етілген дейгейінен асқан жағдайда 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-275/2020 «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 4-тарауы 235-тармағының талаптарын ескере отырып, жұмыс жобасына түзету енгізсін.

Тикибаев Е.А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"



Хван К.А.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"



Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Искалиев А.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Ким А.П.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Балгужинов А.А.

Эксперт

Департамент РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области



Масанова А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Соколов А.Е.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"