Республика Казахстан
Северо-Казахстанская область
ТОО "ПГС Компания"

Заказчик: **Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Северо-Казахстанской области**

Сметная стоимость	**42 812,955 Тыс.тнг.**
в том числе С М Р:	**25 438,934 Тыс.тнг.**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236

Директор ТОО "ПГС Компания" **Штейнгауер Т.Н.**

(инициалы, фамилия)

г.ПЕТРОПАВЛОВСК
2022 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236" находится в регионе - Северо-Казахстанской обл..

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-НК;

- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-НК. Ввод в действие с 01.01.2019 г.;приказ и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 30.07.2020 г. №110-НК. Ввод в действие с 10.08.2020 г.);

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;

- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные (ЭСН РК 8.04-01-2015*), ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2015), монтажные работы (ЭСН РК 8.04-02-2015) с учетом изменений согласно Выпуска 24 изменений и дополнений к Сборникам элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015) ;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2021). 2022 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2021). 2022 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2021). 2022 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2021). 2022 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2021). 2022 год;
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве. 2022 г. (СЦЗТ РК 8.04-13-2021);

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 36, в размере - 1,2 %.

.-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки, в размере- 1,3%

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %

Налог на добавленную стоимость на 2022 год - 12 %.

Составила

Штейнгауер Т.Н.

Форма 1

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Северо-Казахстанской области
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 42812,955 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 4587,102 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, 236

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1202,829	1202,829
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			207,849	207,849
		Итого по разделу I			**1410,678**	**1410,678**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	25438,934	9838,160	0,000	35277,094
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 35277,094.3,24% = 1142,978			1142,978	1142,978
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 35277,094.1,12% = 395,103			395,103	395,103
		Итого по разделу III			**1538,081**	**1538,081**
		Итого по сводному сметному расчету	**25438,934**	**9838,160**	**2948,759**	**38225,853**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			4587,102	4587,102
		Всего по сводному сметному расчету	**25438,934**	**9838,160**	**7535,861**	**42812,955**
		В том числе на 2021 год				1347,16848
		В том числе на 2022 год				232,79088
		В том числе на 2023 год				41232,996

Руководитель проектной организации Штейнгауер Т.Н.

Главный инженер проекта Авхадов Х.А.

Начальник сметного отдела Штейнгауер Т.Н.

Форма 2

Заказчик Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Северо-Казахстанской области

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 39510,346 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 4233,251 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"__" ____ 20__ г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, 236

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	30092021	Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236	22546,926	9117,85	--	31664,776
		Всего по главе	**22546,926**	**9117,85**	**--**	**31664,776**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**22546,926**	**9117,85**	**--**	**31664,776**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	270,563	--	--	270,563
		Всего по главе	**270,563**	**--**	**--**	**270,563**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**22817,489**	**9117,85**	**--**	**31935,339**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	296,627	--	--	296,627
		Всего по главе	**296,627**	**--**	**--**	**296,627**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**23114,116**	**9117,85**	**--**	**32231,966**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	462,282	--	--	462,282
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**23576,399**	**9117,85**	**--**	**32694,249**
5	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	25438,934	9838,16	--	35277,094
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4233,251	4233,251
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**25438,934**	**9838,16**	**4233,251**	**39510,346**

Руководитель проектной организации Штейнгауер Т.Н.

Главный инженер проекта Авхадов Х.А.

Начальник сметного отдела Штейнгауер Т.Н.

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236

Объектная смета № 2-1.

(Объектный сметный расчет)

на строительство Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	31664,776	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	4,022	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	6420,931	тыс.тнг.

в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-1-1	Общестроительные работы	15064,558	--	--	15064,558	2,93	4618,149	--
2.	2-1-2	Вентиляция	2449,879	9117,85	--	11567,729	0,349	577,205	--
3.	2-1-3	Электроснабжение и электроосвещение	3853,28	--	--	3853,28	0,468	758,342	--
4.	2-1-4	Пожарная сигнализация	1179,209	--	--	1179,209	0,275	467,235	--
		ИТОГО	**22546,926**	**9117,85**	**--**	**31664,776**	**4,022**	**6420,931**	

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236
Шифр стройки 3092021
Наименование объекта - Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236
Шифр объекта 30092021

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: -АС

Сметная стоимость	15064,558	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4618,147	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,930	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
1	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены и потолки.Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов**	**м²**		**63**	**352,96**	**--**	**22236**	**--**	**--**	**16010**	**41306**
		НР - 72%; СП - 8%				**352,96**	**--**	**22236**	**--**		**3060**	
2	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м² облицовки**		**118**	**1123,74**	**83,87**	**132601**	**9896**	**--**	**91567**	**242101**
		НР - 72%; СП - 8%				**1039,87**	**37,90**	**122705**	**4472**		**17934**	
3	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**		**113**	**1185,16**	**38,22**	**133923**	**4319**	**--**	**95239**	**247495**
		НР - 72%; СП - 8%				**1146,94**	**23,64**	**129604**	**2671**		**18333**	
4	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м²**		**87,4**	**159,88**	**3,45**	**13974**	**301**	**--**	**9978**	**25867**
		НР - 72%; СП - 8%				**156,43**	**2,13**	**13672**	**186**		**1916**	
5	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**		**17**	**3028,79**	**180,53**	**51489**	**3069**	**--**	**35816**	**94289**
		НР - 72%; СП - 8%				**2848,26**	**77,85**	**48420**	**1323**		**6984**	
6	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полотна дверные.Снятие**	**м²**		**30,45**	**517,25**	**--**	**15750**	**--**	**--**	**11340**	**29257**
		НР - 72%; СП - 8%				**517,25**	**--**	**15750**	**--**		**2167**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены каркасно-обшивные. Разборка неоштукатуренной обшивки	м^2 стен	42,99	189,38	31,05	8141	1335	--	5291	14507
		НР - 72%; СП - 8%			158,33	12,60	6807	542		1075	
8	1203-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м^2 стен	42,99	958,08	198,02	41188	8513	--	26014	72578
		НР - 72%; СП - 8%			760,06	80,37	32675	3455		5376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**419302**	**27433**	**--**	**291255**	**767400**
							391869	**12649**	**--**	**56845**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**419302**				
	Всего заработная плата		Тенге					**404518**			
		Накладные расходы	Тенге				**291255**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56845**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**767402**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**301**
		Сметная заработная плата	Тенге					**404518**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**767402**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**301**
		Сметная заработная плата	Тенге					**404518**			
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы									
9	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м^2	185,2	3187,77	41,80	590375	7741	231474	257519	915725
		НР - 72%; СП - 8%			1896,11	35,13	351160	6506		67831	
10	1115-0403-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м^2 окрашиваемой поверхности	185,2	941,05	2,96	174282	548	46853	91539	287087
		НР - 72%; СП - 8%			685,10	1,39	126881	257		21267	
11	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м^2	135,6	2181,68	37,57	295836	5094	90800	147004	478267
		НР - 72%; СП - 8%			1474,50	31,19	199942	4229		35427	
12	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м^2	713,95	981,75	16,99	700920	12130	217283	344888	1129476
		НР - 72%; СП - 8%			660,42	10,51	471507	7504		83668	
13	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м^2 окрашиваемой поверхности	135,6	845,84	2,44	114696	331	29662	61099	189858
		НР - 72%; СП - 8%			624,65	1,15	84703	156		14063	
14	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2 поверхности облицовки	713,95	5400,07	26,81	3855380	19141	1690134	1551513	5839447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**3005,96**	**12,29**	**2146105**	**8774**		**432554**	
15	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м²**	**15,2**	**2444,11**	**267,52**	**37150**	**4066**	**--**	**25181**	**67318**
		НР - 72%; СП - 8%			**2176,59**	**124,34**	**33084**	**1890**		**4987**	
16	**232-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	**м²**	**17,48**	**4122,00**	**--**	**72053**	**--**	**72053**	**--**	**77817**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5764**	
17	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 к=1,15; 1,25**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м² стен (за вычетом проемов)**	**11**	**3560,83**	**25,82**	**39169**	**284**	**20395**	**13395**	**56769**
		НР - 72%; СП - 8%			**1680,89**	**10,40**	**18490**	**114**		**4205**	
18	**1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**11**	**660,04**	**2,96**	**7260**	**33**	**1899**	**3844**	**11992**
		НР - 72%; СП - 8%			**484,38**	**0,98**	**5328**	**11**		**888**	
19	**1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м² окрашиваемой поверхности**	**11**	**845,84**	**2,44**	**9304**	**27**	**2406**	**4956**	**15401**
		НР - 72%; СП - 8%			**624,65**	**1,15**	**6871**	**13**		**1141**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5896425**	**49395**	**2402959**	**2500938**	**9069157**
							3444071	**29454**	**--**	**671795**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5896425**				
	Материалы		Тенге				**2330909**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3473525**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**72053**				
		Накладные расходы	Тенге				**2500938**				
		Сметная прибыль	Тенге				**671795**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9069158**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2149**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3473525**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9069158**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2149**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3473525**			
				РАЗДЕЛ 3.Полы							
20	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**200,4**	**1109,20**	**43,86**	**222284**	**8789**	**99742**	**85559**	**332470**
		НР - 72%; СП - 8%			**567,63**	**25,34**	**113753**	**5078**		**24627**	
21	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**200,4**	**2796,10**	**243,44**	**560338**	**48786**	**161720**	**267322**	**893872**
		НР - 72%; СП - 8%			**1745,67**	**107,02**	**349832**	**21447**		**66212**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	231-302-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м^2	204,408	2348,00	--	479950	--	479950	--	518346
		СП - 8%			--	--	--	--		38396	
23	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	259	2494,99	21,56	646202	5585	522689	86410	791221
		НР - 72%; СП - 8%			455,32	8,06	117928	2088		58609	
		Двери									
24	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 к=1,15; 1,25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	23,1	2939,61	322,72	67905	7455	20887	31106	106932
		НР - 72%; СП - 8%			1712,67	157,59	39563	3640		7921	
25	223-203-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м^2	15,12	43712,00	--	660925	--	660925	--	713799
		СП - 8%			--	--	--	--		52874	
26	223-203-0701 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м^2	3,78	67595,00	--	255509	--	255509	--	275950
		СП - 8%			--	--	--	--		20441	
27	223-203-0702 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м^2	2,1	63006,00	--	132313	--	132313	--	142898
		СП - 8%			--	--	--	--		10585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3025426**	**70615**	**2333735**	**470397**	**3775488**
							621076	**32253**	**--**	**279665**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3025426**				
	Материалы		Тенге				**805039**				
	Всего заработная плата		Тенге					**653329**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1528697**				
		Накладные расходы	Тенге				**470397**				
		Сметная прибыль	Тенге				**279665**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3775488**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**422**
		Сметная заработная плата	Тенге					**653329**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3775488**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**422**
		Сметная заработная плата	Тенге					**653329**			

РАЗДЕЛ 4.Передаточное окно

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 к=1,15; 1,25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м²**	**0,36**	**5571,29**	**317,57**	**2006**	**114**	**946**	**721**	**2945**
		НР - 72%; СП - 8%			**2626,48**	**153,59**	**946**	**55**		**218**	
29	**223-102-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**0,36**	**39837,00**	**--**	**14341**	**--**	**14341**	**--**	**15488**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1147**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**16347**	**114**	**15287**	**721**	**18433**
							946	**55**	**--**	**1365**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16347**				
	Материалы		Тенге				**946**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1001**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14341**				
		Накладные расходы	Тенге				**721**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1365**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1001**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**18433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1001**			
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки ПВХ									
30	**1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м²**	**42,99**	**2650,12**	**5,56**	**113929**	**239**	**27916**	**61757**	**189741**
		НР - 72%; СП - 8%			**1995,20**	**--**	**85774**	**--**		**14055**	
31	**223-102-0301 РСНБ РК 2022**	**Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, глухой**	**м²**	**37,32**	**23075,00**	**--**	**861159**	**--**	**861159**	**--**	**930052**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68893**	
32	**223-203-0301 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный**	**м²**	**5,67**	**46991,00**	**--**	**266439**	**--**	**266439**	**--**	**287754**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21315**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1241527**	**239**	**1155514**	**61757**	**1407547**
							85774	**--**	**--**	**104263**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1241527**				
	Материалы		Тенге				**27916**				
	Всего заработная плата		Тенге					**85774**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1127598**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**61757**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104263**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1407547**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85774**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1407547**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85774**			
		РАЗДЕЛ 6.Вывоз мусора									
33	**414-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	**т**	**15,22**	**924,00**	**--**	**14063**	**--**		**--**	**15188**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1125**	
34	**412-101-0110 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**152,2**	**69,00**	**--**	**10502**	**--**		**--**	**11342**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**840**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**24565**	**--**	**--**	**--**	**26530**
							--	**--**	**--**	**1965**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24565**				
	Транспортные расходы		Тенге				**24565**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1965**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26530**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**26530**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15064558**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4543736**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**147796**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**74411**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5907499**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**24565**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3325068**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1115898**	

Составил Штейнгауер Т.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236

Объект номер - 30092021

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-1

(локальная смета)

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236

Основание: -АС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2022 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1565,8250	1594,00	2495924,97
2	009-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	329,7021	1430,00	471474,02
3	009-0144 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	181,1997	1938,00	351164,98
4	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	132,1655	1653,00	218469,64
5	009-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	109,0766	1833,00	199937,48
6	009-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	86,0608	1506,00	129607,56
7	009-0121 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	95,5682	1284,00	122709,57
8	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	72,6236	1624,00	117940,73
9	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	86,9736	1308,00	113761,47
10	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	56,9532	1506,00	85771,45

1	2	3	4	5	6	7
11	009-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	36,3239	1333,00	48419,76
12	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,8186	1594,00	39560,91
13	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	28,5014	1260,00	35911,74
14	003-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,9924	1742,00	33084,76
15	009-0114 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	28,6872	1139,00	32674,75
16	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,1859	1653,00	18490,29
17	009-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,0430	1308,00	15752,21
18	009-0116 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,7650	1181,00	6808,42
19	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,1658	1683,00	5328,04
20	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6042	1565,00	945,55
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**4543738**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**2886,2356**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	43,4704	1711,80	(74412,68)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**4543735**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,2007% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	13,4720	3988,00	53726,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,47196055	1799	24236,06
2	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	16,9931	2435,00	41378,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,99307388	1506	25591,57
3	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,7011	6330,00	23427,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,70106737	2569	9508,04
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,8046% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				

1	2	3	4	5	6	7
4	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	2,8450	4036,00	11482,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,845009	1799	5118,17
5	313-101-0602 РСНБ РК 2022	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	5,5198	1616,00	8919,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,51976	1506	8312,76
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,9948% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
6	331-101-0102 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,9163	4735,00	4338,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,91627725	1799	1648,38
7	313-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	6,6507	159,00	1057,47
8	343-102-0301 РСНБ РК 2022	Электроплиткорез	маш.-ч	11,0259	87,00	959,25
9	313-401-0302 РСНБ РК 2022	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	22,0414	29,00	639,20
10	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	24,0836	24,00	578,01
11	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,6882	68,00	386,80
12	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,3367	126,00	294,42
13	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	14,8222	18,00	266,80
14	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,2148	20,00	204,30
15	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,4125	31,00	105,79
16	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	1,7982	14,00	25,17
17	343-101-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0493	84,00	4,14
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**147794**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**74413**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,552% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	728,2290	1901,00	1384363,33
2	223-102-0301 РСНБ РК 2022	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, глухой	м^2	37,3200	23075,00	861159,00

1	2	3	4	5	6	7
3	223-203-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м^2	15,1200	43712,00	660925,44
4	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	261,5900	1934,00	505915,06
5	231-302-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м^2	204,4080	2348,00	479949,98
6	223-203-0301 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м^2	5,6700	46991,00	266438,97
7	223-203-0701 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м^2	3,7800	67595,00	255509,10
8	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3376,0000	67,00	226192,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,1156% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
9	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	7,5679	28700,00	217197,87
10	232-502-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2855,8000	72,00	205617,60
11	232-502-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1698,8200	89,00	151194,98
12	223-203-0702 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м^2	2,1000	63006,00	132312,60
13	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	4,0882	24341,00	99509,90
14	232-501-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1037,1200	84,00	87118,08
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,3324% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
15	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м^2	17,4800	4122,00	72052,56
16	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	269,5100	262,00	70611,62
17	232-504-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	285,5800	147,00	41980,26
18	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	65,8224	474,00	31199,83

1	2	3	4	5	6	7
19	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	15,1339	1957,00	29617,07
20	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	40,6418	579,00	23531,60
21	261-201-0310 РСНБ РК 2022	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0275	851834,00	23406,52
22	232-504-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	165,8400	130,00	21559,20
23	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,3600	39837,00	14341,32
24	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	11,5500	741,00	8558,55
25	261-107-0488 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	55,3281	149,00	8243,89
26	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	23,1066	306,00	7070,62
27	261-107-0506 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	94,4064	67,00	6325,23
28	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	45,8261	112,00	5132,52
29	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	19,3156	119,00	2298,55
30	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	8,5514	201,00	1718,83
31	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	15,1140	96,00	1450,94
32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	22,8730	33,00	754,81
33	232-504-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	5,0919	132,00	672,13
34	222-530-0101 РСНБ РК 2022	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	13,1098	49,00	642,38
35	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	2,7871	225,00	627,10
36	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	9,9330	46,00	456,92
37	222-531-0101 РСНБ РК 2022	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,9996	104,00	415,96
38	217-106-0103 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,2288	1282,00	293,32
39	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,5500	398,00	218,90
40	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0017	125144,00	215,20

1	2	3	4	5	6	7
41	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0017	125144,00	215,20
42	232-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	3,7026	55,00	203,64
43	232-101-0603 РСНБ РК 2022	Лента армирующая бумажная	м	11,6655	11,00	128,32
44	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1210	626,00	75,75
45	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0080	4343,00	34,58
46	261-107-1001 РСНБ РК 2022	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	31,4413	1,00	31,44
47	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0088	313,00	2,75
48	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	15,2169	0,00	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**5907491**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	15,2200	924,00	14063,28
2	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	152,2000	69,00	10501,80
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**24565**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**2886,2356**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**10623586**
		Накладные расходы	**тенге**			**3325066**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**13948652**
		Сметная прибыль	**тенге**			**1115898**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**15064550**

Составил Штейнгауер Т.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10060'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РБ''15.1'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236'3092021'30092021'Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236'РП'2'2-1-1'Общестроительные работы'-АС''в текущих ценах 4 квартала 2022 года*
3	Н15=72*
4	РДемонтажные работы*
5	Е12-120104-0504'15,2+47,8''Стены и потолки.Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов'м ^{2}*
6	Е12-130103-0105'118''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м ^{2} облицовки*
7	Е12-070101-0207'63+50''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м ^{2}*
8	Е12-070101-0205'200,4-113''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м ^{2}*
9	Е12-060101-0901'8+6+3''Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
10	Е12-060101-1001'30,45''Полотна дверные.Снятие'м ^{2}*
11	Е12-030101-0101'2,8.3.2+5,73.3+3.3''Стены каркасно-обшивные. Разборка неоштукатуренной обшивки'м ^{2} стен*
12	Е12-030101-0104'42,99''Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев'м ^{2} стен*
13	РОтделочные работы*
14	Е12-110101-0110(РС149726=5,6)'15,2+47,8+122,2''Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями'м ^{2}*
15	Е11-150403-0311(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25(РС295962)'15,2+47,8+122,2''Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м ^{2} окрашиваемой поверхности*
16	Е12-110101-0109'67,8+67,8''Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями'м ^{2}*
17	Е12-110101-0102'236,15+477,8''Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм'м ^{2}*
18	Е11-150403-0310(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25(РС295962)'67,8+67,8''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м ^{2} окрашиваемой поверхности*
19	Е11-150107-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'236,15+477,8''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м ^{2} поверхности облицовки*
20	Е11-150108-1401(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25(РС295861)'15,2''Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство'м ^{2}*
21	С1232-401-0101'15,2.1,15''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм'м ^{2}*
22	Е11-100404-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'11''Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м ^{2} стен (за вычетом проемов)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
23	E11-150206-0208(H5.1,15)(H52.1,25)(P3.1,25) к=1,15; 1,25'11''Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
24	E11-150403-0310(H5.1,15)(H52.1,25)(P3.1,25) к=1,15; 1,25(PC295962)'11''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м^2 окрашиваемой поверхности*
25	РПолы*
26	E11-110101-1101(H5.1,15)(H52.1,25)(P3.1,25) к=1,15; 1,25'63+137,4''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
27	E11-110101-2707(H5.1,15)(H52.1,25)(P3.1,25) к=1,15; 1,25(PC295969)'63+137,4''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
28	C1231-302-0101'200,4.1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм'м^2*
29	E11-110101-3905(H5.1,15)(H52.1,25)(P3.1,25) к=1,15; 1,25'177+82''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
30	ПДвери *
31	E11-100501-0201(H5.1,15)(H52.1,25)(P3.1,25) к=1,15; 1,25(PC295688)'2,1.0,9.8+2,1+2,1.0,9.2+2,1''Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей'м^2*
32	C1223-203-0302'2,1.0,9.8''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный'м^2*
33	C1223-203-0701'2,1.0,9.2''Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный'м^2*
34	C1223-203-0702'2,1.1''Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный'м^2*
35	РПередаточное окно*
36	E11-100501-0103(H5.1,15)(H52.1,25)(P3.1,25) к=1,15; 1,25(PC295687)'0,6.0,6''Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м^2*
37	C1223-102-0102'0,6.0,6''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м^2*
38	РПерегородки ПВХ*
39	E11-100501-0501(PC295677)(PC295676)(H5.1,15)(H52.1,25)(P3.1,25) к=1,15; 1,25'2,8.3.2+5,73.3+3.3=Ф1''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м^2*
40	C1223-102-0301'Ф1-2,1.0,9.3''Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, глухой'м^2*
41	C1223-203-0301'2,1.0,9.3''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный'м^2*
42	РВывоз мусора*
43	C3414-104-0601'15,22''Мусор строительный (ручная).Погрузка'т*
44	C3412-101-0110'15,22.10''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км'т·км*
45	К'Штейнгауер Т.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236
Шифр стройки 3092021
Наименование объекта - Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236
Шифр объекта 30092021

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Вентиляция

(наименование работ и затрат)

Основание: -АС

Сметная стоимость	11567,729	тыс.тенге
Сметная заработная плата	577,204	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,349	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.П1										
1	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	**камера**	**1**		**98753,67**	**5529,38**	**98754**	**5529**	**6843**	**63356**	**175078**
		НР - 72%; СП - 8%				**86381,65**	**1612,25**	**86382**	**1612**		**12969**	
2	**Прайс лист**	**Приточная установка VS-10-L-H/S**	**шт**	**1**		**3100891,00**	**--**	**3100891**	**--**		**--**	**3100891**
						--	**--**	**--**	**--**	**3100891**	**--**	
3	**Прайс лист**	**Компрессорно-конденсаторный блок NSK 030**	**шт**	**1**		**6016959,00**	**--**	**6016959**	**--**		**--**	**6016959**
						--	**--**	**--**	**--**	**6016959**	**--**	
4	**1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25**	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**8**		**2700,53**	**96,30**	**21604**	**770**	**3041**	**12955**	**37324**
		НР - 72%; СП - 8%				**2224,14**	**25,03**	**17793**	**200**		**2765**	
5	**1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка**	**решетка**	**2**		**563,95**	**5,09**	**1128**	**10**	**14**	**795**	**2077**
		НР - 72%; СП - 8%				**551,79**	**0,50**	**1104**	**1**		**154**	
6	**246-304-0658 РСНБ РК 2022**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 490 мм х 420 мм**	**шт.**	**2**		**10723,00**	**--**	**21446**	**--**	**21446**	**--**	**23162**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1716	
7	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**7**	**10792,47**	**78,77**	**75547**	**551**	**55225**	**14362**	**97101**
		НР - 72%; СП - 8%			**2824,41**	**25,13**	**19771**	**176**		**7193**	
8	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**8,53**	**9357,80**	**75,10**	**79822**	**640**	**55090**	**17530**	**105140**
		НР - 72%; СП - 8%			**2824,41**	**29,92**	**24092**	**255**		**7788**	
9	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**12,25**	**9637,94**	**94,73**	**118065**	**1161**	**79115**	**27544**	**157258**
		НР - 72%; СП - 8%			**3084,81**	**38,10**	**37789**	**467**		**11649**	
10	1120-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка**	**клапан**	**8**	**2490,50**	**81,52**	**19924**	**652**	**2460**	**12249**	**34746**
		НР - 72%; СП - 8%			**2101,45**	**25,03**	**16812**	**200**		**2574**	
11	246-303-0201 РСНБ РК 2022	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм**	**шт.**	**8**	**22505,00**	**--**	**180040**	**--**	**180040**	**--**	**194443**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14403**	
12	261-302-0159 РСНБ РК 2022	**Заглушки питометражных лючков**	**шт.**	**8**	**806,00**	**--**	**6448**	**--**	**6448**	**--**	**6964**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**516**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9740628**	**9313**	**409722**	**148791**	**9951143**
							203743	**2911**	**9117850**	**61727**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**9117850**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**9117850**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**207934**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**207934**				
	Сметная прибыль		Тенге				**16635**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**224569**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**414844**				
	Материалы		Тенге				**201787**				
	Всего заработная плата		Тенге					**206654**			
	Сдача и испытание		Тенге				**10147**				
	Накладные расходы		Тенге				**148791**				
	Сметная прибыль		Тенге				**45092**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**608727**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**127**
	Сметная заработная плата		Тенге					**206654**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**9951146**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**127**
	Сметная заработная плата		Тенге					**206654**			

РАЗДЕЛ 2.В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12831,20	293,80	12831	294	971	8371	22898
		НР - 72%; СП - 8%			11565,62	60,77	11566	61		1696	
14	246-401-0204 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,45 кВт, n 3250 об/мин, Qmax 1300 м ^{3}/ч	комплект	1	105298,00	--	105298	--	105298	--	113722
		СП - 8%			--	--	--	--		8424	
15	246-201-0104 РСНБ РК 2022	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	1	35107,00	--	35107	--	35107	--	37916
		СП - 8%			--	--	--	--		2809	
16	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	11	2700,53	96,30	29706	1059	4181	17813	51321
		НР - 72%; СП - 8%			2224,14	25,03	24466	275		3801	
17	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	22,34	9637,94	94,73	215312	2116	144281	50231	286787
		НР - 72%; СП - 8%			3084,81	38,10	68915	851		21244	
18	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	7,02	9357,80	75,10	65692	527	45338	14427	86528
		НР - 72%; СП - 8%			2824,41	29,92	19827	210		6409	
19	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	5,25	10372,86	75,10	54458	394	41234	9351	68913
		НР - 72%; СП - 8%			2443,81	29,92	12830	157		5105	
20	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	2,97	9918,59	77,42	29458	230	20840	6106	38409
		НР - 72%; СП - 8%			2824,41	30,89	8388	92		2845	
21	1120-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	11	2490,50	81,52	27396	896	3384	16842	47777
		НР - 72%; СП - 8%			2101,45	25,03	23116	275		3539	
22	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	10	22505,00	--	225050	--	225050	--	243054
		СП - 8%			--	--	--	--		18004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	47779,00	--	47779	--	47779	--	51601
		СП - 8%			--	--	--	--		3822	
24	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	11	806,00	--	8866	--	8866	--	9575
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
25	1120-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6812,27	68,23	6812	68	5826	675	8086
		НР - 72%; СП - 8%			917,86	20,02	918	20		599	
26	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,9	1948,01	28,04	1753	25	31	1226	3217
		НР - 72%; СП - 8%			1885,41	6,80	1697	6		238	
27	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	1,035	3297,00	--	3412	--	3412	--	3685
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
28	Прайс лист	Антенный выход (диам.315 мм)	шт	1	16611,61	--	16612	--	16612	--	17941
		СП - 8%			--	--	--	--		1329	
29	1126-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	$м^3$ изоляции	1,5	51648,71	2151,60	77473	3228	19329	40573	127490
		НР - 72%; СП - 8%			36610,37	957,07	54916	1436		9444	
30	234-202-0101 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$	2,325	5580,00	--	12974	--	12974	--	14012
		СП - 8%			--	--	--	--		1038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**975989**	**8837**	**740513**	**165615**	**1232932**
							226639	**3383**	**--**	**91328**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**534324**				
	Материалы		Тенге				**19361**				
	Всего заработная плата		Тенге					**58055**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**455098**				
		Накладные расходы	Тенге				**41799**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46090**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**622213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58055**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**441665**				
	Материалы		Тенге				**266053**				
	Всего заработная плата		Тенге					**171967**			
	Сдача и испытание		Тенге				**8361**				
		Накладные расходы	Тенге				**123816**				
		Сметная прибыль	Тенге				**45238**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**610719**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**109**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					171967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1232932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					230022			
		РАЗДЕЛ 3.Естественная вентиляция ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3									
31	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**3**	**2700,53**	**96,30**	**8102**	**289**	**1141**	**4858**	**13997**
		НР - 72%; СП - 8%			**2224,14**	**25,03**	**6672**	**75**		**1037**	
32	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**6,75**	**9637,94**	**94,73**	**65056**	**639**	**43595**	**15177**	**86652**
		НР - 72%; СП - 8%			**3084,81**	**38,10**	**20822**	**257**		**6419**	
33	1126-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**$м^3$ изоляции**	**3**	**51648,71**	**2151,60**	**154946**	**6455**	**38660**	**81146**	**254979**
		НР - 72%; СП - 8%			**36610,37**	**957,07**	**109831**	**2871**		**18887**	
34	234-202-0101 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50**	**$м^3$**	**4,65**	**5580,00**	**--**	**25947**	**--**	**25947**	**--**	**28023**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2076**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**254051**	**7383**	**109343**	**101181**	**383651**
							137325	**3203**	**--**	**28419**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**180893**				
	Материалы		Тенге				**38660**				
	Всего заработная плата		Тенге					**112702**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**25947**				
		Накладные расходы	Тенге				**81146**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20963**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**283002**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112702**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**73158**				
	Материалы		Тенге				**44734**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27826**			
	Сдача и испытание		Тенге				**1353**				
		Накладные расходы	Тенге				**20035**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7456**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**100649**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27826**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**383651**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**140528**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11567729**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**567707**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**25533**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9497**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1259574**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**9117850**		
		- Накладные расходы	Тенге							**415587**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**181474**	

Составил Штейнгауер Т.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236

Объект номер - 30092021

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-2

(локальная смета)

на Вентиляция

Наименование объекта - Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236

Основание: -АС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2022 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	135,7391	1565,00	212431,68
2	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	91,5768	1799,00	164746,66
3	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	51,8714	1683,00	87299,57
4	004-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,1290	1624,00	48929,50
5	004-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,0477	1594,00	39926,03
6	004-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,6797	1506,00	11565,63
7	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,1267	1506,00	1696,83
8	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,6676	1653,00	1103,54
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**567699**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**343,838**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				

1	2	3	4	5	6	7
1	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,8538	1956,89	(9498,25)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**567706**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 64,7867% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,1485	3988,00	16544,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,14847749	1799	7463,11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 19,596% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,7905	6330,00	5004,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,79053468	2569	2030,88
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,6174% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
3	314-502-0205 РСНБ РК 2022	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	28,1746	72,00	2028,57
4	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,7698	213,00	1654,97
5	324-106-0401 РСНБ РК 2022	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	3,9690	34,00	134,95
6	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	8,2640	14,00	115,70
7	314-502-0303 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,3728	65,00	24,23
8	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0025	8617,00	21,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	1799	4,53
9	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2404	20,00	4,81
10	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1759	18,00	3,17
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**25536**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**9498**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,0184% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	18,0000	22505,00	405090,00
2	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	56,8900	6251,00	355619,39

1	2	3	4	5	6	7
3	246-401-0204 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,45 кВт, n 3250 об/мин, Qmax 1300 м^3/ч	комплект	1,0000	105298,00	105298,00
4	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м^2	12,2500	7682,00	94104,50
5	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1,0000	47779,00	47779,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9661% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
6	234-202-0101 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м^3	6,9750	5580,00	38920,50
7	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0608	621783,00	37773,32
8	246-201-0104 РСНБ РК 2022	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	1,0000	35107,00	35107,00
9	246-304-0658 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 490 мм х 420 мм	шт.	2,0000	10723,00	21446,00
10	246-103-0102 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м^2	2,9700	6842,00	20320,74
11	С Прайс лист	Антенный выход (диам.315 мм)	шт	1,0000	16611,61	16611,61
12	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0192	813201,00	15611,59
13	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	19,0000	806,00	15314,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,0155% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
14	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	13,1408	589,00	7739,90
15	261-102-0108 РСНБ РК 2022	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0432	175101,00	7564,36
16	246-301-0303 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	1,0000	5593,00	5593,00
17	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м^2	0,0099	552642,00	5481,10
18	214-301-0205 РСНБ РК 2022	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,9000	6088,00	5479,20
19	261-302-0121 РСНБ РК 2022	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м^2	0,8800	4711,00	4145,68
20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0095	376202,00	3558,87
21	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м^2	1,0350	3297,00	3412,40

1	2	3	4	5	6	7
22	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	694126,00	1638,14
23	261-105-0302 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	3,6190	448,00	1621,32
24	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0006	1643262,00	1050,29
25	261-102-0216 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,5450	175,00	795,38
26	261-102-0215 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,3850	210,00	500,85
27	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	272284,00	490,42
28	217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0002	2200599,00	396,11
29	261-301-0260 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3,0000	130,00	390,00
30	261-107-0419 РСНБ РК 2022	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0004	579055,00	220,04
31	261-107-0985 РСНБ РК 2022	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0002	967586,00	174,17
32	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2900	474,00	137,46
33	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1400	579,00	81,06
34	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,1500	423,00	63,45
35	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0360	444,00	15,98
36	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1080	140,00	15,12
37	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0226	626,00	14,15
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**1259574**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 65,991% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	Т Прайс лист	Компрессорно-конденсаторный блок NSK 030	шт	1,0000	6016959,00	6016959,00
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 34,009% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	Т Прайс лист	Приточная установка VS-10-L-H/S	шт	1,0000	3100891,00	3100891,00

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**9117850**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**343,838**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**10970666**
		Накладные расходы	**тенге**			**415587**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**11386253**
		Сметная прибыль	**тенге**			**181472**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**11567725**

Составил Штейнгауер Т.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10070'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РБ''15.1''''''*
2	Ю''Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236'3092021'30092021'Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236'РП'2'2-1-2'Вентиляция'-АС''в текущих ценах 4 квартала 2022 года*
3	Н15=72*
4	РП1*
5	Е11-202501-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25(РС295485)(РС296330)'1''Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка'камера*
6	СТ Прайс лист (=14)'1'(3472997,92):1,12'Приточная установка VS-10-L-H/S'шт*
7	Т Прайс лист (=14)'1'(6738994,08):1,12'Компрессорно-конденсаторный блок NSK 030'шт*
8	Е11-200301-0203(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'8''Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
9	Е11-200302-0101(РС295937)(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'2''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка'решетка*
10	С1246-304-0658'2''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 490 мм х 420 мм'шт.*
11	Е11-200101-0309(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
12	Е11-200101-0303(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'4,5+1,59+0,98+0,23+0,29+0,94''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
13	Е11-200101-0302(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'12+0,25''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
14	Е11-200401-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25(РС296305)'8''Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка'клапан*
15	С1246-303-0201'8''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм'шт.*
16	С1261-302-0159'8''Заглушки питометражных лючков'шт.*
17	РВ1*
18	Е11-201401-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25(РС296088)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
19	С1246-401-0204'1''Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,45 кВт, n 3250 об/мин, Qmax 1300 м^3/ч'комплект*
20	С1246-201-0104'1''Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг'шт.*
21	Е11-200301-0203(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'11''Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка'решетка*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
22	Е11-200101-0302(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'4+16,2+0,63+0,75+0,32+0,28+0,16''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
23	Е11-200101-0303(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'3,5+2,7+0,44+0,38''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
24	Е11-200101-0310(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'3,3+1,3+0,31+0,34''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
25	Е11-200101-0305(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'2,97''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
26	Е11-200401-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25(РС296305)'11''Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка'клапан*
27	С1246-303-0201'10''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм'шт.*
28	С1246-303-0202'1'''шт.*
29	С1261-302-0159'11''Заглушки питометражных лючков'шт.*
30	Е11-200701-0303'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами'зонт*
31	Е11-120101-1001(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25(РС279796)'0,9''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
32	С1224-104-0304'0,9.1,15''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм'м ^{2}*
33	СТ Прайс лист (=19)'1'(18605):1,12'Антенный выход (диам.315 мм)'шт*
34	Е11-260101-0801(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25(РС295721)'1,5''Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими'м^3 изоляции*
35	С1234-202-0101'1,5.1,55''Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50'м ^{3}*
36	РЕстественная вентиляция ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3*
37	Е11-200301-0203(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'3''Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
38	Е11-200101-0302(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'6+0,75''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
39	Е11-260101-0801(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25(РС295721)'3''Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими'м^3 изоляции*
40	С1234-202-0101'3.1,55''Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50'м ^{3}*
41	К'Штейнгауер Т.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236
Шифр стройки 3092021
Наименование объекта - Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236
Шифр объекта 30092021

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение и электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Основание: -ЭОМ

Сметная стоимость	3853,280	тыс.тенге
Сметная заработная плата	758,343	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,468	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1217-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Выключатели пакетные. Смена**	**шт.**		**4**	**1551,32**	**--**	**6205**	**--**	**--**	**4468**	**11527**
		НР - 72%; СП - 8%				**1551,32**	**--**	**6205**	**--**		**854**	
2	**247-204-3413 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА**	**шт.**		**2**	**17059,00**	**--**	**34118**	**--**	**34118**	**--**	**36847**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2729**	
3	**247-204-3412 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА**	**шт.**		**2**	**17032,00**	**--**	**34064**	**--**	**34064**	**--**	**36789**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2725**	
4	**1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25**	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**		**40**	**396,44**	**5,79**	**15858**	**232**	**741**	**10735**	**28720**
		НР - 72%; СП - 8%				**372,12**	**0,62**	**14885**	**25**		**2127**	
5	**241-207-0205 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	**м**		**44**	**239,00**	**--**	**10516**	**--**	**10516**	**--**	**11357**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**841**	
6	**1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**		**40**	**177,05**	**2,10**	**7082**	**84**	**564**	**4637**	**12657**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**160,85**	**0,16**	**6434**	**6**		**938**	
7	**243-106-0904 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,0412**	**2160751,00**	**--**	**89023**	**--**	**89023**	**--**	**96145**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7122**	
		РАЗДЕЛ 1.Электрощитоое оборудование									
8	**1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**2**	**7388,10**	**207,32**	**14776**	**414**	**3975**	**7598**	**24164**
		НР - 72%; СП - 8%			**5193,49**	**83,17**	**10387**	**166**		**1790**	
9	**247-201-0213 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**2**	**10502,00**	**--**	**21004**	**--**	**21004**	**--**	**22684**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1680**	
10	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**17**	**2052,38**	**--**	**34890**	**--**	**276**	**24922**	**64597**
		НР - 72%; СП - 8%			**2036,12**	**--**	**34614**	**--**		**4785**	
11	**247-204-1829 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"**	**шт.**	**2**	**7334,00**	**--**	**14668**	**--**	**14668**	**--**	**15841**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1173**	
12	**247-204-1802 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"**	**шт.**	**8**	**2473,00**	**--**	**19784**	**--**	**19784**	**--**	**21367**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1583**	
13	**247-204-1826 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**7334,00**	**--**	**7334**	**--**	**7334**	**--**	**7921**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**587**	
14	**247-204-2810 РСНБ РК 2022**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**4**	**3627,00**	**--**	**14508**	**--**	**14508**	**--**	**15669**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1161**	
15	**247-204-1801 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2473,00**	**--**	**2473**	**--**	**2473**	**--**	**2671**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**198**	
16	**247-204-1825 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 10А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**7334,00**	**--**	**7334**	**--**	**7334**	**--**	**7921**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**587**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**136771**	**414**	**260382**	**52360**	**416877**
							45001	**166**	**--**	**30880**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**34890**				
	Материалы		Тенге				**276**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34614**			
		Накладные расходы	Тенге				**24922**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4785**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				64597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					34614			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101881				
	Материалы		Тенге				3975				
	Всего заработная плата		Тенге					10553			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87105				
		Накладные расходы	Тенге				7598				
		Сметная прибыль	Тенге				8759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				182835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					45167			
		РАЗДЕЛ 2.Заземление									
17	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**7830,38**	**254,32**	**23491**	**763**	**17601**	**3887**	**29568**
		НР - 72%; СП - 8%			**1708,90**	**90,46**	**5127**	**271**		**2190**	
18	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**150**	**784,57**	**78,55**	**117686**	**11783**	**68877**	**29487**	**158947**
		НР - 72%; СП - 8%			**246,84**	**26,19**	**37026**	**3929**		**11774**	
19	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**40**	**609,76**	**4,30**	**24390**	**172**	**1829**	**16137**	**43770**
		НР - 72%; СП - 8%			**559,73**	**0,59**	**22389**	**24**		**3242**	
20	243-106-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,0412**	**325419,00**	**--**	**13407**	**--**	**13407**	**--**	**14480**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1073**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**178974**	**12718**	**101714**	**49511**	**246765**
							64542	**4224**	**--**	**18279**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				141177				
	Материалы		Тенге				86478				
	Всего заработная плата		Тенге					46353			
		Накладные расходы	Тенге				33374				
		Сметная прибыль	Тенге				13964				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				188515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					46353			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37797				
	Материалы		Тенге				1829				
	Всего заработная плата		Тенге					22413			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13407				
		Накладные расходы	Тенге				16137				
		Сметная прибыль	Тенге				4315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				246764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					68766			
		РАЗДЕЛ 3.Светотехническое оборудование									
21	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	83	2007,78	86,67	166646	7193	656	116527	305827
		НР - 72%; СП - 8%			1913,22	36,69	158797	3045		22654	
22	247-102-1431 РСНБ РК 2022	**Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 15/1800 4-5K, IP65**	шт.	11	12365,00	--	136015	--	136015	--	146896
		СП - 8%			--	--	--	--		10881	
23	247-104-0110 РСНБ РК 2022	**Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54**	шт.	55	13888,00	--	763840	--	763840	--	824947
		СП - 8%			--	--	--	--		61107	
24	247-102-0131 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	шт.	17	14677,00	--	249509	--	249509	--	269470
		СП - 8%			--	--	--	--		19961	
25	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	**Указатели световые настенные.Установка**	шт.	7	1201,37	30,07	8410	211	60	5921	15478
		НР - 72%; СП - 8%			1162,66	12,23	8139	86		1146	
26	247-102-0182 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20**	шт.	7	8300,00	--	58100	--	58100	--	62748
		СП - 8%			--	--	--	--		4648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1382520**	**7404**	**1208180**	**122448**	**1625366**
							166936	**3131**	**--**	**120397**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1382520				
	Материалы		Тенге				715				
	Всего заработная плата		Тенге					170067			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1207464				
		Накладные расходы	Тенге				122448				
		Сметная прибыль	Тенге				120397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1625365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					170067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1625365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					170067			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Оборудование и материалы									
27	**1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**79**	**486,35**	**0,61**	**38422**	**48**	**3486**	**25135**	**68642**
		НР - 72%; СП - 8%			**441,62**	**0,28**	**34888**	**22**		**5084**	
28	**247-212-0101 РСНБ РК 2022**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**39**	**390,00**	**--**	**15210**	**--**	**15210**	**--**	**16427**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1217**	
29	**247-214-0116 РСНБ РК 2022**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**40**	**500,00**	**--**	**20000**	**--**	**20000**	**--**	**21600**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1600**	
30	**247-202-0603 РСНБ РК 2022**	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм**	**шт.**	**60**	**112,00**	**--**	**6720**	**--**	**6720**	**--**	**7258**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**538**	
31	**247-202-0601 РСНБ РК 2022**	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	**шт.**	**80**	**170,00**	**--**	**13600**	**--**	**13600**	**--**	**14688**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1088**	
32	**1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**1551,40**	**22,02**	**4654**	**66**	**434**	**3001**	**8267**
		НР - 72%; СП - 8%			**1384,56**	**4,76**	**4154**	**14**		**612**	
33	**247-212-0205 РСНБ РК 2022**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	**3**	**1003,00**	**--**	**3009**	**--**	**3009**	**--**	**3250**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**241**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**101615**	**114**	**62459**	**28136**	**140132**
							39042	**36**	**--**	**10380**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**4654**				
		Материалы	Тенге				**434**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4168**			
		Накладные расходы	Тенге				**3001**				
		Сметная прибыль	Тенге				**612**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**8267**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4168**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**96961**				
		Материалы	Тенге				**3485**				
		Всего заработная плата	Тенге					**34910**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**58539**				
		Накладные расходы	Тенге				**25135**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9768**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**131864**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**34910**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**140131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39078**			
		РАЗДЕЛ 5.Кабельная продукция									
34	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**935**	**328,87**	**3,18**	**307493**	**2973**	**21439**	**203895**	**552304**
		НР - 72%; СП - 8%			**302,76**	**0,11**	**283081**	**103**		**40916**	
35	**1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**70**	**154,80**	**1,95**	**10836**	**137**	**881**	**7074**	**19342**
		НР - 72%; СП - 8%			**140,25**	**0,10**	**9818**	**7**		**1433**	
36	**243-106-0301 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,07725**	**249386,00**	**--**	**19265**	**--**	**19265**	**--**	**20806**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1541**	
37	**243-106-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,3605**	**372858,00**	**--**	**134415**	**--**	**134415**	**--**	**145168**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10753**	
38	**243-106-0502 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,5047**	**574495,00**	**--**	**289948**	**--**	**289948**	**--**	**313144**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23196**	
39	**243-106-0902 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,0206**	**956170,00**	**--**	**19697**	**--**	**19697**	**--**	**21273**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1576**	
40	**243-106-0903 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,0309**	**1496269,00**	**--**	**46235**	**--**	**46235**	**--**	**49934**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3699**	
41	**243-106-0703 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,00515**	**1201026,00**	**--**	**6185**	**--**	**6185**	**--**	**6680**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**495**	
42	**243-106-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,03605**	**372858,00**	**--**	**13442**	**--**	**13442**	**--**	**14517**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1075**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	**1121-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25**	**Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**70**	**274,38**	**6,18**	**19207**	**433**	**5977**	**9330**	**30820**
		НР - 72%; СП - 8%			**182,82**	**2,30**	**12797**	**161**		**2283**	
44	**241-101-0203 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**71,4**	**788,00**	**--**	**56263**	**--**	**56263**	**--**	**60764**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4501**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**922986**	**3543**	**613747**	**220299**	**1234752**
							305696	**271**	**--**	**91468**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**922986**				
	Материалы		Тенге				**28299**				
	Всего заработная плата		Тенге					**305967**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**585450**				
		Накладные расходы	Тенге				**220299**				
		Сметная прибыль	Тенге				**91468**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1234753**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**185**
		Сметная заработная плата	Тенге					**305967**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1234753**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**185**
		Сметная заработная плата	Тенге					**305967**			
		РАЗДЕЛ 6.ДЕМОНТАЖ									
45	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 к-0,3**	**Щитки массой до 6 кг. Демонтаж**	**шт.**	**2**	**1869,25**	**36,74**	**3739**	**74**	**--**	**2659**	**6910**
		НР - 72%; СП - 8%			**1832,51**	**14,28**	**3665**	**29**		**512**	
46	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 к-0,3**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А. Демонтаж**	**шт**	**24**	**588,36**	**9,24**	**14121**	**222**	**--**	**10007**	**26059**
		НР - 72%; СП - 8%			**579,12**	**--**	**13899**	**--**		**1930**	
47	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**500**	**132,66**	**0,27**	**66330**	**135**	**--**	**47720**	**123175**
		НР - 72%; СП - 8%			**132,39**	**0,16**	**66195**	**80**		**9125**	
48	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**50**	**262,05**	**2,12**	**13103**	**107**	**--**	**9405**	**24308**
		НР - 72%; СП - 8%			**259,93**	**1,31**	**12997**	**66**		**1801**	
49	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**60**	**80,20**	**--**	**4812**	**--**	**--**	**3464**	**8939**
		НР - 72%; СП - 8%			**80,20**	**--**	**4812**	**--**		**662**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**102105**	**538**	**--**	**73255**	**189391**
							101568	**175**	**--**	**14030**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**17860**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17593**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**12666**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2442**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**32968**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17593**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**84245**				
	Всего заработная плата		Тенге					**84150**			
		Накладные расходы	Тенге				**60589**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11588**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**156422**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**84150**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**189390**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101743**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3853280**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**750309**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**25047**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8034**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2246482**		
		- Накладные расходы	Тенге							**546009**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**285434**	

Составил Штейнгауер Т.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236

Объект номер - 30092021

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-3

(локальная смета)

на Электроснабжение и электроосвещение

Наименование объекта - Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236

Основание: -ЭОМ

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2022 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	184,8360	1653,00	305533,91
2	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	104,0094	1683,00	175047,82
3	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	56,3720	1260,00	71028,72
4	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,1606	1742,00	52539,77
5	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,7156	1868,00	42432,74
6	004-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,8830	1594,00	34881,50
7	004-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,0460	1624,00	27682,70
8	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,8480	1771,00	13898,81
9	009-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,7500	1333,00	12996,75
10	004-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,2003	1565,00	8138,47

1	2	3	4	5	6	7
11	009-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,7540	1653,00	6205,36
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**750387**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**463,5749**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6624	2193,43	(8033,21)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**750307**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,4395% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,8230	6330,00	11539,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,823006	2569	4683,3
2	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,7814	3988,00	7104,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,781426	1799	3204,79
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,5285% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
3	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,5559	213,00	2887,40
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,032% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
4	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	105,3930	18,00	1897,07
5	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	55,4841	20,00	1109,68
6	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0981	2435,00	238,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0981	1506	147,74
7	315-202-1302 РСНБ РК 2022	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,0160	76,00	153,22
8	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,7392	126,00	93,14
9	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	1,6019	14,00	22,43
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**25046**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**8033**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,8515% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	247-104-0110 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54	шт.	55,0000	13888,00	763840,00

1	2	3	4	5	6	7
2	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5047	574495,00	289947,63
3	247-102-0131 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	17,0000	14677,00	249509,00
4	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3966	372858,00	147856,84
5	247-102-1431 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 15/1800 4-5К, IP65	шт.	11,0000	12365,00	136015,00
6	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0412	2160751,00	89022,94
7	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1215	490233,00	59563,31
8	247-102-0182 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	7,0000	8300,00	58100,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9584% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
9	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	71,4000	788,00	56263,20
10	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0309	1496269,00	46234,71
11	247-204-3413 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	2,0000	17059,00	34118,00
12	247-204-3412 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА	шт.	2,0000	17032,00	34064,00
13	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2,0000	10502,00	21004,00
14	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	40,0000	500,00	20000,00
15	247-204-1802 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"	шт.	8,0000	2473,00	19784,00
16	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0206	956170,00	19697,10
17	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0773	249386,00	19265,07
18	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0348	479350,00	16681,38
19	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	39,0000	390,00	15210,00
20	247-204-1829 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	2,0000	7334,00	14668,00
21	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4,0000	3627,00	14508,00

1	2	3	4	5	6	7
22	247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	80,0000	170,00	13600,00
23	243-106-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х4 (ок)-0,66	км	0,0412	325419,00	13407,26
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,1901% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
24	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	44,0000	239,00	10516,00
25	241-221-0101 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1122,0000	8,00	8976,00
26	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,3400	1868,00	8107,12
27	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,2310	1293,00	8056,68
28	247-204-1826 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1,0000	7334,00	7334,00
29	247-204-1825 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 10А 10 кА "С"	шт.	1,0000	7334,00	7334,00
30	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	60,0000	112,00	6720,00
31	243-106-0703 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,0052	1201026,00	6185,28
32	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	7,6000	657,00	4993,20
33	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,1450	626,00	4472,80
34	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	80,5800	42,00	3384,36
35	247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3,0000	1003,00	3009,00
36	247-204-1801 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"	шт.	1,0000	2473,00	2473,00
37	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,5957	740,00	1920,83
38	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,8000	300,00	1440,00
39	261-107-0490 РСНБ РК 2022	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,1122	590,00	1246,20
40	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5400	708,00	1090,32
41	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012	813201,00	1013,41

1	2	3	4	5	6	7
42	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0020	501374,00	1002,75
43	261-107-0203 РСНБ РК 2022	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,4550	2189,00	996,00
44	241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	10,8000	66,00	712,80
45	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,0000	594,00	594,00
46	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,1600	461,00	534,76
47	261-107-0870 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0046	101238,00	461,80
48	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,7500	483,00	362,25
49	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0004	578162,00	242,83
50	261-201-0322 РСНБ РК 2022	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604794,00	241,92
51	252-207-3981 РСНБ РК 2022	Втулки В17	1000 шт.	0,0084	20323,00	170,71
52	217-302-0205 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2000	815,00	163,00
53	252-207-3974 РСНБ РК 2022	Втулки В22	1000 шт.	0,0048	31388,00	150,66
54	261-201-0620 РСНБ РК 2022	Лента ФУМ	кг	0,0210	6798,00	142,76
55	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0024	21090,00	49,98
56	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0210	859,00	18,04
57	214-209-0108 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0196	658,00	12,92
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**2246489**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**463,5749**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**3021842**
		Накладные расходы	**тенге**			**546011**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**3567853**
		Сметная прибыль	**тенге**			**285433**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**3853286**

Составил Штейнгауер Т.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10080

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10080'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РБ''15.1''''''*
2	Ю''Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236'3092021'30092021'Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236'РП'2'2-1-3'Электроснабжение и электроосвещение'-ЭОМ''в текущих ценах 4 квартала 2022 года*
3	Н15=72*
4	Е12-170101-2001(РС296165)'4''Выключатели пакетные. Смена'шт.*
5	С1247-204-3413'2''Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА'шт.*
6	С1247-204-3412'2''Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА'шт.*
7	Е11-210101-0207(РС296009)(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'40''Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
8	С1241-207-0205'40.1,1''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм'м*
9	Е11-210201-0103(РС296127)(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'40''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
10	С1243-106-0904'40.0,001.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66'км*
11	РЭлектрощитоое оборудование*
12	Е11-210502-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'2''Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
13	С1247-201-0213'2''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
14	Ц13-080304-0501'17''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
15	С1247-204-1829'2''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"'шт.*
16	С1247-204-1802'8''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"'шт.*
17	С1247-204-1826'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"'шт.*
18	С1247-204-2810'4''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
19	С1247-204-1801'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"'шт.*
20	С1247-204-1825'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 10А 10 кА "С"'шт.*
21	РЗаземление*
22	Ц13-080208-0101'3''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
23	Ц13-080208-0203'150''Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола'м*
24	Е11-210301-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25(РС296125)'40''Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
25	С1243-106-0103'40.0,001.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х4 (ок)-0,66'км*
26	РСветотехническое оборудование*
27	Е11-210401-0104(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'11+55+17''Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	С1247-102-1431'11''Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 15/1800 4-5К, IP65'шт.*
29	С1247-104-0110'55''Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54'шт.*
30	С1247-102-0131'17''Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
31	Е11-210401-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'7''Указатели световые настенные.Установка'шт.*
32	С1247-102-0182'7''Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20'шт.*
33	РОборудование и материалы*
34	Е11-210202-0201(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25(РС296168)'40+39''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
35	С1247-212-0101'39''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
36	С1247-214-0116'40''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
37	С1247-202-0603'60''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм'шт.*
38	С1247-202-0601'80''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
39	Ц13-080305-0103'3''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
40	С1247-212-0205'3''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54'шт.*
41	РКабельная продукция*
42	Е11-210202-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25(РС154778)(РС296127)'75+350+490+20+30+5+35-70''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
43	Е11-210201-0101(РС296127)(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25'70''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
44	С1243-106-0301'75.1,03.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66'км*
45	С1243-106-0501'350.0,001.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км*
46	С1243-106-0502'490.1,03.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'км*
47	С1243-106-0902'20.1,03.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66'км*
48	С1243-106-0903'30.0,001.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66'км*
49	С1243-106-0703'5.0,001.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66'км*
50	С1243-106-0501'35.0,001.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км*
51	Е11-210101-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Р3.1,25) к=1,15; 1,25(РС293188)(РС293195)'70''Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
52	С1241-101-0203'70.1,02''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
53	РДЕМОНТАЖ*
54	Ц13-080305-0909(Р3.0,3)(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53=0) к-0,3'2''Щитки массой до 6 кг. Демонтаж'шт.*
55	Ц13-080303-0601(Р3.0,3)(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53=0) к-0,3'24''Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А. Демонтаж'шт*
56	Е12-170101-0601'500''Кабель. Демонтаж'м*
57	Е12-170101-0705'50''Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
58	Е12-170101-0701'60''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
59	К'Штейнгауер Т.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236
Шифр стройки 3092021
Наименование объекта - Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236
Шифр объекта 30092021

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

(наименование работ и затрат)

Основание: -ПС

Сметная стоимость	1179,209	тыс.тенге
Сметная заработная плата	467,235	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,275	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**38**		**3990,06**	**2,44**	**151622**	**93**	**2500**	**107301**	**279637**
		НР - 72%; СП - 8%				**3921,82**	**--**	**149029**	**--**		**20714**	
2	**248-302-0203 РСНБ РК 2022**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	**шт.**	**38**		**2482,00**	**--**	**94316**	**--**	**94316**	**--**	**101861**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7545**	
3	**1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**		**2459,56**	**449,86**	**12298**	**2249**	**244**	**7745**	**21646**
		НР - 72%; СП - 8%				**1960,91**	**190,44**	**9805**	**952**		**1603**	
4	**248-302-0503 РСНБ РК 2022**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**5**		**1531,00**	**--**	**7655**	**--**	**7655**	**--**	**8267**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**612**	
5	**1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**22149,17**	**1,98**	**66448**	**6**	**509**	**47472**	**123033**
		НР - 72%; СП - 8%				**21977,67**	**--**	**65933**	**--**		**9114**	
6	**248-304-0213 РСНБ РК 2022**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**шт.**	**3**		**2265,00**	**--**	**6795**	**--**	**6795**	**--**	**7339**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**544**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Указатели световые настенные. Установка	шт.	4	1043,70	24,05	4175	96	35	2940	7684
		НР - 72%; СП - 8%			1011,01	9,78	4044	39		569	
8	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	4	1126,00	--	4504	--	4504	--	4864
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
9	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	50	203,00	--	10150	--	10150	--	10962
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
10	261-404-0590 РСНБ РК 2022	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	63,00	--	378	--	378	--	408
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
11	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	520	108,16	0,93	56243	484	5059	36540	100204
		НР - 72%; СП - 8%			97,50	0,10	50700	52		7420	
12	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,5253	86368,00	--	45369	--	45369	--	48999
		СП - 8%			--	--	--	--		3630	
13	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0103	371741,00	--	3829	--	3829	--	4135
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
14	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	510	381,61	4,36	194621	2224	5747	134411	355353
		НР - 72%; СП - 8%			365,98	0,06	186650	31		26321	
15	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	561	173,00	--	97053	--	97053	--	104817
		СП - 8%			--	--	--	--		7764	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1179209**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				466161				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5152			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1074			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						284145		
		- Накладные расходы	Тенге							336409	
		- Сметная прибыль	Тенге							87344	

Составил Штейнгауер Т.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236

Объект номер - 30092021

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-4

(локальная смета)

на Пожарная сигнализация

Наименование объекта - Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236

Основание: -ПС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2022 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	117,0960	1594,00	186651,02
2	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	82,8400	1799,00	149029,16
3	007-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	35,9700	1833,00	65933,01
4	004-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	31,2000	1624,00	50668,80
5	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,4500	1799,00	9804,55
6	004-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,5840	1565,00	4043,96
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**466131**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**275,14**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4540	2365,46	(1073,92)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**466161**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,9386% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2386	6330,00	1510,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,238608	2569	612,98
2	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2557	3988,00	1019,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,255744	1799	460,08
3	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	45,5403	18,00	819,73
4	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	40,9696	20,00	819,39
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,8803% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	20,7346	32,00	663,51
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,1811% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
6	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	22,7435	14,00	318,41
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**5151**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**1074**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 67,3495% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	561,0000	173,00	97053,00
2	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	38,0000	2482,00	94316,00
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,967% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
3	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,5253	86368,00	45369,11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 16,6835% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
4	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	50,0000	203,00	10150,00
5	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	12,4750	626,00	7809,35
6	248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	5,0000	1531,00	7655,00
7	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	3,0000	2265,00	6795,00
8	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	4,0000	1126,00	4504,00
9	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,0800	1868,00	3885,44
10	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0103	371741,00	3828,93

1	2	3	4	5	6	7
11	261-107-0966 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0003	6325216,00	1581,30
12	261-107-0490 РСНБ РК 2022	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,8320	590,00	490,88
13	261-404-0590 РСНБ РК 2022	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,0000	63,00	378,00
14	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	813201,00	243,96
15	261-107-0936 РСНБ РК 2022	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000	1576025,00	39,40
16	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	594,00	24,24
17	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0120	859,00	10,31
18	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0004	21090,00	9,28
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**284143**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**275,14**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**755455**
		Накладные расходы	**тенге**			**336408**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1091863**
		Сметная прибыль	**тенге**			**87345**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1179208**

Составил Штейнгауер Т.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10090

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10090'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РБ''15.1''''''*
2	Ю''Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236'3092021'30092021'Капитальный ремонт лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по СКО по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 236'РП'2'2-1-4'Пожарная сигнализация'-ПС''в текущих ценах 4 квартала 2022 года*
3	Н15=72*
4	Ц13-100701-0202'38''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
5	С1248-302-0203'38''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45'шт.*
6	Ц13-080103-3001'5''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
7	С1248-302-0503'5''Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ'шт.*
8	Ц13-100701-0301'3''Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования'шт.*
9	С1248-304-0213'3''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП'шт.*
10	Е11-210401-0401'4''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
11	С1248-304-0101'4''Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"'шт.*
12	С1248-306-0101'43+7''Разветвительная коробка типа УК-2П'шт.*
13	С1261-404-0590'6''Резисторы ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
14	Е11-210201-0201(РС296127)'510+10''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
15	С1243-303-0412'510.0,001.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5'км*
16	С1243-105-0501'0,01.1,03''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66'км*
17	Е11-210102-0101(РС296142)'510''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
18	С1243-907-0105'510.1,1'''м*
19	К'Штейнгауер Т.Н.*