«Ақтөбе, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының су шаруашылығы және гидромелиоративтік жүйелерін реконструкциялау. Жамбыл облысындағы суландыру каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды реконструкциялау. Мерке ауданы. Ішкі шаруашылық каналдары бар АПТП шаруашылықаралық каналы. Ішкі шаруашылық каналдары бар Майлыбай шаруашылықаралық каналы». Түзету (сметалық құжаттамасыз)

Жұмыс жобасы бойынша
04.04.2023 ж. № 19-0114/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Казюжгипроводстройпроект» жаупкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0114/23 от 04.04.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Меркенский район. Межхозяйственный канал АПТП с внутрихозяйственными каналами. Межхозяйственный канал Майлыбай с внутрихозяйственными каналами». Корректировка (без сметной документации)

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казюжгипроводстройпроект»

город Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Меркенский район. Межхозяйственный канал АПТП с внутрихозяйственными каналами. Межхозяйственный канал Майлыбай с внутрихозяйственными каналами». Корректировка (без сметной документации).

3. ОСНОВАНИЕ:
Трехсторонний договор от 25.01.2023 г. № 01-0136

Примечание:
Настоящее заключение по корректировке рабочего проекта в связи с изменениями технических решений (в пределах раннее утвержденной сметной стоимости строительства) действует совместно с раннее выданным заключением Филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону № 19-0174/19 от 03.07.2019 г. по рабочему проекту «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Меркенский район. Межхозяйственный канал Майлыбай с внутрихозяйственными каналами».

Корректировкой проекта предусмотрены изменения в гидротехническом разделе, без изменения сметной стоимости строительства, согласно задания на проектирование.

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казюжгипроводстройпроект», государственная лицензия от 11.03.2014 г. № 14003747, I категория, выданная комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального Министерства регионального развития РК. Министерство регионального развития РК.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование на корректировку рабочего проекта выданное и утвержденное РГП на ПХВ «Казводхоз» от 27.09.2021 г.;

архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) № KZ04VUA00063154 от 04.02.2019 г., выданное КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Меркенского района»;

акт технического обследования подписанный комиссионно, утвержденный РГП на ПХВ «Казводхоз» от 09.12.2022 г.;

протокол научно-технического совета РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 27.03.2023 г.;

ведомости объемов работ по корректировке рабочего проекта «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Меркенский район. Межхозяйственный канал Майлыбай с внутрихозяйственными каналами». Корректировка (без сметной документации)

письмо № 29-9-05/837 от 10.03.2023 г., выданная РГП на ПХВ «Казводхоз» о начале строительства; корректировка рабочего проекта производится в пределах ранее утвержденной сметной стоимости;

письмо № 18-17-05/3993 от 07.12.2022 г., выданная РГП на ПХВ «Казводхоз» о финансировании и о проведении экспертизы;

акт на право постоянного землепользования, кадастровый номер земельного участка – 06-092-098-145, площадь земельного участка 21,5011 га; целевое назначение – для обслуживания канала «Майлыбай», местоположение участка: из земель Меркенского района Жамбылской области, учетный квартал 098 порядковый номер 145, выданный Департаментом земельного кадастра и технического обследования недвижимости -филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области;

экспертное заключение №6-2019 по техническому обследованию межхозяйственного канала АПТП с внутрихозяйственными каналами, межхозяйственного канала Майлыбай с внутрихозяйственными каналами Меркенского района Жамбылской области, выполненный ТОО «ANKO Group», свидетельство об аккредитации № 00051, 06.06.2018 г., выданный Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

технический отчет по выполнению инженерно-геодезическим изысканиям на объекте «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Меркенский район. Межхозяйственный канал Майлыбай с внутрихозяйственными каналами». Корректировка (без сметной документации), выполненный ИП «GeoMax», государственная лицензия № 14014539, от 26.09.2014 г., выданный Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Министерства регионального развития Республики Казахстан;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Меркенский район. Межхозяйственный канал Майлыбай с внутрихозяйственными каналами». Корректировка (без сметной документации), выполненный ИП «Өркен», государственная лицензия № 14003236 от 28.02.2014 года, выданный Комитетом по делам строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК. Министерство регионального развития РК.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

специальное разрешение на использование воды № KZ87VTE00003088, серия: Шу-Т/179-Р-Л, выданное МСХ РК Шу-Таласской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов;

топосъемка с РГП на ПХВ «Казводхоз» от 14.03.2023 г.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Жамбылская область, Меркенский р-н.
Сейсмичность района: 8 баллов.
Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Алимбаева Ж.Б.	KZ84VJE00011974	Соответствует
2	Гидротехнические сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
3	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ28VJE00029763	Соответствует
4	Организация строительства	Бирюкова И.В.	KZ35VJE00022459	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность канала МХК АПТП	км	6,173	6,173
2	Расход канала МХК АПТП	$м^3$/сек	3,0	3,0
3	Протяженность канала ВХК АПТ-1	км	0,65	0,65
4	Расход канала ВХК АПТ-1	$м^3$/сек	0,7	0,7
5	Протяженность канала ВХК АПТ-2	км	0,052	0,052
6	Расход канала ВХК АПТ-2	$м^3$/сек	0,3	0,3
7	Протяженность канала ВХК АПТ-3	км	0,029	0,029

8	Расход канала ВХК АПТ-3	м^3/сек	0,5	0,5
9	Протяженность канала ВХК АПТ-4	км	0,017	0,017
10	Расход канала ВХК АПТ-4	м^3/сек	0,5	0,5
11	Протяженность канала ВХК АПТ-5	км	0,67	0,67
12	Продолжительность строительства	месяц	10	10

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Меркенский район. Межхозяйственный канал АПТП с внутрихозяйственными каналами. Межхозяйственный канал Майлыбай с внутрихозяйственными каналами». Корректировка (без сметной документации) соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының су шаруашылығы және гидромелиоративтік жүйелерін

реконструкциялау. Жамбыл облысындағы суландыру каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды реконструкциялау. Мерке ауданы. Ішкі шаруашылық каналдары бар АПТП шаруашылықаралық каналы. Ішкі шаруашылық каналдары бар Майлыбай шаруашылықаралық каналы». Түзету (сметалық құжаттамасыз) жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Курбанбаев Е.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдык Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бирюкова И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Алимбаева Ж.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону