ТОО "АЛТАЙНОВОТЕХ"

Государственная лицензия ГСЛ №13004291

от 13 марта 2013 года

Заказчик: КГКП "Областной историко-краеведческий музей г.Семей" Управления культуры ВКО"

Объект: "Капитальный ремонт кровли и замена обрешетки кровельного настила КГКП "Областной историко-краеведческий музей города Семей" управления культуры ВКО, по ул.Абая 90 г.Семей ВКО"

Сметная документация

"Капитальный ремонт кровли и замена обрешетки кровельного настила КГКП "Областной историко-краеведческий музей города Семей" по ул.Абая 90 г.Семей ВКО"

г.Семей 2021г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Объект: Капитальный ремонт кровли и замена обрешетки кровельного настила КГКП "Областной историко-краеведческий музей города Семей" по ул.Абая 90 г. Семей ВКО

Сметная документация составлена в соответствии со СН РК 1.02-03-2015 г. "Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан". Сметная стоимость строительства исчислена в текущих ценах 4 квартала 2021 г. на основании приказа от 11.12.2019г. №207нк УСН РК 8.02-03-2018, ЭСН РК 8.04-1-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,СЦПГ РК 8.04-12-2019, ССЦ РК 8.04-08-2019, ССЦ РК 8.04-09-2019, СЦЭМ РК 8.04-11-2019, СЦПГ РК 8.04-12-2019 дополнений и изменений выпуск 19. Согласно Государственному нормативу по определению сметной стоимости строительства в РК, приложение 1 п.9.11 применена дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 г. №1787-XII (*по стоимости на 01.06.2014г.), а также согласно экспертного заключения №251 от 23.04.2019г. ТОО "СтройЭксперт и К".

Сметная документация выполнена в программном комплексе SANA 2015 версия 21.4Д

Продолжительность капитального ремонта составляет 2 месяца. Начало строительных работ 2022 г.

При составлении сметной документации применены привязываемые единичные расценки для 16 территориального района.

Калькулируемые затраты:

Накладные расходы согласно приложению МДЦС РК 8.01-02-2015

Затраты на производство работ в зимнее время согласно НДЗ РК 8.04-06-2015-2,2%

Затраты на строительство временных зданий и сооружений согласно НДЗ РК 8.04-05-1,5% с К=0,8

Резервные средства на непредвиденные работы и затраты (2%)

НДС на добавленную стоимость-12%

Сметная прибыль 8%

Источник финансирования: областной бюджет (местный бюджет)

Составил Глушко Т.П.

ТОО "АЛТАЙНОВОТЕХ"

Расчет продолжительности капитального ремонта

Объект: " Капитальный ремонт кровли и замена обрешетки кровельного **настила КГКП** "Областной историко-краеведческий музей г.Семей" по ул.Абая **90 г.Семей ВКО**

Трудозатраты по сметному расчету	4483	чел.час
Продолжительность рабочего дня	8	час
	560,38	
Кол-во занятых рабочих	18	чел.
	31,13	дня
Кол-во рабочих дней в неделе	5	дня
Продолжительность стр-ва	6,23	недель
Итого, продолжительность стр-ва, месяц	**2**	

Составил: Глушко Т.П.

"АЛТАЙНОВОТЕХ"

"SANA 2018" Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 6

Форма 1

Заказчик: КГКП "Областной историко-краеведческий музей г.Семей"

(наименование организации)

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме **38928,104** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **4170,868** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт кровли и замена обрешетки кровельного настила КГКП "Областной историко-краеведческий музей г.Семей" по ул.Абая 90 г.Семей ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 20.09.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			445,000	445,000
3		**Итого по разделу I**			**445,000**	**445,000**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
3	СРСС	Сметная стоимость строительства	32 153,906		420,118	32 574,024
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2022 г.	32 153,906		420,118	32 574,024
4		**Итого по разделу II**	**32 153,906**		**420,118**	**32 574,024**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на управление проектом			317,985	317,985
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2022 г.			317,985	317,985

6 Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор		1 055,398	1 055,398
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2022 г. (32574,023*3,24%)		1 055,398	1 055,398
7 Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор		364,829	364,829
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2022 г. (32574,023*1,12%)		364,829	364,829
8	**Итого по разделу III**		**1 738,212**	**1 738,212**
9	**Итого по сводному сметному расчету**	**32 153,906**	**2 603,330**	**34 757,236**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2022 г.	32 153,906	2 603,330	34 757,236
10 Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**4 170,868**	**4 170,868**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2022 г.		4 170,868	4 170,868
11	**Всего по сводному сметному расчету**	**32 153,906**	**6 774,198**	**38 928,104**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2022 г.	32 153,906	6 774,198	38 928,104
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор ТОО "АЛТАЙНОВОТЕХ" Кишко А.И.

Приложение 4 к НДОС СС в РК

Заказ 6

Форма 2

"Областной историко-краеведческий музей г.Семей"
(наименование организации)

на расчет стоимости строительства в сумме 36482,907 тыс. тенге

в том числе
на добавленную стоимость 3908,883 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

_____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт кровли и замена обрешетки кровельного настила КГКП "Областной историко-краеведческий музей г.Семей" по ул.Абая 90 г.Семей ВКО

(наименование стройки)

в ценах по состоянию с 20.09.21 г.

Номера смет и сметных расчетов, ссылка на документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
		строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
2	3	4	5	6	7
	Глава 2. Основные объекты строительства				
	Капитальный ремонт кровли и замена обрешетки кровельного настила КГКП "Областной историко-краеведческий музей г.Семей" по ул.Абая 90 г.Семей ВКО	27 962,477			27 962,477
	Итого по главе 2	27 962,477			27 962,477
	Итого по главам 1-7	27 962,477			27 962,477
	сметная з/плата				6 379,867
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				4,484
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
Ф 8 04-05-2015 п. 38	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	335,550			335,550
	сметная з/плата (К=0,141)				47,313
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
	Итого по главе 8	335,550			335,550
	Итого по главам 1-8	28 298,027			28 298,027
	сметная з/плата				6 427,180
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				4,484
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	622,557		622,557
	сметная з/плата (0,9 %)			254,682
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (4484/166,33*1,50*2917+8*4484*10/1960*(6379867/4484+1,50*2917/166,33))/1000		385,429	385,429
	Итого по главе 9	622,557	385,429	1 007,986
	Итого по главам 1-9	28 920,584	385,429	29 306,013
	сметная з/плата			6 681,862
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			4,484
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**578,412**		**578,412**
	Итого по сметному расчету:			
	• в текущих ценах с 20.09.21 г.	**29 498,996**	**385,429**	**29 884,425**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)	29 498,996	385,429	29 884,425
	• в текущих и прогнозных ценах	**32 153,906**	**420,118**	**32 574,024**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,090)	32 153,906	420,118	32 574,024
	Налог на добавленную стоимость		**3 908,883**	**3 908,883**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2022 г. - НДС (12 %)		3 908,883	3 908,883
	Всего по сметному расчету	**32 153,906**	**4 329,001**	**36 482,907**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2022 г.	32 153,906	4 329,001	36 482,907
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор ТОО "АЛТАЙНОВОТЕХ" Кишко А.И.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 6

Капитальный ремонт кровли и замена обрешетки кровельного настила КГКП "Областной историко-краеведческий музей г.Семей" по ул.Абая 90 г.Семей ВКО

Капитальный ремонт кровли и замена обрешетки кровельного настила КГКП "Областной историко-краеведческий музей г.Семей" по ул.Абая 90 г.Семей ВКО

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Капитальный ремонт кровли и замена обрешетки кровельного настила КГКП "Областной историко-краеведческий музей г.Семей" по ул.Абая 90 г.Семей ВКО

Рабочий проект

Сметная стоимость, тыс. тенге	27962,477
Сметная заработная плата, тыс. тенге	6379,867
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	4,483

Текущие цены с 20.09.21 г.

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
				Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 Демонтажные работы									
101-0203	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	1147	142,83	0,08	163826	92	–	117888	304251
				142,75	–	163734	–	–	22537	
101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков в прозорами НР=72 %	м2 кровли	1147	239,11	24,81	274259	28457	–	184360	495309
				214,3	8,94	245802	10254	–	36690	
101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72 %	м2 кровли	1147	419,43	22,65	481086	25980	–	334416	880742

			396,78	8,16	455107	9360	–	65240	
101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР=72 %	м2 кровли	1147	109,7	14,56	125826	16700	–	82907	225432
				95,14	5,25	109126	6022	–	16699	
101-0303	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка НР=72 %	окно	8	4374,24	1,98	34994	16.	–	25184	64992
				4372,26	–	34978	–	–	4814	
101-0403	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72 %	м	121	158,84	–	19220	–	–	13838	35703
				158,84	–	19220	–	–	2645	
1-0001	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	54,79	891		48818		–	–	52723
				–		–		–	3905	
1-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	273,95	66		18081		–	–	19527
				–		–		–	1446	

Итого по разделу 1 **2 078 679**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 027 967
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 71 245
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 25 636
- перевозка грузов, тенге 66 899
- накладные расходы, тенге 758 593
  в т.ч. зарплата, тенге 68 273
- сметная прибыль (8 %), тенге 153 976

3 Устройство кровли

[illegible]	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	18,18	172672,05	1243,83	3139178	22613	2581528	491070	3920668
				29430	582,84	535037	10596	–	290420	
[illegible]	Стропила. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	18,4	22647,02	1537,81	416705	28296	94212	276420	748575
				15989	702,98	294198	12935	–	55450	
[illegible]	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, наслонов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	36,58	9038,49	66,66	330628	2438	288758	36509	396508
				1077,96	30,99	39432	1134	–	29371	
[illegible]	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	1147	315,44	3,1	361810	3556	311422	43636	437882
				40,83	1,44	46832	1652	–	32436	
[illegible]	Доски ходовые. Укладка НР=90 %	м ходов	252,9	287,6	5,65	72734	1429	59760	10959	90388
				45,65	2,5	11545	632	–	6695	
[illegible]	Прим.Кровли из кровельной неоцинкованной стали. Устройство с настенными желобами НР=92 %	м2 кровли	1147	8368,98	37,64	9599220	43173	8066748	1382259	11859997
				1298,43	11,47	1489299	13156	–	878518	
[illegible]	Желоба подвесные. Устройство НР=92 %	м желобов	130,8	2472,73	12,64	323433	1653	272509	45859	398835
				376,69	4,4	49271	576	–	29543	

101-1001	Прим Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, кожухи и тому подобное) из кровельной листовой стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	95,8	4026,98	14,97	385785	1434	258176	116466	542431
				1317,06	4,37	126174	419	–	40180	
101-0308	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1354,2	201,64	5,37	273061	7272	118939	101924	404984
				108,44	0,64	146849	867	–	29999	
101-1303	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза (цвет темный терракот) НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1354,2	581,95	4,5	788077	6094	689288	64866	921178
				68,45	0,97	92695	1314	–	68235	
108-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 %	слуховое окно	8	30806,97	960,35	246456	7683	172866	62429	333596
				8238,4	432,41	65907	3459	–	24711	
0302	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	12,24	36564		447543		447543	–	483346
				–		–		–	35803	
0601	Шлингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	8	522		4176		4176	–	4510

			–		–		–	334	
[illegible]	Прим Скобяные изделия для деревянных окон	шт.	32	4592		146944		146944	–	158700
				–		–		–	11756	
[illegible]	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР=72 %	м3	30	90090,75	1993,46	2702723	59804	1115345	1119917	4128451
				50919,13	928,86	1527574	27866	–	305811	
[illegible]	Леса наружные инвентарные высотой до 16 и трубчатые для прочих строительных работ. Установка и разборка НР=93 %	м2 вертикальной проекции	365,5	959,9	48,81	350843	17840	113276	212491	608401
				601,17	23,96	219728	8757	–	45067	
[illegible]	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79	1500,02	36,56	118502	2888	37466	64574	197722
				989,21	32,52	78148	2569	–	14646	
[illegible]	Прим Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79	1089,9	20,1	86102	1588	19914	52132	149293
				817,72	7,15	64600	565	–	11059	
[illegible]	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	79	993,17	4,04	78460	319	62559	12589	98333
				197,25	1,94	15583	153	–	7284	
	Итого по разделу 2					25 883 798				

в том числе	
зарплата рабочих-строителей, тенге	4 802 872
затраты на эксплуатацию машин, тенге	208 080
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 650
материалы, изделия и конструкции, тенге	14 861 429
накладные расходы, тенге	4 094 100
в т.ч. зарплата, тенге	368 469
сметная прибыль (8 %), тенге	1 917 318

Итого по смете	27 962 477
в том числе	
зарплата рабочих-строителей, тенге	5 830 839
затраты на эксплуатацию машин, тенге	279 325
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	112 286
материалы, изделия и конструкции, тенге	14 861 429
перевозка грузов, тенге	66 899
накладные расходы, тенге	4 852 693
в т.ч. зарплата, тенге	436 742
сметная прибыль (8 %), тенге	2 071 294

_____ инж. ТОО "АЛТАЙНОВОТЕХ" Глушко Т.П.

_____ нач. ПТО ТОО "АЛТАЙНОВОТЕХ" Алиференко О.М.

Исходные данные по локальной смете

Показатели
2

Капитальный ремонт кровли и замена обрешетки кровельного настила КГКП "Областной историко-краеведческий музей г.Семей" по ул.Абая 90 г.Семей ВКО
Казахстанская обл.
г.Семей
о 20.09.21 г., тенге
(табл.1 п. 36) 1,5 %
0,80
для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
ветер не введен
3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
работы и затраты 2 %
Капитальный ремонт кровли и замена обрешетки кровельного настила КГКП "Областной историко-краеведческий музей г.Семей" по ул.Абая 90 г.Семей ВКО Директор ТОО "АЛТАЙНОВОТЕХ" Кишко А.И.
Капитальный ремонт кровли и замена обрешетки кровельного настила КГКП "Областной историко-краеведческий музей г.Семей" по ул.Абая 90 г.Семей ВКО Рабочий проект
прибыль 8 %
ВП 1,00
накладн. расходам 1,00
условиям пр-ва строительных работ 1,00
условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,20 (ОПр прил. Б п. 1)
условиям пр-ва монтажных работ 1,00
условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

объему в смете 1
для учета в объектной смете 1
ТОО "АЛТАЙНОВОТЕХ" Глушко Т.П. нач. ПТО ТОО "АЛТАЙНОВОТЕХ" Алиференко О.М.
Раздел 1 Демонтажные работы
101 0202 1147
101 0101 1147
101 0103 1147
101 0104 1147
101 0302 8
101 0402 ОбФ1=22*5.5 = 121
104 0001 ОбФ2=5.96+16.1+14.33+9.3+1.8+0.4+6.9 = 54,79
101 0106 ОбФ3=54.79*5 = 273,95

Раздел 9 Устройство кровли

1110-0102-0401 ОбФ4=1,4+2,98+2.8+0.2+1.9+8.9 = 18,18

1110-0210-0101 ОбФ5=6,7+2,8+8.9 = 18,4

1110-0115-0101 ОбФ6=18.18+18.4 = 36,58

1110-0115-0201 1147

1110-0104-0301 252,9

1112-0101-0712 Прим Кровли из кровельной неоцинкованной стали. Устройство с настенными желобами 1147

Ресурс заменен 214-105-0102->214-101-0101

Ресурс удален 214-105-0102

1112-0101-0902 180,8

Ресурс заменен 214-105-0102->214-101-0101

Ресурс удален 214-105-0102

1112-0101-1001 Прим Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из кровельной листовой стали. Устройство 95,8

Ресурс заменен 214-105-0102->214-101-0101

Ресурс удален 214-105-0102

1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза ОбФ11=1147+5+10.6+191.6 = 1354,2 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;

1113-0301-1403 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза (цвет темный терракот) 1354,2 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;

1110-0106-0101 8

999-101-0202 ОбФ8=1,53*8 = 12,24

999-502-0601 8

999-502-0601 ОбФ9=8*4 = 32

1503-0101-1601 30

1108-0701-0102 ОбФ10=4,3*85 = 365,5

1115-0201-0101 79

1115-0203-0601 Прим Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм 79

999-503-0101 Об= 5,599

1115-0402-0202 79

1111111

ание стройки: Капитальный ремонт кровли и замена обрешетки кровельного настила КГКП "Областной историко-краеведческий музей г.Семей" по 0 г.Семей ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Капитальный ремонт кровли и замена обрешетки кровельного настила КГКП "Областной историко-краеведческий музей г.Семей" по ул.Абая 90 г.Семей ВКО

на в текущих ценах с 20.09.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4418		
	Средневзвешенный разряд работы		2,8		
	Итого ФОТ				**5830839**
	Машины и механизмы				
0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	1,896	1500,00	2844
				1355,00	2569
0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2,923	138,00	403
				0,00	0
0101-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	47,93868	163,00	7814
				0,00	0
0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	15,8286	4494,00	71133
				1619,00	25627
0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	5,49698	6329,00	34791
				1619,00	8899
0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	12,68153	5415,00	68670
				2312,00	29320
0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	4,78948	27,00	129

				0,00	0
-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,711	62,00	44
				0,00	0
-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,54168	5271,00	2856
				1619,00	876
05-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	8,4222	2514,00	21173
				1355,00	11412
01-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	20,74264	3298,00	68409
				1619,00	33583
03-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,28	12,00	15
				0,00	0
03-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,9994	163,00	978
				0,00	0
03-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	4,1814	12,00	50
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**279309**
					112286
	Материалы				
-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	7,59	19841,00	150593
-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,5405	25089,00	38649
-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	12,06	79973,00	964474
-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 0,7 мм	т	12,14948	468146,00	5687731
-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,48	82537,00	39618
-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	16,9074	123439,00	2087033

5-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,7587	77903,00	59105
5-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,48	100670,00	48322
5-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	22,8276	123439,00	2817817
15-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,8	100670,00	80536
15-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3				
17-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	136,35	985,00	134305
17-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	199,88914	392,00	78356
17-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	4,9704	390,00	1938
17-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	86,416	348,00	30073
17-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,316	154,00	49
17-603-0104	Вода техническая	м3	15,22397	21,00	320
22-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,127925	556351,00	71171
23-101-0202	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	12,24	36564,00	447543
23-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	8	522,00	4176
23-502-0601	Прим.Скобяные изделия для деревянных окон	шт.	32	4592,00	146944
32-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	442,321	40,00	17693
35-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	88,553	238,00	21076
36-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,243756	439993,00	107251
36-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,243	235,00	2172
36-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00553	379074,00	2096
36-203-0201	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,06241	949692,00	59270
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000237	5764,00	1
261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,056358	216199,00	12185
261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	1,058362	309881,00	327966
261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,496	105,00	1207
261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	80,592	70,00	5641
261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,032895	31449,00	1035

1-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,040626	287630,00	11685
1-107-0432	Ветошь	кг	0,0079	90,00	1
1-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0469044	80185,00	3761
1-107-0895	Паста антисептическая	т	0,0907858	605496,00	54971
1-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,131006	74850,00	9806
1-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,508896	1148617,00	584527
1-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,27084	896887,00	242913
1-201-0377	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,6771	659242,00	446373
1-601-0202	Щиты настила	м2	12,427	3305,00	41071
	Итого по материалам				**14861422**
	Перевозка грузов				
2-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	273,95	66,00	18081
1-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	54,79	891,00	48818
	Итого по перевозке грузов				**66899**