**ТОО «Шымгорпроект»**
**Государственная лицензия ГСЛ N19002756 от 21.01.2022 года**

**Заказ: 17-2022**
**Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области**

# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

# «Строительство спортивных площадок населенных пунктах Сүйіндік, Жалғызапан, Балқұдық, Азғыр, Қоңыртерек, Асан, Үштаған, Кадырка, РТС, Жапырық, Алға, Даулеткерей, Нұржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области»

# СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Том 3**

**Книга 1**

**г. Шымкент-2022 г.**

**ТОО «Шымгорпроект»**
**Государственная лицензия ГСЛ N19002756 от 21.01.2022 года**

**Заказ: 17-2022**
**Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области**

# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

# «Строительство спортивных площадок населенных пунктах Сүйіндік, Жалғызапан, Балқұдық, Азғыр, Қоңыртерек, Асан, Үштаған, Кадырка, РТС, Жапырық, Алға, Даулеткерей, Нұржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области»

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Том 3**

**Книга 2**

**Директор** **Куанышбаев С.**

**Главный инженер проекта** **Аманкелды П.**

**г. Шымкент-2022 г.**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
**К сметной документации по объекту:**

# Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2022.8) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2022 года, с приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №114 нқ от 07.08.2022 года, вступившим в силу с 10 июня 2022 года и утвердившим:

-Элементные сметные нормы на строительные работы, Элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, Элементные сметные нормы на монтаж оборудования, Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов,(ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, СЦЭМ РК 8.04-11-2021) Изменения и дополнения Выпуск 26;

-ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2022 год (17 сборников);

-ССЦ РК 8.04-09-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2022 год;

-СТС РК 8.04-07-2020 «Сборник сметных тарифных ставок в строительстве»;

-СЦПГ РК 8.04-12-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2022 год;

-СЦПГ РК 8.04-12-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2022 год;

-СЦЭМ РК 8.04-11-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2022 год;

-УСН РК 8.02-04-2021 «Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (17 сборников);

-УСН РК 8.02-03-2021 «Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ» (16 сборников).

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими параметрами и техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках сметных цен, в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика и в соответствии с пунктами 55, 60 и 61 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

-накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

-сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложения 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

-средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

-дополнительные затраты, включаемые в главу 9 сметного расчета стоимости строительства в соответствии с Нормативным документом по определению дополнительных затрат, связанных с решением проекта организации строительства (приложения 3 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

-затраты на строительство временных зданий и сооружений НДЗ РК 8.04-05-2015;

-дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

-начала строительства – март 2023 года;

-продолжительность – 4 месяца;

-территориальный район: Курмангазинский район Атырауская область– 6.6;

-доля Казахстанского содержания составляет – 100%.

Сметная (расчетная) стоимость строительства определена в ценах 2022 года с учетом текущего и прогнозного уровня инфляции в соответствии с законодательством Республики Казахстан от 25 августа 2020 года №29 «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы»: с МРП на 2022 год -3063 тенге, с МРП на 2023 год -3201 тенге.

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

**Технико-экономические показатели:**

Общая сметная стоимость объекта определилась:

в текущих и прогнозных ценах 2022-2023 гг.– **1 656 369,119** тыс. тенге,

в том числе:

СМР – **1 404 475,71** тыс. тенге,

прочие работы – **251 893,409** тыс. тенге; в том числе НДС – **177 468,12** тыс. тенге,

нормативная трудоемкость – **76,137** тыс. чел.-ч.

Составила Исакова Б.С.

Форма 1

**Заказчик** ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

(наименование организации)

**"Утвержден"** М. Хасанов

Сводный сметный расчет в сумме 1656369,119 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 177468,12 тыс.тенге

*(ссылка на документ о согласовании)*

"____"_____ 20 г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование расчетов, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел I. Проектирование** | | | | |
| 1 | ГН СПР (расчет) | Проектные работы | | | 17514,000 | 17514,000 |
| 2 | Правила КВЭП | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта | | | 1574,946 | 1574,946 |
| | | **Итого по разделу I** | | | **19088,946** | **19088,946** |
| | | **Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ** | | | | |
| 3 | Сметный расчет стоимости строительства | Сметная стоимость строительства | 1404475,710 | 0,000 | 0,000 | 1404475,710 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел III. Инжиниринговые услуги** | | | | |
| 4 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на технический надзор - 1404475,71.2,93% = 41151,138 | | | 41151,138 | 41151,138 |
| 5 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на авторский надзор - 1404475,71.1,01% = 14185,205 | | | 14185,205 | 14185,205 |
| | | **Итого по разделу III** | | | **55336,343** | **55336,343** |
| | | **Итого по сводному сметному расчету** | **1404475,710** | **0,000** | **74425,289** | **1478900,999** |
| 6 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | 177468,120 | 177468,120 |
| | | **Всего по сводному сметному расчету** | **1404475,710** | **0,000** | **251893,409** | **1656369,119** |

Директор ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Куанышбаев С.

Главный инженер проекта Аманкелди П.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

**Утвержден** М. Хасанов

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1573012,796 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 168537,085 тыс.тнг.

*(ссылка на документ об утверждении)*

_____ "___" _____ 20___г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

*(наименование стройки)*

в текущих ценах на 07.08.2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | |
| 1 | 7-1 | Спортивная площадка населеного пункта Шестой | 85721,136 | -- | -- | 85721,136 |
| 2 | 7-2 | Спортивная площадка населеного пункта Орлы | 84653,262 | -- | -- | 84653,262 |
| 3 | 7-3 | Спортивная площадка населеного пункта Нуржау | 85544,516 | -- | -- | 85544,516 |
| 4 | 7-4 | Спортивная площадка населеного пункта Жапырак | 84858,283 | -- | -- | 84858,283 |
| 5 | 7-5 | Спортивная площадка населеного пункта РТС | 85642,391 | -- | -- | 85642,391 |
| 6 | 7-6 | Спортивная площадка населеного пункта Кадырка | 86843,598 | -- | -- | 86843,598 |
| 7 | 7-7 | Спортивная площадка населеного пункта Жумекен | 84927,158 | -- | -- | 84927,158 |
| 8 | 7-8 | Спортивная площадка населеного пункта Алга | 85876,779 | -- | -- | 85876,779 |
| 9 | 7-9 | Спортивная площадка населеного пункта Коныртерек | 85224,808 | -- | -- | 85224,808 |
| 10 | 7-10 | Спортивная площадка населеного пункта Жалгызалан | 84955,176 | -- | -- | 84955,176 |
| 11 | 7-11 | Спортивная площадка населеного пункта Суйиндик | 75353,683 | -- | -- | 75353,683 |
| 12 | 7-12 | Спортивная площадка населеного пункта Балкудык | 85141,522 | -- | -- | 85141,522 |
| 13 | 7-13 | Спортивная площадка населеного пункта Азгыр | 85729,337 | -- | -- | 85729,337 |
| 14 | 7-14 | Спортивная площадка населеного пункта Асан | 85402,019 | -- | -- | 85402,019 |
| 15 | 7-15 | Спортивная площадка населеного пункта Уштаган | 85541,534 | -- | -- | 85541,534 |
| | | **Всего по главе** | **1271415,202** | **--** | **--** | **1271415,202** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **1271415,202** | **--** | **--** | **1271415,202** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 16 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 2,9% | 36871,041 | -- | -- | 36871,041 |
| | | **Всего по главе** | **36871,041** | **--** | **--** | **36871,041** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **1308286,243** | **--** | **--** | **1308286,243** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | |
| 17 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71% | 9288,832 | -- | -- | 9288,832 |
| | | **Всего по главе** | **9288,832** | **--** | **--** | **9288,832** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **1317575,075** | **--** | **--** | **1317575,075** |
| 18 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 26351,501 | -- | -- | 26351,501 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **1343926,577** | **--** | **--** | **1343926,577** |
| 19 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539 | 1404475,71 | -- | -- | 1404475,71 |
| 20 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 168537,085 | 168537,085 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **1404475,71** | **--** | **168537,085** | **1573012,796** |

Директор ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Куанышбаев С.

Главный инженер проекта Аманкелди П.

Форма 3

Наименование стройки Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган,

# Объектная смета № 7-1

## (Объектный сметный расчет)

на строительство Спортивная площадка населеного пункта Шестой

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 85721,136 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 5,128 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 8262,038 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 07.08.2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 7-1-1 | Общестроительные работы АС | 30763,571 | -- | -- | 30763,571 | 1,995 | 3082,044 | -- |
| 2. | 7-1-2 | Вертикальная планировка | 1876,888 | -- | -- | 1876,888 | 0,094 | 179,124 | -- |
| 3. | 7-1-3 | Покрытия | 34422,298 | -- | -- | 34422,298 | 2,319 | 3833,071 | -- |
| 4. | 7-1-4 | Озеленение | 1639,325 | -- | -- | 1639,325 | 0,223 | 374,048 | -- |
| 5. | 7-1-5 | Малые архитектурные формы | 17019,054 | -- | -- | 17019,054 | 0,497 | 793,751 | -- |
| | | **ИТОГО** | **85721,136** | -- | -- | **85721,136** | **5,128** | **8262,038** | |

Главный инженер проекта Аманкелди П.

Сметчик Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э11710**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э11710'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.6'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-1'Спортивная площадка населеного пункта Шестой''7'7-1-1'Общестроительные работы АС'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | М100261=1785* |
| 4 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/* |
| 5 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 6 | Х1.1,2.120=Ф1* |
| 7 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'$м^3$ грунта* |
| 9 | Е11-010205-0502'Ф1-(6+21,6+0,14.31+0,06.31)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта* |
| 10 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 11 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 12 | П2 Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 13 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 14 | П2 Фундамент ФМ-1 /31 шт./* |
| 15 | Н43=31* |
| 16 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 17 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$* |
| 18 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 19 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 20 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 21 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Ленточный фундамент* |
| 24 | Е11-060101-0101'6''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 25 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'28,8''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'$м^3$* |
| 26 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).132.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 27 | С1214-210-0201'1,85.132.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 28 | С1214-210-0101'0,28.132.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | Е11-080101-0307'174''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 30 | П ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ, S=800 м$^2$* |
| 31 | Х800=Ф1* |
| 32 | Е11-270401-0102'Ф1.0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 33 | Е11-110101-0204(РС100081РС100078)'Ф1.0,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 34 | Е11-110101-3607(РС150000)(РС295767)'Ф1''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/'м$^2$ покрытия* |
| 35 | СТКоммерческое предложение(=19)'800'3400:1,12.1,02'Искуственный газон 50 мм'м$^2$* |
| 36 | СТКоммерческое предложение(=19)'20'3400:1,12.1,02'Искуственный газон Белый разметочный'м$^2$* |
| 37 | СТКоммерческое предложение(=19)'400'300:1,12.1,02'Шовная лента'м* |
| 38 | СТКоммерческое предложение(=19)'8'43000:1,12.1,02'Клей Duayen'шт* |
| 39 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 40 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 41 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 42 | П СТОЙКА СТ-1 /31 шт./* |
| 43 | Н43=31* |
| 44 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 45 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 46 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 47 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 48 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 49 | Н43=1* |
| 50 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./* |
| 51 | Н43=29* |
| 52 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 53 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 54 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 55 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 56 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 57 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 58 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 59 | Н43=1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 60 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 61 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 62 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 63 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 64 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 65 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 66 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 67 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 68 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 69 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 70 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 71 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 72 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 73 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 74 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 75 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 76 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 77 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./* |
| 78 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 79 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 80 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 81 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 82 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 83 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 84 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 85 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/* |
| 86 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 87 | Х1.1,2.90=Ф1* |
| 88 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 89 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м$^3$ грунта* |
| 90 | Е11-010205-0502'Ф1-(5,1+18,375+0,14.26+0,06.26)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м$^3$ грунта* |
| 91 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 92 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 93 | П2 Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 94 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 95 | П2 Фундамент ФМ-1 /26 шт./* |
| 96 | Н43=26* |
| 97 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 98 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 99 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 100 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 101 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 102 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 103 | Н43=1* |
| 104 | П2 Ленточный фундамент* |
| 105 | Е11-060101-0101'5,1''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 106 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'24,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'м$^3$* |
| 107 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).102.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 108 | С1214-210-0201'1,85.102.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 109 | С1214-210-0101'0,28.102.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 110 | Е11-080101-0307'130,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 111 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 112 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 113 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 114 | П СТОЙКА СТ-1 /26 шт./* |
| 115 | Н43=26* |
| 116 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 117 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 118 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 119 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 120 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 121 | Н43=1* |
| 122 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./* |
| 123 | Н43=19* |
| 124 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 125 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 126 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 127 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 128 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 129 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 130 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 131 | Н43=1* |
| 132 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 133 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 134 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 135 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 136 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 137 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 138 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 139 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 140 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 141 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 142 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 143 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 144 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 145 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 146 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 147 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 148 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 149 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 150 | Н43=5* |
| 151 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 152 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 153 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 154 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 155 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'$м^2$* |
| 156 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$* |
| 157 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'$м^2$* |
| 158 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Шестой

Шифр объекта 7-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АС

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 30763,571 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3082,045 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,995 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 139,68 | | 211,86 | 211,86 | 29593 | 29593 | -- | 5111 | 37481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 50,82 | -- | 7099 | | 2777 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 4,32 | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | -- | 9231 | 23816 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | | 1764 | |
| 3 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 110,2 | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | -- | 102449 | 264318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | | 19579 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 241,97 | 116,12 | 26665 | 12796 | -- | 14124 | 44052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 13869 | 5748 | | 3263 | |
| 5 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 119,44 | 97,23 | 13162 | 10714 | 882 | 3050 | 17509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1566 | 2671 | | 1297 | |
| | | Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,86 | 51000,33 | 1585,49 | 94861 | 2949 | 88416 | 3791 | 106544 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 3496 | 670 | | 7892 | |
| 7 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 4,34 | 66445,18 | 2766,12 | 288372 | 12005 | 230603 | 44202 | 359180 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 45764 | 2810 | | 26606 | |
| 8 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,08432 | 331233,00 | -- | 27930 | -- | 27930 | -- | 30164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2234 | |
| 9 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,21328 | 63740,48 | 2732,61 | 13595 | 583 | 119 | 11937 | 27575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 12893 | 225 | | 2043 | |
| 10 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,21328 | 694126,00 | -- | 148043 | -- | 148043 | -- | 159886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11843 | |
| 11 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 75,64 | 1201,97 | 28,12 | 90917 | 2127 | 57409 | 29463 | 130011 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 31381 | 300 | | 9630 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 6 | 51000,33 | 1585,49 | 306002 | 9513 | 285213 | 12228 | 343689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 11276 | 2162 | | 25458 | |
| 13 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 28,8 | 58879,15 | 2698,12 | 1695720 | 77705 | 1435385 | 182430 | 2028402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 182630 | 17842 | | 150252 | |
| 14 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,28116 | 29745,99 | 1287,17 | 8363 | 362 | 107 | 7307 | 16923 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 7894 | 136 | | 1254 | |
| 15 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2442 | 383478,00 | -- | 93645 | -- | 93645 | -- | 101137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7492 | |
| 16 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 399352,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 17 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 174 | 1201,97 | 28,12 | 209143 | 4893 | 132063 | 67776 | 299073 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 72187 | 691 | | 22154 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ. S=800 $м^2$ | | | | | | | |
| 18 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 200 | 22495,14 | 1446,07 | 4499028 | 289214 | 4167420 | 123050 | 4991844 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 42394 | 71542 | | 369766 | |
| 19 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 80 | 29780,85 | 2565,36 | 2382468 | 205228 | 1796341 | 437192 | 3045233 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 380899 | 84198 | | 225573 | |
| 20 | Е11-110101-3607<br>1111-0101-3607<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/ | $м^2$ покрытия | 800 | 693,10 | 29,42 | 554480 | 23536 | 80 | 510416 | 1150088 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 663,58 | 15,17 | 530864 | 12136 | | 85192 | |
| 21 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43 | -- | 2477144 | -- | 2477144 | -- | 2675312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198168 | |
| 22 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43 | -- | 61929 | -- | 61929 | -- | 66883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4954 | |
| 23 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Шовная лента | м | 400 | 273,21 | -- | 109284 | -- | 109284 | -- | 118028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71 | -- | 313286 | -- | 313286 | -- | 338349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25063 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |
| 26 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | СТОЙКА СТ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 2,00074 | 35023,54 | 14714,88 | 70073 | 29441 | 5862 | 30609 | 108737 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 34770 | 9591 | | 8055 | |
| 28 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,00074 | 3930,52 | 120,82 | 7864 | 242 | 754 | 4742 | 13614 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 6868 | 4 | | 1008 | |
| 29 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,75212 | 973588,00 | -- | 1705843 | -- | 1705843 | -- | 1842310 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136467 | |
| 30 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24862 | 973520,00 | -- | 242037 | -- | 242037 | -- | 261400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19363 | |
| 31 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 46,01702 | 95,62 | 2,23 | 4400 | 102 | 2574 | 1202 | 6050 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1724 | 17 | | 448 | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./ | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 3,46985 | 85752,65 | 2724,24 | 297549 | 9452 | 19166 | 187282 | 523618 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 268931 | 2492 | | 38786 | |
| 33 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 3,46985 | 3930,52 | 120,82 | 13638 | 419 | 1308 | 8223 | 23610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 11911 | 7 | | 1749 | |
| 34 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,53344 | 463375,00 | -- | 1173933 | -- | 1173933 | -- | 1267848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93915 | |
| 35 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16994 | 399352,00 | -- | 67866 | -- | 67866 | -- | 73295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5429 | |
| 36 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 314,07 | 1258,00 | -- | 395100 | -- | 395100 | -- | 426708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31608 | |
| 37 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 370,272 | 114,89 | 3,04 | 42541 | 1126 | 17681 | 16473 | 63735 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 23734 | 141 | | 4721 | |
| 38 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 370,272 | 191,23 | 4,45 | 70807 | 1648 | 41418 | 19339 | 97359 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 27741 | 285 | | 7213 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 39 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 40 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 41 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 42 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 43 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 44 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 45 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |
| 46 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 47 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 48 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 49 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 50 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 51 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 52 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 53 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./ | | | | | | | |
| 54 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,08094 | 85752,65 | 2724,24 | 6941 | 220 | 448 | 4369 | 12214 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 6273 | 58 | | 905 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,08094 | 3930,52 | 120,82 | 318 | 10 | 30 | 192 | 551 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 278 | -- | | 41 | |
| 56 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05808 | 463375,00 | -- | 26913 | -- | 26913 | -- | 29066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2153 | |
| 57 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00373 | 399352,00 | -- | 1490 | -- | 1490 | -- | 1609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 58 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 7,84 | 1258,00 | -- | 9863 | -- | 9863 | -- | 10652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 59 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 9,408 | 114,89 | 3,04 | 1081 | 29 | 449 | 419 | 1620 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 603 | 4 | | 120 | |
| 60 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 9,408 | 191,23 | 4,45 | 1799 | 42 | 1052 | 491 | 2474 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 705 | 7 | | 183 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18812806 | 730544 | 16097531 | 1940846 | 22413944 |
| | | | | | | | 1984731 | 223150 | -- | 1660290 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18412855 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9183161 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6886565 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1703188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1609281 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21725324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1222 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 399951 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 27802 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 237658 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51009 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 688618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 22413942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1436 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2207881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 104,76 | 211,86 | 211,86 | 22194 | 22195 | -- | 3833 | 28110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 50,82 | -- | 5324 | | 2083 | |
| 62 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 3,24 | 2967,81 | -- | 9616 | -- | -- | 6923 | 17862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2967,81 | -- | 9616 | -- | | 1323 | |
| 63 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 79,325 | 1291,20 | -- | 102424 | -- | -- | 73745 | 190263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | -- | 102424 | -- | | 14094 | |
| 64 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 241,97 | 116,12 | 19194 | 9212 | -- | 10167 | 31710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 9983 | 4138 | | 2349 | |
| 65 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 119,44 | 97,23 | 9475 | 7713 | 635 | 2196 | 12604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1127 | 1923 | | 934 | |
| | | Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /26 шт./ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 1,56 | 51000,33 | 1585,49 | 79561 | 2473 | 74156 | 3179 | 89360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 2932 | 562 | | 6619 | |
| 67 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 3,64 | 66445,18 | 2766,12 | 241860 | 10069 | 193408 | 37073 | 301248 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 38383 | 2357 | | 22315 | |
| 68 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,07072 | 331233,00 | -- | 23425 | -- | 23425 | -- | 25299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1874 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,17888 | 63740,48 | 2732,61 | 11402 | 489 | 100 | 10012 | 23127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 10813 | 189 | | 1713 | |
| 70 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,17888 | 694126,00 | -- | 124165 | -- | 124165 | -- | 134098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9933 | |
| 71 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 63,44 | 1201,97 | 28,12 | 76253 | 1784 | 48150 | 24711 | 109041 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 26319 | 252 | | 8077 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 5,1 | 51000,33 | 1585,49 | 260102 | 8086 | 242431 | 10394 | 292136 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 9585 | 1837 | | 21640 | |
| 73 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 24,5 | 58879,15 | 2698,12 | 1442539 | 66103 | 1221073 | 155192 | 1725550 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 155363 | 15178 | | 127818 | |
| 74 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,21726 | 29745,99 | 1287,17 | 6463 | 280 | 83 | 5646 | 13078 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 6100 | 105 | | 969 | |
| 75 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1887 | 383478,00 | -- | 72362 | -- | 72362 | -- | 78151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5789 | |
| 76 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02856 | 399352,00 | -- | 11405 | -- | 11405 | -- | 12317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| 77 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 130,5 | 1201,97 | 28,12 | 156857 | 3670 | 99046 | 50832 | 224305 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 54141 | 518 | | 16615 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /26 шт./** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,67804 | 35023,54 | 14714,88 | 58771 | 24692 | 4917 | 25672 | 91199 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 29162 | 8044 | | 6755 | |
| 81 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,67804 | 3930,52 | 120,82 | 6596 | 202 | 634 | 3977 | 11419 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 5760 | 3 | | 846 | |
| 82 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,46952 | 973588,00 | -- | 1430707 | -- | 1430707 | -- | 1545164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114457 | |
| 83 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,20852 | 973520,00 | -- | 202998 | -- | 202998 | -- | 219238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16240 | |
| 84 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 38,59492 | 95,62 | 2,23 | 3690 | 86 | 2158 | 1008 | 5074 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1446 | 15 | | 376 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 2,27335 | 85752,65 | 2724,24 | 194946 | 6193 | 12557 | 122702 | 343060 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 176196 | 1633 | | 25412 | |
| 86 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,27335 | 3930,52 | 120,82 | 8935 | 275 | 856 | 5388 | 15469 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 7804 | 5 | | 1146 | |
| 87 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,65984 | 463375,00 | -- | 769128 | -- | 769128 | -- | 830658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61530 | |
| 88 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11134 | 399352,00 | -- | 44464 | -- | 44464 | -- | 48021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3557 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 205,77 | 1258,00 | -- | 258859 | -- | 258859 | -- | 279568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20709 | |
| 90 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 242,592 | 114,89 | 3,04 | 27871 | 737 | 11584 | 10793 | 41757 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 15550 | 92 | | 3093 | |
| 91 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 242,592 | 191,23 | 4,45 | 46391 | 1080 | 27136 | 12671 | 63787 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 18175 | 187 | | 4726 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 92 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 93 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 94 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 95 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 96 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 97 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 98 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 101 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 102 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 103 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 104 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 105 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 106 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./** | | | | | | | | | |
| 107 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,4047 | 85752,65 | 2724,24 | 34704 | 1103 | 2235 | 21843 | 61071 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 31366 | 291 | | 4524 | |
| 108 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,4047 | 3930,52 | 120,82 | 1591 | 49 | 153 | 959 | 2754 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 1389 | 1 | | 204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,2904 | 463375,00 | -- | 134564 | -- | 134564 | -- | 145329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10765 | |
| 110 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01865 | 399352,00 | -- | 7448 | -- | 7448 | -- | 8044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 596 | |
| 111 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 39,2 | 1258,00 | -- | 49314 | -- | 49314 | -- | 53259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3945 | |
| 112 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 47,04 | 114,89 | 3,04 | 5404 | 143 | 2246 | 2093 | 8097 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 3015 | 18 | | 600 | |
| 113 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 47,04 | 191,23 | 4,45 | 8995 | 209 | 5262 | 2457 | 12368 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 3524 | 36 | | 916 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7023922 | 173438 | 6021344 | 707214 | 8349631 |
| | | | | | | | 829142 | 45022 | -- | 618493 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6714811 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2853421 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3146338 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 524432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 579141 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7818384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 309111 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21586 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 182782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 531245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8349629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 874164 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 30763571 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2813873 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 903982 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 268172 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22118873 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2648060 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2278783 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-1

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-1-1

на Общестроительные работы АС

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Шестой

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | | | | |
| 1 | 20092Т | 002-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 381,2152006 | 1540 / -- | - / -- | - / - | 587071 |
| 2 | 20158Т | 003-0125 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 398,22432 | 1413 / -- | - / -- | - / - | 562691 |
| 3 | 20162Т | 003-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 351,12 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 530893 |
| 4 | 20095Т | 002-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 207,2304 | 1631 / -- | - / -- | - / - | 337993 |
| 5 | 20008Т | 001-0117 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 198,963345 | 1230 / -- | - / -- | - / - | 244725 |
| 6 | 20101Т | 002-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 101,57982 | 1812 / -- | - / -- | - / - | 184063 |
| 7 | 20098Т | 002-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 37,14832044 | 1721 / -- | - / -- | - / - | 63932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20168Т | 003-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 31,78237354 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53744 |
| 9 | 20180Т | 003-0147 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 20,72353152 | 2089<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 43291 |
| 10 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 31,1 | 1363<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 42389 |
| 11 | 20116Т | 002-0154 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,45341797 | 2372<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 34284 |
| 12 | 20161Т | 003-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,14432 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 28468 |
| 13 | 20082Т | 002-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 21,17016 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27288 |
| 14 | 20001Т | 001-0110 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 24,600345 | 1079<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 26544 |
| 15 | 20097Т | 002-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,01893568 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23706 |
| 16 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 15,088248 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 22436 |
| 17 | 20106Т | 002-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,2213568 | 1982<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 439 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2813957** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1867,7841** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 18 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 133,873086 | 2003,18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (268171) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2813874** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,875% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 19 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 44,93862735 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>82687,07 | 181732 |
| 20 | 698С | 314-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 21,1245624 | 8087<br>-- | -<br>-- | 1840<br>38869,19 | 170834 |
| 21 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 15,2928 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>40204,77 | 164474 |
| 22 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 19,09571542 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>35136,12 | 126108 |
| 23 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 4,72551408 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>12423,38 | 51787 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2587% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 24 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 3,348 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>8801,89 | 42335 |
| 25 | 786С | 314-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 5,72123866 | 7229<br>-- | -<br>-- | 2199<br>12581 | 41359 |
| 26 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 9,06305993 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>16676,03 | 36162 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,8663% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 27 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,4627814 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>8211,52 | 32931 |
| 28 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 2,6385547 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>6936,76 | 16860 |
| 29 | 1238С | 321-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 9,3417948 | 926<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8650 |
| 30 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 2,912 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>4484,48 | 6939 |
| 31 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 72,03748954 | 96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6916 |
| 32 | 1198С | 314-502-0304<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 61,86249764 | 77 | - | - | 4763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 33 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 17,56122238 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2915 |
| 34 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 30,26987693 | 78<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2361 |
| 35 | 715С | 314-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0,3178466 | 6764<br>-- | -<br>-- | 2199<br>698,94 | 2150 |
| 36 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 101,4834438 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1319 |
| 37 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 16,68508695 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1318 |
| 38 | 620С | 321-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,2530944 | 4895<br>-- | -<br>-- | 1840<br>465,69 | 1239 |
| 39 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 24,400128 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 366 |
| 40 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 15,58106928 | 16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 249 |
| 41 | 1147С | 343-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,58237339 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 115 |
| 42 | 2817С | 341-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,39833726 | 142<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 57 |
| 43 | 2346С | 315-103-0701<br>РСНБ РК 2022 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 2,6796083 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 35 |
| 44 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,21941014 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5 |
| 45 | 1146С | 343-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,02153174 | 11<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 0,24 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **268177** | **903980** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,7773% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 100414С | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 244 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4166300 |
| 47 | 131018С | 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,22164 | 973588<br>-- | 903773<br>-- | -<br>- | 3136550 |
| 48 | 100489С | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 54,0995 | 46004<br>-- | 26958<br>-- | -<br>- | 2488793 |
| 49 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2477144 |
| 50 | 279805С | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 4,60074 | 463375<br>-- | 452399<br>-- | -<br>- | 2131868 |
| 51 | 100078С | 211-201-0601 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 103,2 | 16267<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1678754 |
| 52 | 100467С | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 34,476 | 45435<br>-- | 26400<br>-- | -<br>- | 1566417 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6023% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 53 | 128114С | 214-401-0110 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 571,72 | 1258<br>-- | 1229<br>-- | -<br>- | 719224 |
| 54 | 100463С | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 14,8104 | 44366<br>-- | 25352<br>-- | -<br>- | 657078 |
| 55 | 131034С | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,45714 | 973520<br>-- | 903710<br>-- | -<br>- | 445035 |
| 56 | 100533С | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,0997 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 388891 |
| 57 | 295746С | 261-105-0504 РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1064,592 | 295<br>-- | 287<br>-- | -<br>- | 314055 |
| 58 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 313286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 144748С | 261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,39216 | 694126<br>-- | 678626<br>-- | -<br>- | 272208 |
| 60 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,478 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175276 |
| 61 | 279851С | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4329 | 383478<br>-- | 374069<br>-- | -<br>- | 166008 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6204% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 62 | 279845С | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37314 | 399352<br>-- | 389632<br>-- | -<br>- | 149014 |
| 63 | 100079С | 211-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 7,2 | 16198<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 116626 |
| 64 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Шовная лента | м | 400 | 273,21<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 109284 |
| 65 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 9,552 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 87191 |
| 66 | 275940С | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 26,00878 | 3285<br>-- | 3182<br>-- | -<br>- | 85439 |
| 67 | 135832С | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 67,6 | 1124<br>-- | 1099<br>-- | -<br>- | 75982 |
| 68 | 287782С | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,12912112 | 539649<br>-- | 525162<br>-- | -<br>- | 69680 |
| 69 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 61929 |
| 70 | | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,15504 | 331233<br>-- | 322508<br>-- | -<br>- | 51354 |
| 71 | 149219С | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,06384904 | 467116<br>-- | 454857<br>-- | -<br>- | 29825 |
| 72 | 131600С | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,309562 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 28800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 100261С | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 13,7904 | 1785<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 24616 |
| 74 | 147337С | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,07154583 | 278998<br>-- | 271298<br>-- | -<br>- | 19961 |
| 75 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,02136947 | 813201<br>-- | 795366<br>-- | -<br>- | 17378 |
| 76 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0709728 | 209094<br>-- | 203869<br>-- | -<br>- | 14840 |
| 77 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,01937509 | 545661<br>-- | 533072<br>-- | -<br>- | 10572 |
| 78 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,02008551 | 525811<br>-- | 512401<br>-- | -<br>- | 10561 |
| 79 | 146741С | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1064592 | 73026<br>-- | 69297<br>-- | -<br>- | 7774 |
| 80 | 131598С | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,07462 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 6942 |
| 81 | 147347С | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02181504 | 289955<br>-- | 282039<br>-- | -<br>- | 6325 |
| 82 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 8,9281116 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 5884 |
| 83 | 130010С | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0048 | 1029630<br>-- | 955906<br>-- | -<br>- | 4942 |
| 84 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 57,5924508 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 4607 |
| 85 | 146883С | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0101255 | 380806<br>-- | 371086<br>-- | -<br>- | 3856 |
| 86 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0059923 | 623062<br>-- | 607746<br>-- | -<br>- | 3734 |
| 87 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 12,037716 | 289 | 260 | - | 3479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 88 | 131654С | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0338 | 80126<br>-- | 77746<br>-- | -<br>- | 2708 |
| 89 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00099872 | 2453940<br>-- | 2403915<br>-- | -<br>- | 2451 |
| 90 | 128070С | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 19,4420148 | 93<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 1808 |
| 91 | 131019С | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00147151 | 965674<br>-- | 896411<br>-- | -<br>- | 1421 |
| 92 | 128849С | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,18675991 | 5414<br>-- | 5307<br>-- | -<br>- | 1011 |
| 93 | 146664С | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,6113148 | 149<br>-- | 142<br>-- | -<br>- | 538 |
| 94 | 144600С | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0154796 | 34159<br>-- | 32050<br>-- | -<br>- | 529 |
| 95 | 131534С | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00378914 | 139141<br>-- | 135603<br>-- | -<br>- | 527 |
| 96 | 128065С | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,49526 | 128<br>-- | 124<br>-- | -<br>- | 191 |
| 97 | 147047С | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0,64 | 119<br>-- | 115<br>-- | -<br>- | 76 |
| 98 | 128064С | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,48678 | 150<br>-- | 145<br>-- | -<br>- | 73 |
| 99 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000192 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 53 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **22118869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э11720**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э11720'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-1'Спортивная площадка населеного пункта Шестой''7'7-1-2'Вертикальная планировка'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА* |
| 4 | Е11-010104-0106'12,1+443,3+364,7+1,9''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 5 | Е11-010104-0702'4800''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера* |
| 6 | П2 Устройство лотков* |
| 7 | Е11-010205-0302'0,16.192''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м$^3$ грунта* |
| 8 | П2 Избыток грунта V=794+30,72+33,8+28,475=886,995 м$^3$* |
| 9 | Е11-010102-0326(РС100081РС100073)'886,995=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/'м$^3$ грунта* |
| 10 | С3412-102-0105'Ф1.1,7.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км* |
| 11 | П2 Транспортные расходы инертных материалов* |
| 12 | Е11-010102-0226'(800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+223.0,1+1440.0,08+1440.0,05)''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/'м$^3$ грунта* |
| 13 | С3412-102-0217'(800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+223.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 14 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Шестой

Шифр объекта 7-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2

## (Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1876,888 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 179,123 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,094 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м$^3$ грунта** | **822** | | **66,50** | **66,50** | **54663** | **54663** | **--** | **11442** | **71391** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | | **--** | **19,34** | **--** | **15897** | | **5285** | |
| | | *Формула объема = 12,1+443,3+364,7+1,9* | | | | | | | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера** | **4800** | | **2,25** | **2,25** | **10800** | **10800** | **--** | **2256** | **14112** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **0,65** | **--** | **3120** | | **1056** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство лотков** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м$^3$ грунта | 30,72 | 2473,18 | -- | 75976 | -- | -- | 54703 | 141133 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 0,16.192*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | 2473,18 | -- | 75976 | -- | | 10454 | |
| | | **Избыток грунта V=794+30,72+33,8+28,475=886,995 м$^3$** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010102-0326<br>1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/** | м$^3$ грунта | 886,995 | 260,97 | 248,46 | 231479 | 220382 | 1535 | 46594 | 300319 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 10,78 | 62,18 | 9562 | 55153 | | 22246 | |
| | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | | | | | | | | |
| | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 0,1064394 (м$^3$) | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 5 | С3412-102-0105<br>412-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | т·км | 7539,4575 | 74,00 | -- | 557920 | -- | | -- | 602554 |
| | | *СП - 8%;*<br>*Формула объема = 886,995.1,7.5* | | | -- | -- | -- | -- | | 44634 | |
| | | **Транспортные расходы инертных материалов** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010102-0226<br>1101-0102-0226<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/** | м$^3$ грунта | 532,23 | 160,61 | 153,84 | 85481 | 81878 | 937 | 13982 | 107420 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+223.0,1+1440.0,08+1440.0,05)*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | 5,01 | 31,47 | 2666 | 16749 | | 7957 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 7 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**<br>*СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+223.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30* | т·км | 24689,835 | 24,00<br>-- | --<br>-- | 592556<br>-- | --<br>-- | | --<br>47404 | 639960 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1608875<br>88204 | 367723<br>90919 | 2472<br>-- | 128977<br>139036 | 1876889 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1608875 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2472 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 179123 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1150476 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 128977 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 139036 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1876888 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 94 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 179123 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1876888 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 94 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 179123 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 1876888 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 88204 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 367723 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 90919 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2472 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1150476 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 128977 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 139036 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-1

## РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-1-2

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Шестой

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 51,093504 | 1487 / -- | - / -- | - / - | 75976 |
| 2 | 20011Т | 001-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 9,526455 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 12280 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **105899** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **60,62** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 3 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 33,5997735 | 2705,97 / -- | - / -- | - / - | (90920) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **88204** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 69,6848% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 4 | 3093С | 311-101-0102 РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 13,52606121 | 9042 | - | 2629 | 122303 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 35560,01 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 23,9781% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 5 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 16,00742137 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>42083,51 | 175425 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,3371% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 6 | 3105С | 311-401-0109<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м$^3$, масса свыше 26 до 35 т | маш.-ч | 4,23058982 | 16541<br>-- | -<br>-- | 3141<br>13288,28 | 69978 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **90932** | **175508** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 62,1836% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 7 | 100073С | 211-201-0507<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,1064394 | 14438<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1537 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 37,8164% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 8 | 100081С | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0638676 | 14633<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 935 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **2471** |
| | | | | | | | | | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | | 412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 24689,835 | 24<br>-- | -<br>-- | 24<br>592556 | 592556 |
| 10 | | 412-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 7539,4575 | 74<br>-- | -<br>-- | 74<br>557920 | 557920 |
| | | | **Всего транспортные расходы** | **тенге** | | | | **1150476** | **2384968** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э11730**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э11730'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-1'Спортивная площадка населеного пункта Шестой''7'7-1-3'Покрытия'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ПОКРЫТИЯ* |
| 4 | П ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I* |
| 5 | Х193=Ф1* |
| 6 | Е11-270401-0102'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 7 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 8 | Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/'$м^2$ стяжки* |
| 9 | Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 10 | Е11-270201-1002(РС295527)'67''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 11 | С1255-101-0101'67.0,043''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/'$м^3$* |
| 12 | П ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II* |
| 13 | Х223=Ф1* |
| 14 | Е11-270701-0201(РС295854РС249132)'Ф1''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/'$м^2$ покрытия* |
| 15 | Е11-270701-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'$м^2$ покрытия* |
| 16 | Е11-470301-0101(РС295968РС100328=0,051)(РС295528)'Ф1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'$м^2$* |
| 17 | С1255-102-0201'Ф1.1,02'6271'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'$м^2$* |
| 18 | Е11-270201-1002(РС100533РС279240=0,035)(РС295527)'141''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 19 | С1255-101-0101'141.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'$м^3$* |
| 20 | П РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III* |
| 21 | Х(540+450+450)=Ф1* |
| 22 | Е11-270401-0102'Ф1.0,08''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 23 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 24 | Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'$м^2$ стяжки* |
| 25 | Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 26 | У86-010703-0106'Ф1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'$м^2$* |
| 27 | Е11-270201-1002(РС295527)'96+90+90''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | С1255-101-0101'(96+90+90).0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 29 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Шестой

Шифр объекта 7-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-3

## (Локальный сметный расчет)

на Покрытия

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 34422,298 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3833,072 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,319 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 19,3 | | 22495,14 | 1446,07 | 434156 | 27909 | 402156 | 11874 | 481713 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 211,97 | 357,71 | 4091 | 6904 | | 35682 | |
| 2 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 193 | | 1402,08 | 335,15 | 270601 | 64684 | 189832 | 38920 | 334283 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 83,34 | 103,38 | 16085 | 19952 | | 24762 | |
| 3 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/ | $м^2$ стяжки | 193 | | 1491,46 | 32,89 | 287852 | 6348 | 185824 | 93628 | 411999 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 495,75 | 20,34 | 95680 | 3926 | | 30519 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 193 | 2013,58 | 44,53 | 388621 | 8595 | 370569 | 13772 | 434586 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 49,00 | 26,91 | 9457 | 5194 | | 32192 | |
| 5 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 67 | 4211,52 | 43,82 | 282172 | 2936 | 202869 | 83787 | 395236 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 76367 | 1213 | | 29277 | |
| 6 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807,00 | -- | 212638 | -- | 212638 | -- | 229649 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17011 | |
| ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II | | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/ | $м^2$ покрытия | 223 | 1903,44 | 205,25 | 424467 | 45771 | 290207 | 110757 | 578043 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 396,81 | 63,07 | 88489 | 14065 | | 42818 | |
| 8 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | $м^2$ покрытия | 223 | -255,99 | -14,26 | -57086 | -3180 | -49975 | -5203 | -67273 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -17,63 | -3,97 | -3931 | -885 | | -4984 | |
| 9 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 223 | 3521,89 | 246,62 | 785381 | 54996 | 190337 | 494779 | 1382573 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2421,74 | 99,56 | 540048 | 22202 | | 102413 | |
| 10 | С1255-102-0201<br>255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 227,46 | 6271,00 | -- | 1426402 | -- | 1426402 | -- | 1540514 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114112 | |
| 11 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 141 | 3172,19 | 43,82 | 447279 | 6179 | 280387 | 176328 | 673495 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 160713 | 2554 | | 49889 | |
| 12 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 2,256 | 73807,00 | -- | 166509 | -- | 166509 | -- | 179830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13321 | |
| РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 115,2 | 22495,14 | 1446,07 | 2591440 | 166587 | 2400434 | 70877 | 2875302 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 24419 | 41208 | | 212985 | |
| 14 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 1440 | 1402,08 | 335,15 | 2018995 | 482616 | 1416369 | 290390 | 2494137 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 83,34 | 103,38 | 120010 | 148867 | | 184752 | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ | $м^2$ стяжки | 1440 | 1517,09 | 32,89 | 2184610 | 47362 | 1423368 | 698573 | 3113842 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 495,75 | 20,34 | 713880 | 29290 | | 230659 | |
| 16 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 1440 | 1032,42 | 22,27 | 1486685 | 32069 | 1419336 | 51365 | 1661098 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,50 | 13,45 | 35280 | 19368 | | 123048 | |
| 17 | У86-010703-0106<br>8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249,00 | 7,00 | 13318560 | 10080 | 11990880 | 1239898 | 15723130 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 915,00 | 1,00 | 1317600 | 1440 | | 1164672 | |
| 18 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 276 | 4211,52 | 43,82 | 1162380 | 12094 | 835698 | 345152 | 1628136 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 314588 | 4998 | | 120604 | |
| 19 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 4,416 | 73807,00 | -- | 325932 | -- | 325932 | -- | 352007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26075 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 28157594 | 965046 | 23679772 | 3714897 | 34422300 |
| | | | | | | | 3512776 | 320296 | -- | 2549807 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28157594 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21548296 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3833072 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2131481 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3714897 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2549807 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34422298 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2319 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3833072 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 34422298 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2319 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3833072 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **34422298** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3512776** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **965046** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **320296** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **23679777** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3714897** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2549807** | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-1

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-1-3

на Покрытия

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Шестой

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20155Т | 003-0122 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 637,9524 | 1339 / -- | - / -- | - / - | 854218 |
| 2 | 20304Т | 005-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 420,7453 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 636167 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 325,134 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 540048 |
| 4 | 20299Т | 005-0124 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 97,98 | 1388 / -- | - / -- | - / - | 135996 |
| 5 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 20,91475 | 1363 / -- | - / -- | - / - | 28507 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2194936** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1502,7265** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 6 | 3 | 099-0100<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 150,4101 | 2119,9<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (318855) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2195174** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,6816% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 7 | 623С | 321-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 36,15462 | 7836<br>-- | -<br>-- | 2629<br>95050,5 | 283308 |
| 8 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 16,9447356 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>31178,31 | 111903 |
| 9 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 8,776998 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>23074,73 | 110985 |
| 10 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 10,284408 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>27037,71 | 110609 |
| 11 | 621С | 321-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 15,7762188 | 6109<br>-- | -<br>-- | 2199<br>34691,91 | 96377 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,9893% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 12 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 37,5206 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>57781,72 | 89412 |
| 13 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 8,5757292 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>15779,34 | 63280 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,3291% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 14 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 10,043028 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>18479,17 | 40614 |
| 15 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 4,368708 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>11485,33 | 27916 |
| 16 | 1835С | 334-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,7812764 | 5849<br>-- | -<br>-- | 2199<br>3917,03 | 10419 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 330,268536 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4954 |
| 18 | 1795С | 343-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 25,432704 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4222 |
| 19 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,209088 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>384,72 | 834 |
| 20 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 10,043028 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 131 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **318860** | **954963** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,9177% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 21 | 102637С | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 58,752 | 48316<br>-- | 30737<br>-- | -<br>- | 2838662 |
| 22 | 100414С | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 164,09 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2801837 |
| 23 | | 255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 227,46 | 6271<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1426402 |
| 24 | 100072С | 211-201-0506<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 89,815 | 14507<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1302946 |
| 25 | 100533С | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 20,237 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 971639 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7503% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 26 | 102638С | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 11,8116 | 47060<br>-- | 29505<br>-- | -<br>- | 555854 |
| 27 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 6,672 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 492440 |
| 28 | 100071С | 211-201-0504<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 18,7795 | 15974<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299984 |
| 29 | 279240С | 212-101-0624<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | $м^3$ | 4,935 | 51241<br>-- | 32092<br>-- | -<br>- | 252874 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100197С | 261-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | $м^3$ | 32,112 | 7470<br>-- | 6819<br>-- | -<br>- | 239877 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,332% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 31 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 212638 |
| 32 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 11,373 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 190248 |
| 33 | 131571С | 215-201-0104<br>РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,8228 | 94880<br>-- | 92210<br>-- | -<br>- | 78067 |
| 34 | 102636С | 212-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,2904 | 45398<br>-- | 27876<br>-- | -<br>- | 13184 |
| 35 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 112,97 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 9038 |
| 36 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 4,84 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 3190 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **11688878** |
| | | | | | | | | | |
| **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | | | | |
| 37 | | 8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13318560 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **13318560** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э11740

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э11740'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-1'Спортивная площадка населеного пункта Шестой''7'7-1-4'Озеленение'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ОЗЕЛЕНЕНИЕ* |
| 4 | Е11-470104-0101'150''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма* |
| 5 | Е11-470105-0101(РС296295)(РС296285)'150''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.* |
| 6 | С1254-102-0703'150''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.* |
| 7 | Е11-470108-0101'51''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи* |
| 8 | Е11-470109-0101(РС296295)'51''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди* |
| 9 | С1254-104-0602#ПРИМ'51''Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/'шт.* |
| 10 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Шестой

Шифр объекта 7-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-4

## (Локальный сметный расчет)

на Озеленение

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1639,325 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 374,050 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,223 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | **яма** | **150** | | **544,27** | **94,61** | **81641** | **14192** | **--** | **64077** | **157376** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **449,66** | **35,77** | **67449** | **5366** | | **11658** | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание ям ямокопателем или вручную<br>2. Окучивание грунта выброшенного из ям<br>3. Подготовка ям к посадке | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | **шт.** | **150** | | **1996,97** | **215,17** | **299546** | **32276** | **22546** | **222438** | **563743** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **1631,49** | **53,65** | **244724** | **8048** | | **41759** | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | | |
| | 261-501-0109 | Колья | шт, | | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка на месте посадки<br>2. Установка кольев<br>3. Установка деревьев в ямы вручную | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок<br>5. Подвязывание деревьев к кольям<br>6. Полив<br>7. Обрезка крон | | | | | | | | | |
| 3 | С1254-102-0703<br>254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м** | шт. | 150 | 1853,00 | -- | 277950 | -- | 277950 | -- | 300186 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22236 | |
| 4 | Е11-470108-0101<br>1147-0108-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | м траншеи | 51 | 219,97 | 54,31 | 11218 | 2770 | -- | 8605 | 21409 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную<br>2. Зачистка траншей вручную<br>3. Подготовка траншей к посадке | | | 165,66 | 26,07 | 8449 | 1330 | | 1586 | |
| 5 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** | м изгороди | 51 | 865,24 | 135,48 | 44127 | 6910 | 256 | 34041 | 84422 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%*<br>ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 724,72 | 33,78 | 36961 | 1723 | | 6254 | |
| | 261-501-0119 | Саженцы<br>Состав работ:<br>1. Временная прикопка кустарников на месте посадки<br>2. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок<br>3. Полив<br>4. Стрижка живой изгороди | 1000 шт, | | | | | | | | |
| 6 | С1254-104-0602<br>254-104-0602<br>РСНБ РК 2022<br>ПРИМ | **Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/** | шт. | 51 | 9299,00 | -- | 474249 | -- | 474249 | -- | 512189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37940 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1188731 | 56148 | 775001 | 329161 | 1639325 |
| | | | | | | | 357583 | 16467 | -- | 121433 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1188731 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 22804 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 374050 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 752199 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 329161 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 121433 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1639325 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 223 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 374050 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1639325 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 223 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 374050 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1639325 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 357583 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 56148 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 16467 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 775003 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 329161 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 121433 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-1

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-1-4

на Озеленение

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Шестой

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20386Т | 006-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 133,005 | 1840 / -- | - / -- | - / - | 244729 |
| 2 | 20366Т | 006-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 58,8735 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 75888 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 22,2513 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 36959 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **390016** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **214,1298** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 4 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,7792 | 1875,5 / -- | - / -- | - / - | (16465) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **357582** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 68,4694% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 5 | 2400С | 326-101-1001<br>РСНБ РК 2022 | Ямокопатели | маш.-ч | 2,916 | 356<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1038 |
| 6 | 2477С | 334-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2,916 | 4511<br>-- | -<br>-- | 1840<br>5365,44 | 13154 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,5669% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 7 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 5,31036 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>9771,06 | 39185 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,9637% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 8 | 2331С | 311-405-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л | маш.-ч | 0,2754 | 10057<br>-- | -<br>-- | 4828<br>1329,63 | 2770 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **16466** | **39773** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 61,1932% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 9 | | 254-104-0602<br>РСНБ РК 2022 | Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/ | шт. | 51 | 9299<br>-- | 9057<br>-- | -<br>- | 474249 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 35,8644% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 10 | 295157С | 254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м | шт. | 150 | 1853<br>-- | 1807<br>-- | -<br>- | 277950 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 2,9424% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 11 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 2,25 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 20538 |
| 12 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 18,213 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 1457 |
| 13 | 147087С | 261-107-0452<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,00255 | 316977<br>-- | 308626<br>-- | -<br>- | 808 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **775002** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э11750**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э11750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-1'Спортивная площадка населеного пункта Шестой''7'7-1-5'Малые архитектурные формы'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р МАФЫ* |
| 4 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ* |
| 5 | У86-010101-0102'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)'комплект* |
| 6 | У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект* |
| 7 | У86-010102-0109'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка'комплект* |
| 8 | У86-010104-0104'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"'комплект* |
| 9 | У86-010104-0409'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"'комплект* |
| 10 | У86-010104-0502'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"'комплект* |
| 11 | У86-010109-0308'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"'комплект* |
| 12 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ* |
| 13 | У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект* |
| 14 | У86-010201-0111'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом'комплект* |
| 15 | У86-010207-0302'1''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами'комплект* |
| 16 | У86-010602-0501'43''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция* |
| 17 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ* |
| 18 | У86-010216-0102'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый"'комплект* |
| 19 | У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект* |
| 20 | У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект* |
| 21 | У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект* |
| 22 | У86-010216-0111'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"'комплект* |
| 23 | У86-010216-0112'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект* |
| 24 | У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.* |
| 25 | У86-010216-0117'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной'комплект* |
| 26 | У86-010208-0101'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки'комплект* |
| 27 | У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.* |
| 28 | У86-010201-0117'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)'комплект* |
| 29 | П КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | У86-010209-0102'2''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная'комплект* |
| 31 | У86-010210-0103'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой'комплект* |
| 32 | У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект* |
| 33 | П ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА* |
| 34 | У86-010302-0303'15''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.* |
| 35 | У86-010303-0207'15''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.* |
| 36 | У86-010702-0102'2''Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест'шт.* |
| 37 | П ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА* |
| 38 | У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект* |
| 39 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Шестой

Шифр объекта 7-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-5

## (Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 17019,054 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 793,751 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,497 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МАФЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | У86-010101-0102<br>8601-0101-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | **комплект** | **2** | | **240445,00**<br>**11555,00** | **2604,00**<br>**917,00** | **480890**<br>**23110** | **5208**<br>**1834** | **452572** | **17211**<br>**39848** | **537949** |
| 2 | У86-010106-0101<br>8601-0106-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | **2** | | **610448,00**<br>**21441,00** | **631,00**<br>**222,00** | **1220896**<br>**42882** | **1262**<br>**444** | **1176752** | **39427**<br>**100826** | **1361148** |
| 3 | У86-010102-0109<br>8601-0102-0109<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | **2** | | **940541,00**<br>**31430,00** | **867,00**<br>**300,00** | **1881082**<br>**62860** | **1734**<br>**600** | **1816488** | **57749**<br>**155106** | **2093937** |
| 4 | У86-010104-0104<br>8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | **2** | | **138777,00**<br>**10070,00** | **245,00**<br>**78,00** | **277554**<br>**20140** | **490**<br>**156** | **256924** | **18469**<br>**23682** | **319705** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | У86-010104-0409<br>8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862,00 | 301,00 | 573724 | 602 | 550156 | 21056 | 642362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11483,00 | 86,00 | 22966 | 172 | | 47582 | |
| 6 | У86-010104-0502<br>8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895,00 | 1158,00 | 175790 | 2316 | 160188 | 12811 | 203689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6643,00 | 396,00 | 13286 | 792 | | 15088 | |
| 7 | У86-010109-0308<br>8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522,00 | 528,00 | 307044 | 1056 | 260484 | 41742 | 376689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22752,00 | 183,00 | 45504 | 366 | | 27903 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ | | | | | | | |
| 8 | У86-010113-0102<br>8601-0113-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186,00 | 2338,00 | 1422186 | 2338 | 1339825 | 73576 | 1615423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 80023,00 | 830,00 | 80023 | 830 | | 119661 | |
| 9 | У86-010201-0111<br>8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686,00 | 933,00 | 601686 | 933 | 573217 | 25369 | 677219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27536,00 | 342,00 | 27536 | 342 | | 50164 | |
| 10 | У86-010207-0302<br>8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418,00 | 322,00 | 90418 | 322 | 80757 | 8491 | 106821 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 95,00 | 9339 | 95 | | 7913 | |
| 11 | У86-010602-0501<br>8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994,00 | 89,00 | 1203742 | 3827 | 1127202 | 67851 | 1373321 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1691,00 | 43,00 | 72713 | 1849 | | 101728 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ | | | | | | | |
| 12 | У86-010216-0102<br>8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941,00 | 1932,00 | 179941 | 1932 | 167694 | 9984 | 205119 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10315,00 | 656,00 | 10315 | 656 | | 15194 | |
| 13 | У86-010216-0104<br>8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333,00 | 2157,00 | 191333 | 2157 | 175537 | 13079 | 220765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13639,00 | 734,00 | 13639 | 734 | | 16353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | У86-010216-0105<br>8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210,00 | 2601,00 | 486420 | 5202 | 454234 | 26184 | 553613 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13492,00 | 895,00 | 26984 | 1790 | | 41008 | |
| 15 | У86-010216-0106<br>8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685,00 | 3683,00 | 521370 | 7366 | 487792 | 26235 | 591414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13106,00 | 1309,00 | 26212 | 2618 | | 43808 | |
| 16 | У86-010216-0111<br>8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882,00 | 1539,00 | 154882 | 1539 | 146903 | 6358 | 174139 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6440,00 | 547,00 | 6440 | 547 | | 12899 | |
| 17 | У86-010216-0112<br>8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747,00 | 1324,00 | 170747 | 1324 | 159937 | 9032 | 194161 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9486,00 | 439,00 | 9486 | 439 | | 14382 | |
| 18 | У86-010216-0201<br>8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127,00 | 1176,00 | 184254 | 2352 | 171078 | 10596 | 210438 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5412,00 | 410,00 | 10824 | 820 | | 15588 | |
| 19 | У86-010216-0117<br>8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960,00 | 190,00 | 74960 | 190 | 69879 | 4499 | 85816 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4891,00 | 53,00 | 4891 | 53 | | 6357 | |
| 20 | У86-010208-0101<br>8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736,00 | 488,00 | 191736 | 488 | 178972 | 11333 | 219315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12276,00 | 178,00 | 12276 | 178 | | 16246 | |
| 21 | У86-010213-0201<br>8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454,00 | 161,00 | 119454 | 161 | 117466 | 1705 | 130852 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1827,00 | 47,00 | 1827 | 47 | | 9693 | |
| 22 | У86-010201-0117<br>8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283,00 | 8924,00 | 838283 | 8924 | 802125 | 27664 | 935223 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27234,00 | 3166,00 | 27234 | 3166 | | 69276 | |
| | | | | КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА | | | | | | | |
| 23 | У86-010209-0102<br>8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636,00 | 2319,00 | 299272 | 4638 | 271676 | 16948 | 341517 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11479,00 | 802,00 | 22958 | 1604 | | 25298 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | У86-010210-0103<br>8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877,00 | 3093,00 | 106877 | 3093 | 93744 | 7700 | 123743 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10040,00 | 1119,00 | 10040 | 1119 | | 9166 | |
| 25 | У86-010605-0403<br>8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162,00 | 194,00 | 142162 | 194 | 126751 | 13915 | 168563 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15217,00 | 74,00 | 15217 | 74 | | 12486 | |
| | | ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА | | | | | | | | | |
| 26 | У86-010302-0303<br>8601-0302-0303<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629,00 | 221,00 | 1824435 | 3315 | 1702740 | 108654 | 2087736 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7892,00 | 68,00 | 118380 | 1020 | | 154647 | |
| 27 | У86-010303-0207<br>8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127,00 | -- | 751905 | -- | 751905 | -- | 812057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60152 | |
| 28 | У86-010702-0102<br>8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734,00 | 1032,00 | 141468 | 2064 | 127148 | 11815 | 165546 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6128,00 | 364,00 | 12256 | 728 | | 12263 | |
| | | ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА | | | | | | | | | |
| 29 | У86-010805-0102<br>8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500,00 | 3071,00 | 435000 | 6142 | 409700 | 19419 | 490773 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9579,00 | 1091,00 | 19158 | 2182 | | 36354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15049511 | 71169 | 14209846 | 708872 | 17019053 |
| | | | | | | | 768496 | 25255 | -- | 1260671 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15049511 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14209846 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 708872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1260671 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17019054 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 768496 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 71169 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25255 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14209846 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 708872 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1260671 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-1

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-1-5

на Малые архитектурные формы

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Шестой

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 1 | | 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка | комплект | 2 | 940541 / -- | - / -- | - / - | 1881082 |
| 2 | | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629 / -- | - / -- | - / - | 1824435 |
| 3 | | 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186 / -- | - / -- | - / - | 1422186 |
| 4 | | 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами | комплект | 2 | 610448 / -- | - / -- | - / - | 1220896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1203742 |
| 6 | | 8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 838283 |
| 7 | | 8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 751905 |
| 8 | | 8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 601686 |
| 9 | | 8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 573724 |
| 10 | | 8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 521370 |
| 11 | | 8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 486420 |
| 12 | | 8601-0101-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | 240445<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 480890 |
| 13 | | 8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 435000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 307044 |
| 15 | | 8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299272 |
| 16 | | 8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" | комплект | 2 | 138777<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 277554 |
| 17 | | 8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191736 |
| 18 | | 8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191333 |
| 19 | | 8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 184254 |
| 20 | | 8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 179941 |
| 21 | | 8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175790 |
| 22 | | 8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 170747 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 154882 |
| 24 | | 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 142162 |
| 25 | | 8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 141468 |
| 26 | | 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 119454 |
| 27 | | 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 106877 |
| 28 | | 8601-0207-0302 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 90418 |
| 29 | | 8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 74960 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **15049511** |

Составил Исакова Б.С.

Форма 3

Наименование стройки Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган,

# Объектная смета № 7-2

## (Объектный сметный расчет)

на строительство Спортивная площадка населеного пункта Орлы

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 84653,262 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 5,073 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 8149,984 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 07.08.2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 7-2-1 | Общестроительные работы АС | 30763,571 | -- | -- | 30763,571 | 1,995 | 3082,044 | -- |
| 2. | 7-2-2 | Вертикальная планировка | 1002,849 | -- | -- | 1002,849 | 0,069 | 122,661 | -- |
| 3. | 7-2-3 | Покрытия | 34104,285 | -- | -- | 34104,285 | 2,278 | 3761,197 | -- |
| 4. | 7-2-4 | Озеленение | 1763,503 | -- | -- | 1763,503 | 0,234 | 390,331 | -- |
| 5. | 7-2-5 | Малые архитектурные формы | 17019,054 | -- | -- | 17019,054 | 0,497 | 793,751 | -- |
| | | **ИТОГО** | **84653,262** | -- | -- | **84653,262** | **5,073** | **8149,984** | |

Главный инженер проекта Аманкелди П.

Сметчик Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12710**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э12710'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.6'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-2'Спортивная площадка населеного пункта Орлы''7'7-2-1'Общестроительные работы АС'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | М100261=1785* |
| 4 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/* |
| 5 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 6 | Х1.1,2.120=Ф1* |
| 7 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'$м^3$ грунта* |
| 9 | Е11-010205-0502'Ф1-(6+21,6+0,14.31+0,06.31)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта* |
| 10 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 11 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 12 | П2 Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 13 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 14 | П2 Фундамент ФМ-1 /31 шт./* |
| 15 | Н43=31* |
| 16 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 17 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$* |
| 18 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 19 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 20 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 21 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Ленточный фундамент* |
| 24 | Е11-060101-0101'6''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 25 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'28,8''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'$м^3$* |
| 26 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).132.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 27 | С1214-210-0201'1,85.132.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 28 | С1214-210-0101'0,28.132.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | Е11-080101-0307'174''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 30 | П ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ, S=800 м$^2$* |
| 31 | Х800=Ф1* |
| 32 | Е11-270401-0102'Ф1.0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 33 | Е11-110101-0204(РС100081РС100078)'Ф1.0,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 34 | Е11-110101-3607(РС150000)(РС295767)'Ф1''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/'м$^2$ покрытия* |
| 35 | СТКоммерческое предложение(=19)'800'3400:1,12.1,02'Искуственный газон 50 мм'м$^2$* |
| 36 | СТКоммерческое предложение(=19)'20'3400:1,12.1,02'Искуственный газон Белый разметочный'м$^2$* |
| 37 | СТКоммерческое предложение(=19)'400'300:1,12.1,02'Шовная лента'м* |
| 38 | СТКоммерческое предложение(=19)'8'43000:1,12.1,02'Клей Duayen'шт* |
| 39 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 40 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 41 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 42 | П СТОЙКА СТ-1 /31 шт./* |
| 43 | Н43=31* |
| 44 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 45 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 46 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 47 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 48 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 49 | Н43=1* |
| 50 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./* |
| 51 | Н43=29* |
| 52 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 53 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 54 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 55 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 56 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 57 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 58 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 59 | Н43=1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 60 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 61 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 62 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 63 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 64 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 65 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 66 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 67 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 68 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 69 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 70 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 71 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 72 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 73 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 74 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 75 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 76 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 77 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./* |
| 78 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 79 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 80 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 81 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 82 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 83 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 84 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 85 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/* |
| 86 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 87 | Х1.1,2.90=Ф1* |
| 88 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 89 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м$^3$ грунта* |
| 90 | Е11-010205-0502'Ф1-(5,1+18,375+0,14.26+0,06.26)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м$^3$ грунта* |
| 91 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 92 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 93 | П2 Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 94 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 95 | П2 Фундамент ФМ-1 /26 шт./* |
| 96 | Н43=26* |
| 97 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 98 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 99 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 100 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 101 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 102 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 103 | Н43=1* |
| 104 | П2 Ленточный фундамент* |
| 105 | Е11-060101-0101'5,1''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 106 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'24,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'м$^3$* |
| 107 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).102.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 108 | С1214-210-0201'1,85.102.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 109 | С1214-210-0101'0,28.102.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 110 | Е11-080101-0307'130,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 111 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 112 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 113 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 114 | П СТОЙКА СТ-1 /26 шт./* |
| 115 | Н43=26* |
| 116 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 117 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 118 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 119 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 120 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 121 | Н43=1* |
| 122 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./* |
| 123 | Н43=19* |
| 124 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 125 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 126 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 127 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 128 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 129 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 130 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 131 | Н43=1* |
| 132 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 133 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 134 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 135 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 136 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 137 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 138 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 139 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 140 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 141 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 142 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 143 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 144 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 145 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 146 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 147 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 148 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 149 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 150 | Н43=5* |
| 151 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 152 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 153 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 154 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 155 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'$м^2$* |
| 156 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$* |
| 157 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'$м^2$* |
| 158 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Орлы

Шифр объекта 7-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1

## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АС

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 30763,571 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3082,045 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,995 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | м$^3$ грунта | 139,68 | | 211,86 | 211,86 | 29593 | 29593 | -- | 5111 | 37481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 50,82 | -- | 7099 | | 2777 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м$^3$ грунта | 4,32 | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | -- | 9231 | 23816 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | | 1764 | |
| 3 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м$^3$ грунта | 110,2 | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | -- | 102449 | 264318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | | 19579 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 241,97 | 116,12 | 26665 | 12796 | -- | 14124 | 44052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 13869 | 5748 | | 3263 | |
| 5 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 119,44 | 97,23 | 13162 | 10714 | 882 | 3050 | 17509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1566 | 2671 | | 1297 | |
| | | Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,86 | 51000,33 | 1585,49 | 94861 | 2949 | 88416 | 3791 | 106544 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 3496 | 670 | | 7892 | |
| 7 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 4,34 | 66445,18 | 2766,12 | 288372 | 12005 | 230603 | 44202 | 359180 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 45764 | 2810 | | 26606 | |
| 8 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,08432 | 331233,00 | -- | 27930 | -- | 27930 | -- | 30164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2234 | |
| 9 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,21328 | 63740,48 | 2732,61 | 13595 | 583 | 119 | 11937 | 27575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 12893 | 225 | | 2043 | |
| 10 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,21328 | 694126,00 | -- | 148043 | -- | 148043 | -- | 159886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11843 | |
| 11 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 75,64 | 1201,97 | 28,12 | 90917 | 2127 | 57409 | 29463 | 130011 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 31381 | 300 | | 9630 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 6 | 51000,33 | 1585,49 | 306002 | 9513 | 285213 | 12228 | 343689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 11276 | 2162 | | 25458 | |
| 13 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 28,8 | 58879,15 | 2698,12 | 1695720 | 77705 | 1435385 | 182430 | 2028402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 182630 | 17842 | | 150252 | |
| 14 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,28116 | 29745,99 | 1287,17 | 8363 | 362 | 107 | 7307 | 16923 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 7894 | 136 | | 1254 | |
| 15 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2442 | 383478,00 | -- | 93645 | -- | 93645 | -- | 101137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7492 | |
| 16 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 399352,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 17 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 174 | 1201,97 | 28,12 | 209143 | 4893 | 132063 | 67776 | 299073 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 72187 | 691 | | 22154 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ. S=800 $м^2$ | | | | | | | |
| 18 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 200 | 22495,14 | 1446,07 | 4499028 | 289214 | 4167420 | 123050 | 4991844 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 42394 | 71542 | | 369766 | |
| 19 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 80 | 29780,85 | 2565,36 | 2382468 | 205228 | 1796341 | 437192 | 3045233 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 380899 | 84198 | | 225573 | |
| 20 | Е11-110101-3607<br>1111-0101-3607<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/ | $м^2$ покрытия | 800 | 693,10 | 29,42 | 554480 | 23536 | 80 | 510416 | 1150088 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 663,58 | 15,17 | 530864 | 12136 | | 85192 | |
| 21 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43 | -- | 2477144 | -- | 2477144 | -- | 2675312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198168 | |
| 22 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43 | -- | 61929 | -- | 61929 | -- | 66883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4954 | |
| 23 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Шовная лента | м | 400 | 273,21 | -- | 109284 | -- | 109284 | -- | 118028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71 | -- | 313286 | -- | 313286 | -- | 338349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25063 | |
| | | **ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/** | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |
| 26 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /31 шт./** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 2,00074 | 35023,54 | 14714,88 | 70073 | 29441 | 5862 | 30609 | 108737 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 34770 | 9591 | | 8055 | |
| 28 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,00074 | 3930,52 | 120,82 | 7864 | 242 | 754 | 4742 | 13614 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 6868 | 4 | | 1008 | |
| 29 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,75212 | 973588,00 | -- | 1705843 | -- | 1705843 | -- | 1842310 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136467 | |
| 30 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24862 | 973520,00 | -- | 242037 | -- | 242037 | -- | 261400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19363 | |
| 31 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 46,01702 | 95,62 | 2,23 | 4400 | 102 | 2574 | 1202 | 6050 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1724 | 17 | | 448 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./** | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 3,46985 | 85752,65 | 2724,24 | 297549 | 9452 | 19166 | 187282 | 523618 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 268931 | 2492 | | 38786 | |
| 33 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 3,46985 | 3930,52 | 120,82 | 13638 | 419 | 1308 | 8223 | 23610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 11911 | 7 | | 1749 | |
| 34 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,53344 | 463375,00 | -- | 1173933 | -- | 1173933 | -- | 1267848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93915 | |
| 35 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16994 | 399352,00 | -- | 67866 | -- | 67866 | -- | 73295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5429 | |
| 36 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 314,07 | 1258,00 | -- | 395100 | -- | 395100 | -- | 426708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31608 | |
| 37 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 370,272 | 114,89 | 3,04 | 42541 | 1126 | 17681 | 16473 | 63735 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 23734 | 141 | | 4721 | |
| 38 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 370,272 | 191,23 | 4,45 | 70807 | 1648 | 41418 | 19339 | 97359 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 27741 | 285 | | 7213 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 39 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 40 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 41 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 42 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 43 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 44 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 45 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |
| 46 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 47 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 48 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 49 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 50 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 51 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 52 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 53 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./ | | | | | | | |
| 54 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,08094 | 85752,65 | 2724,24 | 6941 | 220 | 448 | 4369 | 12214 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 6273 | 58 | | 905 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,08094 | 3930,52 | 120,82 | 318 | 10 | 30 | 192 | 551 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 278 | -- | | 41 | |
| 56 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05808 | 463375,00 | -- | 26913 | -- | 26913 | -- | 29066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2153 | |
| 57 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00373 | 399352,00 | -- | 1490 | -- | 1490 | -- | 1609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 58 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 7,84 | 1258,00 | -- | 9863 | -- | 9863 | -- | 10652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 59 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 9,408 | 114,89 | 3,04 | 1081 | 29 | 449 | 419 | 1620 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 603 | 4 | | 120 | |
| 60 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 9,408 | 191,23 | 4,45 | 1799 | 42 | 1052 | 491 | 2474 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 705 | 7 | | 183 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18812806 | 730544 | 16097531 | 1940846 | 22413944 |
| | | | | | | | 1984731 | 223150 | -- | 1660290 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18412855 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9183161 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6886565 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1703188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1609281 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21725324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1222 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 399951 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 27802 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 237658 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51009 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 688618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 22413942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1436 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2207881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 104,76 | 211,86 | 211,86 | 22194 | 22195 | -- | 3833 | 28110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 50,82 | -- | 5324 | | 2083 | |
| 62 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 3,24 | 2967,81 | -- | 9616 | -- | -- | 6923 | 17862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2967,81 | -- | 9616 | -- | | 1323 | |
| 63 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 79,325 | 1291,20 | -- | 102424 | -- | -- | 73745 | 190263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | -- | 102424 | -- | | 14094 | |
| 64 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 241,97 | 116,12 | 19194 | 9212 | -- | 10167 | 31710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 9983 | 4138 | | 2349 | |
| 65 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 119,44 | 97,23 | 9475 | 7713 | 635 | 2196 | 12604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1127 | 1923 | | 934 | |
| | | Избыток грунта V=28,475 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /26 шт./ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,56 | 51000,33 | 1585,49 | 79561 | 2473 | 74156 | 3179 | 89360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 2932 | 562 | | 6619 | |
| 67 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 3,64 | 66445,18 | 2766,12 | 241860 | 10069 | 193408 | 37073 | 301248 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 38383 | 2357 | | 22315 | |
| 68 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,07072 | 331233,00 | -- | 23425 | -- | 23425 | -- | 25299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1874 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,17888 | 63740,48 | 2732,61 | 11402 | 489 | 100 | 10012 | 23127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 10813 | 189 | | 1713 | |
| 70 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,17888 | 694126,00 | -- | 124165 | -- | 124165 | -- | 134098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9933 | |
| 71 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 63,44 | 1201,97 | 28,12 | 76253 | 1784 | 48150 | 24711 | 109041 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 26319 | 252 | | 8077 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 5,1 | 51000,33 | 1585,49 | 260102 | 8086 | 242431 | 10394 | 292136 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 9585 | 1837 | | 21640 | |
| 73 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 24,5 | 58879,15 | 2698,12 | 1442539 | 66103 | 1221073 | 155192 | 1725550 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 155363 | 15178 | | 127818 | |
| 74 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,21726 | 29745,99 | 1287,17 | 6463 | 280 | 83 | 5646 | 13078 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 6100 | 105 | | 969 | |
| 75 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1887 | 383478,00 | -- | 72362 | -- | 72362 | -- | 78151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5789 | |
| 76 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02856 | 399352,00 | -- | 11405 | -- | 11405 | -- | 12317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| 77 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 130,5 | 1201,97 | 28,12 | 156857 | 3670 | 99046 | 50832 | 224305 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 54141 | 518 | | 16615 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /26 шт./** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,67804 | 35023,54 | 14714,88 | 58771 | 24692 | 4917 | 25672 | 91199 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 29162 | 8044 | | 6755 | |
| 81 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,67804 | 3930,52 | 120,82 | 6596 | 202 | 634 | 3977 | 11419 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 5760 | 3 | | 846 | |
| 82 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,46952 | 973588,00 | -- | 1430707 | -- | 1430707 | -- | 1545164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114457 | |
| 83 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,20852 | 973520,00 | -- | 202998 | -- | 202998 | -- | 219238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16240 | |
| 84 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 38,59492 | 95,62 | 2,23 | 3690 | 86 | 2158 | 1008 | 5074 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1446 | 15 | | 376 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 2,27335 | 85752,65 | 2724,24 | 194946 | 6193 | 12557 | 122702 | 343060 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 176196 | 1633 | | 25412 | |
| 86 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,27335 | 3930,52 | 120,82 | 8935 | 275 | 856 | 5388 | 15469 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 7804 | 5 | | 1146 | |
| 87 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,65984 | 463375,00 | -- | 769128 | -- | 769128 | -- | 830658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61530 | |
| 88 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11134 | 399352,00 | -- | 44464 | -- | 44464 | -- | 48021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3557 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 205,77 | 1258,00 | -- | 258859 | -- | 258859 | -- | 279568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20709 | |
| 90 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 242,592 | 114,89 | 3,04 | 27871 | 737 | 11584 | 10793 | 41757 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 15550 | 92 | | 3093 | |
| 91 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 242,592 | 191,23 | 4,45 | 46391 | 1080 | 27136 | 12671 | 63787 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 18175 | 187 | | 4726 | |
| | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | | | |
| 92 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 93 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 94 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 95 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 96 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 97 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 98 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 100 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 101 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 102 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 103 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 104 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 105 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 106 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./ | | | | | | | |
| 107 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,4047 | 85752,65 | 2724,24 | 34704 | 1103 | 2235 | 21843 | 61071 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 31366 | 291 | | 4524 | |
| 108 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,4047 | 3930,52 | 120,82 | 1591 | 49 | 153 | 959 | 2754 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 1389 | 1 | | 204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,2904 | 463375,00 | -- | 134564 | -- | 134564 | -- | 145329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10765 | |
| 110 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01865 | 399352,00 | -- | 7448 | -- | 7448 | -- | 8044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 596 | |
| 111 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 39,2 | 1258,00 | -- | 49314 | -- | 49314 | -- | 53259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3945 | |
| 112 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 47,04 | 114,89 | 3,04 | 5404 | 143 | 2246 | 2093 | 8097 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 3015 | 18 | | 600 | |
| 113 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 47,04 | 191,23 | 4,45 | 8995 | 209 | 5262 | 2457 | 12368 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 3524 | 36 | | 916 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7023922 | 173438 | 6021344 | 707214 | 8349631 |
| | | | | | | | 829142 | 45022 | -- | 618493 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6714811 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2853421 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3146338 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 524432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 579141 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7818384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 309111 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21586 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 182782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 531245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8349629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 874164 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 30763571 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2813873 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 903982 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 268172 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22118873 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2648060 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2278783 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-2

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-2-1

на Общестроительные работы АС

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Орлы

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | | | | |
| 1 | 20092Т | 002-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 381,2152006 | 1540 / -- | - / -- | - / - | 587071 |
| 2 | 20158Т | 003-0125 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 398,22432 | 1413 / -- | - / -- | - / - | 562691 |
| 3 | 20162Т | 003-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 351,12 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 530893 |
| 4 | 20095Т | 002-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 207,2304 | 1631 / -- | - / -- | - / - | 337993 |
| 5 | 20008Т | 001-0117 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 198,963345 | 1230 / -- | - / -- | - / - | 244725 |
| 6 | 20101Т | 002-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 101,57982 | 1812 / -- | - / -- | - / - | 184063 |
| 7 | 20098Т | 002-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 37,14832044 | 1721 / -- | - / -- | - / - | 63932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20168Т | 003-0135<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 31,78237354 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53744 |
| 9 | 20180Т | 003-0147<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 20,72353152 | 2089<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 43291 |
| 10 | 20298Т | 005-0123<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 31,1 | 1363<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 42389 |
| 11 | 20116Т | 002-0154<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,45341797 | 2372<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 34284 |
| 12 | 20161Т | 003-0128<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,14432 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 28468 |
| 13 | 20082Т | 002-0120<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 21,17016 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27288 |
| 14 | 20001Т | 001-0110<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 24,600345 | 1079<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 26544 |
| 15 | 20097Т | 002-0135<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,01893568 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23706 |
| 16 | 20019Т | 001-0128<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 15,088248 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 22436 |
| 17 | 20106Т | 002-0144<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,2213568 | 1982<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 439 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2813957** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1867,7841** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 18 | 3 | 099-0100<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 133,873086 | 2003,18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (268171) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2813874** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,875% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 19 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 44,93862735 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>82687,07 | 181732 |
| 20 | 698С | 314-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 21,1245624 | 8087<br>-- | -<br>-- | 1840<br>38869,19 | 170834 |
| 21 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 15,2928 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>40204,77 | 164474 |
| 22 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 19,09571542 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>35136,12 | 126108 |
| 23 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 4,72551408 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>12423,38 | 51787 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2587% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 24 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 3,348 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>8801,89 | 42335 |
| 25 | 786С | 314-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 5,72123866 | 7229<br>-- | -<br>-- | 2199<br>12581 | 41359 |
| 26 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 9,06305993 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>16676,03 | 36162 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,8663% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 27 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,4627814 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>8211,52 | 32931 |
| 28 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 2,6385547 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>6936,76 | 16860 |
| 29 | 1238С | 321-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 9,3417948 | 926<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8650 |
| 30 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 2,912 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>4484,48 | 6939 |
| 31 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 72,03748954 | 96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6916 |
| 32 | 1198С | 314-502-0304<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 61,86249764 | 77 | - | - | 4763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 33 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 17,56122238 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2915 |
| 34 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 30,26987693 | 78<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2361 |
| 35 | 715С | 314-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0,3178466 | 6764<br>-- | -<br>-- | 2199<br>698,94 | 2150 |
| 36 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 101,4834438 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1319 |
| 37 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 16,68508695 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1318 |
| 38 | 620С | 321-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,2530944 | 4895<br>-- | -<br>-- | 1840<br>465,69 | 1239 |
| 39 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 24,400128 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 366 |
| 40 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 15,58106928 | 16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 249 |
| 41 | 1147С | 343-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,58237339 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 115 |
| 42 | 2817С | 341-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,39833726 | 142<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 57 |
| 43 | 2346С | 315-103-0701<br>РСНБ РК 2022 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 2,6796083 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 35 |
| 44 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,21941014 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5 |
| 45 | 1146С | 343-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,02153174 | 11<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 0,24 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **268177** | **903980** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,7773% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 100414С | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 244 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4166300 |
| 47 | 131018С | 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,22164 | 973588<br>-- | 903773<br>-- | -<br>- | 3136550 |
| 48 | 100489С | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 54,0995 | 46004<br>-- | 26958<br>-- | -<br>- | 2488793 |
| 49 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2477144 |
| 50 | 279805С | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 4,60074 | 463375<br>-- | 452399<br>-- | -<br>- | 2131868 |
| 51 | 100078С | 211-201-0601 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 103,2 | 16267<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1678754 |
| 52 | 100467С | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 34,476 | 45435<br>-- | 26400<br>-- | -<br>- | 1566417 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6023% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 53 | 128114С | 214-401-0110 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 571,72 | 1258<br>-- | 1229<br>-- | -<br>- | 719224 |
| 54 | 100463С | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 14,8104 | 44366<br>-- | 25352<br>-- | -<br>- | 657078 |
| 55 | 131034С | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,45714 | 973520<br>-- | 903710<br>-- | -<br>- | 445035 |
| 56 | 100533С | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,0997 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 388891 |
| 57 | 295746С | 261-105-0504 РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1064,592 | 295<br>-- | 287<br>-- | -<br>- | 314055 |
| 58 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 313286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 144748С | 261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,39216 | 694126<br>-- | 678626<br>-- | -<br>- | 272208 |
| 60 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,478 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175276 |
| 61 | 279851С | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4329 | 383478<br>-- | 374069<br>-- | -<br>- | 166008 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6204% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 62 | 279845С | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37314 | 399352<br>-- | 389632<br>-- | -<br>- | 149014 |
| 63 | 100079С | 211-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 7,2 | 16198<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 116626 |
| 64 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Шовная лента | м | 400 | 273,21<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 109284 |
| 65 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 9,552 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 87191 |
| 66 | 275940С | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 26,00878 | 3285<br>-- | 3182<br>-- | -<br>- | 85439 |
| 67 | 135832С | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 67,6 | 1124<br>-- | 1099<br>-- | -<br>- | 75982 |
| 68 | 287782С | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,12912112 | 539649<br>-- | 525162<br>-- | -<br>- | 69680 |
| 69 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 61929 |
| 70 | | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,15504 | 331233<br>-- | 322508<br>-- | -<br>- | 51354 |
| 71 | 149219С | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,06384904 | 467116<br>-- | 454857<br>-- | -<br>- | 29825 |
| 72 | 131600С | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,309562 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 28800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 100261С | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 13,7904 | 1785<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 24616 |
| 74 | 147337С | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,07154583 | 278998<br>-- | 271298<br>-- | -<br>- | 19961 |
| 75 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,02136947 | 813201<br>-- | 795366<br>-- | -<br>- | 17378 |
| 76 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0709728 | 209094<br>-- | 203869<br>-- | -<br>- | 14840 |
| 77 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,01937509 | 545661<br>-- | 533072<br>-- | -<br>- | 10572 |
| 78 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,02008551 | 525811<br>-- | 512401<br>-- | -<br>- | 10561 |
| 79 | 146741С | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1064592 | 73026<br>-- | 69297<br>-- | -<br>- | 7774 |
| 80 | 131598С | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,07462 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 6942 |
| 81 | 147347С | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02181504 | 289955<br>-- | 282039<br>-- | -<br>- | 6325 |
| 82 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 8,9281116 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 5884 |
| 83 | 130010С | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0048 | 1029630<br>-- | 955906<br>-- | -<br>- | 4942 |
| 84 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 57,5924508 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 4607 |
| 85 | 146883С | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0101255 | 380806<br>-- | 371086<br>-- | -<br>- | 3856 |
| 86 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0059923 | 623062<br>-- | 607746<br>-- | -<br>- | 3734 |
| 87 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 12,037716 | 289 | 260 | - | 3479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 88 | 131654С | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0338 | 80126<br>-- | 77746<br>-- | -<br>- | 2708 |
| 89 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00099872 | 2453940<br>-- | 2403915<br>-- | -<br>- | 2451 |
| 90 | 128070С | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 19,4420148 | 93<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 1808 |
| 91 | 131019С | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00147151 | 965674<br>-- | 896411<br>-- | -<br>- | 1421 |
| 92 | 128849С | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,18675991 | 5414<br>-- | 5307<br>-- | -<br>- | 1011 |
| 93 | 146664С | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,6113148 | 149<br>-- | 142<br>-- | -<br>- | 538 |
| 94 | 144600С | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0154796 | 34159<br>-- | 32050<br>-- | -<br>- | 529 |
| 95 | 131534С | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00378914 | 139141<br>-- | 135603<br>-- | -<br>- | 527 |
| 96 | 128065С | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,49526 | 128<br>-- | 124<br>-- | -<br>- | 191 |
| 97 | 147047С | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0,64 | 119<br>-- | 115<br>-- | -<br>- | 76 |
| 98 | 128064С | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,48678 | 150<br>-- | 145<br>-- | -<br>- | 73 |
| 99 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000192 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 53 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **22118869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12720**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э12720'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-2'Спортивная площадка населеного пункта Орлы''7'7-2-2'Вертикальная планировка'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА* |
| 4 | Е11-010104-0106'520,7+118,6+364,4+52,3''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 5 | Е11-010104-0702'4800''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера* |
| 6 | П2 Устройство лотков* |
| 7 | Е11-010205-0302'0,16.201''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м$^3$ грунта* |
| 8 | П2 Недостаток грунта V=90-(32,16+33,8+28,475)=-4,435 м$^3$* |
| 9 | Е11-010102-0326(РС100081РС100073)'4,435=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /недостаток грунта/'м$^3$ грунта* |
| 10 | С3412-102-0217'Ф1.1,7.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 11 | П2 Транспортные расходы инертных материалов* |
| 12 | Е11-010102-0226'(800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(192.0,1+192.0,05+181.0,1+1440.0,08+1440.0,05)''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/'м$^3$ грунта* |
| 13 | С3412-102-0217'(800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(192.0,1.1,65+192.0,05.1,35+181.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 14 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Орлы

Шифр объекта 7-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-2

## (Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1002,849 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 122,661 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,069 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **$м^3$ грунта** | **1056** | | **66,50** | **66,50** | **70224** | **70224** | **--** | **14700** | **91714** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | | **--** | **19,34** | **--** | **20423** | | **6790** | |
| | | *Формула объема = 520,7+118,6+364,4+52,3* | | | | | | | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера** | **4800** | | **2,25** | **2,25** | **10800** | **10800** | **--** | **2256** | **14112** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **0,65** | **--** | **3120** | | **1056** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство лотков** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м$^3$ грунта | 32,16 | 2473,18 | -- | 79537 | -- | -- | 57267 | 147748 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 0,16.201*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | 2473,18 | -- | 79537 | -- | | 10944 | |
| | | **Недостаток грунта V=90-(32,16+33,8+28,475)=-4,435 м$^3$** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010102-0326<br>1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /недостаток грунта/** | м$^3$ грунта | 4,435 | 260,97 | 248,46 | 1157 | 1102 | 7 | 233 | 1501 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 10,78 | 62,18 | 48 | 276 | | 111 | |
| | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | | | | | | | | |
| | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 0,0005322 (м$^3$) | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 5 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | т·км | 226,185 | 24,00 | -- | 5428 | -- | | -- | 5862 |
| | | *СП - 8%;*<br>*Формула объема = 4,435.1,7.30* | | | -- | -- | -- | -- | | 434 | |
| | | **Транспортные расходы инертных материалов** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010102-0226<br>1101-0102-0226<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/** | м$^3$ грунта | 527,88 | 160,61 | 153,84 | 84783 | 81209 | 929 | 13867 | 106542 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(192.0,1+192.0,05+181.0,1+1440.0,08+1440.0,05)*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | 5,01 | 31,47 | 2645 | 16612 | | 7892 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 7 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**<br>*СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(192.0,1.1,65+192.0,05.1,35+181.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30* | т·км | 24512,76 | 24,00<br>-- | --<br>-- | 588306<br>-- | --<br>-- | | --<br>47064 | 635370 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 840235<br>82230 | 163335<br>40431 | 936<br>-- | 88323<br>74291 | 1002849 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 840235 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 937 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 122661 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 593734 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 88323 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 74291 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1002849 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 69 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 122661 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1002849 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 69 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 122661 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 1002849 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 82230 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 163335 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 40431 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 937 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 593734 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 88323 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 74291 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-2

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-2-2

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Орлы

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 53,488512 | 1487 / -- | - / -- | - / - | 79537 |
| 2 | 20011Т | 001-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 2,095986 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 2702 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **86121** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **55,5845** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 3 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 14,3694615 | 2813,69 / -- | - / -- | - / - | (40431) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **82230** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 89,2195% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 4 | 3093С | 311-101-0102 РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 10,28940068 | 9042 | - | 2629 | 93037 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 27050,83 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,7805% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 5 | 3105С | 311-401-0109<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м$^3$, масса свыше 26 до 35 т | маш.-ч | 4,19601254 | 16541<br>-- | -<br>-- | 3141<br>13179,68 | 69406 |
| 6 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 0,08003756 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>210,42 | 877 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **40441** | **104278** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 99,1779% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 7 | 100081С | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0633456 | 14633<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 927 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 0,8221% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 8 | 100073С | 211-201-0507<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0005322 | 14438<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **935** |
| | | | | | | | | | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | | 412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 24738,945 | 24<br>-- | -<br>-- | 24<br>593686,56 | 593735 |
| | | | **Всего транспортные расходы** | **тенге** | | | | **593687** | **593735** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12730**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э12730'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-2'Спортивная площадка населеного пункта Орлы''7'7-2-3'Покрытия'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ПОКРЫТИЯ* |
| 4 | П ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I* |
| 5 | Х192=Ф1* |
| 6 | Е11-270401-0102'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 7 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 8 | Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/'$м^2$ стяжки* |
| 9 | Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 10 | Е11-270201-1002(РС295527)'85''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 11 | С1255-101-0101'85.0,043''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/'$м^3$* |
| 12 | П ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II* |
| 13 | Х181=Ф1* |
| 14 | Е11-270701-0201(РС295854РС249132)'Ф1''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/'$м^2$ покрытия* |
| 15 | Е11-270701-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'$м^2$ покрытия* |
| 16 | Е11-470301-0101(РС295968РС100328=0,051)(РС295528)'Ф1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'$м^2$* |
| 17 | С1255-102-0201'Ф1.1,02'6271'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'$м^2$* |
| 18 | Е11-270201-1002(РС100533РС279240=0,035)(РС295527)'169''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 19 | С1255-101-0101'169.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'$м^3$* |
| 20 | П РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III* |
| 21 | Х(540+450+450)=Ф1* |
| 22 | Е11-270401-0102'Ф1.0,08''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 23 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 24 | Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'$м^2$ стяжки* |
| 25 | Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 26 | У86-010703-0106'Ф1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'$м^2$* |
| 27 | Е11-270201-1002(РС295527)'96+90+90''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | С1255-101-0101'(96+90+90).0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 29 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Орлы

Шифр объекта 7-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-3

## (Локальный сметный расчет)

на Покрытия

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 34104,285 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3761,196 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,278 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 19,2 | | 22495,14 | 1446,07 | 431907 | 27765 | 400072 | 11813 | 479217 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 211,97 | 357,71 | 4070 | 6868 | | 35498 | |
| 2 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 192 | | 1402,08 | 335,15 | 269199 | 64349 | 188849 | 38719 | 332551 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 83,34 | 103,38 | 16001 | 19849 | | 24634 | |
| 3 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/ | $м^2$ стяжки | 192 | | 1491,46 | 32,89 | 286360 | 6315 | 184861 | 93143 | 409864 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 495,75 | 20,34 | 95184 | 3905 | | 30361 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 192 | 2013,58 | 44,53 | 386607 | 8550 | 368649 | 13701 | 432334 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 49,00 | 26,91 | 9408 | 5167 | | 32026 | |
| 5 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 85 | 4211,52 | 43,82 | 357979 | 3724 | 257371 | 106297 | 501418 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 96884 | 1539 | | 37142 | |
| 6 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 3,655 | 73807,00 | -- | 269765 | -- | 269765 | -- | 291346 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21581 | |
| ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II | | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/ | $м^2$ покрытия | 181 | 1903,44 | 205,25 | 344523 | 37151 | 235549 | 89897 | 469174 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 396,81 | 63,07 | 71823 | 11416 | | 34754 | |
| 8 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | $м^2$ покрытия | 181 | -255,99 | -14,26 | -46334 | -2581 | -40562 | -4223 | -54602 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -17,63 | -3,97 | -3191 | -719 | | -4045 | |
| 9 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 181 | 3521,89 | 246,62 | 637462 | 44638 | 154489 | 401592 | 1122178 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2421,74 | 99,56 | 438335 | 18020 | | 83124 | |
| 10 | С1255-102-0201<br>255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 184,62 | 6271,00 | -- | 1157752 | -- | 1157752 | -- | 1250372 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92620 | |
| 11 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 169 | 3172,19 | 43,82 | 536100 | 7406 | 336066 | 211343 | 807239 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 192628 | 3061 | | 59796 | |
| 12 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 2,704 | 73807,00 | -- | 199574 | -- | 199574 | -- | 215540 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15966 | |
| РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 115,2 | 22495,14 | 1446,07 | 2591440 | 166587 | 2400434 | 70877 | 2875302 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 24419 | 41208 | | 212985 | |
| 14 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 1440 | 1402,08 | 335,15 | 2018995 | 482616 | 1416369 | 290390 | 2494137 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 83,34 | 103,38 | 120010 | 148867 | | 184752 | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ | $м^2$ стяжки | 1440 | 1517,09 | 32,89 | 2184610 | 47362 | 1423368 | 698573 | 3113842 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 495,75 | 20,34 | 713880 | 29290 | | 230659 | |
| 16 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 1440 | 1032,42 | 22,27 | 1486685 | 32069 | 1419336 | 51365 | 1661098 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,50 | 13,45 | 35280 | 19368 | | 123048 | |
| 17 | У86-010703-0106<br>8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249,00 | 7,00 | 13318560 | 10080 | 11990880 | 1239898 | 15723130 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 915,00 | 1,00 | 1317600 | 1440 | | 1164672 | |
| 18 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 276 | 4211,52 | 43,82 | 1162380 | 12094 | 835698 | 345152 | 1628136 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 314588 | 4998 | | 120604 | |
| 19 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 4,416 | 73807,00 | -- | 325932 | -- | 325932 | -- | 352007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26075 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 27919496 | 948125 | 23524452 | 3658537 | 34104283 |
| | | | | | | | 3446919 | 314277 | -- | 2526252 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 27919496 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21571433 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3761196 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1953023 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3658537 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2526252 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34104285 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2278 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3761196 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 34104285 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2278 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3761196 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **34104285** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3446919** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **948125** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **314277** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **23524456** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3658537** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2526252** | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-2

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-2-3

на Покрытия

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Орлы

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20155Т | 003-0122 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 637,5456 | 1339 / -- | - / -- | - / - | 853674 |
| 2 | 20304Т | 005-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 444,8907 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 672675 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 263,898 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 438335 |
| 4 | 20299Т | 005-0124 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 97,92 | 1388 / -- | - / -- | - / - | 135913 |
| 5 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 20,8992 | 1363 / -- | - / -- | - / - | 28486 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2129081** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1465,1535** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 6 | 3 | 099-0100<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 147,23646 | 2124,73<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (312838) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2129317** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,2944% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 7 | 623С | 321-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 36,13248 | 7836<br>-- | -<br>-- | 2629<br>94992,29 | 283134 |
| 8 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 8,771328 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>23059,82 | 110913 |
| 9 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 10,2767616 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>27017,61 | 110527 |
| 10 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 16,5039336 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>30367,24 | 108992 |
| 11 | 621С | 321-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 15,1787952 | 6109<br>-- | -<br>-- | 2199<br>33378,17 | 92727 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,5239% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 12 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 37,48992 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>57734,48 | 89338 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,1817% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 13 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 8,294508 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>15261,89 | 61205 |
| 14 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 8,151516 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>14998,79 | 32965 |
| 15 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 4,449492 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>11697,71 | 28432 |
| 16 | 1835С | 334-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,7801856 | 5849<br>-- | -<br>-- | 2199<br>3914,63 | 10412 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 329,981184 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4950 |
| 18 | 1795С | 343-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 20,642688 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3427 |
| 19 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,22896 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>421,29 | 914 |
| 20 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 8,151516 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 106 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **312844** | **938042** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,0818% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 21 | 102637С | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 58,752 | 48316<br>-- | 30737<br>-- | -<br>- | 2838662 |
| 22 | 100414С | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 163,968 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2799754 |
| 23 | 100072С | 211-201-0506<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 89,76 | 14507<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1302148 |
| 24 | | 255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 184,62 | 6271<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1157752 |
| 25 | 100533С | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 21,299 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 1022629 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,5781% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 26 | 102638С | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 11,7504 | 47060<br>-- | 29505<br>-- | -<br>- | 552974 |
| 27 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 7,12 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 525506 |
| 28 | 279240С | 212-101-0624<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | $м^3$ | 5,915 | 51241<br>-- | 32092<br>-- | -<br>- | 303091 |
| 29 | 100071С | 211-201-0504<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 18,768 | 15974<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299800 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,3401% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 3,655 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 269765 |
| 31 | 100197С | 261-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | $м^3$ | 26,064 | 7470<br>-- | 6819<br>-- | -<br>- | 194698 |
| 32 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 9,231 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 154416 |
| 33 | 131571С | 215-201-0104<br>РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,901 | 94880<br>-- | 92210<br>-- | -<br>- | 85487 |
| 34 | 102636С | 212-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,318 | 45398<br>-- | 27876<br>-- | -<br>- | 14437 |
| 35 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 111,853 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 8948 |
| 36 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 5,3 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 3493 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **11533558** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 37 | | 8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13318560 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **13318560** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12740

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э12740'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-2'Спортивная площадка населеного пункта Орлы''7'7-2-4'Озеленение'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ОЗЕЛЕНЕНИЕ* |
| 4 | Е11-470104-0101'154''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма* |
| 5 | Е11-470105-0101(РС296295)(РС296285)'154''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.* |
| 6 | С1254-102-0703'154''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.* |
| 7 | Е11-470108-0101'59''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи* |
| 8 | Е11-470109-0101(РС296295)'59''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди* |
| 9 | С1254-104-0602#ПРИМ'59''Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/'шт.* |
| 10 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Орлы

Шифр объекта 7-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-4

## (Локальный сметный расчет)

на Озеленение

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1763,503 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 390,331 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,234 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | **яма** | **154** | | **544,27** | **94,61** | **83818** | **14570** | **--** | **65786** | **161573** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **449,66** | **35,77** | **69248** | **5509** | | **11969** | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание ям ямокопателем или вручную<br>2. Окучивание грунта выброшенного из ям<br>3. Подготовка ям к посадке | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | **шт.** | **154** | | **1996,97** | **215,17** | **307533** | **33136** | **23148** | **228370** | **578775** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **1631,49** | **53,65** | **251249** | **8262** | | **42872** | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | | |
| | 261-501-0109 | Колья | шт, | | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка на месте посадки<br>2. Установка кольев<br>3. Установка деревьев в ямы вручную | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок<br>5. Подвязывание деревьев к кольям<br>6. Полив<br>7. Обрезка крон | | | | | | | | | |
| 3 | С1254-102-0703<br>254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м** | шт. | 154 | 1853,00 | -- | 285362 | -- | 285362 | -- | 308191 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22829 | |
| 4 | Е11-470108-0101<br>1147-0108-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | м траншеи | 59 | 219,97 | 54,31 | 12978 | 3204 | -- | 9954 | 24767 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 165,66 | 26,07 | 9774 | 1538 | | 1835 | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную<br>2. Зачистка траншей вручную<br>3. Подготовка траншей к посадке | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** | м изгороди | 59 | 865,24 | 135,48 | 51049 | 7993 | 298 | 39381 | 97665 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 724,72 | 33,78 | 42758 | 1993 | | 7235 | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка кустарников на месте посадки<br>2. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок<br>3. Полив<br>4. Стрижка живой изгороди | | | | | | | | | |
| 6 | С1254-104-0602<br>254-104-0602<br>РСНБ РК 2022<br>ПРИМ | **Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/** | шт. | 59 | 9299,00 | -- | 548641 | -- | 548641 | -- | 592532 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43891 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1289381 | 58903 | 857449 | 343491 | 1763503 |
| | | | | | | | 373029 | 17302 | -- | 130631 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1289381 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 23445 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 390331 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 834003 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 343491 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 130631 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1763503 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 234 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 390331 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1763503 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 234 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 390331 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1763503 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 373029 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 58903 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 17302 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 857448 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 343491 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 130631 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-2

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-2-4

на Озеленение

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Орлы

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20386Т | 006-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 136,5518 | 1840<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 251255 |
| 2 | 20366Т | 006-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 61,2967 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 79011 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 25,7417 | 1661<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 42757 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **406798** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **223,5902** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 4 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,2072 | 1879,16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (17302) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **373030** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 67,5025% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 5 | 2400С | 326-101-1001<br>РСНБ РК 2022 | Ямокопатели | маш.-ч | 2,99376 | 356<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1066 |
| 6 | 2477С | 334-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2,99376 | 4511<br>-- | -<br>-- | 1840<br>5508,52 | 13505 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,7615% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 7 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 5,57388 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>10255,94 | 41130 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,736% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 8 | 2331С | 311-405-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л | маш.-ч | 0,3186 | 10057<br>-- | -<br>-- | 4828<br>1538,2 | 3204 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **17303** | **41419** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 63,9853% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 9 | | 254-104-0602<br>РСНБ РК 2022 | Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/ | шт. | 59 | 9299<br>-- | 9057<br>-- | -<br>- | 548641 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 33,2804% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 10 | 295157С | 254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м | шт. | 154 | 1853<br>-- | 1807<br>-- | -<br>- | 285362 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 2,7343% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 11 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 2,31 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 21086 |
| 12 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 19,117 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 1529 |
| 13 | 147087С | 261-107-0452<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,002618 | 316977<br>-- | 308626<br>-- | -<br>- | 830 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **857448** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э12750**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э12750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-2'Спортивная площадка населеного пункта Орлы''7'7-2-5'Малые архитектурные формы'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р МАФЫ* |
| 4 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ* |
| 5 | У86-010101-0102'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)'комплект* |
| 6 | У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект* |
| 7 | У86-010102-0109'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка'комплект* |
| 8 | У86-010104-0104'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"'комплект* |
| 9 | У86-010104-0409'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"'комплект* |
| 10 | У86-010104-0502'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"'комплект* |
| 11 | У86-010109-0308'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"'комплект* |
| 12 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ* |
| 13 | У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект* |
| 14 | У86-010201-0111'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом'комплект* |
| 15 | У86-010207-0302'1''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами'комплект* |
| 16 | У86-010602-0501'43''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция* |
| 17 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ* |
| 18 | У86-010216-0102'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый"'комплект* |
| 19 | У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект* |
| 20 | У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект* |
| 21 | У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект* |
| 22 | У86-010216-0111'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"'комплект* |
| 23 | У86-010216-0112'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект* |
| 24 | У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.* |
| 25 | У86-010216-0117'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной'комплект* |
| 26 | У86-010208-0101'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки'комплект* |
| 27 | У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.* |
| 28 | У86-010201-0117'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)'комплект* |
| 29 | П КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | У86-010209-0102'2''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная'комплект* |
| 31 | У86-010210-0103'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой'комплект* |
| 32 | У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект* |
| 33 | П ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА* |
| 34 | У86-010302-0303'15''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.* |
| 35 | У86-010303-0207'15''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.* |
| 36 | У86-010702-0102'2''Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест'шт.* |
| 37 | П ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА* |
| 38 | У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект* |
| 39 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Орлы

Шифр объекта 7-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-5

## (Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 17019,054 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 793,751 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,497 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МАФЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | У86-010101-0102 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)** | **комплект** | 2 | | 240445,00 | 2604,00 | 480890 | 5208 | 452572 | 17211 | 537949 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 11555,00 | 917,00 | 23110 | 1834 | | 39848 | |
| 2 | У86-010106-0101 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами** | **комплект** | 2 | | 610448,00 | 631,00 | 1220896 | 1262 | 1176752 | 39427 | 1361148 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 21441,00 | 222,00 | 42882 | 444 | | 100826 | |
| 3 | У86-010102-0109 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка** | **комплект** | 2 | | 940541,00 | 867,00 | 1881082 | 1734 | 1816488 | 57749 | 2093937 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 31430,00 | 300,00 | 62860 | 600 | | 155106 | |
| 4 | У86-010104-0104 8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"** | **комплект** | 2 | | 138777,00 | 245,00 | 277554 | 490 | 256924 | 18469 | 319705 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10070,00 | 78,00 | 20140 | 156 | | 23682 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | У86-010104-0409<br>8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862,00 | 301,00 | 573724 | 602 | 550156 | 21056 | 642362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11483,00 | 86,00 | 22966 | 172 | | 47582 | |
| 6 | У86-010104-0502<br>8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895,00 | 1158,00 | 175790 | 2316 | 160188 | 12811 | 203689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6643,00 | 396,00 | 13286 | 792 | | 15088 | |
| 7 | У86-010109-0308<br>8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522,00 | 528,00 | 307044 | 1056 | 260484 | 41742 | 376689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22752,00 | 183,00 | 45504 | 366 | | 27903 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ | | | | | | | |
| 8 | У86-010113-0102<br>8601-0113-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186,00 | 2338,00 | 1422186 | 2338 | 1339825 | 73576 | 1615423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 80023,00 | 830,00 | 80023 | 830 | | 119661 | |
| 9 | У86-010201-0111<br>8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686,00 | 933,00 | 601686 | 933 | 573217 | 25369 | 677219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27536,00 | 342,00 | 27536 | 342 | | 50164 | |
| 10 | У86-010207-0302<br>8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418,00 | 322,00 | 90418 | 322 | 80757 | 8491 | 106821 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 95,00 | 9339 | 95 | | 7913 | |
| 11 | У86-010602-0501<br>8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994,00 | 89,00 | 1203742 | 3827 | 1127202 | 67851 | 1373321 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1691,00 | 43,00 | 72713 | 1849 | | 101728 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ | | | | | | | |
| 12 | У86-010216-0102<br>8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941,00 | 1932,00 | 179941 | 1932 | 167694 | 9984 | 205119 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10315,00 | 656,00 | 10315 | 656 | | 15194 | |
| 13 | У86-010216-0104<br>8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333,00 | 2157,00 | 191333 | 2157 | 175537 | 13079 | 220765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13639,00 | 734,00 | 13639 | 734 | | 16353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | У86-010216-0105<br>8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210,00 | 2601,00 | 486420 | 5202 | 454234 | 26184 | 553613 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13492,00 | 895,00 | 26984 | 1790 | | 41008 | |
| 15 | У86-010216-0106<br>8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685,00 | 3683,00 | 521370 | 7366 | 487792 | 26235 | 591414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13106,00 | 1309,00 | 26212 | 2618 | | 43808 | |
| 16 | У86-010216-0111<br>8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882,00 | 1539,00 | 154882 | 1539 | 146903 | 6358 | 174139 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6440,00 | 547,00 | 6440 | 547 | | 12899 | |
| 17 | У86-010216-0112<br>8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747,00 | 1324,00 | 170747 | 1324 | 159937 | 9032 | 194161 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9486,00 | 439,00 | 9486 | 439 | | 14382 | |
| 18 | У86-010216-0201<br>8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127,00 | 1176,00 | 184254 | 2352 | 171078 | 10596 | 210438 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5412,00 | 410,00 | 10824 | 820 | | 15588 | |
| 19 | У86-010216-0117<br>8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960,00 | 190,00 | 74960 | 190 | 69879 | 4499 | 85816 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4891,00 | 53,00 | 4891 | 53 | | 6357 | |
| 20 | У86-010208-0101<br>8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736,00 | 488,00 | 191736 | 488 | 178972 | 11333 | 219315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12276,00 | 178,00 | 12276 | 178 | | 16246 | |
| 21 | У86-010213-0201<br>8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454,00 | 161,00 | 119454 | 161 | 117466 | 1705 | 130852 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1827,00 | 47,00 | 1827 | 47 | | 9693 | |
| 22 | У86-010201-0117<br>8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283,00 | 8924,00 | 838283 | 8924 | 802125 | 27664 | 935223 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27234,00 | 3166,00 | 27234 | 3166 | | 69276 | |
| | | | | КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА | | | | | | | |
| 23 | У86-010209-0102<br>8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636,00 | 2319,00 | 299272 | 4638 | 271676 | 16948 | 341517 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11479,00 | 802,00 | 22958 | 1604 | | 25298 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | У86-010210-0103<br>8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877,00 | 3093,00 | 106877 | 3093 | 93744 | 7700 | 123743 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10040,00 | 1119,00 | 10040 | 1119 | | 9166 | |
| 25 | У86-010605-0403<br>8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162,00 | 194,00 | 142162 | 194 | 126751 | 13915 | 168563 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15217,00 | 74,00 | 15217 | 74 | | 12486 | |
| | | ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА | | | | | | | | | |
| 26 | У86-010302-0303<br>8601-0302-0303<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629,00 | 221,00 | 1824435 | 3315 | 1702740 | 108654 | 2087736 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7892,00 | 68,00 | 118380 | 1020 | | 154647 | |
| 27 | У86-010303-0207<br>8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127,00 | -- | 751905 | -- | 751905 | -- | 812057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60152 | |
| 28 | У86-010702-0102<br>8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734,00 | 1032,00 | 141468 | 2064 | 127148 | 11815 | 165546 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6128,00 | 364,00 | 12256 | 728 | | 12263 | |
| | | ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА | | | | | | | | | |
| 29 | У86-010805-0102<br>8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500,00 | 3071,00 | 435000 | 6142 | 409700 | 19419 | 490773 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9579,00 | 1091,00 | 19158 | 2182 | | 36354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15049511 | 71169 | 14209846 | 708872 | 17019053 |
| | | | | | | | 768496 | 25255 | -- | 1260671 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15049511 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14209846 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 708872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1260671 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17019054 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 768496 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 71169 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25255 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14209846 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 708872 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1260671 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-2

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-2-5

на Малые архитектурные формы

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Орлы

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 1 | | 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка | комплект | 2 | 940541 / -- | - / -- | - / - | 1881082 |
| 2 | | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629 / -- | - / -- | - / - | 1824435 |
| 3 | | 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186 / -- | - / -- | - / - | 1422186 |
| 4 | | 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами | комплект | 2 | 610448 / -- | - / -- | - / - | 1220896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1203742 |
| 6 | | 8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 838283 |
| 7 | | 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 751905 |
| 8 | | 8601-0201-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 601686 |
| 9 | | 8601-0104-0409 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 573724 |
| 10 | | 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 521370 |
| 11 | | 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 486420 |
| 12 | | 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | 240445<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 480890 |
| 13 | | 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 435000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 307044 |
| 15 | | 8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299272 |
| 16 | | 8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" | комплект | 2 | 138777<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 277554 |
| 17 | | 8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191736 |
| 18 | | 8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191333 |
| 19 | | 8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 184254 |
| 20 | | 8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 179941 |
| 21 | | 8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175790 |
| 22 | | 8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 170747 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 154882 |
| 24 | | 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 142162 |
| 25 | | 8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 141468 |
| 26 | | 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 119454 |
| 27 | | 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 106877 |
| 28 | | 8601-0207-0302 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 90418 |
| 29 | | 8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 74960 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **15049511** |

Составил Исакова Б.С.

Форма 3

Наименование стройки Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган,

# Объектная смета № 7-3

## (Объектный сметный расчет)

на строительство Спортивная площадка населеного пункта Нуржау

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 85544,516 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 5,17 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 8315,379 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 07.08.2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 7-3-1 | Общестроительные работы АС | 30763,571 | -- | -- | 30763,571 | 1,995 | 3082,044 | -- |
| 2. | 7-3-2 | Вертикальная планировка | 1040,969 | -- | -- | 1040,969 | 0,06 | 108,758 | -- |
| 3. | 7-3-3 | Покрытия | 35258,626 | -- | -- | 35258,626 | 2,428 | 4013,213 | -- |
| 4. | 7-3-4 | Озеленение | 1462,296 | -- | -- | 1462,296 | 0,19 | 317,613 | -- |
| 5. | 7-3-5 | Малые архитектурные формы | 17019,054 | -- | -- | 17019,054 | 0,497 | 793,751 | -- |
| | | **ИТОГО** | **85544,516** | -- | -- | **85544,516** | **5,17** | **8315,379** | |

Главный инженер проекта Аманкелди П.

Сметчик Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э13710**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э13710'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.6'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-3'Спортивная площадка населеного пункта Нуржау''7'7-3-1'Общестроительные работы АС'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | М100261=1785* |
| 4 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/* |
| 5 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 6 | Х1.1,2.120=Ф1* |
| 7 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'$м^3$ грунта* |
| 9 | Е11-010205-0502'Ф1-(6+21,6+0,14.31+0,06.31)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта* |
| 10 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 11 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 12 | П2 Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 13 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 14 | П2 Фундамент ФМ-1 /31 шт./* |
| 15 | Н43=31* |
| 16 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 17 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$* |
| 18 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 19 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 20 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 21 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Ленточный фундамент* |
| 24 | Е11-060101-0101'6''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 25 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'28,8''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'$м^3$* |
| 26 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).132.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 27 | С1214-210-0201'1,85.132.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 28 | С1214-210-0101'0,28.132.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | Е11-080101-0307'174''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 30 | П ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ, S=800 м$^2$* |
| 31 | Х800=Ф1* |
| 32 | Е11-270401-0102'Ф1.0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 33 | Е11-110101-0204(РС100081РС100078)'Ф1.0,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 34 | Е11-110101-3607(РС150000)(РС295767)'Ф1''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/'м$^2$ покрытия* |
| 35 | СТКоммерческое предложение(=19)'800'3400:1,12.1,02'Искуственный газон 50 мм'м$^2$* |
| 36 | СТКоммерческое предложение(=19)'20'3400:1,12.1,02'Искуственный газон Белый разметочный'м$^2$* |
| 37 | СТКоммерческое предложение(=19)'400'300:1,12.1,02'Шовная лента'м* |
| 38 | СТКоммерческое предложение(=19)'8'43000:1,12.1,02'Клей Duayen'шт* |
| 39 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 40 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 41 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 42 | П СТОЙКА СТ-1 /31 шт./* |
| 43 | Н43=31* |
| 44 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 45 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 46 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 47 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 48 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 49 | Н43=1* |
| 50 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./* |
| 51 | Н43=29* |
| 52 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 53 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 54 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 55 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 56 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 57 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 58 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 59 | Н43=1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 60 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 61 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 62 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 63 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 64 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 65 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 66 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 67 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 68 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 69 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 70 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 71 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 72 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 73 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 74 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 75 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 76 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 77 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./* |
| 78 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 79 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 80 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 81 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 82 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 83 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 84 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 85 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/* |
| 86 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 87 | Х1.1,2.90=Ф1* |
| 88 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 89 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м$^3$ грунта* |
| 90 | Е11-010205-0502'Ф1-(5,1+18,375+0,14.26+0,06.26)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м$^3$ грунта* |
| 91 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 92 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 93 | П2 Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 94 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 95 | П2 Фундамент ФМ-1 /26 шт./* |
| 96 | Н43=26* |
| 97 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 98 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 99 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 100 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 101 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 102 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 103 | Н43=1* |
| 104 | П2 Ленточный фундамент* |
| 105 | Е11-060101-0101'5,1''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 106 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'24,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'м$^3$* |
| 107 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).102.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 108 | С1214-210-0201'1,85.102.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 109 | С1214-210-0101'0,28.102.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 110 | Е11-080101-0307'130,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 111 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 112 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 113 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 114 | П СТОЙКА СТ-1 /26 шт./* |
| 115 | Н43=26* |
| 116 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 117 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 118 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 119 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 120 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 121 | Н43=1* |
| 122 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./* |
| 123 | Н43=19* |
| 124 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 125 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 126 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 127 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 128 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 129 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 130 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 131 | Н43=1* |
| 132 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 133 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 134 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 135 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 136 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 137 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 138 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 139 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 140 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 141 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 142 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 143 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 144 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 145 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 146 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 147 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 148 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 149 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 150 | Н43=5* |
| 151 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 152 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 153 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 154 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 155 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'$м^2$* |
| 156 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$* |
| 157 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'$м^2$* |
| 158 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Нуржау

Шифр объекта 7-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3-1

## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АС

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 30763,571 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3082,045 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,995 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | м$^3$ грунта | 139,68 | | 211,86 | 211,86 | 29593 | 29593 | -- | 5111 | 37481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 50,82 | -- | 7099 | | 2777 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м$^3$ грунта | 4,32 | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | -- | 9231 | 23816 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | | 1764 | |
| 3 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м$^3$ грунта | 110,2 | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | -- | 102449 | 264318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | | 19579 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 241,97 | 116,12 | 26665 | 12796 | -- | 14124 | 44052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 13869 | 5748 | | 3263 | |
| 5 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 119,44 | 97,23 | 13162 | 10714 | 882 | 3050 | 17509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1566 | 2671 | | 1297 | |
| | | Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,86 | 51000,33 | 1585,49 | 94861 | 2949 | 88416 | 3791 | 106544 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 3496 | 670 | | 7892 | |
| 7 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 4,34 | 66445,18 | 2766,12 | 288372 | 12005 | 230603 | 44202 | 359180 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 45764 | 2810 | | 26606 | |
| 8 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,08432 | 331233,00 | -- | 27930 | -- | 27930 | -- | 30164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2234 | |
| 9 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,21328 | 63740,48 | 2732,61 | 13595 | 583 | 119 | 11937 | 27575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 12893 | 225 | | 2043 | |
| 10 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,21328 | 694126,00 | -- | 148043 | -- | 148043 | -- | 159886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11843 | |
| 11 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 75,64 | 1201,97 | 28,12 | 90917 | 2127 | 57409 | 29463 | 130011 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 31381 | 300 | | 9630 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 6 | 51000,33 | 1585,49 | 306002 | 9513 | 285213 | 12228 | 343689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 11276 | 2162 | | 25458 | |
| 13 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 28,8 | 58879,15 | 2698,12 | 1695720 | 77705 | 1435385 | 182430 | 2028402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 182630 | 17842 | | 150252 | |
| 14 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,28116 | 29745,99 | 1287,17 | 8363 | 362 | 107 | 7307 | 16923 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 7894 | 136 | | 1254 | |
| 15 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2442 | 383478,00 | -- | 93645 | -- | 93645 | -- | 101137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7492 | |
| 16 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 399352,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 17 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 174 | 1201,97 | 28,12 | 209143 | 4893 | 132063 | 67776 | 299073 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 72187 | 691 | | 22154 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ. S=800 $м^2$ | | | | | | | |
| 18 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 200 | 22495,14 | 1446,07 | 4499028 | 289214 | 4167420 | 123050 | 4991844 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 42394 | 71542 | | 369766 | |
| 19 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 80 | 29780,85 | 2565,36 | 2382468 | 205228 | 1796341 | 437192 | 3045233 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 380899 | 84198 | | 225573 | |
| 20 | Е11-110101-3607<br>1111-0101-3607<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/ | $м^2$ покрытия | 800 | 693,10 | 29,42 | 554480 | 23536 | 80 | 510416 | 1150088 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 663,58 | 15,17 | 530864 | 12136 | | 85192 | |
| 21 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43 | -- | 2477144 | -- | 2477144 | -- | 2675312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198168 | |
| 22 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43 | -- | 61929 | -- | 61929 | -- | 66883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4954 | |
| 23 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Шовная лента | м | 400 | 273,21 | -- | 109284 | -- | 109284 | -- | 118028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71 | -- | 313286 | -- | 313286 | -- | 338349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25063 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |
| 26 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | СТОЙКА СТ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 2,00074 | 35023,54 | 14714,88 | 70073 | 29441 | 5862 | 30609 | 108737 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 34770 | 9591 | | 8055 | |
| 28 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,00074 | 3930,52 | 120,82 | 7864 | 242 | 754 | 4742 | 13614 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 6868 | 4 | | 1008 | |
| 29 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,75212 | 973588,00 | -- | 1705843 | -- | 1705843 | -- | 1842310 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136467 | |
| 30 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24862 | 973520,00 | -- | 242037 | -- | 242037 | -- | 261400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19363 | |
| 31 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 46,01702 | 95,62 | 2,23 | 4400 | 102 | 2574 | 1202 | 6050 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1724 | 17 | | 448 | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./ | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 3,46985 | 85752,65 | 2724,24 | 297549 | 9452 | 19166 | 187282 | 523618 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 268931 | 2492 | | 38786 | |
| 33 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 3,46985 | 3930,52 | 120,82 | 13638 | 419 | 1308 | 8223 | 23610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 11911 | 7 | | 1749 | |
| 34 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,53344 | 463375,00 | -- | 1173933 | -- | 1173933 | -- | 1267848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93915 | |
| 35 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16994 | 399352,00 | -- | 67866 | -- | 67866 | -- | 73295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5429 | |
| 36 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 314,07 | 1258,00 | -- | 395100 | -- | 395100 | -- | 426708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31608 | |
| 37 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 370,272 | 114,89 | 3,04 | 42541 | 1126 | 17681 | 16473 | 63735 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 23734 | 141 | | 4721 | |
| 38 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 370,272 | 191,23 | 4,45 | 70807 | 1648 | 41418 | 19339 | 97359 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 27741 | 285 | | 7213 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 39 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 40 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 41 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 42 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 43 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 44 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 45 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |
| 46 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 47 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 48 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 49 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 50 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 51 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 52 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 53 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./ | | | | | | | |
| 54 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,08094 | 85752,65 | 2724,24 | 6941 | 220 | 448 | 4369 | 12214 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 6273 | 58 | | 905 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,08094 | 3930,52 | 120,82 | 318 | 10 | 30 | 192 | 551 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 278 | -- | | 41 | |
| 56 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05808 | 463375,00 | -- | 26913 | -- | 26913 | -- | 29066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2153 | |
| 57 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00373 | 399352,00 | -- | 1490 | -- | 1490 | -- | 1609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 58 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 7,84 | 1258,00 | -- | 9863 | -- | 9863 | -- | 10652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 59 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 9,408 | 114,89 | 3,04 | 1081 | 29 | 449 | 419 | 1620 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 603 | 4 | | 120 | |
| 60 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 9,408 | 191,23 | 4,45 | 1799 | 42 | 1052 | 491 | 2474 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 705 | 7 | | 183 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18812806 | 730544 | 16097531 | 1940846 | 22413944 |
| | | | | | | | 1984731 | 223150 | -- | 1660290 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18412855 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9183161 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6886565 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1703188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1609281 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21725324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1222 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 399951 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 27802 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 237658 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51009 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 688618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 22413942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1436 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2207881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 104,76 | 211,86 | 211,86 | 22194 | 22195 | -- | 3833 | 28110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 50,82 | -- | 5324 | | 2083 | |
| 62 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 3,24 | 2967,81 | -- | 9616 | -- | -- | 6923 | 17862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2967,81 | -- | 9616 | -- | | 1323 | |
| 63 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 79,325 | 1291,20 | -- | 102424 | -- | -- | 73745 | 190263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | -- | 102424 | -- | | 14094 | |
| 64 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 241,97 | 116,12 | 19194 | 9212 | -- | 10167 | 31710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 9983 | 4138 | | 2349 | |
| 65 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 119,44 | 97,23 | 9475 | 7713 | 635 | 2196 | 12604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1127 | 1923 | | 934 | |
| | | Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /26 шт./ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 1,56 | 51000,33 | 1585,49 | 79561 | 2473 | 74156 | 3179 | 89360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 2932 | 562 | | 6619 | |
| 67 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 3,64 | 66445,18 | 2766,12 | 241860 | 10069 | 193408 | 37073 | 301248 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 38383 | 2357 | | 22315 | |
| 68 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,07072 | 331233,00 | -- | 23425 | -- | 23425 | -- | 25299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1874 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,17888 | 63740,48 | 2732,61 | 11402 | 489 | 100 | 10012 | 23127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 10813 | 189 | | 1713 | |
| 70 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,17888 | 694126,00 | -- | 124165 | -- | 124165 | -- | 134098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9933 | |
| 71 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 63,44 | 1201,97 | 28,12 | 76253 | 1784 | 48150 | 24711 | 109041 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 26319 | 252 | | 8077 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 5,1 | 51000,33 | 1585,49 | 260102 | 8086 | 242431 | 10394 | 292136 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 9585 | 1837 | | 21640 | |
| 73 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 24,5 | 58879,15 | 2698,12 | 1442539 | 66103 | 1221073 | 155192 | 1725550 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 155363 | 15178 | | 127818 | |
| 74 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,21726 | 29745,99 | 1287,17 | 6463 | 280 | 83 | 5646 | 13078 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 6100 | 105 | | 969 | |
| 75 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1887 | 383478,00 | -- | 72362 | -- | 72362 | -- | 78151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5789 | |
| 76 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02856 | 399352,00 | -- | 11405 | -- | 11405 | -- | 12317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| 77 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 130,5 | 1201,97 | 28,12 | 156857 | 3670 | 99046 | 50832 | 224305 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 54141 | 518 | | 16615 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /26 шт./** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,67804 | 35023,54 | 14714,88 | 58771 | 24692 | 4917 | 25672 | 91199 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 29162 | 8044 | | 6755 | |
| 81 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,67804 | 3930,52 | 120,82 | 6596 | 202 | 634 | 3977 | 11419 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 5760 | 3 | | 846 | |
| 82 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,46952 | 973588,00 | -- | 1430707 | -- | 1430707 | -- | 1545164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114457 | |
| 83 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,20852 | 973520,00 | -- | 202998 | -- | 202998 | -- | 219238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16240 | |
| 84 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 38,59492 | 95,62 | 2,23 | 3690 | 86 | 2158 | 1008 | 5074 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1446 | 15 | | 376 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 2,27335 | 85752,65 | 2724,24 | 194946 | 6193 | 12557 | 122702 | 343060 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 176196 | 1633 | | 25412 | |
| 86 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,27335 | 3930,52 | 120,82 | 8935 | 275 | 856 | 5388 | 15469 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 7804 | 5 | | 1146 | |
| 87 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,65984 | 463375,00 | -- | 769128 | -- | 769128 | -- | 830658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61530 | |
| 88 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11134 | 399352,00 | -- | 44464 | -- | 44464 | -- | 48021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3557 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 205,77 | 1258,00 | -- | 258859 | -- | 258859 | -- | 279568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20709 | |
| 90 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 242,592 | 114,89 | 3,04 | 27871 | 737 | 11584 | 10793 | 41757 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 15550 | 92 | | 3093 | |
| 91 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 242,592 | 191,23 | 4,45 | 46391 | 1080 | 27136 | 12671 | 63787 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 18175 | 187 | | 4726 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 92 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 93 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 94 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 95 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 96 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 97 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 98 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 101 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 102 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 103 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 104 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 105 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 106 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./** | | | | | | | | | |
| 107 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,4047 | 85752,65 | 2724,24 | 34704 | 1103 | 2235 | 21843 | 61071 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 31366 | 291 | | 4524 | |
| 108 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,4047 | 3930,52 | 120,82 | 1591 | 49 | 153 | 959 | 2754 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 1389 | 1 | | 204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,2904 | 463375,00 | -- | 134564 | -- | 134564 | -- | 145329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10765 | |
| 110 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01865 | 399352,00 | -- | 7448 | -- | 7448 | -- | 8044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 596 | |
| 111 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 39,2 | 1258,00 | -- | 49314 | -- | 49314 | -- | 53259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3945 | |
| 112 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 47,04 | 114,89 | 3,04 | 5404 | 143 | 2246 | 2093 | 8097 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 3015 | 18 | | 600 | |
| 113 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 47,04 | 191,23 | 4,45 | 8995 | 209 | 5262 | 2457 | 12368 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 3524 | 36 | | 916 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7023922 | 173438 | 6021344 | 707214 | 8349631 |
| | | | | | | | 829142 | 45022 | -- | 618493 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6714811 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2853421 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3146338 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 524432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 579141 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7818384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 309111 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21586 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 182782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 531245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8349629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 874164 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 30763571 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2813873 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 903982 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 268172 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22118873 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2648060 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2278783 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-3

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-3-1

на Общестроительные работы АС

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Нуржау

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | | | | |
| 1 | 20092Т | 002-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 381,2152006 | 1540 / -- | - / -- | - / - | 587071 |
| 2 | 20158Т | 003-0125 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 398,22432 | 1413 / -- | - / -- | - / - | 562691 |
| 3 | 20162Т | 003-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 351,12 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 530893 |
| 4 | 20095Т | 002-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 207,2304 | 1631 / -- | - / -- | - / - | 337993 |
| 5 | 20008Т | 001-0117 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 198,963345 | 1230 / -- | - / -- | - / - | 244725 |
| 6 | 20101Т | 002-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 101,57982 | 1812 / -- | - / -- | - / - | 184063 |
| 7 | 20098Т | 002-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 37,14832044 | 1721 / -- | - / -- | - / - | 63932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20168Т | 003-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 31,78237354 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53744 |
| 9 | 20180Т | 003-0147 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 20,72353152 | 2089<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 43291 |
| 10 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 31,1 | 1363<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 42389 |
| 11 | 20116Т | 002-0154 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,45341797 | 2372<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 34284 |
| 12 | 20161Т | 003-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,14432 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 28468 |
| 13 | 20082Т | 002-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 21,17016 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27288 |
| 14 | 20001Т | 001-0110 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 24,600345 | 1079<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 26544 |
| 15 | 20097Т | 002-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,01893568 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23706 |
| 16 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 15,088248 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 22436 |
| 17 | 20106Т | 002-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,2213568 | 1982<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 439 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2813957** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1867,7841** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 18 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 133,873086 | 2003,18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (268171) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2813874** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,875% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 19 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 44,93862735 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>82687,07 | 181732 |
| 20 | 698С | 314-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 21,1245624 | 8087<br>-- | -<br>-- | 1840<br>38869,19 | 170834 |
| 21 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 15,2928 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>40204,77 | 164474 |
| 22 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 19,09571542 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>35136,12 | 126108 |
| 23 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 4,72551408 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>12423,38 | 51787 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2587% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 24 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 3,348 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>8801,89 | 42335 |
| 25 | 786С | 314-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 5,72123866 | 7229<br>-- | -<br>-- | 2199<br>12581 | 41359 |
| 26 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 9,06305993 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>16676,03 | 36162 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,8663% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 27 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,4627814 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>8211,52 | 32931 |
| 28 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 2,6385547 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>6936,76 | 16860 |
| 29 | 1238С | 321-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 9,3417948 | 926<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8650 |
| 30 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 2,912 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>4484,48 | 6939 |
| 31 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 72,03748954 | 96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6916 |
| 32 | 1198С | 314-502-0304<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 61,86249764 | 77 | - | - | 4763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 33 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 17,56122238 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2915 |
| 34 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 30,26987693 | 78<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2361 |
| 35 | 715С | 314-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0,3178466 | 6764<br>-- | -<br>-- | 2199<br>698,94 | 2150 |
| 36 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 101,4834438 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1319 |
| 37 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 16,68508695 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1318 |
| 38 | 620С | 321-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,2530944 | 4895<br>-- | -<br>-- | 1840<br>465,69 | 1239 |
| 39 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 24,400128 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 366 |
| 40 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 15,58106928 | 16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 249 |
| 41 | 1147С | 343-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,58237339 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 115 |
| 42 | 2817С | 341-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,39833726 | 142<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 57 |
| 43 | 2346С | 315-103-0701<br>РСНБ РК 2022 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 2,6796083 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 35 |
| 44 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,21941014 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5 |
| 45 | 1146С | 343-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,02153174 | 11<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 0,24 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **268177** | **903980** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,7773% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 100414С | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 244 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4166300 |
| 47 | 131018С | 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,22164 | 973588<br>-- | 903773<br>-- | -<br>- | 3136550 |
| 48 | 100489С | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 54,0995 | 46004<br>-- | 26958<br>-- | -<br>- | 2488793 |
| 49 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2477144 |
| 50 | 279805С | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 4,60074 | 463375<br>-- | 452399<br>-- | -<br>- | 2131868 |
| 51 | 100078С | 211-201-0601 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 103,2 | 16267<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1678754 |
| 52 | 100467С | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 34,476 | 45435<br>-- | 26400<br>-- | -<br>- | 1566417 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6023% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 53 | 128114С | 214-401-0110 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 571,72 | 1258<br>-- | 1229<br>-- | -<br>- | 719224 |
| 54 | 100463С | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 14,8104 | 44366<br>-- | 25352<br>-- | -<br>- | 657078 |
| 55 | 131034С | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,45714 | 973520<br>-- | 903710<br>-- | -<br>- | 445035 |
| 56 | 100533С | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,0997 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 388891 |
| 57 | 295746С | 261-105-0504 РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1064,592 | 295<br>-- | 287<br>-- | -<br>- | 314055 |
| 58 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 313286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 144748С | 261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,39216 | 694126<br>-- | 678626<br>-- | -<br>- | 272208 |
| 60 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,478 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175276 |
| 61 | 279851С | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4329 | 383478<br>-- | 374069<br>-- | -<br>- | 166008 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6204% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 62 | 279845С | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37314 | 399352<br>-- | 389632<br>-- | -<br>- | 149014 |
| 63 | 100079С | 211-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 7,2 | 16198<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 116626 |
| 64 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Шовная лента | м | 400 | 273,21<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 109284 |
| 65 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 9,552 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 87191 |
| 66 | 275940С | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 26,00878 | 3285<br>-- | 3182<br>-- | -<br>- | 85439 |
| 67 | 135832С | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 67,6 | 1124<br>-- | 1099<br>-- | -<br>- | 75982 |
| 68 | 287782С | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,12912112 | 539649<br>-- | 525162<br>-- | -<br>- | 69680 |
| 69 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 61929 |
| 70 | | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,15504 | 331233<br>-- | 322508<br>-- | -<br>- | 51354 |
| 71 | 149219С | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,06384904 | 467116<br>-- | 454857<br>-- | -<br>- | 29825 |
| 72 | 131600С | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,309562 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 28800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 100261С | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 13,7904 | 1785<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 24616 |
| 74 | 147337С | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,07154583 | 278998<br>-- | 271298<br>-- | -<br>- | 19961 |
| 75 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,02136947 | 813201<br>-- | 795366<br>-- | -<br>- | 17378 |
| 76 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0709728 | 209094<br>-- | 203869<br>-- | -<br>- | 14840 |
| 77 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,01937509 | 545661<br>-- | 533072<br>-- | -<br>- | 10572 |
| 78 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,02008551 | 525811<br>-- | 512401<br>-- | -<br>- | 10561 |
| 79 | 146741С | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1064592 | 73026<br>-- | 69297<br>-- | -<br>- | 7774 |
| 80 | 131598С | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,07462 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 6942 |
| 81 | 147347С | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02181504 | 289955<br>-- | 282039<br>-- | -<br>- | 6325 |
| 82 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 8,9281116 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 5884 |
| 83 | 130010С | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0048 | 1029630<br>-- | 955906<br>-- | -<br>- | 4942 |
| 84 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 57,5924508 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 4607 |
| 85 | 146883С | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0101255 | 380806<br>-- | 371086<br>-- | -<br>- | 3856 |
| 86 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0059923 | 623062<br>-- | 607746<br>-- | -<br>- | 3734 |
| 87 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 12,037716 | 289 | 260 | - | 3479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 88 | 131654С | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0338 | 80126<br>-- | 77746<br>-- | -<br>- | 2708 |
| 89 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00099872 | 2453940<br>-- | 2403915<br>-- | -<br>- | 2451 |
| 90 | 128070С | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 19,4420148 | 93<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 1808 |
| 91 | 131019С | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00147151 | 965674<br>-- | 896411<br>-- | -<br>- | 1421 |
| 92 | 128849С | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,18675991 | 5414<br>-- | 5307<br>-- | -<br>- | 1011 |
| 93 | 146664С | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,6113148 | 149<br>-- | 142<br>-- | -<br>- | 538 |
| 94 | 144600С | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0154796 | 34159<br>-- | 32050<br>-- | -<br>- | 529 |
| 95 | 131534С | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00378914 | 139141<br>-- | 135603<br>-- | -<br>- | 527 |
| 96 | 128065С | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,49526 | 128<br>-- | 124<br>-- | -<br>- | 191 |
| 97 | 147047С | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0,64 | 119<br>-- | 115<br>-- | -<br>- | 76 |
| 98 | 128064С | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,48678 | 150<br>-- | 145<br>-- | -<br>- | 73 |
| 99 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000192 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 53 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **22118869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э13720**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э13720'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-3'Спортивная площадка населеного пункта Нуржау''7'7-3-2'Вертикальная планировка'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА* |
| 4 | Е11-010104-0106'517,9+73,5+365,5+52,1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 5 | Е11-010104-0702'3787''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера* |
| 6 | П2 Устройство лотков* |
| 7 | Е11-010205-0302'0,16.162''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м$^3$ грунта* |
| 8 | П2 Недостаток грунта V=131-25,92-33,8-28,475=42,805 м$^3$* |
| 9 | Е11-010102-0326(РС100081РС100073)'42,805=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/'м$^3$ грунта* |
| 10 | С3412-102-0217'Ф1.1,7.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 11 | П2 Транспортные расходы инертных материалов* |
| 12 | Е11-010102-0226'(800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(189.0,1+189.0,05+267.0,1+1440.0,08+1440.0,05)''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/'м$^3$ грунта* |
| 13 | С3412-102-0217'(800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(189.0,1.1,65+189.0,05.1,35+267.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 14 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Нуржау

Шифр объекта 7-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3-2

## (Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1040,969 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 108,759 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,060 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **$м^3$ грунта** | **1009** | | **66,50** | **66,50** | **67099** | **67098** | **--** | **14045** | **87632** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | | **--** | **19,34** | **--** | **19514** | | **6488** | |
| | | *Формула объема = 517,9+73,5+365,5+52,1* | | | | | | | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера** | **3787** | | **2,25** | **2,25** | **8521** | **8521** | **--** | **1780** | **11134** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **0,65** | **--** | **2462** | | **833** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство лотков** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м$^3$ грунта | 25,92 | 2473,18 | -- | 64105 | -- | -- | 46155 | 119081 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 0,16.162*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | 2473,18 | -- | 64105 | -- | | 8821 | |
| | | **Недостаток грунта V=131-25,92-33,8-28,475=42,805 м$^3$** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010102-0326<br>1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/** | м$^3$ грунта | 42,805 | 260,97 | 248,46 | 11171 | 10636 | 74 | 2249 | 14493 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 10,78 | 62,18 | 461 | 2662 | | 1074 | |
| | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | | | | | | | | |
| | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 0,0051366 (м$^3$) | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 5 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | т·км | 2183,055 | 24,00 | -- | 52393 | -- | | -- | 56584 |
| | | *СП - 8%;*<br>*Формула объема = 42,805.1,7.30* | | | -- | -- | -- | -- | | 4191 | |
| | | **Транспортные расходы инертных материалов** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010102-0226<br>1101-0102-0226<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/** | м$^3$ грунта | 536,03 | 160,61 | 153,84 | 86092 | 82463 | 943 | 14082 | 108187 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(189.0,1+189.0,05+267.0,1+1440.0,08+1440.0,05)*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | 5,01 | 31,47 | 2686 | 16869 | | 8014 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 7 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**<br>*СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(189.0,1.1,65+189.0,05.1,35+267.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30* | т·км | 24840,135 | 24,00<br>-- | --<br>-- | 596163<br>-- | --<br>-- | | --<br>47693 | 643856 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 885544<br>67252 | 168718<br>41507 | 1017<br>-- | 78311<br>77114 | 1040967 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 885544 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1017 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 108759 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 648556 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 78311 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 77114 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1040969 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 108759 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1040969 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 108759 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 1040969 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 67252 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 168718 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 41507 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1017 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 648556 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 78311 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 77114 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-3

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-3-2

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Нуржау

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 43,110144 | 1487 / -- | - / -- | - / - | 64105 |
| 2 | 20011Т | 001-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 2,450079 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 3158 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **71800** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **45,5602** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 3 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 14,8131905 | 2801,97 / -- | - / -- | - / - | (41506) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **67252** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 87,1523% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 4 | 3093С | 311-101-0102 РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 9,92732399 | 9042 | - | 2629 | 89763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 26098,93 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,8477% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 5 | 3105С | 311-401-0109<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м$^3$, масса свыше 26 до 35 т | маш.-ч | 4,26079526 | 16541<br>-- | -<br>-- | 3141<br>13383,16 | 70478 |
| 6 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 0,77249327 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>2030,88 | 8466 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **41513** | **102995** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 92,6963% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 7 | 100081С | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0643236 | 14633<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 941 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 7,3037% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 8 | 100073С | 211-201-0507<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0051366 | 14438<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 74 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **1015** |
| | | | | | | | | | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | | 412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 27023,19 | 24<br>-- | -<br>-- | 24<br>648552,6 | 648557 |
| | | | **Всего транспортные расходы** | **тенге** | | | | **648553** | **648557** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э13730**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э13730'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-3'Спортивная площадка населеного пункта Нуржау''7'7-3-3'Покрытия'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ПОКРЫТИЯ* |
| 4 | П ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I* |
| 5 | Х189=Ф1* |
| 6 | Е11-270401-0102'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 7 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 8 | Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/'$м^2$ стяжки* |
| 9 | Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 10 | Е11-270201-1002(РС295527)'41''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 11 | С1255-101-0101'41.0,043''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/'$м^3$* |
| 12 | П ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II* |
| 13 | Х267=Ф1* |
| 14 | Е11-270701-0201(РС295854РС249132)'Ф1''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/'$м^2$ покрытия* |
| 15 | Е11-270701-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'$м^2$ покрытия* |
| 16 | Е11-470301-0101(РС295968РС100328=0,051)(РС295528)'Ф1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'$м^2$* |
| 17 | С1255-102-0201'Ф1.1,02'6271'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'$м^2$* |
| 18 | Е11-270201-1002(РС100533РС279240=0,035)(РС295527)'213''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 19 | С1255-101-0101'213.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'$м^3$* |
| 20 | П РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III* |
| 21 | Х(540+450+450)=Ф1* |
| 22 | Е11-270401-0102'Ф1.0,08''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 23 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 24 | Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'$м^2$ стяжки* |
| 25 | Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 26 | У86-010703-0106'Ф1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'$м^2$* |
| 27 | Е11-270201-1002(РС295527)'96+90+90''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | С1255-101-0101'(96+90+90).0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 29 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Нуржау

Шифр объекта 7-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3-3

## (Локальный сметный расчет)

на Покрытия

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 35258,626 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 4013,214 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,428 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 18,9 | | 22495,14 | 1446,07 | 425158 | 27331 | 393821 | 11628 | 471729 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 211,97 | 357,71 | 4006 | 6761 | | 34943 | |
| 2 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 189 | | 1402,08 | 335,15 | 264993 | 63344 | 185898 | 38114 | 327355 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 83,34 | 103,38 | 15751 | 19539 | | 24249 | |
| 3 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/ | $м^2$ стяжки | 189 | | 1491,46 | 32,89 | 281886 | 6216 | 181973 | 91688 | 403460 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 495,75 | 20,34 | 93697 | 3844 | | 29887 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 189 | 2013,58 | 44,53 | 380567 | 8416 | 362890 | 13487 | 425579 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 49,00 | 26,91 | 9261 | 5086 | | 31525 | |
| 5 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 41 | 4211,52 | 43,82 | 172672 | 1797 | 124143 | 51273 | 241860 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 46732 | 743 | | 17916 | |
| 6 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 1,763 | 73807,00 | -- | 130122 | -- | 130122 | -- | 140532 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10410 | |
| | | **ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/ | $м^2$ покрытия | 267 | 1903,44 | 205,25 | 508218 | 54802 | 347468 | 132611 | 692096 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 396,81 | 63,07 | 105948 | 16840 | | 51267 | |
| 8 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | $м^2$ покрытия | 267 | -255,99 | -14,26 | -68349 | -3807 | -59835 | -6229 | -80546 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -17,63 | -3,97 | -4707 | -1060 | | -5967 | |
| 9 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 267 | 3521,89 | 246,62 | 940345 | 65848 | 227892 | 592404 | 1655368 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2421,74 | 99,56 | 646605 | 26583 | | 122620 | |
| 10 | С1255-102-0201<br>255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 272,34 | 6271,00 | -- | 1707844 | -- | 1707844 | -- | 1844472 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136628 | |
| 11 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 213 | 3172,19 | 43,82 | 675676 | 9333 | 423563 | 266367 | 1017407 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 242780 | 3857 | | 75364 | |
| 12 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 3,408 | 73807,00 | -- | 251534 | -- | 251534 | -- | 271657 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20123 | |
| | | **РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 115,2 | 22495,14 | 1446,07 | 2591440 | 166587 | 2400434 | 70877 | 2875302 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 24419 | 41208 | | 212985 | |
| 14 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 1440 | 1402,08 | 335,15 | 2018995 | 482616 | 1416369 | 290390 | 2494137 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 83,34 | 103,38 | 120010 | 148867 | | 184752 | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ | $м^2$ стяжки | 1440 | 1517,09 | 32,89 | 2184610 | 47362 | 1423368 | 698573 | 3113842 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 495,75 | 20,34 | 713880 | 29290 | | 230659 | |
| 16 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 1440 | 1032,42 | 22,27 | 1486685 | 32069 | 1419336 | 51365 | 1661098 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,50 | 13,45 | 35280 | 19368 | | 123048 | |
| 17 | У86-010703-0106<br>8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249,00 | 7,00 | 13318560 | 10080 | 11990880 | 1239898 | 15723130 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 915,00 | 1,00 | 1317600 | 1440 | | 1164672 | |
| 18 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 276 | 4211,52 | 43,82 | 1162380 | 12094 | 835698 | 345152 | 1628136 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 314588 | 4998 | | 120604 | |
| 19 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 4,416 | 73807,00 | -- | 325932 | -- | 325932 | -- | 352007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26075 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 28759268 | 984088 | 24089330 | 3887598 | 35258621 |
| | | | | | | | 3685850 | 327364 | -- | 2611760 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28759268 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21673900 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4013214 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2415432 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3887598 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2611760 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 35258626 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2428 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4013214 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 35258626 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2428 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4013214 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **35258626** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3685850** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **984088** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **327364** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **24089332** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3887598** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2611760** | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-3

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-3-3

на Покрытия

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Нуржау

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20155Т | 003-0122 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 636,3252 | 1339 / -- | - / -- | - / - | 852039 |
| 2 | 20304Т | 005-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 466,4509 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 705274 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 389,286 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 646604 |
| 4 | 20299Т | 005-0124 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 97,74 | 1388 / -- | - / -- | - / - | 135663 |
| 5 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 20,85255 | 1363 / -- | - / -- | - / - | 28422 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2368002** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1610,6547** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 6 | 3 | 099-0100<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 153,94274 | 2117,17<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (325923) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2368249** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 73,7345% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 7 | 623С | 321-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 36,06606 | 7836<br>-- | -<br>-- | 2629<br>94817,67 | 282614 |
| 8 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 17,3566476 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>31936,23 | 114623 |
| 9 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 8,754318 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>23015,1 | 110698 |
| 10 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 10,2538224 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>26957,3 | 110280 |
| 11 | 621С | 321-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 16,3630044 | 6109<br>-- | -<br>-- | 2199<br>35982,25 | 99962 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,8526% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 12 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 37,39788 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>57592,74 | 89119 |
| 13 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 8,8475004 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>16279,4 | 65286 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,413% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 14 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 12,024612 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>22125,29 | 48628 |
| 15 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 4,904604 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>12894,2 | 31340 |
| 16 | 1835С | 334-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,7769132 | 5849<br>-- | -<br>-- | 2199<br>3907,43 | 10393 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1795С | 343-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 30,450816 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5055 |
| 18 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 329,119128 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4937 |
| 19 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,22896 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>421,29 | 914 |
| 20 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 12,024612 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 156 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **325929** | **974004** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,8346% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 21 | 102637С | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 58,752 | 48316<br>-- | 30737<br>-- | -<br>- | 2838662 |
| 22 | 100414С | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 163,602 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2793504 |
| 23 | | 255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 272,34 | 6271<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1707844 |
| 24 | 100072С | 211-201-0506<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 89,595 | 14507<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1299755 |
| 25 | 100533С | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 18,703 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 897987 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,9032% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 26 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 7,824 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 577466 |
| 27 | 102638С | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 11,5668 | 47060<br>-- | 29505<br>-- | -<br>- | 544334 |
| 28 | 279240С | 212-101-0624<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | $м^3$ | 7,455 | 51241<br>-- | 32092<br>-- | -<br>- | 382002 |
| 29 | 100071С | 211-201-0504<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 18,7335 | 15974<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299249 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,2622% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100197С | 261-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | $м^3$ | 38,448 | 7470<br>-- | 6819<br>-- | -<br>- | 287207 |
| 31 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 13,617 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 227785 |
| 32 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 1,763 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 130122 |
| 33 | 131571С | 215-201-0104<br>РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,901 | 94880<br>-- | 92210<br>-- | -<br>- | 85487 |
| 34 | 102636С | 212-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,318 | 45398<br>-- | 27876<br>-- | -<br>- | 14437 |
| 35 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 113,802 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 9104 |
| 36 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 5,3 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 3493 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **12098436** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 37 | | 8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13318560 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **13318560** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э13740

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э13740'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-3'Спортивная площадка населеного пункта Нуржау''7'7-3-4'Озеленение'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ОЗЕЛЕНЕНИЕ* |
| 4 | Е11-470104-0101'124''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма* |
| 5 | Е11-470105-0101(РС296295)(РС296285)'124''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.* |
| 6 | С1254-102-0703'124''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.* |
| 7 | Е11-470108-0101'51''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи* |
| 8 | Е11-470109-0101(РС296295)'51''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди* |
| 9 | С1254-104-0602#ПРИМ'51''Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/'шт.* |
| 10 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Нуржау

Шифр объекта 7-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3-4

## (Локальный сметный расчет)

на Озеленение

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1462,296 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 317,614 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,190 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | **яма** | **124** | | **544,27** | **94,61** | **67489** | **11731** | **--** | **52970** | **130097** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **449,66** | **35,77** | **55758** | **4435** | | **9637** | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание ям ямокопателем или вручную<br>2. Окучивание грунта выброшенного из ям<br>3. Подготовка ям к посадке | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | **шт.** | **124** | | **1996,97** | **215,17** | **247624** | **26681** | **18638** | **183882** | **466026** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **1631,49** | **53,65** | **202305** | **6653** | | **34520** | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | | |
| | 261-501-0109 | Колья | шт, | | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка на месте посадки<br>2. Установка кольев<br>3. Установка деревьев в ямы вручную | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок<br>5. Подвязывание деревьев к кольям<br>6. Полив<br>7. Обрезка крон | | | | | | | | | |
| 3 | С1254-102-0703<br>254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м** | шт. | 124 | 1853,00 | -- | 229772 | -- | 229772 | -- | 248154 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18382 | |
| 4 | Е11-470108-0101<br>1147-0108-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | м траншеи | 51 | 219,97 | 54,31 | 11218 | 2770 | -- | 8605 | 21409 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 165,66 | 26,07 | 8449 | 1330 | | 1586 | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную<br>2. Зачистка траншей вручную<br>3. Подготовка траншей к посадке | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** | м изгороди | 51 | 865,24 | 135,48 | 44127 | 6910 | 256 | 34041 | 84422 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 724,72 | 33,78 | 36961 | 1723 | | 6254 | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка кустарников на месте посадки<br>2. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок<br>3. Полив<br>4. Стрижка живой изгороди | | | | | | | | | |
| 6 | С1254-104-0602<br>254-104-0602<br>РСНБ РК 2022<br>ПРИМ | **Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/** | шт. | 51 | 9299,00 | -- | 474249 | -- | 474249 | -- | 512189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37940 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1074479 | 48092 | 722915 | 279498 | 1462297 |
| | | | | | | | 303473 | 14141 | -- | 108319 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1074479 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 18895 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 317614 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 704021 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 279498 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 108319 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1462296 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 190 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 317614 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1462296 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 190 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 317614 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1462296 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 303473 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 48092 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 14141 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 722916 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 279498 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 108319 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-3

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-3-4

на Озеленение

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Нуржау

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20386Т | 006-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 109,9508 | 1840<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 202309 |
| 2 | 20366Т | 006-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 49,8047 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 64198 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 22,2513 | 1661<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 36959 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **330910** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **182,0068** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 4 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,5156 | 1881,48<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (14140) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **303472** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 66,8853% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 5 | 2400С | 326-101-1001<br>РСНБ РК 2022 | Ямокопатели | маш.-ч | 2,41056 | 356<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 858 |
| 6 | 2477С | 334-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2,41056 | 4511<br>-- | -<br>-- | 1840<br>4435,43 | 10874 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,8858% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 7 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,5522 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>8376,05 | 33591 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,229% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 8 | 2331С | 311-405-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л | маш.-ч | 0,2754 | 10057<br>-- | -<br>-- | 4828<br>1329,63 | 2770 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **14141** | **33658** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 65,6022% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 9 | | 254-104-0602<br>РСНБ РК 2022 | Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/ | шт. | 51 | 9299<br>-- | 9057<br>-- | -<br>- | 474249 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 31,784% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 10 | 295157С | 254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м | шт. | 124 | 1853<br>-- | 1807<br>-- | -<br>- | 229772 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 2,6138% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 11 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 1,86 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 16978 |
| 12 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 15,613 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 1249 |
| 13 | 147087С | 261-107-0452<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,002108 | 316977<br>-- | 308626<br>-- | -<br>- | 668 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **722916** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э13750**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э13750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-3'Спортивная площадка населеного пункта Нуржау''7'7-3-5'Малые архитектурные формы'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р МАФЫ* |
| 4 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ* |
| 5 | У86-010101-0102'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)'комплект* |
| 6 | У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект* |
| 7 | У86-010102-0109'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка'комплект* |
| 8 | У86-010104-0104'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"'комплект* |
| 9 | У86-010104-0409'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"'комплект* |
| 10 | У86-010104-0502'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"'комплект* |
| 11 | У86-010109-0308'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"'комплект* |
| 12 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ* |
| 13 | У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект* |
| 14 | У86-010201-0111'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом'комплект* |
| 15 | У86-010207-0302'1''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами'комплект* |
| 16 | У86-010602-0501'43''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция* |
| 17 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ* |
| 18 | У86-010216-0102'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый"'комплект* |
| 19 | У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект* |
| 20 | У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект* |
| 21 | У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект* |
| 22 | У86-010216-0111'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"'комплект* |
| 23 | У86-010216-0112'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект* |
| 24 | У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.* |
| 25 | У86-010216-0117'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной'комплект* |
| 26 | У86-010208-0101'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки'комплект* |
| 27 | У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.* |
| 28 | У86-010201-0117'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)'комплект* |
| 29 | П КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | У86-010209-0102'2''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная'комплект* |
| 31 | У86-010210-0103'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой'комплект* |
| 32 | У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект* |
| 33 | П ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА* |
| 34 | У86-010302-0303'15''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.* |
| 35 | У86-010303-0207'15''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.* |
| 36 | У86-010702-0102'2''Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест'шт.* |
| 37 | П ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА* |
| 38 | У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект* |
| 39 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Нуржау

Шифр объекта 7-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3-5

## (Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 17019,054 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 793,751 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,497 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МАФЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | У86-010101-0102 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | | 240445,00 | 2604,00 | 480890 | 5208 | 452572 | 17211 | 537949 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 11555,00 | 917,00 | 23110 | 1834 | | 39848 | |
| 2 | У86-010106-0101 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами | комплект | 2 | | 610448,00 | 631,00 | 1220896 | 1262 | 1176752 | 39427 | 1361148 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 21441,00 | 222,00 | 42882 | 444 | | 100826 | |
| 3 | У86-010102-0109 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка | комплект | 2 | | 940541,00 | 867,00 | 1881082 | 1734 | 1816488 | 57749 | 2093937 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 31430,00 | 300,00 | 62860 | 600 | | 155106 | |
| 4 | У86-010104-0104 8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" | комплект | 2 | | 138777,00 | 245,00 | 277554 | 490 | 256924 | 18469 | 319705 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10070,00 | 78,00 | 20140 | 156 | | 23682 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | У86-010104-0409<br>8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862,00 | 301,00 | 573724 | 602 | 550156 | 21056 | 642362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11483,00 | 86,00 | 22966 | 172 | | 47582 | |
| 6 | У86-010104-0502<br>8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895,00 | 1158,00 | 175790 | 2316 | 160188 | 12811 | 203689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6643,00 | 396,00 | 13286 | 792 | | 15088 | |
| 7 | У86-010109-0308<br>8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522,00 | 528,00 | 307044 | 1056 | 260484 | 41742 | 376689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22752,00 | 183,00 | 45504 | 366 | | 27903 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ | | | | | | | |
| 8 | У86-010113-0102<br>8601-0113-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186,00 | 2338,00 | 1422186 | 2338 | 1339825 | 73576 | 1615423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 80023,00 | 830,00 | 80023 | 830 | | 119661 | |
| 9 | У86-010201-0111<br>8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686,00 | 933,00 | 601686 | 933 | 573217 | 25369 | 677219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27536,00 | 342,00 | 27536 | 342 | | 50164 | |
| 10 | У86-010207-0302<br>8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418,00 | 322,00 | 90418 | 322 | 80757 | 8491 | 106821 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 95,00 | 9339 | 95 | | 7913 | |
| 11 | У86-010602-0501<br>8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994,00 | 89,00 | 1203742 | 3827 | 1127202 | 67851 | 1373321 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1691,00 | 43,00 | 72713 | 1849 | | 101728 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ | | | | | | | |
| 12 | У86-010216-0102<br>8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941,00 | 1932,00 | 179941 | 1932 | 167694 | 9984 | 205119 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10315,00 | 656,00 | 10315 | 656 | | 15194 | |
| 13 | У86-010216-0104<br>8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333,00 | 2157,00 | 191333 | 2157 | 175537 | 13079 | 220765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13639,00 | 734,00 | 13639 | 734 | | 16353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | У86-010216-0105<br>8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210,00 | 2601,00 | 486420 | 5202 | 454234 | 26184 | 553613 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13492,00 | 895,00 | 26984 | 1790 | | 41008 | |
| 15 | У86-010216-0106<br>8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685,00 | 3683,00 | 521370 | 7366 | 487792 | 26235 | 591414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13106,00 | 1309,00 | 26212 | 2618 | | 43808 | |
| 16 | У86-010216-0111<br>8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882,00 | 1539,00 | 154882 | 1539 | 146903 | 6358 | 174139 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6440,00 | 547,00 | 6440 | 547 | | 12899 | |
| 17 | У86-010216-0112<br>8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747,00 | 1324,00 | 170747 | 1324 | 159937 | 9032 | 194161 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9486,00 | 439,00 | 9486 | 439 | | 14382 | |
| 18 | У86-010216-0201<br>8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127,00 | 1176,00 | 184254 | 2352 | 171078 | 10596 | 210438 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5412,00 | 410,00 | 10824 | 820 | | 15588 | |
| 19 | У86-010216-0117<br>8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960,00 | 190,00 | 74960 | 190 | 69879 | 4499 | 85816 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4891,00 | 53,00 | 4891 | 53 | | 6357 | |
| 20 | У86-010208-0101<br>8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736,00 | 488,00 | 191736 | 488 | 178972 | 11333 | 219315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12276,00 | 178,00 | 12276 | 178 | | 16246 | |
| 21 | У86-010213-0201<br>8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454,00 | 161,00 | 119454 | 161 | 117466 | 1705 | 130852 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1827,00 | 47,00 | 1827 | 47 | | 9693 | |
| 22 | У86-010201-0117<br>8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283,00 | 8924,00 | 838283 | 8924 | 802125 | 27664 | 935223 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27234,00 | 3166,00 | 27234 | 3166 | | 69276 | |
| | | | | КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА | | | | | | | |
| 23 | У86-010209-0102<br>8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636,00 | 2319,00 | 299272 | 4638 | 271676 | 16948 | 341517 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11479,00 | 802,00 | 22958 | 1604 | | 25298 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | У86-010210-0103<br>8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877,00 | 3093,00 | 106877 | 3093 | 93744 | 7700 | 123743 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10040,00 | 1119,00 | 10040 | 1119 | | 9166 | |
| 25 | У86-010605-0403<br>8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162,00 | 194,00 | 142162 | 194 | 126751 | 13915 | 168563 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15217,00 | 74,00 | 15217 | 74 | | 12486 | |
| | | ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА | | | | | | | | | |
| 26 | У86-010302-0303<br>8601-0302-0303<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629,00 | 221,00 | 1824435 | 3315 | 1702740 | 108654 | 2087736 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7892,00 | 68,00 | 118380 | 1020 | | 154647 | |
| 27 | У86-010303-0207<br>8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127,00 | -- | 751905 | -- | 751905 | -- | 812057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60152 | |
| 28 | У86-010702-0102<br>8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734,00 | 1032,00 | 141468 | 2064 | 127148 | 11815 | 165546 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6128,00 | 364,00 | 12256 | 728 | | 12263 | |
| | | ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА | | | | | | | | | |
| 29 | У86-010805-0102<br>8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500,00 | 3071,00 | 435000 | 6142 | 409700 | 19419 | 490773 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9579,00 | 1091,00 | 19158 | 2182 | | 36354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15049511 | 71169 | 14209846 | 708872 | 17019053 |
| | | | | | | | 768496 | 25255 | -- | 1260671 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15049511 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14209846 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 708872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1260671 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17019054 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 768496 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 71169 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25255 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14209846 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 708872 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1260671 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-3

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-3-5

на Малые архитектурные формы

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Нуржау

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 1 | | 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка | комплект | 2 | 940541 / -- | - / -- | - / - | 1881082 |
| 2 | | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629 / -- | - / -- | - / - | 1824435 |
| 3 | | 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186 / -- | - / -- | - / - | 1422186 |
| 4 | | 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами | комплект | 2 | 610448 / -- | - / -- | - / - | 1220896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1203742 |
| 6 | | 8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 838283 |
| 7 | | 8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 751905 |
| 8 | | 8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 601686 |
| 9 | | 8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 573724 |
| 10 | | 8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 521370 |
| 11 | | 8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 486420 |
| 12 | | 8601-0101-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | 240445<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 480890 |
| 13 | | 8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 435000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 307044 |
| 15 | | 8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299272 |
| 16 | | 8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" | комплект | 2 | 138777<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 277554 |
| 17 | | 8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191736 |
| 18 | | 8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191333 |
| 19 | | 8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 184254 |
| 20 | | 8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 179941 |
| 21 | | 8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175790 |
| 22 | | 8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 170747 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 154882 |
| 24 | | 8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 142162 |
| 25 | | 8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 141468 |
| 26 | | 8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 119454 |
| 27 | | 8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 106877 |
| 28 | | 8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 90418 |
| 29 | | 8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 74960 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **15049511** |

Составил Исакова Б.С.

Форма 3

Наименование стройки Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган,

# Объектная смета № 7-4

## (Объектный сметный расчет)

на строительство Спортивная площадка населеного пункта Жапырак

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 84858,283 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 5,106 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 8206,317 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 07.08.2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 7-4-1 | Общестроительные работы АС | 30763,571 | -- | -- | 30763,571 | 1,995 | 3082,044 | -- |
| 2. | 7-4-2 | Вертикальная планировка | 978,527 | -- | -- | 978,527 | 0,061 | 106,237 | -- |
| 3. | 7-4-3 | Покрытия | 34376,103 | -- | -- | 34376,103 | 2,313 | 3824,191 | -- |
| 4. | 7-4-4 | Озеленение | 1721,028 | -- | -- | 1721,028 | 0,24 | 400,094 | -- |
| 5. | 7-4-5 | Малые архитектурные формы | 17019,054 | -- | -- | 17019,054 | 0,497 | 793,751 | -- |
| | | **ИТОГО** | **84858,283** | -- | -- | **84858,283** | **5,106** | **8206,317** | |

Главный инженер проекта Аманкелди П.

Сметчик Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э14710**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э14710'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.6'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-4'Спортивная площадка населеного пункта Жапырак''7'7-4-1'Общестроительные работы АС'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | М100261=1785* |
| 4 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/* |
| 5 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 6 | Х1.1,2.120=Ф1* |
| 7 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'$м^3$ грунта* |
| 9 | Е11-010205-0502'Ф1-(6+21,6+0,14.31+0,06.31)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта* |
| 10 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 11 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 12 | П2 Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 13 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 14 | П2 Фундамент ФМ-1 /31 шт./* |
| 15 | Н43=31* |
| 16 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 17 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$* |
| 18 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 19 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 20 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 21 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Ленточный фундамент* |
| 24 | Е11-060101-0101'6''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 25 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'28,8''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'$м^3$* |
| 26 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).132.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 27 | С1214-210-0201'1,85.132.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 28 | С1214-210-0101'0,28.132.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | Е11-080101-0307'174''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 30 | П ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ, S=800 м$^2$* |
| 31 | Х800=Ф1* |
| 32 | Е11-270401-0102'Ф1.0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 33 | Е11-110101-0204(РС100081РС100078)'Ф1.0,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 34 | Е11-110101-3607(РС150000)(РС295767)'Ф1''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/'м$^2$ покрытия* |
| 35 | СТКоммерческое предложение(=19)'800'3400:1,12.1,02'Искуственный газон 50 мм'м$^2$* |
| 36 | СТКоммерческое предложение(=19)'20'3400:1,12.1,02'Искуственный газон Белый разметочный'м$^2$* |
| 37 | СТКоммерческое предложение(=19)'400'300:1,12.1,02'Шовная лента'м* |
| 38 | СТКоммерческое предложение(=19)'8'43000:1,12.1,02'Клей Duayen'шт* |
| 39 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 40 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 41 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 42 | П СТОЙКА СТ-1 /31 шт./* |
| 43 | Н43=31* |
| 44 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 45 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 46 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 47 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 48 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 49 | Н43=1* |
| 50 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./* |
| 51 | Н43=29* |
| 52 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 53 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 54 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 55 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 56 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 57 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 58 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 59 | Н43=1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 60 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 61 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 62 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 63 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 64 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 65 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 66 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 67 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 68 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 69 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 70 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 71 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 72 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 73 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 74 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 75 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 76 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 77 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./* |
| 78 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 79 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 80 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 81 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 82 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 83 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 84 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 85 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/* |
| 86 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 87 | Х1.1,2.90=Ф1* |
| 88 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 89 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м$^3$ грунта* |
| 90 | Е11-010205-0502'Ф1-(5,1+18,375+0,14.26+0,06.26)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м$^3$ грунта* |
| 91 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 92 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 93 | П2 Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 94 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 95 | П2 Фундамент ФМ-1 /26 шт./* |
| 96 | Н43=26* |
| 97 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 98 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 99 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 100 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 101 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 102 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 103 | Н43=1* |
| 104 | П2 Ленточный фундамент* |
| 105 | Е11-060101-0101'5,1''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 106 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'24,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'м$^3$* |
| 107 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).102.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 108 | С1214-210-0201'1,85.102.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 109 | С1214-210-0101'0,28.102.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 110 | Е11-080101-0307'130,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 111 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 112 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 113 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 114 | П СТОЙКА СТ-1 /26 шт./* |
| 115 | Н43=26* |
| 116 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 117 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 118 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 119 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 120 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 121 | Н43=1* |
| 122 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./* |
| 123 | Н43=19* |
| 124 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 125 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 126 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 127 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 128 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 129 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 130 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 131 | Н43=1* |
| 132 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 133 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 134 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 135 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 136 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 137 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 138 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 139 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 140 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 141 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 142 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 143 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 144 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 145 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 146 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 147 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 148 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 149 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 150 | Н43=5* |
| 151 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 152 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 153 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 154 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 155 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'$м^2$* |
| 156 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$* |
| 157 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'$м^2$* |
| 158 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жапырак

Шифр объекта 7-4

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4-1

## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АС

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 30763,571 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3082,045 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,995 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | м$^3$ грунта | 139,68 | | 211,86 | 211,86 | 29593 | 29593 | -- | 5111 | 37481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 50,82 | -- | 7099 | | 2777 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м$^3$ грунта | 4,32 | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | -- | 9231 | 23816 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | | 1764 | |
| 3 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м$^3$ грунта | 110,2 | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | -- | 102449 | 264318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | | 19579 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 241,97 | 116,12 | 26665 | 12796 | -- | 14124 | 44052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 13869 | 5748 | | 3263 | |
| 5 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 119,44 | 97,23 | 13162 | 10714 | 882 | 3050 | 17509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1566 | 2671 | | 1297 | |
| | | Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,86 | 51000,33 | 1585,49 | 94861 | 2949 | 88416 | 3791 | 106544 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 3496 | 670 | | 7892 | |
| 7 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 4,34 | 66445,18 | 2766,12 | 288372 | 12005 | 230603 | 44202 | 359180 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 45764 | 2810 | | 26606 | |
| 8 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,08432 | 331233,00 | -- | 27930 | -- | 27930 | -- | 30164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2234 | |
| 9 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,21328 | 63740,48 | 2732,61 | 13595 | 583 | 119 | 11937 | 27575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 12893 | 225 | | 2043 | |
| 10 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,21328 | 694126,00 | -- | 148043 | -- | 148043 | -- | 159886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11843 | |
| 11 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 75,64 | 1201,97 | 28,12 | 90917 | 2127 | 57409 | 29463 | 130011 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 31381 | 300 | | 9630 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 6 | 51000,33 | 1585,49 | 306002 | 9513 | 285213 | 12228 | 343689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 11276 | 2162 | | 25458 | |
| 13 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 28,8 | 58879,15 | 2698,12 | 1695720 | 77705 | 1435385 | 182430 | 2028402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 182630 | 17842 | | 150252 | |
| 14 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,28116 | 29745,99 | 1287,17 | 8363 | 362 | 107 | 7307 | 16923 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 7894 | 136 | | 1254 | |
| 15 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2442 | 383478,00 | -- | 93645 | -- | 93645 | -- | 101137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7492 | |
| 16 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 399352,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 17 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 174 | 1201,97 | 28,12 | 209143 | 4893 | 132063 | 67776 | 299073 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 72187 | 691 | | 22154 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ. S=800 $м^2$ | | | | | | | |
| 18 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 200 | 22495,14 | 1446,07 | 4499028 | 289214 | 4167420 | 123050 | 4991844 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 42394 | 71542 | | 369766 | |
| 19 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 80 | 29780,85 | 2565,36 | 2382468 | 205228 | 1796341 | 437192 | 3045233 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 380899 | 84198 | | 225573 | |
| 20 | Е11-110101-3607<br>1111-0101-3607<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/ | $м^2$ покрытия | 800 | 693,10 | 29,42 | 554480 | 23536 | 80 | 510416 | 1150088 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 663,58 | 15,17 | 530864 | 12136 | | 85192 | |
| 21 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43 | -- | 2477144 | -- | 2477144 | -- | 2675312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198168 | |
| 22 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43 | -- | 61929 | -- | 61929 | -- | 66883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4954 | |
| 23 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Шовная лента | м | 400 | 273,21 | -- | 109284 | -- | 109284 | -- | 118028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71 | -- | 313286 | -- | 313286 | -- | 338349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25063 | |
| | | **ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/** | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |
| 26 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /31 шт./** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 2,00074 | 35023,54 | 14714,88 | 70073 | 29441 | 5862 | 30609 | 108737 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 34770 | 9591 | | 8055 | |
| 28 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,00074 | 3930,52 | 120,82 | 7864 | 242 | 754 | 4742 | 13614 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 6868 | 4 | | 1008 | |
| 29 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,75212 | 973588,00 | -- | 1705843 | -- | 1705843 | -- | 1842310 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136467 | |
| 30 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24862 | 973520,00 | -- | 242037 | -- | 242037 | -- | 261400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19363 | |
| 31 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 46,01702 | 95,62 | 2,23 | 4400 | 102 | 2574 | 1202 | 6050 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1724 | 17 | | 448 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./** | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 3,46985 | 85752,65 | 2724,24 | 297549 | 9452 | 19166 | 187282 | 523618 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 268931 | 2492 | | 38786 | |
| 33 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 3,46985 | 3930,52 | 120,82 | 13638 | 419 | 1308 | 8223 | 23610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 11911 | 7 | | 1749 | |
| 34 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,53344 | 463375,00 | -- | 1173933 | -- | 1173933 | -- | 1267848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93915 | |
| 35 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16994 | 399352,00 | -- | 67866 | -- | 67866 | -- | 73295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5429 | |
| 36 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 314,07 | 1258,00 | -- | 395100 | -- | 395100 | -- | 426708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31608 | |
| 37 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 370,272 | 114,89 | 3,04 | 42541 | 1126 | 17681 | 16473 | 63735 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 23734 | 141 | | 4721 | |
| 38 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 370,272 | 191,23 | 4,45 | 70807 | 1648 | 41418 | 19339 | 97359 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 27741 | 285 | | 7213 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 39 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 40 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 41 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 42 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 43 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 44 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 45 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |
| 46 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 47 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 48 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 49 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 50 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 51 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 52 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 53 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./ | | | | | | | |
| 54 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,08094 | 85752,65 | 2724,24 | 6941 | 220 | 448 | 4369 | 12214 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 6273 | 58 | | 905 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,08094 | 3930,52 | 120,82 | 318 | 10 | 30 | 192 | 551 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 278 | -- | | 41 | |
| 56 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05808 | 463375,00 | -- | 26913 | -- | 26913 | -- | 29066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2153 | |
| 57 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00373 | 399352,00 | -- | 1490 | -- | 1490 | -- | 1609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 58 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 7,84 | 1258,00 | -- | 9863 | -- | 9863 | -- | 10652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 59 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 9,408 | 114,89 | 3,04 | 1081 | 29 | 449 | 419 | 1620 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 603 | 4 | | 120 | |
| 60 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 9,408 | 191,23 | 4,45 | 1799 | 42 | 1052 | 491 | 2474 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 705 | 7 | | 183 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18812806 | 730544 | 16097531 | 1940846 | 22413944 |
| | | | | | | | 1984731 | 223150 | -- | 1660290 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18412855 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9183161 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6886565 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1703188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1609281 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21725324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1222 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 399951 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 27802 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 237658 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51009 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 688618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 22413942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1436 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2207881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 104,76 | 211,86 | 211,86 | 22194 | 22195 | -- | 3833 | 28110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 50,82 | -- | 5324 | | 2083 | |
| 62 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 3,24 | 2967,81 | -- | 9616 | -- | -- | 6923 | 17862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2967,81 | -- | 9616 | -- | | 1323 | |
| 63 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 79,325 | 1291,20 | -- | 102424 | -- | -- | 73745 | 190263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | -- | 102424 | -- | | 14094 | |
| 64 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 241,97 | 116,12 | 19194 | 9212 | -- | 10167 | 31710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 9983 | 4138 | | 2349 | |
| 65 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 119,44 | 97,23 | 9475 | 7713 | 635 | 2196 | 12604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1127 | 1923 | | 934 | |
| | | Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /26 шт./ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 1,56 | 51000,33 | 1585,49 | 79561 | 2473 | 74156 | 3179 | 89360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 2932 | 562 | | 6619 | |
| 67 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 3,64 | 66445,18 | 2766,12 | 241860 | 10069 | 193408 | 37073 | 301248 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 38383 | 2357 | | 22315 | |
| 68 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,07072 | 331233,00 | -- | 23425 | -- | 23425 | -- | 25299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1874 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,17888 | 63740,48 | 2732,61 | 11402 | 489 | 100 | 10012 | 23127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 10813 | 189 | | 1713 | |
| 70 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,17888 | 694126,00 | -- | 124165 | -- | 124165 | -- | 134098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9933 | |
| 71 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 63,44 | 1201,97 | 28,12 | 76253 | 1784 | 48150 | 24711 | 109041 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 26319 | 252 | | 8077 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 5,1 | 51000,33 | 1585,49 | 260102 | 8086 | 242431 | 10394 | 292136 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 9585 | 1837 | | 21640 | |
| 73 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 24,5 | 58879,15 | 2698,12 | 1442539 | 66103 | 1221073 | 155192 | 1725550 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 155363 | 15178 | | 127818 | |
| 74 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,21726 | 29745,99 | 1287,17 | 6463 | 280 | 83 | 5646 | 13078 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 6100 | 105 | | 969 | |
| 75 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1887 | 383478,00 | -- | 72362 | -- | 72362 | -- | 78151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5789 | |
| 76 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02856 | 399352,00 | -- | 11405 | -- | 11405 | -- | 12317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| 77 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 130,5 | 1201,97 | 28,12 | 156857 | 3670 | 99046 | 50832 | 224305 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 54141 | 518 | | 16615 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /26 шт./** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,67804 | 35023,54 | 14714,88 | 58771 | 24692 | 4917 | 25672 | 91199 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 29162 | 8044 | | 6755 | |
| 81 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,67804 | 3930,52 | 120,82 | 6596 | 202 | 634 | 3977 | 11419 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 5760 | 3 | | 846 | |
| 82 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,46952 | 973588,00 | -- | 1430707 | -- | 1430707 | -- | 1545164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114457 | |
| 83 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,20852 | 973520,00 | -- | 202998 | -- | 202998 | -- | 219238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16240 | |
| 84 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 38,59492 | 95,62 | 2,23 | 3690 | 86 | 2158 | 1008 | 5074 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1446 | 15 | | 376 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 2,27335 | 85752,65 | 2724,24 | 194946 | 6193 | 12557 | 122702 | 343060 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 176196 | 1633 | | 25412 | |
| 86 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,27335 | 3930,52 | 120,82 | 8935 | 275 | 856 | 5388 | 15469 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 7804 | 5 | | 1146 | |
| 87 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,65984 | 463375,00 | -- | 769128 | -- | 769128 | -- | 830658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61530 | |
| 88 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11134 | 399352,00 | -- | 44464 | -- | 44464 | -- | 48021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3557 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 205,77 | 1258,00 | -- | 258859 | -- | 258859 | -- | 279568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20709 | |
| 90 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 242,592 | 114,89 | 3,04 | 27871 | 737 | 11584 | 10793 | 41757 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 15550 | 92 | | 3093 | |
| 91 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 242,592 | 191,23 | 4,45 | 46391 | 1080 | 27136 | 12671 | 63787 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 18175 | 187 | | 4726 | |
| | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | | | |
| 92 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 93 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 94 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 95 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 96 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 97 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 98 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 101 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 102 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 103 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 104 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 105 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 106 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./** | | | | | | | | | |
| 107 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,4047 | 85752,65 | 2724,24 | 34704 | 1103 | 2235 | 21843 | 61071 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 31366 | 291 | | 4524 | |
| 108 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,4047 | 3930,52 | 120,82 | 1591 | 49 | 153 | 959 | 2754 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 1389 | 1 | | 204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,2904 | 463375,00 | -- | 134564 | -- | 134564 | -- | 145329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10765 | |
| 110 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01865 | 399352,00 | -- | 7448 | -- | 7448 | -- | 8044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 596 | |
| 111 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 39,2 | 1258,00 | -- | 49314 | -- | 49314 | -- | 53259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3945 | |
| 112 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 47,04 | 114,89 | 3,04 | 5404 | 143 | 2246 | 2093 | 8097 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 3015 | 18 | | 600 | |
| 113 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 47,04 | 191,23 | 4,45 | 8995 | 209 | 5262 | 2457 | 12368 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 3524 | 36 | | 916 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7023922 | 173438 | 6021344 | 707214 | 8349631 |
| | | | | | | | 829142 | 45022 | -- | 618493 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6714811 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2853421 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3146338 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 524432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 579141 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7818384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 309111 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21586 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 182782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 531245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8349629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 874164 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 30763571 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2813873 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 903982 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 268172 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22118873 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2648060 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2278783 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-4

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-4-1

на Общестроительные работы АС

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жапырак

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | | | | |
| 1 | 20092Т | 002-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 381,2152006 | 1540 / -- | - / -- | - / - | 587071 |
| 2 | 20158Т | 003-0125 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 398,22432 | 1413 / -- | - / -- | - / - | 562691 |
| 3 | 20162Т | 003-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 351,12 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 530893 |
| 4 | 20095Т | 002-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 207,2304 | 1631 / -- | - / -- | - / - | 337993 |
| 5 | 20008Т | 001-0117 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 198,963345 | 1230 / -- | - / -- | - / - | 244725 |
| 6 | 20101Т | 002-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 101,57982 | 1812 / -- | - / -- | - / - | 184063 |
| 7 | 20098Т | 002-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 37,14832044 | 1721 / -- | - / -- | - / - | 63932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20168Т | 003-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 31,78237354 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53744 |
| 9 | 20180Т | 003-0147 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 20,72353152 | 2089<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 43291 |
| 10 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 31,1 | 1363<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 42389 |
| 11 | 20116Т | 002-0154 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,45341797 | 2372<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 34284 |
| 12 | 20161Т | 003-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,14432 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 28468 |
| 13 | 20082Т | 002-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 21,17016 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27288 |
| 14 | 20001Т | 001-0110 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 24,600345 | 1079<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 26544 |
| 15 | 20097Т | 002-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,01893568 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23706 |
| 16 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 15,088248 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 22436 |
| 17 | 20106Т | 002-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,2213568 | 1982<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 439 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2813957** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1867,7841** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 18 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 133,873086 | 2003,18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (268171) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2813874** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,875% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 19 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 44,93862735 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>82687,07 | 181732 |
| 20 | 698С | 314-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 21,1245624 | 8087<br>-- | -<br>-- | 1840<br>38869,19 | 170834 |
| 21 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 15,2928 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>40204,77 | 164474 |
| 22 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 19,09571542 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>35136,12 | 126108 |
| 23 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 4,72551408 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>12423,38 | 51787 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2587% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 24 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 3,348 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>8801,89 | 42335 |
| 25 | 786С | 314-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 5,72123866 | 7229<br>-- | -<br>-- | 2199<br>12581 | 41359 |
| 26 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 9,06305993 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>16676,03 | 36162 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,8663% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 27 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,4627814 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>8211,52 | 32931 |
| 28 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 2,6385547 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>6936,76 | 16860 |
| 29 | 1238С | 321-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 9,3417948 | 926<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8650 |
| 30 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 2,912 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>4484,48 | 6939 |
| 31 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 72,03748954 | 96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6916 |
| 32 | 1198С | 314-502-0304<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 61,86249764 | 77 | - | - | 4763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 33 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 17,56122238 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2915 |
| 34 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 30,26987693 | 78<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2361 |
| 35 | 715С | 314-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0,3178466 | 6764<br>-- | -<br>-- | 2199<br>698,94 | 2150 |
| 36 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 101,4834438 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1319 |
| 37 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 16,68508695 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1318 |
| 38 | 620С | 321-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,2530944 | 4895<br>-- | -<br>-- | 1840<br>465,69 | 1239 |
| 39 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 24,400128 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 366 |
| 40 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 15,58106928 | 16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 249 |
| 41 | 1147С | 343-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,58237339 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 115 |
| 42 | 2817С | 341-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,39833726 | 142<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 57 |
| 43 | 2346С | 315-103-0701<br>РСНБ РК 2022 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 2,6796083 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 35 |
| 44 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,21941014 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5 |
| 45 | 1146С | 343-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,02153174 | 11<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 0,24 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **268177** | **903980** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,7773% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 100414С | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 244 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4166300 |
| 47 | 131018С | 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,22164 | 973588<br>-- | 903773<br>-- | -<br>- | 3136550 |
| 48 | 100489С | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 54,0995 | 46004<br>-- | 26958<br>-- | -<br>- | 2488793 |
| 49 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2477144 |
| 50 | 279805С | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 4,60074 | 463375<br>-- | 452399<br>-- | -<br>- | 2131868 |
| 51 | 100078С | 211-201-0601 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 103,2 | 16267<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1678754 |
| 52 | 100467С | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 34,476 | 45435<br>-- | 26400<br>-- | -<br>- | 1566417 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6023% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 53 | 128114С | 214-401-0110 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 571,72 | 1258<br>-- | 1229<br>-- | -<br>- | 719224 |
| 54 | 100463С | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 14,8104 | 44366<br>-- | 25352<br>-- | -<br>- | 657078 |
| 55 | 131034С | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,45714 | 973520<br>-- | 903710<br>-- | -<br>- | 445035 |
| 56 | 100533С | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,0997 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 388891 |
| 57 | 295746С | 261-105-0504 РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1064,592 | 295<br>-- | 287<br>-- | -<br>- | 314055 |
| 58 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 313286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 144748С | 261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,39216 | 694126<br>-- | 678626<br>-- | -<br>- | 272208 |
| 60 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,478 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175276 |
| 61 | 279851С | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4329 | 383478<br>-- | 374069<br>-- | -<br>- | 166008 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6204% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 62 | 279845С | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37314 | 399352<br>-- | 389632<br>-- | -<br>- | 149014 |
| 63 | 100079С | 211-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 7,2 | 16198<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 116626 |
| 64 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Шовная лента | м | 400 | 273,21<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 109284 |
| 65 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 9,552 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 87191 |
| 66 | 275940С | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 26,00878 | 3285<br>-- | 3182<br>-- | -<br>- | 85439 |
| 67 | 135832С | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 67,6 | 1124<br>-- | 1099<br>-- | -<br>- | 75982 |
| 68 | 287782С | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,12912112 | 539649<br>-- | 525162<br>-- | -<br>- | 69680 |
| 69 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 61929 |
| 70 | | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,15504 | 331233<br>-- | 322508<br>-- | -<br>- | 51354 |
| 71 | 149219С | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,06384904 | 467116<br>-- | 454857<br>-- | -<br>- | 29825 |
| 72 | 131600С | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,309562 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 28800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 100261С | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 13,7904 | 1785<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 24616 |
| 74 | 147337С | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,07154583 | 278998<br>-- | 271298<br>-- | -<br>- | 19961 |
| 75 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,02136947 | 813201<br>-- | 795366<br>-- | -<br>- | 17378 |
| 76 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0709728 | 209094<br>-- | 203869<br>-- | -<br>- | 14840 |
| 77 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,01937509 | 545661<br>-- | 533072<br>-- | -<br>- | 10572 |
| 78 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,02008551 | 525811<br>-- | 512401<br>-- | -<br>- | 10561 |
| 79 | 146741С | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1064592 | 73026<br>-- | 69297<br>-- | -<br>- | 7774 |
| 80 | 131598С | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,07462 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 6942 |
| 81 | 147347С | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02181504 | 289955<br>-- | 282039<br>-- | -<br>- | 6325 |
| 82 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 8,9281116 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 5884 |
| 83 | 130010С | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0048 | 1029630<br>-- | 955906<br>-- | -<br>- | 4942 |
| 84 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 57,5924508 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 4607 |
| 85 | 146883С | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0101255 | 380806<br>-- | 371086<br>-- | -<br>- | 3856 |
| 86 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0059923 | 623062<br>-- | 607746<br>-- | -<br>- | 3734 |
| 87 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 12,037716 | 289 | 260 | - | 3479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 88 | 131654С | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0338 | 80126<br>-- | 77746<br>-- | -<br>- | 2708 |
| 89 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00099872 | 2453940<br>-- | 2403915<br>-- | -<br>- | 2451 |
| 90 | 128070С | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 19,4420148 | 93<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 1808 |
| 91 | 131019С | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00147151 | 965674<br>-- | 896411<br>-- | -<br>- | 1421 |
| 92 | 128849С | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,18675991 | 5414<br>-- | 5307<br>-- | -<br>- | 1011 |
| 93 | 146664С | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,6113148 | 149<br>-- | 142<br>-- | -<br>- | 538 |
| 94 | 144600С | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0154796 | 34159<br>-- | 32050<br>-- | -<br>- | 529 |
| 95 | 131534С | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00378914 | 139141<br>-- | 135603<br>-- | -<br>- | 527 |
| 96 | 128065С | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,49526 | 128<br>-- | 124<br>-- | -<br>- | 191 |
| 97 | 147047С | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0,64 | 119<br>-- | 115<br>-- | -<br>- | 76 |
| 98 | 128064С | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,48678 | 150<br>-- | 145<br>-- | -<br>- | 73 |
| 99 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000192 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 53 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **22118869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э14720

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э14720'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-4'Спортивная площадка населеного пункта Жапырак''7'7-4-2'Вертикальная планировка'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА* |
| 4 | Е11-010104-0106'205,1+74,7+364,3+20,9''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 5 | Е11-010104-0702'3166''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера* |
| 6 | П2 Устройство лотков* |
| 7 | Е11-010205-0302'0,16.178''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м$^3$ грунта* |
| 8 | П2 Недостаток грунта V=111-28,48-33,8-28,475=20,245 м$^3$* |
| 9 | Е11-010102-0326(РС100081РС100073)'20,245=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /недостаток грунта/'м$^3$ грунта* |
| 10 | С3412-102-0217'Ф1.1,7.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 11 | П2 Транспортные расходы инертных материалов* |
| 12 | Е11-010102-0226'(800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/'м$^3$ грунта* |
| 13 | С3412-102-0217'(800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 14 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жапырак

Шифр объекта 7-4

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4-2

## (Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 978,527 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 106,237 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,061 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м$^3$ грунта** | **665** | | **66,50** | **66,50** | **44223** | **44222** | **--** | **9257** | **57756** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | | -- | 19,34 | -- | 12861 | | 4276 | |
| | | *Формула объема = 205,1+74,7+364,3+20,9* | | | | | | | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера** | **3166** | | **2,25** | **2,25** | **7124** | **7124** | **--** | **1488** | **9309** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 0,65 | -- | 2058 | | 697 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство лотков** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м$^3$ грунта | 28,48 | 2473,18 | -- | 70436 | -- | -- | 50714 | 130842 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 0,16.178*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | 2473,18 | -- | 70436 | -- | | 9692 | |
| | | **Недостаток грунта V=111-28,48-33,8-28,475=20,245 м$^3$** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010102-0326<br>1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /недостаток грунта/** | м$^3$ грунта | 20,245 | 260,97 | 248,46 | 5283 | 5030 | 35 | 1063 | 6854 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 10,78 | 62,18 | 218 | 1259 | | 508 | |
| | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | | | | | | | | |
| | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 0,0024294 (м$^3$) | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 5 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | т·км | 1032,495 | 24,00 | -- | 24780 | -- | | -- | 26762 |
| | | *СП - 8%;*<br>*Формула объема = 20,245.1,7.30* | | | -- | -- | -- | -- | | 1982 | |
| | | **Транспортные расходы инертных материалов** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010102-0226<br>1101-0102-0226<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/** | м$^3$ грунта | 531,93 | 160,61 | 153,84 | 85433 | 81832 | 936 | 13974 | 107359 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | 5,01 | 31,47 | 2665 | 16740 | | 7952 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 7 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**<br>*СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30* | т·км | 24677,685 | 24,00<br>-- | --<br>-- | 592264<br>-- | --<br>-- | | --<br>47381 | 639645 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 829543<br>73319 | 138208<br>32918 | 971<br>-- | 76496<br>72488 | 978527 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 829543 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 971 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 106237 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 617044 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 76496 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 72488 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 978527 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 61 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 106237 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 978527 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 61 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 106237 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 978527 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 73319 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 138208 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 32918 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 971 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 617044 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 76496 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 72488 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-4

## РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-4-2

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жапырак

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 47,367936 | 1487 / -- | - / -- | - / - | 70436 |
| 2 | 20011Т | 001-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 2,244585 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 2893 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **77486** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **49,6125** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 3 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,5660785 | 2846,05 / -- | - / -- | - / - | (32918) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **73319** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 84,1792% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 4 | 3093С | 311-101-0102 РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 7,10642295 | 9042 | - | 2629 | 64256 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 18682,79 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,8208% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 5 | 3105С | 311-401-0109<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м$^3$, масса свыше 26 до 35 т | маш.-ч | 4,22820518 | 16541<br>-- | -<br>-- | 3141<br>13280,79 | 69939 |
| 6 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 0,36535747 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>960,52 | 4004 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **32924** | **76333** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 96,3807% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 7 | 100081С | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0638316 | 14633<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 934 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,6193% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 8 | 100073С | 211-201-0507<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0024294 | 14438<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 35 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **969** |
| | | | | | | | | | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | | 412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 25710,18 | 24<br>-- | -<br>-- | 24<br>617047,31 | 617044 |
| | | | **Всего транспортные расходы** | **тенге** | | | | **617047** | **617044** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э14730**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э14730'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-4'Спортивная площадка населеного пункта Жапырак''7'7-4-3'Покрытия'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ПОКРЫТИЯ* |
| 4 | П ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I* |
| 5 | Х193=Ф1* |
| 6 | Е11-270401-0102'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 7 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 8 | Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200/'$м^2$ стяжки* |
| 9 | Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 10 | Е11-270201-1002(РС295527)'67''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 11 | С1255-101-0101'67.0,043''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/'$м^3$* |
| 12 | П ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II* |
| 13 | Х220=Ф1* |
| 14 | Е11-270701-0201(РС295854РС249132)'Ф1''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/'$м^2$ покрытия* |
| 15 | Е11-270701-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'$м^2$ покрытия* |
| 16 | Е11-470301-0101(РС295968РС100328=0,051)(РС295528)'Ф1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'$м^2$* |
| 17 | С1255-102-0201'Ф1.1,02'6271'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'$м^2$* |
| 18 | Е11-270201-1002(РС100533РС279240=0,035)(РС295527)'141''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 19 | С1255-101-0101'141.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'$м^3$* |
| 20 | П РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III* |
| 21 | Х(540+450+450)=Ф1* |
| 22 | Е11-270401-0102'Ф1.0,08''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 23 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 24 | Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'$м^2$ стяжки* |
| 25 | Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 26 | У86-010703-0106'Ф1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'$м^2$* |
| 27 | Е11-270201-1002(РС295527)'96+90+90''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | С1255-101-0101'(96+90+90).0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 29 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жапырак

Шифр объекта 7-4

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4-3

## (Локальный сметный расчет)

на Покрытия

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 34376,103 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3824,191 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,313 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 19,3 | | 22495,14 | 1446,07 | 434156 | 27909 | 402156 | 11874 | 481713 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 211,97 | 357,71 | 4091 | 6904 | | 35682 | |
| 2 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 193 | | 1402,08 | 335,15 | 270601 | 64684 | 189832 | 38920 | 334283 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 83,34 | 103,38 | 16085 | 19952 | | 24762 | |
| 3 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200/ | $м^2$ стяжки | 193 | | 1491,46 | 32,89 | 287852 | 6348 | 185824 | 93628 | 411999 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 495,75 | 20,34 | 95680 | 3926 | | 30519 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 193 | 2013,58 | 44,53 | 388621 | 8595 | 370569 | 13772 | 434586 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 49,00 | 26,91 | 9457 | 5194 | | 32192 | |
| 5 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 67 | 4211,52 | 43,82 | 282172 | 2936 | 202869 | 83787 | 395236 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 76367 | 1213 | | 29277 | |
| 6 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807,00 | -- | 212638 | -- | 212638 | -- | 229649 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17011 | |
| ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II | | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/ | $м^2$ покрытия | 220 | 1903,44 | 205,25 | 418757 | 45155 | 286304 | 109267 | 570267 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 396,81 | 63,07 | 87298 | 13875 | | 42242 | |
| 8 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | $м^2$ покрытия | 220 | -255,99 | -14,26 | -56318 | -3137 | -49302 | -5133 | -66368 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -17,63 | -3,97 | -3879 | -873 | | -4917 | |
| 9 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 220 | 3521,89 | 246,62 | 774816 | 54256 | 187777 | 488123 | 1363974 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2421,74 | 99,56 | 532783 | 21903 | | 101035 | |
| 10 | С1255-102-0201<br>255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271,00 | -- | 1407212 | -- | 1407212 | -- | 1519789 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112577 | |
| 11 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 141 | 3172,19 | 43,82 | 447279 | 6179 | 280387 | 176328 | 673495 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 160713 | 2554 | | 49889 | |
| 12 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 2,256 | 73807,00 | -- | 166509 | -- | 166509 | -- | 179830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13321 | |
| РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 115,2 | 22495,14 | 1446,07 | 2591440 | 166587 | 2400434 | 70877 | 2875302 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 24419 | 41208 | | 212985 | |
| 14 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 1440 | 1402,08 | 335,15 | 2018995 | 482616 | 1416369 | 290390 | 2494137 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 83,34 | 103,38 | 120010 | 148867 | | 184752 | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ | $м^2$ стяжки | 1440 | 1517,09 | 32,89 | 2184610 | 47362 | 1423368 | 698573 | 3113842 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 495,75 | 20,34 | 713880 | 29290 | | 230659 | |
| 16 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 1440 | 1032,42 | 22,27 | 1486685 | 32069 | 1419336 | 51365 | 1661098 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,50 | 13,45 | 35280 | 19368 | | 123048 | |
| 17 | У86-010703-0106<br>8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249,00 | 7,00 | 13318560 | 10080 | 11990880 | 1239898 | 15723130 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 915,00 | 1,00 | 1317600 | 1440 | | 1164672 | |
| 18 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 276 | 4211,52 | 43,82 | 1162380 | 12094 | 835698 | 345152 | 1628136 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 314588 | 4998 | | 120604 | |
| 19 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 4,416 | 73807,00 | -- | 325932 | -- | 325932 | -- | 352007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26075 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 28122897 | 963733 | 23654792 | 3706821 | 34376105 |
| | | | | | | | 3504372 | 319819 | -- | 2546385 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28122897 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21542504 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2112291 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3706821 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2546385 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **34376103** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3504372** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **963733** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **319819** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **23654795** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3706821** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2546385** | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-4

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-4-3

на Покрытия

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жапырак

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20155Т | 003-0122 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 637,9524 | 1339 / -- | - / -- | - / - | 854218 |
| 2 | 20304Т | 005-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 419,9932 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 635030 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 320,76 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 532782 |
| 4 | 20299Т | 005-0124 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 97,98 | 1388 / -- | - / -- | - / - | 135996 |
| 5 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 20,91475 | 1363 / -- | - / -- | - / - | 28507 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2186533** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1497,6004** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 6 | 3 | 099-0100<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 150,1668 | 2120,17<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (318379) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2186771** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,7361% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 7 | 623С | 321-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 36,15462 | 7836<br>-- | -<br>-- | 2629<br>95050,5 | 283308 |
| 8 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 16,9139556 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>31121,68 | 111700 |
| 9 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 8,776998 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>23074,73 | 110985 |
| 10 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 10,284408 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>27037,71 | 110609 |
| 11 | 621С | 321-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 15,7340988 | 6109<br>-- | -<br>-- | 2199<br>34599,28 | 96120 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,996% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 12 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 37,5206 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>57781,72 | 89412 |
| 13 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 8,5559652 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>15742,98 | 63134 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,2679% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 14 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 9,90792 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>18230,57 | 40068 |
| 15 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 4,352832 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>11443,6 | 27815 |
| 16 | 1835С | 334-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,7812764 | 5849<br>-- | -<br>-- | 2199<br>3917,03 | 10419 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 330,268536 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4954 |
| 18 | 1795С | 343-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 25,09056 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4165 |
| 19 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,209088 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>384,72 | 834 |
| 20 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 9,90792 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 129 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **318385** | **953650** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,9244% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 21 | 102637С | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 58,752 | 48316<br>-- | 30737<br>-- | -<br>- | 2838662 |
| 22 | 100414С | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 164,09 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2801837 |
| 23 | | 255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1407212 |
| 24 | 100072С | 211-201-0506<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 89,815 | 14507<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1302946 |
| 25 | 100533С | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 20,237 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 971639 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7563% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 26 | 102638С | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 11,8116 | 47060<br>-- | 29505<br>-- | -<br>- | 555854 |
| 27 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 6,672 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 492440 |
| 28 | 100071С | 211-201-0504<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 18,7795 | 15974<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299984 |
| 29 | 279240С | 212-101-0624<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | $м^3$ | 4,935 | 51241<br>-- | 32092<br>-- | -<br>- | 252874 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100197С | 261-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | $м^3$ | 31,68 | 7470<br>-- | 6819<br>-- | -<br>- | 236650 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,3193% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 31 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 212638 |
| 32 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 11,22 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 187688 |
| 33 | 131571С | 215-201-0104<br>РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,8228 | 94880<br>-- | 92210<br>-- | -<br>- | 78067 |
| 34 | 102636С | 212-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,2904 | 45398<br>-- | 27876<br>-- | -<br>- | 13184 |
| 35 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 112,895 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 9032 |
| 36 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 4,84 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 3190 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **11663896** |
| | | | | | | | | | |
| **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | | | | |
| 37 | | 8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13318560 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **13318560** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э14740

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э14740'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-4'Спортивная площадка населеного пункта Жапырак''7'7-4-4'Озеленение'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ОЗЕЛЕНЕНИЕ* |
| 4 | Е11-470104-0101'162''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма* |
| 5 | Е11-470105-0101(РС296295)(РС296285)'162''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.* |
| 6 | С1254-102-0703'162''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.* |
| 7 | Е11-470108-0101'51''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи* |
| 8 | Е11-470109-0101(РС296295)'51''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди* |
| 9 | С1254-104-0602#ПРИМ'51''Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/'шт.* |
| 10 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жапырак

Шифр объекта 7-4

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4-4

## (Локальный сметный расчет)

на Озеленение

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1721,028 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 400,095 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,240 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | **яма** | **162** | | **544,27** | **94,61** | **88172** | **15327** | **--** | **69203** | **169966** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **449,66** | **35,77** | **72845** | **5795** | | **12591** | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание ям ямокопателем или вручную<br>2. Окучивание грунта выброшенного из ям<br>3. Подготовка ям к посадке | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | **шт.** | **162** | | **1996,97** | **215,17** | **323509** | **34857** | **24351** | **240233** | **608841** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **1631,49** | **53,65** | **264301** | **8691** | | **45099** | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | | |
| | 261-501-0109 | Колья | шт, | | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка на месте посадки<br>2. Установка кольев<br>3. Установка деревьев в ямы вручную | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок<br>5. Подвязывание деревьев к кольям<br>6. Полив<br>7. Обрезка крон | | | | | | | | | |
| 3 | С1254-102-0703<br>254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м** | шт. | 162 | 1853,00 | -- | 300186 | -- | 300186 | -- | 324201 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24015 | |
| 4 | Е11-470108-0101<br>1147-0108-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | м траншеи | 51 | 219,97 | 54,31 | 11218 | 2770 | -- | 8605 | 21409 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную<br>2. Зачистка траншей вручную<br>3. Подготовка траншей к посадке | | | 165,66 | 26,07 | 8449 | 1330 | | 1586 | |
| 5 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** | м изгороди | 51 | 865,24 | 135,48 | 44127 | 6910 | 256 | 34041 | 84422 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%*<br>ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 724,72 | 33,78 | 36961 | 1723 | | 6254 | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка кустарников на месте посадки<br>2. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок<br>3. Полив<br>4. Стрижка живой изгороди | | | | | | | | | |
| 6 | С1254-104-0602<br>254-104-0602<br>РСНБ РК 2022<br>ПРИМ | **Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/** | шт. | 51 | 9299,00 | -- | 474249 | -- | 474249 | -- | 512189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37940 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1241461 | 59864 | 799042 | 352082 | 1721028 |
| | | | | | | | 382556 | 17539 | -- | 127485 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1241461 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 24607 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 774435 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 352082 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 127485 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1721028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1721028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1721028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 382556 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 59864 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 17539 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 799042 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 352082 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 127485 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-4

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-4-4

на Озеленение

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жапырак

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20386Т | 006-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 143,6454 | 1840<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 264308 |
| 2 | 20366Т | 006-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 63,0591 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 81283 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 22,2513 | 1661<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 36959 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **417296** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **228,9558** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 4 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,3624 | 1873,28<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (17538) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **382556** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 69,0471% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 5 | 2400С | 326-101-1001<br>РСНБ РК 2022 | Ямокопатели | маш.-ч | 3,14928 | 356<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1121 |
| 6 | 2477С | 334-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 3,14928 | 4511<br>-- | -<br>-- | 1840<br>5794,68 | 14206 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,4506% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 7 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 5,66028 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>10414,92 | 41767 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,5023% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 8 | 2331С | 311-405-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л | маш.-ч | 0,2754 | 10057<br>-- | -<br>-- | 4828<br>1329,63 | 2770 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **17539** | **42596** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 59,3522% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 9 | | 254-104-0602<br>РСНБ РК 2022 | Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/ | шт. | 51 | 9299<br>-- | 9057<br>-- | -<br>- | 474249 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 37,5682% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 10 | 295157С | 254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м | шт. | 162 | 1853<br>-- | 1807<br>-- | -<br>- | 300186 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,0796% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 11 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 2,43 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 22181 |
| 12 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 19,413 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 1553 |
| 13 | 147087С | 261-107-0452<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,002754 | 316977<br>-- | 308626<br>-- | -<br>- | 873 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **799042** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э14750**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э14750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-4'Спортивная площадка населеного пункта Жапырак''7'7-4-5'Малые архитектурные формы'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р МАФЫ* |
| 4 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ* |
| 5 | У86-010101-0102'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)'комплект* |
| 6 | У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект* |
| 7 | У86-010102-0109'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка'комплект* |
| 8 | У86-010104-0104'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"'комплект* |
| 9 | У86-010104-0409'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"'комплект* |
| 10 | У86-010104-0502'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"'комплект* |
| 11 | У86-010109-0308'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"'комплект* |
| 12 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ* |
| 13 | У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект* |
| 14 | У86-010201-0111'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом'комплект* |
| 15 | У86-010207-0302'1''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами'комплект* |
| 16 | У86-010602-0501'43''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция* |
| 17 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ* |
| 18 | У86-010216-0102'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый"'комплект* |
| 19 | У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект* |
| 20 | У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект* |
| 21 | У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект* |
| 22 | У86-010216-0111'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"'комплект* |
| 23 | У86-010216-0112'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект* |
| 24 | У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.* |
| 25 | У86-010216-0117'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной'комплект* |
| 26 | У86-010208-0101'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки'комплект* |
| 27 | У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.* |
| 28 | У86-010201-0117'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)'комплект* |
| 29 | П КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | У86-010209-0102'2''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная'комплект* |
| 31 | У86-010210-0103'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой'комплект* |
| 32 | У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект* |
| 33 | П ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА* |
| 34 | У86-010302-0303'15''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.* |
| 35 | У86-010303-0207'15''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.* |
| 36 | У86-010702-0102'2''Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест'шт.* |
| 37 | П ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА* |
| 38 | У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект* |
| 39 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жапырак

Шифр объекта 7-4

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4-5

## (Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 17019,054 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 793,751 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,497 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МАФЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | У86-010101-0102<br>8601-0101-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | **комплект** | **2** | | **240445,00**<br>**11555,00** | **2604,00**<br>**917,00** | **480890**<br>**23110** | **5208**<br>**1834** | **452572** | **17211**<br>**39848** | **537949** |
| 2 | У86-010106-0101<br>8601-0106-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | **2** | | **610448,00**<br>**21441,00** | **631,00**<br>**222,00** | **1220896**<br>**42882** | **1262**<br>**444** | **1176752** | **39427**<br>**100826** | **1361148** |
| 3 | У86-010102-0109<br>8601-0102-0109<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | **2** | | **940541,00**<br>**31430,00** | **867,00**<br>**300,00** | **1881082**<br>**62860** | **1734**<br>**600** | **1816488** | **57749**<br>**155106** | **2093937** |
| 4 | У86-010104-0104<br>8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | **2** | | **138777,00**<br>**10070,00** | **245,00**<br>**78,00** | **277554**<br>**20140** | **490**<br>**156** | **256924** | **18469**<br>**23682** | **319705** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | У86-010104-0409<br>8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862,00 | 301,00 | 573724 | 602 | 550156 | 21056 | 642362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11483,00 | 86,00 | 22966 | 172 | | 47582 | |
| 6 | У86-010104-0502<br>8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895,00 | 1158,00 | 175790 | 2316 | 160188 | 12811 | 203689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6643,00 | 396,00 | 13286 | 792 | | 15088 | |
| 7 | У86-010109-0308<br>8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522,00 | 528,00 | 307044 | 1056 | 260484 | 41742 | 376689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22752,00 | 183,00 | 45504 | 366 | | 27903 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ | | | | | | | |
| 8 | У86-010113-0102<br>8601-0113-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186,00 | 2338,00 | 1422186 | 2338 | 1339825 | 73576 | 1615423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 80023,00 | 830,00 | 80023 | 830 | | 119661 | |
| 9 | У86-010201-0111<br>8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686,00 | 933,00 | 601686 | 933 | 573217 | 25369 | 677219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27536,00 | 342,00 | 27536 | 342 | | 50164 | |
| 10 | У86-010207-0302<br>8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418,00 | 322,00 | 90418 | 322 | 80757 | 8491 | 106821 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 95,00 | 9339 | 95 | | 7913 | |
| 11 | У86-010602-0501<br>8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994,00 | 89,00 | 1203742 | 3827 | 1127202 | 67851 | 1373321 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1691,00 | 43,00 | 72713 | 1849 | | 101728 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ | | | | | | | |
| 12 | У86-010216-0102<br>8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941,00 | 1932,00 | 179941 | 1932 | 167694 | 9984 | 205119 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10315,00 | 656,00 | 10315 | 656 | | 15194 | |
| 13 | У86-010216-0104<br>8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333,00 | 2157,00 | 191333 | 2157 | 175537 | 13079 | 220765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13639,00 | 734,00 | 13639 | 734 | | 16353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | У86-010216-0105<br>8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210,00 | 2601,00 | 486420 | 5202 | 454234 | 26184 | 553613 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13492,00 | 895,00 | 26984 | 1790 | | 41008 | |
| 15 | У86-010216-0106<br>8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685,00 | 3683,00 | 521370 | 7366 | 487792 | 26235 | 591414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13106,00 | 1309,00 | 26212 | 2618 | | 43808 | |
| 16 | У86-010216-0111<br>8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882,00 | 1539,00 | 154882 | 1539 | 146903 | 6358 | 174139 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6440,00 | 547,00 | 6440 | 547 | | 12899 | |
| 17 | У86-010216-0112<br>8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747,00 | 1324,00 | 170747 | 1324 | 159937 | 9032 | 194161 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9486,00 | 439,00 | 9486 | 439 | | 14382 | |
| 18 | У86-010216-0201<br>8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127,00 | 1176,00 | 184254 | 2352 | 171078 | 10596 | 210438 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5412,00 | 410,00 | 10824 | 820 | | 15588 | |
| 19 | У86-010216-0117<br>8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960,00 | 190,00 | 74960 | 190 | 69879 | 4499 | 85816 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4891,00 | 53,00 | 4891 | 53 | | 6357 | |
| 20 | У86-010208-0101<br>8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736,00 | 488,00 | 191736 | 488 | 178972 | 11333 | 219315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12276,00 | 178,00 | 12276 | 178 | | 16246 | |
| 21 | У86-010213-0201<br>8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454,00 | 161,00 | 119454 | 161 | 117466 | 1705 | 130852 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1827,00 | 47,00 | 1827 | 47 | | 9693 | |
| 22 | У86-010201-0117<br>8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283,00 | 8924,00 | 838283 | 8924 | 802125 | 27664 | 935223 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27234,00 | 3166,00 | 27234 | 3166 | | 69276 | |
| | | | | КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА | | | | | | | |
| 23 | У86-010209-0102<br>8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636,00 | 2319,00 | 299272 | 4638 | 271676 | 16948 | 341517 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11479,00 | 802,00 | 22958 | 1604 | | 25298 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | У86-010210-0103<br>8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877,00 | 3093,00 | 106877 | 3093 | 93744 | 7700 | 123743 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10040,00 | 1119,00 | 10040 | 1119 | | 9166 | |
| 25 | У86-010605-0403<br>8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162,00 | 194,00 | 142162 | 194 | 126751 | 13915 | 168563 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15217,00 | 74,00 | 15217 | 74 | | 12486 | |
| | | ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА | | | | | | | | | |
| 26 | У86-010302-0303<br>8601-0302-0303<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629,00 | 221,00 | 1824435 | 3315 | 1702740 | 108654 | 2087736 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7892,00 | 68,00 | 118380 | 1020 | | 154647 | |
| 27 | У86-010303-0207<br>8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127,00 | -- | 751905 | -- | 751905 | -- | 812057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60152 | |
| 28 | У86-010702-0102<br>8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734,00 | 1032,00 | 141468 | 2064 | 127148 | 11815 | 165546 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6128,00 | 364,00 | 12256 | 728 | | 12263 | |
| | | ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА | | | | | | | | | |
| 29 | У86-010805-0102<br>8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500,00 | 3071,00 | 435000 | 6142 | 409700 | 19419 | 490773 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9579,00 | 1091,00 | 19158 | 2182 | | 36354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15049511 | 71169 | 14209846 | 708872 | 17019053 |
| | | | | | | | 768496 | 25255 | -- | 1260671 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15049511 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14209846 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 708872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1260671 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17019054 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 768496 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 71169 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25255 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14209846 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 708872 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1260671 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-4

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-4-5

на Малые архитектурные формы

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жапырак

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 1 | | 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка | комплект | 2 | 940541 / -- | - / -- | - / - | 1881082 |
| 2 | | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629 / -- | - / -- | - / - | 1824435 |
| 3 | | 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186 / -- | - / -- | - / - | 1422186 |
| 4 | | 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами | комплект | 2 | 610448 / -- | - / -- | - / - | 1220896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1203742 |
| 6 | | 8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 838283 |
| 7 | | 8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 751905 |
| 8 | | 8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 601686 |
| 9 | | 8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 573724 |
| 10 | | 8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 521370 |
| 11 | | 8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 486420 |
| 12 | | 8601-0101-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | 240445<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 480890 |
| 13 | | 8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 435000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 307044 |
| 15 | | 8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299272 |
| 16 | | 8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" | комплект | 2 | 138777<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 277554 |
| 17 | | 8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191736 |
| 18 | | 8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191333 |
| 19 | | 8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 184254 |
| 20 | | 8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 179941 |
| 21 | | 8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175790 |
| 22 | | 8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 170747 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 154882 |
| 24 | | 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 142162 |
| 25 | | 8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 141468 |
| 26 | | 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 119454 |
| 27 | | 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 106877 |
| 28 | | 8601-0207-0302 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 90418 |
| 29 | | 8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 74960 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **15049511** |

Составил Исакова Б.С.

Форма 3

Наименование стройки Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган,

# Объектная смета № 7-5

## (Объектный сметный расчет)

на строительство Спортивная площадка населеного пункта РТС

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 85642,391 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 5,133 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 8264,924 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 07.08.2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 7-5-1 | Общестроительные работы АС | 30763,571 | -- | -- | 30763,571 | 1,995 | 3082,044 | -- |
| 2. | 7-5-2 | Вертикальная планировка | 1762,635 | -- | -- | 1762,635 | 0,088 | 164,844 | -- |
| 3. | 7-5-3 | Покрытия | 34376,103 | -- | -- | 34376,103 | 2,313 | 3824,191 | -- |
| 4. | 7-5-4 | Озеленение | 1721,028 | -- | -- | 1721,028 | 0,24 | 400,094 | -- |
| 5. | 7-5-5 | Малые архитектурные формы | 17019,054 | -- | -- | 17019,054 | 0,497 | 793,751 | -- |
| | | **ИТОГО** | **85642,391** | -- | -- | **85642,391** | **5,133** | **8264,924** | |

Главный инженер проекта Аманкелди П.

Сметчик Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э15710**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э15710'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.6'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-5'Спортивная площадка населеного пункта РТС''7'7-5-1'Общестроительные работы АС'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | М100261=1785* |
| 4 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/* |
| 5 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 6 | Х1.1,2.120=Ф1* |
| 7 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'$м^3$ грунта* |
| 9 | Е11-010205-0502'Ф1-(6+21,6+0,14.31+0,06.31)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта* |
| 10 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 11 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 12 | П2 Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 13 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 14 | П2 Фундамент ФМ-1 /31 шт./* |
| 15 | Н43=31* |
| 16 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 17 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$* |
| 18 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 19 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 20 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 21 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Ленточный фундамент* |
| 24 | Е11-060101-0101'6''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 25 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'28,8''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'$м^3$* |
| 26 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).132.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 27 | С1214-210-0201'1,85.132.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 28 | С1214-210-0101'0,28.132.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | Е11-080101-0307'174''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 30 | П ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ, S=800 м$^2$* |
| 31 | Х800=Ф1* |
| 32 | Е11-270401-0102'Ф1.0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 33 | Е11-110101-0204(РС100081РС100078)'Ф1.0,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 34 | Е11-110101-3607(РС150000)(РС295767)'Ф1''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/'м$^2$ покрытия* |
| 35 | СТКоммерческое предложение(=19)'800'3400:1,12.1,02'Искуственный газон 50 мм'м$^2$* |
| 36 | СТКоммерческое предложение(=19)'20'3400:1,12.1,02'Искуственный газон Белый разметочный'м$^2$* |
| 37 | СТКоммерческое предложение(=19)'400'300:1,12.1,02'Шовная лента'м* |
| 38 | СТКоммерческое предложение(=19)'8'43000:1,12.1,02'Клей Duayen'шт* |
| 39 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 40 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 41 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 42 | П СТОЙКА СТ-1 /31 шт./* |
| 43 | Н43=31* |
| 44 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 45 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 46 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 47 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 48 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 49 | Н43=1* |
| 50 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./* |
| 51 | Н43=29* |
| 52 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 53 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 54 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 55 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 56 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 57 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 58 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 59 | Н43=1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 60 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 61 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 62 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 63 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 64 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 65 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 66 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 67 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 68 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 69 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 70 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 71 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 72 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 73 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 74 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 75 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 76 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 77 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./* |
| 78 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 79 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 80 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 81 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 82 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 83 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 84 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 85 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/* |
| 86 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 87 | Х1.1,2.90=Ф1* |
| 88 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 89 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м$^3$ грунта* |
| 90 | Е11-010205-0502'Ф1-(5,1+18,375+0,14.26+0,06.26)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м$^3$ грунта* |
| 91 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 92 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 93 | П2 Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 94 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 95 | П2 Фундамент ФМ-1 /26 шт./* |
| 96 | Н43=26* |
| 97 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 98 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 99 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 100 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 101 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 102 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 103 | Н43=1* |
| 104 | П2 Ленточный фундамент* |
| 105 | Е11-060101-0101'5,1''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 106 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'24,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'м$^3$* |
| 107 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).102.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 108 | С1214-210-0201'1,85.102.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 109 | С1214-210-0101'0,28.102.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 110 | Е11-080101-0307'130,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 111 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 112 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 113 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 114 | П СТОЙКА СТ-1 /26 шт./* |
| 115 | Н43=26* |
| 116 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 117 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 118 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 119 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 120 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 121 | Н43=1* |
| 122 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./* |
| 123 | Н43=19* |
| 124 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 125 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 126 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 127 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 128 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 129 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 130 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 131 | Н43=1* |
| 132 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 133 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 134 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 135 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 136 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 137 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 138 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 139 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 140 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 141 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 142 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 143 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 144 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 145 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 146 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 147 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 148 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 149 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 150 | Н43=5* |
| 151 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 152 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 153 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 154 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 155 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'$м^2$* |
| 156 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$* |
| 157 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'$м^2$* |
| 158 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта РТС

Шифр объекта 7-5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5-1

## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АС

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 30763,571 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3082,045 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,995 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | м$^3$ грунта | 139,68 | | 211,86 | 211,86 | 29593 | 29593 | -- | 5111 | 37481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 50,82 | -- | 7099 | | 2777 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м$^3$ грунта | 4,32 | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | -- | 9231 | 23816 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | | 1764 | |
| 3 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м$^3$ грунта | 110,2 | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | -- | 102449 | 264318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | | 19579 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 241,97 | 116,12 | 26665 | 12796 | -- | 14124 | 44052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 13869 | 5748 | | 3263 | |
| 5 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 119,44 | 97,23 | 13162 | 10714 | 882 | 3050 | 17509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1566 | 2671 | | 1297 | |
| | | Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,86 | 51000,33 | 1585,49 | 94861 | 2949 | 88416 | 3791 | 106544 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 3496 | 670 | | 7892 | |
| 7 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 4,34 | 66445,18 | 2766,12 | 288372 | 12005 | 230603 | 44202 | 359180 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 45764 | 2810 | | 26606 | |
| 8 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,08432 | 331233,00 | -- | 27930 | -- | 27930 | -- | 30164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2234 | |
| 9 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,21328 | 63740,48 | 2732,61 | 13595 | 583 | 119 | 11937 | 27575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 12893 | 225 | | 2043 | |
| 10 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,21328 | 694126,00 | -- | 148043 | -- | 148043 | -- | 159886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11843 | |
| 11 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 75,64 | 1201,97 | 28,12 | 90917 | 2127 | 57409 | 29463 | 130011 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 31381 | 300 | | 9630 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 6 | 51000,33 | 1585,49 | 306002 | 9513 | 285213 | 12228 | 343689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 11276 | 2162 | | 25458 | |
| 13 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 28,8 | 58879,15 | 2698,12 | 1695720 | 77705 | 1435385 | 182430 | 2028402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 182630 | 17842 | | 150252 | |
| 14 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,28116 | 29745,99 | 1287,17 | 8363 | 362 | 107 | 7307 | 16923 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 7894 | 136 | | 1254 | |
| 15 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2442 | 383478,00 | -- | 93645 | -- | 93645 | -- | 101137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7492 | |
| 16 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 399352,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 17 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 174 | 1201,97 | 28,12 | 209143 | 4893 | 132063 | 67776 | 299073 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 72187 | 691 | | 22154 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ. S=800 $м^2$ | | | | | | | |
| 18 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 200 | 22495,14 | 1446,07 | 4499028 | 289214 | 4167420 | 123050 | 4991844 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 42394 | 71542 | | 369766 | |
| 19 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 80 | 29780,85 | 2565,36 | 2382468 | 205228 | 1796341 | 437192 | 3045233 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 380899 | 84198 | | 225573 | |
| 20 | Е11-110101-3607<br>1111-0101-3607<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/ | $м^2$ покрытия | 800 | 693,10 | 29,42 | 554480 | 23536 | 80 | 510416 | 1150088 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 663,58 | 15,17 | 530864 | 12136 | | 85192 | |
| 21 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43 | -- | 2477144 | -- | 2477144 | -- | 2675312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198168 | |
| 22 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43 | -- | 61929 | -- | 61929 | -- | 66883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4954 | |
| 23 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Шовная лента | м | 400 | 273,21 | -- | 109284 | -- | 109284 | -- | 118028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71 | -- | 313286 | -- | 313286 | -- | 338349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25063 | |
| | | **ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/** | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |
| 26 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /31 шт./** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 2,00074 | 35023,54 | 14714,88 | 70073 | 29441 | 5862 | 30609 | 108737 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 34770 | 9591 | | 8055 | |
| 28 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,00074 | 3930,52 | 120,82 | 7864 | 242 | 754 | 4742 | 13614 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 6868 | 4 | | 1008 | |
| 29 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,75212 | 973588,00 | -- | 1705843 | -- | 1705843 | -- | 1842310 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136467 | |
| 30 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24862 | 973520,00 | -- | 242037 | -- | 242037 | -- | 261400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19363 | |
| 31 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 46,01702 | 95,62 | 2,23 | 4400 | 102 | 2574 | 1202 | 6050 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1724 | 17 | | 448 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./** | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 3,46985 | 85752,65 | 2724,24 | 297549 | 9452 | 19166 | 187282 | 523618 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 268931 | 2492 | | 38786 | |
| 33 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 3,46985 | 3930,52 | 120,82 | 13638 | 419 | 1308 | 8223 | 23610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 11911 | 7 | | 1749 | |
| 34 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,53344 | 463375,00 | -- | 1173933 | -- | 1173933 | -- | 1267848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93915 | |
| 35 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16994 | 399352,00 | -- | 67866 | -- | 67866 | -- | 73295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5429 | |
| 36 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 314,07 | 1258,00 | -- | 395100 | -- | 395100 | -- | 426708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31608 | |
| 37 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 370,272 | 114,89 | 3,04 | 42541 | 1126 | 17681 | 16473 | 63735 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 23734 | 141 | | 4721 | |
| 38 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 370,272 | 191,23 | 4,45 | 70807 | 1648 | 41418 | 19339 | 97359 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 27741 | 285 | | 7213 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 39 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 40 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 41 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 42 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 43 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 44 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 45 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |
| 46 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 47 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 48 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 49 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 50 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 51 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 52 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 53 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./ | | | | | | | |
| 54 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,08094 | 85752,65 | 2724,24 | 6941 | 220 | 448 | 4369 | 12214 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 6273 | 58 | | 905 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,08094 | 3930,52 | 120,82 | 318 | 10 | 30 | 192 | 551 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 278 | -- | | 41 | |
| 56 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05808 | 463375,00 | -- | 26913 | -- | 26913 | -- | 29066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2153 | |
| 57 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00373 | 399352,00 | -- | 1490 | -- | 1490 | -- | 1609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 58 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 7,84 | 1258,00 | -- | 9863 | -- | 9863 | -- | 10652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 59 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 9,408 | 114,89 | 3,04 | 1081 | 29 | 449 | 419 | 1620 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 603 | 4 | | 120 | |
| 60 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 9,408 | 191,23 | 4,45 | 1799 | 42 | 1052 | 491 | 2474 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 705 | 7 | | 183 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18812806 | 730544 | 16097531 | 1940846 | 22413944 |
| | | | | | | | 1984731 | 223150 | -- | 1660290 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18412855 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9183161 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6886565 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1703188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1609281 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21725324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1222 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 399951 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 27802 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 237658 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51009 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 688618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 22413942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1436 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2207881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 104,76 | 211,86 | 211,86 | 22194 | 22195 | -- | 3833 | 28110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 50,82 | -- | 5324 | | 2083 | |
| 62 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 3,24 | 2967,81 | -- | 9616 | -- | -- | 6923 | 17862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2967,81 | -- | 9616 | -- | | 1323 | |
| 63 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 79,325 | 1291,20 | -- | 102424 | -- | -- | 73745 | 190263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | -- | 102424 | -- | | 14094 | |
| 64 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 241,97 | 116,12 | 19194 | 9212 | -- | 10167 | 31710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 9983 | 4138 | | 2349 | |
| 65 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 119,44 | 97,23 | 9475 | 7713 | 635 | 2196 | 12604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1127 | 1923 | | 934 | |
| | | Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /26 шт./ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 1,56 | 51000,33 | 1585,49 | 79561 | 2473 | 74156 | 3179 | 89360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 2932 | 562 | | 6619 | |
| 67 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 3,64 | 66445,18 | 2766,12 | 241860 | 10069 | 193408 | 37073 | 301248 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 38383 | 2357 | | 22315 | |
| 68 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,07072 | 331233,00 | -- | 23425 | -- | 23425 | -- | 25299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1874 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,17888 | 63740,48 | 2732,61 | 11402 | 489 | 100 | 10012 | 23127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 10813 | 189 | | 1713 | |
| 70 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,17888 | 694126,00 | -- | 124165 | -- | 124165 | -- | 134098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9933 | |
| 71 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 63,44 | 1201,97 | 28,12 | 76253 | 1784 | 48150 | 24711 | 109041 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 26319 | 252 | | 8077 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 5,1 | 51000,33 | 1585,49 | 260102 | 8086 | 242431 | 10394 | 292136 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 9585 | 1837 | | 21640 | |
| 73 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 24,5 | 58879,15 | 2698,12 | 1442539 | 66103 | 1221073 | 155192 | 1725550 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 155363 | 15178 | | 127818 | |
| 74 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,21726 | 29745,99 | 1287,17 | 6463 | 280 | 83 | 5646 | 13078 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 6100 | 105 | | 969 | |
| 75 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1887 | 383478,00 | -- | 72362 | -- | 72362 | -- | 78151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5789 | |
| 76 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02856 | 399352,00 | -- | 11405 | -- | 11405 | -- | 12317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| 77 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 130,5 | 1201,97 | 28,12 | 156857 | 3670 | 99046 | 50832 | 224305 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 54141 | 518 | | 16615 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /26 шт./** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,67804 | 35023,54 | 14714,88 | 58771 | 24692 | 4917 | 25672 | 91199 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 29162 | 8044 | | 6755 | |
| 81 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,67804 | 3930,52 | 120,82 | 6596 | 202 | 634 | 3977 | 11419 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 5760 | 3 | | 846 | |
| 82 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,46952 | 973588,00 | -- | 1430707 | -- | 1430707 | -- | 1545164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114457 | |
| 83 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,20852 | 973520,00 | -- | 202998 | -- | 202998 | -- | 219238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16240 | |
| 84 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 38,59492 | 95,62 | 2,23 | 3690 | 86 | 2158 | 1008 | 5074 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1446 | 15 | | 376 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 2,27335 | 85752,65 | 2724,24 | 194946 | 6193 | 12557 | 122702 | 343060 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 176196 | 1633 | | 25412 | |
| 86 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,27335 | 3930,52 | 120,82 | 8935 | 275 | 856 | 5388 | 15469 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 7804 | 5 | | 1146 | |
| 87 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,65984 | 463375,00 | -- | 769128 | -- | 769128 | -- | 830658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61530 | |
| 88 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11134 | 399352,00 | -- | 44464 | -- | 44464 | -- | 48021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3557 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 205,77 | 1258,00 | -- | 258859 | -- | 258859 | -- | 279568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20709 | |
| 90 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 242,592 | 114,89 | 3,04 | 27871 | 737 | 11584 | 10793 | 41757 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 15550 | 92 | | 3093 | |
| 91 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 242,592 | 191,23 | 4,45 | 46391 | 1080 | 27136 | 12671 | 63787 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 18175 | 187 | | 4726 | |
| | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | | | |
| 92 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 93 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 94 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 95 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 96 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 97 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 98 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 101 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 102 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 103 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 104 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 105 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 106 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./** | | | | | | | | | |
| 107 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,4047 | 85752,65 | 2724,24 | 34704 | 1103 | 2235 | 21843 | 61071 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 31366 | 291 | | 4524 | |
| 108 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,4047 | 3930,52 | 120,82 | 1591 | 49 | 153 | 959 | 2754 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 1389 | 1 | | 204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,2904 | 463375,00 | -- | 134564 | -- | 134564 | -- | 145329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10765 | |
| 110 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01865 | 399352,00 | -- | 7448 | -- | 7448 | -- | 8044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 596 | |
| 111 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 39,2 | 1258,00 | -- | 49314 | -- | 49314 | -- | 53259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3945 | |
| 112 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 47,04 | 114,89 | 3,04 | 5404 | 143 | 2246 | 2093 | 8097 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 3015 | 18 | | 600 | |
| 113 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 47,04 | 191,23 | 4,45 | 8995 | 209 | 5262 | 2457 | 12368 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 3524 | 36 | | 916 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7023922 | 173438 | 6021344 | 707214 | 8349631 |
| | | | | | | | 829142 | 45022 | -- | 618493 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6714811 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2853421 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3146338 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 524432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 579141 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7818384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 309111 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21586 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 182782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 531245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8349629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 874164 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 30763571 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2813873 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 903982 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 268172 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22118873 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2648060 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2278783 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-5

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-5-1

на Общестроительные работы АС

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта РТС

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | | | | |
| 1 | 20092Т | 002-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 381,2152006 | 1540 / -- | - / -- | - / - | 587071 |
| 2 | 20158Т | 003-0125 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 398,22432 | 1413 / -- | - / -- | - / - | 562691 |
| 3 | 20162Т | 003-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 351,12 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 530893 |
| 4 | 20095Т | 002-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 207,2304 | 1631 / -- | - / -- | - / - | 337993 |
| 5 | 20008Т | 001-0117 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 198,963345 | 1230 / -- | - / -- | - / - | 244725 |
| 6 | 20101Т | 002-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 101,57982 | 1812 / -- | - / -- | - / - | 184063 |
| 7 | 20098Т | 002-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 37,14832044 | 1721 / -- | - / -- | - / - | 63932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20168Т | 003-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 31,78237354 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53744 |
| 9 | 20180Т | 003-0147 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 20,72353152 | 2089<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 43291 |
| 10 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 31,1 | 1363<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 42389 |
| 11 | 20116Т | 002-0154 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,45341797 | 2372<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 34284 |
| 12 | 20161Т | 003-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,14432 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 28468 |
| 13 | 20082Т | 002-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 21,17016 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27288 |
| 14 | 20001Т | 001-0110 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 24,600345 | 1079<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 26544 |
| 15 | 20097Т | 002-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,01893568 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23706 |
| 16 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 15,088248 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 22436 |
| 17 | 20106Т | 002-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,2213568 | 1982<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 439 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2813957** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1867,7841** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 18 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 133,873086 | 2003,18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (268171) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2813874** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,875% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 19 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 44,93862735 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>82687,07 | 181732 |
| 20 | 698С | 314-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 21,1245624 | 8087<br>-- | -<br>-- | 1840<br>38869,19 | 170834 |
| 21 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 15,2928 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>40204,77 | 164474 |
| 22 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 19,09571542 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>35136,12 | 126108 |
| 23 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 4,72551408 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>12423,38 | 51787 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2587% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 24 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 3,348 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>8801,89 | 42335 |
| 25 | 786С | 314-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 5,72123866 | 7229<br>-- | -<br>-- | 2199<br>12581 | 41359 |
| 26 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 9,06305993 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>16676,03 | 36162 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,8663% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 27 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,4627814 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>8211,52 | 32931 |
| 28 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 2,6385547 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>6936,76 | 16860 |
| 29 | 1238С | 321-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 9,3417948 | 926<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8650 |
| 30 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 2,912 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>4484,48 | 6939 |
| 31 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 72,03748954 | 96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6916 |
| 32 | 1198С | 314-502-0304<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 61,86249764 | 77 | - | - | 4763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 33 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 17,56122238 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2915 |
| 34 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 30,26987693 | 78<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2361 |
| 35 | 715С | 314-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0,3178466 | 6764<br>-- | -<br>-- | 2199<br>698,94 | 2150 |
| 36 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 101,4834438 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1319 |
| 37 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 16,68508695 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1318 |
| 38 | 620С | 321-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,2530944 | 4895<br>-- | -<br>-- | 1840<br>465,69 | 1239 |
| 39 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 24,400128 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 366 |
| 40 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 15,58106928 | 16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 249 |
| 41 | 1147С | 343-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,58237339 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 115 |
| 42 | 2817С | 341-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,39833726 | 142<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 57 |
| 43 | 2346С | 315-103-0701<br>РСНБ РК 2022 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 2,6796083 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 35 |
| 44 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,21941014 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5 |
| 45 | 1146С | 343-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,02153174 | 11<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 0,24 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **268177** | **903980** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,7773% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 100414С | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 244 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4166300 |
| 47 | 131018С | 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,22164 | 973588<br>-- | 903773<br>-- | -<br>- | 3136550 |
| 48 | 100489С | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 54,0995 | 46004<br>-- | 26958<br>-- | -<br>- | 2488793 |
| 49 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2477144 |
| 50 | 279805С | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 4,60074 | 463375<br>-- | 452399<br>-- | -<br>- | 2131868 |
| 51 | 100078С | 211-201-0601 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 103,2 | 16267<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1678754 |
| 52 | 100467С | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 34,476 | 45435<br>-- | 26400<br>-- | -<br>- | 1566417 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6023% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 53 | 128114С | 214-401-0110 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 571,72 | 1258<br>-- | 1229<br>-- | -<br>- | 719224 |
| 54 | 100463С | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 14,8104 | 44366<br>-- | 25352<br>-- | -<br>- | 657078 |
| 55 | 131034С | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,45714 | 973520<br>-- | 903710<br>-- | -<br>- | 445035 |
| 56 | 100533С | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,0997 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 388891 |
| 57 | 295746С | 261-105-0504 РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1064,592 | 295<br>-- | 287<br>-- | -<br>- | 314055 |
| 58 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 313286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 144748С | 261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,39216 | 694126<br>-- | 678626<br>-- | -<br>- | 272208 |
| 60 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,478 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175276 |
| 61 | 279851С | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4329 | 383478<br>-- | 374069<br>-- | -<br>- | 166008 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6204% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 62 | 279845С | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37314 | 399352<br>-- | 389632<br>-- | -<br>- | 149014 |
| 63 | 100079С | 211-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 7,2 | 16198<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 116626 |
| 64 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Шовная лента | м | 400 | 273,21<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 109284 |
| 65 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 9,552 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 87191 |
| 66 | 275940С | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 26,00878 | 3285<br>-- | 3182<br>-- | -<br>- | 85439 |
| 67 | 135832С | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 67,6 | 1124<br>-- | 1099<br>-- | -<br>- | 75982 |
| 68 | 287782С | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,12912112 | 539649<br>-- | 525162<br>-- | -<br>- | 69680 |
| 69 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 61929 |
| 70 | | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,15504 | 331233<br>-- | 322508<br>-- | -<br>- | 51354 |
| 71 | 149219С | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,06384904 | 467116<br>-- | 454857<br>-- | -<br>- | 29825 |
| 72 | 131600С | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,309562 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 28800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 100261С | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 13,7904 | 1785<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 24616 |
| 74 | 147337С | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,07154583 | 278998<br>-- | 271298<br>-- | -<br>- | 19961 |
| 75 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,02136947 | 813201<br>-- | 795366<br>-- | -<br>- | 17378 |
| 76 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0709728 | 209094<br>-- | 203869<br>-- | -<br>- | 14840 |
| 77 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,01937509 | 545661<br>-- | 533072<br>-- | -<br>- | 10572 |
| 78 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,02008551 | 525811<br>-- | 512401<br>-- | -<br>- | 10561 |
| 79 | 146741С | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1064592 | 73026<br>-- | 69297<br>-- | -<br>- | 7774 |
| 80 | 131598С | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,07462 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 6942 |
| 81 | 147347С | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02181504 | 289955<br>-- | 282039<br>-- | -<br>- | 6325 |
| 82 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 8,9281116 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 5884 |
| 83 | 130010С | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0048 | 1029630<br>-- | 955906<br>-- | -<br>- | 4942 |
| 84 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 57,5924508 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 4607 |
| 85 | 146883С | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0101255 | 380806<br>-- | 371086<br>-- | -<br>- | 3856 |
| 86 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0059923 | 623062<br>-- | 607746<br>-- | -<br>- | 3734 |
| 87 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 12,037716 | 289 | 260 | - | 3479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 88 | 131654С | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0338 | 80126<br>-- | 77746<br>-- | -<br>- | 2708 |
| 89 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00099872 | 2453940<br>-- | 2403915<br>-- | -<br>- | 2451 |
| 90 | 128070С | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 19,4420148 | 93<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 1808 |
| 91 | 131019С | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00147151 | 965674<br>-- | 896411<br>-- | -<br>- | 1421 |
| 92 | 128849С | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,18675991 | 5414<br>-- | 5307<br>-- | -<br>- | 1011 |
| 93 | 146664С | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,6113148 | 149<br>-- | 142<br>-- | -<br>- | 538 |
| 94 | 144600С | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0154796 | 34159<br>-- | 32050<br>-- | -<br>- | 529 |
| 95 | 131534С | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00378914 | 139141<br>-- | 135603<br>-- | -<br>- | 527 |
| 96 | 128065С | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,49526 | 128<br>-- | 124<br>-- | -<br>- | 191 |
| 97 | 147047С | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0,64 | 119<br>-- | 115<br>-- | -<br>- | 76 |
| 98 | 128064С | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,48678 | 150<br>-- | 145<br>-- | -<br>- | 73 |
| 99 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000192 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 53 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **22118869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э15720**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э15720'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-5'Спортивная площадка населеного пункта РТС''7'7-5-2'Вертикальная планировка'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА* |
| 4 | Е11-010104-0106'24,5+365,1+364,9+2,5''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 5 | Е11-010104-0702'3769''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера* |
| 6 | П2 Устройство лотков* |
| 7 | Е11-010205-0302'0,16.178''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м$^3$ грунта* |
| 8 | П2 Избыток грунта V=703+28,48+33,8+28,475=793,755 м$^3$* |
| 9 | Е11-010102-0326(РС100081РС100073)'793,755=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/'м$^3$ грунта* |
| 10 | С3412-102-0105'Ф1.1,7.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км* |
| 11 | П2 Транспортные расходы инертных материалов* |
| 12 | Е11-010102-0226'(800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/'м$^3$ грунта* |
| 13 | С3412-102-0217'(800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 14 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта РТС

Шифр объекта 7-5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5-2

## (Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1762,635 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 164,844 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,088 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м$^3$ грунта** | **757** | | **66,50** | **66,50** | **50341** | **50340** | **--** | **10537** | **65746** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | | -- | 19,34 | -- | 14640 | | 4868 | |
| | | *Формула объема = 24,5+365,1+364,9+2,5* | | | | | | | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера** | **3769** | | **2,25** | **2,25** | **8480** | **8480** | **--** | **1771** | **11081** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 0,65 | -- | 2450 | | 829 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство лотков** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м$^3$ грунта | 28,48 | 2473,18 | -- | 70436 | -- | -- | 50714 | 130842 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 0,16.178*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | 2473,18 | -- | 70436 | -- | | 9692 | |
| | | **Избыток грунта V=703+28,48+33,8+28,475=793,755 м$^3$** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010102-0326<br>1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/** | м$^3$ грунта | 793,755 | 260,97 | 248,46 | 207146 | 197217 | 1372 | 41696 | 268749 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 10,78 | 62,18 | 8557 | 49356 | | 19907 | |
| | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | | | | | | | | |
| | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 0,0952506 (м$^3$) | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 5 | С3412-102-0105<br>412-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | т·км | 6746,9175 | 74,00 | -- | 499272 | -- | | -- | 539214 |
| | | *СП - 8%;*<br>*Формула объема = 793,755.1,7.5* | | | -- | -- | -- | -- | | 39942 | |
| | | **Транспортные расходы инертных материалов** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010102-0226<br>1101-0102-0226<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/** | м$^3$ грунта | 531,93 | 160,61 | 153,84 | 85433 | 81832 | 936 | 13974 | 107359 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | 5,01 | 31,47 | 2665 | 16740 | | 7952 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 7 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**<br>*СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30* | т·км | 24677,685 | 24,00<br>-- | --<br>-- | 592264<br>-- | --<br>-- | | --<br>47381 | 639645 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1513372<br>81658 | 337869<br>83186 | 2308<br>-- | 118692<br>130571 | 1762636 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1513372 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2309 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 164844 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1091536 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 118692 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 130571 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1762635 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 88 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 164844 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1762635 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 88 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 164844 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 1762635 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 81658 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 337869 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 83186 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2309 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1091536 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 118692 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 130571 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-5

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-5-2

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта РТС

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 47,367936 | 1487 / -- | - / -- | - / - | 70436 |
| 2 | 20011Т | 001-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 8,742069 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 11269 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **97895** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **56,11** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 3 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 30,6996655 | 2709,66 / -- | - / -- | - / - | (83186) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **81658** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 69,4594% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 4 | 3093С | 311-101-0102 РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 12,26852801 | 9042 | - | 2629 | 110932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 32253,96 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 23,5804% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 5 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 14,32473773 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>37659,74 | 156985 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,9602% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 6 | 3105С | 311-401-0109<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м$^3$, масса свыше 26 до 35 т | маш.-ч | 4,22820518 | 16541<br>-- | -<br>-- | 3141<br>13280,79 | 69939 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **83194** | **159708** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 59,5524% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 7 | 100073С | 211-201-0507<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0952506 | 14438<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1375 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 40,4476% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 8 | 100081С | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0638316 | 14633<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 934 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **2309** |
| | | | | | | | | | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | | 412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 24677,685 | 24<br>-- | -<br>-- | 24<br>592264 | 592264 |
| 10 | | 412-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 6746,9175 | 74<br>-- | -<br>-- | 74<br>499272 | 499272 |
| | | | **Всего транспортные расходы** | **тенге** | | | | **1091536** | **2325421** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э15730**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э15730'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-5'Спортивная площадка населеного пункта РТС''7'7-5-3'Покрытия'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ПОКРЫТИЯ* |
| 4 | П ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I* |
| 5 | Х193=Ф1* |
| 6 | Е11-270401-0102'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 7 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 8 | Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200/'$м^2$ стяжки* |
| 9 | Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 10 | Е11-270201-1002(РС295527)'67''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 11 | С1255-101-0101'67.0,043''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/'$м^3$* |
| 12 | П ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II* |
| 13 | Х220=Ф1* |
| 14 | Е11-270701-0201(РС295854РС249132)'Ф1''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/'$м^2$ покрытия* |
| 15 | Е11-270701-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'$м^2$ покрытия* |
| 16 | Е11-470301-0101(РС295968РС100328=0,051)(РС295528)'Ф1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'$м^2$* |
| 17 | С1255-102-0201'Ф1.1,02'6271'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'$м^2$* |
| 18 | Е11-270201-1002(РС100533РС279240=0,035)(РС295527)'141''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 19 | С1255-101-0101'141.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'$м^3$* |
| 20 | П РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III* |
| 21 | Х(540+450+450)=Ф1* |
| 22 | Е11-270401-0102'Ф1.0,08''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 23 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 24 | Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'$м^2$ стяжки* |
| 25 | Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 26 | У86-010703-0106'Ф1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'$м^2$* |
| 27 | Е11-270201-1002(РС295527)'96+90+90''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | С1255-101-0101'(96+90+90).0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 29 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта РТС

Шифр объекта 7-5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5-3

## (Локальный сметный расчет)

на Покрытия

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 34376,103 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3824,191 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,313 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 19,3 | | 22495,14 | 1446,07 | 434156 | 27909 | 402156 | 11874 | 481713 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 211,97 | 357,71 | 4091 | 6904 | | 35682 | |
| 2 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 193 | | 1402,08 | 335,15 | 270601 | 64684 | 189832 | 38920 | 334283 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 83,34 | 103,38 | 16085 | 19952 | | 24762 | |
| 3 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200/ | $м^2$ стяжки | 193 | | 1491,46 | 32,89 | 287852 | 6348 | 185824 | 93628 | 411999 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 495,75 | 20,34 | 95680 | 3926 | | 30519 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 193 | 2013,58 | 44,53 | 388621 | 8595 | 370569 | 13772 | 434586 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 49,00 | 26,91 | 9457 | 5194 | | 32192 | |
| 5 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 67 | 4211,52 | 43,82 | 282172 | 2936 | 202869 | 83787 | 395236 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 76367 | 1213 | | 29277 | |
| 6 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807,00 | -- | 212638 | -- | 212638 | -- | 229649 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17011 | |
| ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II | | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/ | $м^2$ покрытия | 220 | 1903,44 | 205,25 | 418757 | 45155 | 286304 | 109267 | 570267 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 396,81 | 63,07 | 87298 | 13875 | | 42242 | |
| 8 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | $м^2$ покрытия | 220 | -255,99 | -14,26 | -56318 | -3137 | -49302 | -5133 | -66368 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -17,63 | -3,97 | -3879 | -873 | | -4917 | |
| 9 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 220 | 3521,89 | 246,62 | 774816 | 54256 | 187777 | 488123 | 1363974 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2421,74 | 99,56 | 532783 | 21903 | | 101035 | |
| 10 | С1255-102-0201<br>255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271,00 | -- | 1407212 | -- | 1407212 | -- | 1519789 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112577 | |
| 11 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 141 | 3172,19 | 43,82 | 447279 | 6179 | 280387 | 176328 | 673495 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 160713 | 2554 | | 49889 | |
| 12 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 2,256 | 73807,00 | -- | 166509 | -- | 166509 | -- | 179830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13321 | |
| РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 115,2 | 22495,14 | 1446,07 | 2591440 | 166587 | 2400434 | 70877 | 2875302 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 24419 | 41208 | | 212985 | |
| 14 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 1440 | 1402,08 | 335,15 | 2018995 | 482616 | 1416369 | 290390 | 2494137 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 83,34 | 103,38 | 120010 | 148867 | | 184752 | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ | $м^2$ стяжки | 1440 | 1517,09 | 32,89 | 2184610 | 47362 | 1423368 | 698573 | 3113842 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 495,75 | 20,34 | 713880 | 29290 | | 230659 | |
| 16 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 1440 | 1032,42 | 22,27 | 1486685 | 32069 | 1419336 | 51365 | 1661098 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,50 | 13,45 | 35280 | 19368 | | 123048 | |
| 17 | У86-010703-0106<br>8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249,00 | 7,00 | 13318560 | 10080 | 11990880 | 1239898 | 15723130 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 915,00 | 1,00 | 1317600 | 1440 | | 1164672 | |
| 18 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 276 | 4211,52 | 43,82 | 1162380 | 12094 | 835698 | 345152 | 1628136 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 314588 | 4998 | | 120604 | |
| 19 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 4,416 | 73807,00 | -- | 325932 | -- | 325932 | -- | 352007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26075 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 28122897 | 963733 | 23654792 | 3706821 | 34376105 |
| | | | | | | | 3504372 | 319819 | -- | 2546385 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28122897 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21542504 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2112291 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3706821 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2546385 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **34376103** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3504372** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **963733** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **319819** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **23654795** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3706821** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2546385** | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-5

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-5-3

на Покрытия

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта РТС

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20155Т | 003-0122 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 637,9524 | 1339 / -- | - / -- | - / - | 854218 |
| 2 | 20304Т | 005-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 419,9932 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 635030 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 320,76 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 532782 |
| 4 | 20299Т | 005-0124 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 97,98 | 1388 / -- | - / -- | - / - | 135996 |
| 5 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 20,91475 | 1363 / -- | - / -- | - / - | 28507 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2186533** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1497,6004** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 6 | 3 | 099-0100<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 150,1668 | 2120,17<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (318379) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2186771** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,7361% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 7 | 623С | 321-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 36,15462 | 7836<br>-- | -<br>-- | 2629<br>95050,5 | 283308 |
| 8 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 16,9139556 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>31121,68 | 111700 |
| 9 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 8,776998 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>23074,73 | 110985 |
| 10 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 10,284408 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>27037,71 | 110609 |
| 11 | 621С | 321-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 15,7340988 | 6109<br>-- | -<br>-- | 2199<br>34599,28 | 96120 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,996% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 12 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 37,5206 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>57781,72 | 89412 |
| 13 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 8,5559652 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>15742,98 | 63134 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,2679% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 14 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 9,90792 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>18230,57 | 40068 |
| 15 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 4,352832 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>11443,6 | 27815 |
| 16 | 1835С | 334-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,7812764 | 5849<br>-- | -<br>-- | 2199<br>3917,03 | 10419 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 330,268536 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4954 |
| 18 | 1795С | 343-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 25,09056 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4165 |
| 19 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,209088 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>384,72 | 834 |
| 20 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 9,90792 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 129 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **318385** | **953650** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,9244% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 21 | 102637С | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 58,752 | 48316<br>-- | 30737<br>-- | -<br>- | 2838662 |
| 22 | 100414С | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 164,09 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2801837 |
| 23 | | 255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1407212 |
| 24 | 100072С | 211-201-0506<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 89,815 | 14507<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1302946 |
| 25 | 100533С | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 20,237 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 971639 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7563% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 26 | 102638С | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 11,8116 | 47060<br>-- | 29505<br>-- | -<br>- | 555854 |
| 27 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 6,672 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 492440 |
| 28 | 100071С | 211-201-0504<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 18,7795 | 15974<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299984 |
| 29 | 279240С | 212-101-0624<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | $м^3$ | 4,935 | 51241<br>-- | 32092<br>-- | -<br>- | 252874 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100197С | 261-101-0101 РСНБ РК 2022 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | $м^3$ | 31,68 | 7470<br>-- | 6819<br>-- | -<br>- | 236650 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,3193% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 31 | | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 212638 |
| 32 | 100328С | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 11,22 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 187688 |
| 33 | 131571С | 215-201-0104 РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,8228 | 94880<br>-- | 92210<br>-- | -<br>- | 78067 |
| 34 | 102636С | 212-401-0104 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,2904 | 45398<br>-- | 27876<br>-- | -<br>- | 13184 |
| 35 | 249132С | 217-603-0104 РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 112,895 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 9032 |
| 36 | 286164С | 217-108-0101 РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 4,84 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 3190 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **11663896** |
| | | | | | | | | | |
| **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | | | | |
| 37 | | 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13318560 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **13318560** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э15740

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э15740'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-5'Спортивная площадка населеного пункта РТС''7'7-5-4'Озеленение'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ОЗЕЛЕНЕНИЕ* |
| 4 | Е11-470104-0101'162''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма* |
| 5 | Е11-470105-0101(РС296295)(РС296285)'162''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.* |
| 6 | С1254-102-0703'162''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.* |
| 7 | Е11-470108-0101'51''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи* |
| 8 | Е11-470109-0101(РС296295)'51''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди* |
| 9 | С1254-104-0602#ПРИМ'51''Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/'шт.* |
| 10 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта РТС

Шифр объекта 7-5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5-4

## (Локальный сметный расчет)

на Озеленение

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1721,028 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 400,095 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,240 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | **яма** | **162** | | **544,27** | **94,61** | **88172** | **15327** | **--** | **69203** | **169966** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **449,66** | **35,77** | **72845** | **5795** | | **12591** | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание ям ямокопателем или вручную<br>2. Окучивание грунта выброшенного из ям<br>3. Подготовка ям к посадке | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | **шт.** | **162** | | **1996,97** | **215,17** | **323509** | **34857** | **24351** | **240233** | **608841** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **1631,49** | **53,65** | **264301** | **8691** | | **45099** | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | | |
| | 261-501-0109 | Колья | шт, | | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка на месте посадки<br>2. Установка кольев<br>3. Установка деревьев в ямы вручную | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок<br>5. Подвязывание деревьев к кольям<br>6. Полив<br>7. Обрезка крон | | | | | | | | | |
| 3 | С1254-102-0703<br>254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м** | шт. | 162 | 1853,00 | -- | 300186 | -- | 300186 | -- | 324201 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24015 | |
| 4 | Е11-470108-0101<br>1147-0108-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | м траншеи | 51 | 219,97 | 54,31 | 11218 | 2770 | -- | 8605 | 21409 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 165,66 | 26,07 | 8449 | 1330 | | 1586 | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную<br>2. Зачистка траншей вручную<br>3. Подготовка траншей к посадке | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** | м изгороди | 51 | 865,24 | 135,48 | 44127 | 6910 | 256 | 34041 | 84422 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 724,72 | 33,78 | 36961 | 1723 | | 6254 | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка кустарников на месте посадки<br>2. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок<br>3. Полив<br>4. Стрижка живой изгороди | | | | | | | | | |
| 6 | С1254-104-0602<br>254-104-0602<br>РСНБ РК 2022<br>ПРИМ | **Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/** | шт. | 51 | 9299,00 | -- | 474249 | -- | 474249 | -- | 512189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37940 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1241461 | 59864 | 799042 | 352082 | 1721028 |
| | | | | | | | 382556 | 17539 | -- | 127485 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1241461 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 24607 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 774435 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 352082 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 127485 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1721028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1721028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1721028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 382556 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 59864 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 17539 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 799042 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 352082 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 127485 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-5

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-5-4

на Озеленение

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта РТС

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20386Т | 006-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 143,6454 | 1840<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 264308 |
| 2 | 20366Т | 006-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 63,0591 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 81283 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 22,2513 | 1661<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 36959 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **417296** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **228,9558** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 4 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,3624 | 1873,28<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (17538) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **382556** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 69,0471% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 5 | 2400С | 326-101-1001<br>РСНБ РК 2022 | Ямокопатели | маш.-ч | 3,14928 | 356<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1121 |
| 6 | 2477С | 334-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 3,14928 | 4511<br>-- | -<br>-- | 1840<br>5794,68 | 14206 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,4506% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 7 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 5,66028 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>10414,92 | 41767 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,5023% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 8 | 2331С | 311-405-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л | маш.-ч | 0,2754 | 10057<br>-- | -<br>-- | 4828<br>1329,63 | 2770 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **17539** | **42596** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 59,3522% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 9 | | 254-104-0602<br>РСНБ РК 2022 | Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/ | шт. | 51 | 9299<br>-- | 9057<br>-- | -<br>- | 474249 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 37,5682% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 10 | 295157С | 254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м | шт. | 162 | 1853<br>-- | 1807<br>-- | -<br>- | 300186 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,0796% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 11 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 2,43 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 22181 |
| 12 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 19,413 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 1553 |
| 13 | 147087С | 261-107-0452<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,002754 | 316977<br>-- | 308626<br>-- | -<br>- | 873 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **799042** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э15750**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э15750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-5'Спортивная площадка населеного пункта РТС''7'7-5-5'Малые архитектурные формы'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р МАФЫ* |
| 4 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ* |
| 5 | У86-010101-0102'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)'комплект* |
| 6 | У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект* |
| 7 | У86-010102-0109'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка'комплект* |
| 8 | У86-010104-0104'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"'комплект* |
| 9 | У86-010104-0409'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"'комплект* |
| 10 | У86-010104-0502'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"'комплект* |
| 11 | У86-010109-0308'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"'комплект* |
| 12 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ* |
| 13 | У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект* |
| 14 | У86-010201-0111'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом'комплект* |
| 15 | У86-010207-0302'1''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами'комплект* |
| 16 | У86-010602-0501'43''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция* |
| 17 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ* |
| 18 | У86-010216-0102'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый"'комплект* |
| 19 | У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект* |
| 20 | У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект* |
| 21 | У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект* |
| 22 | У86-010216-0111'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"'комплект* |
| 23 | У86-010216-0112'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект* |
| 24 | У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.* |
| 25 | У86-010216-0117'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной'комплект* |
| 26 | У86-010208-0101'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки'комплект* |
| 27 | У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.* |
| 28 | У86-010201-0117'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)'комплект* |
| 29 | П КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | У86-010209-0102'2''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная'комплект* |
| 31 | У86-010210-0103'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой'комплект* |
| 32 | У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект* |
| 33 | П ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА* |
| 34 | У86-010302-0303'15''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.* |
| 35 | У86-010303-0207'15''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.* |
| 36 | У86-010702-0102'2''Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест'шт.* |
| 37 | П ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА* |
| 38 | У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект* |
| 39 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта РТС

Шифр объекта 7-5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5-5

## (Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 17019,054 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 793,751 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,497 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МАФЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | У86-010101-0102<br>8601-0101-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | **комплект** | **2** | | **240445,00**<br>**11555,00** | **2604,00**<br>**917,00** | **480890**<br>**23110** | **5208**<br>**1834** | **452572** | **17211**<br>**39848** | **537949** |
| 2 | У86-010106-0101<br>8601-0106-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | **2** | | **610448,00**<br>**21441,00** | **631,00**<br>**222,00** | **1220896**<br>**42882** | **1262**<br>**444** | **1176752** | **39427**<br>**100826** | **1361148** |
| 3 | У86-010102-0109<br>8601-0102-0109<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | **2** | | **940541,00**<br>**31430,00** | **867,00**<br>**300,00** | **1881082**<br>**62860** | **1734**<br>**600** | **1816488** | **57749**<br>**155106** | **2093937** |
| 4 | У86-010104-0104<br>8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | **2** | | **138777,00**<br>**10070,00** | **245,00**<br>**78,00** | **277554**<br>**20140** | **490**<br>**156** | **256924** | **18469**<br>**23682** | **319705** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | У86-010104-0409<br>8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862,00 | 301,00 | 573724 | 602 | 550156 | 21056 | 642362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11483,00 | 86,00 | 22966 | 172 | | 47582 | |
| 6 | У86-010104-0502<br>8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895,00 | 1158,00 | 175790 | 2316 | 160188 | 12811 | 203689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6643,00 | 396,00 | 13286 | 792 | | 15088 | |
| 7 | У86-010109-0308<br>8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522,00 | 528,00 | 307044 | 1056 | 260484 | 41742 | 376689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22752,00 | 183,00 | 45504 | 366 | | 27903 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ | | | | | | | |
| 8 | У86-010113-0102<br>8601-0113-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186,00 | 2338,00 | 1422186 | 2338 | 1339825 | 73576 | 1615423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 80023,00 | 830,00 | 80023 | 830 | | 119661 | |
| 9 | У86-010201-0111<br>8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686,00 | 933,00 | 601686 | 933 | 573217 | 25369 | 677219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27536,00 | 342,00 | 27536 | 342 | | 50164 | |
| 10 | У86-010207-0302<br>8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418,00 | 322,00 | 90418 | 322 | 80757 | 8491 | 106821 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 95,00 | 9339 | 95 | | 7913 | |
| 11 | У86-010602-0501<br>8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994,00 | 89,00 | 1203742 | 3827 | 1127202 | 67851 | 1373321 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1691,00 | 43,00 | 72713 | 1849 | | 101728 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ | | | | | | | |
| 12 | У86-010216-0102<br>8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941,00 | 1932,00 | 179941 | 1932 | 167694 | 9984 | 205119 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10315,00 | 656,00 | 10315 | 656 | | 15194 | |
| 13 | У86-010216-0104<br>8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333,00 | 2157,00 | 191333 | 2157 | 175537 | 13079 | 220765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13639,00 | 734,00 | 13639 | 734 | | 16353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | У86-010216-0105<br>8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210,00 | 2601,00 | 486420 | 5202 | 454234 | 26184 | 553613 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13492,00 | 895,00 | 26984 | 1790 | | 41008 | |
| 15 | У86-010216-0106<br>8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685,00 | 3683,00 | 521370 | 7366 | 487792 | 26235 | 591414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13106,00 | 1309,00 | 26212 | 2618 | | 43808 | |
| 16 | У86-010216-0111<br>8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882,00 | 1539,00 | 154882 | 1539 | 146903 | 6358 | 174139 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6440,00 | 547,00 | 6440 | 547 | | 12899 | |
| 17 | У86-010216-0112<br>8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747,00 | 1324,00 | 170747 | 1324 | 159937 | 9032 | 194161 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9486,00 | 439,00 | 9486 | 439 | | 14382 | |
| 18 | У86-010216-0201<br>8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127,00 | 1176,00 | 184254 | 2352 | 171078 | 10596 | 210438 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5412,00 | 410,00 | 10824 | 820 | | 15588 | |
| 19 | У86-010216-0117<br>8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960,00 | 190,00 | 74960 | 190 | 69879 | 4499 | 85816 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4891,00 | 53,00 | 4891 | 53 | | 6357 | |
| 20 | У86-010208-0101<br>8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736,00 | 488,00 | 191736 | 488 | 178972 | 11333 | 219315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12276,00 | 178,00 | 12276 | 178 | | 16246 | |
| 21 | У86-010213-0201<br>8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454,00 | 161,00 | 119454 | 161 | 117466 | 1705 | 130852 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1827,00 | 47,00 | 1827 | 47 | | 9693 | |
| 22 | У86-010201-0117<br>8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283,00 | 8924,00 | 838283 | 8924 | 802125 | 27664 | 935223 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27234,00 | 3166,00 | 27234 | 3166 | | 69276 | |
| | | | | КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА | | | | | | | |
| 23 | У86-010209-0102<br>8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636,00 | 2319,00 | 299272 | 4638 | 271676 | 16948 | 341517 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11479,00 | 802,00 | 22958 | 1604 | | 25298 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | У86-010210-0103<br>8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877,00 | 3093,00 | 106877 | 3093 | 93744 | 7700 | 123743 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10040,00 | 1119,00 | 10040 | 1119 | | 9166 | |
| 25 | У86-010605-0403<br>8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162,00 | 194,00 | 142162 | 194 | 126751 | 13915 | 168563 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15217,00 | 74,00 | 15217 | 74 | | 12486 | |
| | | ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА | | | | | | | | | |
| 26 | У86-010302-0303<br>8601-0302-0303<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629,00 | 221,00 | 1824435 | 3315 | 1702740 | 108654 | 2087736 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7892,00 | 68,00 | 118380 | 1020 | | 154647 | |
| 27 | У86-010303-0207<br>8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127,00 | -- | 751905 | -- | 751905 | -- | 812057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60152 | |
| 28 | У86-010702-0102<br>8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734,00 | 1032,00 | 141468 | 2064 | 127148 | 11815 | 165546 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6128,00 | 364,00 | 12256 | 728 | | 12263 | |
| | | ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА | | | | | | | | | |
| 29 | У86-010805-0102<br>8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500,00 | 3071,00 | 435000 | 6142 | 409700 | 19419 | 490773 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9579,00 | 1091,00 | 19158 | 2182 | | 36354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15049511 | 71169 | 14209846 | 708872 | 17019053 |
| | | | | | | | 768496 | 25255 | -- | 1260671 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15049511 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14209846 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 708872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1260671 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17019054 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 768496 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 71169 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25255 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14209846 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 708872 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1260671 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-5

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-5-5

на Малые архитектурные формы

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта РТС

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 1 | | 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка | комплект | 2 | 940541 / -- | - / -- | - / - | 1881082 |
| 2 | | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629 / -- | - / -- | - / - | 1824435 |
| 3 | | 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186 / -- | - / -- | - / - | 1422186 |
| 4 | | 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами | комплект | 2 | 610448 / -- | - / -- | - / - | 1220896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1203742 |
| 6 | | 8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 838283 |
| 7 | | 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 751905 |
| 8 | | 8601-0201-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 601686 |
| 9 | | 8601-0104-0409 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 573724 |
| 10 | | 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 521370 |
| 11 | | 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 486420 |
| 12 | | 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | 240445<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 480890 |
| 13 | | 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 435000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 307044 |
| 15 | | 8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299272 |
| 16 | | 8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" | комплект | 2 | 138777<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 277554 |
| 17 | | 8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191736 |
| 18 | | 8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191333 |
| 19 | | 8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 184254 |
| 20 | | 8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 179941 |
| 21 | | 8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175790 |
| 22 | | 8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 170747 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 154882 |
| 24 | | 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 142162 |
| 25 | | 8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 141468 |
| 26 | | 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 119454 |
| 27 | | 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 106877 |
| 28 | | 8601-0207-0302 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 90418 |
| 29 | | 8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 74960 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **15049511** |

Составил Исакова Б.С.

Форма 3

Наименование стройки Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган,

# Объектная смета № 7-6

## (Объектный сметный расчет)

на строительство Спортивная площадка населеного пункта Кадырка

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 86843,598 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 5,137 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 8288,002 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 07.08.2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 7-6-1 | Общестроительные работы АС | 30763,571 | -- | -- | 30763,571 | 1,995 | 3082,044 | -- |
| 2. | 7-6-2 | Вертикальная планировка | 3004,695 | -- | -- | 3004,695 | 0,101 | 200,945 | -- |
| 3. | 7-6-3 | Покрытия | 34376,103 | -- | -- | 34376,103 | 2,313 | 3824,191 | -- |
| 4. | 7-6-4 | Озеленение | 1680,175 | -- | -- | 1680,175 | 0,231 | 387,071 | -- |
| 5. | 7-6-5 | Малые архитектурные формы | 17019,054 | -- | -- | 17019,054 | 0,497 | 793,751 | -- |
| | | **ИТОГО** | **86843,598** | -- | -- | **86843,598** | **5,137** | **8288,002** | |

Главный инженер проекта Аманкелди П.

Сметчик Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э16710

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э16710'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.6'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-6'Спортивная площадка населеного пункта Кадырка''7'7-6-1'Общестроительные работы АС'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | М100261=1785* |
| 4 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/* |
| 5 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 6 | Х1.1,2.120=Ф1* |
| 7 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'$м^3$ грунта* |
| 9 | Е11-010205-0502'Ф1-(6+21,6+0,14.31+0,06.31)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта* |
| 10 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 11 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 12 | П2 Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 13 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 14 | П2 Фундамент ФМ-1 /31 шт./* |
| 15 | Н43=31* |
| 16 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 17 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$* |
| 18 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 19 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 20 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 21 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Ленточный фундамент* |
| 24 | Е11-060101-0101'6''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 25 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'28,8''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'$м^3$* |
| 26 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).132.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 27 | С1214-210-0201'1,85.132.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 28 | С1214-210-0101'0,28.132.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | Е11-080101-0307'174''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 30 | П ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ, S=800 м$^2$* |
| 31 | Х800=Ф1* |
| 32 | Е11-270401-0102'Ф1.0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 33 | Е11-110101-0204(РС100081РС100078)'Ф1.0,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 34 | Е11-110101-3607(РС150000)(РС295767)'Ф1''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/'м$^2$ покрытия* |
| 35 | СТКоммерческое предложение(=19)'800'3400:1,12.1,02'Искуственный газон 50 мм'м$^2$* |
| 36 | СТКоммерческое предложение(=19)'20'3400:1,12.1,02'Искуственный газон Белый разметочный'м$^2$* |
| 37 | СТКоммерческое предложение(=19)'400'300:1,12.1,02'Шовная лента'м* |
| 38 | СТКоммерческое предложение(=19)'8'43000:1,12.1,02'Клей Duayen'шт* |
| 39 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 40 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 41 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 42 | П СТОЙКА СТ-1 /31 шт./* |
| 43 | Н43=31* |
| 44 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 45 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 46 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 47 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 48 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 49 | Н43=1* |
| 50 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./* |
| 51 | Н43=29* |
| 52 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 53 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 54 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 55 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 56 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 57 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 58 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 59 | Н43=1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 60 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 61 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 62 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 63 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 64 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 65 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 66 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 67 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 68 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 69 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 70 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 71 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 72 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 73 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 74 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 75 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 76 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 77 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./* |
| 78 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 79 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 80 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 81 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 82 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 83 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 84 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 85 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/* |
| 86 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 87 | Х1.1,2.90=Ф1* |
| 88 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 89 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м$^3$ грунта* |
| 90 | Е11-010205-0502'Ф1-(5,1+18,375+0,14.26+0,06.26)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м$^3$ грунта* |
| 91 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 92 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 93 | П2 Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 94 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 95 | П2 Фундамент ФМ-1 /26 шт./* |
| 96 | Н43=26* |
| 97 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 98 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 99 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 100 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 101 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 102 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 103 | Н43=1* |
| 104 | П2 Ленточный фундамент* |
| 105 | Е11-060101-0101'5,1''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 106 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'24,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'м$^3$* |
| 107 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).102.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 108 | С1214-210-0201'1,85.102.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 109 | С1214-210-0101'0,28.102.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 110 | Е11-080101-0307'130,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 111 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 112 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 113 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 114 | П СТОЙКА СТ-1 /26 шт./* |
| 115 | Н43=26* |
| 116 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 117 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 118 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 119 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 120 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 121 | Н43=1* |
| 122 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./* |
| 123 | Н43=19* |
| 124 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 125 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 126 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 127 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 128 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 129 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 130 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 131 | Н43=1* |
| 132 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 133 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 134 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 135 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 136 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 137 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 138 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 139 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 140 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 141 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 142 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 143 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 144 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 145 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 146 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 147 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 148 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 149 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 150 | Н43=5* |
| 151 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 152 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 153 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 154 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 155 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'$м^2$* |
| 156 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$* |
| 157 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'$м^2$* |
| 158 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Кадырка

Шифр объекта 7-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-6-1

## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АС

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 30763,571 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3082,045 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,995 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 139,68 | | 211,86 | 211,86 | 29593 | 29593 | -- | 5111 | 37481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 50,82 | -- | 7099 | | 2777 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 4,32 | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | -- | 9231 | 23816 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | | 1764 | |
| 3 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 110,2 | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | -- | 102449 | 264318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | | 19579 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 241,97 | 116,12 | 26665 | 12796 | -- | 14124 | 44052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 13869 | 5748 | | 3263 | |
| 5 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 119,44 | 97,23 | 13162 | 10714 | 882 | 3050 | 17509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1566 | 2671 | | 1297 | |
| | | Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,86 | 51000,33 | 1585,49 | 94861 | 2949 | 88416 | 3791 | 106544 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 3496 | 670 | | 7892 | |
| 7 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 4,34 | 66445,18 | 2766,12 | 288372 | 12005 | 230603 | 44202 | 359180 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 45764 | 2810 | | 26606 | |
| 8 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,08432 | 331233,00 | -- | 27930 | -- | 27930 | -- | 30164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2234 | |
| 9 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,21328 | 63740,48 | 2732,61 | 13595 | 583 | 119 | 11937 | 27575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 12893 | 225 | | 2043 | |
| 10 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,21328 | 694126,00 | -- | 148043 | -- | 148043 | -- | 159886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11843 | |
| 11 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 75,64 | 1201,97 | 28,12 | 90917 | 2127 | 57409 | 29463 | 130011 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 31381 | 300 | | 9630 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 6 | 51000,33 | 1585,49 | 306002 | 9513 | 285213 | 12228 | 343689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 11276 | 2162 | | 25458 | |
| 13 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 28,8 | 58879,15 | 2698,12 | 1695720 | 77705 | 1435385 | 182430 | 2028402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 182630 | 17842 | | 150252 | |
| 14 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,28116 | 29745,99 | 1287,17 | 8363 | 362 | 107 | 7307 | 16923 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 7894 | 136 | | 1254 | |
| 15 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2442 | 383478,00 | -- | 93645 | -- | 93645 | -- | 101137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7492 | |
| 16 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 399352,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 17 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 174 | 1201,97 | 28,12 | 209143 | 4893 | 132063 | 67776 | 299073 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 72187 | 691 | | 22154 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ. S=800 $м^2$ | | | | | | | |
| 18 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 200 | 22495,14 | 1446,07 | 4499028 | 289214 | 4167420 | 123050 | 4991844 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 42394 | 71542 | | 369766 | |
| 19 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 80 | 29780,85 | 2565,36 | 2382468 | 205228 | 1796341 | 437192 | 3045233 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 380899 | 84198 | | 225573 | |
| 20 | Е11-110101-3607<br>1111-0101-3607<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/ | $м^2$ покрытия | 800 | 693,10 | 29,42 | 554480 | 23536 | 80 | 510416 | 1150088 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 663,58 | 15,17 | 530864 | 12136 | | 85192 | |
| 21 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43 | -- | 2477144 | -- | 2477144 | -- | 2675312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198168 | |
| 22 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43 | -- | 61929 | -- | 61929 | -- | 66883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4954 | |
| 23 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Шовная лента | м | 400 | 273,21 | -- | 109284 | -- | 109284 | -- | 118028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71 | -- | 313286 | -- | 313286 | -- | 338349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25063 | |
| | | **ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/** | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |
| 26 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /31 шт./** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 2,00074 | 35023,54 | 14714,88 | 70073 | 29441 | 5862 | 30609 | 108737 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 34770 | 9591 | | 8055 | |
| 28 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,00074 | 3930,52 | 120,82 | 7864 | 242 | 754 | 4742 | 13614 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 6868 | 4 | | 1008 | |
| 29 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,75212 | 973588,00 | -- | 1705843 | -- | 1705843 | -- | 1842310 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136467 | |
| 30 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24862 | 973520,00 | -- | 242037 | -- | 242037 | -- | 261400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19363 | |
| 31 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 46,01702 | 95,62 | 2,23 | 4400 | 102 | 2574 | 1202 | 6050 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1724 | 17 | | 448 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./** | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 3,46985 | 85752,65 | 2724,24 | 297549 | 9452 | 19166 | 187282 | 523618 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 268931 | 2492 | | 38786 | |
| 33 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 3,46985 | 3930,52 | 120,82 | 13638 | 419 | 1308 | 8223 | 23610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 11911 | 7 | | 1749 | |
| 34 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,53344 | 463375,00 | -- | 1173933 | -- | 1173933 | -- | 1267848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93915 | |
| 35 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16994 | 399352,00 | -- | 67866 | -- | 67866 | -- | 73295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5429 | |
| 36 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 314,07 | 1258,00 | -- | 395100 | -- | 395100 | -- | 426708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31608 | |
| 37 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 370,272 | 114,89 | 3,04 | 42541 | 1126 | 17681 | 16473 | 63735 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 23734 | 141 | | 4721 | |
| 38 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 370,272 | 191,23 | 4,45 | 70807 | 1648 | 41418 | 19339 | 97359 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 27741 | 285 | | 7213 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 39 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 40 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 41 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 42 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 43 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 44 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 45 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |
| 46 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 47 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 48 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 49 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 50 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 51 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 52 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 53 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./ | | | | | | | |
| 54 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,08094 | 85752,65 | 2724,24 | 6941 | 220 | 448 | 4369 | 12214 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 6273 | 58 | | 905 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,08094 | 3930,52 | 120,82 | 318 | 10 | 30 | 192 | 551 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 278 | -- | | 41 | |
| 56 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05808 | 463375,00 | -- | 26913 | -- | 26913 | -- | 29066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2153 | |
| 57 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00373 | 399352,00 | -- | 1490 | -- | 1490 | -- | 1609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 58 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 7,84 | 1258,00 | -- | 9863 | -- | 9863 | -- | 10652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 59 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 9,408 | 114,89 | 3,04 | 1081 | 29 | 449 | 419 | 1620 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 603 | 4 | | 120 | |
| 60 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 9,408 | 191,23 | 4,45 | 1799 | 42 | 1052 | 491 | 2474 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 705 | 7 | | 183 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18812806 | 730544 | 16097531 | 1940846 | 22413944 |
| | | | | | | | 1984731 | 223150 | -- | 1660290 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18412855 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9183161 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6886565 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1703188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1609281 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21725324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1222 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 399951 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 27802 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 237658 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51009 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 688618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 22413942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1436 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2207881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 104,76 | 211,86 | 211,86 | 22194 | 22195 | -- | 3833 | 28110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 50,82 | -- | 5324 | | 2083 | |
| 62 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 3,24 | 2967,81 | -- | 9616 | -- | -- | 6923 | 17862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2967,81 | -- | 9616 | -- | | 1323 | |
| 63 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 79,325 | 1291,20 | -- | 102424 | -- | -- | 73745 | 190263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | -- | 102424 | -- | | 14094 | |
| 64 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 241,97 | 116,12 | 19194 | 9212 | -- | 10167 | 31710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 9983 | 4138 | | 2349 | |
| 65 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 119,44 | 97,23 | 9475 | 7713 | 635 | 2196 | 12604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1127 | 1923 | | 934 | |
| | | Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /26 шт./ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 1,56 | 51000,33 | 1585,49 | 79561 | 2473 | 74156 | 3179 | 89360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 2932 | 562 | | 6619 | |
| 67 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 3,64 | 66445,18 | 2766,12 | 241860 | 10069 | 193408 | 37073 | 301248 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 38383 | 2357 | | 22315 | |
| 68 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,07072 | 331233,00 | -- | 23425 | -- | 23425 | -- | 25299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1874 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,17888 | 63740,48 | 2732,61 | 11402 | 489 | 100 | 10012 | 23127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 10813 | 189 | | 1713 | |
| 70 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,17888 | 694126,00 | -- | 124165 | -- | 124165 | -- | 134098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9933 | |
| 71 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 63,44 | 1201,97 | 28,12 | 76253 | 1784 | 48150 | 24711 | 109041 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 26319 | 252 | | 8077 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 5,1 | 51000,33 | 1585,49 | 260102 | 8086 | 242431 | 10394 | 292136 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 9585 | 1837 | | 21640 | |
| 73 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 24,5 | 58879,15 | 2698,12 | 1442539 | 66103 | 1221073 | 155192 | 1725550 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 155363 | 15178 | | 127818 | |
| 74 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,21726 | 29745,99 | 1287,17 | 6463 | 280 | 83 | 5646 | 13078 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 6100 | 105 | | 969 | |
| 75 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1887 | 383478,00 | -- | 72362 | -- | 72362 | -- | 78151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5789 | |
| 76 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02856 | 399352,00 | -- | 11405 | -- | 11405 | -- | 12317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| 77 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 130,5 | 1201,97 | 28,12 | 156857 | 3670 | 99046 | 50832 | 224305 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 54141 | 518 | | 16615 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /26 шт./** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,67804 | 35023,54 | 14714,88 | 58771 | 24692 | 4917 | 25672 | 91199 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 29162 | 8044 | | 6755 | |
| 81 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,67804 | 3930,52 | 120,82 | 6596 | 202 | 634 | 3977 | 11419 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 5760 | 3 | | 846 | |
| 82 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,46952 | 973588,00 | -- | 1430707 | -- | 1430707 | -- | 1545164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114457 | |
| 83 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,20852 | 973520,00 | -- | 202998 | -- | 202998 | -- | 219238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16240 | |
| 84 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 38,59492 | 95,62 | 2,23 | 3690 | 86 | 2158 | 1008 | 5074 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1446 | 15 | | 376 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 2,27335 | 85752,65 | 2724,24 | 194946 | 6193 | 12557 | 122702 | 343060 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 176196 | 1633 | | 25412 | |
| 86 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,27335 | 3930,52 | 120,82 | 8935 | 275 | 856 | 5388 | 15469 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 7804 | 5 | | 1146 | |
| 87 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,65984 | 463375,00 | -- | 769128 | -- | 769128 | -- | 830658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61530 | |
| 88 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11134 | 399352,00 | -- | 44464 | -- | 44464 | -- | 48021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3557 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 205,77 | 1258,00 | -- | 258859 | -- | 258859 | -- | 279568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20709 | |
| 90 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 242,592 | 114,89 | 3,04 | 27871 | 737 | 11584 | 10793 | 41757 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 15550 | 92 | | 3093 | |
| 91 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 242,592 | 191,23 | 4,45 | 46391 | 1080 | 27136 | 12671 | 63787 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 18175 | 187 | | 4726 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 92 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 93 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 94 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 95 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 96 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 97 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 98 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 100 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 101 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 102 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 103 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 104 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 105 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 106 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./ | | | | | | | |
| 107 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,4047 | 85752,65 | 2724,24 | 34704 | 1103 | 2235 | 21843 | 61071 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 31366 | 291 | | 4524 | |
| 108 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,4047 | 3930,52 | 120,82 | 1591 | 49 | 153 | 959 | 2754 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 1389 | 1 | | 204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,2904 | 463375,00 | -- | 134564 | -- | 134564 | -- | 145329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10765 | |
| 110 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01865 | 399352,00 | -- | 7448 | -- | 7448 | -- | 8044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 596 | |
| 111 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 39,2 | 1258,00 | -- | 49314 | -- | 49314 | -- | 53259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3945 | |
| 112 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 47,04 | 114,89 | 3,04 | 5404 | 143 | 2246 | 2093 | 8097 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 3015 | 18 | | 600 | |
| 113 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 47,04 | 191,23 | 4,45 | 8995 | 209 | 5262 | 2457 | 12368 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 3524 | 36 | | 916 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7023922 | 173438 | 6021344 | 707214 | 8349631 |
| | | | | | | | 829142 | 45022 | -- | 618493 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6714811 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2853421 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3146338 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 524432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 579141 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7818384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 309111 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21586 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 182782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 531245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8349629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 874164 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 30763571 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2813873 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 903982 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 268172 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22118873 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2648060 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2278783 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-6

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-6-1

на Общестроительные работы АС

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Кадырка

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | | | | |
| 1 | 20092Т | 002-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 381,2152006 | 1540 / -- | - / -- | - / - | 587071 |
| 2 | 20158Т | 003-0125 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 398,22432 | 1413 / -- | - / -- | - / - | 562691 |
| 3 | 20162Т | 003-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 351,12 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 530893 |
| 4 | 20095Т | 002-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 207,2304 | 1631 / -- | - / -- | - / - | 337993 |
| 5 | 20008Т | 001-0117 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 198,963345 | 1230 / -- | - / -- | - / - | 244725 |
| 6 | 20101Т | 002-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 101,57982 | 1812 / -- | - / -- | - / - | 184063 |
| 7 | 20098Т | 002-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 37,14832044 | 1721 / -- | - / -- | - / - | 63932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20168Т | 003-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 31,78237354 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53744 |
| 9 | 20180Т | 003-0147 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 20,72353152 | 2089<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 43291 |
| 10 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 31,1 | 1363<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 42389 |
| 11 | 20116Т | 002-0154 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,45341797 | 2372<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 34284 |
| 12 | 20161Т | 003-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,14432 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 28468 |
| 13 | 20082Т | 002-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 21,17016 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27288 |
| 14 | 20001Т | 001-0110 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 24,600345 | 1079<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 26544 |
| 15 | 20097Т | 002-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,01893568 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23706 |
| 16 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 15,088248 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 22436 |
| 17 | 20106Т | 002-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,2213568 | 1982<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 439 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2813957** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1867,7841** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 18 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 133,873086 | 2003,18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (268171) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2813874** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,875% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 19 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 44,93862735 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>82687,07 | 181732 |
| 20 | 698С | 314-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 21,1245624 | 8087<br>-- | -<br>-- | 1840<br>38869,19 | 170834 |
| 21 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 15,2928 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>40204,77 | 164474 |
| 22 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 19,09571542 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>35136,12 | 126108 |
| 23 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 4,72551408 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>12423,38 | 51787 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2587% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 24 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 3,348 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>8801,89 | 42335 |
| 25 | 786С | 314-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 5,72123866 | 7229<br>-- | -<br>-- | 2199<br>12581 | 41359 |
| 26 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 9,06305993 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>16676,03 | 36162 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,8663% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 27 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,4627814 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>8211,52 | 32931 |
| 28 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 2,6385547 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>6936,76 | 16860 |
| 29 | 1238С | 321-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 9,3417948 | 926<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8650 |
| 30 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 2,912 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>4484,48 | 6939 |
| 31 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 72,03748954 | 96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6916 |
| 32 | 1198С | 314-502-0304<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 61,86249764 | 77 | - | - | 4763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 33 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 17,56122238 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2915 |
| 34 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 30,26987693 | 78<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2361 |
| 35 | 715С | 314-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0,3178466 | 6764<br>-- | -<br>-- | 2199<br>698,94 | 2150 |
| 36 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 101,4834438 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1319 |
| 37 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 16,68508695 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1318 |
| 38 | 620С | 321-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,2530944 | 4895<br>-- | -<br>-- | 1840<br>465,69 | 1239 |
| 39 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 24,400128 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 366 |
| 40 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 15,58106928 | 16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 249 |
| 41 | 1147С | 343-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,58237339 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 115 |
| 42 | 2817С | 341-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,39833726 | 142<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 57 |
| 43 | 2346С | 315-103-0701<br>РСНБ РК 2022 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 2,6796083 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 35 |
| 44 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,21941014 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5 |
| 45 | 1146С | 343-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,02153174 | 11<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 0,24 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **268177** | **903980** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,7773% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 100414С | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 244 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4166300 |
| 47 | 131018С | 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,22164 | 973588<br>-- | 903773<br>-- | -<br>- | 3136550 |
| 48 | 100489С | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 54,0995 | 46004<br>-- | 26958<br>-- | -<br>- | 2488793 |
| 49 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2477144 |
| 50 | 279805С | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 4,60074 | 463375<br>-- | 452399<br>-- | -<br>- | 2131868 |
| 51 | 100078С | 211-201-0601 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 103,2 | 16267<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1678754 |
| 52 | 100467С | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 34,476 | 45435<br>-- | 26400<br>-- | -<br>- | 1566417 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6023% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 53 | 128114С | 214-401-0110 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 571,72 | 1258<br>-- | 1229<br>-- | -<br>- | 719224 |
| 54 | 100463С | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 14,8104 | 44366<br>-- | 25352<br>-- | -<br>- | 657078 |
| 55 | 131034С | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,45714 | 973520<br>-- | 903710<br>-- | -<br>- | 445035 |
| 56 | 100533С | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,0997 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 388891 |
| 57 | 295746С | 261-105-0504 РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1064,592 | 295<br>-- | 287<br>-- | -<br>- | 314055 |
| 58 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 313286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 144748С | 261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,39216 | 694126<br>-- | 678626<br>-- | -<br>- | 272208 |
| 60 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,478 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175276 |
| 61 | 279851С | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4329 | 383478<br>-- | 374069<br>-- | -<br>- | 166008 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6204% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 62 | 279845С | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37314 | 399352<br>-- | 389632<br>-- | -<br>- | 149014 |
| 63 | 100079С | 211-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 7,2 | 16198<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 116626 |
| 64 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Шовная лента | м | 400 | 273,21<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 109284 |
| 65 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 9,552 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 87191 |
| 66 | 275940С | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 26,00878 | 3285<br>-- | 3182<br>-- | -<br>- | 85439 |
| 67 | 135832С | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 67,6 | 1124<br>-- | 1099<br>-- | -<br>- | 75982 |
| 68 | 287782С | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,12912112 | 539649<br>-- | 525162<br>-- | -<br>- | 69680 |
| 69 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 61929 |
| 70 | | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,15504 | 331233<br>-- | 322508<br>-- | -<br>- | 51354 |
| 71 | 149219С | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,06384904 | 467116<br>-- | 454857<br>-- | -<br>- | 29825 |
| 72 | 131600С | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,309562 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 28800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 100261С | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 13,7904 | 1785<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 24616 |
| 74 | 147337С | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,07154583 | 278998<br>-- | 271298<br>-- | -<br>- | 19961 |
| 75 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,02136947 | 813201<br>-- | 795366<br>-- | -<br>- | 17378 |
| 76 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0709728 | 209094<br>-- | 203869<br>-- | -<br>- | 14840 |
| 77 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,01937509 | 545661<br>-- | 533072<br>-- | -<br>- | 10572 |
| 78 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,02008551 | 525811<br>-- | 512401<br>-- | -<br>- | 10561 |
| 79 | 146741С | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1064592 | 73026<br>-- | 69297<br>-- | -<br>- | 7774 |
| 80 | 131598С | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,07462 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 6942 |
| 81 | 147347С | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02181504 | 289955<br>-- | 282039<br>-- | -<br>- | 6325 |
| 82 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 8,9281116 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 5884 |
| 83 | 130010С | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0048 | 1029630<br>-- | 955906<br>-- | -<br>- | 4942 |
| 84 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 57,5924508 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 4607 |
| 85 | 146883С | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0101255 | 380806<br>-- | 371086<br>-- | -<br>- | 3856 |
| 86 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0059923 | 623062<br>-- | 607746<br>-- | -<br>- | 3734 |
| 87 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 12,037716 | 289 | 260 | - | 3479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 88 | 131654С | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0338 | 80126<br>-- | 77746<br>-- | -<br>- | 2708 |
| 89 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00099872 | 2453940<br>-- | 2403915<br>-- | -<br>- | 2451 |
| 90 | 128070С | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 19,4420148 | 93<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 1808 |
| 91 | 131019С | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00147151 | 965674<br>-- | 896411<br>-- | -<br>- | 1421 |
| 92 | 128849С | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,18675991 | 5414<br>-- | 5307<br>-- | -<br>- | 1011 |
| 93 | 146664С | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,6113148 | 149<br>-- | 142<br>-- | -<br>- | 538 |
| 94 | 144600С | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0154796 | 34159<br>-- | 32050<br>-- | -<br>- | 529 |
| 95 | 131534С | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00378914 | 139141<br>-- | 135603<br>-- | -<br>- | 527 |
| 96 | 128065С | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,49526 | 128<br>-- | 124<br>-- | -<br>- | 191 |
| 97 | 147047С | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0,64 | 119<br>-- | 115<br>-- | -<br>- | 76 |
| 98 | 128064С | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,48678 | 150<br>-- | 145<br>-- | -<br>- | 73 |
| 99 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000192 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 53 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **22118869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э16720**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э16720'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-6'Спортивная площадка населеного пункта Кадырка''7'7-6-2'Вертикальная планировка'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА* |
| 4 | Е11-010104-0106'40,2+977,7+364,3+4,8''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 5 | Е11-010104-0702'3717''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера* |
| 6 | П2 Устройство лотков* |
| 7 | Е11-010205-0302'0,16.162''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м$^3$ грунта* |
| 8 | П2 Недостаток грунта V=1297-25,92-33,8-28,475=1208,805 м$^3$* |
| 9 | Е11-010102-0326(РС100081РС100073)'1208,805=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /недостаток грунта/'м$^3$ грунта* |
| 10 | С3412-102-0217'Ф1.1,7.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 11 | П2 Транспортные расходы инертных материалов* |
| 12 | Е11-010102-0226'(800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/'м$^3$ грунта* |
| 13 | С3412-102-0217'(800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 14 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Кадырка

Шифр объекта 7-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-6-2

## (Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 3004,695 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 200,945 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,101 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **$м^3$ грунта** | **1387** | | **66,50** | **66,50** | **92236** | **92236** | **--** | **19307** | **120461** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | | **--** | **19,34** | **--** | **26825** | | **8918** | |
| | | *Формула объема = 40,2+977,7+364,3+4,8* | | | | | | | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера** | **3717** | | **2,25** | **2,25** | **8363** | **8363** | **--** | **1747** | **10928** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **0,65** | **--** | **2416** | | **818** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство лотков** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м$^3$ грунта | 25,92 | 2473,18 | -- | 64105 | -- | -- | 46155 | 119081 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 0,16.162*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | 2473,18 | -- | 64105 | -- | | 8821 | |
| | | **Недостаток грунта V=1297-25,92-33,8-28,475=1208,805 м$^3$** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010102-0326<br>1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /недостаток грунта/** | м$^3$ грунта | 1208,805 | 260,97 | 248,46 | 315462 | 300339 | 2092 | 63499 | 409277 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 10,78 | 62,18 | 13031 | 75163 | | 30317 | |
| | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | | | | | | | | |
| | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 0,1450566 (м$^3$) | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 5 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | т·км | 61649,055 | 24,00 | -- | 1479577 | -- | | -- | 1597943 |
| | | *СП - 8%;*<br>*Формула объема = 1208,805.1,7.30* | | | -- | -- | -- | -- | | 118366 | |
| | | **Транспортные расходы инертных материалов** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010102-0226<br>1101-0102-0226<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/** | м$^3$ грунта | 531,93 | 160,61 | 153,84 | 85433 | 81832 | 936 | 13974 | 107359 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | 5,01 | 31,47 | 2665 | 16740 | | 7952 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 7 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**<br>*СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30* | т·км | 24677,685 | 24,00<br>-- | --<br>-- | 592264<br>-- | --<br>-- | | --<br>47381 | 639645 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 2637440<br>79801 | 482770<br>121144 | 3028<br>-- | 144682<br>222573 | 3004694 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2637440 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3027 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 200945 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 2071841 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 144682 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 222573 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3004695 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 101 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 200945 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3004695 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 101 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 200945 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 3004695 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 79801 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 482770 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 121144 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3027 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 2071841 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 144682 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 222573 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-6

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-6-2

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Кадырка

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 43,110144 | 1487 / -- | - / -- | - / - | 64105 |
| 2 | 20011Т | 001-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 12,228489 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 15763 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **102514** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **55,3386** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 3 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 45,1879505 | 2680,89 / -- | - / -- | - / - | (121144) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **79801** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 71,7327% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 4 | 3093С | 311-101-0102 РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 19,21557347 | 9042 | - | 2629 | 173747 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 50517,74 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 23,6781% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 5 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 21,81506207 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>57351,8 | 239071 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,5893% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 6 | 3105С | 311-401-0109<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м$^3$, масса свыше 26 до 35 т | маш.-ч | 4,22820518 | 16541<br>-- | -<br>-- | 3141<br>13280,79 | 69939 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **121150** | **242215** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 69,1568% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 7 | 100073С | 211-201-0507<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,1450566 | 14438<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2094 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 30,8432% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 8 | 100081С | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0638316 | 14633<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 934 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **3028** |
| | | | | | | | | | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | | 412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 86326,74 | 24<br>-- | -<br>-- | 24<br>2071841,31 | 2071842 |
| | | | **Всего транспортные расходы** | **тенге** | | | | **2071841** | **2071842** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э16730**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э16730'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-6'Спортивная площадка населеного пункта Кадырка''7'7-6-3'Покрытия'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ПОКРЫТИЯ* |
| 4 | П ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I* |
| 5 | Х193=Ф1* |
| 6 | Е11-270401-0102'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 7 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 8 | Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200/'$м^2$ стяжки* |
| 9 | Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 10 | Е11-270201-1002(РС295527)'67''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 11 | С1255-101-0101'67.0,043''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/'$м^3$* |
| 12 | П ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II* |
| 13 | Х220=Ф1* |
| 14 | Е11-270701-0201(РС295854РС249132)'Ф1''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/'$м^2$ покрытия* |
| 15 | Е11-270701-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'$м^2$ покрытия* |
| 16 | Е11-470301-0101(РС295968РС100328=0,051)(РС295528)'Ф1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'$м^2$* |
| 17 | С1255-102-0201'Ф1.1,02'6271'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'$м^2$* |
| 18 | Е11-270201-1002(РС100533РС279240=0,035)(РС295527)'141''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 19 | С1255-101-0101'141.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'$м^3$* |
| 20 | П РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III* |
| 21 | Х(540+450+450)=Ф1* |
| 22 | Е11-270401-0102'Ф1.0,08''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 23 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 24 | Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'$м^2$ стяжки* |
| 25 | Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 26 | У86-010703-0106'Ф1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'$м^2$* |
| 27 | Е11-270201-1002(РС295527)'96+90+90''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | С1255-101-0101'(96+90+90).0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 29 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Кадырка

Шифр объекта 7-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-6-3

## (Локальный сметный расчет)

на Покрытия

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 34376,103 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3824,191 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,313 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 19,3 | | 22495,14 | 1446,07 | 434156 | 27909 | 402156 | 11874 | 481713 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 211,97 | 357,71 | 4091 | 6904 | | 35682 | |
| 2 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 193 | | 1402,08 | 335,15 | 270601 | 64684 | 189832 | 38920 | 334283 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 83,34 | 103,38 | 16085 | 19952 | | 24762 | |
| 3 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200/ | $м^2$ стяжки | 193 | | 1491,46 | 32,89 | 287852 | 6348 | 185824 | 93628 | 411999 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 495,75 | 20,34 | 95680 | 3926 | | 30519 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 193 | 2013,58 | 44,53 | 388621 | 8595 | 370569 | 13772 | 434586 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 49,00 | 26,91 | 9457 | 5194 | | 32192 | |
| 5 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 67 | 4211,52 | 43,82 | 282172 | 2936 | 202869 | 83787 | 395236 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 76367 | 1213 | | 29277 | |
| 6 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807,00 | -- | 212638 | -- | 212638 | -- | 229649 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17011 | |
| ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II | | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/ | $м^2$ покрытия | 220 | 1903,44 | 205,25 | 418757 | 45155 | 286304 | 109267 | 570267 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 396,81 | 63,07 | 87298 | 13875 | | 42242 | |
| 8 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | $м^2$ покрытия | 220 | -255,99 | -14,26 | -56318 | -3137 | -49302 | -5133 | -66368 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -17,63 | -3,97 | -3879 | -873 | | -4917 | |
| 9 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 220 | 3521,89 | 246,62 | 774816 | 54256 | 187777 | 488123 | 1363974 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2421,74 | 99,56 | 532783 | 21903 | | 101035 | |
| 10 | С1255-102-0201<br>255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271,00 | -- | 1407212 | -- | 1407212 | -- | 1519789 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112577 | |
| 11 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 141 | 3172,19 | 43,82 | 447279 | 6179 | 280387 | 176328 | 673495 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 160713 | 2554 | | 49889 | |
| 12 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 2,256 | 73807,00 | -- | 166509 | -- | 166509 | -- | 179830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13321 | |
| РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 115,2 | 22495,14 | 1446,07 | 2591440 | 166587 | 2400434 | 70877 | 2875302 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 24419 | 41208 | | 212985 | |
| 14 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 1440 | 1402,08 | 335,15 | 2018995 | 482616 | 1416369 | 290390 | 2494137 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 83,34 | 103,38 | 120010 | 148867 | | 184752 | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ | $м^2$ стяжки | 1440 | 1517,09 | 32,89 | 2184610 | 47362 | 1423368 | 698573 | 3113842 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 495,75 | 20,34 | 713880 | 29290 | | 230659 | |
| 16 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 1440 | 1032,42 | 22,27 | 1486685 | 32069 | 1419336 | 51365 | 1661098 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,50 | 13,45 | 35280 | 19368 | | 123048 | |
| 17 | У86-010703-0106<br>8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249,00 | 7,00 | 13318560 | 10080 | 11990880 | 1239898 | 15723130 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 915,00 | 1,00 | 1317600 | 1440 | | 1164672 | |
| 18 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 276 | 4211,52 | 43,82 | 1162380 | 12094 | 835698 | 345152 | 1628136 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 314588 | 4998 | | 120604 | |
| 19 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 4,416 | 73807,00 | -- | 325932 | -- | 325932 | -- | 352007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26075 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 28122897 | 963733 | 23654792 | 3706821 | 34376105 |
| | | | | | | | 3504372 | 319819 | -- | 2546385 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28122897 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21542504 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2112291 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3706821 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2546385 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **34376103** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3504372** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **963733** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **319819** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **23654795** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3706821** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2546385** | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-6

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-6-3

на Покрытия

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Кадырка

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20155Т | 003-0122 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 637,9524 | 1339 / -- | - / -- | - / - | 854218 |
| 2 | 20304Т | 005-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 419,9932 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 635030 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 320,76 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 532782 |
| 4 | 20299Т | 005-0124 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 97,98 | 1388 / -- | - / -- | - / - | 135996 |
| 5 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 20,91475 | 1363 / -- | - / -- | - / - | 28507 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2186533** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1497,6004** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 6 | 3 | 099-0100<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 150,1668 | 2120,17<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (318379) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2186771** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,7361% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 7 | 623С | 321-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 36,15462 | 7836<br>-- | -<br>-- | 2629<br>95050,5 | 283308 |
| 8 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 16,9139556 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>31121,68 | 111700 |
| 9 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 8,776998 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>23074,73 | 110985 |
| 10 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 10,284408 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>27037,71 | 110609 |
| 11 | 621С | 321-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 15,7340988 | 6109<br>-- | -<br>-- | 2199<br>34599,28 | 96120 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,996% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 12 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 37,5206 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>57781,72 | 89412 |
| 13 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 8,5559652 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>15742,98 | 63134 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,2679% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 14 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 9,90792 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>18230,57 | 40068 |
| 15 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 4,352832 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>11443,6 | 27815 |
| 16 | 1835С | 334-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,7812764 | 5849<br>-- | -<br>-- | 2199<br>3917,03 | 10419 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 330,268536 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4954 |
| 18 | 1795С | 343-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 25,09056 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4165 |
| 19 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,209088 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>384,72 | 834 |
| 20 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 9,90792 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 129 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **318385** | **953650** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,9244% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 21 | 102637С | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 58,752 | 48316<br>-- | 30737<br>-- | -<br>- | 2838662 |
| 22 | 100414С | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 164,09 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2801837 |
| 23 | | 255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1407212 |
| 24 | 100072С | 211-201-0506<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 89,815 | 14507<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1302946 |
| 25 | 100533С | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 20,237 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 971639 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7563% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 26 | 102638С | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 11,8116 | 47060<br>-- | 29505<br>-- | -<br>- | 555854 |
| 27 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 6,672 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 492440 |
| 28 | 100071С | 211-201-0504<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 18,7795 | 15974<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299984 |
| 29 | 279240С | 212-101-0624<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | $м^3$ | 4,935 | 51241<br>-- | 32092<br>-- | -<br>- | 252874 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100197С | 261-101-0101 РСНБ РК 2022 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | $м^3$ | 31,68 | 7470<br>-- | 6819<br>-- | -<br>- | 236650 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,3193% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 31 | | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 212638 |
| 32 | 100328С | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 11,22 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 187688 |
| 33 | 131571С | 215-201-0104 РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,8228 | 94880<br>-- | 92210<br>-- | -<br>- | 78067 |
| 34 | 102636С | 212-401-0104 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,2904 | 45398<br>-- | 27876<br>-- | -<br>- | 13184 |
| 35 | 249132С | 217-603-0104 РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 112,895 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 9032 |
| 36 | 286164С | 217-108-0101 РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 4,84 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 3190 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **11663896** |
| | | | | | | | | | |
| **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | | | | |
| 37 | | 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13318560 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **13318560** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э16740

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э16740'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-6'Спортивная площадка населеного пункта Кадырка''7'7-6-4'Озеленение'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ОЗЕЛЕНЕНИЕ* |
| 4 | Е11-470104-0101'156''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма* |
| 5 | Е11-470105-0101(РС296295)(РС296285)'156''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.* |
| 6 | С1254-102-0703'156''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.* |
| 7 | Е11-470108-0101'51''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи* |
| 8 | Е11-470109-0101(РС296295)'51''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди* |
| 9 | С1254-104-0602#ПРИМ'51''Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/'шт.* |
| 10 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Кадырка

Шифр объекта 7-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-6-4

## (Локальный сметный расчет)

на Озеленение

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1680,175 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 387,071 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,231 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | **яма** | **156** | | **544,27** | **94,61** | **84906** | **14759** | **--** | **66640** | **163670** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **449,66** | **35,77** | **70147** | **5580** | | **12124** | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание ям ямокопателем или вручную<br>2. Окучивание грунта выброшенного из ям<br>3. Подготовка ям к посадке | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | **шт.** | **156** | | **1996,97** | **215,17** | **311527** | **33566** | **23449** | **231336** | **586291** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **1631,49** | **53,65** | **254512** | **8369** | | **43429** | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | | |
| | 261-501-0109 | Колья | шт, | | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка на месте посадки<br>2. Установка кольев<br>3. Установка деревьев в ямы вручную | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок<br>5. Подвязывание деревьев к кольям<br>6. Полив<br>7. Обрезка крон | | | | | | | | | |
| 3 | С1254-102-0703<br>254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м** | шт. | 156 | 1853,00 | -- | 289068 | -- | 289068 | -- | 312193 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23125 | |
| 4 | Е11-470108-0101<br>1147-0108-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | м траншеи | 51 | 219,97 | 54,31 | 11218 | 2770 | -- | 8605 | 21409 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 165,66 | 26,07 | 8449 | 1330 | | 1586 | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную<br>2. Зачистка траншей вручную<br>3. Подготовка траншей к посадке | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** | м изгороди | 51 | 865,24 | 135,48 | 44127 | 6910 | 256 | 34041 | 84422 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 724,72 | 33,78 | 36961 | 1723 | | 6254 | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка кустарников на месте посадки<br>2. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок<br>3. Полив<br>4. Стрижка живой изгороди | | | | | | | | | |
| 6 | С1254-104-0602<br>254-104-0602<br>РСНБ РК 2022<br>ПРИМ | **Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/** | шт. | 51 | 9299,00 | -- | 474249 | -- | 474249 | -- | 512189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37940 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1215095 | 58005 | 787022 | 340622 | 1680174 |
| | | | | | | | 370069 | 17002 | -- | 124458 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1215095 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 23705 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 387071 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 763317 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 340622 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 124458 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1680175 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 231 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 387071 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1680175 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 231 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 387071 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1680175 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 370069 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 58005 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 17002 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 787022 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 340622 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 124458 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-6

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-6-4

на Озеленение

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Кадырка

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20386Т | 006-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 138,3252 | 1840 / -- | - / -- | - / - | 254518 |
| 2 | 20366Т | 006-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 60,9663 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 78586 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 22,2513 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 36959 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **403656** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **221,5428** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 4 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,0708 | 1874,35 / -- | - / -- | - / - | (17002) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **370069** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 68,7681% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 5 | 2400С | 326-101-1001<br>РСНБ РК 2022 | Ямокопатели | маш.-ч | 3,03264 | 356<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1080 |
| 6 | 2477С | 334-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 3,03264 | 4511<br>-- | -<br>-- | 1840<br>5580,06 | 13680 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,5068% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 7 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 5,48532 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>10092,99 | 40476 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,7251% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 8 | 2331С | 311-405-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л | маш.-ч | 0,2754 | 10057<br>-- | -<br>-- | 4828<br>1329,63 | 2770 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **17003** | **41185** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 60,2587% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 9 | | 254-104-0602<br>РСНБ РК 2022 | Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/ | шт. | 51 | 9299<br>-- | 9057<br>-- | -<br>- | 474249 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 36,7293% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 10 | 295157С | 254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м | шт. | 156 | 1853<br>-- | 1807<br>-- | -<br>- | 289068 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,012% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 11 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 2,34 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 21360 |
| 12 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 18,813 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 1505 |
| 13 | 147087С | 261-107-0452<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,002652 | 316977<br>-- | 308626<br>-- | -<br>- | 841 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **787022** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э16750**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э16750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-6'Спортивная площадка населеного пункта Кадырка''7'7-6-5'Малые архитектурные формы'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р МАФЫ* |
| 4 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ* |
| 5 | У86-010101-0102'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)'комплект* |
| 6 | У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект* |
| 7 | У86-010102-0109'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка'комплект* |
| 8 | У86-010104-0104'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"'комплект* |
| 9 | У86-010104-0409'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"'комплект* |
| 10 | У86-010104-0502'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"'комплект* |
| 11 | У86-010109-0308'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"'комплект* |
| 12 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ* |
| 13 | У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект* |
| 14 | У86-010201-0111'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом'комплект* |
| 15 | У86-010207-0302'1''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами'комплект* |
| 16 | У86-010602-0501'43''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция* |
| 17 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ* |
| 18 | У86-010216-0102'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый"'комплект* |
| 19 | У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект* |
| 20 | У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект* |
| 21 | У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект* |
| 22 | У86-010216-0111'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"'комплект* |
| 23 | У86-010216-0112'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект* |
| 24 | У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.* |
| 25 | У86-010216-0117'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной'комплект* |
| 26 | У86-010208-0101'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки'комплект* |
| 27 | У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.* |
| 28 | У86-010201-0117'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)'комплект* |
| 29 | П КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | У86-010209-0102'2''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная'комплект* |
| 31 | У86-010210-0103'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой'комплект* |
| 32 | У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект* |
| 33 | П ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА* |
| 34 | У86-010302-0303'15''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.* |
| 35 | У86-010303-0207'15''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.* |
| 36 | У86-010702-0102'2''Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест'шт.* |
| 37 | П ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА* |
| 38 | У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект* |
| 39 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Кадырка

Шифр объекта 7-6

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-6-5

## (Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 17019,054 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 793,751 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,497 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МАФЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | У86-010101-0102<br>8601-0101-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | **комплект** | 2 | | 240445,00<br>11555,00 | 2604,00<br>917,00 | 480890<br>23110 | 5208<br>1834 | 452572 | 17211<br>39848 | 537949 |
| 2 | У86-010106-0101<br>8601-0106-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | 2 | | 610448,00<br>21441,00 | 631,00<br>222,00 | 1220896<br>42882 | 1262<br>444 | 1176752 | 39427<br>100826 | 1361148 |
| 3 | У86-010102-0109<br>8601-0102-0109<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | 2 | | 940541,00<br>31430,00 | 867,00<br>300,00 | 1881082<br>62860 | 1734<br>600 | 1816488 | 57749<br>155106 | 2093937 |
| 4 | У86-010104-0104<br>8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | 2 | | 138777,00<br>10070,00 | 245,00<br>78,00 | 277554<br>20140 | 490<br>156 | 256924 | 18469<br>23682 | 319705 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | У86-010104-0409<br>8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862,00 | 301,00 | 573724 | 602 | 550156 | 21056 | 642362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11483,00 | 86,00 | 22966 | 172 | | 47582 | |
| 6 | У86-010104-0502<br>8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895,00 | 1158,00 | 175790 | 2316 | 160188 | 12811 | 203689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6643,00 | 396,00 | 13286 | 792 | | 15088 | |
| 7 | У86-010109-0308<br>8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522,00 | 528,00 | 307044 | 1056 | 260484 | 41742 | 376689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22752,00 | 183,00 | 45504 | 366 | | 27903 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ | | | | | | | |
| 8 | У86-010113-0102<br>8601-0113-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186,00 | 2338,00 | 1422186 | 2338 | 1339825 | 73576 | 1615423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 80023,00 | 830,00 | 80023 | 830 | | 119661 | |
| 9 | У86-010201-0111<br>8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686,00 | 933,00 | 601686 | 933 | 573217 | 25369 | 677219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27536,00 | 342,00 | 27536 | 342 | | 50164 | |
| 10 | У86-010207-0302<br>8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418,00 | 322,00 | 90418 | 322 | 80757 | 8491 | 106821 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 95,00 | 9339 | 95 | | 7913 | |
| 11 | У86-010602-0501<br>8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994,00 | 89,00 | 1203742 | 3827 | 1127202 | 67851 | 1373321 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1691,00 | 43,00 | 72713 | 1849 | | 101728 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ | | | | | | | |
| 12 | У86-010216-0102<br>8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941,00 | 1932,00 | 179941 | 1932 | 167694 | 9984 | 205119 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10315,00 | 656,00 | 10315 | 656 | | 15194 | |
| 13 | У86-010216-0104<br>8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333,00 | 2157,00 | 191333 | 2157 | 175537 | 13079 | 220765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13639,00 | 734,00 | 13639 | 734 | | 16353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | У86-010216-0105<br>8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210,00 | 2601,00 | 486420 | 5202 | 454234 | 26184 | 553613 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13492,00 | 895,00 | 26984 | 1790 | | 41008 | |
| 15 | У86-010216-0106<br>8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685,00 | 3683,00 | 521370 | 7366 | 487792 | 26235 | 591414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13106,00 | 1309,00 | 26212 | 2618 | | 43808 | |
| 16 | У86-010216-0111<br>8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882,00 | 1539,00 | 154882 | 1539 | 146903 | 6358 | 174139 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6440,00 | 547,00 | 6440 | 547 | | 12899 | |
| 17 | У86-010216-0112<br>8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747,00 | 1324,00 | 170747 | 1324 | 159937 | 9032 | 194161 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9486,00 | 439,00 | 9486 | 439 | | 14382 | |
| 18 | У86-010216-0201<br>8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127,00 | 1176,00 | 184254 | 2352 | 171078 | 10596 | 210438 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5412,00 | 410,00 | 10824 | 820 | | 15588 | |
| 19 | У86-010216-0117<br>8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960,00 | 190,00 | 74960 | 190 | 69879 | 4499 | 85816 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4891,00 | 53,00 | 4891 | 53 | | 6357 | |
| 20 | У86-010208-0101<br>8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736,00 | 488,00 | 191736 | 488 | 178972 | 11333 | 219315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12276,00 | 178,00 | 12276 | 178 | | 16246 | |
| 21 | У86-010213-0201<br>8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454,00 | 161,00 | 119454 | 161 | 117466 | 1705 | 130852 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1827,00 | 47,00 | 1827 | 47 | | 9693 | |
| 22 | У86-010201-0117<br>8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283,00 | 8924,00 | 838283 | 8924 | 802125 | 27664 | 935223 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27234,00 | 3166,00 | 27234 | 3166 | | 69276 | |
| | | | | КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА | | | | | | | |
| 23 | У86-010209-0102<br>8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636,00 | 2319,00 | 299272 | 4638 | 271676 | 16948 | 341517 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11479,00 | 802,00 | 22958 | 1604 | | 25298 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | У86-010210-0103<br>8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877,00 | 3093,00 | 106877 | 3093 | 93744 | 7700 | 123743 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10040,00 | 1119,00 | 10040 | 1119 | | 9166 | |
| 25 | У86-010605-0403<br>8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162,00 | 194,00 | 142162 | 194 | 126751 | 13915 | 168563 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15217,00 | 74,00 | 15217 | 74 | | 12486 | |
| | | ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА | | | | | | | | | |
| 26 | У86-010302-0303<br>8601-0302-0303<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629,00 | 221,00 | 1824435 | 3315 | 1702740 | 108654 | 2087736 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7892,00 | 68,00 | 118380 | 1020 | | 154647 | |
| 27 | У86-010303-0207<br>8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127,00 | -- | 751905 | -- | 751905 | -- | 812057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60152 | |
| 28 | У86-010702-0102<br>8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734,00 | 1032,00 | 141468 | 2064 | 127148 | 11815 | 165546 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6128,00 | 364,00 | 12256 | 728 | | 12263 | |
| | | ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА | | | | | | | | | |
| 29 | У86-010805-0102<br>8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500,00 | 3071,00 | 435000 | 6142 | 409700 | 19419 | 490773 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9579,00 | 1091,00 | 19158 | 2182 | | 36354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15049511 | 71169 | 14209846 | 708872 | 17019053 |
| | | | | | | | 768496 | 25255 | -- | 1260671 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15049511 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14209846 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 708872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1260671 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17019054 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 768496 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 71169 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25255 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14209846 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 708872 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1260671 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-6

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-6-5

на Малые архитектурные формы

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Кадырка

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 1 | | 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка | комплект | 2 | 940541 / -- | - / -- | - / - | 1881082 |
| 2 | | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629 / -- | - / -- | - / - | 1824435 |
| 3 | | 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186 / -- | - / -- | - / - | 1422186 |
| 4 | | 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами | комплект | 2 | 610448 / -- | - / -- | - / - | 1220896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1203742 |
| 6 | | 8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 838283 |
| 7 | | 8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 751905 |
| 8 | | 8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 601686 |
| 9 | | 8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 573724 |
| 10 | | 8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 521370 |
| 11 | | 8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 486420 |
| 12 | | 8601-0101-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | 240445<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 480890 |
| 13 | | 8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 435000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 307044 |
| 15 | | 8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299272 |
| 16 | | 8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" | комплект | 2 | 138777<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 277554 |
| 17 | | 8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191736 |
| 18 | | 8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191333 |
| 19 | | 8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 184254 |
| 20 | | 8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 179941 |
| 21 | | 8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175790 |
| 22 | | 8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 170747 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 154882 |
| 24 | | 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 142162 |
| 25 | | 8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 141468 |
| 26 | | 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 119454 |
| 27 | | 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 106877 |
| 28 | | 8601-0207-0302 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 90418 |
| 29 | | 8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 74960 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **15049511** |

Составил Исакова Б.С.

Форма 3

Наименование стройки Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган,

# Объектная смета № 7-7

## (Объектный сметный расчет)

на строительство Спортивная площадка населеного пункта Жумекен

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 84927,158 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 5,108 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 8209,779 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 07.08.2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 7-7-1 | Общестроительные работы АС | 30763,571 | -- | -- | 30763,571 | 1,995 | 3082,044 | -- |
| 2. | 7-7-2 | Вертикальная планировка | 1047,402 | -- | -- | 1047,402 | 0,063 | 109,699 | -- |
| 3. | 7-7-3 | Покрытия | 34376,103 | -- | -- | 34376,103 | 2,313 | 3824,191 | -- |
| 4. | 7-7-4 | Озеленение | 1721,028 | -- | -- | 1721,028 | 0,24 | 400,094 | -- |
| 5. | 7-7-5 | Малые архитектурные формы | 17019,054 | -- | -- | 17019,054 | 0,497 | 793,751 | -- |
| | | **ИТОГО** | **84927,158** | -- | -- | **84927,158** | **5,108** | **8209,779** | |

Главный инженер проекта Аманкелди П.

Сметчик Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17710**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э17710'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.6'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-7'Спортивная площадка населеного пункта Жумекен''7'7-7-1'Общестроительные работы АС'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | М100261=1785* |
| 4 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/* |
| 5 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 6 | Х1.1,2.120=Ф1* |
| 7 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'$м^3$ грунта* |
| 9 | Е11-010205-0502'Ф1-(6+21,6+0,14.31+0,06.31)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта* |
| 10 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 11 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 12 | П2 Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 13 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 14 | П2 Фундамент ФМ-1 /31 шт./* |
| 15 | Н43=31* |
| 16 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 17 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$* |
| 18 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 19 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 20 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 21 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Ленточный фундамент* |
| 24 | Е11-060101-0101'6''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 25 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'28,8''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'$м^3$* |
| 26 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).132.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 27 | С1214-210-0201'1,85.132.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 28 | С1214-210-0101'0,28.132.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | Е11-080101-0307'174''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 30 | П ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ, S=800 м$^2$* |
| 31 | Х800=Ф1* |
| 32 | Е11-270401-0102'Ф1.0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 33 | Е11-110101-0204(РС100081РС100078)'Ф1.0,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 34 | Е11-110101-3607(РС150000)(РС295767)'Ф1''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/'м$^2$ покрытия* |
| 35 | СТКоммерческое предложение(=19)'800'3400:1,12.1,02'Искуственный газон 50 мм'м$^2$* |
| 36 | СТКоммерческое предложение(=19)'20'3400:1,12.1,02'Искуственный газон Белый разметочный'м$^2$* |
| 37 | СТКоммерческое предложение(=19)'400'300:1,12.1,02'Шовная лента'м* |
| 38 | СТКоммерческое предложение(=19)'8'43000:1,12.1,02'Клей Duayen'шт* |
| 39 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 40 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 41 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 42 | П СТОЙКА СТ-1 /31 шт./* |
| 43 | Н43=31* |
| 44 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 45 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 46 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 47 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 48 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 49 | Н43=1* |
| 50 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./* |
| 51 | Н43=29* |
| 52 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 53 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 54 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 55 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 56 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 57 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 58 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 59 | Н43=1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 60 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 61 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 62 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 63 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 64 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 65 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'$м^2$* |
| 66 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 67 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$* |
| 68 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'$м^2$* |
| 69 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 70 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 71 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 72 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 73 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 74 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'$м^2$* |
| 75 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$* |
| 76 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'$м^2$* |
| 77 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./* |
| 78 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 79 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 80 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 81 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 82 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'$м^2$* |
| 83 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$* |
| 84 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'$м^2$* |
| 85 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/* |
| 86 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 87 | Х1.1,2.90=Ф1* |
| 88 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 89 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м$^3$ грунта* |
| 90 | Е11-010205-0502'Ф1-(5,1+18,375+0,14.26+0,06.26)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м$^3$ грунта* |
| 91 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 92 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 93 | П2 Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 94 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 95 | П2 Фундамент ФМ-1 /26 шт./* |
| 96 | Н43=26* |
| 97 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 98 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 99 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 100 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 101 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 102 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 103 | Н43=1* |
| 104 | П2 Ленточный фундамент* |
| 105 | Е11-060101-0101'5,1''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 106 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'24,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'м$^3$* |
| 107 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).102.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 108 | С1214-210-0201'1,85.102.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 109 | С1214-210-0101'0,28.102.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 110 | Е11-080101-0307'130,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 111 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 112 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 113 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 114 | П СТОЙКА СТ-1 /26 шт./* |
| 115 | Н43=26* |
| 116 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 117 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 118 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 119 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 120 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 121 | Н43=1* |
| 122 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./* |
| 123 | Н43=19* |
| 124 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 125 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 126 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 127 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 128 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 129 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 130 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 131 | Н43=1* |
| 132 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 133 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 134 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 135 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 136 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 137 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 138 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 139 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 140 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 141 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 142 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 143 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 144 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 145 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 146 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 147 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 148 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 149 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 150 | H43=5* |
| 151 | E11-090601-0102(PC295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 152 | E11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 153 | C1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 154 | C1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 155 | C1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 156 | E11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 157 | E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) K=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 158 | K'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жумекен

Шифр объекта 7-7

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-7-1

## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АС

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 30763,571 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3082,045 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,995 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 139,68 | | 211,86 | 211,86 | 29593 | 29593 | -- | 5111 | 37481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 50,82 | -- | 7099 | | 2777 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 4,32 | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | -- | 9231 | 23816 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | | 1764 | |
| 3 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 110,2 | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | -- | 102449 | 264318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | | 19579 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 241,97 | 116,12 | 26665 | 12796 | -- | 14124 | 44052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 13869 | 5748 | | 3263 | |
| 5 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 119,44 | 97,23 | 13162 | 10714 | 882 | 3050 | 17509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1566 | 2671 | | 1297 | |
| | | Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,86 | 51000,33 | 1585,49 | 94861 | 2949 | 88416 | 3791 | 106544 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 3496 | 670 | | 7892 | |
| 7 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 4,34 | 66445,18 | 2766,12 | 288372 | 12005 | 230603 | 44202 | 359180 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 45764 | 2810 | | 26606 | |
| 8 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,08432 | 331233,00 | -- | 27930 | -- | 27930 | -- | 30164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2234 | |
| 9 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,21328 | 63740,48 | 2732,61 | 13595 | 583 | 119 | 11937 | 27575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 12893 | 225 | | 2043 | |
| 10 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,21328 | 694126,00 | -- | 148043 | -- | 148043 | -- | 159886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11843 | |
| 11 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 75,64 | 1201,97 | 28,12 | 90917 | 2127 | 57409 | 29463 | 130011 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 31381 | 300 | | 9630 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 6 | 51000,33 | 1585,49 | 306002 | 9513 | 285213 | 12228 | 343689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 11276 | 2162 | | 25458 | |
| 13 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 28,8 | 58879,15 | 2698,12 | 1695720 | 77705 | 1435385 | 182430 | 2028402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 182630 | 17842 | | 150252 | |
| 14 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,28116 | 29745,99 | 1287,17 | 8363 | 362 | 107 | 7307 | 16923 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 7894 | 136 | | 1254 | |
| 15 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2442 | 383478,00 | -- | 93645 | -- | 93645 | -- | 101137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7492 | |
| 16 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 399352,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 17 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 174 | 1201,97 | 28,12 | 209143 | 4893 | 132063 | 67776 | 299073 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 72187 | 691 | | 22154 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ. S=800 $м^2$ | | | | | | | |
| 18 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 200 | 22495,14 | 1446,07 | 4499028 | 289214 | 4167420 | 123050 | 4991844 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 42394 | 71542 | | 369766 | |
| 19 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 80 | 29780,85 | 2565,36 | 2382468 | 205228 | 1796341 | 437192 | 3045233 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 380899 | 84198 | | 225573 | |
| 20 | Е11-110101-3607<br>1111-0101-3607<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/ | $м^2$ покрытия | 800 | 693,10 | 29,42 | 554480 | 23536 | 80 | 510416 | 1150088 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 663,58 | 15,17 | 530864 | 12136 | | 85192 | |
| 21 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43 | -- | 2477144 | -- | 2477144 | -- | 2675312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198168 | |
| 22 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43 | -- | 61929 | -- | 61929 | -- | 66883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4954 | |
| 23 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Шовная лента | м | 400 | 273,21 | -- | 109284 | -- | 109284 | -- | 118028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71 | -- | 313286 | -- | 313286 | -- | 338349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25063 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |
| 26 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | СТОЙКА СТ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 2,00074 | 35023,54 | 14714,88 | 70073 | 29441 | 5862 | 30609 | 108737 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 34770 | 9591 | | 8055 | |
| 28 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,00074 | 3930,52 | 120,82 | 7864 | 242 | 754 | 4742 | 13614 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 6868 | 4 | | 1008 | |
| 29 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,75212 | 973588,00 | -- | 1705843 | -- | 1705843 | -- | 1842310 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136467 | |
| 30 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24862 | 973520,00 | -- | 242037 | -- | 242037 | -- | 261400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19363 | |
| 31 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 46,01702 | 95,62 | 2,23 | 4400 | 102 | 2574 | 1202 | 6050 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1724 | 17 | | 448 | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./ | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 3,46985 | 85752,65 | 2724,24 | 297549 | 9452 | 19166 | 187282 | 523618 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 268931 | 2492 | | 38786 | |
| 33 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 3,46985 | 3930,52 | 120,82 | 13638 | 419 | 1308 | 8223 | 23610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 11911 | 7 | | 1749 | |
| 34 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,53344 | 463375,00 | -- | 1173933 | -- | 1173933 | -- | 1267848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93915 | |
| 35 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16994 | 399352,00 | -- | 67866 | -- | 67866 | -- | 73295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5429 | |
| 36 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 314,07 | 1258,00 | -- | 395100 | -- | 395100 | -- | 426708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31608 | |
| 37 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 370,272 | 114,89 | 3,04 | 42541 | 1126 | 17681 | 16473 | 63735 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 23734 | 141 | | 4721 | |
| 38 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 370,272 | 191,23 | 4,45 | 70807 | 1648 | 41418 | 19339 | 97359 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 27741 | 285 | | 7213 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 39 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 40 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 41 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 42 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 43 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 44 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 45 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |
| 46 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 47 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 48 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 49 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 50 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 51 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 52 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 53 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./ | | | | | | | |
| 54 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,08094 | 85752,65 | 2724,24 | 6941 | 220 | 448 | 4369 | 12214 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 6273 | 58 | | 905 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,08094 | 3930,52 | 120,82 | 318 | 10 | 30 | 192 | 551 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 278 | -- | | 41 | |
| 56 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05808 | 463375,00 | -- | 26913 | -- | 26913 | -- | 29066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2153 | |
| 57 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00373 | 399352,00 | -- | 1490 | -- | 1490 | -- | 1609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 58 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 7,84 | 1258,00 | -- | 9863 | -- | 9863 | -- | 10652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 59 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 9,408 | 114,89 | 3,04 | 1081 | 29 | 449 | 419 | 1620 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 603 | 4 | | 120 | |
| 60 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 9,408 | 191,23 | 4,45 | 1799 | 42 | 1052 | 491 | 2474 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 705 | 7 | | 183 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18812806 | 730544 | 16097531 | 1940846 | 22413944 |
| | | | | | | | 1984731 | 223150 | -- | 1660290 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18412855 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9183161 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6886565 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1703188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1609281 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21725324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1222 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 399951 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 27802 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 237658 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51009 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 688618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 22413942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1436 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2207881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 104,76 | 211,86 | 211,86 | 22194 | 22195 | -- | 3833 | 28110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 50,82 | -- | 5324 | | 2083 | |
| 62 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 3,24 | 2967,81 | -- | 9616 | -- | -- | 6923 | 17862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2967,81 | -- | 9616 | -- | | 1323 | |
| 63 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 79,325 | 1291,20 | -- | 102424 | -- | -- | 73745 | 190263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | -- | 102424 | -- | | 14094 | |
| 64 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 241,97 | 116,12 | 19194 | 9212 | -- | 10167 | 31710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 9983 | 4138 | | 2349 | |
| 65 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 119,44 | 97,23 | 9475 | 7713 | 635 | 2196 | 12604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1127 | 1923 | | 934 | |
| | | Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /26 шт./ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 1,56 | 51000,33 | 1585,49 | 79561 | 2473 | 74156 | 3179 | 89360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 2932 | 562 | | 6619 | |
| 67 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 3,64 | 66445,18 | 2766,12 | 241860 | 10069 | 193408 | 37073 | 301248 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 38383 | 2357 | | 22315 | |
| 68 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,07072 | 331233,00 | -- | 23425 | -- | 23425 | -- | 25299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1874 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,17888 | 63740,48 | 2732,61 | 11402 | 489 | 100 | 10012 | 23127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 10813 | 189 | | 1713 | |
| 70 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,17888 | 694126,00 | -- | 124165 | -- | 124165 | -- | 134098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9933 | |
| 71 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 63,44 | 1201,97 | 28,12 | 76253 | 1784 | 48150 | 24711 | 109041 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 26319 | 252 | | 8077 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 5,1 | 51000,33 | 1585,49 | 260102 | 8086 | 242431 | 10394 | 292136 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 9585 | 1837 | | 21640 | |
| 73 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 24,5 | 58879,15 | 2698,12 | 1442539 | 66103 | 1221073 | 155192 | 1725550 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 155363 | 15178 | | 127818 | |
| 74 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,21726 | 29745,99 | 1287,17 | 6463 | 280 | 83 | 5646 | 13078 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 6100 | 105 | | 969 | |
| 75 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1887 | 383478,00 | -- | 72362 | -- | 72362 | -- | 78151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5789 | |
| 76 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02856 | 399352,00 | -- | 11405 | -- | 11405 | -- | 12317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| 77 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 130,5 | 1201,97 | 28,12 | 156857 | 3670 | 99046 | 50832 | 224305 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 54141 | 518 | | 16615 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /26 шт./** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,67804 | 35023,54 | 14714,88 | 58771 | 24692 | 4917 | 25672 | 91199 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 29162 | 8044 | | 6755 | |
| 81 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,67804 | 3930,52 | 120,82 | 6596 | 202 | 634 | 3977 | 11419 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 5760 | 3 | | 846 | |
| 82 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,46952 | 973588,00 | -- | 1430707 | -- | 1430707 | -- | 1545164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114457 | |
| 83 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,20852 | 973520,00 | -- | 202998 | -- | 202998 | -- | 219238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16240 | |
| 84 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 38,59492 | 95,62 | 2,23 | 3690 | 86 | 2158 | 1008 | 5074 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1446 | 15 | | 376 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 2,27335 | 85752,65 | 2724,24 | 194946 | 6193 | 12557 | 122702 | 343060 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 176196 | 1633 | | 25412 | |
| 86 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,27335 | 3930,52 | 120,82 | 8935 | 275 | 856 | 5388 | 15469 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 7804 | 5 | | 1146 | |
| 87 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,65984 | 463375,00 | -- | 769128 | -- | 769128 | -- | 830658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61530 | |
| 88 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11134 | 399352,00 | -- | 44464 | -- | 44464 | -- | 48021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3557 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 205,77 | 1258,00 | -- | 258859 | -- | 258859 | -- | 279568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20709 | |
| 90 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 242,592 | 114,89 | 3,04 | 27871 | 737 | 11584 | 10793 | 41757 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 15550 | 92 | | 3093 | |
| 91 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 242,592 | 191,23 | 4,45 | 46391 | 1080 | 27136 | 12671 | 63787 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 18175 | 187 | | 4726 | |
| | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | | | |
| 92 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 93 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 94 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 95 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 96 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 97 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 98 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 101 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 102 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 103 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 104 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 105 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 106 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./** | | | | | | | | | |
| 107 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,4047 | 85752,65 | 2724,24 | 34704 | 1103 | 2235 | 21843 | 61071 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 31366 | 291 | | 4524 | |
| 108 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,4047 | 3930,52 | 120,82 | 1591 | 49 | 153 | 959 | 2754 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 1389 | 1 | | 204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,2904 | 463375,00 | -- | 134564 | -- | 134564 | -- | 145329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10765 | |
| 110 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01865 | 399352,00 | -- | 7448 | -- | 7448 | -- | 8044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 596 | |
| 111 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 39,2 | 1258,00 | -- | 49314 | -- | 49314 | -- | 53259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3945 | |
| 112 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 47,04 | 114,89 | 3,04 | 5404 | 143 | 2246 | 2093 | 8097 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 3015 | 18 | | 600 | |
| 113 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 47,04 | 191,23 | 4,45 | 8995 | 209 | 5262 | 2457 | 12368 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 3524 | 36 | | 916 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7023922 | 173438 | 6021344 | 707214 | 8349631 |
| | | | | | | | 829142 | 45022 | -- | 618493 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6714811 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2853421 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3146338 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 524432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 579141 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7818384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 309111 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21586 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 182782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 531245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8349629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 874164 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 30763571 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2813873 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 903982 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 268172 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22118873 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2648060 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2278783 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-7

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-7-1

на Общестроительные работы АС

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жумекен

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | | | | |
| 1 | 20092Т | 002-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 381,2152006 | 1540 / -- | - / -- | - / - | 587071 |
| 2 | 20158Т | 003-0125 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 398,22432 | 1413 / -- | - / -- | - / - | 562691 |
| 3 | 20162Т | 003-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 351,12 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 530893 |
| 4 | 20095Т | 002-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 207,2304 | 1631 / -- | - / -- | - / - | 337993 |
| 5 | 20008Т | 001-0117 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 198,963345 | 1230 / -- | - / -- | - / - | 244725 |
| 6 | 20101Т | 002-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 101,57982 | 1812 / -- | - / -- | - / - | 184063 |
| 7 | 20098Т | 002-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 37,14832044 | 1721 / -- | - / -- | - / - | 63932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20168Т | 003-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 31,78237354 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53744 |
| 9 | 20180Т | 003-0147 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 20,72353152 | 2089<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 43291 |
| 10 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 31,1 | 1363<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 42389 |
| 11 | 20116Т | 002-0154 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,45341797 | 2372<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 34284 |
| 12 | 20161Т | 003-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,14432 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 28468 |
| 13 | 20082Т | 002-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 21,17016 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27288 |
| 14 | 20001Т | 001-0110 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 24,600345 | 1079<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 26544 |
| 15 | 20097Т | 002-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,01893568 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23706 |
| 16 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 15,088248 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 22436 |
| 17 | 20106Т | 002-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,2213568 | 1982<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 439 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2813957** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1867,7841** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 18 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 133,873086 | 2003,18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (268171) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2813874** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,875% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 19 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 44,93862735 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>82687,07 | 181732 |
| 20 | 698С | 314-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 21,1245624 | 8087<br>-- | -<br>-- | 1840<br>38869,19 | 170834 |
| 21 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 15,2928 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>40204,77 | 164474 |
| 22 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 19,09571542 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>35136,12 | 126108 |
| 23 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 4,72551408 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>12423,38 | 51787 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2587% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 24 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 3,348 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>8801,89 | 42335 |
| 25 | 786С | 314-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 5,72123866 | 7229<br>-- | -<br>-- | 2199<br>12581 | 41359 |
| 26 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 9,06305993 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>16676,03 | 36162 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,8663% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 27 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,4627814 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>8211,52 | 32931 |
| 28 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 2,6385547 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>6936,76 | 16860 |
| 29 | 1238С | 321-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 9,3417948 | 926<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8650 |
| 30 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 2,912 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>4484,48 | 6939 |
| 31 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 72,03748954 | 96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6916 |
| 32 | 1198С | 314-502-0304<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 61,86249764 | 77 | - | - | 4763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 33 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 17,56122238 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2915 |
| 34 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 30,26987693 | 78<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2361 |
| 35 | 715С | 314-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0,3178466 | 6764<br>-- | -<br>-- | 2199<br>698,94 | 2150 |
| 36 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 101,4834438 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1319 |
| 37 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 16,68508695 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1318 |
| 38 | 620С | 321-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,2530944 | 4895<br>-- | -<br>-- | 1840<br>465,69 | 1239 |
| 39 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 24,400128 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 366 |
| 40 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 15,58106928 | 16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 249 |
| 41 | 1147С | 343-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,58237339 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 115 |
| 42 | 2817С | 341-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,39833726 | 142<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 57 |
| 43 | 2346С | 315-103-0701<br>РСНБ РК 2022 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 2,6796083 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 35 |
| 44 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,21941014 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5 |
| 45 | 1146С | 343-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,02153174 | 11<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 0,24 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **268177** | **903980** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,7773% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 100414С | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 244 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4166300 |
| 47 | 131018С | 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,22164 | 973588<br>-- | 903773<br>-- | -<br>- | 3136550 |
| 48 | 100489С | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 54,0995 | 46004<br>-- | 26958<br>-- | -<br>- | 2488793 |
| 49 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2477144 |
| 50 | 279805С | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 4,60074 | 463375<br>-- | 452399<br>-- | -<br>- | 2131868 |
| 51 | 100078С | 211-201-0601 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 103,2 | 16267<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1678754 |
| 52 | 100467С | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 34,476 | 45435<br>-- | 26400<br>-- | -<br>- | 1566417 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6023% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 53 | 128114С | 214-401-0110 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 571,72 | 1258<br>-- | 1229<br>-- | -<br>- | 719224 |
| 54 | 100463С | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 14,8104 | 44366<br>-- | 25352<br>-- | -<br>- | 657078 |
| 55 | 131034С | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,45714 | 973520<br>-- | 903710<br>-- | -<br>- | 445035 |
| 56 | 100533С | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,0997 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 388891 |
| 57 | 295746С | 261-105-0504 РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1064,592 | 295<br>-- | 287<br>-- | -<br>- | 314055 |
| 58 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 313286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 144748С | 261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,39216 | 694126<br>-- | 678626<br>-- | -<br>- | 272208 |
| 60 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,478 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175276 |
| 61 | 279851С | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4329 | 383478<br>-- | 374069<br>-- | -<br>- | 166008 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6204% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 62 | 279845С | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37314 | 399352<br>-- | 389632<br>-- | -<br>- | 149014 |
| 63 | 100079С | 211-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 7,2 | 16198<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 116626 |
| 64 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Шовная лента | м | 400 | 273,21<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 109284 |
| 65 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 9,552 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 87191 |
| 66 | 275940С | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 26,00878 | 3285<br>-- | 3182<br>-- | -<br>- | 85439 |
| 67 | 135832С | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 67,6 | 1124<br>-- | 1099<br>-- | -<br>- | 75982 |
| 68 | 287782С | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,12912112 | 539649<br>-- | 525162<br>-- | -<br>- | 69680 |
| 69 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 61929 |
| 70 | | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,15504 | 331233<br>-- | 322508<br>-- | -<br>- | 51354 |
| 71 | 149219С | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,06384904 | 467116<br>-- | 454857<br>-- | -<br>- | 29825 |
| 72 | 131600С | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,309562 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 28800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 100261С | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 13,7904 | 1785<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 24616 |
| 74 | 147337С | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,07154583 | 278998<br>-- | 271298<br>-- | -<br>- | 19961 |
| 75 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,02136947 | 813201<br>-- | 795366<br>-- | -<br>- | 17378 |
| 76 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0709728 | 209094<br>-- | 203869<br>-- | -<br>- | 14840 |
| 77 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,01937509 | 545661<br>-- | 533072<br>-- | -<br>- | 10572 |
| 78 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,02008551 | 525811<br>-- | 512401<br>-- | -<br>- | 10561 |
| 79 | 146741С | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1064592 | 73026<br>-- | 69297<br>-- | -<br>- | 7774 |
| 80 | 131598С | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,07462 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 6942 |
| 81 | 147347С | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02181504 | 289955<br>-- | 282039<br>-- | -<br>- | 6325 |
| 82 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 8,9281116 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 5884 |
| 83 | 130010С | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0048 | 1029630<br>-- | 955906<br>-- | -<br>- | 4942 |
| 84 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 57,5924508 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 4607 |
| 85 | 146883С | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0101255 | 380806<br>-- | 371086<br>-- | -<br>- | 3856 |
| 86 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0059923 | 623062<br>-- | 607746<br>-- | -<br>- | 3734 |
| 87 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 12,037716 | 289 | 260 | - | 3479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 88 | 131654С | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0338 | 80126<br>-- | 77746<br>-- | -<br>- | 2708 |
| 89 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00099872 | 2453940<br>-- | 2403915<br>-- | -<br>- | 2451 |
| 90 | 128070С | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 19,4420148 | 93<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 1808 |
| 91 | 131019С | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00147151 | 965674<br>-- | 896411<br>-- | -<br>- | 1421 |
| 92 | 128849С | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,18675991 | 5414<br>-- | 5307<br>-- | -<br>- | 1011 |
| 93 | 146664С | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,6113148 | 149<br>-- | 142<br>-- | -<br>- | 538 |
| 94 | 144600С | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0154796 | 34159<br>-- | 32050<br>-- | -<br>- | 529 |
| 95 | 131534С | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00378914 | 139141<br>-- | 135603<br>-- | -<br>- | 527 |
| 96 | 128065С | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,49526 | 128<br>-- | 124<br>-- | -<br>- | 191 |
| 97 | 147047С | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0,64 | 119<br>-- | 115<br>-- | -<br>- | 76 |
| 98 | 128064С | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,48678 | 150<br>-- | 145<br>-- | -<br>- | 73 |
| 99 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000192 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 53 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **22118869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17720

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э17720'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-7'Спортивная площадка населеного пункта Жумекен''7'7-7-2'Вертикальная планировка'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА* |
| 4 | Е11-010104-0106'236,6+47+365+24,4''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 5 | Е11-010104-0702'3765''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера* |
| 6 | П2 Устройство лотков* |
| 7 | Е11-010205-0302'0,16.178''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м$^3$ грунта* |
| 8 | П2 Недостаток грунта V=151-28,48-33,8-28,475=60,245 м$^3$* |
| 9 | Е11-010102-0326(РС100081РС100073)'60,245=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /недостаток грунта/'м$^3$ грунта* |
| 10 | С3412-102-0217'Ф1.1,7.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 11 | П2 Транспортные расходы инертных материалов* |
| 12 | Е11-010102-0226'(800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/'м$^3$ грунта* |
| 13 | С3412-102-0217'(800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 14 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жумекен

Шифр объекта 7-7

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-7-2

## (Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1047,402 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 109,699 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,063 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **$м^3$ грунта** | **673** | | **66,50** | **66,50** | **44755** | **44755** | **--** | **9368** | **58451** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | | **--** | **19,34** | **--** | **13016** | | **4327** | |
| | | *Формула объема = 236,6+47+365+24,4* | | | | | | | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера** | **3765** | | **2,25** | **2,25** | **8471** | **8471** | **--** | **1770** | **11069** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **0,65** | **--** | **2447** | | **828** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство лотков** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м$^3$ грунта | 28,48 | 2473,18 | -- | 70436 | -- | -- | 50714 | 130842 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 0,16.178*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | 2473,18 | -- | 70436 | -- | | 9692 | |
| | | **Недостаток грунта V=151-28,48-33,8-28,475=60,245 м$^3$** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010102-0326<br>1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /недостаток грунта/** | м$^3$ грунта | 60,245 | 260,97 | 248,46 | 15722 | 14968 | 105 | 3165 | 20398 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 10,78 | 62,18 | 649 | 3746 | | 1511 | |
| | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | | | | | | | | |
| | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 0,0072294 (м$^3$) | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 5 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | т·км | 3072,495 | 24,00 | -- | 73740 | -- | | -- | 79639 |
| | | *СП - 8%;*<br>*Формула объема = 60,245.1,7.30* | | | -- | -- | -- | -- | | 5899 | |
| | | **Транспортные расходы инертных материалов** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010102-0226<br>1101-0102-0226<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/** | м$^3$ грунта | 531,93 | 160,61 | 153,84 | 85433 | 81832 | 936 | 13974 | 107359 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | 5,01 | 31,47 | 2665 | 16740 | | 7952 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 7 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**<br>*СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30* | т·км | 24677,685 | 24,00<br>-- | --<br>-- | 592264<br>-- | --<br>-- | | --<br>47381 | 639645 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 890821<br>73750 | 150026<br>35949 | 1041<br>-- | 78991<br>77590 | 1047403 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 890821 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1040 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 109699 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 666004 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 78991 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 77590 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1047402 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 63 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 109699 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1047402 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 63 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 109699 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 1047402 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 73750 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 150026 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 35949 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1040 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 666004 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 78991 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 77590 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-7

## РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-7-2

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жумекен

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 47,367936 | 1487 / -- | - / -- | - / - | 70436 |
| 2 | 20011Т | 001-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 2,580585 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 3326 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **78542** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **49,9485** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 3 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 12,6930785 | 2832,17 / -- | - / -- | - / - | (35949) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **73751** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 82,9863% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 4 | 3093С | 311-101-0102 РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 7,53826095 | 9042 | - | 2629 | 68161 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 19818,09 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,5337% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 5 | 3105С | 311-401-0109<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м$^3$, масса свыше 26 до 35 т | маш.-ч | 4,22820518 | 16541<br>-- | -<br>-- | 3141<br>13280,79 | 69939 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 3,48% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 6 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 1,08722947 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>2858,33 | 11915 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **35957** | **82135** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 89,9484% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 7 | 100081С | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0638316 | 14633<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 934 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,0516% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 8 | 100073С | 211-201-0507<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0072294 | 14438<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 104 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **1038** |
| | | | | | | | | | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | | 412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 27750,18 | 24<br>-- | -<br>-- | 24<br>666005,4 | 666004 |
| | | | **Всего транспортные расходы** | **тенге** | | | | **666005** | **666004** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17730**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э17730'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-7'Спортивная площадка населеного пункта Жумекен''7'7-7-3'Покрытия'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ПОКРЫТИЯ* |
| 4 | П ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I* |
| 5 | Х193=Ф1* |
| 6 | Е11-270401-0102'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 7 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 8 | Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/'$м^2$ стяжки* |
| 9 | Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 10 | Е11-270201-1002(РС295527)'67''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 11 | С1255-101-0101'67.0,043''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/'$м^3$* |
| 12 | П ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II* |
| 13 | Х220=Ф1* |
| 14 | Е11-270701-0201(РС295854РС249132)'Ф1''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/'$м^2$ покрытия* |
| 15 | Е11-270701-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'$м^2$ покрытия* |
| 16 | Е11-470301-0101(РС295968РС100328=0,051)(РС295528)'Ф1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'$м^2$* |
| 17 | С1255-102-0201'Ф1.1,02'6271'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'$м^2$* |
| 18 | Е11-270201-1002(РС100533РС279240=0,035)(РС295527)'141''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 19 | С1255-101-0101'141.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'$м^3$* |
| 20 | П РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III* |
| 21 | Х(540+450+450)=Ф1* |
| 22 | Е11-270401-0102'Ф1.0,08''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 23 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 24 | Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'$м^2$ стяжки* |
| 25 | Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 26 | У86-010703-0106'Ф1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'$м^2$* |
| 27 | Е11-270201-1002(РС295527)'96+90+90''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | С1255-101-0101'(96+90+90).0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 29 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жумекен

Шифр объекта 7-7

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-7-3

## (Локальный сметный расчет)

на Покрытия

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 34376,103 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3824,191 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,313 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 19,3 | | 22495,14 | 1446,07 | 434156 | 27909 | 402156 | 11874 | 481713 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 211,97 | 357,71 | 4091 | 6904 | | 35682 | |
| 2 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 193 | | 1402,08 | 335,15 | 270601 | 64684 | 189832 | 38920 | 334283 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 83,34 | 103,38 | 16085 | 19952 | | 24762 | |
| 3 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/ | $м^2$ стяжки | 193 | | 1491,46 | 32,89 | 287852 | 6348 | 185824 | 93628 | 411999 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 495,75 | 20,34 | 95680 | 3926 | | 30519 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 193 | 2013,58 | 44,53 | 388621 | 8595 | 370569 | 13772 | 434586 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 49,00 | 26,91 | 9457 | 5194 | | 32192 | |
| 5 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 67 | 4211,52 | 43,82 | 282172 | 2936 | 202869 | 83787 | 395236 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 76367 | 1213 | | 29277 | |
| 6 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807,00 | -- | 212638 | -- | 212638 | -- | 229649 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17011 | |
| ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II | | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/ | $м^2$ покрытия | 220 | 1903,44 | 205,25 | 418757 | 45155 | 286304 | 109267 | 570267 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 396,81 | 63,07 | 87298 | 13875 | | 42242 | |
| 8 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | $м^2$ покрытия | 220 | -255,99 | -14,26 | -56318 | -3137 | -49302 | -5133 | -66368 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -17,63 | -3,97 | -3879 | -873 | | -4917 | |
| 9 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 220 | 3521,89 | 246,62 | 774816 | 54256 | 187777 | 488123 | 1363974 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2421,74 | 99,56 | 532783 | 21903 | | 101035 | |
| 10 | С1255-102-0201<br>255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271,00 | -- | 1407212 | -- | 1407212 | -- | 1519789 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112577 | |
| 11 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 141 | 3172,19 | 43,82 | 447279 | 6179 | 280387 | 176328 | 673495 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 160713 | 2554 | | 49889 | |
| 12 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 2,256 | 73807,00 | -- | 166509 | -- | 166509 | -- | 179830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13321 | |
| РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 115,2 | 22495,14 | 1446,07 | 2591440 | 166587 | 2400434 | 70877 | 2875302 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 24419 | 41208 | | 212985 | |
| 14 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 1440 | 1402,08 | 335,15 | 2018995 | 482616 | 1416369 | 290390 | 2494137 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 83,34 | 103,38 | 120010 | 148867 | | 184752 | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ | $м^2$ стяжки | 1440 | 1517,09 | 32,89 | 2184610 | 47362 | 1423368 | 698573 | 3113842 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 495,75 | 20,34 | 713880 | 29290 | | 230659 | |
| 16 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 1440 | 1032,42 | 22,27 | 1486685 | 32069 | 1419336 | 51365 | 1661098 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,50 | 13,45 | 35280 | 19368 | | 123048 | |
| 17 | У86-010703-0106<br>8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249,00 | 7,00 | 13318560 | 10080 | 11990880 | 1239898 | 15723130 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 915,00 | 1,00 | 1317600 | 1440 | | 1164672 | |
| 18 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 276 | 4211,52 | 43,82 | 1162380 | 12094 | 835698 | 345152 | 1628136 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 314588 | 4998 | | 120604 | |
| 19 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 4,416 | 73807,00 | -- | 325932 | -- | 325932 | -- | 352007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26075 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 28122897 | 963733 | 23654792 | 3706821 | 34376105 |
| | | | | | | | 3504372 | 319819 | -- | 2546385 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28122897 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21542504 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2112291 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3706821 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2546385 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **34376103** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3504372** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **963733** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **319819** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **23654795** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3706821** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2546385** | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-7

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-7-3

на Покрытия

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жумекен

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20155Т | 003-0122 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 637,9524 | 1339 / -- | - / -- | - / - | 854218 |
| 2 | 20304Т | 005-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 419,9932 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 635030 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 320,76 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 532782 |
| 4 | 20299Т | 005-0124 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 97,98 | 1388 / -- | - / -- | - / - | 135996 |
| 5 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 20,91475 | 1363 / -- | - / -- | - / - | 28507 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2186533** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1497,6004** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 6 | 3 | 099-0100<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 150,1668 | 2120,17<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (318379) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2186771** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,7361% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 7 | 623С | 321-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 36,15462 | 7836<br>-- | -<br>-- | 2629<br>95050,5 | 283308 |
| 8 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 16,9139556 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>31121,68 | 111700 |
| 9 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 8,776998 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>23074,73 | 110985 |
| 10 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 10,284408 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>27037,71 | 110609 |
| 11 | 621С | 321-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 15,7340988 | 6109<br>-- | -<br>-- | 2199<br>34599,28 | 96120 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,996% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 12 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 37,5206 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>57781,72 | 89412 |
| 13 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 8,5559652 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>15742,98 | 63134 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,2679% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 14 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 9,90792 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>18230,57 | 40068 |
| 15 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 4,352832 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>11443,6 | 27815 |
| 16 | 1835С | 334-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,7812764 | 5849<br>-- | -<br>-- | 2199<br>3917,03 | 10419 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 330,268536 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4954 |
| 18 | 1795С | 343-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 25,09056 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4165 |
| 19 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,209088 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>384,72 | 834 |
| 20 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 9,90792 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 129 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **318385** | **953650** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,9244% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 21 | 102637С | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 58,752 | 48316<br>-- | 30737<br>-- | -<br>- | 2838662 |
| 22 | 100414С | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 164,09 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2801837 |
| 23 | | 255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1407212 |
| 24 | 100072С | 211-201-0506<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 89,815 | 14507<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1302946 |
| 25 | 100533С | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 20,237 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 971639 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7563% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 26 | 102638С | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 11,8116 | 47060<br>-- | 29505<br>-- | -<br>- | 555854 |
| 27 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 6,672 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 492440 |
| 28 | 100071С | 211-201-0504<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 18,7795 | 15974<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299984 |
| 29 | 279240С | 212-101-0624<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | $м^3$ | 4,935 | 51241<br>-- | 32092<br>-- | -<br>- | 252874 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100197С | 261-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | $м^3$ | 31,68 | 7470<br>-- | 6819<br>-- | -<br>- | 236650 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,3193% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 31 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 212638 |
| 32 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 11,22 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 187688 |
| 33 | 131571С | 215-201-0104<br>РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,8228 | 94880<br>-- | 92210<br>-- | -<br>- | 78067 |
| 34 | 102636С | 212-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,2904 | 45398<br>-- | 27876<br>-- | -<br>- | 13184 |
| 35 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 112,895 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 9032 |
| 36 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 4,84 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 3190 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **11663896** |
| | | | | | | | | | |
| **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | | | | |
| 37 | | 8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13318560 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **13318560** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17740

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э17740'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-7'Спортивная площадка населеного пункта Жумекен''7'7-7-4'Озеленение'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ОЗЕЛЕНЕНИЕ* |
| 4 | Е11-470104-0101'162''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма* |
| 5 | Е11-470105-0101(РС296295)(РС296285)'162''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.* |
| 6 | С1254-102-0703'162''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.* |
| 7 | Е11-470108-0101'51''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи* |
| 8 | Е11-470109-0101(РС296295)'51''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди* |
| 9 | С1254-104-0602#ПРИМ'51''Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/'шт.* |
| 10 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жумекен

Шифр объекта 7-7

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-7-4

## (Локальный сметный расчет)

на Озеленение

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1721,028 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 400,095 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,240 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | **яма** | **162** | | **544,27** | **94,61** | **88172** | **15327** | **--** | **69203** | **169966** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **449,66** | **35,77** | **72845** | **5795** | | **12591** | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание ям ямокопателем или вручную<br>2. Окучивание грунта выброшенного из ям<br>3. Подготовка ям к посадке | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | **шт.** | **162** | | **1996,97** | **215,17** | **323509** | **34857** | **24351** | **240233** | **608841** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **1631,49** | **53,65** | **264301** | **8691** | | **45099** | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | | |
| | 261-501-0109 | Колья | шт, | | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка на месте посадки<br>2. Установка кольев<br>3. Установка деревьев в ямы вручную | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок<br>5. Подвязывание деревьев к кольям<br>6. Полив<br>7. Обрезка крон | | | | | | | | | |
| 3 | С1254-102-0703<br>254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м** | шт. | 162 | 1853,00 | -- | 300186 | -- | 300186 | -- | 324201 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24015 | |
| 4 | Е11-470108-0101<br>1147-0108-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | м траншеи | 51 | 219,97 | 54,31 | 11218 | 2770 | -- | 8605 | 21409 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную<br>2. Зачистка траншей вручную<br>3. Подготовка траншей к посадке | | | 165,66 | 26,07 | 8449 | 1330 | | 1586 | |
| 5 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** | м изгороди | 51 | 865,24 | 135,48 | 44127 | 6910 | 256 | 34041 | 84422 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%*<br>ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 724,72 | 33,78 | 36961 | 1723 | | 6254 | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка кустарников на месте посадки<br>2. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок<br>3. Полив<br>4. Стрижка живой изгороди | | | | | | | | | |
| 6 | С1254-104-0602<br>254-104-0602<br>РСНБ РК 2022<br>ПРИМ | **Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/** | шт. | 51 | 9299,00 | -- | 474249 | -- | 474249 | -- | 512189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37940 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1241461 | 59864 | 799042 | 352082 | 1721028 |
| | | | | | | | 382556 | 17539 | -- | 127485 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1241461 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 24607 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 774435 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 352082 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 127485 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1721028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1721028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1721028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 382556 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 59864 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 17539 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 799042 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 352082 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 127485 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-7

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-7-4

на Озеленение

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жумекен

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20386Т | 006-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 143,6454 | 1840<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 264308 |
| 2 | 20366Т | 006-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 63,0591 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 81283 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 22,2513 | 1661<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 36959 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **417296** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **228,9558** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 4 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,3624 | 1873,28<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (17538) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **382556** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 69,0471% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 5 | 2400С | 326-101-1001<br>РСНБ РК 2022 | Ямокопатели | маш.-ч | 3,14928 | 356<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1121 |
| 6 | 2477С | 334-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 3,14928 | 4511<br>-- | -<br>-- | 1840<br>5794,68 | 14206 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,4506% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 7 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 5,66028 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>10414,92 | 41767 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,5023% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 8 | 2331С | 311-405-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л | маш.-ч | 0,2754 | 10057<br>-- | -<br>-- | 4828<br>1329,63 | 2770 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **17539** | **42596** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 59,3522% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 9 | | 254-104-0602<br>РСНБ РК 2022 | Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/ | шт. | 51 | 9299<br>-- | 9057<br>-- | -<br>- | 474249 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 37,5682% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 10 | 295157С | 254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м | шт. | 162 | 1853<br>-- | 1807<br>-- | -<br>- | 300186 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,0796% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 11 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 2,43 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 22181 |
| 12 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 19,413 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 1553 |
| 13 | 147087С | 261-107-0452<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,002754 | 316977<br>-- | 308626<br>-- | -<br>- | 873 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **799042** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17750**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э17750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-7'Спортивная площадка населеного пункта Жумекен''7'7-7-5'Малые архитектурные формы'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р МАФЫ* |
| 4 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ* |
| 5 | У86-010101-0102'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)'комплект* |
| 6 | У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект* |
| 7 | У86-010102-0109'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка'комплект* |
| 8 | У86-010104-0104'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"'комплект* |
| 9 | У86-010104-0409'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"'комплект* |
| 10 | У86-010104-0502'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"'комплект* |
| 11 | У86-010109-0308'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"'комплект* |
| 12 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ* |
| 13 | У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект* |
| 14 | У86-010201-0111'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом'комплект* |
| 15 | У86-010207-0302'1''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами'комплект* |
| 16 | У86-010602-0501'43''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция* |
| 17 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ* |
| 18 | У86-010216-0102'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый"'комплект* |
| 19 | У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект* |
| 20 | У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект* |
| 21 | У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект* |
| 22 | У86-010216-0111'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"'комплект* |
| 23 | У86-010216-0112'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект* |
| 24 | У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.* |
| 25 | У86-010216-0117'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной'комплект* |
| 26 | У86-010208-0101'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки'комплект* |
| 27 | У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.* |
| 28 | У86-010201-0117'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)'комплект* |
| 29 | П КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | У86-010209-0102'2''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная'комплект* |
| 31 | У86-010210-0103'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой'комплект* |
| 32 | У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект* |
| 33 | П ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА* |
| 34 | У86-010302-0303'15''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.* |
| 35 | У86-010303-0207'15''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.* |
| 36 | У86-010702-0102'2''Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест'шт.* |
| 37 | П ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА* |
| 38 | У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект* |
| 39 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жумекен

Шифр объекта 7-7

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-7-5

## (Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 17019,054 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 793,751 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,497 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МАФЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | У86-010101-0102 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)** | комплект | 2 | | 240445,00 | 2604,00 | 480890 | 5208 | 452572 | 17211 | 537949 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 11555,00 | 917,00 | 23110 | 1834 | | 39848 | |
| 2 | У86-010106-0101 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами** | комплект | 2 | | 610448,00 | 631,00 | 1220896 | 1262 | 1176752 | 39427 | 1361148 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 21441,00 | 222,00 | 42882 | 444 | | 100826 | |
| 3 | У86-010102-0109 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка** | комплект | 2 | | 940541,00 | 867,00 | 1881082 | 1734 | 1816488 | 57749 | 2093937 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 31430,00 | 300,00 | 62860 | 600 | | 155106 | |
| 4 | У86-010104-0104 8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"** | комплект | 2 | | 138777,00 | 245,00 | 277554 | 490 | 256924 | 18469 | 319705 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10070,00 | 78,00 | 20140 | 156 | | 23682 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | У86-010104-0409<br>8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862,00 | 301,00 | 573724 | 602 | 550156 | 21056 | 642362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11483,00 | 86,00 | 22966 | 172 | | 47582 | |
| 6 | У86-010104-0502<br>8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895,00 | 1158,00 | 175790 | 2316 | 160188 | 12811 | 203689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6643,00 | 396,00 | 13286 | 792 | | 15088 | |
| 7 | У86-010109-0308<br>8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522,00 | 528,00 | 307044 | 1056 | 260484 | 41742 | 376689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22752,00 | 183,00 | 45504 | 366 | | 27903 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ | | | | | | | |
| 8 | У86-010113-0102<br>8601-0113-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186,00 | 2338,00 | 1422186 | 2338 | 1339825 | 73576 | 1615423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 80023,00 | 830,00 | 80023 | 830 | | 119661 | |
| 9 | У86-010201-0111<br>8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686,00 | 933,00 | 601686 | 933 | 573217 | 25369 | 677219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27536,00 | 342,00 | 27536 | 342 | | 50164 | |
| 10 | У86-010207-0302<br>8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418,00 | 322,00 | 90418 | 322 | 80757 | 8491 | 106821 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 95,00 | 9339 | 95 | | 7913 | |
| 11 | У86-010602-0501<br>8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994,00 | 89,00 | 1203742 | 3827 | 1127202 | 67851 | 1373321 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1691,00 | 43,00 | 72713 | 1849 | | 101728 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ | | | | | | | |
| 12 | У86-010216-0102<br>8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941,00 | 1932,00 | 179941 | 1932 | 167694 | 9984 | 205119 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10315,00 | 656,00 | 10315 | 656 | | 15194 | |
| 13 | У86-010216-0104<br>8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333,00 | 2157,00 | 191333 | 2157 | 175537 | 13079 | 220765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13639,00 | 734,00 | 13639 | 734 | | 16353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | У86-010216-0105<br>8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210,00 | 2601,00 | 486420 | 5202 | 454234 | 26184 | 553613 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13492,00 | 895,00 | 26984 | 1790 | | 41008 | |
| 15 | У86-010216-0106<br>8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685,00 | 3683,00 | 521370 | 7366 | 487792 | 26235 | 591414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13106,00 | 1309,00 | 26212 | 2618 | | 43808 | |
| 16 | У86-010216-0111<br>8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882,00 | 1539,00 | 154882 | 1539 | 146903 | 6358 | 174139 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6440,00 | 547,00 | 6440 | 547 | | 12899 | |
| 17 | У86-010216-0112<br>8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747,00 | 1324,00 | 170747 | 1324 | 159937 | 9032 | 194161 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9486,00 | 439,00 | 9486 | 439 | | 14382 | |
| 18 | У86-010216-0201<br>8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127,00 | 1176,00 | 184254 | 2352 | 171078 | 10596 | 210438 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5412,00 | 410,00 | 10824 | 820 | | 15588 | |
| 19 | У86-010216-0117<br>8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960,00 | 190,00 | 74960 | 190 | 69879 | 4499 | 85816 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4891,00 | 53,00 | 4891 | 53 | | 6357 | |
| 20 | У86-010208-0101<br>8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736,00 | 488,00 | 191736 | 488 | 178972 | 11333 | 219315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12276,00 | 178,00 | 12276 | 178 | | 16246 | |
| 21 | У86-010213-0201<br>8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454,00 | 161,00 | 119454 | 161 | 117466 | 1705 | 130852 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1827,00 | 47,00 | 1827 | 47 | | 9693 | |
| 22 | У86-010201-0117<br>8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283,00 | 8924,00 | 838283 | 8924 | 802125 | 27664 | 935223 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27234,00 | 3166,00 | 27234 | 3166 | | 69276 | |
| | | | | КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА | | | | | | | |
| 23 | У86-010209-0102<br>8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636,00 | 2319,00 | 299272 | 4638 | 271676 | 16948 | 341517 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11479,00 | 802,00 | 22958 | 1604 | | 25298 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | У86-010210-0103<br>8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877,00 | 3093,00 | 106877 | 3093 | 93744 | 7700 | 123743 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10040,00 | 1119,00 | 10040 | 1119 | | 9166 | |
| 25 | У86-010605-0403<br>8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162,00 | 194,00 | 142162 | 194 | 126751 | 13915 | 168563 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15217,00 | 74,00 | 15217 | 74 | | 12486 | |
| | | ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА | | | | | | | | | |
| 26 | У86-010302-0303<br>8601-0302-0303<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629,00 | 221,00 | 1824435 | 3315 | 1702740 | 108654 | 2087736 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7892,00 | 68,00 | 118380 | 1020 | | 154647 | |
| 27 | У86-010303-0207<br>8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127,00 | -- | 751905 | -- | 751905 | -- | 812057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60152 | |
| 28 | У86-010702-0102<br>8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734,00 | 1032,00 | 141468 | 2064 | 127148 | 11815 | 165546 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6128,00 | 364,00 | 12256 | 728 | | 12263 | |
| | | ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА | | | | | | | | | |
| 29 | У86-010805-0102<br>8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500,00 | 3071,00 | 435000 | 6142 | 409700 | 19419 | 490773 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9579,00 | 1091,00 | 19158 | 2182 | | 36354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15049511 | 71169 | 14209846 | 708872 | 17019053 |
| | | | | | | | 768496 | 25255 | -- | 1260671 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15049511 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14209846 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 708872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1260671 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17019054 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 768496 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 71169 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25255 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14209846 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 708872 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1260671 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-7

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-7-5

на Малые архитектурные формы

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жумекен

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 1 | | 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка | комплект | 2 | 940541 / -- | - / -- | - / - | 1881082 |
| 2 | | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629 / -- | - / -- | - / - | 1824435 |
| 3 | | 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186 / -- | - / -- | - / - | 1422186 |
| 4 | | 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами | комплект | 2 | 610448 / -- | - / -- | - / - | 1220896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1203742 |
| 6 | | 8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 838283 |
| 7 | | 8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 751905 |
| 8 | | 8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 601686 |
| 9 | | 8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 573724 |
| 10 | | 8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 521370 |
| 11 | | 8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 486420 |
| 12 | | 8601-0101-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | 240445<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 480890 |
| 13 | | 8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 435000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 307044 |
| 15 | | 8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299272 |
| 16 | | 8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" | комплект | 2 | 138777<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 277554 |
| 17 | | 8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191736 |
| 18 | | 8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191333 |
| 19 | | 8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 184254 |
| 20 | | 8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 179941 |
| 21 | | 8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175790 |
| 22 | | 8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 170747 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 154882 |
| 24 | | 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 142162 |
| 25 | | 8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 141468 |
| 26 | | 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 119454 |
| 27 | | 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 106877 |
| 28 | | 8601-0207-0302 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 90418 |
| 29 | | 8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 74960 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **15049511** |

Составил Исакова Б.С.

Форма 3

Наименование стройки Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган,

# Объектная смета № 7-8

## (Объектный сметный расчет)

на строительство Спортивная площадка населеного пункта Алга

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 85876,779 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 5,14 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 8284,069 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 07.08.2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 7-8-1 | Общестроительные работы АС | 30763,571 | -- | -- | 30763,571 | 1,995 | 3082,044 | -- |
| 2. | 7-8-2 | Вертикальная планировка | 1997,023 | -- | -- | 1997,023 | 0,095 | 183,989 | -- |
| 3. | 7-8-3 | Покрытия | 34376,103 | -- | -- | 34376,103 | 2,313 | 3824,191 | -- |
| 4. | 7-8-4 | Озеленение | 1721,028 | -- | -- | 1721,028 | 0,24 | 400,094 | -- |
| 5. | 7-8-5 | Малые архитектурные формы | 17019,054 | -- | -- | 17019,054 | 0,497 | 793,751 | -- |
| | | **ИТОГО** | **85876,779** | -- | -- | **85876,779** | **5,14** | **8284,069** | |

Главный инженер проекта Аманкелди П.

Сметчик Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э18710

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э18710'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.6'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-8'Спортивная площадка населеного пункта Алга''7'7-8-1'Общестроительные работы АС'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | М100261=1785* |
| 4 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/* |
| 5 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 6 | Х1.1,2.120=Ф1* |
| 7 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'$м^3$ грунта* |
| 9 | Е11-010205-0502'Ф1-(6+21,6+0,14.31+0,06.31)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта* |
| 10 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 11 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 12 | П2 Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 13 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 14 | П2 Фундамент ФМ-1 /31 шт./* |
| 15 | Н43=31* |
| 16 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 17 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$* |
| 18 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 19 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 20 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 21 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Ленточный фундамент* |
| 24 | Е11-060101-0101'6''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 25 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'28,8''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'$м^3$* |
| 26 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).132.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 27 | С1214-210-0201'1,85.132.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 28 | С1214-210-0101'0,28.132.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | Е11-080101-0307'174''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 30 | П ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ, S=800 м$^2$* |
| 31 | Х800=Ф1* |
| 32 | Е11-270401-0102'Ф1.0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 33 | Е11-110101-0204(РС100081РС100078)'Ф1.0,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 34 | Е11-110101-3607(РС150000)(РС295767)'Ф1''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/'м$^2$ покрытия* |
| 35 | СТКоммерческое предложение(=19)'800'3400:1,12.1,02'Искуственный газон 50 мм'м$^2$* |
| 36 | СТКоммерческое предложение(=19)'20'3400:1,12.1,02'Искуственный газон Белый разметочный'м$^2$* |
| 37 | СТКоммерческое предложение(=19)'400'300:1,12.1,02'Шовная лента'м* |
| 38 | СТКоммерческое предложение(=19)'8'43000:1,12.1,02'Клей Duayen'шт* |
| 39 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 40 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 41 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 42 | П СТОЙКА СТ-1 /31 шт./* |
| 43 | Н43=31* |
| 44 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 45 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 46 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 47 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 48 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 49 | Н43=1* |
| 50 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./* |
| 51 | Н43=29* |
| 52 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 53 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 54 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 55 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 56 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 57 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 58 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 59 | Н43=1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 60 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 61 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 62 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 63 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 64 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 65 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 66 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 67 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 68 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 69 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 70 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 71 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 72 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 73 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 74 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 75 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 76 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 77 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./* |
| 78 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 79 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 80 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 81 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 82 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 83 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 84 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 85 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/* |
| 86 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 87 | Х1.1,2.90=Ф1* |
| 88 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 89 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м$^3$ грунта* |
| 90 | Е11-010205-0502'Ф1-(5,1+18,375+0,14.26+0,06.26)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м$^3$ грунта* |
| 91 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 92 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 93 | П2 Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 94 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 95 | П2 Фундамент ФМ-1 /26 шт./* |
| 96 | Н43=26* |
| 97 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 98 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 99 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 100 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 101 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 102 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 103 | Н43=1* |
| 104 | П2 Ленточный фундамент* |
| 105 | Е11-060101-0101'5,1''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 106 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'24,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'м$^3$* |
| 107 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).102.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 108 | С1214-210-0201'1,85.102.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 109 | С1214-210-0101'0,28.102.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 110 | Е11-080101-0307'130,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 111 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 112 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 113 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 114 | П СТОЙКА СТ-1 /26 шт./* |
| 115 | Н43=26* |
| 116 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 117 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 118 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 119 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 120 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 121 | Н43=1* |
| 122 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./* |
| 123 | Н43=19* |
| 124 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 125 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 126 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 127 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 128 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 129 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 130 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 131 | Н43=1* |
| 132 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 133 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 134 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 135 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 136 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 137 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 138 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 139 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 140 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 141 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 142 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 143 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 144 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 145 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 146 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 147 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 148 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 149 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 150 | Н43=5* |
| 151 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 152 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 153 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 154 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 155 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'$м^2$* |
| 156 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$* |
| 157 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'$м^2$* |
| 158 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Алга

Шифр объекта 7-8

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-8-1

## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АС

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 30763,571 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3082,045 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,995 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | м$^3$ грунта | 139,68 | | 211,86 | 211,86 | 29593 | 29593 | -- | 5111 | 37481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 50,82 | -- | 7099 | | 2777 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м$^3$ грунта | 4,32 | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | -- | 9231 | 23816 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | | 1764 | |
| 3 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м$^3$ грунта | 110,2 | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | -- | 102449 | 264318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | | 19579 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 241,97 | 116,12 | 26665 | 12796 | -- | 14124 | 44052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 13869 | 5748 | | 3263 | |
| 5 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 119,44 | 97,23 | 13162 | 10714 | 882 | 3050 | 17509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1566 | 2671 | | 1297 | |
| | | Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,86 | 51000,33 | 1585,49 | 94861 | 2949 | 88416 | 3791 | 106544 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 3496 | 670 | | 7892 | |
| 7 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 4,34 | 66445,18 | 2766,12 | 288372 | 12005 | 230603 | 44202 | 359180 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 45764 | 2810 | | 26606 | |
| 8 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,08432 | 331233,00 | -- | 27930 | -- | 27930 | -- | 30164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2234 | |
| 9 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,21328 | 63740,48 | 2732,61 | 13595 | 583 | 119 | 11937 | 27575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 12893 | 225 | | 2043 | |
| 10 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,21328 | 694126,00 | -- | 148043 | -- | 148043 | -- | 159886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11843 | |
| 11 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 75,64 | 1201,97 | 28,12 | 90917 | 2127 | 57409 | 29463 | 130011 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 31381 | 300 | | 9630 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 6 | 51000,33 | 1585,49 | 306002 | 9513 | 285213 | 12228 | 343689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 11276 | 2162 | | 25458 | |
| 13 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 28,8 | 58879,15 | 2698,12 | 1695720 | 77705 | 1435385 | 182430 | 2028402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 182630 | 17842 | | 150252 | |
| 14 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,28116 | 29745,99 | 1287,17 | 8363 | 362 | 107 | 7307 | 16923 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 7894 | 136 | | 1254 | |
| 15 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2442 | 383478,00 | -- | 93645 | -- | 93645 | -- | 101137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7492 | |
| 16 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 399352,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 17 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 174 | 1201,97 | 28,12 | 209143 | 4893 | 132063 | 67776 | 299073 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 72187 | 691 | | 22154 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ. S=800 $м^2$ | | | | | | | |
| 18 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 200 | 22495,14 | 1446,07 | 4499028 | 289214 | 4167420 | 123050 | 4991844 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 42394 | 71542 | | 369766 | |
| 19 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 80 | 29780,85 | 2565,36 | 2382468 | 205228 | 1796341 | 437192 | 3045233 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 380899 | 84198 | | 225573 | |
| 20 | Е11-110101-3607<br>1111-0101-3607<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/ | $м^2$ покрытия | 800 | 693,10 | 29,42 | 554480 | 23536 | 80 | 510416 | 1150088 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 663,58 | 15,17 | 530864 | 12136 | | 85192 | |
| 21 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43 | -- | 2477144 | -- | 2477144 | -- | 2675312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198168 | |
| 22 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43 | -- | 61929 | -- | 61929 | -- | 66883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4954 | |
| 23 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Шовная лента | м | 400 | 273,21 | -- | 109284 | -- | 109284 | -- | 118028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71 | -- | 313286 | -- | 313286 | -- | 338349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25063 | |
| | | **ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/** | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |
| 26 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /31 шт./** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 2,00074 | 35023,54 | 14714,88 | 70073 | 29441 | 5862 | 30609 | 108737 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 34770 | 9591 | | 8055 | |
| 28 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,00074 | 3930,52 | 120,82 | 7864 | 242 | 754 | 4742 | 13614 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 6868 | 4 | | 1008 | |
| 29 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,75212 | 973588,00 | -- | 1705843 | -- | 1705843 | -- | 1842310 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136467 | |
| 30 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24862 | 973520,00 | -- | 242037 | -- | 242037 | -- | 261400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19363 | |
| 31 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 46,01702 | 95,62 | 2,23 | 4400 | 102 | 2574 | 1202 | 6050 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1724 | 17 | | 448 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./** | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 3,46985 | 85752,65 | 2724,24 | 297549 | 9452 | 19166 | 187282 | 523618 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 268931 | 2492 | | 38786 | |
| 33 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 3,46985 | 3930,52 | 120,82 | 13638 | 419 | 1308 | 8223 | 23610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 11911 | 7 | | 1749 | |
| 34 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,53344 | 463375,00 | -- | 1173933 | -- | 1173933 | -- | 1267848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93915 | |
| 35 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16994 | 399352,00 | -- | 67866 | -- | 67866 | -- | 73295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5429 | |
| 36 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 314,07 | 1258,00 | -- | 395100 | -- | 395100 | -- | 426708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31608 | |
| 37 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 370,272 | 114,89 | 3,04 | 42541 | 1126 | 17681 | 16473 | 63735 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 23734 | 141 | | 4721 | |
| 38 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 370,272 | 191,23 | 4,45 | 70807 | 1648 | 41418 | 19339 | 97359 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 27741 | 285 | | 7213 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 39 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 40 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 41 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 42 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 43 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 44 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 45 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |
| 46 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 47 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 48 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 49 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 50 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 51 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 52 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 53 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./ | | | | | | | |
| 54 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,08094 | 85752,65 | 2724,24 | 6941 | 220 | 448 | 4369 | 12214 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 6273 | 58 | | 905 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,08094 | 3930,52 | 120,82 | 318 | 10 | 30 | 192 | 551 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 278 | -- | | 41 | |
| 56 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05808 | 463375,00 | -- | 26913 | -- | 26913 | -- | 29066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2153 | |
| 57 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00373 | 399352,00 | -- | 1490 | -- | 1490 | -- | 1609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 58 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 7,84 | 1258,00 | -- | 9863 | -- | 9863 | -- | 10652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 59 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 9,408 | 114,89 | 3,04 | 1081 | 29 | 449 | 419 | 1620 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 603 | 4 | | 120 | |
| 60 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 9,408 | 191,23 | 4,45 | 1799 | 42 | 1052 | 491 | 2474 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 705 | 7 | | 183 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18812806 | 730544 | 16097531 | 1940846 | 22413944 |
| | | | | | | | 1984731 | 223150 | -- | 1660290 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18412855 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9183161 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6886565 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1703188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1609281 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21725324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1222 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 399951 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 27802 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 237658 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51009 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 688618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 22413942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1436 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2207881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 104,76 | 211,86 | 211,86 | 22194 | 22195 | -- | 3833 | 28110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 50,82 | -- | 5324 | | 2083 | |
| 62 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 3,24 | 2967,81 | -- | 9616 | -- | -- | 6923 | 17862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2967,81 | -- | 9616 | -- | | 1323 | |
| 63 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 79,325 | 1291,20 | -- | 102424 | -- | -- | 73745 | 190263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | -- | 102424 | -- | | 14094 | |
| 64 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 241,97 | 116,12 | 19194 | 9212 | -- | 10167 | 31710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 9983 | 4138 | | 2349 | |
| 65 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 119,44 | 97,23 | 9475 | 7713 | 635 | 2196 | 12604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1127 | 1923 | | 934 | |
| | | Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /26 шт./ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 1,56 | 51000,33 | 1585,49 | 79561 | 2473 | 74156 | 3179 | 89360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 2932 | 562 | | 6619 | |
| 67 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 3,64 | 66445,18 | 2766,12 | 241860 | 10069 | 193408 | 37073 | 301248 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 38383 | 2357 | | 22315 | |
| 68 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,07072 | 331233,00 | -- | 23425 | -- | 23425 | -- | 25299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1874 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,17888 | 63740,48 | 2732,61 | 11402 | 489 | 100 | 10012 | 23127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 10813 | 189 | | 1713 | |
| 70 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,17888 | 694126,00 | -- | 124165 | -- | 124165 | -- | 134098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9933 | |
| 71 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 63,44 | 1201,97 | 28,12 | 76253 | 1784 | 48150 | 24711 | 109041 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 26319 | 252 | | 8077 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 5,1 | 51000,33 | 1585,49 | 260102 | 8086 | 242431 | 10394 | 292136 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 9585 | 1837 | | 21640 | |
| 73 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 24,5 | 58879,15 | 2698,12 | 1442539 | 66103 | 1221073 | 155192 | 1725550 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 155363 | 15178 | | 127818 | |
| 74 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,21726 | 29745,99 | 1287,17 | 6463 | 280 | 83 | 5646 | 13078 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 6100 | 105 | | 969 | |
| 75 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1887 | 383478,00 | -- | 72362 | -- | 72362 | -- | 78151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5789 | |
| 76 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02856 | 399352,00 | -- | 11405 | -- | 11405 | -- | 12317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| 77 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 130,5 | 1201,97 | 28,12 | 156857 | 3670 | 99046 | 50832 | 224305 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 54141 | 518 | | 16615 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /26 шт./** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,67804 | 35023,54 | 14714,88 | 58771 | 24692 | 4917 | 25672 | 91199 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 29162 | 8044 | | 6755 | |
| 81 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,67804 | 3930,52 | 120,82 | 6596 | 202 | 634 | 3977 | 11419 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 5760 | 3 | | 846 | |
| 82 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,46952 | 973588,00 | -- | 1430707 | -- | 1430707 | -- | 1545164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114457 | |
| 83 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,20852 | 973520,00 | -- | 202998 | -- | 202998 | -- | 219238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16240 | |
| 84 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 38,59492 | 95,62 | 2,23 | 3690 | 86 | 2158 | 1008 | 5074 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1446 | 15 | | 376 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 2,27335 | 85752,65 | 2724,24 | 194946 | 6193 | 12557 | 122702 | 343060 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 176196 | 1633 | | 25412 | |
| 86 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,27335 | 3930,52 | 120,82 | 8935 | 275 | 856 | 5388 | 15469 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 7804 | 5 | | 1146 | |
| 87 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,65984 | 463375,00 | -- | 769128 | -- | 769128 | -- | 830658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61530 | |
| 88 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11134 | 399352,00 | -- | 44464 | -- | 44464 | -- | 48021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3557 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 205,77 | 1258,00 | -- | 258859 | -- | 258859 | -- | 279568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20709 | |
| 90 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 242,592 | 114,89 | 3,04 | 27871 | 737 | 11584 | 10793 | 41757 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 15550 | 92 | | 3093 | |
| 91 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 242,592 | 191,23 | 4,45 | 46391 | 1080 | 27136 | 12671 | 63787 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 18175 | 187 | | 4726 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 92 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 93 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 94 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 95 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 96 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 97 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 98 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 101 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 102 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 103 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 104 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 105 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 106 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./** | | | | | | | | | |
| 107 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,4047 | 85752,65 | 2724,24 | 34704 | 1103 | 2235 | 21843 | 61071 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 31366 | 291 | | 4524 | |
| 108 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,4047 | 3930,52 | 120,82 | 1591 | 49 | 153 | 959 | 2754 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 1389 | 1 | | 204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,2904 | 463375,00 | -- | 134564 | -- | 134564 | -- | 145329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10765 | |
| 110 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01865 | 399352,00 | -- | 7448 | -- | 7448 | -- | 8044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 596 | |
| 111 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 39,2 | 1258,00 | -- | 49314 | -- | 49314 | -- | 53259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3945 | |
| 112 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 47,04 | 114,89 | 3,04 | 5404 | 143 | 2246 | 2093 | 8097 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 3015 | 18 | | 600 | |
| 113 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 47,04 | 191,23 | 4,45 | 8995 | 209 | 5262 | 2457 | 12368 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 3524 | 36 | | 916 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7023922 | 173438 | 6021344 | 707214 | 8349631 |
| | | | | | | | 829142 | 45022 | -- | 618493 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6714811 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2853421 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3146338 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 524432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 579141 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7818384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 309111 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21586 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 182782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 531245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8349629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 874164 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 30763571 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2813873 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 903982 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 268172 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22118873 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2648060 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2278783 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-8

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-8-1

на Общестроительные работы АС

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Алга

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | | | | |
| 1 | 20092Т | 002-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 381,2152006 | 1540 / -- | - / -- | - / - | 587071 |
| 2 | 20158Т | 003-0125 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 398,22432 | 1413 / -- | - / -- | - / - | 562691 |
| 3 | 20162Т | 003-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 351,12 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 530893 |
| 4 | 20095Т | 002-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 207,2304 | 1631 / -- | - / -- | - / - | 337993 |
| 5 | 20008Т | 001-0117 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 198,963345 | 1230 / -- | - / -- | - / - | 244725 |
| 6 | 20101Т | 002-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 101,57982 | 1812 / -- | - / -- | - / - | 184063 |
| 7 | 20098Т | 002-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 37,14832044 | 1721 / -- | - / -- | - / - | 63932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20168Т | 003-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 31,78237354 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53744 |
| 9 | 20180Т | 003-0147 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 20,72353152 | 2089<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 43291 |
| 10 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 31,1 | 1363<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 42389 |
| 11 | 20116Т | 002-0154 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,45341797 | 2372<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 34284 |
| 12 | 20161Т | 003-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,14432 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 28468 |
| 13 | 20082Т | 002-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 21,17016 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27288 |
| 14 | 20001Т | 001-0110 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 24,600345 | 1079<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 26544 |
| 15 | 20097Т | 002-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,01893568 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23706 |
| 16 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 15,088248 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 22436 |
| 17 | 20106Т | 002-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,2213568 | 1982<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 439 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2813957** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1867,7841** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 18 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 133,873086 | 2003,18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (268171) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2813874** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,875% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 19 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 44,93862735 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>82687,07 | 181732 |
| 20 | 698С | 314-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 21,1245624 | 8087<br>-- | -<br>-- | 1840<br>38869,19 | 170834 |
| 21 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 15,2928 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>40204,77 | 164474 |
| 22 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 19,09571542 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>35136,12 | 126108 |
| 23 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 4,72551408 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>12423,38 | 51787 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2587% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 24 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 3,348 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>8801,89 | 42335 |
| 25 | 786С | 314-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 5,72123866 | 7229<br>-- | -<br>-- | 2199<br>12581 | 41359 |
| 26 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 9,06305993 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>16676,03 | 36162 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,8663% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 27 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,4627814 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>8211,52 | 32931 |
| 28 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 2,6385547 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>6936,76 | 16860 |
| 29 | 1238С | 321-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 9,3417948 | 926<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8650 |
| 30 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 2,912 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>4484,48 | 6939 |
| 31 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 72,03748954 | 96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6916 |
| 32 | 1198С | 314-502-0304<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 61,86249764 | 77 | - | - | 4763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 33 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 17,56122238 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2915 |
| 34 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 30,26987693 | 78<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2361 |
| 35 | 715С | 314-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0,3178466 | 6764<br>-- | -<br>-- | 2199<br>698,94 | 2150 |
| 36 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 101,4834438 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1319 |
| 37 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 16,68508695 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1318 |
| 38 | 620С | 321-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,2530944 | 4895<br>-- | -<br>-- | 1840<br>465,69 | 1239 |
| 39 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 24,400128 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 366 |
| 40 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 15,58106928 | 16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 249 |
| 41 | 1147С | 343-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,58237339 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 115 |
| 42 | 2817С | 341-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,39833726 | 142<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 57 |
| 43 | 2346С | 315-103-0701<br>РСНБ РК 2022 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 2,6796083 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 35 |
| 44 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,21941014 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5 |
| 45 | 1146С | 343-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,02153174 | 11<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 0,24 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **268177** | **903980** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,7773% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 100414С | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 244 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4166300 |
| 47 | 131018С | 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,22164 | 973588<br>-- | 903773<br>-- | -<br>- | 3136550 |
| 48 | 100489С | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 54,0995 | 46004<br>-- | 26958<br>-- | -<br>- | 2488793 |
| 49 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2477144 |
| 50 | 279805С | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 4,60074 | 463375<br>-- | 452399<br>-- | -<br>- | 2131868 |
| 51 | 100078С | 211-201-0601 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 103,2 | 16267<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1678754 |
| 52 | 100467С | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 34,476 | 45435<br>-- | 26400<br>-- | -<br>- | 1566417 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6023% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 53 | 128114С | 214-401-0110 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 571,72 | 1258<br>-- | 1229<br>-- | -<br>- | 719224 |
| 54 | 100463С | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 14,8104 | 44366<br>-- | 25352<br>-- | -<br>- | 657078 |
| 55 | 131034С | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,45714 | 973520<br>-- | 903710<br>-- | -<br>- | 445035 |
| 56 | 100533С | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,0997 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 388891 |
| 57 | 295746С | 261-105-0504 РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1064,592 | 295<br>-- | 287<br>-- | -<br>- | 314055 |
| 58 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 313286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 144748С | 261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,39216 | 694126<br>-- | 678626<br>-- | -<br>- | 272208 |
| 60 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,478 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175276 |
| 61 | 279851С | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4329 | 383478<br>-- | 374069<br>-- | -<br>- | 166008 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6204% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 62 | 279845С | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37314 | 399352<br>-- | 389632<br>-- | -<br>- | 149014 |
| 63 | 100079С | 211-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 7,2 | 16198<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 116626 |
| 64 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Шовная лента | м | 400 | 273,21<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 109284 |
| 65 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 9,552 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 87191 |
| 66 | 275940С | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 26,00878 | 3285<br>-- | 3182<br>-- | -<br>- | 85439 |
| 67 | 135832С | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 67,6 | 1124<br>-- | 1099<br>-- | -<br>- | 75982 |
| 68 | 287782С | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,12912112 | 539649<br>-- | 525162<br>-- | -<br>- | 69680 |
| 69 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 61929 |
| 70 | | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,15504 | 331233<br>-- | 322508<br>-- | -<br>- | 51354 |
| 71 | 149219С | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,06384904 | 467116<br>-- | 454857<br>-- | -<br>- | 29825 |
| 72 | 131600С | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,309562 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 28800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 100261С | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 13,7904 | 1785<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 24616 |
| 74 | 147337С | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,07154583 | 278998<br>-- | 271298<br>-- | -<br>- | 19961 |
| 75 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,02136947 | 813201<br>-- | 795366<br>-- | -<br>- | 17378 |
| 76 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0709728 | 209094<br>-- | 203869<br>-- | -<br>- | 14840 |
| 77 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,01937509 | 545661<br>-- | 533072<br>-- | -<br>- | 10572 |
| 78 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,02008551 | 525811<br>-- | 512401<br>-- | -<br>- | 10561 |
| 79 | 146741С | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1064592 | 73026<br>-- | 69297<br>-- | -<br>- | 7774 |
| 80 | 131598С | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,07462 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 6942 |
| 81 | 147347С | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02181504 | 289955<br>-- | 282039<br>-- | -<br>- | 6325 |
| 82 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 8,9281116 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 5884 |
| 83 | 130010С | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0048 | 1029630<br>-- | 955906<br>-- | -<br>- | 4942 |
| 84 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 57,5924508 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 4607 |
| 85 | 146883С | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0101255 | 380806<br>-- | 371086<br>-- | -<br>- | 3856 |
| 86 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0059923 | 623062<br>-- | 607746<br>-- | -<br>- | 3734 |
| 87 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 12,037716 | 289 | 260 | - | 3479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 88 | 131654С | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0338 | 80126<br>-- | 77746<br>-- | -<br>- | 2708 |
| 89 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00099872 | 2453940<br>-- | 2403915<br>-- | -<br>- | 2451 |
| 90 | 128070С | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 19,4420148 | 93<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 1808 |
| 91 | 131019С | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00147151 | 965674<br>-- | 896411<br>-- | -<br>- | 1421 |
| 92 | 128849С | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,18675991 | 5414<br>-- | 5307<br>-- | -<br>- | 1011 |
| 93 | 146664С | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,6113148 | 149<br>-- | 142<br>-- | -<br>- | 538 |
| 94 | 144600С | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0154796 | 34159<br>-- | 32050<br>-- | -<br>- | 529 |
| 95 | 131534С | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00378914 | 139141<br>-- | 135603<br>-- | -<br>- | 527 |
| 96 | 128065С | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,49526 | 128<br>-- | 124<br>-- | -<br>- | 191 |
| 97 | 147047С | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0,64 | 119<br>-- | 115<br>-- | -<br>- | 76 |
| 98 | 128064С | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,48678 | 150<br>-- | 145<br>-- | -<br>- | 73 |
| 99 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000192 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 53 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **22118869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э18720**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э18720'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-8'Спортивная площадка населеного пункта Алга''7'7-8-2'Вертикальная планировка'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА* |
| 4 | Е11-010104-0106'8,2+562,9+364,1+0,8''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 5 | Е11-010104-0702'3766''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера* |
| 6 | П2 Устройство лотков* |
| 7 | Е11-010205-0302'0,16.178''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м$^3$ грунта* |
| 8 | П2 Избыток грунта V=918+28,48+33,8+28,475=1008,755 м$^3$* |
| 9 | Е11-010102-0326(РС100081РС100073)'1008,755=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/'м$^3$ грунта* |
| 10 | С3412-102-0105'Ф1.1,7.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км* |
| 11 | П2 Транспортные расходы инертных материалов* |
| 12 | Е11-010102-0226'(800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/'м$^3$ грунта* |
| 13 | С3412-102-0217'(800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 14 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Алга

Шифр объекта 7-8

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-8-2

## (Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1997,023 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 183,989 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,095 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **$м^3$ грунта** | **936** | | **66,50** | **66,50** | **62244** | **62244** | **--** | **13029** | **81292** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | | **--** | **19,34** | **--** | **18102** | | **6018** | |
| | | *Формула объема = 8,2+562,9+364,1+0,8* | | | | | | | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера** | **3766** | | **2,25** | **2,25** | **8474** | **8474** | **--** | **1770** | **11073** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **0,65** | **--** | **2448** | | **829** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство лотков** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м$^3$ грунта | 28,48 | 2473,18 | -- | 70436 | -- | -- | 50714 | 130842 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 0,16.178*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | 2473,18 | -- | 70436 | -- | | 9692 | |
| | | **Избыток грунта V=918+28,48+33,8+28,475=1008,755 м$^3$** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010102-0326<br>1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/** | м$^3$ грунта | 1008,755 | 260,97 | 248,46 | 263255 | 250635 | 1746 | 52990 | 341544 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 10,78 | 62,18 | 10874 | 62724 | | 25300 | |
| | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | | | | | | | | |
| | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 0,1210506 (м$^3$) | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 5 | С3412-102-0105<br>412-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | т·км | 8574,4175 | 74,00 | -- | 634507 | -- | | -- | 685268 |
| | | *СП - 8%;*<br>*Формула объема = 1008,755.1,7.5* | | | -- | -- | -- | -- | | 50761 | |
| | | **Транспортные расходы инертных материалов** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010102-0226<br>1101-0102-0226<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/** | м$^3$ грунта | 531,93 | 160,61 | 153,84 | 85433 | 81832 | 936 | 13974 | 107359 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | 5,01 | 31,47 | 2665 | 16740 | | 7952 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 7 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**<br>*СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30* | т·км | 24677,685 | 24,00<br>-- | --<br>-- | 592264<br>-- | --<br>-- | | --<br>47381 | 639645 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1716613<br>83975 | 403185<br>100014 | 2682<br>-- | 132477<br>147933 | 1997023 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1716613 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2681 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 183989 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1226771 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 132477 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 147933 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1997023 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 95 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 183989 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1997023 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 95 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 183989 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 1997023 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 83975 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 403185 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 100014 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2681 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1226771 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 132477 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 147933 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-8

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-8-2

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Алга

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 47,367936 | 1487 / -- | - / -- | - / - | 70436 |
| 2 | 20011Т | 001-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 10,548069 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 13596 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **103568** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **57,916** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 3 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 37,1191655 | 2694,41 / -- | - / -- | - / - | (100014) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **83976** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 69,3951% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 4 | 3093С | 311-101-0102 РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 14,78941001 | 9042 | - | 2629 | 133726 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 38881,36 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,8365% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 5 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 18,20479973 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>47860,42 | 199506 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,7685% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 6 | 3105С | 311-401-0109<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м$^3$, масса свыше 26 до 35 т | маш.-ч | 4,22820518 | 16541<br>-- | -<br>-- | 3141<br>13280,79 | 69939 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **100023** | **192702** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 65,1706% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 7 | 100073С | 211-201-0507<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,1210506 | 14438<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1748 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 34,8294% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 8 | 100081С | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0638316 | 14633<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 934 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **2682** |
| | | | | | | | | | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | | 412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 24677,685 | 24<br>-- | -<br>-- | 24<br>592264 | 592264 |
| 10 | | 412-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 8574,4175 | 74<br>-- | -<br>-- | 74<br>634507 | 634507 |
| | | | **Всего транспортные расходы** | **тенге** | | | | **1226771** | **2460656** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э18730**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э18730'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-8'Спортивная площадка населеного пункта Алга''7'7-8-3'Покрытия'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ПОКРЫТИЯ* |
| 4 | П ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I* |
| 5 | Х193=Ф1* |
| 6 | Е11-270401-0102'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 7 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'м$^2$ площади основания* |
| 8 | Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/'м$^2$ стяжки* |
| 9 | Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м$^2$ стяжки* |
| 10 | Е11-270201-1002(РС295527)'67''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 11 | С1255-101-0101'67.0,043''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/'м$^3$* |
| 12 | П ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II* |
| 13 | Х220=Ф1* |
| 14 | Е11-270701-0201(РС295854РС249132)'Ф1''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/'м$^2$ покрытия* |
| 15 | Е11-270701-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 16 | Е11-470301-0101(РС295968РС100328=0,051)(РС295528)'Ф1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 17 | С1255-102-0201'Ф1.1,02'6271'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 18 | Е11-270201-1002(РС100533РС279240=0,035)(РС295527)'141''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 19 | С1255-101-0101'141.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 20 | П РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III* |
| 21 | Х(540+450+450)=Ф1* |
| 22 | Е11-270401-0102'Ф1.0,08''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 23 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'м$^2$ площади основания* |
| 24 | Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'м$^2$ стяжки* |
| 25 | Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м$^2$ стяжки* |
| 26 | У86-010703-0106'Ф1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'м$^2$* |
| 27 | Е11-270201-1002(РС295527)'96+90+90''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | С1255-101-0101'(96+90+90).0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 29 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Алга

Шифр объекта 7-8

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-8-3

## (Локальный сметный расчет)

на Покрытия

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 34376,103 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3824,191 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,313 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 19,3 | | 22495,14 | 1446,07 | 434156 | 27909 | 402156 | 11874 | 481713 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 211,97 | 357,71 | 4091 | 6904 | | 35682 | |
| 2 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 193 | | 1402,08 | 335,15 | 270601 | 64684 | 189832 | 38920 | 334283 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 83,34 | 103,38 | 16085 | 19952 | | 24762 | |
| 3 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/ | $м^2$ стяжки | 193 | | 1491,46 | 32,89 | 287852 | 6348 | 185824 | 93628 | 411999 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 495,75 | 20,34 | 95680 | 3926 | | 30519 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 193 | 2013,58 | 44,53 | 388621 | 8595 | 370569 | 13772 | 434586 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 49,00 | 26,91 | 9457 | 5194 | | 32192 | |
| 5 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 67 | 4211,52 | 43,82 | 282172 | 2936 | 202869 | 83787 | 395236 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 76367 | 1213 | | 29277 | |
| 6 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807,00 | -- | 212638 | -- | 212638 | -- | 229649 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17011 | |
| ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II | | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/ | $м^2$ покрытия | 220 | 1903,44 | 205,25 | 418757 | 45155 | 286304 | 109267 | 570267 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 396,81 | 63,07 | 87298 | 13875 | | 42242 | |
| 8 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | $м^2$ покрытия | 220 | -255,99 | -14,26 | -56318 | -3137 | -49302 | -5133 | -66368 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -17,63 | -3,97 | -3879 | -873 | | -4917 | |
| 9 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 220 | 3521,89 | 246,62 | 774816 | 54256 | 187777 | 488123 | 1363974 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2421,74 | 99,56 | 532783 | 21903 | | 101035 | |
| 10 | С1255-102-0201<br>255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271,00 | -- | 1407212 | -- | 1407212 | -- | 1519789 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112577 | |
| 11 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 141 | 3172,19 | 43,82 | 447279 | 6179 | 280387 | 176328 | 673495 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 160713 | 2554 | | 49889 | |
| 12 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 2,256 | 73807,00 | -- | 166509 | -- | 166509 | -- | 179830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13321 | |
| РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 115,2 | 22495,14 | 1446,07 | 2591440 | 166587 | 2400434 | 70877 | 2875302 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 24419 | 41208 | | 212985 | |
| 14 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 1440 | 1402,08 | 335,15 | 2018995 | 482616 | 1416369 | 290390 | 2494137 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 83,34 | 103,38 | 120010 | 148867 | | 184752 | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ | $м^2$ стяжки | 1440 | 1517,09 | 32,89 | 2184610 | 47362 | 1423368 | 698573 | 3113842 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 495,75 | 20,34 | 713880 | 29290 | | 230659 | |
| 16 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 1440 | 1032,42 | 22,27 | 1486685 | 32069 | 1419336 | 51365 | 1661098 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,50 | 13,45 | 35280 | 19368 | | 123048 | |
| 17 | У86-010703-0106<br>8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249,00 | 7,00 | 13318560 | 10080 | 11990880 | 1239898 | 15723130 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 915,00 | 1,00 | 1317600 | 1440 | | 1164672 | |
| 18 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 276 | 4211,52 | 43,82 | 1162380 | 12094 | 835698 | 345152 | 1628136 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 314588 | 4998 | | 120604 | |
| 19 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 4,416 | 73807,00 | -- | 325932 | -- | 325932 | -- | 352007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26075 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 28122897 | 963733 | 23654792 | 3706821 | 34376105 |
| | | | | | | | 3504372 | 319819 | -- | 2546385 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28122897 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21542504 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2112291 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3706821 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2546385 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **34376103** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3504372** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **963733** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **319819** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **23654795** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3706821** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2546385** | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-8

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-8-3

на Покрытия

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Алга

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20155Т | 003-0122 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 637,9524 | 1339 / -- | - / -- | - / - | 854218 |
| 2 | 20304Т | 005-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 419,9932 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 635030 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 320,76 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 532782 |
| 4 | 20299Т | 005-0124 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 97,98 | 1388 / -- | - / -- | - / - | 135996 |
| 5 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 20,91475 | 1363 / -- | - / -- | - / - | 28507 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2186533** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1497,6004** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 6 | 3 | 099-0100<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 150,1668 | 2120,17<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (318379) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2186771** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,7361% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 7 | 623С | 321-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 36,15462 | 7836<br>-- | -<br>-- | 2629<br>95050,5 | 283308 |
| 8 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 16,9139556 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>31121,68 | 111700 |
| 9 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 8,776998 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>23074,73 | 110985 |
| 10 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 10,284408 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>27037,71 | 110609 |
| 11 | 621С | 321-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 15,7340988 | 6109<br>-- | -<br>-- | 2199<br>34599,28 | 96120 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,996% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 12 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 37,5206 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>57781,72 | 89412 |
| 13 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 8,5559652 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>15742,98 | 63134 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,2679% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 14 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 9,90792 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>18230,57 | 40068 |
| 15 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 4,352832 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>11443,6 | 27815 |
| 16 | 1835С | 334-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,7812764 | 5849<br>-- | -<br>-- | 2199<br>3917,03 | 10419 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 330,268536 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4954 |
| 18 | 1795С | 343-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 25,09056 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4165 |
| 19 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,209088 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>384,72 | 834 |
| 20 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 9,90792 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 129 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **318385** | **953650** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,9244% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 21 | 102637С | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 58,752 | 48316<br>-- | 30737<br>-- | -<br>- | 2838662 |
| 22 | 100414С | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 164,09 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2801837 |
| 23 | | 255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1407212 |
| 24 | 100072С | 211-201-0506<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 89,815 | 14507<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1302946 |
| 25 | 100533С | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 20,237 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 971639 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7563% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 26 | 102638С | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 11,8116 | 47060<br>-- | 29505<br>-- | -<br>- | 555854 |
| 27 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 6,672 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 492440 |
| 28 | 100071С | 211-201-0504<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 18,7795 | 15974<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299984 |
| 29 | 279240С | 212-101-0624<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | $м^3$ | 4,935 | 51241<br>-- | 32092<br>-- | -<br>- | 252874 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100197С | 261-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | $м^3$ | 31,68 | 7470<br>-- | 6819<br>-- | -<br>- | 236650 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,3193% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 31 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 212638 |
| 32 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 11,22 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 187688 |
| 33 | 131571С | 215-201-0104<br>РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,8228 | 94880<br>-- | 92210<br>-- | -<br>- | 78067 |
| 34 | 102636С | 212-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,2904 | 45398<br>-- | 27876<br>-- | -<br>- | 13184 |
| 35 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 112,895 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 9032 |
| 36 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 4,84 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 3190 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **11663896** |
| | | | | | | | | | |
| **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | | | | |
| 37 | | 8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13318560 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **13318560** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э18740

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э18740'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-8'Спортивная площадка населеного пункта Алга''7'7-8-4'Озеленение'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ОЗЕЛЕНЕНИЕ* |
| 4 | Е11-470104-0101'162''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма* |
| 5 | Е11-470105-0101(РС296295)(РС296285)'162''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.* |
| 6 | С1254-102-0703'162''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.* |
| 7 | Е11-470108-0101'51''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи* |
| 8 | Е11-470109-0101(РС296295)'51''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди* |
| 9 | С1254-104-0602#ПРИМ'51''Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/'шт.* |
| 10 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Алга

Шифр объекта 7-8

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-8-4

## (Локальный сметный расчет)

на Озеленение

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1721,028 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 400,095 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,240 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | **яма** | **162** | | **544,27** | **94,61** | **88172** | **15327** | **--** | **69203** | **169966** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **449,66** | **35,77** | **72845** | **5795** | | **12591** | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание ям ямокопателем или вручную<br>2. Окучивание грунта выброшенного из ям<br>3. Подготовка ям к посадке | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | **шт.** | **162** | | **1996,97** | **215,17** | **323509** | **34857** | **24351** | **240233** | **608841** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **1631,49** | **53,65** | **264301** | **8691** | | **45099** | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | | |
| | 261-501-0109 | Колья | шт, | | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка на месте посадки<br>2. Установка кольев<br>3. Установка деревьев в ямы вручную | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок<br>5. Подвязывание деревьев к кольям<br>6. Полив<br>7. Обрезка крон | | | | | | | | | |
| 3 | С1254-102-0703<br>254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м** | шт. | 162 | 1853,00 | -- | 300186 | -- | 300186 | -- | 324201 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24015 | |
| 4 | Е11-470108-0101<br>1147-0108-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | м траншеи | 51 | 219,97 | 54,31 | 11218 | 2770 | -- | 8605 | 21409 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 165,66 | 26,07 | 8449 | 1330 | | 1586 | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную<br>2. Зачистка траншей вручную<br>3. Подготовка траншей к посадке | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** | м изгороди | 51 | 865,24 | 135,48 | 44127 | 6910 | 256 | 34041 | 84422 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 724,72 | 33,78 | 36961 | 1723 | | 6254 | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка кустарников на месте посадки<br>2. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок<br>3. Полив<br>4. Стрижка живой изгороди | | | | | | | | | |
| 6 | С1254-104-0602<br>254-104-0602<br>РСНБ РК 2022<br>ПРИМ | **Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/** | шт. | 51 | 9299,00 | -- | 474249 | -- | 474249 | -- | 512189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37940 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1241461 | 59864 | 799042 | 352082 | 1721028 |
| | | | | | | | 382556 | 17539 | -- | 127485 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1241461 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 24607 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 774435 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 352082 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 127485 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1721028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1721028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1721028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 382556 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 59864 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 17539 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 799042 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 352082 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 127485 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-8

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-8-4

на Озеленение

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Алга

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20386Т | 006-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 143,6454 | 1840 / -- | - / -- | - / - | 264308 |
| 2 | 20366Т | 006-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 63,0591 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 81283 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 22,2513 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 36959 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **417296** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **228,9558** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 4 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,3624 | 1873,28 / -- | - / -- | - / - | (17538) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **382556** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 69,0471% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 5 | 2400С | 326-101-1001<br>РСНБ РК 2022 | Ямокопатели | маш.-ч | 3,14928 | 356<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1121 |
| 6 | 2477С | 334-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 3,14928 | 4511<br>-- | -<br>-- | 1840<br>5794,68 | 14206 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,4506% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 7 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 5,66028 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>10414,92 | 41767 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,5023% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 8 | 2331С | 311-405-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л | маш.-ч | 0,2754 | 10057<br>-- | -<br>-- | 4828<br>1329,63 | 2770 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **17539** | **42596** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 59,3522% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 9 | | 254-104-0602<br>РСНБ РК 2022 | Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/ | шт. | 51 | 9299<br>-- | 9057<br>-- | -<br>- | 474249 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 37,5682% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 10 | 295157С | 254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м | шт. | 162 | 1853<br>-- | 1807<br>-- | -<br>- | 300186 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,0796% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 11 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 2,43 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 22181 |
| 12 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 19,413 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 1553 |
| 13 | 147087С | 261-107-0452<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,002754 | 316977<br>-- | 308626<br>-- | -<br>- | 873 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **799042** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э18750**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э18750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-8'Спортивная площадка населеного пункта Алга''7'7-8-5'Малые архитектурные формы'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р МАФЫ* |
| 4 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ* |
| 5 | У86-010101-0102'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)'комплект* |
| 6 | У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект* |
| 7 | У86-010102-0109'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка'комплект* |
| 8 | У86-010104-0104'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"'комплект* |
| 9 | У86-010104-0409'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"'комплект* |
| 10 | У86-010104-0502'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"'комплект* |
| 11 | У86-010109-0308'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"'комплект* |
| 12 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ* |
| 13 | У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект* |
| 14 | У86-010201-0111'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом'комплект* |
| 15 | У86-010207-0302'1''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами'комплект* |
| 16 | У86-010602-0501'43''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция* |
| 17 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ* |
| 18 | У86-010216-0102'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый"'комплект* |
| 19 | У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект* |
| 20 | У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект* |
| 21 | У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект* |
| 22 | У86-010216-0111'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"'комплект* |
| 23 | У86-010216-0112'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект* |
| 24 | У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.* |
| 25 | У86-010216-0117'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной'комплект* |
| 26 | У86-010208-0101'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки'комплект* |
| 27 | У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.* |
| 28 | У86-010201-0117'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)'комплект* |
| 29 | П КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | У86-010209-0102'2''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная'комплект* |
| 31 | У86-010210-0103'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой'комплект* |
| 32 | У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект* |
| 33 | П ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА* |
| 34 | У86-010302-0303'15''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.* |
| 35 | У86-010303-0207'15''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.* |
| 36 | У86-010702-0102'2''Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест'шт.* |
| 37 | П ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА* |
| 38 | У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект* |
| 39 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Алга

Шифр объекта 7-8

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-8-5

## (Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 17019,054 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 793,751 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,497 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МАФЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | У86-010101-0102<br>8601-0101-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | **комплект** | 2 | | 240445,00<br>11555,00 | 2604,00<br>917,00 | 480890<br>23110 | 5208<br>1834 | 452572 | 17211<br>39848 | 537949 |
| 2 | У86-010106-0101<br>8601-0106-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | 2 | | 610448,00<br>21441,00 | 631,00<br>222,00 | 1220896<br>42882 | 1262<br>444 | 1176752 | 39427<br>100826 | 1361148 |
| 3 | У86-010102-0109<br>8601-0102-0109<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | 2 | | 940541,00<br>31430,00 | 867,00<br>300,00 | 1881082<br>62860 | 1734<br>600 | 1816488 | 57749<br>155106 | 2093937 |
| 4 | У86-010104-0104<br>8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | 2 | | 138777,00<br>10070,00 | 245,00<br>78,00 | 277554<br>20140 | 490<br>156 | 256924 | 18469<br>23682 | 319705 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | У86-010104-0409<br>8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862,00 | 301,00 | 573724 | 602 | 550156 | 21056 | 642362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11483,00 | 86,00 | 22966 | 172 | | 47582 | |
| 6 | У86-010104-0502<br>8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895,00 | 1158,00 | 175790 | 2316 | 160188 | 12811 | 203689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6643,00 | 396,00 | 13286 | 792 | | 15088 | |
| 7 | У86-010109-0308<br>8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522,00 | 528,00 | 307044 | 1056 | 260484 | 41742 | 376689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22752,00 | 183,00 | 45504 | 366 | | 27903 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ | | | | | | | |
| 8 | У86-010113-0102<br>8601-0113-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186,00 | 2338,00 | 1422186 | 2338 | 1339825 | 73576 | 1615423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 80023,00 | 830,00 | 80023 | 830 | | 119661 | |
| 9 | У86-010201-0111<br>8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686,00 | 933,00 | 601686 | 933 | 573217 | 25369 | 677219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27536,00 | 342,00 | 27536 | 342 | | 50164 | |
| 10 | У86-010207-0302<br>8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418,00 | 322,00 | 90418 | 322 | 80757 | 8491 | 106821 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 95,00 | 9339 | 95 | | 7913 | |
| 11 | У86-010602-0501<br>8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994,00 | 89,00 | 1203742 | 3827 | 1127202 | 67851 | 1373321 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1691,00 | 43,00 | 72713 | 1849 | | 101728 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ | | | | | | | |
| 12 | У86-010216-0102<br>8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941,00 | 1932,00 | 179941 | 1932 | 167694 | 9984 | 205119 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10315,00 | 656,00 | 10315 | 656 | | 15194 | |
| 13 | У86-010216-0104<br>8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333,00 | 2157,00 | 191333 | 2157 | 175537 | 13079 | 220765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13639,00 | 734,00 | 13639 | 734 | | 16353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | У86-010216-0105<br>8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210,00 | 2601,00 | 486420 | 5202 | 454234 | 26184 | 553613 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13492,00 | 895,00 | 26984 | 1790 | | 41008 | |
| 15 | У86-010216-0106<br>8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685,00 | 3683,00 | 521370 | 7366 | 487792 | 26235 | 591414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13106,00 | 1309,00 | 26212 | 2618 | | 43808 | |
| 16 | У86-010216-0111<br>8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882,00 | 1539,00 | 154882 | 1539 | 146903 | 6358 | 174139 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6440,00 | 547,00 | 6440 | 547 | | 12899 | |
| 17 | У86-010216-0112<br>8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747,00 | 1324,00 | 170747 | 1324 | 159937 | 9032 | 194161 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9486,00 | 439,00 | 9486 | 439 | | 14382 | |
| 18 | У86-010216-0201<br>8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127,00 | 1176,00 | 184254 | 2352 | 171078 | 10596 | 210438 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5412,00 | 410,00 | 10824 | 820 | | 15588 | |
| 19 | У86-010216-0117<br>8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960,00 | 190,00 | 74960 | 190 | 69879 | 4499 | 85816 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4891,00 | 53,00 | 4891 | 53 | | 6357 | |
| 20 | У86-010208-0101<br>8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736,00 | 488,00 | 191736 | 488 | 178972 | 11333 | 219315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12276,00 | 178,00 | 12276 | 178 | | 16246 | |
| 21 | У86-010213-0201<br>8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454,00 | 161,00 | 119454 | 161 | 117466 | 1705 | 130852 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1827,00 | 47,00 | 1827 | 47 | | 9693 | |
| 22 | У86-010201-0117<br>8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283,00 | 8924,00 | 838283 | 8924 | 802125 | 27664 | 935223 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27234,00 | 3166,00 | 27234 | 3166 | | 69276 | |
| | | | | КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА | | | | | | | |
| 23 | У86-010209-0102<br>8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636,00 | 2319,00 | 299272 | 4638 | 271676 | 16948 | 341517 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11479,00 | 802,00 | 22958 | 1604 | | 25298 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | У86-010210-0103<br>8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877,00 | 3093,00 | 106877 | 3093 | 93744 | 7700 | 123743 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10040,00 | 1119,00 | 10040 | 1119 | | 9166 | |
| 25 | У86-010605-0403<br>8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162,00 | 194,00 | 142162 | 194 | 126751 | 13915 | 168563 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15217,00 | 74,00 | 15217 | 74 | | 12486 | |
| | | ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА | | | | | | | | | |
| 26 | У86-010302-0303<br>8601-0302-0303<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629,00 | 221,00 | 1824435 | 3315 | 1702740 | 108654 | 2087736 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7892,00 | 68,00 | 118380 | 1020 | | 154647 | |
| 27 | У86-010303-0207<br>8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127,00 | -- | 751905 | -- | 751905 | -- | 812057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60152 | |
| 28 | У86-010702-0102<br>8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734,00 | 1032,00 | 141468 | 2064 | 127148 | 11815 | 165546 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6128,00 | 364,00 | 12256 | 728 | | 12263 | |
| | | ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА | | | | | | | | | |
| 29 | У86-010805-0102<br>8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500,00 | 3071,00 | 435000 | 6142 | 409700 | 19419 | 490773 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9579,00 | 1091,00 | 19158 | 2182 | | 36354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15049511 | 71169 | 14209846 | 708872 | 17019053 |
| | | | | | | | 768496 | 25255 | -- | 1260671 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15049511 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14209846 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 708872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1260671 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17019054 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 768496 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 71169 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25255 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14209846 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 708872 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1260671 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-8

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-8-5

на Малые архитектурные формы

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Алга

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 1 | | 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка | комплект | 2 | 940541 / -- | - / -- | - / - | 1881082 |
| 2 | | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629 / -- | - / -- | - / - | 1824435 |
| 3 | | 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186 / -- | - / -- | - / - | 1422186 |
| 4 | | 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами | комплект | 2 | 610448 / -- | - / -- | - / - | 1220896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1203742 |
| 6 | | 8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 838283 |
| 7 | | 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 751905 |
| 8 | | 8601-0201-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 601686 |
| 9 | | 8601-0104-0409 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 573724 |
| 10 | | 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 521370 |
| 11 | | 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 486420 |
| 12 | | 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | 240445<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 480890 |
| 13 | | 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 435000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 8601-0109-0308 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 307044 |
| 15 | | 8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299272 |
| 16 | | 8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" | комплект | 2 | 138777<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 277554 |
| 17 | | 8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191736 |
| 18 | | 8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191333 |
| 19 | | 8601-0216-0201 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 184254 |
| 20 | | 8601-0216-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 179941 |
| 21 | | 8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175790 |
| 22 | | 8601-0216-0112 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 170747 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 154882 |
| 24 | | 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 142162 |
| 25 | | 8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 141468 |
| 26 | | 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 119454 |
| 27 | | 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 106877 |
| 28 | | 8601-0207-0302 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 90418 |
| 29 | | 8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 74960 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **15049511** |

Составил Исакова Б.С.

Форма 3

Наименование стройки Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган,

# Объектная смета № 7-9

## (Объектный сметный расчет)

на строительство Спортивная площадка населеного пункта Коныртерек

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 85224,808 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 5,116 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 8228,572 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 07.08.2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 7-9-1 | Общестроительные работы АС | 30763,571 | -- | -- | 30763,571 | 1,995 | 3082,044 | -- |
| 2. | 7-9-2 | Вертикальная планировка | 1345,052 | -- | -- | 1345,052 | 0,071 | 128,492 | -- |
| 3. | 7-9-3 | Покрытия | 34376,103 | -- | -- | 34376,103 | 2,313 | 3824,191 | -- |
| 4. | 7-9-4 | Озеленение | 1721,028 | -- | -- | 1721,028 | 0,24 | 400,094 | -- |
| 5. | 7-9-5 | Малые архитектурные формы | 17019,054 | -- | -- | 17019,054 | 0,497 | 793,751 | -- |
| | | **ИТОГО** | **85224,808** | -- | -- | **85224,808** | **5,116** | **8228,572** | |

Главный инженер проекта Аманкелди П.

Сметчик Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э19710**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э19710'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.6'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-9'Спортивная площадка населеного пункта Конырторек''7'7-9-1'Общестроительные работы АС'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | М100261=1785* |
| 4 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/* |
| 5 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 6 | Х1.1,2.120=Ф1* |
| 7 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'$м^3$ грунта* |
| 9 | Е11-010205-0502'Ф1-(6+21,6+0,14.31+0,06.31)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта* |
| 10 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 11 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 12 | П2 Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 13 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 14 | П2 Фундамент ФМ-1 /31 шт./* |
| 15 | Н43=31* |
| 16 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 17 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$* |
| 18 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 19 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 20 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 21 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Ленточный фундамент* |
| 24 | Е11-060101-0101'6''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 25 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'28,8''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'$м^3$* |
| 26 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).132.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 27 | С1214-210-0201'1,85.132.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 28 | С1214-210-0101'0,28.132.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | Е11-080101-0307'174''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 30 | П ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ, S=800 м$^2$* |
| 31 | Х800=Ф1* |
| 32 | Е11-270401-0102'Ф1.0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 33 | Е11-110101-0204(РС100081РС100078)'Ф1.0,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 34 | Е11-110101-3607(РС150000)(РС295767)'Ф1''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/'м$^2$ покрытия* |
| 35 | СТКоммерческое предложение(=19)'800'3400:1,12.1,02'Искуственный газон 50 мм'м$^2$* |
| 36 | СТКоммерческое предложение(=19)'20'3400:1,12.1,02'Искуственный газон Белый разметочный'м$^2$* |
| 37 | СТКоммерческое предложение(=19)'400'300:1,12.1,02'Шовная лента'м* |
| 38 | СТКоммерческое предложение(=19)'8'43000:1,12.1,02'Клей Duayen'шт* |
| 39 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 40 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 41 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 42 | П СТОЙКА СТ-1 /31 шт./* |
| 43 | Н43=31* |
| 44 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 45 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 46 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 47 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 48 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 49 | Н43=1* |
| 50 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./* |
| 51 | Н43=29* |
| 52 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 53 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 54 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 55 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 56 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 57 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 58 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 59 | Н43=1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 60 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 61 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 62 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 63 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 64 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 65 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 66 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 67 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 68 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 69 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 70 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 71 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 72 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 73 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 74 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 75 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 76 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 77 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./* |
| 78 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 79 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 80 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 81 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 82 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 83 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 84 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 85 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/* |
| 86 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 87 | Х1.1,2.90=Ф1* |
| 88 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 89 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м$^3$ грунта* |
| 90 | Е11-010205-0502'Ф1-(5,1+18,375+0,14.26+0,06.26)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м$^3$ грунта* |
| 91 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 92 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 93 | П2 Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 94 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 95 | П2 Фундамент ФМ-1 /26 шт./* |
| 96 | Н43=26* |
| 97 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 98 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 99 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 100 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 101 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 102 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 103 | Н43=1* |
| 104 | П2 Ленточный фундамент* |
| 105 | Е11-060101-0101'5,1''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 106 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'24,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'м$^3$* |
| 107 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).102.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 108 | С1214-210-0201'1,85.102.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 109 | С1214-210-0101'0,28.102.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 110 | Е11-080101-0307'130,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 111 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 112 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 113 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 114 | П СТОЙКА СТ-1 /26 шт./* |
| 115 | Н43=26* |
| 116 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 117 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 118 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 119 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 120 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 121 | Н43=1* |
| 122 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./* |
| 123 | Н43=19* |
| 124 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 125 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 126 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 127 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 128 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 129 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 130 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 131 | Н43=1* |
| 132 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 133 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 134 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 135 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 136 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 137 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 138 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 139 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 140 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 141 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 142 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 143 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 144 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 145 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 146 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 147 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 148 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 149 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 150 | Н43=5* |
| 151 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 152 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 153 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 154 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 155 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'$м^2$* |
| 156 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$* |
| 157 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'$м^2$* |
| 158 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Коныртерек

Шифр объекта 7-9

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-9-1

## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АС

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 30763,571 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3082,045 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,995 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 139,68 | | 211,86 | 211,86 | 29593 | 29593 | -- | 5111 | 37481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 50,82 | -- | 7099 | | 2777 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 4,32 | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | -- | 9231 | 23816 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | | 1764 | |
| 3 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 110,2 | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | -- | 102449 | 264318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | | 19579 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 241,97 | 116,12 | 26665 | 12796 | -- | 14124 | 44052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 13869 | 5748 | | 3263 | |
| 5 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 119,44 | 97,23 | 13162 | 10714 | 882 | 3050 | 17509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1566 | 2671 | | 1297 | |
| | | Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,86 | 51000,33 | 1585,49 | 94861 | 2949 | 88416 | 3791 | 106544 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 3496 | 670 | | 7892 | |
| 7 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 4,34 | 66445,18 | 2766,12 | 288372 | 12005 | 230603 | 44202 | 359180 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 45764 | 2810 | | 26606 | |
| 8 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,08432 | 331233,00 | -- | 27930 | -- | 27930 | -- | 30164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2234 | |
| 9 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,21328 | 63740,48 | 2732,61 | 13595 | 583 | 119 | 11937 | 27575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 12893 | 225 | | 2043 | |
| 10 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,21328 | 694126,00 | -- | 148043 | -- | 148043 | -- | 159886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11843 | |
| 11 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 75,64 | 1201,97 | 28,12 | 90917 | 2127 | 57409 | 29463 | 130011 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 31381 | 300 | | 9630 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 6 | 51000,33 | 1585,49 | 306002 | 9513 | 285213 | 12228 | 343689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 11276 | 2162 | | 25458 | |
| 13 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 28,8 | 58879,15 | 2698,12 | 1695720 | 77705 | 1435385 | 182430 | 2028402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 182630 | 17842 | | 150252 | |
| 14 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,28116 | 29745,99 | 1287,17 | 8363 | 362 | 107 | 7307 | 16923 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 7894 | 136 | | 1254 | |
| 15 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2442 | 383478,00 | -- | 93645 | -- | 93645 | -- | 101137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7492 | |
| 16 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 399352,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 17 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 174 | 1201,97 | 28,12 | 209143 | 4893 | 132063 | 67776 | 299073 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 72187 | 691 | | 22154 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ. S=800 $м^2$ | | | | | | | |
| 18 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 200 | 22495,14 | 1446,07 | 4499028 | 289214 | 4167420 | 123050 | 4991844 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 42394 | 71542 | | 369766 | |
| 19 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 80 | 29780,85 | 2565,36 | 2382468 | 205228 | 1796341 | 437192 | 3045233 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 380899 | 84198 | | 225573 | |
| 20 | Е11-110101-3607<br>1111-0101-3607<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/ | $м^2$ покрытия | 800 | 693,10 | 29,42 | 554480 | 23536 | 80 | 510416 | 1150088 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 663,58 | 15,17 | 530864 | 12136 | | 85192 | |
| 21 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43 | -- | 2477144 | -- | 2477144 | -- | 2675312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198168 | |
| 22 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43 | -- | 61929 | -- | 61929 | -- | 66883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4954 | |
| 23 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Шовная лента | м | 400 | 273,21 | -- | 109284 | -- | 109284 | -- | 118028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71 | -- | 313286 | -- | 313286 | -- | 338349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25063 | |
| | | **ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/** | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |
| 26 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /31 шт./** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 2,00074 | 35023,54 | 14714,88 | 70073 | 29441 | 5862 | 30609 | 108737 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 34770 | 9591 | | 8055 | |
| 28 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,00074 | 3930,52 | 120,82 | 7864 | 242 | 754 | 4742 | 13614 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 6868 | 4 | | 1008 | |
| 29 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,75212 | 973588,00 | -- | 1705843 | -- | 1705843 | -- | 1842310 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136467 | |
| 30 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24862 | 973520,00 | -- | 242037 | -- | 242037 | -- | 261400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19363 | |
| 31 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 46,01702 | 95,62 | 2,23 | 4400 | 102 | 2574 | 1202 | 6050 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1724 | 17 | | 448 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./** | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 3,46985 | 85752,65 | 2724,24 | 297549 | 9452 | 19166 | 187282 | 523618 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 268931 | 2492 | | 38786 | |
| 33 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 3,46985 | 3930,52 | 120,82 | 13638 | 419 | 1308 | 8223 | 23610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 11911 | 7 | | 1749 | |
| 34 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,53344 | 463375,00 | -- | 1173933 | -- | 1173933 | -- | 1267848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93915 | |
| 35 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16994 | 399352,00 | -- | 67866 | -- | 67866 | -- | 73295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5429 | |
| 36 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 314,07 | 1258,00 | -- | 395100 | -- | 395100 | -- | 426708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31608 | |
| 37 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 370,272 | 114,89 | 3,04 | 42541 | 1126 | 17681 | 16473 | 63735 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 23734 | 141 | | 4721 | |
| 38 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 370,272 | 191,23 | 4,45 | 70807 | 1648 | 41418 | 19339 | 97359 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 27741 | 285 | | 7213 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 39 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 40 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 41 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 42 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 43 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 44 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 45 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |
| 46 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 47 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 48 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 49 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 50 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 51 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 52 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 53 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./ | | | | | | | |
| 54 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,08094 | 85752,65 | 2724,24 | 6941 | 220 | 448 | 4369 | 12214 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 6273 | 58 | | 905 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,08094 | 3930,52 | 120,82 | 318 | 10 | 30 | 192 | 551 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 278 | -- | | 41 | |
| 56 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05808 | 463375,00 | -- | 26913 | -- | 26913 | -- | 29066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2153 | |
| 57 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00373 | 399352,00 | -- | 1490 | -- | 1490 | -- | 1609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 58 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 7,84 | 1258,00 | -- | 9863 | -- | 9863 | -- | 10652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 59 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 9,408 | 114,89 | 3,04 | 1081 | 29 | 449 | 419 | 1620 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 603 | 4 | | 120 | |
| 60 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 9,408 | 191,23 | 4,45 | 1799 | 42 | 1052 | 491 | 2474 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 705 | 7 | | 183 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18812806 | 730544 | 16097531 | 1940846 | 22413944 |
| | | | | | | | 1984731 | 223150 | -- | 1660290 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18412855 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9183161 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6886565 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1703188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1609281 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21725324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1222 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 399951 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 27802 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 237658 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51009 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 688618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 22413942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1436 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2207881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 104,76 | 211,86 | 211,86 | 22194 | 22195 | -- | 3833 | 28110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 50,82 | -- | 5324 | | 2083 | |
| 62 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 3,24 | 2967,81 | -- | 9616 | -- | -- | 6923 | 17862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2967,81 | -- | 9616 | -- | | 1323 | |
| 63 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 79,325 | 1291,20 | -- | 102424 | -- | -- | 73745 | 190263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | -- | 102424 | -- | | 14094 | |
| 64 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 241,97 | 116,12 | 19194 | 9212 | -- | 10167 | 31710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 9983 | 4138 | | 2349 | |
| 65 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 119,44 | 97,23 | 9475 | 7713 | 635 | 2196 | 12604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1127 | 1923 | | 934 | |
| | | Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /26 шт./ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 1,56 | 51000,33 | 1585,49 | 79561 | 2473 | 74156 | 3179 | 89360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 2932 | 562 | | 6619 | |
| 67 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 3,64 | 66445,18 | 2766,12 | 241860 | 10069 | 193408 | 37073 | 301248 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 38383 | 2357 | | 22315 | |
| 68 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,07072 | 331233,00 | -- | 23425 | -- | 23425 | -- | 25299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1874 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,17888 | 63740,48 | 2732,61 | 11402 | 489 | 100 | 10012 | 23127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 10813 | 189 | | 1713 | |
| 70 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,17888 | 694126,00 | -- | 124165 | -- | 124165 | -- | 134098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9933 | |
| 71 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 63,44 | 1201,97 | 28,12 | 76253 | 1784 | 48150 | 24711 | 109041 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 26319 | 252 | | 8077 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 5,1 | 51000,33 | 1585,49 | 260102 | 8086 | 242431 | 10394 | 292136 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 9585 | 1837 | | 21640 | |
| 73 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 24,5 | 58879,15 | 2698,12 | 1442539 | 66103 | 1221073 | 155192 | 1725550 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 155363 | 15178 | | 127818 | |
| 74 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,21726 | 29745,99 | 1287,17 | 6463 | 280 | 83 | 5646 | 13078 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 6100 | 105 | | 969 | |
| 75 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1887 | 383478,00 | -- | 72362 | -- | 72362 | -- | 78151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5789 | |
| 76 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02856 | 399352,00 | -- | 11405 | -- | 11405 | -- | 12317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| 77 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 130,5 | 1201,97 | 28,12 | 156857 | 3670 | 99046 | 50832 | 224305 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 54141 | 518 | | 16615 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /26 шт./** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,67804 | 35023,54 | 14714,88 | 58771 | 24692 | 4917 | 25672 | 91199 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 29162 | 8044 | | 6755 | |
| 81 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,67804 | 3930,52 | 120,82 | 6596 | 202 | 634 | 3977 | 11419 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 5760 | 3 | | 846 | |
| 82 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,46952 | 973588,00 | -- | 1430707 | -- | 1430707 | -- | 1545164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114457 | |
| 83 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,20852 | 973520,00 | -- | 202998 | -- | 202998 | -- | 219238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16240 | |
| 84 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 38,59492 | 95,62 | 2,23 | 3690 | 86 | 2158 | 1008 | 5074 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1446 | 15 | | 376 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 2,27335 | 85752,65 | 2724,24 | 194946 | 6193 | 12557 | 122702 | 343060 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 176196 | 1633 | | 25412 | |
| 86 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,27335 | 3930,52 | 120,82 | 8935 | 275 | 856 | 5388 | 15469 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 7804 | 5 | | 1146 | |
| 87 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,65984 | 463375,00 | -- | 769128 | -- | 769128 | -- | 830658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61530 | |
| 88 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11134 | 399352,00 | -- | 44464 | -- | 44464 | -- | 48021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3557 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 205,77 | 1258,00 | -- | 258859 | -- | 258859 | -- | 279568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20709 | |
| 90 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 242,592 | 114,89 | 3,04 | 27871 | 737 | 11584 | 10793 | 41757 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 15550 | 92 | | 3093 | |
| 91 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 242,592 | 191,23 | 4,45 | 46391 | 1080 | 27136 | 12671 | 63787 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 18175 | 187 | | 4726 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 92 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 93 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 94 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 95 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 96 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 97 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 98 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 101 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 102 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 103 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 104 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 105 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 106 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./** | | | | | | | | | |
| 107 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,4047 | 85752,65 | 2724,24 | 34704 | 1103 | 2235 | 21843 | 61071 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 31366 | 291 | | 4524 | |
| 108 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,4047 | 3930,52 | 120,82 | 1591 | 49 | 153 | 959 | 2754 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 1389 | 1 | | 204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,2904 | 463375,00 | -- | 134564 | -- | 134564 | -- | 145329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10765 | |
| 110 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01865 | 399352,00 | -- | 7448 | -- | 7448 | -- | 8044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 596 | |
| 111 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 39,2 | 1258,00 | -- | 49314 | -- | 49314 | -- | 53259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3945 | |
| 112 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 47,04 | 114,89 | 3,04 | 5404 | 143 | 2246 | 2093 | 8097 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 3015 | 18 | | 600 | |
| 113 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 47,04 | 191,23 | 4,45 | 8995 | 209 | 5262 | 2457 | 12368 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 3524 | 36 | | 916 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7023922 | 173438 | 6021344 | 707214 | 8349631 |
| | | | | | | | 829142 | 45022 | -- | 618493 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6714811 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2853421 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3146338 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 524432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 579141 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7818384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 309111 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21586 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 182782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 531245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8349629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 874164 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 30763571 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2813873 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 903982 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 268172 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22118873 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2648060 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2278783 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-9

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-9-1

на Общестроительные работы АС

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Конырторек

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | | | | |
| 1 | 20092Т | 002-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 381,2152006 | 1540 / -- | - / -- | - / - | 587071 |
| 2 | 20158Т | 003-0125 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 398,22432 | 1413 / -- | - / -- | - / - | 562691 |
| 3 | 20162Т | 003-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 351,12 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 530893 |
| 4 | 20095Т | 002-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 207,2304 | 1631 / -- | - / -- | - / - | 337993 |
| 5 | 20008Т | 001-0117 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 198,963345 | 1230 / -- | - / -- | - / - | 244725 |
| 6 | 20101Т | 002-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 101,57982 | 1812 / -- | - / -- | - / - | 184063 |
| 7 | 20098Т | 002-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 37,14832044 | 1721 / -- | - / -- | - / - | 63932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20168Т | 003-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 31,78237354 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53744 |
| 9 | 20180Т | 003-0147 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 20,72353152 | 2089<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 43291 |
| 10 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 31,1 | 1363<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 42389 |
| 11 | 20116Т | 002-0154 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,45341797 | 2372<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 34284 |
| 12 | 20161Т | 003-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,14432 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 28468 |
| 13 | 20082Т | 002-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 21,17016 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27288 |
| 14 | 20001Т | 001-0110 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 24,600345 | 1079<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 26544 |
| 15 | 20097Т | 002-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,01893568 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23706 |
| 16 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 15,088248 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 22436 |
| 17 | 20106Т | 002-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,2213568 | 1982<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 439 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2813957** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1867,7841** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 18 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 133,873086 | 2003,18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (268171) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2813874** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,875% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 19 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 44,93862735 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>82687,07 | 181732 |
| 20 | 698С | 314-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 21,1245624 | 8087<br>-- | -<br>-- | 1840<br>38869,19 | 170834 |
| 21 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 15,2928 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>40204,77 | 164474 |
| 22 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 19,09571542 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>35136,12 | 126108 |
| 23 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 4,72551408 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>12423,38 | 51787 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2587% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 24 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 3,348 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>8801,89 | 42335 |
| 25 | 786С | 314-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 5,72123866 | 7229<br>-- | -<br>-- | 2199<br>12581 | 41359 |
| 26 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 9,06305993 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>16676,03 | 36162 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,8663% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 27 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,4627814 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>8211,52 | 32931 |
| 28 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 2,6385547 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>6936,76 | 16860 |
| 29 | 1238С | 321-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 9,3417948 | 926<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8650 |
| 30 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 2,912 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>4484,48 | 6939 |
| 31 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 72,03748954 | 96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6916 |
| 32 | 1198С | 314-502-0304<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 61,86249764 | 77 | - | - | 4763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 33 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 17,56122238 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2915 |
| 34 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 30,26987693 | 78<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2361 |
| 35 | 715С | 314-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0,3178466 | 6764<br>-- | -<br>-- | 2199<br>698,94 | 2150 |
| 36 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 101,4834438 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1319 |
| 37 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 16,68508695 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1318 |
| 38 | 620С | 321-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,2530944 | 4895<br>-- | -<br>-- | 1840<br>465,69 | 1239 |
| 39 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 24,400128 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 366 |
| 40 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 15,58106928 | 16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 249 |
| 41 | 1147С | 343-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,58237339 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 115 |
| 42 | 2817С | 341-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,39833726 | 142<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 57 |
| 43 | 2346С | 315-103-0701<br>РСНБ РК 2022 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 2,6796083 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 35 |
| 44 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,21941014 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5 |
| 45 | 1146С | 343-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,02153174 | 11<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 0,24 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **268177** | **903980** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,7773% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 100414С | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 244 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4166300 |
| 47 | 131018С | 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,22164 | 973588<br>-- | 903773<br>-- | -<br>- | 3136550 |
| 48 | 100489С | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 54,0995 | 46004<br>-- | 26958<br>-- | -<br>- | 2488793 |
| 49 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2477144 |
| 50 | 279805С | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 4,60074 | 463375<br>-- | 452399<br>-- | -<br>- | 2131868 |
| 51 | 100078С | 211-201-0601 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 103,2 | 16267<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1678754 |
| 52 | 100467С | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 34,476 | 45435<br>-- | 26400<br>-- | -<br>- | 1566417 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6023% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 53 | 128114С | 214-401-0110 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 571,72 | 1258<br>-- | 1229<br>-- | -<br>- | 719224 |
| 54 | 100463С | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 14,8104 | 44366<br>-- | 25352<br>-- | -<br>- | 657078 |
| 55 | 131034С | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,45714 | 973520<br>-- | 903710<br>-- | -<br>- | 445035 |
| 56 | 100533С | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,0997 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 388891 |
| 57 | 295746С | 261-105-0504 РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1064,592 | 295<br>-- | 287<br>-- | -<br>- | 314055 |
| 58 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 313286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 144748С | 261-107-0982 РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,39216 | 694126<br>-- | 678626<br>-- | -<br>- | 272208 |
| 60 | 100328С | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,478 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175276 |
| 61 | 279851С | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4329 | 383478<br>-- | 374069<br>-- | -<br>- | 166008 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6204% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 62 | 279845С | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37314 | 399352<br>-- | 389632<br>-- | -<br>- | 149014 |
| 63 | 100079С | 211-201-0604 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 7,2 | 16198<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 116626 |
| 64 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Шовная лента | м | 400 | 273,21<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 109284 |
| 65 | 147049С | 261-107-0433 РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 9,552 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 87191 |
| 66 | 275940С | 218-101-0101 РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 26,00878 | 3285<br>-- | 3182<br>-- | -<br>- | 85439 |
| 67 | 135832С | 235-201-0501 РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 67,6 | 1124<br>-- | 1099<br>-- | -<br>- | 75982 |
| 68 | 287782С | 236-203-0109 РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,12912112 | 539649<br>-- | 525162<br>-- | -<br>- | 69680 |
| 69 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 61929 |
| 70 | | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,15504 | 331233<br>-- | 322508<br>-- | -<br>- | 51354 |
| 71 | 149219С | 236-101-0107 РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,06384904 | 467116<br>-- | 454857<br>-- | -<br>- | 29825 |
| 72 | 131600С | 215-204-0503 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,309562 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 28800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 100261С | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 13,7904 | 1785<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 24616 |
| 74 | 147337С | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,07154583 | 278998<br>-- | 271298<br>-- | -<br>- | 19961 |
| 75 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,02136947 | 813201<br>-- | 795366<br>-- | -<br>- | 17378 |
| 76 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0709728 | 209094<br>-- | 203869<br>-- | -<br>- | 14840 |
| 77 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,01937509 | 545661<br>-- | 533072<br>-- | -<br>- | 10572 |
| 78 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,02008551 | 525811<br>-- | 512401<br>-- | -<br>- | 10561 |
| 79 | 146741С | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1064592 | 73026<br>-- | 69297<br>-- | -<br>- | 7774 |
| 80 | 131598С | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,07462 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 6942 |
| 81 | 147347С | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02181504 | 289955<br>-- | 282039<br>-- | -<br>- | 6325 |
| 82 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 8,9281116 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 5884 |
| 83 | 130010С | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0048 | 1029630<br>-- | 955906<br>-- | -<br>- | 4942 |
| 84 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 57,5924508 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 4607 |
| 85 | 146883С | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0101255 | 380806<br>-- | 371086<br>-- | -<br>- | 3856 |
| 86 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0059923 | 623062<br>-- | 607746<br>-- | -<br>- | 3734 |
| 87 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 12,037716 | 289 | 260 | - | 3479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 88 | 131654С | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0338 | 80126<br>-- | 77746<br>-- | -<br>- | 2708 |
| 89 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00099872 | 2453940<br>-- | 2403915<br>-- | -<br>- | 2451 |
| 90 | 128070С | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 19,4420148 | 93<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 1808 |
| 91 | 131019С | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00147151 | 965674<br>-- | 896411<br>-- | -<br>- | 1421 |
| 92 | 128849С | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,18675991 | 5414<br>-- | 5307<br>-- | -<br>- | 1011 |
| 93 | 146664С | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,6113148 | 149<br>-- | 142<br>-- | -<br>- | 538 |
| 94 | 144600С | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0154796 | 34159<br>-- | 32050<br>-- | -<br>- | 529 |
| 95 | 131534С | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00378914 | 139141<br>-- | 135603<br>-- | -<br>- | 527 |
| 96 | 128065С | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,49526 | 128<br>-- | 124<br>-- | -<br>- | 191 |
| 97 | 147047С | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0,64 | 119<br>-- | 115<br>-- | -<br>- | 76 |
| 98 | 128064С | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,48678 | 150<br>-- | 145<br>-- | -<br>- | 73 |
| 99 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000192 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 53 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **22118869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э19720**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э19720'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-9'Спортивная площадка населеного пункта Конырторек''7'7-9-2'Вертикальная планировка'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА* |
| 4 | Е11-010104-0106'614,3+0,3+364,7+61,7''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 5 | Е11-010104-0702'3768''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера* |
| 6 | П2 Устройство лотков* |
| 7 | Е11-010205-0302'0,16.178''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м$^3$ грунта* |
| 8 | П2 Недостаток грунта V=311-28,48-33,8-28,475=220,245 м$^3$* |
| 9 | Е11-010102-0326(РС100081РС100073)'220,245=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /недостаток грунта/'м$^3$ грунта* |
| 10 | С3412-102-0217'Ф1.1,7.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 11 | П2 Транспортные расходы инертных материалов* |
| 12 | Е11-010102-0226'(800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/'м$^3$ грунта* |
| 13 | С3412-102-0217'(800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 14 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Коныртерек

Шифр объекта 7-9

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-9-2

## (Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1345,052 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 128,492 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,071 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **$м^3$ грунта** | **1041** | | **66,50** | **66,50** | **69227** | **69227** | **--** | **14491** | **90411** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | | **--** | **19,34** | **--** | **20133** | | **6694** | |
| | | *Формула объема = 614,3+0,3+364,7+61,7* | | | | | | | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера** | **3768** | | **2,25** | **2,25** | **8478** | **8478** | **--** | **1771** | **11078** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **0,65** | **--** | **2449** | | **829** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство лотков** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м$^3$ грунта | 28,48 | 2473,18 | -- | 70436 | -- | -- | 50714 | 130842 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 0,16.178*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | 2473,18 | -- | 70436 | -- | | 9692 | |
| | | **Недостаток грунта V=311-28,48-33,8-28,475=220,245 м$^3$** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010102-0326<br>1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /недостаток грунта/** | м$^3$ грунта | 220,245 | 260,97 | 248,46 | 57477 | 54722 | 381 | 11569 | 74570 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 10,78 | 62,18 | 2374 | 13695 | | 5524 | |
| | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | | | | | | | | |
| | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 0,0264294 (м$^3$) | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 5 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | т·км | 11232,495 | 24,00 | -- | 269580 | -- | | -- | 291146 |
| | | *СП - 8%;*<br>*Формула объема = 220,245.1,7.30* | | | -- | -- | -- | -- | | 21566 | |
| | | **Транспортные расходы инертных материалов** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010102-0226<br>1101-0102-0226<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/** | м$^3$ грунта | 531,93 | 160,61 | 153,84 | 85433 | 81832 | 936 | 13974 | 107359 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | 5,01 | 31,47 | 2665 | 16740 | | 7952 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 7 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**<br>*СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30* | т·км | 24677,685 | 24,00<br>-- | --<br>-- | 592264<br>-- | --<br>-- | | --<br>47381 | 639645 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1152895<br>75475 | 214259<br>53017 | 1317<br>-- | 92519<br>99638 | 1345051 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1152895 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1317 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 128492 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 861844 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 92519 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 99638 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1345052 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 128492 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1345052 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 128492 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 1345052 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 75475 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 214259 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 53017 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1317 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 861844 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 92519 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 99638 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-9

## РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-9-2

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Конырторек

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 47,367936 | 1487 / -- | - / -- | - / - | 70436 |
| 2 | 20011Т | 001-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 3,924585 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 5059 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **82763** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **51,2925** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 3 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 19,2088785 | 2760,02 / -- | - / -- | - / - | (53017) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **75475** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 82,3689% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 4 | 3093С | 311-101-0102 РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 11,14240455 | 9042 | - | 2629 | 100750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 29293,38 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,088% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 5 | 3105С | 311-401-0109<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м$^3$, масса свыше 26 до 35 т | маш.-ч | 4,22820518 | 16541<br>-- | -<br>-- | 3141<br>13280,79 | 69939 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,5431% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 6 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 3,97471747 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>10449,53 | 43559 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **53024** | **122315** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 70,9959% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 7 | 100081С | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0638316 | 14633<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 934 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 29,0041% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 8 | 100073С | 211-201-0507<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0264294 | 14438<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 382 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **1316** |
| | | | | | | | | | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | | 412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 35910,18 | 24<br>-- | -<br>-- | 24<br>861844,7 | 861844 |
| | | | **Всего транспортные расходы** | **тенге** | | | | **861845** | **861844** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э19730**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э19730'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-9'Спортивная площадка населеного пункта Конырторек''7'7-9-3'Покрытия'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ПОКРЫТИЯ* |
| 4 | П ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I* |
| 5 | Х193=Ф1* |
| 6 | Е11-270401-0102'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 7 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'м$^2$ площади основания* |
| 8 | Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200/'м$^2$ стяжки* |
| 9 | Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м$^2$ стяжки* |
| 10 | Е11-270201-1002(РС295527)'67''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 11 | С1255-101-0101'67.0,043''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/'м$^3$* |
| 12 | П ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II* |
| 13 | Х220=Ф1* |
| 14 | Е11-270701-0201(РС295854РС249132)'Ф1''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/'м$^2$ покрытия* |
| 15 | Е11-270701-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 16 | Е11-470301-0101(РС295968РС100328=0,051)(РС295528)'Ф1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 17 | С1255-102-0201'Ф1.1,02'6271'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 18 | Е11-270201-1002(РС100533РС279240=0,035)(РС295527)'141''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 19 | С1255-101-0101'141.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 20 | П РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III* |
| 21 | Х(540+450+450)=Ф1* |
| 22 | Е11-270401-0102'Ф1.0,08''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 23 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'м$^2$ площади основания* |
| 24 | Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'м$^2$ стяжки* |
| 25 | Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м$^2$ стяжки* |
| 26 | У86-010703-0106'Ф1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'м$^2$* |
| 27 | Е11-270201-1002(РС295527)'96+90+90''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | С1255-101-0101'(96+90+90).0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 29 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Коныртерек

Шифр объекта 7-9

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-9-3

## (Локальный сметный расчет)

на Покрытия

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 34376,103 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3824,191 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,313 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 19,3 | | 22495,14 | 1446,07 | 434156 | 27909 | 402156 | 11874 | 481713 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 211,97 | 357,71 | 4091 | 6904 | | 35682 | |
| 2 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 193 | | 1402,08 | 335,15 | 270601 | 64684 | 189832 | 38920 | 334283 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 83,34 | 103,38 | 16085 | 19952 | | 24762 | |
| 3 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200/ | $м^2$ стяжки | 193 | | 1491,46 | 32,89 | 287852 | 6348 | 185824 | 93628 | 411999 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 495,75 | 20,34 | 95680 | 3926 | | 30519 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 193 | 2013,58 | 44,53 | 388621 | 8595 | 370569 | 13772 | 434586 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 49,00 | 26,91 | 9457 | 5194 | | 32192 | |
| 5 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 67 | 4211,52 | 43,82 | 282172 | 2936 | 202869 | 83787 | 395236 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 76367 | 1213 | | 29277 | |
| 6 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807,00 | -- | 212638 | -- | 212638 | -- | 229649 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17011 | |
| ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II | | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/ | $м^2$ покрытия | 220 | 1903,44 | 205,25 | 418757 | 45155 | 286304 | 109267 | 570267 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 396,81 | 63,07 | 87298 | 13875 | | 42242 | |
| 8 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | $м^2$ покрытия | 220 | -255,99 | -14,26 | -56318 | -3137 | -49302 | -5133 | -66368 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -17,63 | -3,97 | -3879 | -873 | | -4917 | |
| 9 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 220 | 3521,89 | 246,62 | 774816 | 54256 | 187777 | 488123 | 1363974 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2421,74 | 99,56 | 532783 | 21903 | | 101035 | |
| 10 | С1255-102-0201<br>255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271,00 | -- | 1407212 | -- | 1407212 | -- | 1519789 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112577 | |
| 11 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 141 | 3172,19 | 43,82 | 447279 | 6179 | 280387 | 176328 | 673495 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 160713 | 2554 | | 49889 | |
| 12 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 2,256 | 73807,00 | -- | 166509 | -- | 166509 | -- | 179830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13321 | |
| РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 115,2 | 22495,14 | 1446,07 | 2591440 | 166587 | 2400434 | 70877 | 2875302 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 24419 | 41208 | | 212985 | |
| 14 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 1440 | 1402,08 | 335,15 | 2018995 | 482616 | 1416369 | 290390 | 2494137 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 83,34 | 103,38 | 120010 | 148867 | | 184752 | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ | $м^2$ стяжки | 1440 | 1517,09 | 32,89 | 2184610 | 47362 | 1423368 | 698573 | 3113842 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 495,75 | 20,34 | 713880 | 29290 | | 230659 | |
| 16 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 1440 | 1032,42 | 22,27 | 1486685 | 32069 | 1419336 | 51365 | 1661098 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,50 | 13,45 | 35280 | 19368 | | 123048 | |
| 17 | У86-010703-0106<br>8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249,00 | 7,00 | 13318560 | 10080 | 11990880 | 1239898 | 15723130 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 915,00 | 1,00 | 1317600 | 1440 | | 1164672 | |
| 18 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 276 | 4211,52 | 43,82 | 1162380 | 12094 | 835698 | 345152 | 1628136 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 314588 | 4998 | | 120604 | |
| 19 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 4,416 | 73807,00 | -- | 325932 | -- | 325932 | -- | 352007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26075 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 28122897 | 963733 | 23654792 | 3706821 | 34376105 |
| | | | | | | | 3504372 | 319819 | -- | 2546385 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28122897 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21542504 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2112291 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3706821 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2546385 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **34376103** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3504372** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **963733** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **319819** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **23654795** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3706821** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2546385** | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-9

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-9-3

на Покрытия

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Коныртерек

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20155Т | 003-0122 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 637,9524 | 1339 / -- | - / -- | - / - | 854218 |
| 2 | 20304Т | 005-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 419,9932 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 635030 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 320,76 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 532782 |
| 4 | 20299Т | 005-0124 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 97,98 | 1388 / -- | - / -- | - / - | 135996 |
| 5 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 20,91475 | 1363 / -- | - / -- | - / - | 28507 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2186533** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1497,6004** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 6 | 3 | 099-0100<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 150,1668 | 2120,17<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (318379) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2186771** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,7361% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 7 | 623С | 321-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 36,15462 | 7836<br>-- | -<br>-- | 2629<br>95050,5 | 283308 |
| 8 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 16,9139556 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>31121,68 | 111700 |
| 9 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 8,776998 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>23074,73 | 110985 |
| 10 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 10,284408 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>27037,71 | 110609 |
| 11 | 621С | 321-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 15,7340988 | 6109<br>-- | -<br>-- | 2199<br>34599,28 | 96120 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,996% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 12 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 37,5206 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>57781,72 | 89412 |
| 13 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 8,5559652 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>15742,98 | 63134 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,2679% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 14 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 9,90792 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>18230,57 | 40068 |
| 15 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 4,352832 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>11443,6 | 27815 |
| 16 | 1835С | 334-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,7812764 | 5849<br>-- | -<br>-- | 2199<br>3917,03 | 10419 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 330,268536 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4954 |
| 18 | 1795С | 343-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 25,09056 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4165 |
| 19 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,209088 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>384,72 | 834 |
| 20 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 9,90792 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 129 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **318385** | **953650** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,9244% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 21 | 102637С | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 58,752 | 48316<br>-- | 30737<br>-- | -<br>- | 2838662 |
| 22 | 100414С | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 164,09 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2801837 |
| 23 | | 255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1407212 |
| 24 | 100072С | 211-201-0506<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 89,815 | 14507<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1302946 |
| 25 | 100533С | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 20,237 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 971639 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7563% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 26 | 102638С | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 11,8116 | 47060<br>-- | 29505<br>-- | -<br>- | 555854 |
| 27 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 6,672 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 492440 |
| 28 | 100071С | 211-201-0504<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 18,7795 | 15974<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299984 |
| 29 | 279240С | 212-101-0624<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | $м^3$ | 4,935 | 51241<br>-- | 32092<br>-- | -<br>- | 252874 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100197С | 261-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | $м^3$ | 31,68 | 7470<br>-- | 6819<br>-- | -<br>- | 236650 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,3193% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 31 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 212638 |
| 32 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 11,22 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 187688 |
| 33 | 131571С | 215-201-0104<br>РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,8228 | 94880<br>-- | 92210<br>-- | -<br>- | 78067 |
| 34 | 102636С | 212-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,2904 | 45398<br>-- | 27876<br>-- | -<br>- | 13184 |
| 35 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 112,895 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 9032 |
| 36 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 4,84 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 3190 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **11663896** |
| | | | | | | | | | |
| **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | | | | |
| 37 | | 8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13318560 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **13318560** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э19740

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э19740'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-9'Спортивная площадка населеного пункта Конырторек''7'7-9-4'Озеленение'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ОЗЕЛЕНЕНИЕ* |
| 4 | Е11-470104-0101'162''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма* |
| 5 | Е11-470105-0101(РС296295)(РС296285)'162''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.* |
| 6 | С1254-102-0703'162''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.* |
| 7 | Е11-470108-0101'51''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи* |
| 8 | Е11-470109-0101(РС296295)'51''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди* |
| 9 | С1254-104-0602#ПРИМ'51''Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/'шт.* |
| 10 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Коныртерек

Шифр объекта 7-9

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-9-4

## (Локальный сметный расчет)

на Озеленение

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1721,028 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 400,095 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,240 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | **яма** | **162** | | **544,27** | **94,61** | **88172** | **15327** | **--** | **69203** | **169966** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **449,66** | **35,77** | **72845** | **5795** | | **12591** | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание ям ямокопателем или вручную<br>2. Окучивание грунта выброшенного из ям<br>3. Подготовка ям к посадке | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | **шт.** | **162** | | **1996,97** | **215,17** | **323509** | **34857** | **24351** | **240233** | **608841** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **1631,49** | **53,65** | **264301** | **8691** | | **45099** | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | | |
| | 261-501-0109 | Колья | шт, | | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка на месте посадки<br>2. Установка кольев<br>3. Установка деревьев в ямы вручную | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок<br>5. Подвязывание деревьев к кольям<br>6. Полив<br>7. Обрезка крон | | | | | | | | | |
| 3 | С1254-102-0703<br>254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м** | шт. | 162 | 1853,00 | -- | 300186 | -- | 300186 | -- | 324201 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24015 | |
| 4 | Е11-470108-0101<br>1147-0108-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | м траншеи | 51 | 219,97 | 54,31 | 11218 | 2770 | -- | 8605 | 21409 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 165,66 | 26,07 | 8449 | 1330 | | 1586 | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную<br>2. Зачистка траншей вручную<br>3. Подготовка траншей к посадке | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** | м изгороди | 51 | 865,24 | 135,48 | 44127 | 6910 | 256 | 34041 | 84422 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 724,72 | 33,78 | 36961 | 1723 | | 6254 | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка кустарников на месте посадки<br>2. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок<br>3. Полив<br>4. Стрижка живой изгороди | | | | | | | | | |
| 6 | С1254-104-0602<br>254-104-0602<br>РСНБ РК 2022<br>ПРИМ | **Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/** | шт. | 51 | 9299,00 | -- | 474249 | -- | 474249 | -- | 512189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37940 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1241461 | 59864 | 799042 | 352082 | 1721028 |
| | | | | | | | 382556 | 17539 | -- | 127485 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1241461 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 24607 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 774435 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 352082 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 127485 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1721028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1721028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1721028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 382556 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 59864 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 17539 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 799042 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 352082 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 127485 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-9

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-9-4

на Озеленение

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Конырторек

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20386Т | 006-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 143,6454 | 1840 / -- | - / -- | - / - | 264308 |
| 2 | 20366Т | 006-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 63,0591 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 81283 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 22,2513 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 36959 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **417296** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **228,9558** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 4 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,3624 | 1873,28 / -- | - / -- | - / - | (17538) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **382556** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 69,0471% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 5 | 2400С | 326-101-1001<br>РСНБ РК 2022 | Ямокопатели | маш.-ч | 3,14928 | 356<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1121 |
| 6 | 2477С | 334-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 3,14928 | 4511<br>-- | -<br>-- | 1840<br>5794,68 | 14206 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,4506% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 7 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 5,66028 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>10414,92 | 41767 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,5023% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 8 | 2331С | 311-405-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л | маш.-ч | 0,2754 | 10057<br>-- | -<br>-- | 4828<br>1329,63 | 2770 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **17539** | **42596** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 59,3522% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 9 | | 254-104-0602<br>РСНБ РК 2022 | Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/ | шт. | 51 | 9299<br>-- | 9057<br>-- | -<br>- | 474249 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 37,5682% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 10 | 295157С | 254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м | шт. | 162 | 1853<br>-- | 1807<br>-- | -<br>- | 300186 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,0796% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 11 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 2,43 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 22181 |
| 12 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 19,413 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 1553 |
| 13 | 147087С | 261-107-0452<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,002754 | 316977<br>-- | 308626<br>-- | -<br>- | 873 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **799042** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э19750**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э19750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-9'Спортивная площадка населеного пункта Конырторек''7'7-9-5'Малые архитектурные формы'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р МАФЫ* |
| 4 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ* |
| 5 | У86-010101-0102'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)'комплект* |
| 6 | У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект* |
| 7 | У86-010102-0109'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка'комплект* |
| 8 | У86-010104-0104'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"'комплект* |
| 9 | У86-010104-0409'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"'комплект* |
| 10 | У86-010104-0502'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"'комплект* |
| 11 | У86-010109-0308'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"'комплект* |
| 12 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ* |
| 13 | У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект* |
| 14 | У86-010201-0111'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом'комплект* |
| 15 | У86-010207-0302'1''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами'комплект* |
| 16 | У86-010602-0501'43''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция* |
| 17 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ* |
| 18 | У86-010216-0102'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый"'комплект* |
| 19 | У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект* |
| 20 | У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект* |
| 21 | У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект* |
| 22 | У86-010216-0111'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"'комплект* |
| 23 | У86-010216-0112'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект* |
| 24 | У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.* |
| 25 | У86-010216-0117'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной'комплект* |
| 26 | У86-010208-0101'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки'комплект* |
| 27 | У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.* |
| 28 | У86-010201-0117'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)'комплект* |
| 29 | П КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | У86-010209-0102'2''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная'комплект* |
| 31 | У86-010210-0103'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой'комплект* |
| 32 | У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект* |
| 33 | П ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА* |
| 34 | У86-010302-0303'15''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.* |
| 35 | У86-010303-0207'15''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.* |
| 36 | У86-010702-0102'2''Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест'шт.* |
| 37 | П ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА* |
| 38 | У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект* |
| 39 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Коныртерек

Шифр объекта 7-9

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-9-5

## (Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 17019,054 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 793,751 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,497 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МАФЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | У86-010101-0102 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | | 240445,00 | 2604,00 | 480890 | 5208 | 452572 | 17211 | 537949 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 11555,00 | 917,00 | 23110 | 1834 | | 39848 | |
| 2 | У86-010106-0101 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами | комплект | 2 | | 610448,00 | 631,00 | 1220896 | 1262 | 1176752 | 39427 | 1361148 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 21441,00 | 222,00 | 42882 | 444 | | 100826 | |
| 3 | У86-010102-0109 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка | комплект | 2 | | 940541,00 | 867,00 | 1881082 | 1734 | 1816488 | 57749 | 2093937 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 31430,00 | 300,00 | 62860 | 600 | | 155106 | |
| 4 | У86-010104-0104 8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" | комплект | 2 | | 138777,00 | 245,00 | 277554 | 490 | 256924 | 18469 | 319705 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10070,00 | 78,00 | 20140 | 156 | | 23682 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | У86-010104-0409<br>8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862,00 | 301,00 | 573724 | 602 | 550156 | 21056 | 642362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11483,00 | 86,00 | 22966 | 172 | | 47582 | |
| 6 | У86-010104-0502<br>8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895,00 | 1158,00 | 175790 | 2316 | 160188 | 12811 | 203689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6643,00 | 396,00 | 13286 | 792 | | 15088 | |
| 7 | У86-010109-0308<br>8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522,00 | 528,00 | 307044 | 1056 | 260484 | 41742 | 376689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22752,00 | 183,00 | 45504 | 366 | | 27903 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ | | | | | | | |
| 8 | У86-010113-0102<br>8601-0113-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186,00 | 2338,00 | 1422186 | 2338 | 1339825 | 73576 | 1615423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 80023,00 | 830,00 | 80023 | 830 | | 119661 | |
| 9 | У86-010201-0111<br>8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686,00 | 933,00 | 601686 | 933 | 573217 | 25369 | 677219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27536,00 | 342,00 | 27536 | 342 | | 50164 | |
| 10 | У86-010207-0302<br>8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418,00 | 322,00 | 90418 | 322 | 80757 | 8491 | 106821 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 95,00 | 9339 | 95 | | 7913 | |
| 11 | У86-010602-0501<br>8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994,00 | 89,00 | 1203742 | 3827 | 1127202 | 67851 | 1373321 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1691,00 | 43,00 | 72713 | 1849 | | 101728 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ | | | | | | | |
| 12 | У86-010216-0102<br>8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941,00 | 1932,00 | 179941 | 1932 | 167694 | 9984 | 205119 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10315,00 | 656,00 | 10315 | 656 | | 15194 | |
| 13 | У86-010216-0104<br>8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333,00 | 2157,00 | 191333 | 2157 | 175537 | 13079 | 220765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13639,00 | 734,00 | 13639 | 734 | | 16353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | У86-010216-0105<br>8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210,00 | 2601,00 | 486420 | 5202 | 454234 | 26184 | 553613 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13492,00 | 895,00 | 26984 | 1790 | | 41008 | |
| 15 | У86-010216-0106<br>8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685,00 | 3683,00 | 521370 | 7366 | 487792 | 26235 | 591414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13106,00 | 1309,00 | 26212 | 2618 | | 43808 | |
| 16 | У86-010216-0111<br>8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882,00 | 1539,00 | 154882 | 1539 | 146903 | 6358 | 174139 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6440,00 | 547,00 | 6440 | 547 | | 12899 | |
| 17 | У86-010216-0112<br>8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747,00 | 1324,00 | 170747 | 1324 | 159937 | 9032 | 194161 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9486,00 | 439,00 | 9486 | 439 | | 14382 | |
| 18 | У86-010216-0201<br>8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127,00 | 1176,00 | 184254 | 2352 | 171078 | 10596 | 210438 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5412,00 | 410,00 | 10824 | 820 | | 15588 | |
| 19 | У86-010216-0117<br>8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960,00 | 190,00 | 74960 | 190 | 69879 | 4499 | 85816 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4891,00 | 53,00 | 4891 | 53 | | 6357 | |
| 20 | У86-010208-0101<br>8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736,00 | 488,00 | 191736 | 488 | 178972 | 11333 | 219315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12276,00 | 178,00 | 12276 | 178 | | 16246 | |
| 21 | У86-010213-0201<br>8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454,00 | 161,00 | 119454 | 161 | 117466 | 1705 | 130852 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1827,00 | 47,00 | 1827 | 47 | | 9693 | |
| 22 | У86-010201-0117<br>8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283,00 | 8924,00 | 838283 | 8924 | 802125 | 27664 | 935223 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27234,00 | 3166,00 | 27234 | 3166 | | 69276 | |
| | | | | КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА | | | | | | | |
| 23 | У86-010209-0102<br>8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636,00 | 2319,00 | 299272 | 4638 | 271676 | 16948 | 341517 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11479,00 | 802,00 | 22958 | 1604 | | 25298 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | У86-010210-0103<br>8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877,00 | 3093,00 | 106877 | 3093 | 93744 | 7700 | 123743 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10040,00 | 1119,00 | 10040 | 1119 | | 9166 | |
| 25 | У86-010605-0403<br>8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162,00 | 194,00 | 142162 | 194 | 126751 | 13915 | 168563 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15217,00 | 74,00 | 15217 | 74 | | 12486 | |
| | | ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА | | | | | | | | | |
| 26 | У86-010302-0303<br>8601-0302-0303<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629,00 | 221,00 | 1824435 | 3315 | 1702740 | 108654 | 2087736 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7892,00 | 68,00 | 118380 | 1020 | | 154647 | |
| 27 | У86-010303-0207<br>8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127,00 | -- | 751905 | -- | 751905 | -- | 812057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60152 | |
| 28 | У86-010702-0102<br>8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734,00 | 1032,00 | 141468 | 2064 | 127148 | 11815 | 165546 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6128,00 | 364,00 | 12256 | 728 | | 12263 | |
| | | ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА | | | | | | | | | |
| 29 | У86-010805-0102<br>8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500,00 | 3071,00 | 435000 | 6142 | 409700 | 19419 | 490773 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9579,00 | 1091,00 | 19158 | 2182 | | 36354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15049511 | 71169 | 14209846 | 708872 | 17019053 |
| | | | | | | | 768496 | 25255 | -- | 1260671 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15049511 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14209846 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 708872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1260671 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17019054 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 768496 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 71169 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25255 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14209846 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 708872 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1260671 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-9

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-9-5

на Малые архитектурные формы

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Коныртерек

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 1 | | 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка | комплект | 2 | 940541 / -- | - / -- | - / - | 1881082 |
| 2 | | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629 / -- | - / -- | - / - | 1824435 |
| 3 | | 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186 / -- | - / -- | - / - | 1422186 |
| 4 | | 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами | комплект | 2 | 610448 / -- | - / -- | - / - | 1220896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1203742 |
| 6 | | 8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 838283 |
| 7 | | 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 751905 |
| 8 | | 8601-0201-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 601686 |
| 9 | | 8601-0104-0409 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 573724 |
| 10 | | 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 521370 |
| 11 | | 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 486420 |
| 12 | | 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | 240445<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 480890 |
| 13 | | 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 435000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 307044 |
| 15 | | 8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299272 |
| 16 | | 8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" | комплект | 2 | 138777<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 277554 |
| 17 | | 8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191736 |
| 18 | | 8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191333 |
| 19 | | 8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 184254 |
| 20 | | 8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 179941 |
| 21 | | 8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175790 |
| 22 | | 8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 170747 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 154882 |
| 24 | | 8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 142162 |
| 25 | | 8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 141468 |
| 26 | | 8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 119454 |
| 27 | | 8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 106877 |
| 28 | | 8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 90418 |
| 29 | | 8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 74960 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **15049511** |

Составил Исакова Б.С.

Форма 3

Наименование стройки Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган,

# Объектная смета № 7-10

## (Объектный сметный расчет)

на строительство Спортивная площадка населеного пункта Жалгызалан

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 84955,176 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 5,11 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 8214,877 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 07.08.2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 7-10-1 | Общестроительные работы АС | 30763,571 | -- | -- | 30763,571 | 1,995 | 3082,044 | -- |
| 2. | 7-10-2 | Вертикальная планировка | 1075,42 | -- | -- | 1075,42 | 0,065 | 114,797 | -- |
| 3. | 7-10-3 | Покрытия | 34376,103 | -- | -- | 34376,103 | 2,313 | 3824,191 | -- |
| 4. | 7-10-4 | Озеленение | 1721,028 | -- | -- | 1721,028 | 0,24 | 400,094 | -- |
| 5. | 7-10-5 | Малые архитектурные формы | 17019,054 | -- | -- | 17019,054 | 0,497 | 793,751 | -- |
| | | **ИТОГО** | **84955,176** | -- | -- | **84955,176** | **5,11** | **8214,877** | |

Главный инженер проекта Аманкелди П.

Сметчик Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20710

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э20710'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.6'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-10'Спортивная площадка населеного пункта Жалгызалан''7'7-10-1'Общестроительные работы АС'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | М100261=1785* |
| 4 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/* |
| 5 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 6 | Х1.1,2.120=Ф1* |
| 7 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'$м^3$ грунта* |
| 9 | Е11-010205-0502'Ф1-(6+21,6+0,14.31+0,06.31)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта* |
| 10 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 11 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 12 | П2 Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 13 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 14 | П2 Фундамент ФМ-1 /31 шт./* |
| 15 | Н43=31* |
| 16 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 17 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$* |
| 18 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 19 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 20 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 21 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Ленточный фундамент* |
| 24 | Е11-060101-0101'6''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 25 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'28,8''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'$м^3$* |
| 26 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).132.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 27 | С1214-210-0201'1,85.132.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 28 | С1214-210-0101'0,28.132.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | Е11-080101-0307'174''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 30 | П ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ, S=800 м$^2$* |
| 31 | Х800=Ф1* |
| 32 | Е11-270401-0102'Ф1.0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 33 | Е11-110101-0204(РС100081РС100078)'Ф1.0,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 34 | Е11-110101-3607(РС150000)(РС295767)'Ф1''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/'м$^2$ покрытия* |
| 35 | СТКоммерческое предложение(=19)'800'3400:1,12.1,02'Искуственный газон 50 мм'м$^2$* |
| 36 | СТКоммерческое предложение(=19)'20'3400:1,12.1,02'Искуственный газон Белый разметочный'м$^2$* |
| 37 | СТКоммерческое предложение(=19)'400'300:1,12.1,02'Шовная лента'м* |
| 38 | СТКоммерческое предложение(=19)'8'43000:1,12.1,02'Клей Duayen'шт* |
| 39 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 40 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 41 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 42 | П СТОЙКА СТ-1 /31 шт./* |
| 43 | Н43=31* |
| 44 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 45 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 46 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 47 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 48 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 49 | Н43=1* |
| 50 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./* |
| 51 | Н43=29* |
| 52 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 53 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 54 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 55 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 56 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 57 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 58 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 59 | Н43=1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 60 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 61 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 62 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 63 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 64 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 65 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 66 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 67 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 68 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 69 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 70 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 71 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 72 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 73 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 74 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 75 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 76 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 77 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./* |
| 78 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 79 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 80 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 81 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 82 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 83 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 84 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 85 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/* |
| 86 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 87 | Х1.1,2.90=Ф1* |
| 88 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 89 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м$^3$ грунта* |
| 90 | Е11-010205-0502'Ф1-(5,1+18,375+0,14.26+0,06.26)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м$^3$ грунта* |
| 91 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 92 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 93 | П2 Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 94 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 95 | П2 Фундамент ФМ-1 /26 шт./* |
| 96 | Н43=26* |
| 97 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 98 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 99 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 100 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 101 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 102 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 103 | Н43=1* |
| 104 | П2 Ленточный фундамент* |
| 105 | Е11-060101-0101'5,1''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 106 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'24,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'м$^3$* |
| 107 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).102.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 108 | С1214-210-0201'1,85.102.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 109 | С1214-210-0101'0,28.102.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 110 | Е11-080101-0307'130,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 111 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 112 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 113 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 114 | П СТОЙКА СТ-1 /26 шт./* |
| 115 | Н43=26* |
| 116 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 117 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 118 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 119 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 120 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 121 | Н43=1* |
| 122 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./* |
| 123 | Н43=19* |
| 124 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 125 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 126 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 127 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 128 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 129 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 130 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 131 | Н43=1* |
| 132 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 133 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 134 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 135 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 136 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 137 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 138 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 139 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 140 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 141 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 142 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 143 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 144 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 145 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 146 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 147 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 148 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 149 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 150 | Н43=5* |
| 151 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 152 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 153 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 154 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 155 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'$м^2$* |
| 156 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$* |
| 157 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'$м^2$* |
| 158 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жалгызалан

Шифр объекта 7-10

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-10-1

## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АС

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 30763,571 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3082,045 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,995 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 139,68 | | 211,86 | 211,86 | 29593 | 29593 | -- | 5111 | 37481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 50,82 | -- | 7099 | | 2777 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 4,32 | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | -- | 9231 | 23816 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | | 1764 | |
| 3 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 110,2 | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | -- | 102449 | 264318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | | 19579 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 241,97 | 116,12 | 26665 | 12796 | -- | 14124 | 44052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 13869 | 5748 | | 3263 | |
| 5 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 119,44 | 97,23 | 13162 | 10714 | 882 | 3050 | 17509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1566 | 2671 | | 1297 | |
| | | Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,86 | 51000,33 | 1585,49 | 94861 | 2949 | 88416 | 3791 | 106544 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 3496 | 670 | | 7892 | |
| 7 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 4,34 | 66445,18 | 2766,12 | 288372 | 12005 | 230603 | 44202 | 359180 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 45764 | 2810 | | 26606 | |
| 8 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,08432 | 331233,00 | -- | 27930 | -- | 27930 | -- | 30164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2234 | |
| 9 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,21328 | 63740,48 | 2732,61 | 13595 | 583 | 119 | 11937 | 27575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 12893 | 225 | | 2043 | |
| 10 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,21328 | 694126,00 | -- | 148043 | -- | 148043 | -- | 159886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11843 | |
| 11 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 75,64 | 1201,97 | 28,12 | 90917 | 2127 | 57409 | 29463 | 130011 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 31381 | 300 | | 9630 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 6 | 51000,33 | 1585,49 | 306002 | 9513 | 285213 | 12228 | 343689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 11276 | 2162 | | 25458 | |
| 13 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 28,8 | 58879,15 | 2698,12 | 1695720 | 77705 | 1435385 | 182430 | 2028402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 182630 | 17842 | | 150252 | |
| 14 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,28116 | 29745,99 | 1287,17 | 8363 | 362 | 107 | 7307 | 16923 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 7894 | 136 | | 1254 | |
| 15 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2442 | 383478,00 | -- | 93645 | -- | 93645 | -- | 101137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7492 | |
| 16 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 399352,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 17 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 174 | 1201,97 | 28,12 | 209143 | 4893 | 132063 | 67776 | 299073 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 72187 | 691 | | 22154 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ. S=800 $м^2$ | | | | | | | |
| 18 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 200 | 22495,14 | 1446,07 | 4499028 | 289214 | 4167420 | 123050 | 4991844 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 42394 | 71542 | | 369766 | |
| 19 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 80 | 29780,85 | 2565,36 | 2382468 | 205228 | 1796341 | 437192 | 3045233 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 380899 | 84198 | | 225573 | |
| 20 | Е11-110101-3607<br>1111-0101-3607<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/ | $м^2$ покрытия | 800 | 693,10 | 29,42 | 554480 | 23536 | 80 | 510416 | 1150088 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 663,58 | 15,17 | 530864 | 12136 | | 85192 | |
| 21 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43 | -- | 2477144 | -- | 2477144 | -- | 2675312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198168 | |
| 22 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43 | -- | 61929 | -- | 61929 | -- | 66883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4954 | |
| 23 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Шовная лента | м | 400 | 273,21 | -- | 109284 | -- | 109284 | -- | 118028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71 | -- | 313286 | -- | 313286 | -- | 338349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25063 | |
| | | **ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/** | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |
| 26 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /31 шт./** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 2,00074 | 35023,54 | 14714,88 | 70073 | 29441 | 5862 | 30609 | 108737 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 34770 | 9591 | | 8055 | |
| 28 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,00074 | 3930,52 | 120,82 | 7864 | 242 | 754 | 4742 | 13614 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 6868 | 4 | | 1008 | |
| 29 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,75212 | 973588,00 | -- | 1705843 | -- | 1705843 | -- | 1842310 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136467 | |
| 30 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24862 | 973520,00 | -- | 242037 | -- | 242037 | -- | 261400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19363 | |
| 31 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 46,01702 | 95,62 | 2,23 | 4400 | 102 | 2574 | 1202 | 6050 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1724 | 17 | | 448 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./** | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 3,46985 | 85752,65 | 2724,24 | 297549 | 9452 | 19166 | 187282 | 523618 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 268931 | 2492 | | 38786 | |
| 33 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 3,46985 | 3930,52 | 120,82 | 13638 | 419 | 1308 | 8223 | 23610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 11911 | 7 | | 1749 | |
| 34 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,53344 | 463375,00 | -- | 1173933 | -- | 1173933 | -- | 1267848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93915 | |
| 35 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16994 | 399352,00 | -- | 67866 | -- | 67866 | -- | 73295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5429 | |
| 36 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 314,07 | 1258,00 | -- | 395100 | -- | 395100 | -- | 426708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31608 | |
| 37 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 370,272 | 114,89 | 3,04 | 42541 | 1126 | 17681 | 16473 | 63735 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 23734 | 141 | | 4721 | |
| 38 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 370,272 | 191,23 | 4,45 | 70807 | 1648 | 41418 | 19339 | 97359 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 27741 | 285 | | 7213 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 39 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 40 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 41 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 42 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 43 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 44 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 45 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |
| 46 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 47 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 48 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 49 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 50 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 51 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 52 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 53 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./ | | | | | | | |
| 54 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,08094 | 85752,65 | 2724,24 | 6941 | 220 | 448 | 4369 | 12214 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 6273 | 58 | | 905 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,08094 | 3930,52 | 120,82 | 318 | 10 | 30 | 192 | 551 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 278 | -- | | 41 | |
| 56 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05808 | 463375,00 | -- | 26913 | -- | 26913 | -- | 29066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2153 | |
| 57 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00373 | 399352,00 | -- | 1490 | -- | 1490 | -- | 1609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 58 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 7,84 | 1258,00 | -- | 9863 | -- | 9863 | -- | 10652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 59 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 9,408 | 114,89 | 3,04 | 1081 | 29 | 449 | 419 | 1620 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 603 | 4 | | 120 | |
| 60 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 9,408 | 191,23 | 4,45 | 1799 | 42 | 1052 | 491 | 2474 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 705 | 7 | | 183 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18812806 | 730544 | 16097531 | 1940846 | 22413944 |
| | | | | | | | 1984731 | 223150 | -- | 1660290 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18412855 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9183161 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6886565 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1703188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1609281 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21725324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1222 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 399951 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 27802 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 237658 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51009 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 688618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 22413942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1436 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2207881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 104,76 | 211,86 | 211,86 | 22194 | 22195 | -- | 3833 | 28110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 50,82 | -- | 5324 | | 2083 | |
| 62 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 3,24 | 2967,81 | -- | 9616 | -- | -- | 6923 | 17862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2967,81 | -- | 9616 | -- | | 1323 | |
| 63 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 79,325 | 1291,20 | -- | 102424 | -- | -- | 73745 | 190263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | -- | 102424 | -- | | 14094 | |
| 64 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 241,97 | 116,12 | 19194 | 9212 | -- | 10167 | 31710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 9983 | 4138 | | 2349 | |
| 65 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 119,44 | 97,23 | 9475 | 7713 | 635 | 2196 | 12604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1127 | 1923 | | 934 | |
| | | Избыток грунта V=28,475 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /26 шт./ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,56 | 51000,33 | 1585,49 | 79561 | 2473 | 74156 | 3179 | 89360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 2932 | 562 | | 6619 | |
| 67 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 3,64 | 66445,18 | 2766,12 | 241860 | 10069 | 193408 | 37073 | 301248 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 38383 | 2357 | | 22315 | |
| 68 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,07072 | 331233,00 | -- | 23425 | -- | 23425 | -- | 25299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1874 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,17888 | 63740,48 | 2732,61 | 11402 | 489 | 100 | 10012 | 23127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 10813 | 189 | | 1713 | |
| 70 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,17888 | 694126,00 | -- | 124165 | -- | 124165 | -- | 134098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9933 | |
| 71 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 63,44 | 1201,97 | 28,12 | 76253 | 1784 | 48150 | 24711 | 109041 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 26319 | 252 | | 8077 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 5,1 | 51000,33 | 1585,49 | 260102 | 8086 | 242431 | 10394 | 292136 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 9585 | 1837 | | 21640 | |
| 73 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 24,5 | 58879,15 | 2698,12 | 1442539 | 66103 | 1221073 | 155192 | 1725550 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 155363 | 15178 | | 127818 | |
| 74 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,21726 | 29745,99 | 1287,17 | 6463 | 280 | 83 | 5646 | 13078 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 6100 | 105 | | 969 | |
| 75 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1887 | 383478,00 | -- | 72362 | -- | 72362 | -- | 78151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5789 | |
| 76 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02856 | 399352,00 | -- | 11405 | -- | 11405 | -- | 12317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| 77 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 130,5 | 1201,97 | 28,12 | 156857 | 3670 | 99046 | 50832 | 224305 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 54141 | 518 | | 16615 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /26 шт./** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,67804 | 35023,54 | 14714,88 | 58771 | 24692 | 4917 | 25672 | 91199 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 29162 | 8044 | | 6755 | |
| 81 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,67804 | 3930,52 | 120,82 | 6596 | 202 | 634 | 3977 | 11419 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 5760 | 3 | | 846 | |
| 82 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,46952 | 973588,00 | -- | 1430707 | -- | 1430707 | -- | 1545164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114457 | |
| 83 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,20852 | 973520,00 | -- | 202998 | -- | 202998 | -- | 219238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16240 | |
| 84 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 38,59492 | 95,62 | 2,23 | 3690 | 86 | 2158 | 1008 | 5074 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1446 | 15 | | 376 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 2,27335 | 85752,65 | 2724,24 | 194946 | 6193 | 12557 | 122702 | 343060 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 176196 | 1633 | | 25412 | |
| 86 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,27335 | 3930,52 | 120,82 | 8935 | 275 | 856 | 5388 | 15469 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 7804 | 5 | | 1146 | |
| 87 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,65984 | 463375,00 | -- | 769128 | -- | 769128 | -- | 830658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61530 | |
| 88 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11134 | 399352,00 | -- | 44464 | -- | 44464 | -- | 48021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3557 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 205,77 | 1258,00 | -- | 258859 | -- | 258859 | -- | 279568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20709 | |
| 90 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 242,592 | 114,89 | 3,04 | 27871 | 737 | 11584 | 10793 | 41757 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 15550 | 92 | | 3093 | |
| 91 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 242,592 | 191,23 | 4,45 | 46391 | 1080 | 27136 | 12671 | 63787 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 18175 | 187 | | 4726 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 92 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 93 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 94 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 95 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 96 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 97 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 98 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 101 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 102 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 103 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 104 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 105 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 106 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./** | | | | | | | | | |
| 107 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,4047 | 85752,65 | 2724,24 | 34704 | 1103 | 2235 | 21843 | 61071 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 31366 | 291 | | 4524 | |
| 108 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,4047 | 3930,52 | 120,82 | 1591 | 49 | 153 | 959 | 2754 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 1389 | 1 | | 204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,2904 | 463375,00 | -- | 134564 | -- | 134564 | -- | 145329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10765 | |
| 110 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01865 | 399352,00 | -- | 7448 | -- | 7448 | -- | 8044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 596 | |
| 111 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 39,2 | 1258,00 | -- | 49314 | -- | 49314 | -- | 53259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3945 | |
| 112 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 47,04 | 114,89 | 3,04 | 5404 | 143 | 2246 | 2093 | 8097 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 3015 | 18 | | 600 | |
| 113 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 47,04 | 191,23 | 4,45 | 8995 | 209 | 5262 | 2457 | 12368 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 3524 | 36 | | 916 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7023922 | 173438 | 6021344 | 707214 | 8349631 |
| | | | | | | | 829142 | 45022 | -- | 618493 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6714811 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2853421 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3146338 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 524432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 579141 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7818384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 309111 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21586 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 182782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 531245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8349629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 874164 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 30763571 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2813873 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 903982 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 268172 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22118873 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2648060 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2278783 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-10

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-10-1

на Общестроительные работы АС

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жалгызалан

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | | | | |
| 1 | 20092Т | 002-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 381,2152006 | 1540 / -- | - / -- | - / - | 587071 |
| 2 | 20158Т | 003-0125 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 398,22432 | 1413 / -- | - / -- | - / - | 562691 |
| 3 | 20162Т | 003-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 351,12 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 530893 |
| 4 | 20095Т | 002-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 207,2304 | 1631 / -- | - / -- | - / - | 337993 |
| 5 | 20008Т | 001-0117 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 198,963345 | 1230 / -- | - / -- | - / - | 244725 |
| 6 | 20101Т | 002-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 101,57982 | 1812 / -- | - / -- | - / - | 184063 |
| 7 | 20098Т | 002-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 37,14832044 | 1721 / -- | - / -- | - / - | 63932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20168Т | 003-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 31,78237354 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53744 |
| 9 | 20180Т | 003-0147 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 20,72353152 | 2089<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 43291 |
| 10 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 31,1 | 1363<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 42389 |
| 11 | 20116Т | 002-0154 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,45341797 | 2372<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 34284 |
| 12 | 20161Т | 003-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,14432 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 28468 |
| 13 | 20082Т | 002-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 21,17016 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27288 |
| 14 | 20001Т | 001-0110 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 24,600345 | 1079<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 26544 |
| 15 | 20097Т | 002-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,01893568 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23706 |
| 16 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 15,088248 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 22436 |
| 17 | 20106Т | 002-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,2213568 | 1982<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 439 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2813957** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1867,7841** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 18 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 133,873086 | 2003,18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (268171) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2813874** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,875% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 19 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 44,93862735 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>82687,07 | 181732 |
| 20 | 698С | 314-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 21,1245624 | 8087<br>-- | -<br>-- | 1840<br>38869,19 | 170834 |
| 21 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 15,2928 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>40204,77 | 164474 |
| 22 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 19,09571542 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>35136,12 | 126108 |
| 23 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 4,72551408 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>12423,38 | 51787 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2587% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 24 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 3,348 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>8801,89 | 42335 |
| 25 | 786С | 314-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 5,72123866 | 7229<br>-- | -<br>-- | 2199<br>12581 | 41359 |
| 26 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 9,06305993 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>16676,03 | 36162 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,8663% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 27 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,4627814 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>8211,52 | 32931 |
| 28 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 2,6385547 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>6936,76 | 16860 |
| 29 | 1238С | 321-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 9,3417948 | 926<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8650 |
| 30 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 2,912 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>4484,48 | 6939 |
| 31 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 72,03748954 | 96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6916 |
| 32 | 1198С | 314-502-0304<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 61,86249764 | 77 | - | - | 4763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 33 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 17,56122238 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2915 |
| 34 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 30,26987693 | 78<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2361 |
| 35 | 715С | 314-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0,3178466 | 6764<br>-- | -<br>-- | 2199<br>698,94 | 2150 |
| 36 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 101,4834438 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1319 |
| 37 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 16,68508695 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1318 |
| 38 | 620С | 321-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,2530944 | 4895<br>-- | -<br>-- | 1840<br>465,69 | 1239 |
| 39 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 24,400128 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 366 |
| 40 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 15,58106928 | 16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 249 |
| 41 | 1147С | 343-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,58237339 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 115 |
| 42 | 2817С | 341-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,39833726 | 142<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 57 |
| 43 | 2346С | 315-103-0701<br>РСНБ РК 2022 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 2,6796083 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 35 |
| 44 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,21941014 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5 |
| 45 | 1146С | 343-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,02153174 | 11<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 0,24 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **268177** | **903980** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,7773% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 100414С | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 244 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4166300 |
| 47 | 131018С | 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,22164 | 973588<br>-- | 903773<br>-- | -<br>- | 3136550 |
| 48 | 100489С | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 54,0995 | 46004<br>-- | 26958<br>-- | -<br>- | 2488793 |
| 49 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2477144 |
| 50 | 279805С | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 4,60074 | 463375<br>-- | 452399<br>-- | -<br>- | 2131868 |
| 51 | 100078С | 211-201-0601 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 103,2 | 16267<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1678754 |
| 52 | 100467С | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 34,476 | 45435<br>-- | 26400<br>-- | -<br>- | 1566417 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6023% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 53 | 128114С | 214-401-0110 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 571,72 | 1258<br>-- | 1229<br>-- | -<br>- | 719224 |
| 54 | 100463С | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 14,8104 | 44366<br>-- | 25352<br>-- | -<br>- | 657078 |
| 55 | 131034С | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,45714 | 973520<br>-- | 903710<br>-- | -<br>- | 445035 |
| 56 | 100533С | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,0997 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 388891 |
| 57 | 295746С | 261-105-0504 РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1064,592 | 295<br>-- | 287<br>-- | -<br>- | 314055 |
| 58 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 313286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 144748С | 261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,39216 | 694126<br>-- | 678626<br>-- | -<br>- | 272208 |
| 60 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,478 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175276 |
| 61 | 279851С | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4329 | 383478<br>-- | 374069<br>-- | -<br>- | 166008 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6204% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 62 | 279845С | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37314 | 399352<br>-- | 389632<br>-- | -<br>- | 149014 |
| 63 | 100079С | 211-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 7,2 | 16198<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 116626 |
| 64 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Шовная лента | м | 400 | 273,21<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 109284 |
| 65 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 9,552 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 87191 |
| 66 | 275940С | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 26,00878 | 3285<br>-- | 3182<br>-- | -<br>- | 85439 |
| 67 | 135832С | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 67,6 | 1124<br>-- | 1099<br>-- | -<br>- | 75982 |
| 68 | 287782С | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,12912112 | 539649<br>-- | 525162<br>-- | -<br>- | 69680 |
| 69 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 61929 |
| 70 | | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,15504 | 331233<br>-- | 322508<br>-- | -<br>- | 51354 |
| 71 | 149219С | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,06384904 | 467116<br>-- | 454857<br>-- | -<br>- | 29825 |
| 72 | 131600С | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,309562 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 28800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 100261С | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 13,7904 | 1785<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 24616 |
| 74 | 147337С | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,07154583 | 278998<br>-- | 271298<br>-- | -<br>- | 19961 |
| 75 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,02136947 | 813201<br>-- | 795366<br>-- | -<br>- | 17378 |
| 76 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0709728 | 209094<br>-- | 203869<br>-- | -<br>- | 14840 |
| 77 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,01937509 | 545661<br>-- | 533072<br>-- | -<br>- | 10572 |
| 78 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,02008551 | 525811<br>-- | 512401<br>-- | -<br>- | 10561 |
| 79 | 146741С | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1064592 | 73026<br>-- | 69297<br>-- | -<br>- | 7774 |
| 80 | 131598С | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,07462 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 6942 |
| 81 | 147347С | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02181504 | 289955<br>-- | 282039<br>-- | -<br>- | 6325 |
| 82 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 8,9281116 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 5884 |
| 83 | 130010С | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0048 | 1029630<br>-- | 955906<br>-- | -<br>- | 4942 |
| 84 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 57,5924508 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 4607 |
| 85 | 146883С | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0101255 | 380806<br>-- | 371086<br>-- | -<br>- | 3856 |
| 86 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0059923 | 623062<br>-- | 607746<br>-- | -<br>- | 3734 |
| 87 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 12,037716 | 289 | 260 | - | 3479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 88 | 131654С | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0338 | 80126<br>-- | 77746<br>-- | -<br>- | 2708 |
| 89 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00099872 | 2453940<br>-- | 2403915<br>-- | -<br>- | 2451 |
| 90 | 128070С | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 19,4420148 | 93<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 1808 |
| 91 | 131019С | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00147151 | 965674<br>-- | 896411<br>-- | -<br>- | 1421 |
| 92 | 128849С | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,18675991 | 5414<br>-- | 5307<br>-- | -<br>- | 1011 |
| 93 | 146664С | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,6113148 | 149<br>-- | 142<br>-- | -<br>- | 538 |
| 94 | 144600С | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0154796 | 34159<br>-- | 32050<br>-- | -<br>- | 529 |
| 95 | 131534С | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00378914 | 139141<br>-- | 135603<br>-- | -<br>- | 527 |
| 96 | 128065С | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,49526 | 128<br>-- | 124<br>-- | -<br>- | 191 |
| 97 | 147047С | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0,64 | 119<br>-- | 115<br>-- | -<br>- | 76 |
| 98 | 128064С | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,48678 | 150<br>-- | 145<br>-- | -<br>- | 73 |
| 99 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000192 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 53 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **22118869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20720**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э20720'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-10'Спортивная площадка населеного пункта Жалгызалан''7'7-10-2'Вертикальная планировка'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА* |
| 4 | Е11-010104-0106'301,6+365+30,4''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 5 | Е11-010104-0702'3765''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера* |
| 6 | П2 Устройство лотков* |
| 7 | Е11-010205-0302'0,16.178''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м$^3$ грунта* |
| 8 | П2 Избыток грунта V=33+28,48+33,8+28,475=123,755 м$^3$* |
| 9 | Е11-010102-0326(РС100081РС100073)'123,755=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/'м$^3$ грунта* |
| 10 | С3412-102-0105'Ф1.1,7.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км* |
| 11 | П2 Транспортные расходы инертных материалов* |
| 12 | Е11-010102-0226'(800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/'м$^3$ грунта* |
| 13 | С3412-102-0217'(800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 14 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жалгызалан

Шифр объекта 7-10

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-10-2

## (Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1075,420 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 114,797 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,065 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **$м^3$ грунта** | **697** | | **66,50** | **66,50** | **46351** | **46351** | **--** | **9702** | **60535** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | | -- | 19,34 | -- | 13480 | | 4482 | |
| | | *Формула объема = 301,6+365+30,4* | | | | | | | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера** | **3765** | | **2,25** | **2,25** | **8471** | **8471** | **--** | **1770** | **11069** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 0,65 | -- | 2447 | | 828 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство лотков** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м$^3$ грунта | 28,48 | 2473,18 | -- | 70436 | -- | -- | 50714 | 130842 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 0,16.178*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | 2473,18 | -- | 70436 | -- | | 9692 | |
| | | **Избыток грунта V=33+28,48+33,8+28,475=123,755 м$^3$** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010102-0326<br>1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/** | м$^3$ грунта | 123,755 | 260,97 | 248,46 | 32296 | 30748 | 214 | 6501 | 41901 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 10,78 | 62,18 | 1334 | 7695 | | 3104 | |
| | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | | | | | | | | |
| | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 0,0148506 (м$^3$) | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 5 | С3412-102-0105<br>412-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | т·км | 1051,9175 | 74,00 | -- | 77842 | -- | | -- | 84069 |
| | | *СП - 8%;*<br>*Формула объема = 123,755.1,7.5* | | | -- | -- | -- | -- | | 6227 | |
| | | **Транспортные расходы инертных материалов** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010102-0226<br>1101-0102-0226<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/** | м$^3$ грунта | 531,93 | 160,61 | 153,84 | 85433 | 81832 | 936 | 13974 | 107359 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | 5,01 | 31,47 | 2665 | 16740 | | 7952 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 7 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**<br>*СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30* | т·км | 24677,685 | 24,00<br>-- | --<br>-- | 592264<br>-- | --<br>-- | | --<br>47381 | 639645 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 913093<br>74435 | 167402<br>40362 | 1150<br>-- | 82661<br>79666 | 1075420 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 913093 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1150 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 114797 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 670106 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 82661 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 79666 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1075420 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 65 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 114797 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1075420 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 65 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 114797 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 1075420 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 74435 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 167402 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 40362 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1150 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 670106 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 82661 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 79666 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-10

## РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-10-2

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жалгызалан

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 47,367936 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 70436 |
| 2 | 20011Т | 001-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 3,114069 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4014 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **80217** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **50,482** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 3 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 14,3758655 | 2807,63<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (40362) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **74435** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 81,1173% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 4 | 3093С | 311-101-0102 РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 8,07076241 | 9042 | - | 2629 | 72976 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 21218,03 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,3561% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 5 | 3105С | 311-401-0109<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м$^3$, масса свыше 26 до 35 т | маш.-ч | 4,22820518 | 16541<br>-- | -<br>-- | 3141<br>13280,79 | 69939 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,5266% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 6 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 2,23338173 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>5871,56 | 24476 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **40370** | **89963** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 81,3304% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 7 | 100081С | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0638316 | 14633<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 934 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 18,6696% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 8 | 100073С | 211-201-0507<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0148506 | 14438<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 214 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **1148** |
| | | | | | | | | | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | | 412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 24677,685 | 24<br>-- | -<br>-- | 24<br>592264 | 592264 |
| 10 | | 412-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 1051,9175 | 74<br>-- | -<br>-- | 74<br>77842 | 77842 |
| | | | **Всего транспортные расходы** | **тенге** | | | | **670106** | **1903993** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20730**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э20730'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-10'Спортивная площадка населеного пункта Жалгызалан''7'7-10-3'Покрытия'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ПОКРЫТИЯ* |
| 4 | П ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I* |
| 5 | Х193=Ф1* |
| 6 | Е11-270401-0102'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 7 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'м$^2$ площади основания* |
| 8 | Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/'м$^2$ стяжки* |
| 9 | Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м$^2$ стяжки* |
| 10 | Е11-270201-1002(РС295527)'67''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 11 | С1255-101-0101'67.0,043''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/'м$^3$* |
| 12 | П ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II* |
| 13 | Х220=Ф1* |
| 14 | Е11-270701-0201(РС295854РС249132)'Ф1''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/'м$^2$ покрытия* |
| 15 | Е11-270701-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 16 | Е11-470301-0101(РС295968РС100328=0,051)(РС295528)'Ф1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 17 | С1255-102-0201'Ф1.1,02'6271'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 18 | Е11-270201-1002(РС100533РС279240=0,035)(РС295527)'141''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 19 | С1255-101-0101'141.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 20 | П РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III* |
| 21 | Х(540+450+450)=Ф1* |
| 22 | Е11-270401-0102'Ф1.0,08''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 23 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'м$^2$ площади основания* |
| 24 | Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'м$^2$ стяжки* |
| 25 | Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м$^2$ стяжки* |
| 26 | У86-010703-0106'Ф1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'м$^2$* |
| 27 | Е11-270201-1002(РС295527)'96+90+90''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | С1255-101-0101'(96+90+90).0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 29 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жалгызалан

Шифр объекта 7-10

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-10-3

## (Локальный сметный расчет)

на Покрытия

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 34376,103 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3824,191 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,313 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 19,3 | | 22495,14 | 1446,07 | 434156 | 27909 | 402156 | 11874 | 481713 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 211,97 | 357,71 | 4091 | 6904 | | 35682 | |
| 2 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 193 | | 1402,08 | 335,15 | 270601 | 64684 | 189832 | 38920 | 334283 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 83,34 | 103,38 | 16085 | 19952 | | 24762 | |
| 3 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/ | $м^2$ стяжки | 193 | | 1491,46 | 32,89 | 287852 | 6348 | 185824 | 93628 | 411999 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 495,75 | 20,34 | 95680 | 3926 | | 30519 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 193 | 2013,58 | 44,53 | 388621 | 8595 | 370569 | 13772 | 434586 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 49,00 | 26,91 | 9457 | 5194 | | 32192 | |
| 5 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 67 | 4211,52 | 43,82 | 282172 | 2936 | 202869 | 83787 | 395236 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 76367 | 1213 | | 29277 | |
| 6 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807,00 | -- | 212638 | -- | 212638 | -- | 229649 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17011 | |
| | | | | ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II | | | | | | | |
| 7 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/ | $м^2$ покрытия | 220 | 1903,44 | 205,25 | 418757 | 45155 | 286304 | 109267 | 570267 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 396,81 | 63,07 | 87298 | 13875 | | 42242 | |
| 8 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | $м^2$ покрытия | 220 | -255,99 | -14,26 | -56318 | -3137 | -49302 | -5133 | -66368 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -17,63 | -3,97 | -3879 | -873 | | -4917 | |
| 9 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 220 | 3521,89 | 246,62 | 774816 | 54256 | 187777 | 488123 | 1363974 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2421,74 | 99,56 | 532783 | 21903 | | 101035 | |
| 10 | С1255-102-0201<br>255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271,00 | -- | 1407212 | -- | 1407212 | -- | 1519789 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112577 | |
| 11 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 141 | 3172,19 | 43,82 | 447279 | 6179 | 280387 | 176328 | 673495 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 160713 | 2554 | | 49889 | |
| 12 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 2,256 | 73807,00 | -- | 166509 | -- | 166509 | -- | 179830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13321 | |
| | | | | РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 115,2 | 22495,14 | 1446,07 | 2591440 | 166587 | 2400434 | 70877 | 2875302 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 24419 | 41208 | | 212985 | |
| 14 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 1440 | 1402,08 | 335,15 | 2018995 | 482616 | 1416369 | 290390 | 2494137 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 83,34 | 103,38 | 120010 | 148867 | | 184752 | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ | $м^2$ стяжки | 1440 | 1517,09 | 32,89 | 2184610 | 47362 | 1423368 | 698573 | 3113842 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 495,75 | 20,34 | 713880 | 29290 | | 230659 | |
| 16 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 1440 | 1032,42 | 22,27 | 1486685 | 32069 | 1419336 | 51365 | 1661098 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,50 | 13,45 | 35280 | 19368 | | 123048 | |
| 17 | У86-010703-0106<br>8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249,00 | 7,00 | 13318560 | 10080 | 11990880 | 1239898 | 15723130 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 915,00 | 1,00 | 1317600 | 1440 | | 1164672 | |
| 18 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 276 | 4211,52 | 43,82 | 1162380 | 12094 | 835698 | 345152 | 1628136 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 314588 | 4998 | | 120604 | |
| 19 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 4,416 | 73807,00 | -- | 325932 | -- | 325932 | -- | 352007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26075 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 28122897 | 963733 | 23654792 | 3706821 | 34376105 |
| | | | | | | | 3504372 | 319819 | -- | 2546385 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28122897 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21542504 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2112291 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3706821 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2546385 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **34376103** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3504372** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **963733** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **319819** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **23654795** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3706821** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2546385** | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-10

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-10-3

на Покрытия

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жалгызалан

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20155Т | 003-0122 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 637,9524 | 1339 / -- | - / -- | - / - | 854218 |
| 2 | 20304Т | 005-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 419,9932 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 635030 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 320,76 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 532782 |
| 4 | 20299Т | 005-0124 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 97,98 | 1388 / -- | - / -- | - / - | 135996 |
| 5 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 20,91475 | 1363 / -- | - / -- | - / - | 28507 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2186533** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1497,6004** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 6 | 3 | 099-0100<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 150,1668 | 2120,17<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (318379) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2186771** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,7361% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 7 | 623С | 321-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 36,15462 | 7836<br>-- | -<br>-- | 2629<br>95050,5 | 283308 |
| 8 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 16,9139556 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>31121,68 | 111700 |
| 9 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 8,776998 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>23074,73 | 110985 |
| 10 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 10,284408 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>27037,71 | 110609 |
| 11 | 621С | 321-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 15,7340988 | 6109<br>-- | -<br>-- | 2199<br>34599,28 | 96120 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,996% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 12 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 37,5206 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>57781,72 | 89412 |
| 13 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 8,5559652 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>15742,98 | 63134 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,2679% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 14 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 9,90792 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>18230,57 | 40068 |
| 15 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 4,352832 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>11443,6 | 27815 |
| 16 | 1835С | 334-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,7812764 | 5849<br>-- | -<br>-- | 2199<br>3917,03 | 10419 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 330,268536 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4954 |
| 18 | 1795С | 343-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 25,09056 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4165 |
| 19 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,209088 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>384,72 | 834 |
| 20 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 9,90792 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 129 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **318385** | **953650** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,9244% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 21 | 102637С | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 58,752 | 48316<br>-- | 30737<br>-- | -<br>- | 2838662 |
| 22 | 100414С | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 164,09 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2801837 |
| 23 | | 255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1407212 |
| 24 | 100072С | 211-201-0506<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 89,815 | 14507<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1302946 |
| 25 | 100533С | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 20,237 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 971639 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7563% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 26 | 102638С | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 11,8116 | 47060<br>-- | 29505<br>-- | -<br>- | 555854 |
| 27 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 6,672 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 492440 |
| 28 | 100071С | 211-201-0504<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 18,7795 | 15974<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299984 |
| 29 | 279240С | 212-101-0624<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | $м^3$ | 4,935 | 51241<br>-- | 32092<br>-- | -<br>- | 252874 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100197С | 261-101-0101 РСНБ РК 2022 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | $м^3$ | 31,68 | 7470<br>-- | 6819<br>-- | -<br>- | 236650 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,3193% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 31 | | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 212638 |
| 32 | 100328С | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 11,22 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 187688 |
| 33 | 131571С | 215-201-0104 РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,8228 | 94880<br>-- | 92210<br>-- | -<br>- | 78067 |
| 34 | 102636С | 212-401-0104 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,2904 | 45398<br>-- | 27876<br>-- | -<br>- | 13184 |
| 35 | 249132С | 217-603-0104 РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 112,895 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 9032 |
| 36 | 286164С | 217-108-0101 РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 4,84 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 3190 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **11663896** |
| | | | | | | | | | |
| **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | | | | |
| 37 | | 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13318560 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **13318560** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20740

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э20740'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-10'Спортивная площадка населеного пункта Жалгызалан''7'7-10-4'Озеленение'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ОЗЕЛЕНЕНИЕ* |
| 4 | Е11-470104-0101'162''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма* |
| 5 | Е11-470105-0101(РС296295)(РС296285)'162''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.* |
| 6 | С1254-102-0703'162''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.* |
| 7 | Е11-470108-0101'51''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи* |
| 8 | Е11-470109-0101(РС296295)'51''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди* |
| 9 | С1254-104-0602#ПРИМ'51''Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/'шт.* |
| 10 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жалгызалан

Шифр объекта 7-10

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-10-4

## (Локальный сметный расчет)

на Озеленение

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1721,028 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 400,095 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,240 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | **яма** | **162** | | **544,27** | **94,61** | **88172** | **15327** | **--** | **69203** | **169966** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **449,66** | **35,77** | **72845** | **5795** | | **12591** | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание ям ямокопателем или вручную<br>2. Окучивание грунта выброшенного из ям<br>3. Подготовка ям к посадке | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | **шт.** | **162** | | **1996,97** | **215,17** | **323509** | **34857** | **24351** | **240233** | **608841** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **1631,49** | **53,65** | **264301** | **8691** | | **45099** | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | | |
| | 261-501-0109 | Колья | шт, | | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка на месте посадки<br>2. Установка кольев<br>3. Установка деревьев в ямы вручную | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок<br>5. Подвязывание деревьев к кольям<br>6. Полив<br>7. Обрезка крон | | | | | | | | | |
| 3 | С1254-102-0703<br>254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м** | шт. | 162 | 1853,00 | -- | 300186 | -- | 300186 | -- | 324201 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24015 | |
| 4 | Е11-470108-0101<br>1147-0108-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | м траншеи | 51 | 219,97 | 54,31 | 11218 | 2770 | -- | 8605 | 21409 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 165,66 | 26,07 | 8449 | 1330 | | 1586 | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную<br>2. Зачистка траншей вручную<br>3. Подготовка траншей к посадке | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** | м изгороди | 51 | 865,24 | 135,48 | 44127 | 6910 | 256 | 34041 | 84422 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 724,72 | 33,78 | 36961 | 1723 | | 6254 | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка кустарников на месте посадки<br>2. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок<br>3. Полив<br>4. Стрижка живой изгороди | | | | | | | | | |
| 6 | С1254-104-0602<br>254-104-0602<br>РСНБ РК 2022<br>ПРИМ | **Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/** | шт. | 51 | 9299,00 | -- | 474249 | -- | 474249 | -- | 512189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37940 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1241461 | 59864 | 799042 | 352082 | 1721028 |
| | | | | | | | 382556 | 17539 | -- | 127485 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1241461 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 24607 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 774435 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 352082 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 127485 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1721028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1721028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1721028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 382556 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 59864 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 17539 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 799042 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 352082 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 127485 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-10

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-10-4

на Озеленение

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жалгызалан

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20386Т | 006-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 143,6454 | 1840<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 264308 |
| 2 | 20366Т | 006-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 63,0591 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 81283 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 22,2513 | 1661<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 36959 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **417296** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **228,9558** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 4 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,3624 | 1873,28<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (17538) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **382556** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 69,0471% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 5 | 2400С | 326-101-1001<br>РСНБ РК 2022 | Ямокопатели | маш.-ч | 3,14928 | 356<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1121 |
| 6 | 2477С | 334-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 3,14928 | 4511<br>-- | -<br>-- | 1840<br>5794,68 | 14206 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,4506% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 7 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 5,66028 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>10414,92 | 41767 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,5023% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 8 | 2331С | 311-405-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л | маш.-ч | 0,2754 | 10057<br>-- | -<br>-- | 4828<br>1329,63 | 2770 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **17539** | **42596** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 59,3522% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 9 | | 254-104-0602<br>РСНБ РК 2022 | Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/ | шт. | 51 | 9299<br>-- | 9057<br>-- | -<br>- | 474249 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 37,5682% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 10 | 295157С | 254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м | шт. | 162 | 1853<br>-- | 1807<br>-- | -<br>- | 300186 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,0796% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 11 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 2,43 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 22181 |
| 12 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 19,413 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 1553 |
| 13 | 147087С | 261-107-0452<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,002754 | 316977<br>-- | 308626<br>-- | -<br>- | 873 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **799042** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20750**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э20750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-10'Спортивная площадка населеного пункта Жалгызалан''7'7-10-5'Малые архитектурные формы'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р МАФЫ* |
| 4 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ* |
| 5 | У86-010101-0102'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)'комплект* |
| 6 | У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект* |
| 7 | У86-010102-0109'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка'комплект* |
| 8 | У86-010104-0104'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"'комплект* |
| 9 | У86-010104-0409'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"'комплект* |
| 10 | У86-010104-0502'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"'комплект* |
| 11 | У86-010109-0308'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"'комплект* |
| 12 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ* |
| 13 | У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект* |
| 14 | У86-010201-0111'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом'комплект* |
| 15 | У86-010207-0302'1''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами'комплект* |
| 16 | У86-010602-0501'43''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция* |
| 17 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ* |
| 18 | У86-010216-0102'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый"'комплект* |
| 19 | У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект* |
| 20 | У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект* |
| 21 | У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект* |
| 22 | У86-010216-0111'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"'комплект* |
| 23 | У86-010216-0112'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект* |
| 24 | У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.* |
| 25 | У86-010216-0117'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной'комплект* |
| 26 | У86-010208-0101'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки'комплект* |
| 27 | У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.* |
| 28 | У86-010201-0117'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)'комплект* |
| 29 | П КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | У86-010209-0102'2''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная'комплект* |
| 31 | У86-010210-0103'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой'комплект* |
| 32 | У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект* |
| 33 | П ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА* |
| 34 | У86-010302-0303'15''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.* |
| 35 | У86-010303-0207'15''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.* |
| 36 | У86-010702-0102'2''Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест'шт.* |
| 37 | П ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА* |
| 38 | У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект* |
| 39 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жалгызалан

Шифр объекта 7-10

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-10-5

## (Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 17019,054 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 793,751 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,497 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МАФЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | У86-010101-0102<br>8601-0101-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | **комплект** | 2 | | 240445,00<br>11555,00 | 2604,00<br>917,00 | 480890<br>23110 | 5208<br>1834 | 452572 | 17211<br>39848 | 537949 |
| 2 | У86-010106-0101<br>8601-0106-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | 2 | | 610448,00<br>21441,00 | 631,00<br>222,00 | 1220896<br>42882 | 1262<br>444 | 1176752 | 39427<br>100826 | 1361148 |
| 3 | У86-010102-0109<br>8601-0102-0109<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | 2 | | 940541,00<br>31430,00 | 867,00<br>300,00 | 1881082<br>62860 | 1734<br>600 | 1816488 | 57749<br>155106 | 2093937 |
| 4 | У86-010104-0104<br>8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | 2 | | 138777,00<br>10070,00 | 245,00<br>78,00 | 277554<br>20140 | 490<br>156 | 256924 | 18469<br>23682 | 319705 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | У86-010104-0409<br>8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862,00 | 301,00 | 573724 | 602 | 550156 | 21056 | 642362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11483,00 | 86,00 | 22966 | 172 | | 47582 | |
| 6 | У86-010104-0502<br>8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895,00 | 1158,00 | 175790 | 2316 | 160188 | 12811 | 203689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6643,00 | 396,00 | 13286 | 792 | | 15088 | |
| 7 | У86-010109-0308<br>8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522,00 | 528,00 | 307044 | 1056 | 260484 | 41742 | 376689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22752,00 | 183,00 | 45504 | 366 | | 27903 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ | | | | | | | |
| 8 | У86-010113-0102<br>8601-0113-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186,00 | 2338,00 | 1422186 | 2338 | 1339825 | 73576 | 1615423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 80023,00 | 830,00 | 80023 | 830 | | 119661 | |
| 9 | У86-010201-0111<br>8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686,00 | 933,00 | 601686 | 933 | 573217 | 25369 | 677219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27536,00 | 342,00 | 27536 | 342 | | 50164 | |
| 10 | У86-010207-0302<br>8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418,00 | 322,00 | 90418 | 322 | 80757 | 8491 | 106821 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 95,00 | 9339 | 95 | | 7913 | |
| 11 | У86-010602-0501<br>8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994,00 | 89,00 | 1203742 | 3827 | 1127202 | 67851 | 1373321 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1691,00 | 43,00 | 72713 | 1849 | | 101728 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ | | | | | | | |
| 12 | У86-010216-0102<br>8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941,00 | 1932,00 | 179941 | 1932 | 167694 | 9984 | 205119 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10315,00 | 656,00 | 10315 | 656 | | 15194 | |
| 13 | У86-010216-0104<br>8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333,00 | 2157,00 | 191333 | 2157 | 175537 | 13079 | 220765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13639,00 | 734,00 | 13639 | 734 | | 16353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | У86-010216-0105<br>8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210,00 | 2601,00 | 486420 | 5202 | 454234 | 26184 | 553613 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13492,00 | 895,00 | 26984 | 1790 | | 41008 | |
| 15 | У86-010216-0106<br>8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685,00 | 3683,00 | 521370 | 7366 | 487792 | 26235 | 591414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13106,00 | 1309,00 | 26212 | 2618 | | 43808 | |
| 16 | У86-010216-0111<br>8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882,00 | 1539,00 | 154882 | 1539 | 146903 | 6358 | 174139 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6440,00 | 547,00 | 6440 | 547 | | 12899 | |
| 17 | У86-010216-0112<br>8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747,00 | 1324,00 | 170747 | 1324 | 159937 | 9032 | 194161 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9486,00 | 439,00 | 9486 | 439 | | 14382 | |
| 18 | У86-010216-0201<br>8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127,00 | 1176,00 | 184254 | 2352 | 171078 | 10596 | 210438 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5412,00 | 410,00 | 10824 | 820 | | 15588 | |
| 19 | У86-010216-0117<br>8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960,00 | 190,00 | 74960 | 190 | 69879 | 4499 | 85816 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4891,00 | 53,00 | 4891 | 53 | | 6357 | |
| 20 | У86-010208-0101<br>8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736,00 | 488,00 | 191736 | 488 | 178972 | 11333 | 219315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12276,00 | 178,00 | 12276 | 178 | | 16246 | |
| 21 | У86-010213-0201<br>8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454,00 | 161,00 | 119454 | 161 | 117466 | 1705 | 130852 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1827,00 | 47,00 | 1827 | 47 | | 9693 | |
| 22 | У86-010201-0117<br>8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283,00 | 8924,00 | 838283 | 8924 | 802125 | 27664 | 935223 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27234,00 | 3166,00 | 27234 | 3166 | | 69276 | |
| | | | | КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА | | | | | | | |
| 23 | У86-010209-0102<br>8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636,00 | 2319,00 | 299272 | 4638 | 271676 | 16948 | 341517 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11479,00 | 802,00 | 22958 | 1604 | | 25298 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | У86-010210-0103<br>8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877,00 | 3093,00 | 106877 | 3093 | 93744 | 7700 | 123743 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10040,00 | 1119,00 | 10040 | 1119 | | 9166 | |
| 25 | У86-010605-0403<br>8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162,00 | 194,00 | 142162 | 194 | 126751 | 13915 | 168563 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15217,00 | 74,00 | 15217 | 74 | | 12486 | |
| | | ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА | | | | | | | | | |
| 26 | У86-010302-0303<br>8601-0302-0303<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629,00 | 221,00 | 1824435 | 3315 | 1702740 | 108654 | 2087736 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7892,00 | 68,00 | 118380 | 1020 | | 154647 | |
| 27 | У86-010303-0207<br>8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127,00 | -- | 751905 | -- | 751905 | -- | 812057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60152 | |
| 28 | У86-010702-0102<br>8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734,00 | 1032,00 | 141468 | 2064 | 127148 | 11815 | 165546 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6128,00 | 364,00 | 12256 | 728 | | 12263 | |
| | | ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА | | | | | | | | | |
| 29 | У86-010805-0102<br>8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500,00 | 3071,00 | 435000 | 6142 | 409700 | 19419 | 490773 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9579,00 | 1091,00 | 19158 | 2182 | | 36354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15049511 | 71169 | 14209846 | 708872 | 17019053 |
| | | | | | | | 768496 | 25255 | -- | 1260671 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15049511 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14209846 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 708872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1260671 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17019054 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 768496 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 71169 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25255 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14209846 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 708872 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1260671 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-10

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-10-5

на Малые архитектурные формы

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Жалгызалан

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | | 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка | комплект | 2 | 940541 / -- | - / -- | - / - | 1881082 |
| 2 | | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629 / -- | - / -- | - / - | 1824435 |
| 3 | | 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186 / -- | - / -- | - / - | 1422186 |
| 4 | | 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами | комплект | 2 | 610448 / -- | - / -- | - / - | 1220896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1203742 |
| 6 | | 8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 838283 |
| 7 | | 8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 751905 |
| 8 | | 8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 601686 |
| 9 | | 8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 573724 |
| 10 | | 8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 521370 |
| 11 | | 8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 486420 |
| 12 | | 8601-0101-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | 240445<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 480890 |
| 13 | | 8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 435000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 307044 |
| 15 | | 8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299272 |
| 16 | | 8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" | комплект | 2 | 138777<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 277554 |
| 17 | | 8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191736 |
| 18 | | 8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191333 |
| 19 | | 8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 184254 |
| 20 | | 8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 179941 |
| 21 | | 8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175790 |
| 22 | | 8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 170747 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 154882 |
| 24 | | 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 142162 |
| 25 | | 8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 141468 |
| 26 | | 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 119454 |
| 27 | | 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 106877 |
| 28 | | 8601-0207-0302 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 90418 |
| 29 | | 8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 74960 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **15049511** |

Составил Исакова Б.С.

Форма 3

Наименование стройки Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган,

# Объектная смета № 7-11

## (Объектный сметный расчет)

на строительство Спортивная площадка населеного пункта Суйиндик

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 75353,683 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 4,415 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 7049,861 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 07.08.2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 7-11-1 | Общестроительные работы АС | 30763,571 | -- | -- | 30763,571 | 1,995 | 3082,044 | -- |
| 2. | 7-11-2 | Вертикальная планировка | 985,035 | -- | -- | 985,035 | 0,061 | 107,042 | -- |
| 3. | 7-11-3 | Покрытия | 25903,284 | -- | -- | 25903,284 | 1,778 | 2925,107 | -- |
| 4. | 7-11-4 | Озеленение | 682,739 | -- | -- | 682,739 | 0,084 | 141,917 | -- |
| 5. | 7-11-5 | Малые архитектурные формы | 17019,054 | -- | -- | 17019,054 | 0,497 | 793,751 | -- |
| | | **ИТОГО** | **75353,683** | -- | -- | **75353,683** | **4,415** | **7049,861** | |

Главный инженер проекта Аманкелди П.

Сметчик Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э21710

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э21710'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.6'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-11'Спортивная площадка населеного пункта Суйиндик''7'7-11-1'Общестроительные работы АС'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | М100261=1785* |
| 4 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/* |
| 5 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 6 | Х1.1,2.120=Ф1* |
| 7 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'$м^3$ грунта* |
| 9 | Е11-010205-0502'Ф1-(6+21,6+0,14.31+0,06.31)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта* |
| 10 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 11 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 12 | П2 Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 13 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 14 | П2 Фундамент ФМ-1 /31 шт./* |
| 15 | Н43=31* |
| 16 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 17 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$* |
| 18 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 19 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 20 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 21 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Ленточный фундамент* |
| 24 | Е11-060101-0101'6''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 25 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'28,8''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'$м^3$* |
| 26 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).132.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 27 | С1214-210-0201'1,85.132.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 28 | С1214-210-0101'0,28.132.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | Е11-080101-0307'174''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 30 | П ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ, S=800 м$^2$* |
| 31 | Х800=Ф1* |
| 32 | Е11-270401-0102'Ф1.0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 33 | Е11-110101-0204(РС100081РС100078)'Ф1.0,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 34 | Е11-110101-3607(РС150000)(РС295767)'Ф1''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/'м$^2$ покрытия* |
| 35 | СТКоммерческое предложение(=19)'800'3400:1,12.1,02'Искуственный газон 50 мм'м$^2$* |
| 36 | СТКоммерческое предложение(=19)'20'3400:1,12.1,02'Искуственный газон Белый разметочный'м$^2$* |
| 37 | СТКоммерческое предложение(=19)'400'300:1,12.1,02'Шовная лента'м* |
| 38 | СТКоммерческое предложение(=19)'8'43000:1,12.1,02'Клей Duayen'шт* |
| 39 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 40 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 41 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 42 | П СТОЙКА СТ-1 /31 шт./* |
| 43 | Н43=31* |
| 44 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 45 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 46 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 47 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 48 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 49 | Н43=1* |
| 50 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./* |
| 51 | Н43=29* |
| 52 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 53 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 54 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 55 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 56 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 57 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 58 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 59 | Н43=1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 60 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 61 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 62 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 63 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 64 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 65 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 66 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 67 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 68 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 69 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 70 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 71 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 72 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 73 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 74 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 75 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 76 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 77 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./* |
| 78 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 79 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 80 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 81 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 82 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 83 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 84 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 85 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/* |
| 86 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 87 | Х1.1,2.90=Ф1* |
| 88 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 89 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м$^3$ грунта* |
| 90 | Е11-010205-0502'Ф1-(5,1+18,375+0,14.26+0,06.26)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м$^3$ грунта* |
| 91 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 92 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 93 | П2 Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 94 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 95 | П2 Фундамент ФМ-1 /26 шт./* |
| 96 | Н43=26* |
| 97 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 98 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 99 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 100 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 101 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 102 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 103 | Н43=1* |
| 104 | П2 Ленточный фундамент* |
| 105 | Е11-060101-0101'5,1''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 106 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'24,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'м$^3$* |
| 107 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).102.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 108 | С1214-210-0201'1,85.102.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 109 | С1214-210-0101'0,28.102.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 110 | Е11-080101-0307'130,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 111 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 112 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 113 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 114 | П СТОЙКА СТ-1 /26 шт./* |
| 115 | Н43=26* |
| 116 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 117 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 118 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 119 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 120 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 121 | Н43=1* |
| 122 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./* |
| 123 | Н43=19* |
| 124 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 125 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 126 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 127 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 128 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 129 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 130 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 131 | Н43=1* |
| 132 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 133 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 134 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 135 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 136 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 137 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 138 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 139 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 140 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 141 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 142 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 143 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 144 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 145 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 146 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 147 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 148 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 149 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 150 | Н43=5* |
| 151 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 152 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 153 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 154 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 155 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'$м^2$* |
| 156 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$* |
| 157 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'$м^2$* |
| 158 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Суйиндик

Шифр объекта 7-11

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-11-1

## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АС

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 30763,571 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3082,045 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,995 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | м$^3$ грунта | 139,68 | | 211,86 | 211,86 | 29593 | 29593 | -- | 5111 | 37481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 50,82 | -- | 7099 | | 2777 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м$^3$ грунта | 4,32 | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | -- | 9231 | 23816 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | | 1764 | |
| 3 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м$^3$ грунта | 110,2 | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | -- | 102449 | 264318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | | 19579 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 241,97 | 116,12 | 26665 | 12796 | -- | 14124 | 44052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 13869 | 5748 | | 3263 | |
| 5 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 119,44 | 97,23 | 13162 | 10714 | 882 | 3050 | 17509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1566 | 2671 | | 1297 | |
| | | Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,86 | 51000,33 | 1585,49 | 94861 | 2949 | 88416 | 3791 | 106544 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 3496 | 670 | | 7892 | |
| 7 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 4,34 | 66445,18 | 2766,12 | 288372 | 12005 | 230603 | 44202 | 359180 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 45764 | 2810 | | 26606 | |
| 8 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,08432 | 331233,00 | -- | 27930 | -- | 27930 | -- | 30164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2234 | |
| 9 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,21328 | 63740,48 | 2732,61 | 13595 | 583 | 119 | 11937 | 27575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 12893 | 225 | | 2043 | |
| 10 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,21328 | 694126,00 | -- | 148043 | -- | 148043 | -- | 159886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11843 | |
| 11 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 75,64 | 1201,97 | 28,12 | 90917 | 2127 | 57409 | 29463 | 130011 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 31381 | 300 | | 9630 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 6 | 51000,33 | 1585,49 | 306002 | 9513 | 285213 | 12228 | 343689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 11276 | 2162 | | 25458 | |
| 13 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 28,8 | 58879,15 | 2698,12 | 1695720 | 77705 | 1435385 | 182430 | 2028402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 182630 | 17842 | | 150252 | |
| 14 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,28116 | 29745,99 | 1287,17 | 8363 | 362 | 107 | 7307 | 16923 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 7894 | 136 | | 1254 | |
| 15 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2442 | 383478,00 | -- | 93645 | -- | 93645 | -- | 101137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7492 | |
| 16 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 399352,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 17 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 174 | 1201,97 | 28,12 | 209143 | 4893 | 132063 | 67776 | 299073 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 72187 | 691 | | 22154 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ. S=800 $м^2$ | | | | | | | |
| 18 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 200 | 22495,14 | 1446,07 | 4499028 | 289214 | 4167420 | 123050 | 4991844 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 42394 | 71542 | | 369766 | |
| 19 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 80 | 29780,85 | 2565,36 | 2382468 | 205228 | 1796341 | 437192 | 3045233 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 380899 | 84198 | | 225573 | |
| 20 | Е11-110101-3607<br>1111-0101-3607<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/ | $м^2$ покрытия | 800 | 693,10 | 29,42 | 554480 | 23536 | 80 | 510416 | 1150088 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 663,58 | 15,17 | 530864 | 12136 | | 85192 | |
| 21 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43 | -- | 2477144 | -- | 2477144 | -- | 2675312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198168 | |
| 22 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43 | -- | 61929 | -- | 61929 | -- | 66883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4954 | |
| 23 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Шовная лента | м | 400 | 273,21 | -- | 109284 | -- | 109284 | -- | 118028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71 | -- | 313286 | -- | 313286 | -- | 338349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25063 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |
| 26 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | СТОЙКА СТ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 2,00074 | 35023,54 | 14714,88 | 70073 | 29441 | 5862 | 30609 | 108737 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 34770 | 9591 | | 8055 | |
| 28 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,00074 | 3930,52 | 120,82 | 7864 | 242 | 754 | 4742 | 13614 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 6868 | 4 | | 1008 | |
| 29 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,75212 | 973588,00 | -- | 1705843 | -- | 1705843 | -- | 1842310 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136467 | |
| 30 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24862 | 973520,00 | -- | 242037 | -- | 242037 | -- | 261400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19363 | |
| 31 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 46,01702 | 95,62 | 2,23 | 4400 | 102 | 2574 | 1202 | 6050 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1724 | 17 | | 448 | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./ | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 3,46985 | 85752,65 | 2724,24 | 297549 | 9452 | 19166 | 187282 | 523618 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 268931 | 2492 | | 38786 | |
| 33 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 3,46985 | 3930,52 | 120,82 | 13638 | 419 | 1308 | 8223 | 23610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 11911 | 7 | | 1749 | |
| 34 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,53344 | 463375,00 | -- | 1173933 | -- | 1173933 | -- | 1267848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93915 | |
| 35 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16994 | 399352,00 | -- | 67866 | -- | 67866 | -- | 73295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5429 | |
| 36 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 314,07 | 1258,00 | -- | 395100 | -- | 395100 | -- | 426708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31608 | |
| 37 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 370,272 | 114,89 | 3,04 | 42541 | 1126 | 17681 | 16473 | 63735 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 23734 | 141 | | 4721 | |
| 38 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 370,272 | 191,23 | 4,45 | 70807 | 1648 | 41418 | 19339 | 97359 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 27741 | 285 | | 7213 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 39 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 40 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 41 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 42 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 43 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 44 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 45 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |
| 46 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 47 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 48 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 49 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 50 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 51 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 52 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 53 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./ | | | | | | | |
| 54 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,08094 | 85752,65 | 2724,24 | 6941 | 220 | 448 | 4369 | 12214 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 6273 | 58 | | 905 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,08094 | 3930,52 | 120,82 | 318 | 10 | 30 | 192 | 551 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 278 | -- | | 41 | |
| 56 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05808 | 463375,00 | -- | 26913 | -- | 26913 | -- | 29066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2153 | |
| 57 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00373 | 399352,00 | -- | 1490 | -- | 1490 | -- | 1609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 58 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 7,84 | 1258,00 | -- | 9863 | -- | 9863 | -- | 10652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 59 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 9,408 | 114,89 | 3,04 | 1081 | 29 | 449 | 419 | 1620 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 603 | 4 | | 120 | |
| 60 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 9,408 | 191,23 | 4,45 | 1799 | 42 | 1052 | 491 | 2474 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 705 | 7 | | 183 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18812806 | 730544 | 16097531 | 1940846 | 22413944 |
| | | | | | | | 1984731 | 223150 | -- | 1660290 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18412855 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9183161 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6886565 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1703188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1609281 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21725324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1222 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 399951 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 27802 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 237658 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51009 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 688618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 22413942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1436 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2207881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 104,76 | 211,86 | 211,86 | 22194 | 22195 | -- | 3833 | 28110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 50,82 | -- | 5324 | | 2083 | |
| 62 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 3,24 | 2967,81 | -- | 9616 | -- | -- | 6923 | 17862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2967,81 | -- | 9616 | -- | | 1323 | |
| 63 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 79,325 | 1291,20 | -- | 102424 | -- | -- | 73745 | 190263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | -- | 102424 | -- | | 14094 | |
| 64 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 241,97 | 116,12 | 19194 | 9212 | -- | 10167 | 31710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 9983 | 4138 | | 2349 | |
| 65 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 119,44 | 97,23 | 9475 | 7713 | 635 | 2196 | 12604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1127 | 1923 | | 934 | |
| | | Избыток грунта V=28,475 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /26 шт./ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,56 | 51000,33 | 1585,49 | 79561 | 2473 | 74156 | 3179 | 89360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 2932 | 562 | | 6619 | |
| 67 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 3,64 | 66445,18 | 2766,12 | 241860 | 10069 | 193408 | 37073 | 301248 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 38383 | 2357 | | 22315 | |
| 68 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,07072 | 331233,00 | -- | 23425 | -- | 23425 | -- | 25299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1874 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,17888 | 63740,48 | 2732,61 | 11402 | 489 | 100 | 10012 | 23127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 10813 | 189 | | 1713 | |
| 70 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,17888 | 694126,00 | -- | 124165 | -- | 124165 | -- | 134098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9933 | |
| 71 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 63,44 | 1201,97 | 28,12 | 76253 | 1784 | 48150 | 24711 | 109041 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 26319 | 252 | | 8077 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 5,1 | 51000,33 | 1585,49 | 260102 | 8086 | 242431 | 10394 | 292136 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 9585 | 1837 | | 21640 | |
| 73 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 24,5 | 58879,15 | 2698,12 | 1442539 | 66103 | 1221073 | 155192 | 1725550 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 155363 | 15178 | | 127818 | |
| 74 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,21726 | 29745,99 | 1287,17 | 6463 | 280 | 83 | 5646 | 13078 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 6100 | 105 | | 969 | |
| 75 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1887 | 383478,00 | -- | 72362 | -- | 72362 | -- | 78151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5789 | |
| 76 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02856 | 399352,00 | -- | 11405 | -- | 11405 | -- | 12317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| 77 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 130,5 | 1201,97 | 28,12 | 156857 | 3670 | 99046 | 50832 | 224305 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 54141 | 518 | | 16615 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /26 шт./** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,67804 | 35023,54 | 14714,88 | 58771 | 24692 | 4917 | 25672 | 91199 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 29162 | 8044 | | 6755 | |
| 81 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,67804 | 3930,52 | 120,82 | 6596 | 202 | 634 | 3977 | 11419 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 5760 | 3 | | 846 | |
| 82 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,46952 | 973588,00 | -- | 1430707 | -- | 1430707 | -- | 1545164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114457 | |
| 83 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,20852 | 973520,00 | -- | 202998 | -- | 202998 | -- | 219238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16240 | |
| 84 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 38,59492 | 95,62 | 2,23 | 3690 | 86 | 2158 | 1008 | 5074 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1446 | 15 | | 376 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 2,27335 | 85752,65 | 2724,24 | 194946 | 6193 | 12557 | 122702 | 343060 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 176196 | 1633 | | 25412 | |
| 86 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,27335 | 3930,52 | 120,82 | 8935 | 275 | 856 | 5388 | 15469 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 7804 | 5 | | 1146 | |
| 87 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,65984 | 463375,00 | -- | 769128 | -- | 769128 | -- | 830658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61530 | |
| 88 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11134 | 399352,00 | -- | 44464 | -- | 44464 | -- | 48021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3557 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 205,77 | 1258,00 | -- | 258859 | -- | 258859 | -- | 279568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20709 | |
| 90 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 242,592 | 114,89 | 3,04 | 27871 | 737 | 11584 | 10793 | 41757 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 15550 | 92 | | 3093 | |
| 91 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 242,592 | 191,23 | 4,45 | 46391 | 1080 | 27136 | 12671 | 63787 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 18175 | 187 | | 4726 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 92 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 93 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 94 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 95 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 96 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 97 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 98 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 100 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 101 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 102 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 103 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 104 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 105 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 106 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./ | | | | | | | |
| 107 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,4047 | 85752,65 | 2724,24 | 34704 | 1103 | 2235 | 21843 | 61071 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 31366 | 291 | | 4524 | |
| 108 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,4047 | 3930,52 | 120,82 | 1591 | 49 | 153 | 959 | 2754 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 1389 | 1 | | 204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,2904 | 463375,00 | -- | 134564 | -- | 134564 | -- | 145329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10765 | |
| 110 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01865 | 399352,00 | -- | 7448 | -- | 7448 | -- | 8044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 596 | |
| 111 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 39,2 | 1258,00 | -- | 49314 | -- | 49314 | -- | 53259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3945 | |
| 112 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 47,04 | 114,89 | 3,04 | 5404 | 143 | 2246 | 2093 | 8097 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 3015 | 18 | | 600 | |
| 113 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 47,04 | 191,23 | 4,45 | 8995 | 209 | 5262 | 2457 | 12368 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 3524 | 36 | | 916 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7023922 | 173438 | 6021344 | 707214 | 8349631 |
| | | | | | | | 829142 | 45022 | -- | 618493 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6714811 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2853421 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3146338 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 524432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 579141 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7818384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 309111 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21586 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 182782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 531245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8349629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 874164 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 30763571 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2813873 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 903982 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 268172 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22118873 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2648060 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2278783 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-11

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-11-1

на Общестроительные работы АС

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Суйиндик

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | | | | |
| 1 | 20092Т | 002-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 381,2152006 | 1540 / -- | - / -- | - / - | 587071 |
| 2 | 20158Т | 003-0125 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 398,22432 | 1413 / -- | - / -- | - / - | 562691 |
| 3 | 20162Т | 003-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 351,12 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 530893 |
| 4 | 20095Т | 002-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 207,2304 | 1631 / -- | - / -- | - / - | 337993 |
| 5 | 20008Т | 001-0117 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 198,963345 | 1230 / -- | - / -- | - / - | 244725 |
| 6 | 20101Т | 002-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 101,57982 | 1812 / -- | - / -- | - / - | 184063 |
| 7 | 20098Т | 002-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 37,14832044 | 1721 / -- | - / -- | - / - | 63932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20168Т | 003-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 31,78237354 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53744 |
| 9 | 20180Т | 003-0147 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 20,72353152 | 2089<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 43291 |
| 10 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 31,1 | 1363<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 42389 |
| 11 | 20116Т | 002-0154 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,45341797 | 2372<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 34284 |
| 12 | 20161Т | 003-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,14432 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 28468 |
| 13 | 20082Т | 002-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 21,17016 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27288 |
| 14 | 20001Т | 001-0110 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 24,600345 | 1079<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 26544 |
| 15 | 20097Т | 002-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,01893568 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23706 |
| 16 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 15,088248 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 22436 |
| 17 | 20106Т | 002-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,2213568 | 1982<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 439 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2813957** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1867,7841** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 18 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 133,873086 | 2003,18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (268171) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2813874** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,875% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 19 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 44,93862735 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>82687,07 | 181732 |
| 20 | 698С | 314-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 21,1245624 | 8087<br>-- | -<br>-- | 1840<br>38869,19 | 170834 |
| 21 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 15,2928 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>40204,77 | 164474 |
| 22 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 19,09571542 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>35136,12 | 126108 |
| 23 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 4,72551408 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>12423,38 | 51787 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2587% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 24 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 3,348 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>8801,89 | 42335 |
| 25 | 786С | 314-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 5,72123866 | 7229<br>-- | -<br>-- | 2199<br>12581 | 41359 |
| 26 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 9,06305993 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>16676,03 | 36162 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,8663% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 27 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,4627814 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>8211,52 | 32931 |
| 28 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 2,6385547 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>6936,76 | 16860 |
| 29 | 1238С | 321-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 9,3417948 | 926<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8650 |
| 30 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 2,912 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>4484,48 | 6939 |
| 31 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 72,03748954 | 96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6916 |
| 32 | 1198С | 314-502-0304<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 61,86249764 | 77 | - | - | 4763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 33 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 17,56122238 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2915 |
| 34 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 30,26987693 | 78<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2361 |
| 35 | 715С | 314-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0,3178466 | 6764<br>-- | -<br>-- | 2199<br>698,94 | 2150 |
| 36 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 101,4834438 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1319 |
| 37 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 16,68508695 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1318 |
| 38 | 620С | 321-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,2530944 | 4895<br>-- | -<br>-- | 1840<br>465,69 | 1239 |
| 39 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 24,400128 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 366 |
| 40 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 15,58106928 | 16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 249 |
| 41 | 1147С | 343-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,58237339 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 115 |
| 42 | 2817С | 341-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,39833726 | 142<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 57 |
| 43 | 2346С | 315-103-0701<br>РСНБ РК 2022 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 2,6796083 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 35 |
| 44 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,21941014 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5 |
| 45 | 1146С | 343-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,02153174 | 11<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 0,24 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **268177** | **903980** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,7773% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 100414С | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 244 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4166300 |
| 47 | 131018С | 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,22164 | 973588<br>-- | 903773<br>-- | -<br>- | 3136550 |
| 48 | 100489С | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 54,0995 | 46004<br>-- | 26958<br>-- | -<br>- | 2488793 |
| 49 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2477144 |
| 50 | 279805С | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 4,60074 | 463375<br>-- | 452399<br>-- | -<br>- | 2131868 |
| 51 | 100078С | 211-201-0601 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 103,2 | 16267<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1678754 |
| 52 | 100467С | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 34,476 | 45435<br>-- | 26400<br>-- | -<br>- | 1566417 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6023% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 53 | 128114С | 214-401-0110 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 571,72 | 1258<br>-- | 1229<br>-- | -<br>- | 719224 |
| 54 | 100463С | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 14,8104 | 44366<br>-- | 25352<br>-- | -<br>- | 657078 |
| 55 | 131034С | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,45714 | 973520<br>-- | 903710<br>-- | -<br>- | 445035 |
| 56 | 100533С | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,0997 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 388891 |
| 57 | 295746С | 261-105-0504 РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1064,592 | 295<br>-- | 287<br>-- | -<br>- | 314055 |
| 58 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 313286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 144748С | 261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,39216 | 694126<br>-- | 678626<br>-- | -<br>- | 272208 |
| 60 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,478 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175276 |
| 61 | 279851С | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4329 | 383478<br>-- | 374069<br>-- | -<br>- | 166008 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6204% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 62 | 279845С | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37314 | 399352<br>-- | 389632<br>-- | -<br>- | 149014 |
| 63 | 100079С | 211-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 7,2 | 16198<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 116626 |
| 64 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Шовная лента | м | 400 | 273,21<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 109284 |
| 65 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 9,552 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 87191 |
| 66 | 275940С | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 26,00878 | 3285<br>-- | 3182<br>-- | -<br>- | 85439 |
| 67 | 135832С | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 67,6 | 1124<br>-- | 1099<br>-- | -<br>- | 75982 |
| 68 | 287782С | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,12912112 | 539649<br>-- | 525162<br>-- | -<br>- | 69680 |
| 69 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 61929 |
| 70 | | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,15504 | 331233<br>-- | 322508<br>-- | -<br>- | 51354 |
| 71 | 149219С | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,06384904 | 467116<br>-- | 454857<br>-- | -<br>- | 29825 |
| 72 | 131600С | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,309562 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 28800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 100261С | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 13,7904 | 1785<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 24616 |
| 74 | 147337С | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,07154583 | 278998<br>-- | 271298<br>-- | -<br>- | 19961 |
| 75 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,02136947 | 813201<br>-- | 795366<br>-- | -<br>- | 17378 |
| 76 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0709728 | 209094<br>-- | 203869<br>-- | -<br>- | 14840 |
| 77 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,01937509 | 545661<br>-- | 533072<br>-- | -<br>- | 10572 |
| 78 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,02008551 | 525811<br>-- | 512401<br>-- | -<br>- | 10561 |
| 79 | 146741С | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1064592 | 73026<br>-- | 69297<br>-- | -<br>- | 7774 |
| 80 | 131598С | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,07462 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 6942 |
| 81 | 147347С | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02181504 | 289955<br>-- | 282039<br>-- | -<br>- | 6325 |
| 82 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 8,9281116 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 5884 |
| 83 | 130010С | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0048 | 1029630<br>-- | 955906<br>-- | -<br>- | 4942 |
| 84 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 57,5924508 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 4607 |
| 85 | 146883С | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0101255 | 380806<br>-- | 371086<br>-- | -<br>- | 3856 |
| 86 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0059923 | 623062<br>-- | 607746<br>-- | -<br>- | 3734 |
| 87 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 12,037716 | 289 | 260 | - | 3479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 88 | 131654С | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0338 | 80126<br>-- | 77746<br>-- | -<br>- | 2708 |
| 89 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00099872 | 2453940<br>-- | 2403915<br>-- | -<br>- | 2451 |
| 90 | 128070С | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 19,4420148 | 93<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 1808 |
| 91 | 131019С | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00147151 | 965674<br>-- | 896411<br>-- | -<br>- | 1421 |
| 92 | 128849С | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,18675991 | 5414<br>-- | 5307<br>-- | -<br>- | 1011 |
| 93 | 146664С | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,6113148 | 149<br>-- | 142<br>-- | -<br>- | 538 |
| 94 | 144600С | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0154796 | 34159<br>-- | 32050<br>-- | -<br>- | 529 |
| 95 | 131534С | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00378914 | 139141<br>-- | 135603<br>-- | -<br>- | 527 |
| 96 | 128065С | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,49526 | 128<br>-- | 124<br>-- | -<br>- | 191 |
| 97 | 147047С | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0,64 | 119<br>-- | 115<br>-- | -<br>- | 76 |
| 98 | 128064С | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,48678 | 150<br>-- | 145<br>-- | -<br>- | 73 |
| 99 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000192 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 53 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **22118869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э21720**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э21720'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-11'Спортивная площадка населеного пункта Суйиндик''7'7-11-2'Вертикальная планировка'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА* |
| 4 | Е11-010104-0106'467,5+362+47,5''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 5 | Е11-010104-0702'3600''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера* |
| 6 | П2 Устройство лотков* |
| 7 | Е11-010205-0302'0,16.166''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м$^3$ грунта* |
| 8 | П2 Недостаток грунта V=153-26,56-33,8-28,475=64,165 м$^3$* |
| 9 | Е11-010102-0326(РС100081РС100073)'64,165=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /недостаток грунта/'м$^3$ грунта* |
| 10 | С3412-102-0217'Ф1.1,7.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 11 | П2 Транспортные расходы инертных материалов* |
| 12 | Е11-010102-0226'(800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+185.0,1+1038.0,08+1038.0,05)''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/'м$^3$ грунта* |
| 13 | С3412-102-0217'(800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+185.0,1.1,35+1038.0,08.1,65+1038.0,05.1,35).30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 14 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Суйиндик

Шифр объекта 7-11

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-11-2

## (Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 985,035 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 107,042 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,061 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **$м^3$ грунта** | **877** | | **66,50** | **66,50** | **58321** | **58320** | **--** | **12208** | **76168** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | | **--** | **19,34** | **--** | **16961** | | **5639** | |
| | | *Формула объема = 467,5+362+47,5* | | | | | | | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера** | **3600** | | **2,25** | **2,25** | **8100** | **8100** | **--** | **1692** | **10584** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **0,65** | **--** | **2340** | | **792** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство лотков** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м$^3$ грунта | 26,56 | 2473,18 | -- | 65688 | -- | -- | 47295 | 122022 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 0,16.166*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | 2473,18 | -- | 65688 | -- | | 9039 | |
| | | **Недостаток грунта V=153-26,56-33,8-28,475=64,165 м$^3$** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010102-0326<br>1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /недостаток грунта/** | м$^3$ грунта | 64,165 | 260,97 | 248,46 | 16745 | 15943 | 110 | 3371 | 21725 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 10,78 | 62,18 | 692 | 3990 | | 1609 | |
| | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | | | | | | | | |
| | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 0,0076998 (м$^3$) | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 5 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | т·км | 3272,415 | 24,00 | -- | 78538 | -- | | -- | 84821 |
| | | *СП - 8%;*<br>*Формула объема = 64,165.1,7.30* | | | -- | -- | -- | -- | | 6283 | |
| | | **Транспортные расходы инертных материалов** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010102-0226<br>1101-0102-0226<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/** | м$^3$ грунта | 476,17 | 160,61 | 153,84 | 76478 | 73254 | 838 | 12509 | 96106 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+185.0,1+1038.0,08+1038.0,05)*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | 5,01 | 31,47 | 2386 | 14985 | | 7119 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 7 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**<br>*СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+185.0,1.1,35+1038.0,08.1,65+1038.0,05.1,35).30* | т·км | 22129,965 | 24,00<br>-- | --<br>-- | 531119<br>-- | --<br>-- | | --<br>42490 | 573609 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 834989<br>68766 | 155617<br>38276 | 948<br>-- | 77075<br>72971 | 985035 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 834989 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 949 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 107042 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 609657 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 77075 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 72971 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 985035 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 61 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 107042 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 985035 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 61 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 107042 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 985035 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 68766 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 155617 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 38276 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 949 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 609657 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 77075 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 72971 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-11

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-11-2

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Суйиндик

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 44,174592 | 1487 / -- | - / -- | - / - | 65688 |
| 2 | 20011Т | 001-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 2,396049 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 3089 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **73214** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **46,5706** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 3 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 13,6826785 | 2797,41 / -- | - / -- | - / - | (38276) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **68765** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 86,0723% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 4 | 3093С | 311-101-0102 РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 8,8817209 | 9042 | - | 2629 | 80309 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 23350,04 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,9277% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 5 | 3105С | 311-401-0109<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 $м^3$, масса свыше 26 до 35 т | маш.-ч | 3,7849801 | 16541<br>-- | -<br>-- | 3141<br>11888,62 | 62607 |
| 6 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 1,15797292 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>3044,31 | 12690 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **38283** | **93304** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 88,2646% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 7 | 100081С | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 0,0571404 | 14633<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 836 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,7354% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 8 | 100073С | 211-201-0507<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 0,0076998 | 14438<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 111 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **947** |
| | | | | | | | | | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | | 412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 25402,38 | 24<br>-- | -<br>-- | 24<br>609657,43 | 609657 |
| | | | **Всего транспортные расходы** | **тенге** | | | | **609657** | **609657** |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э21730

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э21730'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-11'Спортивная площадка населеного пункта Суйиндик''7'7-11-3'Покрытия'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ПОКРЫТИЯ* |
| 4 | П ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I* |
| 5 | Х193=Ф1* |
| 6 | Е11-270401-0102'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 7 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'м$^2$ площади основания* |
| 8 | Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/'м$^2$ стяжки* |
| 9 | Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м$^2$ стяжки* |
| 10 | Е11-270201-1002(РС295527)'45''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 11 | С1255-101-0101'45.0,043''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/'м$^3$* |
| 12 | П ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II* |
| 13 | Х185=Ф1* |
| 14 | Е11-270701-0201(РС295854РС249132)'Ф1''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/'м$^2$ покрытия* |
| 15 | Е11-270701-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 16 | Е11-470301-0101(РС295968РС100328=0,051)(РС295528)'Ф1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 17 | С1255-102-0201'Ф1.1,02'6271'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 18 | Е11-270201-1002(РС100533РС279240=0,035)(РС295527)'120''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 19 | С1255-101-0101'120.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 20 | П РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III* |
| 21 | Х(540+255+243)=Ф1* |
| 22 | Е11-270401-0102'Ф1.0,08''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 23 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'м$^2$ площади основания* |
| 24 | Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'м$^2$ стяжки* |
| 25 | Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м$^2$ стяжки* |
| 26 | У86-010703-0106'Ф1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'м$^2$* |
| 27 | Е11-270201-1002(РС295527)'96+64+63''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | С1255-101-0101'(96+64+63).0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 29 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Суйиндик

Шифр объекта 7-11

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-11-3

## (Локальный сметный расчет)

на Покрытия

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 25903,284 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 2925,108 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,778 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 19,3 | | 22495,14 | 1446,07 | 434156 | 27909 | 402156 | 11874 | 481713 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 211,97 | 357,71 | 4091 | 6904 | | 35682 | |
| 2 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 193 | | 1402,08 | 335,15 | 270601 | 64684 | 189832 | 38920 | 334283 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 83,34 | 103,38 | 16085 | 19952 | | 24762 | |
| 3 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/ | $м^2$ стяжки | 193 | | 1491,46 | 32,89 | 287852 | 6348 | 185824 | 93628 | 411999 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 495,75 | 20,34 | 95680 | 3926 | | 30519 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 193 | 2013,58 | 44,53 | 388621 | 8595 | 370569 | 13772 | 434586 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 49,00 | 26,91 | 9457 | 5194 | | 32192 | |
| 5 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 45 | 4211,52 | 43,82 | 189518 | 1972 | 136255 | 56275 | 265456 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 51291 | 815 | | 19664 | |
| 6 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 1,935 | 73807,00 | -- | 142817 | -- | 142817 | -- | 154242 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11425 | |
| ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II | | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/ | $м^2$ покрытия | 185 | 1903,44 | 205,25 | 352136 | 37971 | 240755 | 91884 | 479542 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 396,81 | 63,07 | 73410 | 11668 | | 35522 | |
| 8 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | $м^2$ покрытия | 185 | -255,99 | -14,26 | -47358 | -2638 | -41458 | -4316 | -55809 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -17,63 | -3,97 | -3262 | -734 | | -4135 | |
| 9 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 185 | 3521,89 | 246,62 | 651550 | 45625 | 157903 | 410467 | 1146978 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2421,74 | 99,56 | 448022 | 18419 | | 84961 | |
| 10 | С1255-102-0201<br>255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 188,7 | 6271,00 | -- | 1183338 | -- | 1183338 | -- | 1278005 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94667 | |
| 11 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 120 | 3172,19 | 43,82 | 380663 | 5258 | 238628 | 150066 | 573187 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 136777 | 2173 | | 42458 | |
| 12 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 1,92 | 73807,00 | -- | 141709 | -- | 141709 | -- | 153046 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11337 | |
| РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 83,04 | 22495,14 | 1446,07 | 1867996 | 120081 | 1730313 | 51090 | 2072613 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 17602 | 29704 | | 153527 | |
| 14 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 1038 | 1402,08 | 335,15 | 1455359 | 347885 | 1020967 | 209323 | 1797857 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 83,34 | 103,38 | 86507 | 107308 | | 133175 | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ | $м^2$ стяжки | 1038 | 1517,09 | 32,89 | 1574739 | 34140 | 1026010 | 503555 | 2244560 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 495,75 | 20,34 | 514589 | 21113 | | 166267 | |
| 16 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 1038 | 1032,42 | 22,27 | 1071652 | 23116 | 1023105 | 37025 | 1197375 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,50 | 13,45 | 25431 | 13961 | | 88697 | |
| 17 | У86-010703-0106<br>8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1038 | 9249,00 | 7,00 | 9600462 | 7266 | 8643426 | 893760 | 11333756 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 915,00 | 1,00 | 949770 | 1038 | | 839534 | |
| 18 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 223 | 4211,52 | 43,82 | 939169 | 9772 | 675219 | 278873 | 1315486 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 254178 | 4039 | | 97444 | |
| 19 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 3,568 | 73807,00 | -- | 263343 | -- | 263343 | -- | 284410 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21067 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 21148323 | 737984 | 17730711 | 2836196 | 25903285 |
| | | | | | | | 2679628 | 245480 | -- | 1918765 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 21148323 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 15999504 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2925108 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1731207 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2836196 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1918765 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 25903284 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1778 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2925108 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 25903284 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1778 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2925108 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **25903284** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **2679628** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **737984** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **245480** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **17730711** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **2836196** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1918765** | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-11

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-11-3

на Покрытия

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Суйиндик

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20155Т | 003-0122 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 481,7754 | 1339 / -- | - / -- | - / - | 645097 |
| 2 | 20304Т | 005-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 338,8539 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 512347 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 269,73 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 448022 |
| 4 | 20299Т | 005-0124 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 73,86 | 1388 / -- | - / -- | - / - | 102518 |
| 5 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 15,91387 | 1363 / -- | - / -- | - / - | 21691 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **1729674** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1180,1332** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 6 | 3 | 099-0100<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 115,480396 | 2116,73<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (244441) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **1729857** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,1073% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 7 | 623С | 321-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 27,25434 | 7836<br>-- | -<br>-- | 2629<br>71651,66 | 213565 |
| 8 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 12,99561192 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>23911,93 | 85823 |
| 9 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 7,82532576 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>20572,78 | 84161 |
| 10 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 6,6322476 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>17436,18 | 83865 |
| 11 | 621С | 321-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 12,1297716 | 6109<br>-- | -<br>-- | 2199<br>26673,37 | 74101 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,3593% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 12 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 28,699112 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>44196,63 | 68390 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,5334% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 13 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 6,58527192 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>12116,9 | 48593 |
| 14 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 8,33166 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>15330,25 | 33693 |
| 15 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 3,535164 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>9293,95 | 22590 |
| 16 | 1835С | 334-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,3427748 | 5849<br>-- | -<br>-- | 2199<br>2952,76 | 7854 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 253,550856 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3803 |
| 18 | 1795С | 343-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 21,09888 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3502 |
| 19 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,167616 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>308,41 | 669 |
| 20 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 8,33166 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 108 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **244445** | **730717** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,1622% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 21 | 100414С | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 124,8548 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2131896 |
| 22 | 102637С | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 42,3504 | 48316<br>-- | 30737<br>-- | -<br>- | 2046202 |
| 23 | | 255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 188,7 | 6271<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1183338 |
| 24 | 100072С | 211-201-0506<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 67,705 | 14507<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 982196 |
| 25 | 100533С | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 15,812 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 759182 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,431% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 26 | 102638С | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 11,8116 | 47060<br>-- | 29505<br>-- | -<br>- | 555854 |
| 27 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 5,488 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 405053 |
| 28 | 100071С | 211-201-0504<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 14,1565 | 15974<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 226136 |
| 29 | 279240С | 212-101-0624<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | $м^3$ | 4,2 | 51241<br>-- | 32092<br>-- | -<br>- | 215212 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,4068% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100197С | 261-101-0101 РСНБ РК 2022 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | $м^3$ | 26,64 | 7470<br>-- | 6819<br>-- | -<br>- | 199001 |
| 31 | 100328С | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 9,435 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 157829 |
| 32 | | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 1,935 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 142817 |
| 33 | 131571С | 215-201-0104 РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,6596 | 94880<br>-- | 92210<br>-- | -<br>- | 62583 |
| 34 | 102636С | 212-401-0104 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,2328 | 45398<br>-- | 27876<br>-- | -<br>- | 10569 |
| 35 | 249132С | 217-603-0104 РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 85,6488 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 6852 |
| 36 | 286164С | 217-108-0101 РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 3,88 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 2557 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **9087275** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 37 | | 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1038 | 9249<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 9600462 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **9600462** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э21740

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э21740'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-11'Спортивная площадка населеного пункта Суйиндик''7'7-11-4'Озеленение'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ОЗЕЛЕНЕНИЕ* |
| 4 | Е11-470104-0101'54''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма* |
| 5 | Е11-470105-0101(РС296295)(РС296285)'54''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.* |
| 6 | С1254-102-0703'54''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.* |
| 7 | Е11-470108-0101'26''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи* |
| 8 | Е11-470109-0101(РС296295)'26''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди* |
| 9 | С1254-104-0602#ПРИМ'26''Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/'шт.* |
| 10 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Суйиндик

Шифр объекта 7-11

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-11-4

## (Локальный сметный расчет)

на Озеленение

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 682,739 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 141,917 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,084 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | **яма** | **54** | | **544,27** | **94,61** | **29391** | **5109** | **--** | **23068** | **56656** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **449,66** | **35,77** | **24282** | **1932** | | **4197** | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание ям ямокопателем или вручную<br>2. Окучивание грунта выброшенного из ям<br>3. Подготовка ям к посадке | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | **шт.** | **54** | | **1996,97** | **215,17** | **107836** | **11619** | **8117** | **80078** | **202947** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **1631,49** | **53,65** | **88100** | **2897** | | **15033** | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | | |
| | 261-501-0109 | Колья | шт, | | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка на месте посадки<br>2. Установка кольев<br>3. Установка деревьев в ямы вручную | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок<br>5. Подвязывание деревьев к кольям<br>6. Полив<br>7. Обрезка крон | | | | | | | | | |
| 3 | С1254-102-0703<br>254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м** | шт. | 54 | 1853,00 | -- | 100062 | -- | 100062 | -- | 108067 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8005 | |
| 4 | Е11-470108-0101<br>1147-0108-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | м траншеи | 26 | 219,97 | 54,31 | 5719 | 1412 | -- | 4387 | 10914 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 165,66 | 26,07 | 4307 | 678 | | 809 | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную<br>2. Зачистка траншей вручную<br>3. Подготовка траншей к посадке | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** | м изгороди | 26 | 865,24 | 135,48 | 22496 | 3522 | 131 | 17354 | 43039 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 724,72 | 33,78 | 18843 | 878 | | 3188 | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка кустарников на месте посадки<br>2. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок<br>3. Полив<br>4. Стрижка живой изгороди | | | | | | | | | |
| 6 | С1254-104-0602<br>254-104-0602<br>РСНБ РК 2022<br>ПРИМ | **Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/** | шт. | 26 | 9299,00 | -- | 241774 | -- | 241774 | -- | 261116 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19342 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 507278 | 21662 | 350084 | 124887 | 682739 |
| | | | | | | | 135532 | 6385 | -- | 50574 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 507278 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8248 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 141917 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 341836 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 124887 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 50574 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 682739 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 84 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 141917 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 682739 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 84 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 141917 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 682739 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 135532 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 21662 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 6385 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 350084 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 124887 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 50574 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-11

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-11-4

на Озеленение

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Суйиндик

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20386Т | 006-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 47,8818 | 1840 / -- | - / -- | - / - | 88103 |
| 2 | 20366Т | 006-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 22,1762 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 28585 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 11,3438 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 18842 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **147749** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **81,4018** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 4 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,3836 | 1886,98 / -- | - / -- | - / - | (6385) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **135532** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 65,3956% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 5 | 2400С | 326-101-1001<br>РСНБ РК 2022 | Ямокопатели | маш.-ч | 1,04976 | 356<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 374 |
| 6 | 2477С | 334-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1,04976 | 4511<br>-- | -<br>-- | 1840<br>1931,56 | 4735 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 25,1857% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 7 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,052 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>3775,68 | 15142 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,4188% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 8 | 2331С | 311-405-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л | маш.-ч | 0,1404 | 10057<br>-- | -<br>-- | 4828<br>677,85 | 1412 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **6385** | **14991** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 69,0618% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 9 | | 254-104-0602<br>РСНБ РК 2022 | Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/ | шт. | 26 | 9299<br>-- | 9057<br>-- | -<br>- | 241774 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 28,5823% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 10 | 295157С | 254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м | шт. | 54 | 1853<br>-- | 1807<br>-- | -<br>- | 100062 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 2,3559% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 11 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,81 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 7394 |
| 12 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 7,038 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 563 |
| 13 | 147087С | 261-107-0452<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,000918 | 316977<br>-- | 308626<br>-- | -<br>- | 291 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **350084** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э21750**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э21750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-11'Спортивная площадка населеного пункта Суйиндик''7'7-11-5'Малые архитектурные формы'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р МАФЫ* |
| 4 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ* |
| 5 | У86-010101-0102'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)'комплект* |
| 6 | У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект* |
| 7 | У86-010102-0109'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка'комплект* |
| 8 | У86-010104-0104'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"'комплект* |
| 9 | У86-010104-0409'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"'комплект* |
| 10 | У86-010104-0502'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"'комплект* |
| 11 | У86-010109-0308'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"'комплект* |
| 12 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ* |
| 13 | У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект* |
| 14 | У86-010201-0111'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом'комплект* |
| 15 | У86-010207-0302'1''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами'комплект* |
| 16 | У86-010602-0501'43''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция* |
| 17 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ* |
| 18 | У86-010216-0102'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый"'комплект* |
| 19 | У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект* |
| 20 | У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект* |
| 21 | У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект* |
| 22 | У86-010216-0111'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"'комплект* |
| 23 | У86-010216-0112'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект* |
| 24 | У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.* |
| 25 | У86-010216-0117'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной'комплект* |
| 26 | У86-010208-0101'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки'комплект* |
| 27 | У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.* |
| 28 | У86-010201-0117'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)'комплект* |
| 29 | П КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | У86-010209-0102'2''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная'комплект* |
| 31 | У86-010210-0103'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой'комплект* |
| 32 | У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект* |
| 33 | П ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА* |
| 34 | У86-010302-0303'15''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.* |
| 35 | У86-010303-0207'15''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.* |
| 36 | У86-010702-0102'2''Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест'шт.* |
| 37 | П ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА* |
| 38 | У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект* |
| 39 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Суйиндик

Шифр объекта 7-11

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-11-5

## (Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 17019,054 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 793,751 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,497 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МАФЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | У86-010101-0102<br>8601-0101-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | комплект | 2 | | 240445,00<br>11555,00 | 2604,00<br>917,00 | 480890<br>23110 | 5208<br>1834 | 452572 | 17211<br>39848 | 537949 |
| 2 | У86-010106-0101<br>8601-0106-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | комплект | 2 | | 610448,00<br>21441,00 | 631,00<br>222,00 | 1220896<br>42882 | 1262<br>444 | 1176752 | 39427<br>100826 | 1361148 |
| 3 | У86-010102-0109<br>8601-0102-0109<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | комплект | 2 | | 940541,00<br>31430,00 | 867,00<br>300,00 | 1881082<br>62860 | 1734<br>600 | 1816488 | 57749<br>155106 | 2093937 |
| 4 | У86-010104-0104<br>8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | комплект | 2 | | 138777,00<br>10070,00 | 245,00<br>78,00 | 277554<br>20140 | 490<br>156 | 256924 | 18469<br>23682 | 319705 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | У86-010104-0409<br>8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862,00 | 301,00 | 573724 | 602 | 550156 | 21056 | 642362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11483,00 | 86,00 | 22966 | 172 | | 47582 | |
| 6 | У86-010104-0502<br>8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895,00 | 1158,00 | 175790 | 2316 | 160188 | 12811 | 203689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6643,00 | 396,00 | 13286 | 792 | | 15088 | |
| 7 | У86-010109-0308<br>8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522,00 | 528,00 | 307044 | 1056 | 260484 | 41742 | 376689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22752,00 | 183,00 | 45504 | 366 | | 27903 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ | | | | | | | |
| 8 | У86-010113-0102<br>8601-0113-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186,00 | 2338,00 | 1422186 | 2338 | 1339825 | 73576 | 1615423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 80023,00 | 830,00 | 80023 | 830 | | 119661 | |
| 9 | У86-010201-0111<br>8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686,00 | 933,00 | 601686 | 933 | 573217 | 25369 | 677219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27536,00 | 342,00 | 27536 | 342 | | 50164 | |
| 10 | У86-010207-0302<br>8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418,00 | 322,00 | 90418 | 322 | 80757 | 8491 | 106821 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 95,00 | 9339 | 95 | | 7913 | |
| 11 | У86-010602-0501<br>8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994,00 | 89,00 | 1203742 | 3827 | 1127202 | 67851 | 1373321 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1691,00 | 43,00 | 72713 | 1849 | | 101728 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ | | | | | | | |
| 12 | У86-010216-0102<br>8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941,00 | 1932,00 | 179941 | 1932 | 167694 | 9984 | 205119 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10315,00 | 656,00 | 10315 | 656 | | 15194 | |
| 13 | У86-010216-0104<br>8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333,00 | 2157,00 | 191333 | 2157 | 175537 | 13079 | 220765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13639,00 | 734,00 | 13639 | 734 | | 16353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | У86-010216-0105<br>8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210,00 | 2601,00 | 486420 | 5202 | 454234 | 26184 | 553613 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13492,00 | 895,00 | 26984 | 1790 | | 41008 | |
| 15 | У86-010216-0106<br>8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685,00 | 3683,00 | 521370 | 7366 | 487792 | 26235 | 591414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13106,00 | 1309,00 | 26212 | 2618 | | 43808 | |
| 16 | У86-010216-0111<br>8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882,00 | 1539,00 | 154882 | 1539 | 146903 | 6358 | 174139 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6440,00 | 547,00 | 6440 | 547 | | 12899 | |
| 17 | У86-010216-0112<br>8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747,00 | 1324,00 | 170747 | 1324 | 159937 | 9032 | 194161 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9486,00 | 439,00 | 9486 | 439 | | 14382 | |
| 18 | У86-010216-0201<br>8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127,00 | 1176,00 | 184254 | 2352 | 171078 | 10596 | 210438 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5412,00 | 410,00 | 10824 | 820 | | 15588 | |
| 19 | У86-010216-0117<br>8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960,00 | 190,00 | 74960 | 190 | 69879 | 4499 | 85816 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4891,00 | 53,00 | 4891 | 53 | | 6357 | |
| 20 | У86-010208-0101<br>8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736,00 | 488,00 | 191736 | 488 | 178972 | 11333 | 219315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12276,00 | 178,00 | 12276 | 178 | | 16246 | |
| 21 | У86-010213-0201<br>8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454,00 | 161,00 | 119454 | 161 | 117466 | 1705 | 130852 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1827,00 | 47,00 | 1827 | 47 | | 9693 | |
| 22 | У86-010201-0117<br>8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283,00 | 8924,00 | 838283 | 8924 | 802125 | 27664 | 935223 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27234,00 | 3166,00 | 27234 | 3166 | | 69276 | |
| | | | | КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА | | | | | | | |
| 23 | У86-010209-0102<br>8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636,00 | 2319,00 | 299272 | 4638 | 271676 | 16948 | 341517 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11479,00 | 802,00 | 22958 | 1604 | | 25298 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | У86-010210-0103<br>8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877,00 | 3093,00 | 106877 | 3093 | 93744 | 7700 | 123743 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10040,00 | 1119,00 | 10040 | 1119 | | 9166 | |
| 25 | У86-010605-0403<br>8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162,00 | 194,00 | 142162 | 194 | 126751 | 13915 | 168563 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15217,00 | 74,00 | 15217 | 74 | | 12486 | |
| | | ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА | | | | | | | | | |
| 26 | У86-010302-0303<br>8601-0302-0303<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629,00 | 221,00 | 1824435 | 3315 | 1702740 | 108654 | 2087736 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7892,00 | 68,00 | 118380 | 1020 | | 154647 | |
| 27 | У86-010303-0207<br>8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127,00 | -- | 751905 | -- | 751905 | -- | 812057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60152 | |
| 28 | У86-010702-0102<br>8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734,00 | 1032,00 | 141468 | 2064 | 127148 | 11815 | 165546 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6128,00 | 364,00 | 12256 | 728 | | 12263 | |
| | | ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА | | | | | | | | | |
| 29 | У86-010805-0102<br>8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500,00 | 3071,00 | 435000 | 6142 | 409700 | 19419 | 490773 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9579,00 | 1091,00 | 19158 | 2182 | | 36354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15049511 | 71169 | 14209846 | 708872 | 17019053 |
| | | | | | | | 768496 | 25255 | -- | 1260671 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15049511 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14209846 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 708872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1260671 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17019054 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 768496 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 71169 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25255 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14209846 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 708872 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1260671 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-11

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-11-5

на Малые архитектурные формы

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Суйиндик

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 1 | | 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка | комплект | 2 | 940541 / -- | - / -- | - / - | 1881082 |
| 2 | | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629 / -- | - / -- | - / - | 1824435 |
| 3 | | 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186 / -- | - / -- | - / - | 1422186 |
| 4 | | 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами | комплект | 2 | 610448 / -- | - / -- | - / - | 1220896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1203742 |
| 6 | | 8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 838283 |
| 7 | | 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 751905 |
| 8 | | 8601-0201-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 601686 |
| 9 | | 8601-0104-0409 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 573724 |
| 10 | | 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 521370 |
| 11 | | 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 486420 |
| 12 | | 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | 240445<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 480890 |
| 13 | | 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 435000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 307044 |
| 15 | | 8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299272 |
| 16 | | 8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" | комплект | 2 | 138777<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 277554 |
| 17 | | 8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191736 |
| 18 | | 8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191333 |
| 19 | | 8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 184254 |
| 20 | | 8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 179941 |
| 21 | | 8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175790 |
| 22 | | 8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 170747 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 154882 |
| 24 | | 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 142162 |
| 25 | | 8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 141468 |
| 26 | | 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 119454 |
| 27 | | 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 106877 |
| 28 | | 8601-0207-0302 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 90418 |
| 29 | | 8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 74960 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **15049511** |

Составил Исакова Б.С.

Форма 3

Наименование стройки Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган,

# Объектная смета № 7-12

## (Объектный сметный расчет)

на строительство Спортивная площадка населеного пункта Балкудык

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 85141,522 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 5,113 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 8221,698 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 07.08.2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 7-12-1 | Общестроительные работы АС | 30763,571 | -- | -- | 30763,571 | 1,995 | 3082,044 | -- |
| 2. | 7-12-2 | Вертикальная планировка | 1261,766 | -- | -- | 1261,766 | 0,068 | 121,618 | -- |
| 3. | 7-12-3 | Покрытия | 34376,103 | -- | -- | 34376,103 | 2,313 | 3824,191 | -- |
| 4. | 7-12-4 | Озеленение | 1721,028 | -- | -- | 1721,028 | 0,24 | 400,094 | -- |
| 5. | 7-12-5 | Малые архитектурные формы | 17019,054 | -- | -- | 17019,054 | 0,497 | 793,751 | -- |
| | | **ИТОГО** | **85141,522** | -- | -- | **85141,522** | **5,113** | **8221,698** | |

Главный инженер проекта Аманкелди П.

Сметчик Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э22710**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э22710'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.6'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-12'Спортивная площадка населеного пункта Балкудык''7'7-12-1'Общестроительные работы АС'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | М100261=1785* |
| 4 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/* |
| 5 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 6 | Х1.1,2.120=Ф1* |
| 7 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'$м^3$ грунта* |
| 9 | Е11-010205-0502'Ф1-(6+21,6+0,14.31+0,06.31)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта* |
| 10 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 11 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 12 | П2 Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 13 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 14 | П2 Фундамент ФМ-1 /31 шт./* |
| 15 | Н43=31* |
| 16 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 17 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$* |
| 18 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 19 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 20 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 21 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Ленточный фундамент* |
| 24 | Е11-060101-0101'6''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 25 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'28,8''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'$м^3$* |
| 26 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).132.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 27 | С1214-210-0201'1,85.132.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 28 | С1214-210-0101'0,28.132.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | Е11-080101-0307'174''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 30 | П ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ, S=800 м$^2$* |
| 31 | Х800=Ф1* |
| 32 | Е11-270401-0102'Ф1.0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 33 | Е11-110101-0204(РС100081РС100078)'Ф1.0,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 34 | Е11-110101-3607(РС150000)(РС295767)'Ф1''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/'м$^2$ покрытия* |
| 35 | СТКоммерческое предложение(=19)'800'3400:1,12.1,02'Искуственный газон 50 мм'м$^2$* |
| 36 | СТКоммерческое предложение(=19)'20'3400:1,12.1,02'Искуственный газон Белый разметочный'м$^2$* |
| 37 | СТКоммерческое предложение(=19)'400'300:1,12.1,02'Шовная лента'м* |
| 38 | СТКоммерческое предложение(=19)'8'43000:1,12.1,02'Клей Duayen'шт* |
| 39 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 40 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 41 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 42 | П СТОЙКА СТ-1 /31 шт./* |
| 43 | Н43=31* |
| 44 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 45 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 46 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 47 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 48 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 49 | Н43=1* |
| 50 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./* |
| 51 | Н43=29* |
| 52 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 53 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 54 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 55 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 56 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 57 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 58 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 59 | Н43=1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 60 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 61 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 62 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 63 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 64 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 65 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 66 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 67 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 68 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 69 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 70 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 71 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 72 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 73 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 74 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 75 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 76 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 77 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./* |
| 78 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 79 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 80 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 81 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 82 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 83 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 84 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 85 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/* |
| 86 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 87 | Х1.1,2.90=Ф1* |
| 88 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 89 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м$^3$ грунта* |
| 90 | Е11-010205-0502'Ф1-(5,1+18,375+0,14.26+0,06.26)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м$^3$ грунта* |
| 91 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 92 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 93 | П2 Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 94 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 95 | П2 Фундамент ФМ-1 /26 шт./* |
| 96 | Н43=26* |
| 97 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 98 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 99 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 100 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 101 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 102 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 103 | Н43=1* |
| 104 | П2 Ленточный фундамент* |
| 105 | Е11-060101-0101'5,1''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 106 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'24,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'м$^3$* |
| 107 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).102.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 108 | С1214-210-0201'1,85.102.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 109 | С1214-210-0101'0,28.102.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 110 | Е11-080101-0307'130,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 111 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 112 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 113 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 114 | П СТОЙКА СТ-1 /26 шт./* |
| 115 | Н43=26* |
| 116 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 117 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 118 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 119 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 120 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 121 | Н43=1* |
| 122 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./* |
| 123 | Н43=19* |
| 124 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 125 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 126 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 127 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 128 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 129 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 130 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 131 | Н43=1* |
| 132 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 133 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 134 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 135 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 136 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 137 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 138 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 139 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 140 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 141 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 142 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 143 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 144 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 145 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 146 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 147 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 148 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 149 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 150 | Н43=5* |
| 151 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 152 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 153 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 154 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 155 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'$м^2$* |
| 156 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$* |
| 157 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'$м^2$* |
| 158 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Балкудык

Шифр объекта 7-12

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-12-1

## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АС

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 30763,571 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3082,045 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,995 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | м$^3$ грунта | 139,68 | | 211,86 | 211,86 | 29593 | 29593 | -- | 5111 | 37481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 50,82 | -- | 7099 | | 2777 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м$^3$ грунта | 4,32 | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | -- | 9231 | 23816 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | | 1764 | |
| 3 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м$^3$ грунта | 110,2 | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | -- | 102449 | 264318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | | 19579 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 241,97 | 116,12 | 26665 | 12796 | -- | 14124 | 44052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 13869 | 5748 | | 3263 | |
| 5 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 119,44 | 97,23 | 13162 | 10714 | 882 | 3050 | 17509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1566 | 2671 | | 1297 | |
| | | Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,86 | 51000,33 | 1585,49 | 94861 | 2949 | 88416 | 3791 | 106544 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 3496 | 670 | | 7892 | |
| 7 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 4,34 | 66445,18 | 2766,12 | 288372 | 12005 | 230603 | 44202 | 359180 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 45764 | 2810 | | 26606 | |
| 8 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,08432 | 331233,00 | -- | 27930 | -- | 27930 | -- | 30164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2234 | |
| 9 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,21328 | 63740,48 | 2732,61 | 13595 | 583 | 119 | 11937 | 27575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 12893 | 225 | | 2043 | |
| 10 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,21328 | 694126,00 | -- | 148043 | -- | 148043 | -- | 159886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11843 | |
| 11 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 75,64 | 1201,97 | 28,12 | 90917 | 2127 | 57409 | 29463 | 130011 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 31381 | 300 | | 9630 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 6 | 51000,33 | 1585,49 | 306002 | 9513 | 285213 | 12228 | 343689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 11276 | 2162 | | 25458 | |
| 13 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 28,8 | 58879,15 | 2698,12 | 1695720 | 77705 | 1435385 | 182430 | 2028402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 182630 | 17842 | | 150252 | |
| 14 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,28116 | 29745,99 | 1287,17 | 8363 | 362 | 107 | 7307 | 16923 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 7894 | 136 | | 1254 | |
| 15 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2442 | 383478,00 | -- | 93645 | -- | 93645 | -- | 101137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7492 | |
| 16 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 399352,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 17 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 174 | 1201,97 | 28,12 | 209143 | 4893 | 132063 | 67776 | 299073 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 72187 | 691 | | 22154 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ. S=800 $м^2$ | | | | | | | |
| 18 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 200 | 22495,14 | 1446,07 | 4499028 | 289214 | 4167420 | 123050 | 4991844 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 42394 | 71542 | | 369766 | |
| 19 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 80 | 29780,85 | 2565,36 | 2382468 | 205228 | 1796341 | 437192 | 3045233 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 380899 | 84198 | | 225573 | |
| 20 | Е11-110101-3607<br>1111-0101-3607<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/ | $м^2$ покрытия | 800 | 693,10 | 29,42 | 554480 | 23536 | 80 | 510416 | 1150088 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 663,58 | 15,17 | 530864 | 12136 | | 85192 | |
| 21 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43 | -- | 2477144 | -- | 2477144 | -- | 2675312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198168 | |
| 22 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43 | -- | 61929 | -- | 61929 | -- | 66883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4954 | |
| 23 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Шовная лента | м | 400 | 273,21 | -- | 109284 | -- | 109284 | -- | 118028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71 | -- | 313286 | -- | 313286 | -- | 338349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25063 | |
| | | **ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/** | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |
| 26 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /31 шт./** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 2,00074 | 35023,54 | 14714,88 | 70073 | 29441 | 5862 | 30609 | 108737 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 34770 | 9591 | | 8055 | |
| 28 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,00074 | 3930,52 | 120,82 | 7864 | 242 | 754 | 4742 | 13614 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 6868 | 4 | | 1008 | |
| 29 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,75212 | 973588,00 | -- | 1705843 | -- | 1705843 | -- | 1842310 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136467 | |
| 30 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24862 | 973520,00 | -- | 242037 | -- | 242037 | -- | 261400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19363 | |
| 31 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 46,01702 | 95,62 | 2,23 | 4400 | 102 | 2574 | 1202 | 6050 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1724 | 17 | | 448 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./** | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 3,46985 | 85752,65 | 2724,24 | 297549 | 9452 | 19166 | 187282 | 523618 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 268931 | 2492 | | 38786 | |
| 33 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 3,46985 | 3930,52 | 120,82 | 13638 | 419 | 1308 | 8223 | 23610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 11911 | 7 | | 1749 | |
| 34 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,53344 | 463375,00 | -- | 1173933 | -- | 1173933 | -- | 1267848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93915 | |
| 35 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16994 | 399352,00 | -- | 67866 | -- | 67866 | -- | 73295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5429 | |
| 36 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 314,07 | 1258,00 | -- | 395100 | -- | 395100 | -- | 426708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31608 | |
| 37 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 370,272 | 114,89 | 3,04 | 42541 | 1126 | 17681 | 16473 | 63735 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 23734 | 141 | | 4721 | |
| 38 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 370,272 | 191,23 | 4,45 | 70807 | 1648 | 41418 | 19339 | 97359 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 27741 | 285 | | 7213 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 39 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 40 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 41 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 42 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 43 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 44 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 45 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |
| 46 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 47 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 48 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 49 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 50 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 51 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 52 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 53 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./ | | | | | | | |
| 54 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,08094 | 85752,65 | 2724,24 | 6941 | 220 | 448 | 4369 | 12214 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 6273 | 58 | | 905 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,08094 | 3930,52 | 120,82 | 318 | 10 | 30 | 192 | 551 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 278 | -- | | 41 | |
| 56 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05808 | 463375,00 | -- | 26913 | -- | 26913 | -- | 29066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2153 | |
| 57 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00373 | 399352,00 | -- | 1490 | -- | 1490 | -- | 1609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 58 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 7,84 | 1258,00 | -- | 9863 | -- | 9863 | -- | 10652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 59 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 9,408 | 114,89 | 3,04 | 1081 | 29 | 449 | 419 | 1620 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 603 | 4 | | 120 | |
| 60 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 9,408 | 191,23 | 4,45 | 1799 | 42 | 1052 | 491 | 2474 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 705 | 7 | | 183 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18812806 | 730544 | 16097531 | 1940846 | 22413944 |
| | | | | | | | 1984731 | 223150 | -- | 1660290 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18412855 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9183161 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6886565 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1703188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1609281 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21725324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1222 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 399951 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 27802 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 237658 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51009 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 688618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 22413942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1436 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2207881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 104,76 | 211,86 | 211,86 | 22194 | 22195 | -- | 3833 | 28110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 50,82 | -- | 5324 | | 2083 | |
| 62 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 3,24 | 2967,81 | -- | 9616 | -- | -- | 6923 | 17862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2967,81 | -- | 9616 | -- | | 1323 | |
| 63 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 79,325 | 1291,20 | -- | 102424 | -- | -- | 73745 | 190263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | -- | 102424 | -- | | 14094 | |
| 64 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 241,97 | 116,12 | 19194 | 9212 | -- | 10167 | 31710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 9983 | 4138 | | 2349 | |
| 65 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 119,44 | 97,23 | 9475 | 7713 | 635 | 2196 | 12604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1127 | 1923 | | 934 | |
| | | Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /26 шт./ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 1,56 | 51000,33 | 1585,49 | 79561 | 2473 | 74156 | 3179 | 89360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 2932 | 562 | | 6619 | |
| 67 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 3,64 | 66445,18 | 2766,12 | 241860 | 10069 | 193408 | 37073 | 301248 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 38383 | 2357 | | 22315 | |
| 68 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,07072 | 331233,00 | -- | 23425 | -- | 23425 | -- | 25299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1874 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,17888 | 63740,48 | 2732,61 | 11402 | 489 | 100 | 10012 | 23127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 10813 | 189 | | 1713 | |
| 70 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,17888 | 694126,00 | -- | 124165 | -- | 124165 | -- | 134098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9933 | |
| 71 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 63,44 | 1201,97 | 28,12 | 76253 | 1784 | 48150 | 24711 | 109041 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 26319 | 252 | | 8077 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 5,1 | 51000,33 | 1585,49 | 260102 | 8086 | 242431 | 10394 | 292136 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 9585 | 1837 | | 21640 | |
| 73 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 24,5 | 58879,15 | 2698,12 | 1442539 | 66103 | 1221073 | 155192 | 1725550 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 155363 | 15178 | | 127818 | |
| 74 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,21726 | 29745,99 | 1287,17 | 6463 | 280 | 83 | 5646 | 13078 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 6100 | 105 | | 969 | |
| 75 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1887 | 383478,00 | -- | 72362 | -- | 72362 | -- | 78151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5789 | |
| 76 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02856 | 399352,00 | -- | 11405 | -- | 11405 | -- | 12317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| 77 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 130,5 | 1201,97 | 28,12 | 156857 | 3670 | 99046 | 50832 | 224305 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 54141 | 518 | | 16615 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /26 шт./** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,67804 | 35023,54 | 14714,88 | 58771 | 24692 | 4917 | 25672 | 91199 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 29162 | 8044 | | 6755 | |
| 81 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,67804 | 3930,52 | 120,82 | 6596 | 202 | 634 | 3977 | 11419 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 5760 | 3 | | 846 | |
| 82 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,46952 | 973588,00 | -- | 1430707 | -- | 1430707 | -- | 1545164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114457 | |
| 83 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,20852 | 973520,00 | -- | 202998 | -- | 202998 | -- | 219238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16240 | |
| 84 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 38,59492 | 95,62 | 2,23 | 3690 | 86 | 2158 | 1008 | 5074 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1446 | 15 | | 376 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 2,27335 | 85752,65 | 2724,24 | 194946 | 6193 | 12557 | 122702 | 343060 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 176196 | 1633 | | 25412 | |
| 86 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,27335 | 3930,52 | 120,82 | 8935 | 275 | 856 | 5388 | 15469 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 7804 | 5 | | 1146 | |
| 87 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,65984 | 463375,00 | -- | 769128 | -- | 769128 | -- | 830658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61530 | |
| 88 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11134 | 399352,00 | -- | 44464 | -- | 44464 | -- | 48021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3557 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 205,77 | 1258,00 | -- | 258859 | -- | 258859 | -- | 279568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20709 | |
| 90 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 242,592 | 114,89 | 3,04 | 27871 | 737 | 11584 | 10793 | 41757 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 15550 | 92 | | 3093 | |
| 91 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 242,592 | 191,23 | 4,45 | 46391 | 1080 | 27136 | 12671 | 63787 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 18175 | 187 | | 4726 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 92 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 93 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 94 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 95 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 96 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 97 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 98 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 101 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 102 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 103 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 104 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 105 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 106 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./** | | | | | | | | | |
| 107 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,4047 | 85752,65 | 2724,24 | 34704 | 1103 | 2235 | 21843 | 61071 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 31366 | 291 | | 4524 | |
| 108 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,4047 | 3930,52 | 120,82 | 1591 | 49 | 153 | 959 | 2754 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 1389 | 1 | | 204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,2904 | 463375,00 | -- | 134564 | -- | 134564 | -- | 145329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10765 | |
| 110 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01865 | 399352,00 | -- | 7448 | -- | 7448 | -- | 8044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 596 | |
| 111 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 39,2 | 1258,00 | -- | 49314 | -- | 49314 | -- | 53259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3945 | |
| 112 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 47,04 | 114,89 | 3,04 | 5404 | 143 | 2246 | 2093 | 8097 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 3015 | 18 | | 600 | |
| 113 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 47,04 | 191,23 | 4,45 | 8995 | 209 | 5262 | 2457 | 12368 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 3524 | 36 | | 916 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7023922 | 173438 | 6021344 | 707214 | 8349631 |
| | | | | | | | 829142 | 45022 | -- | 618493 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6714811 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2853421 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3146338 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 524432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 579141 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7818384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 309111 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21586 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 182782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 531245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8349629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 874164 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 30763571 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2813873 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 903982 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 268172 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22118873 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2648060 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2278783 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-12

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-12-1

на Общестроительные работы АС

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Балкудык

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | | | | |
| 1 | 20092Т | 002-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 381,2152006 | 1540 / -- | - / -- | - / - | 587071 |
| 2 | 20158Т | 003-0125 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 398,22432 | 1413 / -- | - / -- | - / - | 562691 |
| 3 | 20162Т | 003-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 351,12 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 530893 |
| 4 | 20095Т | 002-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 207,2304 | 1631 / -- | - / -- | - / - | 337993 |
| 5 | 20008Т | 001-0117 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 198,963345 | 1230 / -- | - / -- | - / - | 244725 |
| 6 | 20101Т | 002-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 101,57982 | 1812 / -- | - / -- | - / - | 184063 |
| 7 | 20098Т | 002-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 37,14832044 | 1721 / -- | - / -- | - / - | 63932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20168Т | 003-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 31,78237354 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53744 |
| 9 | 20180Т | 003-0147 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 20,72353152 | 2089<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 43291 |
| 10 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 31,1 | 1363<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 42389 |
| 11 | 20116Т | 002-0154 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,45341797 | 2372<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 34284 |
| 12 | 20161Т | 003-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,14432 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 28468 |
| 13 | 20082Т | 002-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 21,17016 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27288 |
| 14 | 20001Т | 001-0110 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 24,600345 | 1079<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 26544 |
| 15 | 20097Т | 002-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,01893568 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23706 |
| 16 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 15,088248 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 22436 |
| 17 | 20106Т | 002-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,2213568 | 1982<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 439 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2813957** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1867,7841** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 18 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 133,873086 | 2003,18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (268171) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2813874** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,875% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 19 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 44,93862735 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>82687,07 | 181732 |
| 20 | 698С | 314-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 21,1245624 | 8087<br>-- | -<br>-- | 1840<br>38869,19 | 170834 |
| 21 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 15,2928 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>40204,77 | 164474 |
| 22 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 19,09571542 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>35136,12 | 126108 |
| 23 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 4,72551408 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>12423,38 | 51787 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2587% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 24 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 3,348 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>8801,89 | 42335 |
| 25 | 786С | 314-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 5,72123866 | 7229<br>-- | -<br>-- | 2199<br>12581 | 41359 |
| 26 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 9,06305993 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>16676,03 | 36162 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,8663% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 27 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,4627814 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>8211,52 | 32931 |
| 28 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 2,6385547 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>6936,76 | 16860 |
| 29 | 1238С | 321-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 9,3417948 | 926<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8650 |
| 30 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 2,912 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>4484,48 | 6939 |
| 31 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 72,03748954 | 96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6916 |
| 32 | 1198С | 314-502-0304<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 61,86249764 | 77 | - | - | 4763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 33 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 17,56122238 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2915 |
| 34 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 30,26987693 | 78<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2361 |
| 35 | 715С | 314-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0,3178466 | 6764<br>-- | -<br>-- | 2199<br>698,94 | 2150 |
| 36 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 101,4834438 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1319 |
| 37 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 16,68508695 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1318 |
| 38 | 620С | 321-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,2530944 | 4895<br>-- | -<br>-- | 1840<br>465,69 | 1239 |
| 39 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 24,400128 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 366 |
| 40 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 15,58106928 | 16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 249 |
| 41 | 1147С | 343-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,58237339 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 115 |
| 42 | 2817С | 341-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,39833726 | 142<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 57 |
| 43 | 2346С | 315-103-0701<br>РСНБ РК 2022 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 2,6796083 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 35 |
| 44 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,21941014 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5 |
| 45 | 1146С | 343-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,02153174 | 11<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 0,24 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **268177** | **903980** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,7773% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 100414С | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 244 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4166300 |
| 47 | 131018С | 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,22164 | 973588<br>-- | 903773<br>-- | -<br>- | 3136550 |
| 48 | 100489С | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 54,0995 | 46004<br>-- | 26958<br>-- | -<br>- | 2488793 |
| 49 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2477144 |
| 50 | 279805С | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 4,60074 | 463375<br>-- | 452399<br>-- | -<br>- | 2131868 |
| 51 | 100078С | 211-201-0601 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 103,2 | 16267<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1678754 |
| 52 | 100467С | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 34,476 | 45435<br>-- | 26400<br>-- | -<br>- | 1566417 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6023% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 53 | 128114С | 214-401-0110 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 571,72 | 1258<br>-- | 1229<br>-- | -<br>- | 719224 |
| 54 | 100463С | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 14,8104 | 44366<br>-- | 25352<br>-- | -<br>- | 657078 |
| 55 | 131034С | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,45714 | 973520<br>-- | 903710<br>-- | -<br>- | 445035 |
| 56 | 100533С | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,0997 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 388891 |
| 57 | 295746С | 261-105-0504 РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1064,592 | 295<br>-- | 287<br>-- | -<br>- | 314055 |
| 58 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 313286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 144748С | 261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,39216 | 694126<br>-- | 678626<br>-- | -<br>- | 272208 |
| 60 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,478 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175276 |
| 61 | 279851С | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4329 | 383478<br>-- | 374069<br>-- | -<br>- | 166008 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6204% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 62 | 279845С | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37314 | 399352<br>-- | 389632<br>-- | -<br>- | 149014 |
| 63 | 100079С | 211-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 7,2 | 16198<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 116626 |
| 64 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Шовная лента | м | 400 | 273,21<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 109284 |
| 65 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 9,552 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 87191 |
| 66 | 275940С | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 26,00878 | 3285<br>-- | 3182<br>-- | -<br>- | 85439 |
| 67 | 135832С | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 67,6 | 1124<br>-- | 1099<br>-- | -<br>- | 75982 |
| 68 | 287782С | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,12912112 | 539649<br>-- | 525162<br>-- | -<br>- | 69680 |
| 69 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 61929 |
| 70 | | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,15504 | 331233<br>-- | 322508<br>-- | -<br>- | 51354 |
| 71 | 149219С | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,06384904 | 467116<br>-- | 454857<br>-- | -<br>- | 29825 |
| 72 | 131600С | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,309562 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 28800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 100261С | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 13,7904 | 1785<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 24616 |
| 74 | 147337С | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,07154583 | 278998<br>-- | 271298<br>-- | -<br>- | 19961 |
| 75 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,02136947 | 813201<br>-- | 795366<br>-- | -<br>- | 17378 |
| 76 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0709728 | 209094<br>-- | 203869<br>-- | -<br>- | 14840 |
| 77 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,01937509 | 545661<br>-- | 533072<br>-- | -<br>- | 10572 |
| 78 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,02008551 | 525811<br>-- | 512401<br>-- | -<br>- | 10561 |
| 79 | 146741С | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1064592 | 73026<br>-- | 69297<br>-- | -<br>- | 7774 |
| 80 | 131598С | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,07462 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 6942 |
| 81 | 147347С | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02181504 | 289955<br>-- | 282039<br>-- | -<br>- | 6325 |
| 82 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 8,9281116 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 5884 |
| 83 | 130010С | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0048 | 1029630<br>-- | 955906<br>-- | -<br>- | 4942 |
| 84 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 57,5924508 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 4607 |
| 85 | 146883С | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0101255 | 380806<br>-- | 371086<br>-- | -<br>- | 3856 |
| 86 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0059923 | 623062<br>-- | 607746<br>-- | -<br>- | 3734 |
| 87 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 12,037716 | 289 | 260 | - | 3479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 88 | 131654С | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0338 | 80126<br>-- | 77746<br>-- | -<br>- | 2708 |
| 89 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00099872 | 2453940<br>-- | 2403915<br>-- | -<br>- | 2451 |
| 90 | 128070С | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 19,4420148 | 93<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 1808 |
| 91 | 131019С | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00147151 | 965674<br>-- | 896411<br>-- | -<br>- | 1421 |
| 92 | 128849С | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,18675991 | 5414<br>-- | 5307<br>-- | -<br>- | 1011 |
| 93 | 146664С | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,6113148 | 149<br>-- | 142<br>-- | -<br>- | 538 |
| 94 | 144600С | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0154796 | 34159<br>-- | 32050<br>-- | -<br>- | 529 |
| 95 | 131534С | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00378914 | 139141<br>-- | 135603<br>-- | -<br>- | 527 |
| 96 | 128065С | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,49526 | 128<br>-- | 124<br>-- | -<br>- | 191 |
| 97 | 147047С | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0,64 | 119<br>-- | 115<br>-- | -<br>- | 76 |
| 98 | 128064С | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,48678 | 150<br>-- | 145<br>-- | -<br>- | 73 |
| 99 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000192 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 53 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **22118869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э22720

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э22720'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-12'Спортивная площадка населеного пункта Балкудык''7'7-12-2'Вертикальная планировка'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА* |
| 4 | Е11-010104-0106'172,4+62,5+364,5+17,6''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 5 | Е11-010104-0702'3768''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера* |
| 6 | П2 Устройство лотков* |
| 7 | Е11-010205-0302'0,16.162''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м$^3$ грунта* |
| 8 | П2 Избыток грунта V=237+25,92+33,8+28,475=325,195 м$^3$* |
| 9 | Е11-010102-0326(РС100081РС100073)'325,195=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/'м$^3$ грунта* |
| 10 | С3412-102-0105'Ф1.1,7.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км* |
| 11 | П2 Транспортные расходы инертных материалов* |
| 12 | Е11-010102-0226'(800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/'м$^3$ грунта* |
| 13 | С3412-102-0217'(800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 14 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Балкудык

Шифр объекта 7-12

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-12-2

## (Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1261,766 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 121,619 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,068 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **$м^3$ грунта** | **617** | | **66,50** | **66,50** | **41031** | **41031** | **--** | **8589** | **53587** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | | **--** | **19,34** | **--** | **11933** | | **3967** | |
| | | *Формула объема = 172,4+62,5+364,5+17,6* | | | | | | | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера** | **3768** | | **2,25** | **2,25** | **8478** | **8478** | **--** | **1771** | **11078** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **0,65** | **--** | **2449** | | **829** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство лотков** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м$^3$ грунта | 25,92 | 2473,18 | -- | 64105 | -- | -- | 46155 | 119081 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 0,16.162*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | 2473,18 | -- | 64105 | -- | | 8821 | |
| | | **Избыток грунта V=237+25,92+33,8+28,475=325,195 м$^3$** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010102-0326<br>1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/** | м$^3$ грунта | 325,195 | 260,97 | 248,46 | 84866 | 80798 | 562 | 17082 | 110104 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 10,78 | 62,18 | 3506 | 20221 | | 8156 | |
| | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | | | | | | | | |
| | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 0,0390234 (м$^3$) | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 5 | С3412-102-0105<br>412-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | т·км | 2764,1575 | 74,00 | -- | 204548 | -- | | -- | 220912 |
| | | *СП - 8%;*<br>*Формула объема = 325,195.1,7.5* | | | -- | -- | -- | -- | | 16364 | |
| | | **Транспортные расходы инертных материалов** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010102-0226<br>1101-0102-0226<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/** | м$^3$ грунта | 531,93 | 160,61 | 153,84 | 85433 | 81832 | 936 | 13974 | 107359 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | 5,01 | 31,47 | 2665 | 16740 | | 7952 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 7 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**<br>*СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30* | т·км | 24677,685 | 24,00<br>-- | --<br>-- | 592264<br>-- | --<br>-- | | --<br>47381 | 639645 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1080725<br>70276 | 212139<br>51343 | 1498<br>-- | 87571<br>93470 | 1261766 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1080725 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1499 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 121619 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 796812 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 87571 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 93470 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1261766 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 68 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 121619 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1261766 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 68 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 121619 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 1261766 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 70276 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 212139 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 51343 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1499 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 796812 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 87571 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 93470 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-12

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-12-2

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Балкудык

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 43,110144 | 1487 / -- | - / -- | - / - | 64105 |
| 2 | 20011Т | 001-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 4,806165 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 6195 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **79201** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **47,9163** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 3 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,5585935 | 2766,5 / -- | - / -- | - / - | (51342) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **70275** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,578% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 4 | 3093С | 311-101-0102 РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 8,61223509 | 9042 | - | 2629 | 77872 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 22641,57 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,7763% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 5 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 5,86872913 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>15428,89 | 64315 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,6458% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 6 | 3105С | 311-401-0109<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м$^3$, масса свыше 26 до 35 т | маш.-ч | 4,22820518 | 16541<br>-- | -<br>-- | 3141<br>13280,79 | 69939 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **51351** | **104417** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 62,3752% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 7 | 100081С | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0638316 | 14633<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 934 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 37,6248% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 8 | 100073С | 211-201-0507<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0390234 | 14438<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 563 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **1497** |
| | | | | | | | | | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | | 412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 24677,685 | 24<br>-- | -<br>-- | 24<br>592264 | 592264 |
| 10 | | 412-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 2764,1575 | 74<br>-- | -<br>-- | 74<br>204548 | 204548 |
| | | | **Всего транспортные расходы** | **тенге** | | | | **796812** | **2030699** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э22730**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э22730'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-12'Спортивная площадка населеного пункта Балкудык''7'7-12-3'Покрытия'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ПОКРЫТИЯ* |
| 4 | П ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I* |
| 5 | Х193=Ф1* |
| 6 | Е11-270401-0102'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 7 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'м$^2$ площади основания* |
| 8 | Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/'м$^2$ стяжки* |
| 9 | Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м$^2$ стяжки* |
| 10 | Е11-270201-1002(РС295527)'67''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 11 | С1255-101-0101'67.0,043''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/'м$^3$* |
| 12 | П ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II* |
| 13 | Х220=Ф1* |
| 14 | Е11-270701-0201(РС295854РС249132)'Ф1''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/'м$^2$ покрытия* |
| 15 | Е11-270701-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 16 | Е11-470301-0101(РС295968РС100328=0,051)(РС295528)'Ф1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 17 | С1255-102-0201'Ф1.1,02'6271'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 18 | Е11-270201-1002(РС100533РС279240=0,035)(РС295527)'141''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 19 | С1255-101-0101'141.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 20 | П РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III* |
| 21 | Х(540+450+450)=Ф1* |
| 22 | Е11-270401-0102'Ф1.0,08''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 23 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'м$^2$ площади основания* |
| 24 | Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'м$^2$ стяжки* |
| 25 | Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м$^2$ стяжки* |
| 26 | У86-010703-0106'Ф1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'м$^2$* |
| 27 | Е11-270201-1002(РС295527)'96+90+90''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | С1255-101-0101'(96+90+90).0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 29 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Балкудык

Шифр объекта 7-12

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-12-3

## (Локальный сметный расчет)

на Покрытия

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 34376,103 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3824,191 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,313 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 19,3 | | 22495,14 | 1446,07 | 434156 | 27909 | 402156 | 11874 | 481713 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 211,97 | 357,71 | 4091 | 6904 | | 35682 | |
| 2 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 193 | | 1402,08 | 335,15 | 270601 | 64684 | 189832 | 38920 | 334283 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 83,34 | 103,38 | 16085 | 19952 | | 24762 | |
| 3 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/ | $м^2$ стяжки | 193 | | 1491,46 | 32,89 | 287852 | 6348 | 185824 | 93628 | 411999 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 495,75 | 20,34 | 95680 | 3926 | | 30519 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 193 | 2013,58 | 44,53 | 388621 | 8595 | 370569 | 13772 | 434586 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 49,00 | 26,91 | 9457 | 5194 | | 32192 | |
| 5 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 67 | 4211,52 | 43,82 | 282172 | 2936 | 202869 | 83787 | 395236 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 76367 | 1213 | | 29277 | |
| 6 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807,00 | -- | 212638 | -- | 212638 | -- | 229649 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17011 | |
| ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II | | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/ | $м^2$ покрытия | 220 | 1903,44 | 205,25 | 418757 | 45155 | 286304 | 109267 | 570267 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 396,81 | 63,07 | 87298 | 13875 | | 42242 | |
| 8 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | $м^2$ покрытия | 220 | -255,99 | -14,26 | -56318 | -3137 | -49302 | -5133 | -66368 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -17,63 | -3,97 | -3879 | -873 | | -4917 | |
| 9 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 220 | 3521,89 | 246,62 | 774816 | 54256 | 187777 | 488123 | 1363974 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2421,74 | 99,56 | 532783 | 21903 | | 101035 | |
| 10 | С1255-102-0201<br>255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271,00 | -- | 1407212 | -- | 1407212 | -- | 1519789 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112577 | |
| 11 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 141 | 3172,19 | 43,82 | 447279 | 6179 | 280387 | 176328 | 673495 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 160713 | 2554 | | 49889 | |
| 12 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 2,256 | 73807,00 | -- | 166509 | -- | 166509 | -- | 179830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13321 | |
| РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 115,2 | 22495,14 | 1446,07 | 2591440 | 166587 | 2400434 | 70877 | 2875302 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 24419 | 41208 | | 212985 | |
| 14 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 1440 | 1402,08 | 335,15 | 2018995 | 482616 | 1416369 | 290390 | 2494137 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 83,34 | 103,38 | 120010 | 148867 | | 184752 | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ | $м^2$ стяжки | 1440 | 1517,09 | 32,89 | 2184610 | 47362 | 1423368 | 698573 | 3113842 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 495,75 | 20,34 | 713880 | 29290 | | 230659 | |
| 16 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 1440 | 1032,42 | 22,27 | 1486685 | 32069 | 1419336 | 51365 | 1661098 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,50 | 13,45 | 35280 | 19368 | | 123048 | |
| 17 | У86-010703-0106<br>8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249,00 | 7,00 | 13318560 | 10080 | 11990880 | 1239898 | 15723130 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 915,00 | 1,00 | 1317600 | 1440 | | 1164672 | |
| 18 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 276 | 4211,52 | 43,82 | 1162380 | 12094 | 835698 | 345152 | 1628136 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 314588 | 4998 | | 120604 | |
| 19 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 4,416 | 73807,00 | -- | 325932 | -- | 325932 | -- | 352007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26075 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 28122897 | 963733 | 23654792 | 3706821 | 34376105 |
| | | | | | | | 3504372 | 319819 | -- | 2546385 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28122897 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21542504 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2112291 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3706821 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2546385 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **34376103** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3504372** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **963733** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **319819** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **23654795** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3706821** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2546385** | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-12

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-12-3

на Покрытия

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Балкудык

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20155Т | 003-0122 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 637,9524 | 1339 / -- | - / -- | - / - | 854218 |
| 2 | 20304Т | 005-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 419,9932 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 635030 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 320,76 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 532782 |
| 4 | 20299Т | 005-0124 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 97,98 | 1388 / -- | - / -- | - / - | 135996 |
| 5 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 20,91475 | 1363 / -- | - / -- | - / - | 28507 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2186533** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1497,6004** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 6 | 3 | 099-0100<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 150,1668 | 2120,17<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (318379) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2186771** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,7361% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 7 | 623С | 321-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 36,15462 | 7836<br>-- | -<br>-- | 2629<br>95050,5 | 283308 |
| 8 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 16,9139556 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>31121,68 | 111700 |
| 9 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 8,776998 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>23074,73 | 110985 |
| 10 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 10,284408 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>27037,71 | 110609 |
| 11 | 621С | 321-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 15,7340988 | 6109<br>-- | -<br>-- | 2199<br>34599,28 | 96120 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,996% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 12 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 37,5206 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>57781,72 | 89412 |
| 13 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 8,5559652 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>15742,98 | 63134 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,2679% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 14 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 9,90792 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>18230,57 | 40068 |
| 15 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 4,352832 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>11443,6 | 27815 |
| 16 | 1835С | 334-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,7812764 | 5849<br>-- | -<br>-- | 2199<br>3917,03 | 10419 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 330,268536 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4954 |
| 18 | 1795С | 343-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 25,09056 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4165 |
| 19 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,209088 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>384,72 | 834 |
| 20 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 9,90792 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 129 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **318385** | **953650** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,9244% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 21 | 102637С | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 58,752 | 48316<br>-- | 30737<br>-- | -<br>- | 2838662 |
| 22 | 100414С | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 164,09 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2801837 |
| 23 | | 255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1407212 |
| 24 | 100072С | 211-201-0506<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 89,815 | 14507<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1302946 |
| 25 | 100533С | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 20,237 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 971639 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7563% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 26 | 102638С | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 11,8116 | 47060<br>-- | 29505<br>-- | -<br>- | 555854 |
| 27 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 6,672 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 492440 |
| 28 | 100071С | 211-201-0504<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 18,7795 | 15974<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299984 |
| 29 | 279240С | 212-101-0624<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | $м^3$ | 4,935 | 51241<br>-- | 32092<br>-- | -<br>- | 252874 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100197С | 261-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | $м^3$ | 31,68 | 7470<br>-- | 6819<br>-- | -<br>- | 236650 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,3193% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 31 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 212638 |
| 32 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 11,22 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 187688 |
| 33 | 131571С | 215-201-0104<br>РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,8228 | 94880<br>-- | 92210<br>-- | -<br>- | 78067 |
| 34 | 102636С | 212-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,2904 | 45398<br>-- | 27876<br>-- | -<br>- | 13184 |
| 35 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 112,895 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 9032 |
| 36 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 4,84 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 3190 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **11663896** |
| | | | | | | | | | |
| **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | | | | |
| 37 | | 8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13318560 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **13318560** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э22740

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э22740'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-12'Спортивная площадка населеного пункта Балкудык''7'7-12-4'Озеленение'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ОЗЕЛЕНЕНИЕ* |
| 4 | Е11-470104-0101'162''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма* |
| 5 | Е11-470105-0101(РС296295)(РС296285)'162''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.* |
| 6 | С1254-102-0703'162''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.* |
| 7 | Е11-470108-0101'51''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи* |
| 8 | Е11-470109-0101(РС296295)'51''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди* |
| 9 | С1254-104-0602#ПРИМ'51''Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/'шт.* |
| 10 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Балкудык

Шифр объекта 7-12

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-12-4

## (Локальный сметный расчет)

на Озеленение

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1721,028 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 400,095 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,240 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | **яма** | **162** | | **544,27** | **94,61** | **88172** | **15327** | **--** | **69203** | **169966** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **449,66** | **35,77** | **72845** | **5795** | | **12591** | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание ям ямокопателем или вручную<br>2. Окучивание грунта выброшенного из ям<br>3. Подготовка ям к посадке | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | **шт.** | **162** | | **1996,97** | **215,17** | **323509** | **34857** | **24351** | **240233** | **608841** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **1631,49** | **53,65** | **264301** | **8691** | | **45099** | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | | |
| | 261-501-0109 | Колья | шт, | | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка на месте посадки<br>2. Установка кольев<br>3. Установка деревьев в ямы вручную | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок<br>5. Подвязывание деревьев к кольям<br>6. Полив<br>7. Обрезка крон | | | | | | | | | |
| 3 | С1254-102-0703<br>254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м** | шт. | 162 | 1853,00 | -- | 300186 | -- | 300186 | -- | 324201 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24015 | |
| 4 | Е11-470108-0101<br>1147-0108-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | м траншеи | 51 | 219,97 | 54,31 | 11218 | 2770 | -- | 8605 | 21409 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 165,66 | 26,07 | 8449 | 1330 | | 1586 | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную<br>2. Зачистка траншей вручную<br>3. Подготовка траншей к посадке | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** | м изгороди | 51 | 865,24 | 135,48 | 44127 | 6910 | 256 | 34041 | 84422 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 724,72 | 33,78 | 36961 | 1723 | | 6254 | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка кустарников на месте посадки<br>2. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок<br>3. Полив<br>4. Стрижка живой изгороди | | | | | | | | | |
| 6 | С1254-104-0602<br>254-104-0602<br>РСНБ РК 2022<br>ПРИМ | **Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/** | шт. | 51 | 9299,00 | -- | 474249 | -- | 474249 | -- | 512189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37940 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1241461 | 59864 | 799042 | 352082 | 1721028 |
| | | | | | | | 382556 | 17539 | -- | 127485 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1241461 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 24607 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 774435 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 352082 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 127485 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1721028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1721028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1721028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 382556 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 59864 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 17539 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 799042 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 352082 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 127485 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-12

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-12-4

на Озеленение

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Балкудык

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20386Т | 006-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 143,6454 | 1840 / -- | - / -- | - / - | 264308 |
| 2 | 20366Т | 006-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 63,0591 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 81283 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 22,2513 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 36959 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **417296** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **228,9558** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 4 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,3624 | 1873,28 / -- | - / -- | - / - | (17538) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **382556** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 69,0471% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 5 | 2400С | 326-101-1001<br>РСНБ РК 2022 | Ямокопатели | маш.-ч | 3,14928 | 356<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1121 |
| 6 | 2477С | 334-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 3,14928 | 4511<br>-- | -<br>-- | 1840<br>5794,68 | 14206 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,4506% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 7 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 5,66028 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>10414,92 | 41767 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,5023% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 8 | 2331С | 311-405-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л | маш.-ч | 0,2754 | 10057<br>-- | -<br>-- | 4828<br>1329,63 | 2770 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **17539** | **42596** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 59,3522% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 9 | | 254-104-0602<br>РСНБ РК 2022 | Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/ | шт. | 51 | 9299<br>-- | 9057<br>-- | -<br>- | 474249 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 37,5682% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 10 | 295157С | 254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м | шт. | 162 | 1853<br>-- | 1807<br>-- | -<br>- | 300186 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,0796% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 11 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 2,43 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 22181 |
| 12 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 19,413 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 1553 |
| 13 | 147087С | 261-107-0452<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,002754 | 316977<br>-- | 308626<br>-- | -<br>- | 873 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **799042** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э22750**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э22750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-12'Спортивная площадка населеного пункта Балкудык''7'7-12-5'Малые архитектурные формы'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р МАФЫ* |
| 4 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ* |
| 5 | У86-010101-0102'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)'комплект* |
| 6 | У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект* |
| 7 | У86-010102-0109'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка'комплект* |
| 8 | У86-010104-0104'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"'комплект* |
| 9 | У86-010104-0409'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"'комплект* |
| 10 | У86-010104-0502'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"'комплект* |
| 11 | У86-010109-0308'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"'комплект* |
| 12 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ* |
| 13 | У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект* |
| 14 | У86-010201-0111'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом'комплект* |
| 15 | У86-010207-0302'1''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами'комплект* |
| 16 | У86-010602-0501'43''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция* |
| 17 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ* |
| 18 | У86-010216-0102'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый"'комплект* |
| 19 | У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект* |
| 20 | У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект* |
| 21 | У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект* |
| 22 | У86-010216-0111'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"'комплект* |
| 23 | У86-010216-0112'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект* |
| 24 | У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.* |
| 25 | У86-010216-0117'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной'комплект* |
| 26 | У86-010208-0101'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки'комплект* |
| 27 | У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.* |
| 28 | У86-010201-0117'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)'комплект* |
| 29 | П КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | У86-010209-0102'2''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная'комплект* |
| 31 | У86-010210-0103'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой'комплект* |
| 32 | У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект* |
| 33 | П ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА* |
| 34 | У86-010302-0303'15''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.* |
| 35 | У86-010303-0207'15''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.* |
| 36 | У86-010702-0102'2''Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест'шт.* |
| 37 | П ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА* |
| 38 | У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект* |
| 39 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Балкудык

Шифр объекта 7-12

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-12-5

## (Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 17019,054 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 793,751 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,497 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МАФЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | У86-010101-0102<br>8601-0101-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | **комплект** | 2 | | 240445,00<br>11555,00 | 2604,00<br>917,00 | 480890<br>23110 | 5208<br>1834 | 452572 | 17211<br>39848 | 537949 |
| 2 | У86-010106-0101<br>8601-0106-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | 2 | | 610448,00<br>21441,00 | 631,00<br>222,00 | 1220896<br>42882 | 1262<br>444 | 1176752 | 39427<br>100826 | 1361148 |
| 3 | У86-010102-0109<br>8601-0102-0109<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | 2 | | 940541,00<br>31430,00 | 867,00<br>300,00 | 1881082<br>62860 | 1734<br>600 | 1816488 | 57749<br>155106 | 2093937 |
| 4 | У86-010104-0104<br>8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | **комплект** | 2 | | 138777,00<br>10070,00 | 245,00<br>78,00 | 277554<br>20140 | 490<br>156 | 256924 | 18469<br>23682 | 319705 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | У86-010104-0409<br>8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862,00 | 301,00 | 573724 | 602 | 550156 | 21056 | 642362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11483,00 | 86,00 | 22966 | 172 | | 47582 | |
| 6 | У86-010104-0502<br>8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895,00 | 1158,00 | 175790 | 2316 | 160188 | 12811 | 203689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6643,00 | 396,00 | 13286 | 792 | | 15088 | |
| 7 | У86-010109-0308<br>8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522,00 | 528,00 | 307044 | 1056 | 260484 | 41742 | 376689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22752,00 | 183,00 | 45504 | 366 | | 27903 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ | | | | | | | |
| 8 | У86-010113-0102<br>8601-0113-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186,00 | 2338,00 | 1422186 | 2338 | 1339825 | 73576 | 1615423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 80023,00 | 830,00 | 80023 | 830 | | 119661 | |
| 9 | У86-010201-0111<br>8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686,00 | 933,00 | 601686 | 933 | 573217 | 25369 | 677219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27536,00 | 342,00 | 27536 | 342 | | 50164 | |
| 10 | У86-010207-0302<br>8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418,00 | 322,00 | 90418 | 322 | 80757 | 8491 | 106821 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 95,00 | 9339 | 95 | | 7913 | |
| 11 | У86-010602-0501<br>8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994,00 | 89,00 | 1203742 | 3827 | 1127202 | 67851 | 1373321 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1691,00 | 43,00 | 72713 | 1849 | | 101728 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ | | | | | | | |
| 12 | У86-010216-0102<br>8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941,00 | 1932,00 | 179941 | 1932 | 167694 | 9984 | 205119 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10315,00 | 656,00 | 10315 | 656 | | 15194 | |
| 13 | У86-010216-0104<br>8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333,00 | 2157,00 | 191333 | 2157 | 175537 | 13079 | 220765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13639,00 | 734,00 | 13639 | 734 | | 16353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | У86-010216-0105<br>8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210,00 | 2601,00 | 486420 | 5202 | 454234 | 26184 | 553613 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13492,00 | 895,00 | 26984 | 1790 | | 41008 | |
| 15 | У86-010216-0106<br>8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685,00 | 3683,00 | 521370 | 7366 | 487792 | 26235 | 591414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13106,00 | 1309,00 | 26212 | 2618 | | 43808 | |
| 16 | У86-010216-0111<br>8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882,00 | 1539,00 | 154882 | 1539 | 146903 | 6358 | 174139 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6440,00 | 547,00 | 6440 | 547 | | 12899 | |
| 17 | У86-010216-0112<br>8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747,00 | 1324,00 | 170747 | 1324 | 159937 | 9032 | 194161 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9486,00 | 439,00 | 9486 | 439 | | 14382 | |
| 18 | У86-010216-0201<br>8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127,00 | 1176,00 | 184254 | 2352 | 171078 | 10596 | 210438 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5412,00 | 410,00 | 10824 | 820 | | 15588 | |
| 19 | У86-010216-0117<br>8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960,00 | 190,00 | 74960 | 190 | 69879 | 4499 | 85816 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4891,00 | 53,00 | 4891 | 53 | | 6357 | |
| 20 | У86-010208-0101<br>8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736,00 | 488,00 | 191736 | 488 | 178972 | 11333 | 219315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12276,00 | 178,00 | 12276 | 178 | | 16246 | |
| 21 | У86-010213-0201<br>8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454,00 | 161,00 | 119454 | 161 | 117466 | 1705 | 130852 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1827,00 | 47,00 | 1827 | 47 | | 9693 | |
| 22 | У86-010201-0117<br>8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283,00 | 8924,00 | 838283 | 8924 | 802125 | 27664 | 935223 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27234,00 | 3166,00 | 27234 | 3166 | | 69276 | |
| | | | | КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА | | | | | | | |
| 23 | У86-010209-0102<br>8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636,00 | 2319,00 | 299272 | 4638 | 271676 | 16948 | 341517 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11479,00 | 802,00 | 22958 | 1604 | | 25298 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | У86-010210-0103<br>8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877,00 | 3093,00 | 106877 | 3093 | 93744 | 7700 | 123743 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10040,00 | 1119,00 | 10040 | 1119 | | 9166 | |
| 25 | У86-010605-0403<br>8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162,00 | 194,00 | 142162 | 194 | 126751 | 13915 | 168563 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15217,00 | 74,00 | 15217 | 74 | | 12486 | |
| | | ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА | | | | | | | | | |
| 26 | У86-010302-0303<br>8601-0302-0303<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629,00 | 221,00 | 1824435 | 3315 | 1702740 | 108654 | 2087736 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7892,00 | 68,00 | 118380 | 1020 | | 154647 | |
| 27 | У86-010303-0207<br>8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127,00 | -- | 751905 | -- | 751905 | -- | 812057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60152 | |
| 28 | У86-010702-0102<br>8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734,00 | 1032,00 | 141468 | 2064 | 127148 | 11815 | 165546 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6128,00 | 364,00 | 12256 | 728 | | 12263 | |
| | | ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА | | | | | | | | | |
| 29 | У86-010805-0102<br>8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500,00 | 3071,00 | 435000 | 6142 | 409700 | 19419 | 490773 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9579,00 | 1091,00 | 19158 | 2182 | | 36354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15049511 | 71169 | 14209846 | 708872 | 17019053 |
| | | | | | | | 768496 | 25255 | -- | 1260671 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15049511 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14209846 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 708872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1260671 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17019054 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 768496 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 71169 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25255 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14209846 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 708872 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1260671 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-12

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-12-5

на Малые архитектурные формы

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Балкудык

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 1 | | 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка | комплект | 2 | 940541 / -- | - / -- | - / - | 1881082 |
| 2 | | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629 / -- | - / -- | - / - | 1824435 |
| 3 | | 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186 / -- | - / -- | - / - | 1422186 |
| 4 | | 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами | комплект | 2 | 610448 / -- | - / -- | - / - | 1220896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1203742 |
| 6 | | 8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 838283 |
| 7 | | 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 751905 |
| 8 | | 8601-0201-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 601686 |
| 9 | | 8601-0104-0409 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 573724 |
| 10 | | 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 521370 |
| 11 | | 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 486420 |
| 12 | | 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | 240445<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 480890 |
| 13 | | 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 435000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 307044 |
| 15 | | 8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299272 |
| 16 | | 8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" | комплект | 2 | 138777<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 277554 |
| 17 | | 8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191736 |
| 18 | | 8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191333 |
| 19 | | 8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 184254 |
| 20 | | 8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 179941 |
| 21 | | 8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175790 |
| 22 | | 8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 170747 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 154882 |
| 24 | | 8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 142162 |
| 25 | | 8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 141468 |
| 26 | | 8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 119454 |
| 27 | | 8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 106877 |
| 28 | | 8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 90418 |
| 29 | | 8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 74960 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **15049511** |

Составил Исакова Б.С.

Форма 3

Наименование стройки Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган,

# Объектная смета № 7-13

## (Объектный сметный расчет)

на строительство Спортивная площадка населеного пункта Азгыр

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 85729,337 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 5,13 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 8282,611 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 07.08.2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 7-13-1 | Общестроительные работы АС | 30763,571 | -- | -- | 30763,571 | 1,995 | 3082,044 | -- |
| 2. | 7-13-2 | Вертикальная планировка | 1849,581 | -- | -- | 1849,581 | 0,085 | 182,531 | -- |
| 3. | 7-13-3 | Покрытия | 34376,103 | -- | -- | 34376,103 | 2,313 | 3824,191 | -- |
| 4. | 7-13-4 | Озеленение | 1721,028 | -- | -- | 1721,028 | 0,24 | 400,094 | -- |
| 5. | 7-13-5 | Малые архитектурные формы | 17019,054 | -- | -- | 17019,054 | 0,497 | 793,751 | -- |
| | | **ИТОГО** | **85729,337** | -- | -- | **85729,337** | **5,13** | **8282,611** | |

Главный инженер проекта Аманкелди П.

Сметчик Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э23710**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э23710'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.6'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-13'Спортивная площадка населеного пункта Азгыр''7'7-13-1'Общестроительные работы АС'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | М100261=1785* |
| 4 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/* |
| 5 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 6 | Х1.1,2.120=Ф1* |
| 7 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'$м^3$ грунта* |
| 9 | Е11-010205-0502'Ф1-(6+21,6+0,14.31+0,06.31)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта* |
| 10 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 11 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 12 | П2 Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 13 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 14 | П2 Фундамент ФМ-1 /31 шт./* |
| 15 | Н43=31* |
| 16 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 17 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$* |
| 18 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 19 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 20 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 21 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Ленточный фундамент* |
| 24 | Е11-060101-0101'6''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 25 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'28,8''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'$м^3$* |
| 26 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).132.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 27 | С1214-210-0201'1,85.132.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 28 | С1214-210-0101'0,28.132.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | Е11-080101-0307'174''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 30 | П ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ, S=800 м$^2$* |
| 31 | Х800=Ф1* |
| 32 | Е11-270401-0102'Ф1.0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 33 | Е11-110101-0204(РС100081РС100078)'Ф1.0,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 34 | Е11-110101-3607(РС150000)(РС295767)'Ф1''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/'м$^2$ покрытия* |
| 35 | СТКоммерческое предложение(=19)'800'3400:1,12.1,02'Искуственный газон 50 мм'м$^2$* |
| 36 | СТКоммерческое предложение(=19)'20'3400:1,12.1,02'Искуственный газон Белый разметочный'м$^2$* |
| 37 | СТКоммерческое предложение(=19)'400'300:1,12.1,02'Шовная лента'м* |
| 38 | СТКоммерческое предложение(=19)'8'43000:1,12.1,02'Клей Duayen'шт* |
| 39 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 40 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 41 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 42 | П СТОЙКА СТ-1 /31 шт./* |
| 43 | Н43=31* |
| 44 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 45 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 46 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 47 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 48 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 49 | Н43=1* |
| 50 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./* |
| 51 | Н43=29* |
| 52 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 53 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 54 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 55 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 56 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 57 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 58 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 59 | Н43=1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 60 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 61 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 62 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 63 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 64 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 65 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 66 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 67 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 68 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 69 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 70 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 71 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 72 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 73 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 74 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 75 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 76 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 77 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./* |
| 78 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 79 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 80 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 81 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 82 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 83 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 84 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 85 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/* |
| 86 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 87 | Х1.1,2.90=Ф1* |
| 88 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 89 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м$^3$ грунта* |
| 90 | Е11-010205-0502'Ф1-(5,1+18,375+0,14.26+0,06.26)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м$^3$ грунта* |
| 91 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 92 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 93 | П2 Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 94 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 95 | П2 Фундамент ФМ-1 /26 шт./* |
| 96 | Н43=26* |
| 97 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 98 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 99 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 100 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 101 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 102 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 103 | Н43=1* |
| 104 | П2 Ленточный фундамент* |
| 105 | Е11-060101-0101'5,1''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 106 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'24,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'м$^3$* |
| 107 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).102.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 108 | С1214-210-0201'1,85.102.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 109 | С1214-210-0101'0,28.102.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 110 | Е11-080101-0307'130,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 111 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 112 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 113 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 114 | П СТОЙКА СТ-1 /26 шт./* |
| 115 | Н43=26* |
| 116 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 117 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 118 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 119 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 120 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 121 | Н43=1* |
| 122 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./* |
| 123 | Н43=19* |
| 124 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 125 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 126 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 127 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 128 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 129 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 130 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 131 | Н43=1* |
| 132 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 133 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 134 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 135 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 136 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 137 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 138 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 139 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 140 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 141 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 142 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 143 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 144 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 145 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 146 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 147 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 148 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 149 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 150 | Н43=5* |
| 151 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 152 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 153 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 154 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 155 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'$м^2$* |
| 156 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$* |
| 157 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'$м^2$* |
| 158 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Азгыр

Шифр объекта 7-13

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-13-1

## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АС

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 30763,571 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3082,045 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,995 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | м$^3$ грунта | 139,68 | | 211,86 | 211,86 | 29593 | 29593 | -- | 5111 | 37481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 50,82 | -- | 7099 | | 2777 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м$^3$ грунта | 4,32 | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | -- | 9231 | 23816 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | | 1764 | |
| 3 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м$^3$ грунта | 110,2 | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | -- | 102449 | 264318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | | 19579 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 241,97 | 116,12 | 26665 | 12796 | -- | 14124 | 44052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 13869 | 5748 | | 3263 | |
| 5 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 119,44 | 97,23 | 13162 | 10714 | 882 | 3050 | 17509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1566 | 2671 | | 1297 | |
| | | Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,86 | 51000,33 | 1585,49 | 94861 | 2949 | 88416 | 3791 | 106544 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 3496 | 670 | | 7892 | |
| 7 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 4,34 | 66445,18 | 2766,12 | 288372 | 12005 | 230603 | 44202 | 359180 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 45764 | 2810 | | 26606 | |
| 8 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,08432 | 331233,00 | -- | 27930 | -- | 27930 | -- | 30164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2234 | |
| 9 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,21328 | 63740,48 | 2732,61 | 13595 | 583 | 119 | 11937 | 27575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 12893 | 225 | | 2043 | |
| 10 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,21328 | 694126,00 | -- | 148043 | -- | 148043 | -- | 159886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11843 | |
| 11 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 75,64 | 1201,97 | 28,12 | 90917 | 2127 | 57409 | 29463 | 130011 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 31381 | 300 | | 9630 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 6 | 51000,33 | 1585,49 | 306002 | 9513 | 285213 | 12228 | 343689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 11276 | 2162 | | 25458 | |
| 13 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 28,8 | 58879,15 | 2698,12 | 1695720 | 77705 | 1435385 | 182430 | 2028402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 182630 | 17842 | | 150252 | |
| 14 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,28116 | 29745,99 | 1287,17 | 8363 | 362 | 107 | 7307 | 16923 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 7894 | 136 | | 1254 | |
| 15 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2442 | 383478,00 | -- | 93645 | -- | 93645 | -- | 101137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7492 | |
| 16 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 399352,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 17 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 174 | 1201,97 | 28,12 | 209143 | 4893 | 132063 | 67776 | 299073 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 72187 | 691 | | 22154 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ. S=800 $м^2$ | | | | | | | |
| 18 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 200 | 22495,14 | 1446,07 | 4499028 | 289214 | 4167420 | 123050 | 4991844 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 42394 | 71542 | | 369766 | |
| 19 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 80 | 29780,85 | 2565,36 | 2382468 | 205228 | 1796341 | 437192 | 3045233 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 380899 | 84198 | | 225573 | |
| 20 | Е11-110101-3607<br>1111-0101-3607<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/ | $м^2$ покрытия | 800 | 693,10 | 29,42 | 554480 | 23536 | 80 | 510416 | 1150088 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 663,58 | 15,17 | 530864 | 12136 | | 85192 | |
| 21 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43 | -- | 2477144 | -- | 2477144 | -- | 2675312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198168 | |
| 22 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43 | -- | 61929 | -- | 61929 | -- | 66883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4954 | |
| 23 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Шовная лента | м | 400 | 273,21 | -- | 109284 | -- | 109284 | -- | 118028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71 | -- | 313286 | -- | 313286 | -- | 338349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25063 | |
| | | **ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/** | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |
| 26 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /31 шт./** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 2,00074 | 35023,54 | 14714,88 | 70073 | 29441 | 5862 | 30609 | 108737 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 34770 | 9591 | | 8055 | |
| 28 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,00074 | 3930,52 | 120,82 | 7864 | 242 | 754 | 4742 | 13614 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 6868 | 4 | | 1008 | |
| 29 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,75212 | 973588,00 | -- | 1705843 | -- | 1705843 | -- | 1842310 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136467 | |
| 30 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24862 | 973520,00 | -- | 242037 | -- | 242037 | -- | 261400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19363 | |
| 31 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 46,01702 | 95,62 | 2,23 | 4400 | 102 | 2574 | 1202 | 6050 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1724 | 17 | | 448 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./** | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 3,46985 | 85752,65 | 2724,24 | 297549 | 9452 | 19166 | 187282 | 523618 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 268931 | 2492 | | 38786 | |
| 33 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 3,46985 | 3930,52 | 120,82 | 13638 | 419 | 1308 | 8223 | 23610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 11911 | 7 | | 1749 | |
| 34 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,53344 | 463375,00 | -- | 1173933 | -- | 1173933 | -- | 1267848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93915 | |
| 35 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16994 | 399352,00 | -- | 67866 | -- | 67866 | -- | 73295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5429 | |
| 36 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 314,07 | 1258,00 | -- | 395100 | -- | 395100 | -- | 426708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31608 | |
| 37 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 370,272 | 114,89 | 3,04 | 42541 | 1126 | 17681 | 16473 | 63735 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 23734 | 141 | | 4721 | |
| 38 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 370,272 | 191,23 | 4,45 | 70807 | 1648 | 41418 | 19339 | 97359 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 27741 | 285 | | 7213 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 39 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 40 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 41 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 42 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 43 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 44 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 45 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |
| 46 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 47 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 48 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 49 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 50 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 51 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 52 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 53 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./ | | | | | | | |
| 54 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,08094 | 85752,65 | 2724,24 | 6941 | 220 | 448 | 4369 | 12214 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 6273 | 58 | | 905 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,08094 | 3930,52 | 120,82 | 318 | 10 | 30 | 192 | 551 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 278 | -- | | 41 | |
| 56 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05808 | 463375,00 | -- | 26913 | -- | 26913 | -- | 29066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2153 | |
| 57 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00373 | 399352,00 | -- | 1490 | -- | 1490 | -- | 1609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 58 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 7,84 | 1258,00 | -- | 9863 | -- | 9863 | -- | 10652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 59 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 9,408 | 114,89 | 3,04 | 1081 | 29 | 449 | 419 | 1620 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 603 | 4 | | 120 | |
| 60 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 9,408 | 191,23 | 4,45 | 1799 | 42 | 1052 | 491 | 2474 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 705 | 7 | | 183 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18812806 | 730544 | 16097531 | 1940846 | 22413944 |
| | | | | | | | 1984731 | 223150 | -- | 1660290 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18412855 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9183161 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6886565 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1703188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1609281 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21725324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1222 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 399951 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 27802 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 237658 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51009 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 688618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 22413942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1436 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2207881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 104,76 | 211,86 | 211,86 | 22194 | 22195 | -- | 3833 | 28110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 50,82 | -- | 5324 | | 2083 | |
| 62 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 3,24 | 2967,81 | -- | 9616 | -- | -- | 6923 | 17862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2967,81 | -- | 9616 | -- | | 1323 | |
| 63 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 79,325 | 1291,20 | -- | 102424 | -- | -- | 73745 | 190263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | -- | 102424 | -- | | 14094 | |
| 64 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 241,97 | 116,12 | 19194 | 9212 | -- | 10167 | 31710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 9983 | 4138 | | 2349 | |
| 65 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 119,44 | 97,23 | 9475 | 7713 | 635 | 2196 | 12604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1127 | 1923 | | 934 | |
| | | Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /26 шт./ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 1,56 | 51000,33 | 1585,49 | 79561 | 2473 | 74156 | 3179 | 89360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 2932 | 562 | | 6619 | |
| 67 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 3,64 | 66445,18 | 2766,12 | 241860 | 10069 | 193408 | 37073 | 301248 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 38383 | 2357 | | 22315 | |
| 68 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,07072 | 331233,00 | -- | 23425 | -- | 23425 | -- | 25299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1874 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,17888 | 63740,48 | 2732,61 | 11402 | 489 | 100 | 10012 | 23127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 10813 | 189 | | 1713 | |
| 70 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,17888 | 694126,00 | -- | 124165 | -- | 124165 | -- | 134098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9933 | |
| 71 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 63,44 | 1201,97 | 28,12 | 76253 | 1784 | 48150 | 24711 | 109041 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 26319 | 252 | | 8077 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 5,1 | 51000,33 | 1585,49 | 260102 | 8086 | 242431 | 10394 | 292136 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 9585 | 1837 | | 21640 | |
| 73 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 24,5 | 58879,15 | 2698,12 | 1442539 | 66103 | 1221073 | 155192 | 1725550 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 155363 | 15178 | | 127818 | |
| 74 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,21726 | 29745,99 | 1287,17 | 6463 | 280 | 83 | 5646 | 13078 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 6100 | 105 | | 969 | |
| 75 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1887 | 383478,00 | -- | 72362 | -- | 72362 | -- | 78151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5789 | |
| 76 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02856 | 399352,00 | -- | 11405 | -- | 11405 | -- | 12317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| 77 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 130,5 | 1201,97 | 28,12 | 156857 | 3670 | 99046 | 50832 | 224305 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 54141 | 518 | | 16615 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /26 шт./** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,67804 | 35023,54 | 14714,88 | 58771 | 24692 | 4917 | 25672 | 91199 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 29162 | 8044 | | 6755 | |
| 81 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,67804 | 3930,52 | 120,82 | 6596 | 202 | 634 | 3977 | 11419 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 5760 | 3 | | 846 | |
| 82 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,46952 | 973588,00 | -- | 1430707 | -- | 1430707 | -- | 1545164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114457 | |
| 83 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,20852 | 973520,00 | -- | 202998 | -- | 202998 | -- | 219238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16240 | |
| 84 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 38,59492 | 95,62 | 2,23 | 3690 | 86 | 2158 | 1008 | 5074 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1446 | 15 | | 376 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 2,27335 | 85752,65 | 2724,24 | 194946 | 6193 | 12557 | 122702 | 343060 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 176196 | 1633 | | 25412 | |
| 86 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,27335 | 3930,52 | 120,82 | 8935 | 275 | 856 | 5388 | 15469 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 7804 | 5 | | 1146 | |
| 87 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,65984 | 463375,00 | -- | 769128 | -- | 769128 | -- | 830658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61530 | |
| 88 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11134 | 399352,00 | -- | 44464 | -- | 44464 | -- | 48021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3557 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 205,77 | 1258,00 | -- | 258859 | -- | 258859 | -- | 279568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20709 | |
| 90 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 242,592 | 114,89 | 3,04 | 27871 | 737 | 11584 | 10793 | 41757 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 15550 | 92 | | 3093 | |
| 91 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 242,592 | 191,23 | 4,45 | 46391 | 1080 | 27136 | 12671 | 63787 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 18175 | 187 | | 4726 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 92 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 93 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 94 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 95 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 96 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 97 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 98 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 101 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 102 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 103 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 104 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 105 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 106 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./** | | | | | | | | | |
| 107 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,4047 | 85752,65 | 2724,24 | 34704 | 1103 | 2235 | 21843 | 61071 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 31366 | 291 | | 4524 | |
| 108 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,4047 | 3930,52 | 120,82 | 1591 | 49 | 153 | 959 | 2754 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 1389 | 1 | | 204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,2904 | 463375,00 | -- | 134564 | -- | 134564 | -- | 145329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10765 | |
| 110 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01865 | 399352,00 | -- | 7448 | -- | 7448 | -- | 8044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 596 | |
| 111 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 39,2 | 1258,00 | -- | 49314 | -- | 49314 | -- | 53259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3945 | |
| 112 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 47,04 | 114,89 | 3,04 | 5404 | 143 | 2246 | 2093 | 8097 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 3015 | 18 | | 600 | |
| 113 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 47,04 | 191,23 | 4,45 | 8995 | 209 | 5262 | 2457 | 12368 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 3524 | 36 | | 916 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 7023922 | 173438 | 6021344 | 707214 | 8349631 |
| | | | | | | | 829142 | 45022 | -- | 618493 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6714811 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2853421 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3146338 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 524432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 579141 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7818384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 309111 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21586 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 182782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 531245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8349629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 874164 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 30763571 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2813873 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 903982 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 268172 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22118873 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2648060 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2278783 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-13

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-13-1

на Общестроительные работы АС

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Азгыр

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | | | | |
| 1 | 20092Т | 002-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 381,2152006 | 1540 / -- | - / -- | - / - | 587071 |
| 2 | 20158Т | 003-0125 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 398,22432 | 1413 / -- | - / -- | - / - | 562691 |
| 3 | 20162Т | 003-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 351,12 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 530893 |
| 4 | 20095Т | 002-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 207,2304 | 1631 / -- | - / -- | - / - | 337993 |
| 5 | 20008Т | 001-0117 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 198,963345 | 1230 / -- | - / -- | - / - | 244725 |
| 6 | 20101Т | 002-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 101,57982 | 1812 / -- | - / -- | - / - | 184063 |
| 7 | 20098Т | 002-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 37,14832044 | 1721 / -- | - / -- | - / - | 63932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20168Т | 003-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 31,78237354 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53744 |
| 9 | 20180Т | 003-0147 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 20,72353152 | 2089<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 43291 |
| 10 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 31,1 | 1363<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 42389 |
| 11 | 20116Т | 002-0154 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,45341797 | 2372<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 34284 |
| 12 | 20161Т | 003-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,14432 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 28468 |
| 13 | 20082Т | 002-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 21,17016 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27288 |
| 14 | 20001Т | 001-0110 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 24,600345 | 1079<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 26544 |
| 15 | 20097Т | 002-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,01893568 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23706 |
| 16 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 15,088248 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 22436 |
| 17 | 20106Т | 002-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,2213568 | 1982<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 439 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2813957** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1867,7841** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 18 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 133,873086 | 2003,18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (268171) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2813874** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,875% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 19 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 44,93862735 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>82687,07 | 181732 |
| 20 | 698С | 314-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 21,1245624 | 8087<br>-- | -<br>-- | 1840<br>38869,19 | 170834 |
| 21 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 15,2928 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>40204,77 | 164474 |
| 22 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 19,09571542 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>35136,12 | 126108 |
| 23 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 4,72551408 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>12423,38 | 51787 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2587% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 24 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 3,348 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>8801,89 | 42335 |
| 25 | 786С | 314-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 5,72123866 | 7229<br>-- | -<br>-- | 2199<br>12581 | 41359 |
| 26 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 9,06305993 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>16676,03 | 36162 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,8663% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 27 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,4627814 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>8211,52 | 32931 |
| 28 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 2,6385547 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>6936,76 | 16860 |
| 29 | 1238С | 321-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 9,3417948 | 926<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8650 |
| 30 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 2,912 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>4484,48 | 6939 |
| 31 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 72,03748954 | 96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6916 |
| 32 | 1198С | 314-502-0304<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 61,86249764 | 77 | - | - | 4763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 33 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 17,56122238 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2915 |
| 34 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 30,26987693 | 78<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2361 |
| 35 | 715С | 314-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0,3178466 | 6764<br>-- | -<br>-- | 2199<br>698,94 | 2150 |
| 36 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 101,4834438 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1319 |
| 37 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 16,68508695 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1318 |
| 38 | 620С | 321-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,2530944 | 4895<br>-- | -<br>-- | 1840<br>465,69 | 1239 |
| 39 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 24,400128 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 366 |
| 40 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 15,58106928 | 16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 249 |
| 41 | 1147С | 343-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,58237339 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 115 |
| 42 | 2817С | 341-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,39833726 | 142<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 57 |
| 43 | 2346С | 315-103-0701<br>РСНБ РК 2022 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 2,6796083 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 35 |
| 44 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,21941014 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5 |
| 45 | 1146С | 343-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,02153174 | 11<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 0,24 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **268177** | **903980** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,7773% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 100414С | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 244 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4166300 |
| 47 | 131018С | 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,22164 | 973588<br>-- | 903773<br>-- | -<br>- | 3136550 |
| 48 | 100489С | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 54,0995 | 46004<br>-- | 26958<br>-- | -<br>- | 2488793 |
| 49 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2477144 |
| 50 | 279805С | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 4,60074 | 463375<br>-- | 452399<br>-- | -<br>- | 2131868 |
| 51 | 100078С | 211-201-0601 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 103,2 | 16267<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1678754 |
| 52 | 100467С | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 34,476 | 45435<br>-- | 26400<br>-- | -<br>- | 1566417 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6023% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 53 | 128114С | 214-401-0110 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 571,72 | 1258<br>-- | 1229<br>-- | -<br>- | 719224 |
| 54 | 100463С | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 14,8104 | 44366<br>-- | 25352<br>-- | -<br>- | 657078 |
| 55 | 131034С | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,45714 | 973520<br>-- | 903710<br>-- | -<br>- | 445035 |
| 56 | 100533С | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,0997 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 388891 |
| 57 | 295746С | 261-105-0504 РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1064,592 | 295<br>-- | 287<br>-- | -<br>- | 314055 |
| 58 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 313286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 144748С | 261-107-0982 РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,39216 | 694126<br>-- | 678626<br>-- | -<br>- | 272208 |
| 60 | 100328С | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,478 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175276 |
| 61 | 279851С | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4329 | 383478<br>-- | 374069<br>-- | -<br>- | 166008 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6204% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 62 | 279845С | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37314 | 399352<br>-- | 389632<br>-- | -<br>- | 149014 |
| 63 | 100079С | 211-201-0604 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 7,2 | 16198<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 116626 |
| 64 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Шовная лента | м | 400 | 273,21<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 109284 |
| 65 | 147049С | 261-107-0433 РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 9,552 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 87191 |
| 66 | 275940С | 218-101-0101 РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 26,00878 | 3285<br>-- | 3182<br>-- | -<br>- | 85439 |
| 67 | 135832С | 235-201-0501 РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 67,6 | 1124<br>-- | 1099<br>-- | -<br>- | 75982 |
| 68 | 287782С | 236-203-0109 РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,12912112 | 539649<br>-- | 525162<br>-- | -<br>- | 69680 |
| 69 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 61929 |
| 70 | | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,15504 | 331233<br>-- | 322508<br>-- | -<br>- | 51354 |
| 71 | 149219С | 236-101-0107 РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,06384904 | 467116<br>-- | 454857<br>-- | -<br>- | 29825 |
| 72 | 131600С | 215-204-0503 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,309562 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 28800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 100261С | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 13,7904 | 1785<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 24616 |
| 74 | 147337С | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,07154583 | 278998<br>-- | 271298<br>-- | -<br>- | 19961 |
| 75 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,02136947 | 813201<br>-- | 795366<br>-- | -<br>- | 17378 |
| 76 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0709728 | 209094<br>-- | 203869<br>-- | -<br>- | 14840 |
| 77 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,01937509 | 545661<br>-- | 533072<br>-- | -<br>- | 10572 |
| 78 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,02008551 | 525811<br>-- | 512401<br>-- | -<br>- | 10561 |
| 79 | 146741С | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1064592 | 73026<br>-- | 69297<br>-- | -<br>- | 7774 |
| 80 | 131598С | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,07462 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 6942 |
| 81 | 147347С | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02181504 | 289955<br>-- | 282039<br>-- | -<br>- | 6325 |
| 82 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 8,9281116 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 5884 |
| 83 | 130010С | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0048 | 1029630<br>-- | 955906<br>-- | -<br>- | 4942 |
| 84 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 57,5924508 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 4607 |
| 85 | 146883С | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0101255 | 380806<br>-- | 371086<br>-- | -<br>- | 3856 |
| 86 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0059923 | 623062<br>-- | 607746<br>-- | -<br>- | 3734 |
| 87 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 12,037716 | 289 | 260 | - | 3479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 88 | 131654С | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0338 | 80126<br>-- | 77746<br>-- | -<br>- | 2708 |
| 89 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00099872 | 2453940<br>-- | 2403915<br>-- | -<br>- | 2451 |
| 90 | 128070С | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 19,4420148 | 93<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 1808 |
| 91 | 131019С | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00147151 | 965674<br>-- | 896411<br>-- | -<br>- | 1421 |
| 92 | 128849С | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,18675991 | 5414<br>-- | 5307<br>-- | -<br>- | 1011 |
| 93 | 146664С | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,6113148 | 149<br>-- | 142<br>-- | -<br>- | 538 |
| 94 | 144600С | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0154796 | 34159<br>-- | 32050<br>-- | -<br>- | 529 |
| 95 | 131534С | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00378914 | 139141<br>-- | 135603<br>-- | -<br>- | 527 |
| 96 | 128065С | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,49526 | 128<br>-- | 124<br>-- | -<br>- | 191 |
| 97 | 147047С | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0,64 | 119<br>-- | 115<br>-- | -<br>- | 76 |
| 98 | 128064С | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,48678 | 150<br>-- | 145<br>-- | -<br>- | 73 |
| 99 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000192 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 53 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **22118869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э23720

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э23720'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-13'Спортивная площадка населеного пункта Азгыр''7'7-13-2'Вертикальная планировка'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА* |
| 4 | Е11-010104-0106'1327,9+1726+349+133,1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 5 | Е11-010104-0702'4663''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера* |
| 6 | П2 Устройство лотков* |
| 7 | Е11-010205-0302'0,16.104''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м$^3$ грунта* |
| 8 | П2 Избыток грунта V=614+16,64+33,8+28,475=692,915 м$^3$* |
| 9 | Е11-010102-0326(РС100081РС100073)'692,915=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/'м$^3$ грунта* |
| 10 | С3412-102-0105'Ф1.1,7.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км* |
| 11 | П2 Транспортные расходы инертных материалов* |
| 12 | Е11-010102-0226'(800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/'м$^3$ грунта* |
| 13 | С3412-102-0217'(800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 14 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Азгыр

Шифр объекта 7-13

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-13-2

## (Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1849,581 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 182,531 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,085 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м$^3$ грунта** | **3536** | | **66,50** | **66,50** | **235144** | **235144** | **--** | **49221** | **307102** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | | **--** | **19,34** | **--** | **68386** | | **22736** | |
| | | *Формула объема = 1327,9+1726+349+133,1* | | | | | | | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера** | **4663** | | **2,25** | **2,25** | **10492** | **10492** | **--** | **2192** | **13709** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **0,65** | **--** | **3031** | | **1026** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство лотков** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м$^3$ грунта | 16,64 | 2473,18 | -- | 41154 | -- | -- | 29631 | 76447 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 0,16.104*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | 2473,18 | -- | 41154 | -- | | 5663 | |
| | | **Избыток грунта V=614+16,64+33,8+28,475=692,915 м$^3$** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010102-0326<br>1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/** | м$^3$ грунта | 692,915 | 260,97 | 248,46 | 180830 | 172161 | 1199 | 36399 | 234607 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 10,78 | 62,18 | 7470 | 43085 | | 17378 | |
| | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | | | | | | | | |
| | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 0,0831498 (м$^3$) | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 5 | С3412-102-0105<br>412-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | т·км | 5889,7775 | 74,00 | -- | 435844 | -- | | -- | 470711 |
| | | *СП - 8%;*<br>*Формула объема = 692,915.1,7.5* | | | -- | -- | -- | -- | | 34867 | |
| | | **Транспортные расходы инертных материалов** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010102-0226<br>1101-0102-0226<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/** | м$^3$ грунта | 531,93 | 160,61 | 153,84 | 85433 | 81832 | 936 | 13974 | 107359 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | 5,01 | 31,47 | 2665 | 16740 | | 7952 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 7 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**<br>*СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30* | т·км | 24677,685 | 24,00<br>-- | --<br>-- | 592264<br>-- | --<br>-- | | --<br>47381 | 639645 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1581161<br>51289 | 499629<br>131242 | 2135<br>-- | 131417<br>137003 | 1849580 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1581161 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2135 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 182531 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1028108 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 131417 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 137003 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1849581 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 182531 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1849581 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 182531 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 1849581 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 51289 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 499629 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 131242 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2135 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1028108 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 131417 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 137003 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-13

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-13-2

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Азгыр

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 27,675648 | 1487 / -- | - / -- | - / - | 41154 |
| 2 | 20011Т | 001-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 7,895013 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 10177 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **65952** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **35,5707** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 3 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 49,0531575 | 2675,52 / -- | - / -- | - / - | (131242) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **51288** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 86,9318% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 4 | 3093С | 311-101-0102 РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 32,36435844 | 9042 | - | 2629 | 292639 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 85085,9 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,0682% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 5 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 12,50489842 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>32875,38 | 137041 |
| 6 | 3105С | 311-401-0109<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м$^3$, масса свыше 26 до 35 т | маш.-ч | 4,22820518 | 16541<br>-- | -<br>-- | 3141<br>13280,79 | 69939 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **131242** | **336630** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 56,2418% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 7 | 100073С | 211-201-0507<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0831498 | 14438<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1201 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 43,7582% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 8 | 100081С | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0638316 | 14633<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 934 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **2135** |
| | | | | | | | | | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | | 412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 24677,685 | 24<br>-- | -<br>-- | 24<br>592264 | 592264 |
| 10 | | 412-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 5889,7775 | 74<br>-- | -<br>-- | 74<br>435844 | 435844 |
| | | | **Всего транспортные расходы** | **тенге** | | | | **1028108** | **2261994** |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э23730

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э23730'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-13'Спортивная площадка населеного пункта Азгыр''7'7-13-3'Покрытия'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ПОКРЫТИЯ* |
| 4 | П ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I* |
| 5 | Х193=Ф1* |
| 6 | Е11-270401-0102'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 7 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 8 | Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/'$м^2$ стяжки* |
| 9 | Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 10 | Е11-270201-1002(РС295527)'67''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 11 | С1255-101-0101'67.0,043''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/'$м^3$* |
| 12 | П ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II* |
| 13 | Х220=Ф1* |
| 14 | Е11-270701-0201(РС295854РС249132)'Ф1''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/'$м^2$ покрытия* |
| 15 | Е11-270701-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'$м^2$ покрытия* |
| 16 | Е11-470301-0101(РС295968РС100328=0,051)(РС295528)'Ф1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'$м^2$* |
| 17 | С1255-102-0201'Ф1.1,02'6271'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'$м^2$* |
| 18 | Е11-270201-1002(РС100533РС279240=0,035)(РС295527)'141''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 19 | С1255-101-0101'141.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'$м^3$* |
| 20 | П РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III* |
| 21 | Х(540+450+450)=Ф1* |
| 22 | Е11-270401-0102'Ф1.0,08''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 23 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 24 | Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'$м^2$ стяжки* |
| 25 | Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 26 | У86-010703-0106'Ф1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'$м^2$* |
| 27 | Е11-270201-1002(РС295527)'96+90+90''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | С1255-101-0101'(96+90+90).0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 29 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Азгыр

Шифр объекта 7-13

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-13-3

## (Локальный сметный расчет)

на Покрытия

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 34376,103 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3824,191 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,313 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 19,3 | | 22495,14 | 1446,07 | 434156 | 27909 | 402156 | 11874 | 481713 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 211,97 | 357,71 | 4091 | 6904 | | 35682 | |
| 2 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 193 | | 1402,08 | 335,15 | 270601 | 64684 | 189832 | 38920 | 334283 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 83,34 | 103,38 | 16085 | 19952 | | 24762 | |
| 3 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/ | $м^2$ стяжки | 193 | | 1491,46 | 32,89 | 287852 | 6348 | 185824 | 93628 | 411999 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 495,75 | 20,34 | 95680 | 3926 | | 30519 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 193 | 2013,58 | 44,53 | 388621 | 8595 | 370569 | 13772 | 434586 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 49,00 | 26,91 | 9457 | 5194 | | 32192 | |
| 5 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 67 | 4211,52 | 43,82 | 282172 | 2936 | 202869 | 83787 | 395236 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 76367 | 1213 | | 29277 | |
| 6 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807,00 | -- | 212638 | -- | 212638 | -- | 229649 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17011 | |
| ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II | | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/ | $м^2$ покрытия | 220 | 1903,44 | 205,25 | 418757 | 45155 | 286304 | 109267 | 570267 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 396,81 | 63,07 | 87298 | 13875 | | 42242 | |
| 8 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | $м^2$ покрытия | 220 | -255,99 | -14,26 | -56318 | -3137 | -49302 | -5133 | -66368 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -17,63 | -3,97 | -3879 | -873 | | -4917 | |
| 9 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 220 | 3521,89 | 246,62 | 774816 | 54256 | 187777 | 488123 | 1363974 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2421,74 | 99,56 | 532783 | 21903 | | 101035 | |
| 10 | С1255-102-0201<br>255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271,00 | -- | 1407212 | -- | 1407212 | -- | 1519789 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112577 | |
| 11 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 141 | 3172,19 | 43,82 | 447279 | 6179 | 280387 | 176328 | 673495 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 160713 | 2554 | | 49889 | |
| 12 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 2,256 | 73807,00 | -- | 166509 | -- | 166509 | -- | 179830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13321 | |
| РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 115,2 | 22495,14 | 1446,07 | 2591440 | 166587 | 2400434 | 70877 | 2875302 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 24419 | 41208 | | 212985 | |
| 14 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 1440 | 1402,08 | 335,15 | 2018995 | 482616 | 1416369 | 290390 | 2494137 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 83,34 | 103,38 | 120010 | 148867 | | 184752 | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ | $м^2$ стяжки | 1440 | 1517,09 | 32,89 | 2184610 | 47362 | 1423368 | 698573 | 3113842 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 495,75 | 20,34 | 713880 | 29290 | | 230659 | |
| 16 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 1440 | 1032,42 | 22,27 | 1486685 | 32069 | 1419336 | 51365 | 1661098 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,50 | 13,45 | 35280 | 19368 | | 123048 | |
| 17 | У86-010703-0106<br>8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249,00 | 7,00 | 13318560 | 10080 | 11990880 | 1239898 | 15723130 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 915,00 | 1,00 | 1317600 | 1440 | | 1164672 | |
| 18 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 276 | 4211,52 | 43,82 | 1162380 | 12094 | 835698 | 345152 | 1628136 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 314588 | 4998 | | 120604 | |
| 19 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 4,416 | 73807,00 | -- | 325932 | -- | 325932 | -- | 352007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26075 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 28122897 | 963733 | 23654792 | 3706821 | 34376105 |
| | | | | | | | 3504372 | 319819 | -- | 2546385 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28122897 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21542504 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2112291 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3706821 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2546385 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **34376103** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3504372** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **963733** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **319819** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **23654795** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3706821** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2546385** | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-13

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-13-3

на Покрытия

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Азгыр

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20155Т | 003-0122 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 637,9524 | 1339 / -- | - / -- | - / - | 854218 |
| 2 | 20304Т | 005-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 419,9932 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 635030 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 320,76 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 532782 |
| 4 | 20299Т | 005-0124 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 97,98 | 1388 / -- | - / -- | - / - | 135996 |
| 5 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 20,91475 | 1363 / -- | - / -- | - / - | 28507 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2186533** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1497,6004** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 6 | 3 | 099-0100<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 150,1668 | 2120,17<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (318379) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2186771** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,7361% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 7 | 623С | 321-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 36,15462 | 7836<br>-- | -<br>-- | 2629<br>95050,5 | 283308 |
| 8 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 16,9139556 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>31121,68 | 111700 |
| 9 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 8,776998 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>23074,73 | 110985 |
| 10 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 10,284408 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>27037,71 | 110609 |
| 11 | 621С | 321-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 15,7340988 | 6109<br>-- | -<br>-- | 2199<br>34599,28 | 96120 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,996% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 12 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 37,5206 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>57781,72 | 89412 |
| 13 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 8,5559652 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>15742,98 | 63134 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,2679% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 14 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 9,90792 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>18230,57 | 40068 |
| 15 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 4,352832 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>11443,6 | 27815 |
| 16 | 1835С | 334-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,7812764 | 5849<br>-- | -<br>-- | 2199<br>3917,03 | 10419 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 330,268536 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4954 |
| 18 | 1795С | 343-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 25,09056 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4165 |
| 19 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,209088 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>384,72 | 834 |
| 20 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 9,90792 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 129 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **318385** | **953650** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,9244% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 21 | 102637С | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 58,752 | 48316<br>-- | 30737<br>-- | -<br>- | 2838662 |
| 22 | 100414С | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 164,09 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2801837 |
| 23 | | 255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1407212 |
| 24 | 100072С | 211-201-0506<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 89,815 | 14507<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1302946 |
| 25 | 100533С | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 20,237 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 971639 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7563% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 26 | 102638С | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 11,8116 | 47060<br>-- | 29505<br>-- | -<br>- | 555854 |
| 27 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 6,672 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 492440 |
| 28 | 100071С | 211-201-0504<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 18,7795 | 15974<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299984 |
| 29 | 279240С | 212-101-0624<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | $м^3$ | 4,935 | 51241<br>-- | 32092<br>-- | -<br>- | 252874 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100197С | 261-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | $м^3$ | 31,68 | 7470<br>-- | 6819<br>-- | -<br>- | 236650 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,3193% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 31 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 212638 |
| 32 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 11,22 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 187688 |
| 33 | 131571С | 215-201-0104<br>РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,8228 | 94880<br>-- | 92210<br>-- | -<br>- | 78067 |
| 34 | 102636С | 212-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,2904 | 45398<br>-- | 27876<br>-- | -<br>- | 13184 |
| 35 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 112,895 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 9032 |
| 36 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 4,84 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 3190 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **11663896** |
| | | | | | | | | | |
| **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | | | | |
| 37 | | 8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13318560 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **13318560** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э23740

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э23740'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-13'Спортивная площадка населеного пункта Азгыр''7'7-13-4'Озеленение'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ОЗЕЛЕНЕНИЕ* |
| 4 | Е11-470104-0101'162''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма* |
| 5 | Е11-470105-0101(РС296295)(РС296285)'162''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.* |
| 6 | С1254-102-0703'162''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.* |
| 7 | Е11-470108-0101'51''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи* |
| 8 | Е11-470109-0101(РС296295)'51''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди* |
| 9 | С1254-104-0602#ПРИМ'51''Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/'шт.* |
| 10 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Азгыр

Шифр объекта 7-13

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-13-4

## (Локальный сметный расчет)

на Озеленение

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1721,028 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 400,095 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,240 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | **яма** | **162** | | **544,27** | **94,61** | **88172** | **15327** | **--** | **69203** | **169966** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **449,66** | **35,77** | **72845** | **5795** | | **12591** | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание ям ямокопателем или вручную<br>2. Окучивание грунта выброшенного из ям<br>3. Подготовка ям к посадке | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | **шт.** | **162** | | **1996,97** | **215,17** | **323509** | **34857** | **24351** | **240233** | **608841** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **1631,49** | **53,65** | **264301** | **8691** | | **45099** | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | | |
| | 261-501-0109 | Колья | шт, | | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка на месте посадки<br>2. Установка кольев<br>3. Установка деревьев в ямы вручную | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок<br>5. Подвязывание деревьев к кольям<br>6. Полив<br>7. Обрезка крон | | | | | | | | | |
| 3 | С1254-102-0703<br>254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м** | шт. | 162 | 1853,00 | -- | 300186 | -- | 300186 | -- | 324201 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24015 | |
| 4 | Е11-470108-0101<br>1147-0108-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | м траншеи | 51 | 219,97 | 54,31 | 11218 | 2770 | -- | 8605 | 21409 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную<br>2. Зачистка траншей вручную<br>3. Подготовка траншей к посадке | | | 165,66 | 26,07 | 8449 | 1330 | | 1586 | |
| 5 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** | м изгороди | 51 | 865,24 | 135,48 | 44127 | 6910 | 256 | 34041 | 84422 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%*<br>ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 724,72 | 33,78 | 36961 | 1723 | | 6254 | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка кустарников на месте посадки<br>2. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок<br>3. Полив<br>4. Стрижка живой изгороди | | | | | | | | | |
| 6 | С1254-104-0602<br>254-104-0602<br>РСНБ РК 2022<br>ПРИМ | **Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/** | шт. | 51 | 9299,00 | -- | 474249 | -- | 474249 | -- | 512189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37940 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1241461 | 59864 | 799042 | 352082 | 1721028 |
| | | | | | | | 382556 | 17539 | -- | 127485 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1241461 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 24607 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 774435 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 352082 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 127485 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1721028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1721028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 400095 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1721028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 382556 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 59864 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 17539 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 799042 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 352082 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 127485 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-13

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-13-4

на Озеленение

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Азгыр

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20386Т | 006-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 143,6454 | 1840<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 264308 |
| 2 | 20366Т | 006-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 63,0591 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 81283 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 22,2513 | 1661<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 36959 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **417296** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **228,9558** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 4 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,3624 | 1873,28<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (17538) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **382556** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 69,0471% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 5 | 2400С | 326-101-1001<br>РСНБ РК 2022 | Ямокопатели | маш.-ч | 3,14928 | 356<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1121 |
| 6 | 2477С | 334-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 3,14928 | 4511<br>-- | -<br>-- | 1840<br>5794,68 | 14206 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,4506% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 7 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 5,66028 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>10414,92 | 41767 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,5023% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 8 | 2331С | 311-405-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л | маш.-ч | 0,2754 | 10057<br>-- | -<br>-- | 4828<br>1329,63 | 2770 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **17539** | **42596** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 59,3522% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 9 | | 254-104-0602<br>РСНБ РК 2022 | Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/ | шт. | 51 | 9299<br>-- | 9057<br>-- | -<br>- | 474249 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 37,5682% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 10 | 295157С | 254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м | шт. | 162 | 1853<br>-- | 1807<br>-- | -<br>- | 300186 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,0796% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 11 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 2,43 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 22181 |
| 12 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 19,413 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 1553 |
| 13 | 147087С | 261-107-0452<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,002754 | 316977<br>-- | 308626<br>-- | -<br>- | 873 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **799042** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э23750**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э23750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-13'Спортивная площадка населеного пункта Азгыр''7'7-13-5'Малые архитектурные формы'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р МАФЫ* |
| 4 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ* |
| 5 | У86-010101-0102'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)'комплект* |
| 6 | У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект* |
| 7 | У86-010102-0109'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка'комплект* |
| 8 | У86-010104-0104'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"'комплект* |
| 9 | У86-010104-0409'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"'комплект* |
| 10 | У86-010104-0502'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"'комплект* |
| 11 | У86-010109-0308'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"'комплект* |
| 12 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ* |
| 13 | У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект* |
| 14 | У86-010201-0111'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом'комплект* |
| 15 | У86-010207-0302'1''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами'комплект* |
| 16 | У86-010602-0501'43''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция* |
| 17 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ* |
| 18 | У86-010216-0102'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый"'комплект* |
| 19 | У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект* |
| 20 | У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект* |
| 21 | У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект* |
| 22 | У86-010216-0111'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"'комплект* |
| 23 | У86-010216-0112'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект* |
| 24 | У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.* |
| 25 | У86-010216-0117'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной'комплект* |
| 26 | У86-010208-0101'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки'комплект* |
| 27 | У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.* |
| 28 | У86-010201-0117'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)'комплект* |
| 29 | П КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | У86-010209-0102'2''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная'комплект* |
| 31 | У86-010210-0103'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой'комплект* |
| 32 | У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект* |
| 33 | П ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА* |
| 34 | У86-010302-0303'15''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.* |
| 35 | У86-010303-0207'15''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.* |
| 36 | У86-010702-0102'2''Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест'шт.* |
| 37 | П ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА* |
| 38 | У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект* |
| 39 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Азгыр

Шифр объекта 7-13

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-13-5

## (Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 17019,054 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 793,751 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,497 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МАФЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | У86-010101-0102 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)** | **комплект** | 2 | | 240445,00 | 2604,00 | 480890 | 5208 | 452572 | 17211 | 537949 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 11555,00 | 917,00 | 23110 | 1834 | | 39848 | |
| 2 | У86-010106-0101 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами** | **комплект** | 2 | | 610448,00 | 631,00 | 1220896 | 1262 | 1176752 | 39427 | 1361148 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 21441,00 | 222,00 | 42882 | 444 | | 100826 | |
| 3 | У86-010102-0109 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка** | **комплект** | 2 | | 940541,00 | 867,00 | 1881082 | 1734 | 1816488 | 57749 | 2093937 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 31430,00 | 300,00 | 62860 | 600 | | 155106 | |
| 4 | У86-010104-0104 8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"** | **комплект** | 2 | | 138777,00 | 245,00 | 277554 | 490 | 256924 | 18469 | 319705 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10070,00 | 78,00 | 20140 | 156 | | 23682 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | У86-010104-0409<br>8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862,00 | 301,00 | 573724 | 602 | 550156 | 21056 | 642362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11483,00 | 86,00 | 22966 | 172 | | 47582 | |
| 6 | У86-010104-0502<br>8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895,00 | 1158,00 | 175790 | 2316 | 160188 | 12811 | 203689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6643,00 | 396,00 | 13286 | 792 | | 15088 | |
| 7 | У86-010109-0308<br>8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522,00 | 528,00 | 307044 | 1056 | 260484 | 41742 | 376689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22752,00 | 183,00 | 45504 | 366 | | 27903 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ | | | | | | | |
| 8 | У86-010113-0102<br>8601-0113-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186,00 | 2338,00 | 1422186 | 2338 | 1339825 | 73576 | 1615423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 80023,00 | 830,00 | 80023 | 830 | | 119661 | |
| 9 | У86-010201-0111<br>8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686,00 | 933,00 | 601686 | 933 | 573217 | 25369 | 677219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27536,00 | 342,00 | 27536 | 342 | | 50164 | |
| 10 | У86-010207-0302<br>8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418,00 | 322,00 | 90418 | 322 | 80757 | 8491 | 106821 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 95,00 | 9339 | 95 | | 7913 | |
| 11 | У86-010602-0501<br>8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994,00 | 89,00 | 1203742 | 3827 | 1127202 | 67851 | 1373321 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1691,00 | 43,00 | 72713 | 1849 | | 101728 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ | | | | | | | |
| 12 | У86-010216-0102<br>8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941,00 | 1932,00 | 179941 | 1932 | 167694 | 9984 | 205119 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10315,00 | 656,00 | 10315 | 656 | | 15194 | |
| 13 | У86-010216-0104<br>8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333,00 | 2157,00 | 191333 | 2157 | 175537 | 13079 | 220765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13639,00 | 734,00 | 13639 | 734 | | 16353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | У86-010216-0105<br>8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210,00 | 2601,00 | 486420 | 5202 | 454234 | 26184 | 553613 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13492,00 | 895,00 | 26984 | 1790 | | 41008 | |
| 15 | У86-010216-0106<br>8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685,00 | 3683,00 | 521370 | 7366 | 487792 | 26235 | 591414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13106,00 | 1309,00 | 26212 | 2618 | | 43808 | |
| 16 | У86-010216-0111<br>8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882,00 | 1539,00 | 154882 | 1539 | 146903 | 6358 | 174139 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6440,00 | 547,00 | 6440 | 547 | | 12899 | |
| 17 | У86-010216-0112<br>8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747,00 | 1324,00 | 170747 | 1324 | 159937 | 9032 | 194161 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9486,00 | 439,00 | 9486 | 439 | | 14382 | |
| 18 | У86-010216-0201<br>8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127,00 | 1176,00 | 184254 | 2352 | 171078 | 10596 | 210438 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5412,00 | 410,00 | 10824 | 820 | | 15588 | |
| 19 | У86-010216-0117<br>8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960,00 | 190,00 | 74960 | 190 | 69879 | 4499 | 85816 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4891,00 | 53,00 | 4891 | 53 | | 6357 | |
| 20 | У86-010208-0101<br>8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736,00 | 488,00 | 191736 | 488 | 178972 | 11333 | 219315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12276,00 | 178,00 | 12276 | 178 | | 16246 | |
| 21 | У86-010213-0201<br>8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454,00 | 161,00 | 119454 | 161 | 117466 | 1705 | 130852 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1827,00 | 47,00 | 1827 | 47 | | 9693 | |
| 22 | У86-010201-0117<br>8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283,00 | 8924,00 | 838283 | 8924 | 802125 | 27664 | 935223 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27234,00 | 3166,00 | 27234 | 3166 | | 69276 | |
| | | | | КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА | | | | | | | |
| 23 | У86-010209-0102<br>8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636,00 | 2319,00 | 299272 | 4638 | 271676 | 16948 | 341517 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11479,00 | 802,00 | 22958 | 1604 | | 25298 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | У86-010210-0103<br>8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877,00 | 3093,00 | 106877 | 3093 | 93744 | 7700 | 123743 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10040,00 | 1119,00 | 10040 | 1119 | | 9166 | |
| 25 | У86-010605-0403<br>8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162,00 | 194,00 | 142162 | 194 | 126751 | 13915 | 168563 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15217,00 | 74,00 | 15217 | 74 | | 12486 | |
| | | ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА | | | | | | | | | |
| 26 | У86-010302-0303<br>8601-0302-0303<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629,00 | 221,00 | 1824435 | 3315 | 1702740 | 108654 | 2087736 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7892,00 | 68,00 | 118380 | 1020 | | 154647 | |
| 27 | У86-010303-0207<br>8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127,00 | -- | 751905 | -- | 751905 | -- | 812057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60152 | |
| 28 | У86-010702-0102<br>8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734,00 | 1032,00 | 141468 | 2064 | 127148 | 11815 | 165546 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6128,00 | 364,00 | 12256 | 728 | | 12263 | |
| | | ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА | | | | | | | | | |
| 29 | У86-010805-0102<br>8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500,00 | 3071,00 | 435000 | 6142 | 409700 | 19419 | 490773 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9579,00 | 1091,00 | 19158 | 2182 | | 36354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15049511 | 71169 | 14209846 | 708872 | 17019053 |
| | | | | | | | 768496 | 25255 | -- | 1260671 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15049511 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14209846 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 708872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1260671 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17019054 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 768496 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 71169 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25255 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14209846 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 708872 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1260671 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-13

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-13-5

на Малые архитектурные формы

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Азгыр

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 1 | | 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка | комплект | 2 | 940541 / -- | - / -- | - / - | 1881082 |
| 2 | | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629 / -- | - / -- | - / - | 1824435 |
| 3 | | 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186 / -- | - / -- | - / - | 1422186 |
| 4 | | 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами | комплект | 2 | 610448 / -- | - / -- | - / - | 1220896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1203742 |
| 6 | | 8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 838283 |
| 7 | | 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 751905 |
| 8 | | 8601-0201-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 601686 |
| 9 | | 8601-0104-0409 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 573724 |
| 10 | | 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 521370 |
| 11 | | 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 486420 |
| 12 | | 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | 240445<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 480890 |
| 13 | | 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 435000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 307044 |
| 15 | | 8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299272 |
| 16 | | 8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" | комплект | 2 | 138777<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 277554 |
| 17 | | 8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191736 |
| 18 | | 8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191333 |
| 19 | | 8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 184254 |
| 20 | | 8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 179941 |
| 21 | | 8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175790 |
| 22 | | 8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 170747 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 154882 |
| 24 | | 8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 142162 |
| 25 | | 8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 141468 |
| 26 | | 8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 119454 |
| 27 | | 8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 106877 |
| 28 | | 8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 90418 |
| 29 | | 8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 74960 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **15049511** |

Составил Исакова Б.С.

Форма 3

Наименование стройки Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган,

# Объектная смета № 7-14

## (Объектный сметный расчет)

на строительство Спортивная площадка населеного пункта Асан

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 85402,019 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 5,127 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 8253,979 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 07.08.2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 7-14-1 | Общестроительные работы АС | 30763,571 | -- | -- | 30763,571 | 1,995 | 3082,044 | -- |
| 2. | 7-14-2 | Вертикальная планировка | 1495,027 | -- | -- | 1495,027 | 0,078 | 145,216 | -- |
| 3. | 7-14-3 | Покрытия | 34376,103 | -- | -- | 34376,103 | 2,313 | 3824,191 | -- |
| 4. | 7-14-4 | Озеленение | 1748,264 | -- | -- | 1748,264 | 0,244 | 408,777 | -- |
| 5. | 7-14-5 | Малые архитектурные формы | 17019,054 | -- | -- | 17019,054 | 0,497 | 793,751 | -- |
| | | **ИТОГО** | **85402,019** | -- | -- | **85402,019** | **5,127** | **8253,979** | |

Главный инженер проекта Аманкелди П.

Сметчик Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э24710

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э24710'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.6'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-14'Спортивная площадка населеного пункта Асан''7'7-14-1'Общестроительные работы АС'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | М100261=1785* |
| 4 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/* |
| 5 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 6 | Х1.1,2.120=Ф1* |
| 7 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'$м^3$ грунта* |
| 9 | Е11-010205-0502'Ф1-(6+21,6+0,14.31+0,06.31)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта* |
| 10 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 11 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 12 | П2 Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 13 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 14 | П2 Фундамент ФМ-1 /31 шт./* |
| 15 | Н43=31* |
| 16 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 17 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$* |
| 18 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 19 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 20 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 21 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Ленточный фундамент* |
| 24 | Е11-060101-0101'6''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 25 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'28,8''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'$м^3$* |
| 26 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).132.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 27 | С1214-210-0201'1,85.132.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 28 | С1214-210-0101'0,28.132.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | Е11-080101-0307'174''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 30 | П ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ, S=800 м$^2$* |
| 31 | Х800=Ф1* |
| 32 | Е11-270401-0102'Ф1.0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 33 | Е11-110101-0204(РС100081РС100078)'Ф1.0,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 34 | Е11-110101-3607(РС150000)(РС295767)'Ф1''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/'м$^2$ покрытия* |
| 35 | СТКоммерческое предложение(=19)'800'3400:1,12.1,02'Искуственный газон 50 мм'м$^2$* |
| 36 | СТКоммерческое предложение(=19)'20'3400:1,12.1,02'Искуственный газон Белый разметочный'м$^2$* |
| 37 | СТКоммерческое предложение(=19)'400'300:1,12.1,02'Шовная лента'м* |
| 38 | СТКоммерческое предложение(=19)'8'43000:1,12.1,02'Клей Duayen'шт* |
| 39 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 40 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 41 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 42 | П СТОЙКА СТ-1 /31 шт./* |
| 43 | Н43=31* |
| 44 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 45 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 46 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 47 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 48 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 49 | Н43=1* |
| 50 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./* |
| 51 | Н43=29* |
| 52 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 53 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 54 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 55 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 56 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 57 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 58 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 59 | Н43=1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 60 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 61 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 62 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 63 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 64 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 65 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 66 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 67 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 68 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 69 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 70 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 71 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 72 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 73 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 74 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 75 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 76 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 77 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./* |
| 78 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 79 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 80 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 81 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 82 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 83 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 84 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 85 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/* |
| 86 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 87 | Х1.1,2.90=Ф1* |
| 88 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 89 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м$^3$ грунта* |
| 90 | Е11-010205-0502'Ф1-(5,1+18,375+0,14.26+0,06.26)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м$^3$ грунта* |
| 91 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 92 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 93 | П2 Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 94 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 95 | П2 Фундамент ФМ-1 /26 шт./* |
| 96 | Н43=26* |
| 97 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 98 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 99 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 100 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 101 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 102 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 103 | Н43=1* |
| 104 | П2 Ленточный фундамент* |
| 105 | Е11-060101-0101'5,1''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 106 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'24,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'м$^3$* |
| 107 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).102.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 108 | С1214-210-0201'1,85.102.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 109 | С1214-210-0101'0,28.102.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 110 | Е11-080101-0307'130,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 111 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 112 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 113 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 114 | П СТОЙКА СТ-1 /26 шт./* |
| 115 | Н43=26* |
| 116 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 117 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 118 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 119 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 120 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 121 | Н43=1* |
| 122 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./* |
| 123 | Н43=19* |
| 124 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 125 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 126 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 127 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 128 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 129 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 130 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 131 | Н43=1* |
| 132 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 133 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 134 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 135 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 136 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 137 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 138 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 139 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 140 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 141 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 142 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 143 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 144 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 145 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 146 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 147 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 148 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 149 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 150 | Н43=5* |
| 151 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 152 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 153 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 154 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 155 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'$м^2$* |
| 156 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$* |
| 157 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'$м^2$* |
| 158 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Асан

Шифр объекта 7-14

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-14-1

## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АС

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 30763,571 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3082,045 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,995 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | м$^3$ грунта | 139,68 | | 211,86 | 211,86 | 29593 | 29593 | -- | 5111 | 37481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 50,82 | -- | 7099 | | 2777 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м$^3$ грунта | 4,32 | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | -- | 9231 | 23816 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | | 1764 | |
| 3 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м$^3$ грунта | 110,2 | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | -- | 102449 | 264318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | | 19579 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 241,97 | 116,12 | 26665 | 12796 | -- | 14124 | 44052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 13869 | 5748 | | 3263 | |
| 5 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 119,44 | 97,23 | 13162 | 10714 | 882 | 3050 | 17509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1566 | 2671 | | 1297 | |
| | | Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,86 | 51000,33 | 1585,49 | 94861 | 2949 | 88416 | 3791 | 106544 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 3496 | 670 | | 7892 | |
| 7 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 4,34 | 66445,18 | 2766,12 | 288372 | 12005 | 230603 | 44202 | 359180 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 45764 | 2810 | | 26606 | |
| 8 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,08432 | 331233,00 | -- | 27930 | -- | 27930 | -- | 30164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2234 | |
| 9 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,21328 | 63740,48 | 2732,61 | 13595 | 583 | 119 | 11937 | 27575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 12893 | 225 | | 2043 | |
| 10 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,21328 | 694126,00 | -- | 148043 | -- | 148043 | -- | 159886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11843 | |
| 11 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 75,64 | 1201,97 | 28,12 | 90917 | 2127 | 57409 | 29463 | 130011 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 31381 | 300 | | 9630 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 6 | 51000,33 | 1585,49 | 306002 | 9513 | 285213 | 12228 | 343689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 11276 | 2162 | | 25458 | |
| 13 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 28,8 | 58879,15 | 2698,12 | 1695720 | 77705 | 1435385 | 182430 | 2028402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 182630 | 17842 | | 150252 | |
| 14 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,28116 | 29745,99 | 1287,17 | 8363 | 362 | 107 | 7307 | 16923 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 7894 | 136 | | 1254 | |
| 15 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2442 | 383478,00 | -- | 93645 | -- | 93645 | -- | 101137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7492 | |
| 16 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 399352,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 17 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 174 | 1201,97 | 28,12 | 209143 | 4893 | 132063 | 67776 | 299073 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 72187 | 691 | | 22154 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ. S=800 $м^2$ | | | | | | | |
| 18 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 200 | 22495,14 | 1446,07 | 4499028 | 289214 | 4167420 | 123050 | 4991844 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 42394 | 71542 | | 369766 | |
| 19 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 80 | 29780,85 | 2565,36 | 2382468 | 205228 | 1796341 | 437192 | 3045233 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 380899 | 84198 | | 225573 | |
| 20 | Е11-110101-3607<br>1111-0101-3607<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/ | $м^2$ покрытия | 800 | 693,10 | 29,42 | 554480 | 23536 | 80 | 510416 | 1150088 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 663,58 | 15,17 | 530864 | 12136 | | 85192 | |
| 21 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43 | -- | 2477144 | -- | 2477144 | -- | 2675312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198168 | |
| 22 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43 | -- | 61929 | -- | 61929 | -- | 66883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4954 | |
| 23 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Шовная лента | м | 400 | 273,21 | -- | 109284 | -- | 109284 | -- | 118028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71 | -- | 313286 | -- | 313286 | -- | 338349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25063 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |
| 26 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | СТОЙКА СТ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 2,00074 | 35023,54 | 14714,88 | 70073 | 29441 | 5862 | 30609 | 108737 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 34770 | 9591 | | 8055 | |
| 28 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,00074 | 3930,52 | 120,82 | 7864 | 242 | 754 | 4742 | 13614 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 6868 | 4 | | 1008 | |
| 29 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,75212 | 973588,00 | -- | 1705843 | -- | 1705843 | -- | 1842310 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136467 | |
| 30 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24862 | 973520,00 | -- | 242037 | -- | 242037 | -- | 261400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19363 | |
| 31 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 46,01702 | 95,62 | 2,23 | 4400 | 102 | 2574 | 1202 | 6050 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1724 | 17 | | 448 | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./ | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 3,46985 | 85752,65 | 2724,24 | 297549 | 9452 | 19166 | 187282 | 523618 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 268931 | 2492 | | 38786 | |
| 33 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 3,46985 | 3930,52 | 120,82 | 13638 | 419 | 1308 | 8223 | 23610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 11911 | 7 | | 1749 | |
| 34 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,53344 | 463375,00 | -- | 1173933 | -- | 1173933 | -- | 1267848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93915 | |
| 35 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16994 | 399352,00 | -- | 67866 | -- | 67866 | -- | 73295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5429 | |
| 36 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 314,07 | 1258,00 | -- | 395100 | -- | 395100 | -- | 426708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31608 | |
| 37 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 370,272 | 114,89 | 3,04 | 42541 | 1126 | 17681 | 16473 | 63735 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 23734 | 141 | | 4721 | |
| 38 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 370,272 | 191,23 | 4,45 | 70807 | 1648 | 41418 | 19339 | 97359 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 27741 | 285 | | 7213 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 39 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 40 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 41 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 42 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 43 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 44 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 45 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |
| 46 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 47 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 48 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 49 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 50 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 51 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 52 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 53 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./ | | | | | | | |
| 54 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,08094 | 85752,65 | 2724,24 | 6941 | 220 | 448 | 4369 | 12214 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 6273 | 58 | | 905 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,08094 | 3930,52 | 120,82 | 318 | 10 | 30 | 192 | 551 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 278 | -- | | 41 | |
| 56 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05808 | 463375,00 | -- | 26913 | -- | 26913 | -- | 29066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2153 | |
| 57 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00373 | 399352,00 | -- | 1490 | -- | 1490 | -- | 1609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 58 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 7,84 | 1258,00 | -- | 9863 | -- | 9863 | -- | 10652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 59 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 9,408 | 114,89 | 3,04 | 1081 | 29 | 449 | 419 | 1620 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 603 | 4 | | 120 | |
| 60 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 9,408 | 191,23 | 4,45 | 1799 | 42 | 1052 | 491 | 2474 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 705 | 7 | | 183 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18812806 | 730544 | 16097531 | 1940846 | 22413944 |
| | | | | | | | 1984731 | 223150 | -- | 1660290 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18412855 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9183161 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6886565 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1703188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1609281 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21725324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1222 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 399951 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 27802 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 237658 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51009 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 688618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 22413942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1436 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2207881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 104,76 | 211,86 | 211,86 | 22194 | 22195 | -- | 3833 | 28110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 50,82 | -- | 5324 | | 2083 | |
| 62 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 3,24 | 2967,81 | -- | 9616 | -- | -- | 6923 | 17862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2967,81 | -- | 9616 | -- | | 1323 | |
| 63 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 79,325 | 1291,20 | -- | 102424 | -- | -- | 73745 | 190263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | -- | 102424 | -- | | 14094 | |
| 64 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 241,97 | 116,12 | 19194 | 9212 | -- | 10167 | 31710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 9983 | 4138 | | 2349 | |
| 65 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 119,44 | 97,23 | 9475 | 7713 | 635 | 2196 | 12604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1127 | 1923 | | 934 | |
| | | Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /26 шт./ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 1,56 | 51000,33 | 1585,49 | 79561 | 2473 | 74156 | 3179 | 89360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 2932 | 562 | | 6619 | |
| 67 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 3,64 | 66445,18 | 2766,12 | 241860 | 10069 | 193408 | 37073 | 301248 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 38383 | 2357 | | 22315 | |
| 68 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,07072 | 331233,00 | -- | 23425 | -- | 23425 | -- | 25299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1874 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,17888 | 63740,48 | 2732,61 | 11402 | 489 | 100 | 10012 | 23127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 10813 | 189 | | 1713 | |
| 70 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,17888 | 694126,00 | -- | 124165 | -- | 124165 | -- | 134098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9933 | |
| 71 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 63,44 | 1201,97 | 28,12 | 76253 | 1784 | 48150 | 24711 | 109041 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 26319 | 252 | | 8077 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 5,1 | 51000,33 | 1585,49 | 260102 | 8086 | 242431 | 10394 | 292136 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 9585 | 1837 | | 21640 | |
| 73 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 24,5 | 58879,15 | 2698,12 | 1442539 | 66103 | 1221073 | 155192 | 1725550 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 155363 | 15178 | | 127818 | |
| 74 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,21726 | 29745,99 | 1287,17 | 6463 | 280 | 83 | 5646 | 13078 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 6100 | 105 | | 969 | |
| 75 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1887 | 383478,00 | -- | 72362 | -- | 72362 | -- | 78151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5789 | |
| 76 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02856 | 399352,00 | -- | 11405 | -- | 11405 | -- | 12317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| 77 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 130,5 | 1201,97 | 28,12 | 156857 | 3670 | 99046 | 50832 | 224305 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 54141 | 518 | | 16615 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /26 шт./** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,67804 | 35023,54 | 14714,88 | 58771 | 24692 | 4917 | 25672 | 91199 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 29162 | 8044 | | 6755 | |
| 81 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,67804 | 3930,52 | 120,82 | 6596 | 202 | 634 | 3977 | 11419 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 5760 | 3 | | 846 | |
| 82 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,46952 | 973588,00 | -- | 1430707 | -- | 1430707 | -- | 1545164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114457 | |
| 83 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,20852 | 973520,00 | -- | 202998 | -- | 202998 | -- | 219238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16240 | |
| 84 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 38,59492 | 95,62 | 2,23 | 3690 | 86 | 2158 | 1008 | 5074 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1446 | 15 | | 376 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 2,27335 | 85752,65 | 2724,24 | 194946 | 6193 | 12557 | 122702 | 343060 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 176196 | 1633 | | 25412 | |
| 86 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,27335 | 3930,52 | 120,82 | 8935 | 275 | 856 | 5388 | 15469 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 7804 | 5 | | 1146 | |
| 87 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,65984 | 463375,00 | -- | 769128 | -- | 769128 | -- | 830658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61530 | |
| 88 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11134 | 399352,00 | -- | 44464 | -- | 44464 | -- | 48021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3557 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 205,77 | 1258,00 | -- | 258859 | -- | 258859 | -- | 279568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20709 | |
| 90 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 242,592 | 114,89 | 3,04 | 27871 | 737 | 11584 | 10793 | 41757 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 15550 | 92 | | 3093 | |
| 91 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 242,592 | 191,23 | 4,45 | 46391 | 1080 | 27136 | 12671 | 63787 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 18175 | 187 | | 4726 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 92 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 93 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 94 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 95 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 96 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 97 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 98 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 100 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 101 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 102 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 103 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 104 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 105 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 106 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./ | | | | | | | |
| 107 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,4047 | 85752,65 | 2724,24 | 34704 | 1103 | 2235 | 21843 | 61071 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 31366 | 291 | | 4524 | |
| 108 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,4047 | 3930,52 | 120,82 | 1591 | 49 | 153 | 959 | 2754 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 1389 | 1 | | 204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,2904 | 463375,00 | -- | 134564 | -- | 134564 | -- | 145329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10765 | |
| 110 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01865 | 399352,00 | -- | 7448 | -- | 7448 | -- | 8044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 596 | |
| 111 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 39,2 | 1258,00 | -- | 49314 | -- | 49314 | -- | 53259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3945 | |
| 112 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 47,04 | 114,89 | 3,04 | 5404 | 143 | 2246 | 2093 | 8097 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 3015 | 18 | | 600 | |
| 113 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 47,04 | 191,23 | 4,45 | 8995 | 209 | 5262 | 2457 | 12368 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 3524 | 36 | | 916 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7023922 | 173438 | 6021344 | 707214 | 8349631 |
| | | | | | | | 829142 | 45022 | -- | 618493 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6714811 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2853421 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3146338 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 524432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 579141 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7818384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 309111 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21586 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 182782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 531245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8349629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 874164 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 30763571 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2813873 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 903982 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 268172 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22118873 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2648060 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2278783 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-14

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-14-1

на Общестроительные работы АС

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Асан

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | | | | |
| 1 | 20092Т | 002-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 381,2152006 | 1540 / -- | - / -- | - / - | 587071 |
| 2 | 20158Т | 003-0125 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 398,22432 | 1413 / -- | - / -- | - / - | 562691 |
| 3 | 20162Т | 003-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 351,12 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 530893 |
| 4 | 20095Т | 002-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 207,2304 | 1631 / -- | - / -- | - / - | 337993 |
| 5 | 20008Т | 001-0117 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 198,963345 | 1230 / -- | - / -- | - / - | 244725 |
| 6 | 20101Т | 002-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 101,57982 | 1812 / -- | - / -- | - / - | 184063 |
| 7 | 20098Т | 002-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 37,14832044 | 1721 / -- | - / -- | - / - | 63932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20168Т | 003-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 31,78237354 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53744 |
| 9 | 20180Т | 003-0147 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 20,72353152 | 2089<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 43291 |
| 10 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 31,1 | 1363<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 42389 |
| 11 | 20116Т | 002-0154 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,45341797 | 2372<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 34284 |
| 12 | 20161Т | 003-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,14432 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 28468 |
| 13 | 20082Т | 002-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 21,17016 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27288 |
| 14 | 20001Т | 001-0110 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 24,600345 | 1079<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 26544 |
| 15 | 20097Т | 002-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,01893568 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23706 |
| 16 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 15,088248 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 22436 |
| 17 | 20106Т | 002-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,2213568 | 1982<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 439 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2813957** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1867,7841** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 18 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 133,873086 | 2003,18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (268171) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2813874** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,875% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 19 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 44,93862735 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>82687,07 | 181732 |
| 20 | 698С | 314-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 21,1245624 | 8087<br>-- | -<br>-- | 1840<br>38869,19 | 170834 |
| 21 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 15,2928 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>40204,77 | 164474 |
| 22 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 19,09571542 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>35136,12 | 126108 |
| 23 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 4,72551408 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>12423,38 | 51787 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2587% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 24 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 3,348 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>8801,89 | 42335 |
| 25 | 786С | 314-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 5,72123866 | 7229<br>-- | -<br>-- | 2199<br>12581 | 41359 |
| 26 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 9,06305993 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>16676,03 | 36162 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,8663% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 27 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,4627814 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>8211,52 | 32931 |
| 28 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 2,6385547 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>6936,76 | 16860 |
| 29 | 1238С | 321-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 9,3417948 | 926<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8650 |
| 30 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 2,912 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>4484,48 | 6939 |
| 31 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 72,03748954 | 96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6916 |
| 32 | 1198С | 314-502-0304<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 61,86249764 | 77 | - | - | 4763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 33 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 17,56122238 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2915 |
| 34 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 30,26987693 | 78<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2361 |
| 35 | 715С | 314-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0,3178466 | 6764<br>-- | -<br>-- | 2199<br>698,94 | 2150 |
| 36 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 101,4834438 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1319 |
| 37 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 16,68508695 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1318 |
| 38 | 620С | 321-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,2530944 | 4895<br>-- | -<br>-- | 1840<br>465,69 | 1239 |
| 39 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 24,400128 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 366 |
| 40 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 15,58106928 | 16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 249 |
| 41 | 1147С | 343-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,58237339 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 115 |
| 42 | 2817С | 341-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,39833726 | 142<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 57 |
| 43 | 2346С | 315-103-0701<br>РСНБ РК 2022 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 2,6796083 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 35 |
| 44 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,21941014 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5 |
| 45 | 1146С | 343-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,02153174 | 11<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 0,24 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **268177** | **903980** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,7773% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 100414С | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 244 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4166300 |
| 47 | 131018С | 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,22164 | 973588<br>-- | 903773<br>-- | -<br>- | 3136550 |
| 48 | 100489С | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 54,0995 | 46004<br>-- | 26958<br>-- | -<br>- | 2488793 |
| 49 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2477144 |
| 50 | 279805С | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 4,60074 | 463375<br>-- | 452399<br>-- | -<br>- | 2131868 |
| 51 | 100078С | 211-201-0601 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 103,2 | 16267<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1678754 |
| 52 | 100467С | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 34,476 | 45435<br>-- | 26400<br>-- | -<br>- | 1566417 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6023% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 53 | 128114С | 214-401-0110 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 571,72 | 1258<br>-- | 1229<br>-- | -<br>- | 719224 |
| 54 | 100463С | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 14,8104 | 44366<br>-- | 25352<br>-- | -<br>- | 657078 |
| 55 | 131034С | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,45714 | 973520<br>-- | 903710<br>-- | -<br>- | 445035 |
| 56 | 100533С | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,0997 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 388891 |
| 57 | 295746С | 261-105-0504 РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1064,592 | 295<br>-- | 287<br>-- | -<br>- | 314055 |
| 58 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 313286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 144748С | 261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,39216 | 694126<br>-- | 678626<br>-- | -<br>- | 272208 |
| 60 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,478 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175276 |
| 61 | 279851С | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4329 | 383478<br>-- | 374069<br>-- | -<br>- | 166008 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6204% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 62 | 279845С | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37314 | 399352<br>-- | 389632<br>-- | -<br>- | 149014 |
| 63 | 100079С | 211-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 7,2 | 16198<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 116626 |
| 64 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Шовная лента | м | 400 | 273,21<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 109284 |
| 65 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 9,552 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 87191 |
| 66 | 275940С | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 26,00878 | 3285<br>-- | 3182<br>-- | -<br>- | 85439 |
| 67 | 135832С | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 67,6 | 1124<br>-- | 1099<br>-- | -<br>- | 75982 |
| 68 | 287782С | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,12912112 | 539649<br>-- | 525162<br>-- | -<br>- | 69680 |
| 69 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 61929 |
| 70 | | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,15504 | 331233<br>-- | 322508<br>-- | -<br>- | 51354 |
| 71 | 149219С | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,06384904 | 467116<br>-- | 454857<br>-- | -<br>- | 29825 |
| 72 | 131600С | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,309562 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 28800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 100261С | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 13,7904 | 1785<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 24616 |
| 74 | 147337С | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,07154583 | 278998<br>-- | 271298<br>-- | -<br>- | 19961 |
| 75 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,02136947 | 813201<br>-- | 795366<br>-- | -<br>- | 17378 |
| 76 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0709728 | 209094<br>-- | 203869<br>-- | -<br>- | 14840 |
| 77 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,01937509 | 545661<br>-- | 533072<br>-- | -<br>- | 10572 |
| 78 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,02008551 | 525811<br>-- | 512401<br>-- | -<br>- | 10561 |
| 79 | 146741С | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1064592 | 73026<br>-- | 69297<br>-- | -<br>- | 7774 |
| 80 | 131598С | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,07462 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 6942 |
| 81 | 147347С | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02181504 | 289955<br>-- | 282039<br>-- | -<br>- | 6325 |
| 82 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 8,9281116 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 5884 |
| 83 | 130010С | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0048 | 1029630<br>-- | 955906<br>-- | -<br>- | 4942 |
| 84 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 57,5924508 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 4607 |
| 85 | 146883С | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0101255 | 380806<br>-- | 371086<br>-- | -<br>- | 3856 |
| 86 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0059923 | 623062<br>-- | 607746<br>-- | -<br>- | 3734 |
| 87 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 12,037716 | 289 | 260 | - | 3479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 88 | 131654С | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0338 | 80126<br>-- | 77746<br>-- | -<br>- | 2708 |
| 89 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00099872 | 2453940<br>-- | 2403915<br>-- | -<br>- | 2451 |
| 90 | 128070С | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 19,4420148 | 93<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 1808 |
| 91 | 131019С | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00147151 | 965674<br>-- | 896411<br>-- | -<br>- | 1421 |
| 92 | 128849С | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,18675991 | 5414<br>-- | 5307<br>-- | -<br>- | 1011 |
| 93 | 146664С | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,6113148 | 149<br>-- | 142<br>-- | -<br>- | 538 |
| 94 | 144600С | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0154796 | 34159<br>-- | 32050<br>-- | -<br>- | 529 |
| 95 | 131534С | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00378914 | 139141<br>-- | 135603<br>-- | -<br>- | 527 |
| 96 | 128065С | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,49526 | 128<br>-- | 124<br>-- | -<br>- | 191 |
| 97 | 147047С | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0,64 | 119<br>-- | 115<br>-- | -<br>- | 76 |
| 98 | 128064С | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,48678 | 150<br>-- | 145<br>-- | -<br>- | 73 |
| 99 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000192 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 53 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **22118869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э24720**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э24720'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-14'Спортивная площадка населеного пункта Асан''7'7-14-2'Вертикальная планировка'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА* |
| 4 | Е11-010104-0106'127+218,9+364,1+13''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 5 | Е11-010104-0702'3768''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера* |
| 6 | П2 Устройство лотков* |
| 7 | Е11-010205-0302'0,16.178''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м$^3$ грунта* |
| 8 | П2 Избыток грунта V=443+28,48+33,8+28,475=533,755 м$^3$* |
| 9 | Е11-010102-0326(РС100081РС100073)'533,755=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/'м$^3$ грунта* |
| 10 | С3412-102-0105'Ф1.1,7.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км* |
| 11 | П2 Транспортные расходы инертных материалов* |
| 12 | Е11-010102-0226'(800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/'м$^3$ грунта* |
| 13 | С3412-102-0217'(800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 14 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Асан

Шифр объекта 7-14

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-14-2

## (Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1495,027 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 145,216 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,078 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м$^3$ грунта** | **723** | | **66,50** | **66,50** | **48080** | **48080** | **--** | **10064** | **62793** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | | -- | 19,34 | -- | 13983 | | 4649 | |
| | | *Формула объема = 127+218,9+364,1+13* | | | | | | | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера** | **3768** | | **2,25** | **2,25** | **8478** | **8478** | **--** | **1771** | **11078** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 0,65 | -- | 2449 | | 829 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство лотков** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м$^3$ грунта | 28,48 | 2473,18 | -- | 70436 | -- | -- | 50714 | 130842 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 0,16.178*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | 2473,18 | -- | 70436 | -- | | 9692 | |
| | | **Избыток грунта V=443+28,48+33,8+28,475=533,755 м$^3$** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010102-0326<br>1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/** | м$^3$ грунта | 533,755 | 260,97 | 248,46 | 139294 | 132617 | 923 | 28038 | 180719 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 10,78 | 62,18 | 5754 | 33189 | | 13387 | |
| | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | | | | | | | | |
| | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 0,0640506 (м$^3$) | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 5 | С3412-102-0105<br>412-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | т·км | 4536,9175 | 74,00 | -- | 335732 | -- | | -- | 362591 |
| | | *СП - 8%;*<br>*Формула объема = 533,755.1,7.5* | | | -- | -- | -- | -- | | 26859 | |
| | | **Транспортные расходы инертных материалов** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010102-0226<br>1101-0102-0226<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/** | м$^3$ грунта | 531,93 | 160,61 | 153,84 | 85433 | 81832 | 936 | 13974 | 107359 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | 5,01 | 31,47 | 2665 | 16740 | | 7952 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 7 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**<br>*СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30* | т·км | 24677,685 | 24,00<br>-- | --<br>-- | 592264<br>-- | --<br>-- | | --<br>47381 | 639645 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1279717<br>78855 | 271007<br>66361 | 1859<br>-- | 104561<br>110749 | 1495027 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1279717 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1859 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 145216 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 927996 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 104561 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 110749 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1495027 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 78 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 145216 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1495027 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 78 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 145216 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 1495027 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 78855 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 271007 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 66361 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1859 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 927996 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 104561 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 110749 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-14

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-14-2

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Асан

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 47,367936 | 1487 / -- | - / -- | - / - | 70436 |
| 2 | 20011Т | 001-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 6,558069 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 8453 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **91035** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **53,926** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 3 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 24,2858655 | 2732,48 / -- | - / -- | - / - | (66361) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **78855** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 72,3796% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 4 | 3093С | 311-101-0102 РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 10,56086441 | 9042 | - | 2629 | 95491 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 27764,51 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 19,1949% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 5 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 9,63256973 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>25324,03 | 105563 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,4256% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 6 | 3105С | 311-401-0109<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м$^3$, масса свыше 26 до 35 т | маш.-ч | 4,22820518 | 16541<br>-- | -<br>-- | 3141<br>13280,79 | 69939 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **66369** | **131931** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 50,2498% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 7 | 100081С | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0638316 | 14633<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 934 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 49,7502% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 8 | 100073С | 211-201-0507<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0640506 | 14438<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 925 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **1859** |
| | | | | | | | | | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | | 412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 24677,685 | 24<br>-- | -<br>-- | 24<br>592264 | 592264 |
| 10 | | 412-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 4536,9175 | 74<br>-- | -<br>-- | 74<br>335732 | 335732 |
| | | | **Всего транспортные расходы** | **тенге** | | | | **927996** | **2161881** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э24730**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э24730'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-14'Спортивная площадка населеного пункта Асан''7'7-14-3'Покрытия'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ПОКРЫТИЯ* |
| 4 | П ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I* |
| 5 | Х193=Ф1* |
| 6 | Е11-270401-0102'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 7 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 8 | Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/'$м^2$ стяжки* |
| 9 | Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 10 | Е11-270201-1002(РС295527)'67''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 11 | С1255-101-0101'67.0,043''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/'$м^3$* |
| 12 | П ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II* |
| 13 | Х220=Ф1* |
| 14 | Е11-270701-0201(РС295854РС249132)'Ф1''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/'$м^2$ покрытия* |
| 15 | Е11-270701-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'$м^2$ покрытия* |
| 16 | Е11-470301-0101(РС295968РС100328=0,051)(РС295528)'Ф1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'$м^2$* |
| 17 | С1255-102-0201'Ф1.1,02'6271'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'$м^2$* |
| 18 | Е11-270201-1002(РС100533РС279240=0,035)(РС295527)'141''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 19 | С1255-101-0101'141.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'$м^3$* |
| 20 | П РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III* |
| 21 | Х(540+450+450)=Ф1* |
| 22 | Е11-270401-0102'Ф1.0,08''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 23 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 24 | Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'$м^2$ стяжки* |
| 25 | Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 26 | У86-010703-0106'Ф1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'$м^2$* |
| 27 | Е11-270201-1002(РС295527)'96+90+90''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | С1255-101-0101'(96+90+90).0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 29 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Асан

Шифр объекта 7-14

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-14-3

## (Локальный сметный расчет)

на Покрытия

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 34376,103 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3824,191 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,313 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 19,3 | | 22495,14 | 1446,07 | 434156 | 27909 | 402156 | 11874 | 481713 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 211,97 | 357,71 | 4091 | 6904 | | 35682 | |
| 2 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 193 | | 1402,08 | 335,15 | 270601 | 64684 | 189832 | 38920 | 334283 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 83,34 | 103,38 | 16085 | 19952 | | 24762 | |
| 3 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200, толщ.60 мм/ | $м^2$ стяжки | 193 | | 1491,46 | 32,89 | 287852 | 6348 | 185824 | 93628 | 411999 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 495,75 | 20,34 | 95680 | 3926 | | 30519 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 193 | 2013,58 | 44,53 | 388621 | 8595 | 370569 | 13772 | 434586 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 49,00 | 26,91 | 9457 | 5194 | | 32192 | |
| 5 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 67 | 4211,52 | 43,82 | 282172 | 2936 | 202869 | 83787 | 395236 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 76367 | 1213 | | 29277 | |
| 6 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807,00 | -- | 212638 | -- | 212638 | -- | 229649 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17011 | |
| ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II | | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/ | $м^2$ покрытия | 220 | 1903,44 | 205,25 | 418757 | 45155 | 286304 | 109267 | 570267 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 396,81 | 63,07 | 87298 | 13875 | | 42242 | |
| 8 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | $м^2$ покрытия | 220 | -255,99 | -14,26 | -56318 | -3137 | -49302 | -5133 | -66368 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -17,63 | -3,97 | -3879 | -873 | | -4917 | |
| 9 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 220 | 3521,89 | 246,62 | 774816 | 54256 | 187777 | 488123 | 1363974 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2421,74 | 99,56 | 532783 | 21903 | | 101035 | |
| 10 | С1255-102-0201<br>255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271,00 | -- | 1407212 | -- | 1407212 | -- | 1519789 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112577 | |
| 11 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 141 | 3172,19 | 43,82 | 447279 | 6179 | 280387 | 176328 | 673495 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 160713 | 2554 | | 49889 | |
| 12 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 2,256 | 73807,00 | -- | 166509 | -- | 166509 | -- | 179830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13321 | |
| РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 115,2 | 22495,14 | 1446,07 | 2591440 | 166587 | 2400434 | 70877 | 2875302 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 24419 | 41208 | | 212985 | |
| 14 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 1440 | 1402,08 | 335,15 | 2018995 | 482616 | 1416369 | 290390 | 2494137 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 83,34 | 103,38 | 120010 | 148867 | | 184752 | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ | $м^2$ стяжки | 1440 | 1517,09 | 32,89 | 2184610 | 47362 | 1423368 | 698573 | 3113842 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 495,75 | 20,34 | 713880 | 29290 | | 230659 | |
| 16 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 1440 | 1032,42 | 22,27 | 1486685 | 32069 | 1419336 | 51365 | 1661098 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,50 | 13,45 | 35280 | 19368 | | 123048 | |
| 17 | У86-010703-0106<br>8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249,00 | 7,00 | 13318560 | 10080 | 11990880 | 1239898 | 15723130 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 915,00 | 1,00 | 1317600 | 1440 | | 1164672 | |
| 18 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 276 | 4211,52 | 43,82 | 1162380 | 12094 | 835698 | 345152 | 1628136 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 314588 | 4998 | | 120604 | |
| 19 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 4,416 | 73807,00 | -- | 325932 | -- | 325932 | -- | 352007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26075 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 28122897 | 963733 | 23654792 | 3706821 | 34376105 |
| | | | | | | | 3504372 | 319819 | -- | 2546385 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28122897 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21542504 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2112291 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3706821 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2546385 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **34376103** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3504372** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **963733** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **319819** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **23654795** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3706821** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2546385** | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-14

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-14-3

на Покрытия

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Асан

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20155Т | 003-0122 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 637,9524 | 1339 / -- | - / -- | - / - | 854218 |
| 2 | 20304Т | 005-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 419,9932 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 635030 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 320,76 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 532782 |
| 4 | 20299Т | 005-0124 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 97,98 | 1388 / -- | - / -- | - / - | 135996 |
| 5 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 20,91475 | 1363 / -- | - / -- | - / - | 28507 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2186533** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1497,6004** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 6 | 3 | 099-0100<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 150,1668 | 2120,17<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (318379) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2186771** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,7361% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 7 | 623С | 321-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 36,15462 | 7836<br>-- | -<br>-- | 2629<br>95050,5 | 283308 |
| 8 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 16,9139556 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>31121,68 | 111700 |
| 9 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 8,776998 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>23074,73 | 110985 |
| 10 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 10,284408 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>27037,71 | 110609 |
| 11 | 621С | 321-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 15,7340988 | 6109<br>-- | -<br>-- | 2199<br>34599,28 | 96120 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,996% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 12 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 37,5206 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>57781,72 | 89412 |
| 13 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 8,5559652 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>15742,98 | 63134 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,2679% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 14 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 9,90792 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>18230,57 | 40068 |
| 15 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 4,352832 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>11443,6 | 27815 |
| 16 | 1835С | 334-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,7812764 | 5849<br>-- | -<br>-- | 2199<br>3917,03 | 10419 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 330,268536 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4954 |
| 18 | 1795С | 343-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 25,09056 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4165 |
| 19 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,209088 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>384,72 | 834 |
| 20 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 9,90792 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 129 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **318385** | **953650** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,9244% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 21 | 102637С | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 58,752 | 48316<br>-- | 30737<br>-- | -<br>- | 2838662 |
| 22 | 100414С | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 164,09 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2801837 |
| 23 | | 255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1407212 |
| 24 | 100072С | 211-201-0506<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 89,815 | 14507<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1302946 |
| 25 | 100533С | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 20,237 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 971639 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7563% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 26 | 102638С | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 11,8116 | 47060<br>-- | 29505<br>-- | -<br>- | 555854 |
| 27 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 6,672 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 492440 |
| 28 | 100071С | 211-201-0504<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 18,7795 | 15974<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299984 |
| 29 | 279240С | 212-101-0624<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | $м^3$ | 4,935 | 51241<br>-- | 32092<br>-- | -<br>- | 252874 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100197С | 261-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | $м^3$ | 31,68 | 7470<br>-- | 6819<br>-- | -<br>- | 236650 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,3193% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 31 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 212638 |
| 32 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 11,22 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 187688 |
| 33 | 131571С | 215-201-0104<br>РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,8228 | 94880<br>-- | 92210<br>-- | -<br>- | 78067 |
| 34 | 102636С | 212-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,2904 | 45398<br>-- | 27876<br>-- | -<br>- | 13184 |
| 35 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 112,895 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 9032 |
| 36 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 4,84 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 3190 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **11663896** |
| | | | | | | | | | |
| **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | | | | |
| 37 | | 8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13318560 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **13318560** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э24740

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э24740'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-14'Спортивная площадка населеного пункта Асан''7'7-14-4'Озеленение'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ОЗЕЛЕНЕНИЕ* |
| 4 | Е11-470104-0101'166''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма* |
| 5 | Е11-470105-0101(РС296295)(РС296285)'166''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.* |
| 6 | С1254-102-0703'166''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.* |
| 7 | Е11-470108-0101'51''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи* |
| 8 | Е11-470109-0101(РС296295)'51''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди* |
| 9 | С1254-104-0602#ПРИМ'51''Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/'шт.* |
| 10 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Асан

Шифр объекта 7-14

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-14-4

## (Локальный сметный расчет)

на Озеленение

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1748,264 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 408,778 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,244 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | **яма** | **166** | | **544,27** | **94,61** | **90349** | **15705** | **--** | **70912** | **174162** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **449,66** | **35,77** | **74644** | **5938** | | **12902** | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание ям ямокопателем или вручную<br>2. Окучивание грунта выброшенного из ям<br>3. Подготовка ям к посадке | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | **шт.** | **166** | | **1996,97** | **215,17** | **331497** | **35718** | **24952** | **246165** | **623874** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **1631,49** | **53,65** | **270827** | **8906** | | **46213** | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | | |
| | 261-501-0109 | Колья | шт, | | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка на месте посадки<br>2. Установка кольев<br>3. Установка деревьев в ямы вручную | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок<br>5. Подвязывание деревьев к кольям<br>6. Полив<br>7. Обрезка крон | | | | | | | | | |
| 3 | С1254-102-0703<br>254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м** | шт. | 166 | 1853,00 | -- | 307598 | -- | 307598 | -- | 332206 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24608 | |
| 4 | Е11-470108-0101<br>1147-0108-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | м траншеи | 51 | 219,97 | 54,31 | 11218 | 2770 | -- | 8605 | 21409 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 165,66 | 26,07 | 8449 | 1330 | | 1586 | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную<br>2. Зачистка траншей вручную<br>3. Подготовка траншей к посадке | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** | м изгороди | 51 | 865,24 | 135,48 | 44127 | 6910 | 256 | 34041 | 84422 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 724,72 | 33,78 | 36961 | 1723 | | 6254 | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка кустарников на месте посадки<br>2. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок<br>3. Полив<br>4. Стрижка живой изгороди | | | | | | | | | |
| 6 | С1254-104-0602<br>254-104-0602<br>РСНБ РК 2022<br>ПРИМ | **Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/** | шт. | 51 | 9299,00 | -- | 474249 | -- | 474249 | -- | 512189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37940 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1259038 | 61103 | 807055 | 359723 | 1748262 |
| | | | | | | | 390881 | 17897 | -- | 129503 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1259038 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 25208 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 408778 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 781847 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 359723 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 129503 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1748264 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 244 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 408778 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1748264 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 244 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 408778 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1748264 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 390881 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 61103 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 17897 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 807055 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 359723 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 129503 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-14

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-14-4

на Озеленение

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Асан

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20386Т | 006-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 147,1922 | 1840<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 270834 |
| 2 | 20366Т | 006-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 64,4543 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 83082 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 22,2513 | 1661<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 36959 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **426389** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **233,8978** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 4 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,5568 | 1872,6<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (17896) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **390880** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 69,223% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 5 | 2400С | 326-101-1001<br>РСНБ РК 2022 | Ямокопатели | маш.-ч | 3,22704 | 356<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1149 |
| 6 | 2477С | 334-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 3,22704 | 4511<br>-- | -<br>-- | 1840<br>5937,75 | 14557 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,4152% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 7 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 5,77692 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>10629,53 | 42628 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,3618% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 8 | 2331С | 311-405-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л | маш.-ч | 0,2754 | 10057<br>-- | -<br>-- | 4828<br>1329,63 | 2770 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **17897** | **43537** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 58,7629% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 9 | | 254-104-0602<br>РСНБ РК 2022 | Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/ | шт. | 51 | 9299<br>-- | 9057<br>-- | -<br>- | 474249 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 38,1136% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 10 | 295157С | 254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м | шт. | 166 | 1853<br>-- | 1807<br>-- | -<br>- | 307598 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,1235% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 11 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 2,49 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 22729 |
| 12 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 19,813 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 1585 |
| 13 | 147087С | 261-107-0452<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,002822 | 316977<br>-- | 308626<br>-- | -<br>- | 895 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **807055** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э24750**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э24750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-14'Спортивная площадка населеного пункта Асан''7'7-14-5'Малые архитектурные формы'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р МАФЫ* |
| 4 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ* |
| 5 | У86-010101-0102'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)'комплект* |
| 6 | У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект* |
| 7 | У86-010102-0109'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка'комплект* |
| 8 | У86-010104-0104'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"'комплект* |
| 9 | У86-010104-0409'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"'комплект* |
| 10 | У86-010104-0502'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"'комплект* |
| 11 | У86-010109-0308'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"'комплект* |
| 12 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ* |
| 13 | У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект* |
| 14 | У86-010201-0111'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом'комплект* |
| 15 | У86-010207-0302'1''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами'комплект* |
| 16 | У86-010602-0501'43''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция* |
| 17 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ* |
| 18 | У86-010216-0102'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый"'комплект* |
| 19 | У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект* |
| 20 | У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект* |
| 21 | У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект* |
| 22 | У86-010216-0111'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"'комплект* |
| 23 | У86-010216-0112'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект* |
| 24 | У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.* |
| 25 | У86-010216-0117'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной'комплект* |
| 26 | У86-010208-0101'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки'комплект* |
| 27 | У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.* |
| 28 | У86-010201-0117'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)'комплект* |
| 29 | П КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | У86-010209-0102'2''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная'комплект* |
| 31 | У86-010210-0103'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой'комплект* |
| 32 | У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект* |
| 33 | П ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА* |
| 34 | У86-010302-0303'15''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.* |
| 35 | У86-010303-0207'15''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.* |
| 36 | У86-010702-0102'2''Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест'шт.* |
| 37 | П ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА* |
| 38 | У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект* |
| 39 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Асан

Шифр объекта 7-14

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-14-5

## (Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 17019,054 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 793,751 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,497 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МАФЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | У86-010101-0102 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)** | **комплект** | 2 | | 240445,00 | 2604,00 | 480890 | 5208 | 452572 | 17211 | 537949 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 11555,00 | 917,00 | 23110 | 1834 | | 39848 | |
| 2 | У86-010106-0101 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами** | **комплект** | 2 | | 610448,00 | 631,00 | 1220896 | 1262 | 1176752 | 39427 | 1361148 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 21441,00 | 222,00 | 42882 | 444 | | 100826 | |
| 3 | У86-010102-0109 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка** | **комплект** | 2 | | 940541,00 | 867,00 | 1881082 | 1734 | 1816488 | 57749 | 2093937 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 31430,00 | 300,00 | 62860 | 600 | | 155106 | |
| 4 | У86-010104-0104 8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"** | **комплект** | 2 | | 138777,00 | 245,00 | 277554 | 490 | 256924 | 18469 | 319705 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10070,00 | 78,00 | 20140 | 156 | | 23682 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | У86-010104-0409<br>8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862,00 | 301,00 | 573724 | 602 | 550156 | 21056 | 642362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11483,00 | 86,00 | 22966 | 172 | | 47582 | |
| 6 | У86-010104-0502<br>8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895,00 | 1158,00 | 175790 | 2316 | 160188 | 12811 | 203689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6643,00 | 396,00 | 13286 | 792 | | 15088 | |
| 7 | У86-010109-0308<br>8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522,00 | 528,00 | 307044 | 1056 | 260484 | 41742 | 376689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22752,00 | 183,00 | 45504 | 366 | | 27903 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ | | | | | | | |
| 8 | У86-010113-0102<br>8601-0113-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186,00 | 2338,00 | 1422186 | 2338 | 1339825 | 73576 | 1615423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 80023,00 | 830,00 | 80023 | 830 | | 119661 | |
| 9 | У86-010201-0111<br>8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686,00 | 933,00 | 601686 | 933 | 573217 | 25369 | 677219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27536,00 | 342,00 | 27536 | 342 | | 50164 | |
| 10 | У86-010207-0302<br>8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418,00 | 322,00 | 90418 | 322 | 80757 | 8491 | 106821 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 95,00 | 9339 | 95 | | 7913 | |
| 11 | У86-010602-0501<br>8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994,00 | 89,00 | 1203742 | 3827 | 1127202 | 67851 | 1373321 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1691,00 | 43,00 | 72713 | 1849 | | 101728 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ | | | | | | | |
| 12 | У86-010216-0102<br>8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941,00 | 1932,00 | 179941 | 1932 | 167694 | 9984 | 205119 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10315,00 | 656,00 | 10315 | 656 | | 15194 | |
| 13 | У86-010216-0104<br>8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333,00 | 2157,00 | 191333 | 2157 | 175537 | 13079 | 220765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13639,00 | 734,00 | 13639 | 734 | | 16353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | У86-010216-0105<br>8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210,00 | 2601,00 | 486420 | 5202 | 454234 | 26184 | 553613 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13492,00 | 895,00 | 26984 | 1790 | | 41008 | |
| 15 | У86-010216-0106<br>8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685,00 | 3683,00 | 521370 | 7366 | 487792 | 26235 | 591414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13106,00 | 1309,00 | 26212 | 2618 | | 43808 | |
| 16 | У86-010216-0111<br>8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882,00 | 1539,00 | 154882 | 1539 | 146903 | 6358 | 174139 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6440,00 | 547,00 | 6440 | 547 | | 12899 | |
| 17 | У86-010216-0112<br>8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747,00 | 1324,00 | 170747 | 1324 | 159937 | 9032 | 194161 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9486,00 | 439,00 | 9486 | 439 | | 14382 | |
| 18 | У86-010216-0201<br>8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127,00 | 1176,00 | 184254 | 2352 | 171078 | 10596 | 210438 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5412,00 | 410,00 | 10824 | 820 | | 15588 | |
| 19 | У86-010216-0117<br>8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960,00 | 190,00 | 74960 | 190 | 69879 | 4499 | 85816 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4891,00 | 53,00 | 4891 | 53 | | 6357 | |
| 20 | У86-010208-0101<br>8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736,00 | 488,00 | 191736 | 488 | 178972 | 11333 | 219315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12276,00 | 178,00 | 12276 | 178 | | 16246 | |
| 21 | У86-010213-0201<br>8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454,00 | 161,00 | 119454 | 161 | 117466 | 1705 | 130852 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1827,00 | 47,00 | 1827 | 47 | | 9693 | |
| 22 | У86-010201-0117<br>8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283,00 | 8924,00 | 838283 | 8924 | 802125 | 27664 | 935223 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27234,00 | 3166,00 | 27234 | 3166 | | 69276 | |
| | | | | КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА | | | | | | | |
| 23 | У86-010209-0102<br>8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636,00 | 2319,00 | 299272 | 4638 | 271676 | 16948 | 341517 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11479,00 | 802,00 | 22958 | 1604 | | 25298 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | У86-010210-0103<br>8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877,00 | 3093,00 | 106877 | 3093 | 93744 | 7700 | 123743 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10040,00 | 1119,00 | 10040 | 1119 | | 9166 | |
| 25 | У86-010605-0403<br>8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162,00 | 194,00 | 142162 | 194 | 126751 | 13915 | 168563 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15217,00 | 74,00 | 15217 | 74 | | 12486 | |
| | | ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА | | | | | | | | | |
| 26 | У86-010302-0303<br>8601-0302-0303<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629,00 | 221,00 | 1824435 | 3315 | 1702740 | 108654 | 2087736 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7892,00 | 68,00 | 118380 | 1020 | | 154647 | |
| 27 | У86-010303-0207<br>8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127,00 | -- | 751905 | -- | 751905 | -- | 812057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60152 | |
| 28 | У86-010702-0102<br>8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734,00 | 1032,00 | 141468 | 2064 | 127148 | 11815 | 165546 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6128,00 | 364,00 | 12256 | 728 | | 12263 | |
| | | ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА | | | | | | | | | |
| 29 | У86-010805-0102<br>8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500,00 | 3071,00 | 435000 | 6142 | 409700 | 19419 | 490773 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9579,00 | 1091,00 | 19158 | 2182 | | 36354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15049511 | 71169 | 14209846 | 708872 | 17019053 |
| | | | | | | | 768496 | 25255 | -- | 1260671 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15049511 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14209846 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 708872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1260671 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17019054 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 768496 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 71169 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25255 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14209846 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 708872 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1260671 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-14

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-14-5

на Малые архитектурные формы

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Асан

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 1 | | 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка | комплект | 2 | 940541 / -- | - / -- | - / - | 1881082 |
| 2 | | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629 / -- | - / -- | - / - | 1824435 |
| 3 | | 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186 / -- | - / -- | - / - | 1422186 |
| 4 | | 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами | комплект | 2 | 610448 / -- | - / -- | - / - | 1220896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1203742 |
| 6 | | 8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 838283 |
| 7 | | 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 751905 |
| 8 | | 8601-0201-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 601686 |
| 9 | | 8601-0104-0409 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 573724 |
| 10 | | 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 521370 |
| 11 | | 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 486420 |
| 12 | | 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | 240445<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 480890 |
| 13 | | 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 435000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 8601-0109-0308 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 307044 |
| 15 | | 8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299272 |
| 16 | | 8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" | комплект | 2 | 138777<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 277554 |
| 17 | | 8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191736 |
| 18 | | 8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191333 |
| 19 | | 8601-0216-0201 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 184254 |
| 20 | | 8601-0216-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 179941 |
| 21 | | 8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175790 |
| 22 | | 8601-0216-0112 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 170747 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 154882 |
| 24 | | 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 142162 |
| 25 | | 8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 141468 |
| 26 | | 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 119454 |
| 27 | | 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 106877 |
| 28 | | 8601-0207-0302 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 90418 |
| 29 | | 8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 74960 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **15049511** |

Составил Исакова Б.С.

Форма 3

Наименование стройки Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган,

# Объектная смета № 7-15

(Объектный сметный расчет)

на строительство Спортивная площадка населеного пункта Уштаган

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 85541,534 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 5,131 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 8266,663 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 07.08.2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 7-15-1 | Общестроительные работы АС | 30763,571 | -- | -- | 30763,571 | 1,995 | 3082,044 | -- |
| 2. | 7-15-2 | Вертикальная планировка | 1634,542 | -- | -- | 1634,542 | 0,082 | 157,9 | -- |
| 3. | 7-15-3 | Покрытия | 34376,103 | -- | -- | 34376,103 | 2,313 | 3824,191 | -- |
| 4. | 7-15-4 | Озеленение | 1748,264 | -- | -- | 1748,264 | 0,244 | 408,777 | -- |
| 5. | 7-15-5 | Малые архитектурные формы | 17019,054 | -- | -- | 17019,054 | 0,497 | 793,751 | -- |
| | | **ИТОГО** | **85541,534** | -- | -- | **85541,534** | **5,131** | **8266,663** | |

Главный инженер проекта Аманкелди П.

Сметчик Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э25710

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э25710'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.6'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-15'Спортивная площадка населеного пункта Уштаган''7'7-15-1'Общестроительные работы АС'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | М100261=1785* |
| 4 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/* |
| 5 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 6 | Х1.1,2.120=Ф1* |
| 7 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'$м^3$ грунта* |
| 9 | Е11-010205-0502'Ф1-(6+21,6+0,14.31+0,06.31)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта* |
| 10 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 11 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'$м^3$ уплотненного грунта* |
| 12 | П2 Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 13 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 14 | П2 Фундамент ФМ-1 /31 шт./* |
| 15 | Н43=31* |
| 16 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 17 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$* |
| 18 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 19 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 20 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 21 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Ленточный фундамент* |
| 24 | Е11-060101-0101'6''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$* |
| 25 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'28,8''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'$м^3$* |
| 26 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).132.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 27 | С1214-210-0201'1,85.132.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 28 | С1214-210-0101'0,28.132.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | Е11-080101-0307'174''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 30 | П ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ, S=800 м$^2$* |
| 31 | Х800=Ф1* |
| 32 | Е11-270401-0102'Ф1.0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 33 | Е11-110101-0204(РС100081РС100078)'Ф1.0,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 34 | Е11-110101-3607(РС150000)(РС295767)'Ф1''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/'м$^2$ покрытия* |
| 35 | СТКоммерческое предложение(=19)'800'3400:1,12.1,02'Искуственный газон 50 мм'м$^2$* |
| 36 | СТКоммерческое предложение(=19)'20'3400:1,12.1,02'Искуственный газон Белый разметочный'м$^2$* |
| 37 | СТКоммерческое предложение(=19)'400'300:1,12.1,02'Шовная лента'м* |
| 38 | СТКоммерческое предложение(=19)'8'43000:1,12.1,02'Клей Duayen'шт* |
| 39 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 40 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 41 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 42 | П СТОЙКА СТ-1 /31 шт./* |
| 43 | Н43=31* |
| 44 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 45 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 46 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 47 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 48 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 49 | Н43=1* |
| 50 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./* |
| 51 | Н43=29* |
| 52 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 53 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 54 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 55 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 56 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 57 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 58 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 59 | Н43=1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 60 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 61 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 62 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 63 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 64 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 65 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 66 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 67 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 68 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 69 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 70 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 71 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 72 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 73 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 74 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 75 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 76 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 77 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./* |
| 78 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 79 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 80 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 81 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 82 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 83 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 84 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 85 | Р ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/* |
| 86 | П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* |
| 87 | Х1.1,2.90=Ф1* |
| 88 | Е11-010101-0362'Ф1.0,97''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 89 | Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м$^3$ грунта* |
| 90 | Е11-010205-0502'Ф1-(5,1+18,375+0,14.26+0,06.26)=Ф2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м$^3$ грунта* |
| 91 | Е11-010201-0501'Ф2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 92 | Е11-010201-0601'Ф2''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 93 | П2 Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке* |
| 94 | П ФУНДАМЕНТЫ* |
| 95 | П2 Фундамент ФМ-1 /26 шт./* |
| 96 | Н43=26* |
| 97 | Е11-060101-0101'0,06''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 98 | Е11-060101-0105'0,14''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 99 | С1261-102-0252'2,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/'т* |
| 100 | Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'6,88.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т* |
| 101 | С1261-107-0982'6,88.0,001''Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 102 | Е11-080101-0307'2,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 103 | Н43=1* |
| 104 | П2 Ленточный фундамент* |
| 105 | Е11-060101-0101'5,1''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 106 | Е11-060101-0120(РС100533РС100489)'24,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/'м$^3$* |
| 107 | Е11-060301-0601(РС295570)'(1,85+0,28).102.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т* |
| 108 | С1214-210-0201'1,85.102.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 109 | С1214-210-0101'0,28.102.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 110 | Е11-080101-0307'130,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м$^2$ поверхности* |
| 111 | П ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/* |
| 112 | Е11-110101-0101(РС100262РС100261)'135,2''Грунт. Уплотнение гравием'м$^2$ площади уплотнения* |
| 113 | Е11-110101-0209'135,2.0,125''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м$^3$ подстилающего слоя* |
| 114 | П СТОЙКА СТ-1 /26 шт./* |
| 115 | Н43=26* |
| 116 | Е11-090301-0201(РС295605)'(56,52+3,69+3,76+0,57).0,001=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций* |
| 117 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 118 | С1222-525-0101'56,52.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 119 | С1222-525-0401'(3,69+3,76+0,57).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т* |
| 120 | Е11-130301-1406'Ф1.23''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м$^2$* |
| 121 | Н43=1* |
| 122 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./* |
| 123 | Н43=19* |
| 124 | Е11-090601-0102(РС295605)'(80,52+5,86+4,56+2,28+26,43).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 125 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 126 | С1214-201-0102'(80,52+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 127 | С1214-210-0101'5,86.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 128 | С1214-401-0110'10,83''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 129 | Е11-130301-0406'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 130 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 131 | Н43=1* |
| 132 | П КАЛИТКА К-1 /1 шт./* |
| 133 | Е11-090601-0102(РС295605)'(17,57+1,28+2,4+4,39).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 134 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 135 | С1214-201-0102'17,57.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 136 | С1214-210-0101'1,28.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 137 | С1214-401-0110'1,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 138 | Е11-070107-0103'2,4.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/'т стальных элементов* |
| 139 | Е11-130301-0406'2.0,88.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 140 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2.0,88.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 141 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./* |
| 142 | Е11-090601-0102(РС295605)'(9,64+0,7+1,52+0,76+1,51).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 143 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 144 | С1214-201-0102'(9,64+1,52+0,76).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 145 | С1214-210-0101'0,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 146 | С1214-401-0110'0,62''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м$^2$* |
| 147 | Е11-130301-0406'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 148 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8.0,78.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'м$^2$* |
| 149 | П ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 150 | Н43=5* |
| 151 | Е11-090601-0102(РС295605)'(51,24+3,73+4,56+2,28+19,13).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций* |
| 152 | Е11-090501-0202'Ф1''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т* |
| 153 | С1214-201-0102'(51,24+4,56+2,28).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т* |
| 154 | С1214-210-0101'3,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 155 | С1214-401-0110'7,84''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'$м^2$* |
| 156 | Е11-130301-0406'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$* |
| 157 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,8.2,8.1,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/'$м^2$* |
| 158 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Уштаган

Шифр объекта 7-15

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-15-1

## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АС

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 30763,571 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3082,045 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,995 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ /Н=3 м, L=120 м/** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 139,68 | | 211,86 | 211,86 | 29593 | 29593 | -- | 5111 | 37481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 50,82 | -- | 7099 | | 2777 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 4,32 | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | -- | 9231 | 23816 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2967,81 | -- | 12821 | -- | | 1764 | |
| 3 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 110,2 | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | -- | 102449 | 264318 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1291,20 | -- | 142290 | -- | | 19579 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 241,97 | 116,12 | 26665 | 12796 | -- | 14124 | 44052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 13869 | 5748 | | 3263 | |
| 5 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 110,2 | 119,44 | 97,23 | 13162 | 10714 | 882 | 3050 | 17509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1566 | 2671 | | 1297 | |
| | | Избыток грунта V=33,8 $м^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,86 | 51000,33 | 1585,49 | 94861 | 2949 | 88416 | 3791 | 106544 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 3496 | 670 | | 7892 | |
| 7 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 4,34 | 66445,18 | 2766,12 | 288372 | 12005 | 230603 | 44202 | 359180 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 45764 | 2810 | | 26606 | |
| 8 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,08432 | 331233,00 | -- | 27930 | -- | 27930 | -- | 30164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2234 | |
| 9 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,21328 | 63740,48 | 2732,61 | 13595 | 583 | 119 | 11937 | 27575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 12893 | 225 | | 2043 | |
| 10 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,21328 | 694126,00 | -- | 148043 | -- | 148043 | -- | 159886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11843 | |
| 11 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 75,64 | 1201,97 | 28,12 | 90917 | 2127 | 57409 | 29463 | 130011 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 31381 | 300 | | 9630 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 6 | 51000,33 | 1585,49 | 306002 | 9513 | 285213 | 12228 | 343689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 11276 | 2162 | | 25458 | |
| 13 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 28,8 | 58879,15 | 2698,12 | 1695720 | 77705 | 1435385 | 182430 | 2028402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 182630 | 17842 | | 150252 | |
| 14 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,28116 | 29745,99 | 1287,17 | 8363 | 362 | 107 | 7307 | 16923 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 7894 | 136 | | 1254 | |
| 15 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2442 | 383478,00 | -- | 93645 | -- | 93645 | -- | 101137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7492 | |
| 16 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 399352,00 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 17 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 174 | 1201,97 | 28,12 | 209143 | 4893 | 132063 | 67776 | 299073 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 72187 | 691 | | 22154 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА МИНИ ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛИ. S=800 $м^2$ | | | | | | | |
| 18 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 200 | 22495,14 | 1446,07 | 4499028 | 289214 | 4167420 | 123050 | 4991844 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 42394 | 71542 | | 369766 | |
| 19 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 80 | 29780,85 | 2565,36 | 2382468 | 205228 | 1796341 | 437192 | 3045233 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 380899 | 84198 | | 225573 | |
| 20 | Е11-110101-3607<br>1111-0101-3607<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем /ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН/ | $м^2$ покрытия | 800 | 693,10 | 29,42 | 554480 | 23536 | 80 | 510416 | 1150088 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 663,58 | 15,17 | 530864 | 12136 | | 85192 | |
| 21 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43 | -- | 2477144 | -- | 2477144 | -- | 2675312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198168 | |
| 22 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43 | -- | 61929 | -- | 61929 | -- | 66883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4954 | |
| 23 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Шовная лента | м | 400 | 273,21 | -- | 109284 | -- | 109284 | -- | 118028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71 | -- | 313286 | -- | 313286 | -- | 338349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25063 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |
| 26 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | СТОЙКА СТ-1 /31 шт./ | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 2,00074 | 35023,54 | 14714,88 | 70073 | 29441 | 5862 | 30609 | 108737 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 34770 | 9591 | | 8055 | |
| 28 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,00074 | 3930,52 | 120,82 | 7864 | 242 | 754 | 4742 | 13614 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 6868 | 4 | | 1008 | |
| 29 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,75212 | 973588,00 | -- | 1705843 | -- | 1705843 | -- | 1842310 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136467 | |
| 30 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24862 | 973520,00 | -- | 242037 | -- | 242037 | -- | 261400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19363 | |
| 31 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 46,01702 | 95,62 | 2,23 | 4400 | 102 | 2574 | 1202 | 6050 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1724 | 17 | | 448 | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /29 шт./ | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 3,46985 | 85752,65 | 2724,24 | 297549 | 9452 | 19166 | 187282 | 523618 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 268931 | 2492 | | 38786 | |
| 33 | Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 3,46985 | 3930,52 | 120,82 | 13638 | 419 | 1308 | 8223 | 23610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 11911 | 7 | | 1749 | |
| 34 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 2,53344 | 463375,00 | -- | 1173933 | -- | 1173933 | -- | 1267848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93915 | |
| 35 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16994 | 399352,00 | -- | 67866 | -- | 67866 | -- | 73295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5429 | |
| 36 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 314,07 | 1258,00 | -- | 395100 | -- | 395100 | -- | 426708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31608 | |
| 37 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 370,272 | 114,89 | 3,04 | 42541 | 1126 | 17681 | 16473 | 63735 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 23734 | 141 | | 4721 | |
| 38 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 370,272 | 191,23 | 4,45 | 70807 | 1648 | 41418 | 19339 | 97359 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 27741 | 285 | | 7213 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 39 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 40 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 41 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 42 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 43 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 44 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 45 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |
| 46 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./ | | | | | | | |
| 47 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 48 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 49 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 50 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 51 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 52 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 53 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | | | ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /1 шт./ | | | | | | | |
| 54 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,08094 | 85752,65 | 2724,24 | 6941 | 220 | 448 | 4369 | 12214 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 6273 | 58 | | 905 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,08094 | 3930,52 | 120,82 | 318 | 10 | 30 | 192 | 551 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 278 | -- | | 41 | |
| 56 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05808 | 463375,00 | -- | 26913 | -- | 26913 | -- | 29066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2153 | |
| 57 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00373 | 399352,00 | -- | 1490 | -- | 1490 | -- | 1609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 58 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 7,84 | 1258,00 | -- | 9863 | -- | 9863 | -- | 10652 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 59 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 9,408 | 114,89 | 3,04 | 1081 | 29 | 449 | 419 | 1620 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 603 | 4 | | 120 | |
| 60 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 9,408 | 191,23 | 4,45 | 1799 | 42 | 1052 | 491 | 2474 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 705 | 7 | | 183 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18812806 | 730544 | 16097531 | 1940846 | 22413944 |
| | | | | | | | 1984731 | 223150 | -- | 1660290 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18412855 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9183161 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6886565 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1703188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1609281 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21725324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1222 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1863451 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 399951 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 27802 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 237658 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51009 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 688618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344430 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 22413942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1436 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2207881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА /Н=3 м, L=90 м/** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 104,76 | 211,86 | 211,86 | 22194 | 22195 | -- | 3833 | 28110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 50,82 | -- | 5324 | | 2083 | |
| 62 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 3,24 | 2967,81 | -- | 9616 | -- | -- | 6923 | 17862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2967,81 | -- | 9616 | -- | | 1323 | |
| 63 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 79,325 | 1291,20 | -- | 102424 | -- | -- | 73745 | 190263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | -- | 102424 | -- | | 14094 | |
| 64 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 241,97 | 116,12 | 19194 | 9212 | -- | 10167 | 31710 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 9983 | 4138 | | 2349 | |
| 65 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 79,325 | 119,44 | 97,23 | 9475 | 7713 | 635 | 2196 | 12604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1127 | 1923 | | 934 | |
| | | Избыток грунта V=28,475 м$^3$ учтен в вертикальной планировке | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 /26 шт./ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 1,56 | 51000,33 | 1585,49 | 79561 | 2473 | 74156 | 3179 | 89360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 2932 | 562 | | 6619 | |
| 67 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 3,64 | 66445,18 | 2766,12 | 241860 | 10069 | 193408 | 37073 | 301248 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10544,69 | 647,46 | 38383 | 2357 | | 22315 | |
| 68 | С1261-102-0252<br>261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,07072 | 331233,00 | -- | 23425 | -- | 23425 | -- | 25299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1874 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,17888 | 63740,48 | 2732,61 | 11402 | 489 | 100 | 10012 | 23127 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60449,87 | 1055,72 | 10813 | 189 | | 1713 | |
| 70 | С1261-107-0982<br>261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,17888 | 694126,00 | -- | 124165 | -- | 124165 | -- | 134098 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9933 | |
| 71 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 63,44 | 1201,97 | 28,12 | 76253 | 1784 | 48150 | 24711 | 109041 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 26319 | 252 | | 8077 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 5,1 | 51000,33 | 1585,49 | 260102 | 8086 | 242431 | 10394 | 292136 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 9585 | 1837 | | 21640 | |
| 73 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В10/ | $м^3$ | 24,5 | 58879,15 | 2698,12 | 1442539 | 66103 | 1221073 | 155192 | 1725550 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6341,33 | 619,53 | 155363 | 15178 | | 127818 | |
| 74 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,21726 | 29745,99 | 1287,17 | 6463 | 280 | 83 | 5646 | 13078 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28074,82 | 482,68 | 6100 | 105 | | 969 | |
| 75 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1887 | 383478,00 | -- | 72362 | -- | 72362 | -- | 78151 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5789 | |
| 76 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02856 | 399352,00 | -- | 11405 | -- | 11405 | -- | 12317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| 77 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 130,5 | 1201,97 | 28,12 | 156857 | 3670 | 99046 | 50832 | 224305 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 54141 | 518 | | 16615 | |
| | | ОТМОСТКА ПЛОЩАДКИ /серия 2.110-3п в.1 Деталь 89/ | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт. Уплотнение гравием | $м^2$ площади уплотнения | 135,2 | 243,24 | 46,72 | 32886 | 6317 | 12331 | 15524 | 52282 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 105,31 | 16,84 | 14238 | 2277 | | 3872 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 16,9 | 59271,44 | 7,49 | 1001687 | 127 | 910664 | 85442 | 1174099 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | -- | 90896 | -- | | 86970 | |
| | | **СТОЙКА СТ-1 /26 шт./** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 1,67804 | 35023,54 | 14714,88 | 58771 | 24692 | 4917 | 25672 | 91199 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 17378,66 | 4793,77 | 29162 | 8044 | | 6755 | |
| 81 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,67804 | 3930,52 | 120,82 | 6596 | 202 | 634 | 3977 | 11419 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 5760 | 3 | | 846 | |
| 82 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,46952 | 973588,00 | -- | 1430707 | -- | 1430707 | -- | 1545164 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114457 | |
| 83 | С1222-525-0401<br>222-525-0401<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,20852 | 973520,00 | -- | 202998 | -- | 202998 | -- | 219238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16240 | |
| 84 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 38,59492 | 95,62 | 2,23 | 3690 | 86 | 2158 | 1008 | 5074 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37,46 | 0,38 | 1446 | 15 | | 376 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1 /19 шт./** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 2,27335 | 85752,65 | 2724,24 | 194946 | 6193 | 12557 | 122702 | 343060 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 176196 | 1633 | | 25412 | |
| 86 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 2,27335 | 3930,52 | 120,82 | 8935 | 275 | 856 | 5388 | 15469 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 7804 | 5 | | 1146 | |
| 87 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,65984 | 463375,00 | -- | 769128 | -- | 769128 | -- | 830658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61530 | |
| 88 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11134 | 399352,00 | -- | 44464 | -- | 44464 | -- | 48021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3557 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 205,77 | 1258,00 | -- | 258859 | -- | 258859 | -- | 279568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20709 | |
| 90 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 242,592 | 114,89 | 3,04 | 27871 | 737 | 11584 | 10793 | 41757 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 15550 | 92 | | 3093 | |
| 91 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 242,592 | 191,23 | 4,45 | 46391 | 1080 | 27136 | 12671 | 63787 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 18175 | 187 | | 4726 | |
| | | | | КАЛИТКА К-1 /1 шт./ | | | | | | | |
| 92 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02564 | 85752,65 | 2724,24 | 2199 | 69 | 143 | 1384 | 3870 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1987 | 18 | | 287 | |
| 93 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,02564 | 3930,52 | 120,82 | 101 | 3 | 10 | 61 | 175 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 88 | -- | | 13 | |
| 94 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01757 | 463375,00 | -- | 8141 | -- | 8141 | -- | 8792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |
| 95 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00128 | 399352,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 96 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 1,8 | 1258,00 | -- | 2264 | -- | 2264 | -- | 2445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 181 | |
| 97 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля П-1/ | т стальных элементов | 0,0024 | 1138663,87 | 6641,68 | 2733 | 16 | 2498 | 265 | 3237 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 219 | 5 | | 240 | |
| 98 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,112 | 114,89 | 3,04 | 243 | 7 | 101 | 94 | 364 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 135 | 1 | | 27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 2,112 | 191,23 | 4,45 | 404 | 10 | 236 | 110 | 555 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 158 | 2 | | 41 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01413 | 85752,65 | 2724,24 | 1212 | 38 | 79 | 763 | 2133 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 1095 | 10 | | 158 | |
| 101 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,01413 | 3930,52 | 120,82 | 56 | 2 | 5 | 33 | 97 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 49 | -- | | 7 | |
| 102 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01192 | 463375,00 | -- | 5523 | -- | 5523 | -- | 5965 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 103 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0007 | 399352,00 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 104 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,62 | 1258,00 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 105 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,7488 | 114,89 | 3,04 | 86 | 2 | 36 | 33 | 129 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 48 | -- | | 10 | |
| 106 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 0,7488 | 191,23 | 4,45 | 143 | 4 | 83 | 39 | 197 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 56 | 1 | | 15 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-3 /5 шт./** | | | | | | | | | |
| 107 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,4047 | 85752,65 | 2724,24 | 34704 | 1103 | 2235 | 21843 | 61071 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 77505,12 | 718,29 | 31366 | 291 | | 4524 | |
| 108 | Е11-090501-0202<br>1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,4047 | 3930,52 | 120,82 | 1591 | 49 | 153 | 959 | 2754 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3432,76 | 1,99 | 1389 | 1 | | 204 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С1214-201-0102<br>214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,2904 | 463375,00 | -- | 134564 | -- | 134564 | -- | 145329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10765 | |
| 110 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01865 | 399352,00 | -- | 7448 | -- | 7448 | -- | 8044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 596 | |
| 111 | С1214-401-0110<br>214-401-0110<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 39,2 | 1258,00 | -- | 49314 | -- | 49314 | -- | 53259 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3945 | |
| 112 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 47,04 | 114,89 | 3,04 | 5404 | 143 | 2246 | 2093 | 8097 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 3015 | 18 | | 600 | |
| 113 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/ | $м^2$ | 47,04 | 191,23 | 4,45 | 8995 | 209 | 5262 | 2457 | 12368 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 3524 | 36 | | 916 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7023922 | 173438 | 6021344 | 707214 | 8349631 |
| | | | | | | | 829142 | 45022 | -- | 618493 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6714811 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2853421 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3146338 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 524432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 579141 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7818384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 609263 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 309111 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21586 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 182782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 531245 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8349629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 874164 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 30763571 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2813873 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 903982 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 268172 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22118873 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2648060 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2278783 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырак, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-15

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-15-1

на Общестроительные работы АС

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Уштаган

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | | | | |
| 1 | 20092Т | 002-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 381,2152006 | 1540 / -- | - / -- | - / - | 587071 |
| 2 | 20158Т | 003-0125 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 398,22432 | 1413 / -- | - / -- | - / - | 562691 |
| 3 | 20162Т | 003-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 351,12 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 530893 |
| 4 | 20095Т | 002-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 207,2304 | 1631 / -- | - / -- | - / - | 337993 |
| 5 | 20008Т | 001-0117 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 198,963345 | 1230 / -- | - / -- | - / - | 244725 |
| 6 | 20101Т | 002-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 101,57982 | 1812 / -- | - / -- | - / - | 184063 |
| 7 | 20098Т | 002-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 37,14832044 | 1721 / -- | - / -- | - / - | 63932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20168Т | 003-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 31,78237354 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53744 |
| 9 | 20180Т | 003-0147 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 20,72353152 | 2089<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 43291 |
| 10 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 31,1 | 1363<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 42389 |
| 11 | 20116Т | 002-0154 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,45341797 | 2372<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 34284 |
| 12 | 20161Т | 003-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,14432 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 28468 |
| 13 | 20082Т | 002-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 21,17016 | 1289<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 27288 |
| 14 | 20001Т | 001-0110 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 24,600345 | 1079<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 26544 |
| 15 | 20097Т | 002-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,01893568 | 1691<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23706 |
| 16 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 15,088248 | 1487<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 22436 |
| 17 | 20106Т | 002-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,2213568 | 1982<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 439 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2813957** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1867,7841** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 18 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 133,873086 | 2003,18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (268171) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2813874** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,875% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 19 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 44,93862735 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>82687,07 | 181732 |
| 20 | 698С | 314-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 21,1245624 | 8087<br>-- | -<br>-- | 1840<br>38869,19 | 170834 |
| 21 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 15,2928 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>40204,77 | 164474 |
| 22 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 19,09571542 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>35136,12 | 126108 |
| 23 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 4,72551408 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>12423,38 | 51787 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2587% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 24 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 3,348 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>8801,89 | 42335 |
| 25 | 786С | 314-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 5,72123866 | 7229<br>-- | -<br>-- | 2199<br>12581 | 41359 |
| 26 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 9,06305993 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>16676,03 | 36162 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,8663% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 27 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,4627814 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>8211,52 | 32931 |
| 28 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 2,6385547 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>6936,76 | 16860 |
| 29 | 1238С | 321-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 9,3417948 | 926<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 8650 |
| 30 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 2,912 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>4484,48 | 6939 |
| 31 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 72,03748954 | 96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6916 |
| 32 | 1198С | 314-502-0304<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 61,86249764 | 77 | - | - | 4763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 33 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 17,56122238 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2915 |
| 34 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 30,26987693 | 78<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2361 |
| 35 | 715С | 314-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0,3178466 | 6764<br>-- | -<br>-- | 2199<br>698,94 | 2150 |
| 36 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 101,4834438 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1319 |
| 37 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 16,68508695 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1318 |
| 38 | 620С | 321-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,2530944 | 4895<br>-- | -<br>-- | 1840<br>465,69 | 1239 |
| 39 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 24,400128 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 366 |
| 40 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 15,58106928 | 16<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 249 |
| 41 | 1147С | 343-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,58237339 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 115 |
| 42 | 2817С | 341-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,39833726 | 142<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 57 |
| 43 | 2346С | 315-103-0701<br>РСНБ РК 2022 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 2,6796083 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 35 |
| 44 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,21941014 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 5 |
| 45 | 1146С | 343-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,02153174 | 11<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 0,24 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **268177** | **903980** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,7773% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 100414С | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 244 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4166300 |
| 47 | 131018С | 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,22164 | 973588<br>-- | 903773<br>-- | -<br>- | 3136550 |
| 48 | 100489С | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 54,0995 | 46004<br>-- | 26958<br>-- | -<br>- | 2488793 |
| 49 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон 50 мм | $м^2$ | 800 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2477144 |
| 50 | 279805С | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 4,60074 | 463375<br>-- | 452399<br>-- | -<br>- | 2131868 |
| 51 | 100078С | 211-201-0601 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 103,2 | 16267<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1678754 |
| 52 | 100467С | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 34,476 | 45435<br>-- | 26400<br>-- | -<br>- | 1566417 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6023% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 53 | 128114С | 214-401-0110 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм | $м^2$ | 571,72 | 1258<br>-- | 1229<br>-- | -<br>- | 719224 |
| 54 | 100463С | 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 14,8104 | 44366<br>-- | 25352<br>-- | -<br>- | 657078 |
| 55 | 131034С | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,45714 | 973520<br>-- | 903710<br>-- | -<br>- | 445035 |
| 56 | 100533С | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,0997 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 388891 |
| 57 | 295746С | 261-105-0504 РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1064,592 | 295<br>-- | 287<br>-- | -<br>- | 314055 |
| 58 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Клей Duayen | шт | 8 | 39160,71<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 313286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 144748С | 261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,39216 | 694126<br>-- | 678626<br>-- | -<br>- | 272208 |
| 60 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,478 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175276 |
| 61 | 279851С | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4329 | 383478<br>-- | 374069<br>-- | -<br>- | 166008 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6204% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 62 | 279845С | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37314 | 399352<br>-- | 389632<br>-- | -<br>- | 149014 |
| 63 | 100079С | 211-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 7,2 | 16198<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 116626 |
| 64 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Шовная лента | м | 400 | 273,21<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 109284 |
| 65 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 9,552 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 87191 |
| 66 | 275940С | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 26,00878 | 3285<br>-- | 3182<br>-- | -<br>- | 85439 |
| 67 | 135832С | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 67,6 | 1124<br>-- | 1099<br>-- | -<br>- | 75982 |
| 68 | 287782С | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,12912112 | 539649<br>-- | 525162<br>-- | -<br>- | 69680 |
| 69 | | СТКОММЕРЧЕСКОЕ | Искуственный газон Белый разметочный | $м^2$ | 20 | 3096,43<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 61929 |
| 70 | | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/ | т | 0,15504 | 331233<br>-- | 322508<br>-- | -<br>- | 51354 |
| 71 | 149219С | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,06384904 | 467116<br>-- | 454857<br>-- | -<br>- | 29825 |
| 72 | 131600С | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,309562 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 28800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 100261С | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 13,7904 | 1785<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 24616 |
| 74 | 147337С | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,07154583 | 278998<br>-- | 271298<br>-- | -<br>- | 19961 |
| 75 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,02136947 | 813201<br>-- | 795366<br>-- | -<br>- | 17378 |
| 76 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0709728 | 209094<br>-- | 203869<br>-- | -<br>- | 14840 |
| 77 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,01937509 | 545661<br>-- | 533072<br>-- | -<br>- | 10572 |
| 78 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,02008551 | 525811<br>-- | 512401<br>-- | -<br>- | 10561 |
| 79 | 146741С | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1064592 | 73026<br>-- | 69297<br>-- | -<br>- | 7774 |
| 80 | 131598С | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,07462 | 93036<br>-- | 90402<br>-- | -<br>- | 6942 |
| 81 | 147347С | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02181504 | 289955<br>-- | 282039<br>-- | -<br>- | 6325 |
| 82 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 8,9281116 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 5884 |
| 83 | 130010С | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0048 | 1029630<br>-- | 955906<br>-- | -<br>- | 4942 |
| 84 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 57,5924508 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 4607 |
| 85 | 146883С | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0101255 | 380806<br>-- | 371086<br>-- | -<br>- | 3856 |
| 86 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0059923 | 623062<br>-- | 607746<br>-- | -<br>- | 3734 |
| 87 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 12,037716 | 289 | 260 | - | 3479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 88 | 131654С | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0338 | 80126<br>-- | 77746<br>-- | -<br>- | 2708 |
| 89 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00099872 | 2453940<br>-- | 2403915<br>-- | -<br>- | 2451 |
| 90 | 128070С | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 19,4420148 | 93<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 1808 |
| 91 | 131019С | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00147151 | 965674<br>-- | 896411<br>-- | -<br>- | 1421 |
| 92 | 128849С | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,18675991 | 5414<br>-- | 5307<br>-- | -<br>- | 1011 |
| 93 | 146664С | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 3,6113148 | 149<br>-- | 142<br>-- | -<br>- | 538 |
| 94 | 144600С | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0154796 | 34159<br>-- | 32050<br>-- | -<br>- | 529 |
| 95 | 131534С | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00378914 | 139141<br>-- | 135603<br>-- | -<br>- | 527 |
| 96 | 128065С | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,49526 | 128<br>-- | 124<br>-- | -<br>- | 191 |
| 97 | 147047С | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0,64 | 119<br>-- | 115<br>-- | -<br>- | 76 |
| 98 | 128064С | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,48678 | 150<br>-- | 145<br>-- | -<br>- | 73 |
| 99 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000192 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 53 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **22118869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э25720

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э25720'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-15'Спортивная площадка населеного пункта Уштаган''7'7-15-2'Вертикальная планировка'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА* |
| 4 | Е11-010104-0106'360,1+573,6+364,4+36,9''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 5 | Е11-010104-0702'4100''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м$^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера* |
| 6 | П2 Устройство лотков* |
| 7 | Е11-010205-0302'0,16.162''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м$^3$ грунта* |
| 8 | П2 Избыток грунта V=541+25,92+33,8+28,475=629,195 м$^3$* |
| 9 | Е11-010102-0326(РС100081РС100073)'629,195=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/'м$^3$ грунта* |
| 10 | С3412-102-0105'Ф1.1,7.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км* |
| 11 | П2 Транспортные расходы инертных материалов* |
| 12 | Е11-010102-0226'(800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/'м$^3$ грунта* |
| 13 | С3412-102-0217'(800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км* |
| 14 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Уштаган

Шифр объекта 7-15

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-15-2

## (Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1634,542 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 157,900 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,082 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **$м^3$ грунта** | **1335** | | **66,50** | **66,50** | **88778** | **88778** | **--** | **18583** | **115945** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;* | | | | **--** | **19,34** | **--** | **25819** | | **8584** | |
| | | *Формула объема = 360,1+573,6+364,4+36,9* | | | | | | | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера** | **4100** | | **2,25** | **2,25** | **9225** | **9225** | **--** | **1927** | **12054** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **0,65** | **--** | **2665** | | **902** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство лотков** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м$^3$ грунта | 25,92 | 2473,18 | -- | 64105 | -- | -- | 46155 | 119081 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = 0,16.162*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | 2473,18 | -- | 64105 | -- | | 8821 | |
| | | **Избыток грунта V=541+25,92+33,8+28,475=629,195 м$^3$** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010102-0326<br>1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ /избыток грунта/** | м$^3$ грунта | 629,195 | 260,97 | 248,46 | 164201 | 156329 | 1089 | 33052 | 213033 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 10,78 | 62,18 | 6783 | 39123 | | 15780 | |
| | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | | | | | | | | |
| | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 0,0755034 (м$^3$) | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 5 | С3412-102-0105<br>412-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | т·км | 5348,1575 | 74,00 | -- | 395764 | -- | | -- | 427425 |
| | | *СП - 8%;*<br>*Формула объема = 629,195.1,7.5* | | | -- | -- | -- | -- | | 31661 | |
| | | **Транспортные расходы инертных материалов** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010102-0226<br>1101-0102-0226<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м$^3$ /щебень,гравий, ГПС/** | м$^3$ грунта | 531,93 | 160,61 | 153,84 | 85433 | 81832 | 936 | 13974 | 107359 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25+800.0,1+6,89+6,89)+(193.0,1+193.0,05+220.0,1+1440.0,08+1440.0,05)*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | 5,01 | 31,47 | 2665 | 16740 | | 7952 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 7 | С3412-102-0217<br>412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**<br>*СП - 8%;*<br>*Формула объема = (800.0,25.1,65+800.0,1.1,35+6,89.1,65+6,89.1,65).30+(193.0,1.1,65+193.0,05.1,35+220.0,1.1,35+1440.0,08.1,65+1440.0,05.1,35).30* | т·км | 24677,685 | 24,00<br>-- | --<br>-- | 592264<br>-- | --<br>-- | | --<br>47381 | 639645 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1399770<br>73553 | 336164<br>84347 | 2025<br>-- | 113691<br>121081 | 1634542 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1399770 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2025 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 157900 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 988028 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 113691 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 121081 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1634542 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 157900 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1634542 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 157900 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 1634542 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 73553 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 336164 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 84347 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2025 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 988028 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 113691 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 121081 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-15

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-15-2

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Уштаган

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 43,110144 | 1487 / -- | - / -- | - / - | 64105 |
| 2 | 20011Т | 001-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 7,359765 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 9487 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **87222** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **50,4699** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 3 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 31,1429935 | 2708,38 / -- | - / -- | - / - | (84347) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **73553** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,5814% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 4 | 3093С | 311-101-0102 РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 15,67943109 | 9042 | - | 2629 | 141773 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 41221,22 | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,3357% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 5 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 11,35495633 | 10959<br>-- | -<br>-- | 2629<br>29852,18 | 124439 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,0829% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 6 | 3105С | 311-401-0109<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м$^3$, масса свыше 26 до 35 т | маш.-ч | 4,22820518 | 16541<br>-- | -<br>-- | 3141<br>13280,79 | 69939 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **84354** | **182742** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 53,8552% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 7 | 100073С | 211-201-0507<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0755034 | 14438<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1090 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 46,1448% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 8 | 100081С | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 0,0638316 | 14633<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 934 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **2024** |
| | | | | | | | | | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 9 | | 412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 24677,685 | 24<br>-- | -<br>-- | 24<br>592264 | 592264 |
| 10 | | 412-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 5348,1575 | 74<br>-- | -<br>-- | 74<br>395764 | 395764 |
| | | | **Всего транспортные расходы** | **тенге** | | | | **988028** | **2221914** |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э25730

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э25730'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-15'Спортивная площадка населеного пункта Уштаган''7'7-15-3'Покрытия'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ПОКРЫТИЯ* |
| 4 | П ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I* |
| 5 | Х193=Ф1* |
| 6 | Е11-270401-0102'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 7 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 8 | Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200/'$м^2$ стяжки* |
| 9 | Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 10 | Е11-270201-1002(РС295527)'67''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 11 | С1255-101-0101'67.0,043''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/'$м^3$* |
| 12 | П ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II* |
| 13 | Х220=Ф1* |
| 14 | Е11-270701-0201(РС295854РС249132)'Ф1''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/'$м^2$ покрытия* |
| 15 | Е11-270701-0202(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'$м^2$ покрытия* |
| 16 | Е11-470301-0101(РС295968РС100328=0,051)(РС295528)'Ф1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'$м^2$* |
| 17 | С1255-102-0201'Ф1.1,02'6271'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'$м^2$* |
| 18 | Е11-270201-1002(РС100533РС279240=0,035)(РС295527)'141''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/'м бортового камня* |
| 19 | С1255-101-0101'141.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'$м^3$* |
| 20 | П РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III* |
| 21 | Х(540+450+450)=Ф1* |
| 22 | Е11-270401-0102'Ф1.0,08''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле* |
| 23 | Е11-270301-0101'Ф1''Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала'$м^2$ площади основания* |
| 24 | Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/'$м^2$ стяжки* |
| 25 | Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'$м^2$ стяжки* |
| 26 | У86-010703-0106'Ф1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)'$м^2$* |
| 27 | Е11-270201-1002(РС295527)'96+90+90''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | С1255-101-0101'(96+90+90).0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/'м$^3$* |
| 29 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Уштаган

Шифр объекта 7-15

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-15-3

## (Локальный сметный расчет)

на Покрытия

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 34376,103 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3824,191 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,313 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 19,3 | | 22495,14 | 1446,07 | 434156 | 27909 | 402156 | 11874 | 481713 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 211,97 | 357,71 | 4091 | 6904 | | 35682 | |
| 2 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 193 | | 1402,08 | 335,15 | 270601 | 64684 | 189832 | 38920 | 334283 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 83,34 | 103,38 | 16085 | 19952 | | 24762 | |
| 3 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /раствор М200/ | $м^2$ стяжки | 193 | | 1491,46 | 32,89 | 287852 | 6348 | 185824 | 93628 | 411999 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 495,75 | 20,34 | 95680 | 3926 | | 30519 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 193 | 2013,58 | 44,53 | 388621 | 8595 | 370569 | 13772 | 434586 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 49,00 | 26,91 | 9457 | 5194 | | 32192 | |
| 5 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 67 | 4211,52 | 43,82 | 282172 | 2936 | 202869 | 83787 | 395236 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 76367 | 1213 | | 29277 | |
| 6 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807,00 | -- | 212638 | -- | 212638 | -- | 229649 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17011 | |
| ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП II | | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/ | $м^2$ покрытия | 220 | 1903,44 | 205,25 | 418757 | 45155 | 286304 | 109267 | 570267 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 396,81 | 63,07 | 87298 | 13875 | | 42242 | |
| 8 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | $м^2$ покрытия | 220 | -255,99 | -14,26 | -56318 | -3137 | -49302 | -5133 | -66368 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -17,63 | -3,97 | -3879 | -873 | | -4917 | |
| 9 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 220 | 3521,89 | 246,62 | 774816 | 54256 | 187777 | 488123 | 1363974 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2421,74 | 99,56 | 532783 | 21903 | | 101035 | |
| 10 | С1255-102-0201<br>255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271,00 | -- | 1407212 | -- | 1407212 | -- | 1519789 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112577 | |
| 11 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /бетон кл.В15 F300, W6/ | м бортового камня | 141 | 3172,19 | 43,82 | 447279 | 6179 | 280387 | 176328 | 673495 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 160713 | 2554 | | 49889 | |
| 12 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 2,256 | 73807,00 | -- | 166509 | -- | 166509 | -- | 179830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13321 | |
| РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП III | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 115,2 | 22495,14 | 1446,07 | 2591440 | 166587 | 2400434 | 70877 | 2875302 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 211,97 | 357,71 | 24419 | 41208 | | 212985 | |
| 14 | Е11-270301-0101<br>1127-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | $м^2$ площади основания | 1440 | 1402,08 | 335,15 | 2018995 | 482616 | 1416369 | 290390 | 2494137 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 83,34 | 103,38 | 120010 | 148867 | | 184752 | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/ | $м^2$ стяжки | 1440 | 1517,09 | 32,89 | 2184610 | 47362 | 1423368 | 698573 | 3113842 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 495,75 | 20,34 | 713880 | 29290 | | 230659 | |
| 16 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 1440 | 1032,42 | 22,27 | 1486685 | 32069 | 1419336 | 51365 | 1661098 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,50 | 13,45 | 35280 | 19368 | | 123048 | |
| 17 | У86-010703-0106<br>8601-0703-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249,00 | 7,00 | 13318560 | 10080 | 11990880 | 1239898 | 15723130 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 915,00 | 1,00 | 1317600 | 1440 | | 1164672 | |
| 18 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 276 | 4211,52 | 43,82 | 1162380 | 12094 | 835698 | 345152 | 1628136 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1139,81 | 18,11 | 314588 | 4998 | | 120604 | |
| 19 | С1255-101-0101<br>255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 4,416 | 73807,00 | -- | 325932 | -- | 325932 | -- | 352007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26075 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 28122897 | 963733 | 23654792 | 3706821 | 34376105 |
| | | | | | | | 3504372 | 319819 | -- | 2546385 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28122897 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21542504 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2112291 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3706821 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2546385 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 34376103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2313 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3824191 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **34376103** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3504372** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **963733** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **319819** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **23654795** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3706821** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2546385** | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-15

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-15-3

на Покрытия

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Уштаган

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20155Т | 003-0122 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 637,9524 | 1339 / -- | - / -- | - / - | 854218 |
| 2 | 20304Т | 005-0129 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 419,9932 | 1512 / -- | - / -- | - / - | 635030 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 320,76 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 532782 |
| 4 | 20299Т | 005-0124 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 97,98 | 1388 / -- | - / -- | - / - | 135996 |
| 5 | 20298Т | 005-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 20,91475 | 1363 / -- | - / -- | - / - | 28507 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **2186533** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **1497,6004** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 6 | 3 | 099-0100<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 150,1668 | 2120,17<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (318379) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **2186771** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,7361% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 7 | 623С | 321-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 36,15462 | 7836<br>-- | -<br>-- | 2629<br>95050,5 | 283308 |
| 8 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 16,9139556 | 6604<br>-- | -<br>-- | 1840<br>31121,68 | 111700 |
| 9 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 8,776998 | 12645<br>-- | -<br>-- | 2629<br>23074,73 | 110985 |
| 10 | 626С | 321-101-0204<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 10,284408 | 10755<br>-- | -<br>-- | 2629<br>27037,71 | 110609 |
| 11 | 621С | 321-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 15,7340988 | 6109<br>-- | -<br>-- | 2199<br>34599,28 | 96120 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,996% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 12 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 37,5206 | 2383<br>-- | -<br>-- | 1540<br>57781,72 | 89412 |
| 13 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 8,5559652 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>15742,98 | 63134 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,2679% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 14 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 9,90792 | 4044<br>-- | -<br>-- | 1840<br>18230,57 | 40068 |
| 15 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 4,352832 | 6390<br>-- | -<br>-- | 2629<br>11443,6 | 27815 |
| 16 | 1835С | 334-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,7812764 | 5849<br>-- | -<br>-- | 2199<br>3917,03 | 10419 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 330,268536 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4954 |
| 18 | 1795С | 343-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 25,09056 | 166<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4165 |
| 19 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,209088 | 3990<br>-- | -<br>-- | 1840<br>384,72 | 834 |
| 20 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 9,90792 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 129 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **318385** | **953650** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,9244% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 21 | 102637С | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 58,752 | 48316<br>-- | 30737<br>-- | -<br>- | 2838662 |
| 22 | 100414С | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 164,09 | 17075<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2801837 |
| 23 | | 255-102-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 224,4 | 6271<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1407212 |
| 24 | 100072С | 211-201-0506<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 89,815 | 14507<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1302946 |
| 25 | 100533С | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 20,237 | 48013<br>-- | 28928<br>-- | -<br>- | 971639 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7563% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 26 | 102638С | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 11,8116 | 47060<br>-- | 29505<br>-- | -<br>- | 555854 |
| 27 | | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 6,672 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 492440 |
| 28 | 100071С | 211-201-0504<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 18,7795 | 15974<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299984 |
| 29 | 279240С | 212-101-0624<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | $м^3$ | 4,935 | 51241<br>-- | 32092<br>-- | -<br>- | 252874 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100197С | 261-101-0101 РСНБ РК 2022 | Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | $м^3$ | 31,68 | 7470<br>-- | 6819<br>-- | -<br>- | 236650 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,3193% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 31 | | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ | $м^3$ | 2,881 | 73807<br>-- | 59127<br>-- | -<br>- | 212638 |
| 32 | 100328С | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 11,22 | 16728<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 187688 |
| 33 | 131571С | 215-201-0104 РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,8228 | 94880<br>-- | 92210<br>-- | -<br>- | 78067 |
| 34 | 102636С | 212-401-0104 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,2904 | 45398<br>-- | 27876<br>-- | -<br>- | 13184 |
| 35 | 249132С | 217-603-0104 РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 112,895 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 9032 |
| 36 | 286164С | 217-108-0101 РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 4,84 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 3190 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **11663896** |
| | | | | | | | | | |
| **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | | | | |
| 37 | | 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) | $м^2$ | 1440 | 9249<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13318560 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **13318560** |
| | | | | | | | | | |

Составил Исакова Б.С.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э25740

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э25740'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РДПБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-15'Спортивная площадка населеного пункта Уштаган''7'7-15-4'Озеленение'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р ОЗЕЛЕНЕНИЕ* |
| 4 | Е11-470104-0101'166''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма* |
| 5 | Е11-470105-0101(РС296295)(РС296285)'166''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.* |
| 6 | С1254-102-0703'166''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.* |
| 7 | Е11-470108-0101'51''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи* |
| 8 | Е11-470109-0101(РС296295)'51''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди* |
| 9 | С1254-104-0602#ПРИМ'51''Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/'шт.* |
| 10 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Уштаган

Шифр объекта 7-15

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-15-4

## (Локальный сметный расчет)

на Озеленение

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1748,264 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 408,778 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,244 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | **яма** | **166** | | **544,27** | **94,61** | **90349** | **15705** | **--** | **70912** | **174162** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **449,66** | **35,77** | **74644** | **5938** | | **12902** | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание ям ямокопателем или вручную<br>2. Окучивание грунта выброшенного из ям<br>3. Подготовка ям к посадке | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** | **шт.** | **166** | | **1996,97** | **215,17** | **331497** | **35718** | **24952** | **246165** | **623874** |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | | **1631,49** | **53,65** | **270827** | **8906** | | **46213** | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | | |
| | 261-501-0109 | Колья | шт, | | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка на месте посадки<br>2. Установка кольев<br>3. Установка деревьев в ямы вручную | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок<br>5. Подвязывание деревьев к кольям<br>6. Полив<br>7. Обрезка крон | | | | | | | | | |
| 3 | С1254-102-0703<br>254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | **Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м** | шт. | 166 | 1853,00 | -- | 307598 | -- | 307598 | -- | 332206 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24608 | |
| 4 | Е11-470108-0101<br>1147-0108-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** | м траншеи | 51 | 219,97 | 54,31 | 11218 | 2770 | -- | 8605 | 21409 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 165,66 | 26,07 | 8449 | 1330 | | 1586 | |
| | | Состав работ:<br>1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную<br>2. Зачистка траншей вручную<br>3. Подготовка траншей к посадке | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка** | м изгороди | 51 | 865,24 | 135,48 | 44127 | 6910 | 256 | 34041 | 84422 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 724,72 | 33,78 | 36961 | 1723 | | 6254 | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | |
| | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт, | | | | | | | | |
| | | Состав работ:<br>1. Временная прикопка кустарников на месте посадки<br>2. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок<br>3. Полив<br>4. Стрижка живой изгороди | | | | | | | | | |
| 6 | С1254-104-0602<br>254-104-0602<br>РСНБ РК 2022<br>ПРИМ | **Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/** | шт. | 51 | 9299,00 | -- | 474249 | -- | 474249 | -- | 512189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37940 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1259038 | 61103 | 807055 | 359723 | 1748262 |
| | | | | | | | 390881 | 17897 | -- | 129503 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1259038 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 25208 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 408778 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 781847 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 359723 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 129503 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1748264 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 244 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 408778 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1748264 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 244 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 408778 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1748264 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 390881 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 61103 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 17897 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 807055 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 359723 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 129503 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-15

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-15-4

на Озеленение

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Уштаган

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20386Т | 006-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 147,1922 | 1840 / -- | - / -- | - / - | 270834 |
| 2 | 20366Т | 006-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 64,4543 | 1289 / -- | - / -- | - / - | 83082 |
| 3 | 20380Т | 006-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 22,2513 | 1661 / -- | - / -- | - / - | 36959 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **426389** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **233,8978** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 4 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,5568 | 1872,6 / -- | - / -- | - / - | (17896) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **390880** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 69,223% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 5 | 2400С | 326-101-1001<br>РСНБ РК 2022 | Ямокопатели | маш.-ч | 3,22704 | 356<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1149 |
| 6 | 2477С | 334-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 3,22704 | 4511<br>-- | -<br>-- | 1840<br>5937,75 | 14557 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,4152% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 7 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 5,77692 | 7379<br>-- | -<br>-- | 1840<br>10629,53 | 42628 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,3618% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 8 | 2331С | 311-405-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л | маш.-ч | 0,2754 | 10057<br>-- | -<br>-- | 4828<br>1329,63 | 2770 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **17897** | **43537** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 58,7629% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 9 | | 254-104-0602<br>РСНБ РК 2022 | Боярышник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м /лигуструм/ | шт. | 51 | 9299<br>-- | 9057<br>-- | -<br>- | 474249 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 38,1136% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 10 | 295157С | 254-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м | шт. | 166 | 1853<br>-- | 1807<br>-- | -<br>- | 307598 |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,1235% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | |
| 11 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 2,49 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 22729 |
| 12 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 19,813 | 80<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 1585 |
| 13 | 147087С | 261-107-0452<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,002822 | 316977<br>-- | 308626<br>-- | -<br>- | 895 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **807055** |

Составил Исакова Б.С.

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э25750**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э25750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''* |
| 2 | Ю''Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области'17-2022'7-15'Спортивная площадка населеного пункта Уштаган''7'7-15-5'Малые архитектурные формы'17-2022''в текущих ценах 3 квартала 2022 г.* |
| 3 | Р МАФЫ* |
| 4 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ* |
| 5 | У86-010101-0102'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)'комплект* |
| 6 | У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект* |
| 7 | У86-010102-0109'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка'комплект* |
| 8 | У86-010104-0104'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"'комплект* |
| 9 | У86-010104-0409'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"'комплект* |
| 10 | У86-010104-0502'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"'комплект* |
| 11 | У86-010109-0308'2''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"'комплект* |
| 12 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ* |
| 13 | У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект* |
| 14 | У86-010201-0111'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом'комплект* |
| 15 | У86-010207-0302'1''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами'комплект* |
| 16 | У86-010602-0501'43''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция* |
| 17 | П ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ* |
| 18 | У86-010216-0102'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый"'комплект* |
| 19 | У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект* |
| 20 | У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект* |
| 21 | У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект* |
| 22 | У86-010216-0111'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"'комплект* |
| 23 | У86-010216-0112'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект* |
| 24 | У86-010216-0201'2''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"'шт.* |
| 25 | У86-010216-0117'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной'комплект* |
| 26 | У86-010208-0101'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки'комплект* |
| 27 | У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.* |
| 28 | У86-010201-0117'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)'комплект* |
| 29 | П КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | У86-010209-0102'2''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная'комплект* |
| 31 | У86-010210-0103'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой'комплект* |
| 32 | У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект* |
| 33 | П ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА* |
| 34 | У86-010302-0303'15''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.* |
| 35 | У86-010303-0207'15''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.* |
| 36 | У86-010702-0102'2''Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест'шт.* |
| 37 | П ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА* |
| 38 | У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект* |
| 39 | К'Исакова Б.С.* |

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Коныртерек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Шифр стройки 17-2022

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Уштаган

Шифр объекта 7-15

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-15-5

## (Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

*(наименование работ и зат рат )*

Основание: 17-2022

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 17019,054 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 793,751 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,497 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МАФЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-5 ЛЕТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | У86-010101-0102 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)** | **комплект** | 2 | | 240445,00 | 2604,00 | 480890 | 5208 | 452572 | 17211 | 537949 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 11555,00 | 917,00 | 23110 | 1834 | | 39848 | |
| 2 | У86-010106-0101 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами** | **комплект** | 2 | | 610448,00 | 631,00 | 1220896 | 1262 | 1176752 | 39427 | 1361148 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 21441,00 | 222,00 | 42882 | 444 | | 100826 | |
| 3 | У86-010102-0109 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка** | **комплект** | 2 | | 940541,00 | 867,00 | 1881082 | 1734 | 1816488 | 57749 | 2093937 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 31430,00 | 300,00 | 62860 | 600 | | 155106 | |
| 4 | У86-010104-0104 8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"** | **комплект** | 2 | | 138777,00 | 245,00 | 277554 | 490 | 256924 | 18469 | 319705 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10070,00 | 78,00 | 20140 | 156 | | 23682 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | У86-010104-0409<br>8601-0104-0409<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862,00 | 301,00 | 573724 | 602 | 550156 | 21056 | 642362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11483,00 | 86,00 | 22966 | 172 | | 47582 | |
| 6 | У86-010104-0502<br>8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895,00 | 1158,00 | 175790 | 2316 | 160188 | 12811 | 203689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6643,00 | 396,00 | 13286 | 792 | | 15088 | |
| 7 | У86-010109-0308<br>8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522,00 | 528,00 | 307044 | 1056 | 260484 | 41742 | 376689 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22752,00 | 183,00 | 45504 | 366 | | 27903 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-18 ЛЕТ | | | | | | | |
| 8 | У86-010113-0102<br>8601-0113-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186,00 | 2338,00 | 1422186 | 2338 | 1339825 | 73576 | 1615423 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 80023,00 | 830,00 | 80023 | 830 | | 119661 | |
| 9 | У86-010201-0111<br>8601-0201-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686,00 | 933,00 | 601686 | 933 | 573217 | 25369 | 677219 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27536,00 | 342,00 | 27536 | 342 | | 50164 | |
| 10 | У86-010207-0302<br>8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418,00 | 322,00 | 90418 | 322 | 80757 | 8491 | 106821 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 9339,00 | 95,00 | 9339 | 95 | | 7913 | |
| 11 | У86-010602-0501<br>8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994,00 | 89,00 | 1203742 | 3827 | 1127202 | 67851 | 1373321 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1691,00 | 43,00 | 72713 | 1849 | | 101728 | |
| | | | | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА С НАВЕСОМ ОТ 18 и СТРАШЕ | | | | | | | |
| 12 | У86-010216-0102<br>8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941,00 | 1932,00 | 179941 | 1932 | 167694 | 9984 | 205119 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10315,00 | 656,00 | 10315 | 656 | | 15194 | |
| 13 | У86-010216-0104<br>8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333,00 | 2157,00 | 191333 | 2157 | 175537 | 13079 | 220765 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13639,00 | 734,00 | 13639 | 734 | | 16353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | У86-010216-0105<br>8601-0216-0105<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210,00 | 2601,00 | 486420 | 5202 | 454234 | 26184 | 553613 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13492,00 | 895,00 | 26984 | 1790 | | 41008 | |
| 15 | У86-010216-0106<br>8601-0216-0106<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685,00 | 3683,00 | 521370 | 7366 | 487792 | 26235 | 591414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13106,00 | 1309,00 | 26212 | 2618 | | 43808 | |
| 16 | У86-010216-0111<br>8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882,00 | 1539,00 | 154882 | 1539 | 146903 | 6358 | 174139 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6440,00 | 547,00 | 6440 | 547 | | 12899 | |
| 17 | У86-010216-0112<br>8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747,00 | 1324,00 | 170747 | 1324 | 159937 | 9032 | 194161 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9486,00 | 439,00 | 9486 | 439 | | 14382 | |
| 18 | У86-010216-0201<br>8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127,00 | 1176,00 | 184254 | 2352 | 171078 | 10596 | 210438 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5412,00 | 410,00 | 10824 | 820 | | 15588 | |
| 19 | У86-010216-0117<br>8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960,00 | 190,00 | 74960 | 190 | 69879 | 4499 | 85816 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4891,00 | 53,00 | 4891 | 53 | | 6357 | |
| 20 | У86-010208-0101<br>8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736,00 | 488,00 | 191736 | 488 | 178972 | 11333 | 219315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12276,00 | 178,00 | 12276 | 178 | | 16246 | |
| 21 | У86-010213-0201<br>8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454,00 | 161,00 | 119454 | 161 | 117466 | 1705 | 130852 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1827,00 | 47,00 | 1827 | 47 | | 9693 | |
| 22 | У86-010201-0117<br>8601-0201-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283,00 | 8924,00 | 838283 | 8924 | 802125 | 27664 | 935223 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27234,00 | 3166,00 | 27234 | 3166 | | 69276 | |
| | | | | КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА IV-ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА | | | | | | | |
| 23 | У86-010209-0102<br>8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636,00 | 2319,00 | 299272 | 4638 | 271676 | 16948 | 341517 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11479,00 | 802,00 | 22958 | 1604 | | 25298 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | У86-010210-0103<br>8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877,00 | 3093,00 | 106877 | 3093 | 93744 | 7700 | 123743 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10040,00 | 1119,00 | 10040 | 1119 | | 9166 | |
| 25 | У86-010605-0403<br>8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162,00 | 194,00 | 142162 | 194 | 126751 | 13915 | 168563 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15217,00 | 74,00 | 15217 | 74 | | 12486 | |
| | | ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА | | | | | | | | | |
| 26 | У86-010302-0303<br>8601-0302-0303<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629,00 | 221,00 | 1824435 | 3315 | 1702740 | 108654 | 2087736 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7892,00 | 68,00 | 118380 | 1020 | | 154647 | |
| 27 | У86-010303-0207<br>8601-0303-0207<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127,00 | -- | 751905 | -- | 751905 | -- | 812057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60152 | |
| 28 | У86-010702-0102<br>8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734,00 | 1032,00 | 141468 | 2064 | 127148 | 11815 | 165546 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6128,00 | 364,00 | 12256 | 728 | | 12263 | |
| | | ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА | | | | | | | | | |
| 29 | У86-010805-0102<br>8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500,00 | 3071,00 | 435000 | 6142 | 409700 | 19419 | 490773 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9579,00 | 1091,00 | 19158 | 2182 | | 36354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15049511 | 71169 | 14209846 | 708872 | 17019053 |
| | | | | | | | 768496 | 25255 | -- | 1260671 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15049511 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14209846 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 708872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1260671 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17019054 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 793751 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17019054 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 768496 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 71169 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25255 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14209846 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 708872 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1260671 | |

Составил Исакова Б.С.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивных площадок населенных пунктах Суйиндик, Жалгызапан, Балкудык, Азгыр, Конырторек, Асан, Уштаган, Кадырка, РТС, Жапырык, Алга, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области

Объект номер - 7-15

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 7-15-5

на Малые архитектурные формы

Наименование объекта - Спортивная площадка населеного пункта Уштаган

Основание: 17-2022

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 г. тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 1 | | 8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка | комплект | 2 | 940541 / -- | - / -- | - / - | 1881082 |
| 2 | | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 15 | 121629 / -- | - / -- | - / - | 1824435 |
| 3 | | 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) | комплект | 1 | 1422186 / -- | - / -- | - / - | 1422186 |
| 4 | | 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами | комплект | 2 | 610448 / -- | - / -- | - / - | 1220896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом | секция | 43 | 27994<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1203742 |
| 6 | | 8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) | комплект | 1 | 838283<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 838283 |
| 7 | | 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания | шт. | 15 | 50127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 751905 |
| 8 | | 8601-0201-0111 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом | комплект | 1 | 601686<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 601686 |
| 9 | | 8601-0104-0409 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик" | комплект | 2 | 286862<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 573724 |
| 10 | | 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 2 | 260685<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 521370 |
| 11 | | 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 2 | 243210<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 486420 |
| 12 | | 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | 240445<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 480890 |
| 13 | | 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 217500<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 435000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 8601-0109-0308<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 2 | 153522<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 307044 |
| 15 | | 8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 149636<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 299272 |
| 16 | | 8601-0104-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" | комплект | 2 | 138777<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 277554 |
| 17 | | 8601-0208-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 191736<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191736 |
| 18 | | 8601-0216-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 191333<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 191333 |
| 19 | | 8601-0216-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 2 | 92127<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 184254 |
| 20 | | 8601-0216-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" | комплект | 1 | 179941<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 179941 |
| 21 | | 8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 2 | 87895<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 175790 |
| 22 | | 8601-0216-0112<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 170747<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 170747 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 8601-0216-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля" | комплект | 1 | 154882<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 154882 |
| 24 | | 8601-0605-0403<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 142162<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 142162 |
| 25 | | 8601-0702-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест | шт. | 2 | 70734<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 141468 |
| 26 | | 8601-0213-0201<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 119454<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 119454 |
| 27 | | 8601-0210-0103<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой | комплект | 1 | 106877<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 106877 |
| 28 | | 8601-0207-0302<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 90418<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 90418 |
| 29 | | 8601-0216-0117<br>УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной | комплект | 1 | 74960<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 74960 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **15049511** |

Составил Исакова Б.С.