Форма 4

Заказчик: **КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" БИН: 990240005923, СКО г.Петропавловск, ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ БРУСИЛОВСКОГО, 20 тел: 87152493572**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи **ТОО «ASTANA SHATYR KZ», БИН 110440017714 , СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, М.Янко, 164, . тел. 87073318209**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт АБК (устройство односкатной крыши на зданиях гаражей и складов, благоустройство территорий больницы) по адресу ул. Брусиловского 20 в г. Петропавловск, СКО**
Размещен **корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт АБК (устройство односкатной крыши на зданиях гаражей и складов, благоустройство территорий больницы) по адресу ул. Брусиловского 20 в г. Петропавловск, СКО корректировка)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1486 от 28 августа 2020 года

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2020** (месяц, год)

Основание: АС

Составлен(а) в ценах на 2020 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1											
			РАЗДЕЛ 2.Монтаж											
1	10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (устройство парапета)**	м3 кладки	7,5		31859,55	3015,00	238947	22613	174201	33992	294774	
			НР - 72%; СП - 8%				5617,80	677,00	42133	5078		21835		
2	15	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,68		32018,03	1439,68	21772	979	16448	3294	27072	
			НР - 72%; СП - 8%				6390,09	338,80	4345	230		2005		
3	18	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м (Б-1). Монтаж**	т конструкций	6,67116		67212,06	34631,13	448382	231030	35015	167436	665084	
			НР - 72%; СП - 8%				27332,18	7526,87	182337	50213		49265		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	19	2105-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,85052	361388,00	--	1030144	--	1030144	--	1112555	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		82411		
5	20	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,3582	286218,00	--	102523	--	102523	--	110725	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		8202		
6	21	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м (СТ-1). Монтаж	т конструкций	0,46674	31441,14	15798,54	14675	7374	3444	4274	20465	
			НР - 72%; СП - 8%			8263,16	4455,55	3857	2080		1516		
7	22	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,15264	312075,00	--	47635	--	47635	--	51446	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		3811		
8	23	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,3141	286218,00	--	89901	--	89901	--	97093	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		7192		
9	24	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,2443	36442,50	12851,57	118230	41694	14566	53422	185384	
			НР - 72%; СП - 8%			19101,27	3768,65	61970	12227		13732		
10	25	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,6443	314474,00	--	517090	--	517090	--	558457	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		41367		
11	26	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	10,3822	15091,77	1774,38	156686	18422	18916	85968	262066	
			НР - 72%; СП - 8%			11495,40	5,08	119348	53		19412		
12	27	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,36	43203,79	5831,06	231572	31254	138176	49489	303546	
			НР - 72%; СП - 8%			11593,73	1229,95	62142	6593		22485		
13	28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,53551	23381,36	1703,02	12521	912	154	8434	22631	
			НР - 72%; СП - 8%			21390,35	483,75	11455	259		1676		
14	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08951	249040,00	--	22292	--	22292	--	24075	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1783		
15	30	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (кобылка). Монтаж	т конструкций	0,25	106368,22	27176,43	26592	6794	663	15103	45030	
			НР - 72%; СП - 8%			76540,55	7362,38	19135	1841		3336		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	31	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,25	268132,00 --	-- --	67033 --	-- --	67033	-- 5363	72396	РК
17	32	1106-1601-0612 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,153	31559,48 26868,83	4018,65 1121,48	4829 4111	615 172	103	3083 633	8545	РК
18	33	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,153	542168,00 --	-- --	82952 --	-- --	82952	-- 6636	89588	РК
19	34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04759	249040,00 --	-- --	11852 --	-- --	11852	-- 948	12800	РК
20	35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (монтаж пластин). Установка *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,018	285154,39 283486,50	1667,89 718,24	5133 5103	30 13	--	3683 705	9521	РК
21	36	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014 *СП - 8%*	т	0,018	286218,00 --	-- --	5152 --	-- --	5152	-- 412	5564	
22	37	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2	65,5	122,24 53,94	3,00 0,34	8007 3533	197 22	4277	2560 845	11412	
23	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	131	84,99 30,50	2,13 0,34	11134 3995	279 44	6860	2908 1123	15166	
24	41	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	425	903,88 795,82	26,96 10,09	384148 338224	11458 4286	34466	246608 50460	681216	
25	43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	19,8	3135,26 1267,59	17,48 4,57	62078 25098	346 90	36634	18136 6417	86631	
26	44	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство карнизов, фронтонов и парапетов *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	57,8	1312,99 1267,59	17,48 4,57	75891 73266	1010 264	1615	52942 10307	139139	
27	45	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	109	3010,03 1530,54	10,93 2,06	328093 166829	1191 224	160073	120278 35870	484241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	46	TTOOSHATYRGROUP	**Европанель**	**м2**	**266,7513**	**-4062,50**	**--**	**-1083677**	**--**	**-1083677**	**--**	**-1170371**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-86694**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3041585**	**376199**	**1538508**	**871610**	**4226251**	
								1126882	**83688**	**--**	**313053**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2194068**					
			Материалы	Тенге				**573004**					
			Всего заработная плата	Тенге					**757511**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**809944**					
			Накладные расходы	Тенге				**545408**					
			Сметная прибыль	Тенге				**219158**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2958634**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**626**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**757511**				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**847517**					
			Материалы	Тенге				**72604**					
			Всего заработная плата	Тенге					**453059**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**82952**					
			Накладные расходы	Тенге				**326203**					
			Сметная прибыль	Тенге				**93898**					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1267618**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**293**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**453059**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4226251**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**919**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1210570**				
			РАЗДЕЛ 3.Проемы										
			Ворота										
29	48	**1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка**	**м2 полотна**	**70,56**	**5297,97**	**683,34**	**373825**	**48216**	**110144**	**166525**	**583578**	
			НР - 72%; СП - 8%			**3053,64**	**224,20**	**215465**	**15819**		**43228**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**373825**	**48216**	**110144**	**166525**	**583578**	
								215465	**15819**	**--**	**43228**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**373825**					
			Материалы	Тенге				**110144**					
			Всего заработная плата	Тенге					**231284**				
			Накладные расходы	Тенге				**166525**					
			Сметная прибыль	Тенге				**43228**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**583578**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**177**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**231284**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**583578**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**177**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**231284**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4809829**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1342347**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**424415**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**99507**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1648652**			
			- Накладные расходы	Тенге							**1038135**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**356281**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2										
			РАЗДЕЛ 2.Кровля и наружная отделка										
30	5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	90	10430,37	3316,50	938733	298485	195165	368716	1412046	
			НР - 72%; СП - 8%			4945,37	744,70	445083	67023		104596		
31	7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,706	433758,64	2799,64	306234	1977	249308	40028	373963	
			НР - 72%; СП - 8%			77832,00	913,95	54949	645		27701		
32	8	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,675	32018,03	1439,68	21612	972	16327	3270	26873	
			НР - 72%; СП - 8%			6390,09	338,80	4313	229		1991		
33	13	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м (Б-2). Монтаж	т конструкций	3,0604	67212,06	34631,13	205696	105985	16064	76811	305108	
			НР - 72%; СП - 8%			27332,18	7526,87	83647	23035		22601		
34	14	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,82	361388,00	--	1019114	--	1019114	--	1100643	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		81529		
35	15	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,199	286218,00	--	56957	--	56957	--	61514	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		4557		
36	16	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м (СТ-2). Монтаж	т конструкций	0,4299	31441,14	15798,54	13517	6792	3173	3937	18850	
			НР - 72%; СП - 8%			8263,16	4455,55	3552	1915		1396		
37	17	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2521	312075,00	--	78674	--	78674	--	84968	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		6294		
38	18	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,1778	286218,00	--	50890	--	50890	--	54961	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		4071		
39	19	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,62965	36442,50	12851,57	95831	33795	11806	43301	150262	
			НР - 72%; СП - 8%			19101,27	3768,65	50230	9910		11131		
40	20	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,62965	314474,00	--	826957	--	826957	--	893113	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		66157		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	21	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,11995	15091,77	1774,38	92361	10859	11151	50675	154479	
			НР - 72%; СП - 8%			11495,40	5,08	70351	31		11443		
42	22	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,25	43203,79	5831,06	226820	30613	135340	48473	297317	
			НР - 72%; СП - 8%			11593,73	1229,95	60867	6457		22023		
43	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,69146	23381,36	1703,02	16167	1178	198	10890	29222	
			НР - 72%; СП - 8%			21390,35	483,75	14791	334		2165		
44	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69146	249040,00	--	172201	--	172201	--	185977	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		13776		
45	25	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (кобылка). Монтаж	т конструкций	0,124	106368,22	27176,43	13190	3370	329	7491	22335	
			НР - 72%; СП - 8%			76540,55	7362,38	9491	913		1654		
46	26	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,125	268132,00	--	33517	--	33517	--	36198	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		2681		
47	27	1106-1601-0612 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг	т	0,085	31559,48	4018,65	2683	342	57	1713	4747	
			НР - 72%; СП - 8%			26868,83	1121,48	2284	95		352		
48	28	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,085	542168,00	--	46084	--	46084	--	49771	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		3687		
49	29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (монтаж пластин). Установка	т	0,018	285154,39	1667,89	5133	30	--	3683	9521	
			НР - 72%; СП - 8%			283486,50	718,24	5103	13		705		
50	30	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,018	286218,00	--	5152	--	5152	--	5564	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		412		
51	31	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	65,5	122,24	3,00	8007	197	4277	2560	11412	
			НР - 72%; СП - 8%			53,94	0,34	3533	22		845		
52	32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	65,5	84,99	2,13	5567	139	3430	1454	7583	
			НР - 72%; СП - 8%			30,50	0,34	1998	22		562		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	35	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	358,1	903,88	26,96	323678	9655	29039	207789	573984	
			НР - 72%; СП - 8%			795,82	10,09	284984	3612		42517		
54	37	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	28,834	3135,26	17,48	90402	504	53348	26411	126158	
			НР - 72%; СП - 8%			1267,59	4,57	36550	132		9345		
55	38	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство карнизов, фронтонов и парапетов	м2 покрытия	190,125	1312,99	17,48	249632	3324	5308	174145	457679	
			НР - 72%; СП - 8%			1267,59	4,57	241000	869		33902		
56	39	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	255,9115	3010,03	10,93	770300	2797	375820	282391	1136906	
			НР - 72%; СП - 8%			1530,54	2,06	391683	526		84215		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				5675107	511012	3399686	1353738	7591154	
								1764408	115784	--	562308		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5208429					
		Материалы		Тенге				1067620					
		Всего заработная плата		Тенге					1627116				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2243461					
			Накладные расходы	Тенге				1171524					
			Сметная прибыль	Тенге				510396					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6890349					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1357
			Сметная заработная плата	Тенге					1627116				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				466678					
		Материалы		Тенге				42521					
		Всего заработная плата		Тенге					253077				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46084					
			Накладные расходы	Тенге				182215					
			Сметная прибыль	Тенге				51911					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				700805					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									166
			Сметная заработная плата	Тенге					253077				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				7591154					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1524
			Сметная заработная плата	Тенге					1880193				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								7591154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1764408					
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					511012				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					115784				
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						3399686			
		- Накладные расходы		Тенге							1353738		
		- Сметная прибыль		Тенге							562308		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	3	1108-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты . Устройство на битумной мастике + разборка(Н5=0,8 Н52=0,8)	м2	10,2	167,92	15,39	1713	157	--	1155	3098	
			НР - 72%; СП - 8%			152,54	4,80	1556	49		229		
58	4	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой + разборка(Н5=0,8 Н52=0,8)	м2 изолируемой поверхности	10,5	213,31	26,36	2240	277	--	1445	3980	
			НР - 72%; СП - 8%			186,95	4,20	1963	44		295		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3953	434	--	2600	7078	
								3519	93	--	524		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3953					
		Всего заработная плата		Тенге					3612				
			Накладные расходы	Тенге				2601					
			Сметная прибыль	Тенге				524					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7077					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					3612				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7077					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					3612				
			РАЗДЕЛ 2.Кровля и наружная отделка										
59	5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	39,46	32287,47	3015,00	1274064	118972	933414	178843	1569139	
			НР - 72%; СП - 8%			5617,80	677,00	221678	26714		116233		
60	6	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14,67	716,44	32,95	10510	483	6599	2524	14077	
			НР - 72%; СП - 8%			233,69	5,25	3428	77		1043		
61	7	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	14,67	1015,17	65,71	14893	964	4859	6694	23313	
			НР - 72%; СП - 8%			618,24	15,50	9070	227		1727		
62	8	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	3,173121	16356,00	--	51900	--	51900	--	56052	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		4152		
63	10	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м (Б-1). Монтаж	т конструкций	2,632	67212,06	34631,13	176902	91149	13815	66059	262398	
			НР - 72%; СП - 8%			27332,18	7526,87	71938	19811		19437		
64	11	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,45	361388,00	--	885401	--	885401	--	956233	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		70832		
65	12	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	1,3356	286218,00	--	382273	--	382273	--	412855	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		30582		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	13	1109-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	1,5228	36442,50 19101,27	12851,57 3768,65	55495 29087	19570 5739	6838	25075 6446	87015	
67	14	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	1,5228	314474,00 --	-- --	478881 --	-- --	478881	-- 38310	517191	РК
68	15	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 72%; СП - 8%*	т	4,17345	15091,77 11495,40	1774,38 5,08	62985 47975	7405 21	7605	34558 7803	105346	
69	16	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4,1	43203,79 11593,73	5831,06 1229,95	177136 47534	23907 5043	105695	37855 17199	232190	
70	17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,43711	23381,36 21390,35	1703,02 483,75	10220 9350	744 211	126	6884 1368	18473	
71	18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,43711	249040,00 --	-- --	108858 --	-- --	108858	-- 8709	117567	РК
72	19	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (кобылка). Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,215	106368,22 76540,55	27176,43 7362,38	22869 16456	5843 1583	570	12988 2869	38726	
73	20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,215	268132,00 --	-- --	57648 --	-- --	57648	-- 4612	62260	РК
74	21	1106-1601-0612 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,119	31559,48 26868,83	4018,65 1121,48	3756 3197	478 133	81	2398 492	6646	
75	22	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,119	542168,00 --	-- --	64518 --	-- --	64518	-- 5161	69679	РК
76	23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (монтаж пластин). Установка *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,014	285154,39 283486,50	1667,89 718,24	3992 3969	23 10	--	2865 549	7406	
77	24	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,014	286218,00	--	4007	--	4007	--	4328	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		321		
78	25	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	65,5	122,24	3,00	8007	197	4277	2560	11412	
			НР - 72%; СП - 8%			53,94	0,34	3533	22		845		
79	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	131	84,99	2,13	11134	279	6860	2908	15166	
			НР - 72%; СП - 8%			30,50	0,34	3995	44		1123		
80	29	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	190,4	731,66	209,92	139308	39968	17575	67437	223285	
			НР - 72%; СП - 8%			429,44	62,48	81765	11897		16540		
81	31	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,252	3135,26	17,48	44684	249	26369	13054	62357	
			НР - 72%; СП - 8%			1267,59	4,57	18066	65		4619		
82	32	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из сайдинга. Устройство карниза, фронтона и парапета	м2 покрытия	91,49	1312,99	17,48	120125	1599	2555	83800	220240	
			НР - 72%; СП - 8%			1267,59	4,57	115971	418		16314		
83	33	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	203,896	3010,03	10,93	613732	2228	299433	224993	905823	
			НР - 72%; СП - 8%			1530,54	2,06	312071	419		67098		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4783297	314061	3470157	771495	5999177	
								999085	72436	--	444384		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4261219					
		Материалы		Тенге				1390264					
		Всего заработная плата		Тенге					785248				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1968967					
			Накладные расходы	Тенге				565379					
			Сметная прибыль	Тенге				386128					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5212726					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667	
			Сметная заработная плата	Тенге					785248				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				522077					
		Материалы		Тенге				46400					
		Всего заработная плата		Тенге					286274				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64518					
			Накладные расходы	Тенге				206117					
			Сметная прибыль	Тенге				58256					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				786450					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203	
			Сметная заработная плата	Тенге					286274				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5999176					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								870	
			Сметная заработная плата	Тенге					1071522				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6006252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1002604					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					314495				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3470157			
			- Накладные расходы	Тенге							774095		
			- Сметная прибыль	Тенге							444908		

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

РАЗДЕЛ 2. Монтаж

84	1	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	488,75	2807,00	--	1371921	--	1371921	--	1481675	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		109754		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1371921	--	1371921	--	1481675	
								--	--	--	109754		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1371921					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1371921					
			Сметная прибыль	Тенге				109754					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1481675					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1481675					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1371921	--	1371921	--	1481675	
								--	--	--	109754		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1371921					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1371921					
			Сметная прибыль	Тенге				109754					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1481675					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1481675					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

РАЗДЕЛ 2.Кровля и наружная отделка

85	2	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	411,815	2807,00	--	1155965	--	1155965	--	1248442	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		92477		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1155965	--	1155965	--	1248442	
								--	--	--	92477		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1155965					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1155965					
			Сметная прибыль	Тенге				92477					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1248442					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1248442					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1155965	--	1155965	--	1248442	
								--	--	--	92477		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1155965					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1155965					
			Сметная прибыль	Тенге				92477					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1248442					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1248442					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

РАЗДЕЛ 2.Кровля и наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	3	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	218,96	2807,00	--	614621	--	614621	--	663790	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		49170		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				614621	--	614621	--	663790	
								--	--	--	49170		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				614621					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				614621					
		Сметная прибыль		Тенге				49170					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				663790					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				663790					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге				614621	--	614621	--	663790	
								--	--	--	49170		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				614621					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				614621					
		Сметная прибыль		Тенге				49170					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				663790					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге				663790					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								3393907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								3142507			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							251401		
		- Сметная прибыль		Тенге									
			ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2										
			ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1										
			РАЗДЕЛ 1.Проемы										
87	1	ТПРАЙСТ	Электропривод со встроенным блоком управления	шт	7	74685,00	--	522795	--	522795	--	564619	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		41824		
88	2	ТПРАЙСТ	Ворота подъемные промышленные ВР-13/5,6,7	шт	3	668250,00	--	2004750	--	2004750	--	2165130	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		160380		
89	3	ТПРАЙСТ	Ворота подъемные промышленные ВР-13/1,2,3,4	шт	4	518250,00	--	2073000	--	2073000	--	2238840	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		165840		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				4600545	--	4600545	--	4968589	
								--	--	--	368044		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4600545					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4600545					
		Сметная прибыль		Тенге				368044					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4968589					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				4968589					
			РАЗДЕЛ 2.Ограждение										
90	4	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	10	1238,70	1024,80	12387	10248	--	4644	18393	
			НР - 72%; СП - 8%			213,90	431,06	2139	4311		1362		
91	5	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	8,21675	33592,99	2474,30	276025	20331	214873	41092	342487	
			НР - 91%; СП - 8%			4968,00	527,66	40821	4336		25369		

			4	5	6	7	8	9							РК
		2108-0201-0002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,256	249040,00	--	63754	--	63754	--	68855			
			СП - 8%			--	--	--	--		5100				РК
93	7	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2727	312075,00	--	85103	--	85103	--	91911			
			СП - 8%			--	--	--	--		6808				РК
94	8	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015 прим.	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	67	3051,00	--	204417	--	204417	--	220770			
			СП - 8%			--	--	--	--		16353				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				641686	30579	568147	45736	742416			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				42960	8646	--	54992				
		Материалы		Тенге				641686							
		Всего заработная плата		Тенге				214874							
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					51606						
			Накладные расходы	Тенге				353274							
			Сметная прибыль	Тенге				45736							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54994							
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				742416							42
			Сметная заработная плата	Тенге					51606						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				742416							42
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					51606						
			Сметная заработная плата	Тенге				5242231	30579	5168692	45736	5711005			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				42960	8646	--	423036				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5242231							
		Материалы		Тенге				214874							
		Всего заработная плата		Тенге					51606						
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4953819							
			Накладные расходы	Тенге				45736							
			Сметная прибыль	Тенге				423037							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5711005							42
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					51606						
			Сметная заработная плата	Тенге				5711005							42
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге					51606						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч											
			Сметная заработная плата	Тенге											
		ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2													
		РАЗДЕЛ 3.ФундаментыКровля и наружная отделка													
95	9	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	82,8	18941,00	--	1568315	--	1568315	--	1693780			РК
			СП - 8%			--	--	--	--		125465				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1568315	--	1568315	--	1693780			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	125465				
		Местные материалы		Тенге				1568315							
			Сметная прибыль	Тенге				1568315							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125465							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1693780							
								1693780							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1568315	--	1568315	--	1693780	
								--	--	--	125465		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1568315					
			Местные материалы	Тенге				1568315					
			Сметная прибыль	Тенге				125465					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1693780					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1693780					
			ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3										
			РАЗДЕЛ 4.Усиление стены										
96	10	1107-0105-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	7269,14 5624,21	1644,92 369,30	7269 5624	1645 369	--	7072 1147	15489	
97	11	1107-0105-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м. Демонтаж в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	5815,31 4499,37	1315,94 295,44	5815 4499	1316 295	--	5658 918	12391	
98	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,7	1939,25 1939,25	-- --	5236 5236	-- --	--	3770 720	9726	
99	13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,6	6682,40 1016,60	2198,50 940,45	4009 610	1319 564	2080	1092 408	5510	
100	14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,175	23381,36 21390,35	1703,02 483,75	4092 3743	298 85	51	3483 606	8181	
101	15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,175	249040,00 --	-- --	43582 --	-- --	43582	-- 3487	47069	РК
102	16	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,4	27578,02 3686,26	638,76 231,39	176499 23592	4088 1481	148819	22816 15945	215261	
103	17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,2	32287,47 5617,80	3015,00 677,00	38745 6741	3618 812	28386	7025 3662	49432	
104	18	1113-0701-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности бетонные. Гидроизоляция праймером *НР - 69%; СП - 8%*	м2	9,5	2770,79 1008,07	957,48 522,10	26323 9577	9096 4960	7650	10030 2908	39261	
105	19	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	12,5	10430,37 4945,37	3316,50 744,70	130380 61817	41456 9309	27107	66147 15722	212249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	20	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 *СП - 8%*	м3	12,5	18941,00 --	-- --	236763 --	-- --	236763	-- 18941	255704	РК
107	21	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,408	365082,00 --	-- --	148953 --	-- --	148953	-- 11916	160870	РК
108	22	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,761	314474,00 --	-- --	239315 --	-- --	239315	-- 19145	258460	РК
109	23	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	12,3105	3841,00 1765,17	217,62 103,23	47285 21730	2679 1271	22876	20701 5439	73424	
110	24	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	11,2905	24589,00 --	-- --	277622 --	-- --	277622	-- 22210	299832	РК
111	25	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	1,02	29776,00 --	-- --	30372 --	-- --	30372	-- 2430	32801	РК
112	26	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,8392	1845,68 1151,20	221,78 105,92	3395 2117	408 195	870	2081 438	5913	
113	27	2109-0202-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	1,8392	31073,00 --	-- --	57149 --	-- --	57149	-- 4572	61721	РК
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1482803** **145287**	**65923** **19341**	**1271595** --	**149875** **130614**	**1763294**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1482803**					
			Материалы	Тенге				**237836**					
			Всего заработная плата	Тенге					**164629**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**796993**					
			Местные материалы	Тенге				**236763**					
			Накладные расходы	Тенге				**149876**					
			Сметная прибыль	Тенге				**130614**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1763293**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**141**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**164629**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1763293**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**141**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**164629**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**1482803**	**65923**	**1271595**	**149875**	**1763294**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**145287**	**19341**	**--**	**130614**		
			Материалы	Тенге				**1482803**					
			Всего заработная плата	Тенге				**237836**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**164629**				
			Местные материалы	Тенге				**796993**					
			Накладные расходы	Тенге				**236763**					
			Сметная прибыль	Тенге				**149876**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**130614**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1763293**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**141**	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**164629**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1763293**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**141**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**164629**					
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**9168079**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**188247**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**96502**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**27988**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8008602**			
			- Накладные расходы	Тенге							**195611**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**679115**		
			ИТОГО ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РАБОТЫ:	**Тенге**								**9 168 079**	
			ИТОГО СМЕТЕ	**Тенге**				**30 969 221**					
			Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**				**371 630,65**					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**				**31 340 851,65**					
			Дополнительные затраты в зимнее время 2,42%	**Тенге**				**758 448,61**					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**Тенге**				**32 099 300,26**					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**641 986,01**					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**				**32 741 286,27**					
			ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	**Тенге**				**29 503 030,09**					
			НДС	**Тенге**				**3 540 363,61**					
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**				**33 043 393,70**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ASTANA SHATYR KZ", БИН 110440017714

(наименование организации, БИН)

Руководитель _____ **Паизов Г.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: _____

Эксперт авторского надзора: _____

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", БИН: 990240005923

(наименование организации, БИН)

Главный врач _____ **Белоног Ю.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технадзора ТОО "StroyИнжиниринг" Турабеков А.Т. KZ92VJE00037147 от 26.04.2018 года

(должность, Ф.И.О., ИИН, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзор ТОО "ППО "Готика" Прудовикова О.Б.

(должность, Ф.И.О., ИИН, №аттестата, подпись)