ТОО «RB Engineering Group»

Государственная лицензия ГСЛ №20015809 от 22.10.2020 г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчик: **ГУ «Отдел физической культуры и спорта Тарбагатайского района ВКО»**

Объект: **Реконструкция центрального стадиона в с. Аксуат, Тарбагатайского района, ВКО**

г.Усть-Каменогорск, 2021 год

ТОО «RB Engineering Group»

Государственная лицензия ГСЛ №20015809 от 22.10.2020 г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчик: **ГУ «Отдел физической культуры и спорта Тарбагатайского района ВКО»**

Объект: **Реконструкция центрального стадиона в с. Аксуат, Тарбагатайского района, ВКО**

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

г.Усть-Каменогорск, 2021 год

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 202030э

Заказчик: ГУ "Отдел физической культуры и спорта Тарб-го р-на ВКО" Форма 1

(наименование организации)

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме **196149,169** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **21015,982** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Реконструкция центрального стадиона в с.Аксуат, Тарбагатйского района, ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 20.09.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			2 546,208	2 546,208
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			354,134	354,134
3		**Итого по разделу I**			**2 900,342**	**2 900,342**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	164 715,575		321,647	165 037,222
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2022 г.	164 715,575		321,647	165 037,222
5		**Итого по разделу II**	**164 715,575**		**321,647**	**165 037,222**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			5 347,206	5 347,206
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2022 г. (165037,221*3,24%)			5 347,206	5 347,206

7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор		1 848,417	1 848,417
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2022 г. (165037,221*1,12%)		1 848,417	1 848,417
8		**Итого по разделу III**		**7 195,623**	**7 195,623**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**164 715,575**	**10 417,612**	**175 133,187**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2022 г.	164 715,575	10 417,612	175 133,187
10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**21 015,982**	**21 015,982**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2022 г.		21 015,982	21 015,982
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**164 715,575**	**31 433,594**	**196 149,169**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2022 г.	164 715,575	31 433,594	196 149,169
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор ТОО «RB Engineering Group» _____ М.Т.Джаксылыкбаев

ГИП _____ Д.Нуржакипов

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 202030э

Заказчик: ГУ "Отдел физической культуры и спорта Тарб-го р-на ВКО" Форма 2

(наименование организации)

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **184841,689** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **19804,467** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция центрального стадиона в с.Аксуат, Тарбагатйского района, ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 20.09.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
1	7-1	Благоустройство территории	152 213,039			152 213,039
		Итого по главе 7	152 213,039			152 213,039
		Итого по главам 1-7	152 213,039			152 213,039
		сметная з/плата				18 785,836
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				12,263
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35в	Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	1 583,016			1 583,016
		сметная з/плата (К=0,141)				223,205
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	1 583,016			1 583,016
		Итого по главам 1-8	153 796,055			153 796,055
		сметная з/плата				19 009,041
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				12,263

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
		сметная з/плата (0 %)			
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			
3	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска) (12263/164,00*1,00*3063+8*12263*1/1968*(18785836/12263+1,00*3063/164,00))/1000		306,330	306,330
		Итого по главе 9		306,330	306,330
		Итого по главам 1-9	153 796,055	306,330	154 102,385
		сметная з/плата			19 009,041
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			12,263
4		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**3 075,921**		**3 075,921**
		Итого по сметному расчету:			
5		**- в текущих ценах с 20.09.21 г.**	**156 871,976**	**306,330**	**157 178,306**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
6		2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)	156 871,976	306,330	157 178,306
7		**- в текущих и прогнозных ценах**	**164 715,575**	**321,647**	**165 037,222**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
8		2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	164 715,575	321,647	165 037,222
9	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**		**19 804,467**	**19 804,467**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
10		2022 г. - НДС (12 %)		19 804,467	19 804,467
11		**Всего по сметному расчету**	**164 715,575**	**20 126,114**	**184 841,689**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
12		2022 г.	164 715,575	20 126,114	184 841,689
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор ТОО «RB Engineering Group» М.Т.Джаксылыкбаев

ГИП Д.Нуржакипов

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 202030э

Наименование стройки: Реконструкция центрального стадиона в с.Аксуат, Тарбагатайского района, ВКО

Форма 3

Объектная смета 7-1

на строительство Благоустройство территории

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**152213,039**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**12,263**	тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	**18785,836**	тыс. тенге

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7-1-1	Благоустройство	152213,039			152213,039	12,263	18785,836	
	Итого:		**152213,039**			**152213,039**	**12,263**	**18785,836**	

Директор ТОО «RB Engineering Group» М.Т.Джаксылыкбаев

Д.Нуржакипов

Наименование стройки: Реконструкция центрального стадиона в с.Аксуат, Тарбагатйского района, ВКО Заказ 202030э

Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 4

Локальная ресурсная смета № 7-1-1

Благоустройство

Основание: 2020-30/ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**152213,039**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**18785,836**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**12,264**

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	**1218-0101-1204**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР=72 %**	**м3 конструкции**	**1220,88**	4704,76	1572,85	5743947	1920261	–	3373502	9846845
					3131,91	705,83	3823686	861734	–	729396	
	0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	2,4335	2971,01148						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	521,07158						

3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	10713	279898,95					
			26,126832	2312	60409,14					
3106-0102-0101										
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	3099	1485029,6					
			479,1954	1619	775820,4					
3206-0101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	205	3223,12					
			15,749352	–	–					
3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	4273	67294,91					
			15,749352	1619	25504,18					
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,1775	59	84814,53					
			1437,5862	–	–					
2 1218-0101-1401	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 %**	**м**	**44**	1251,3	307,95	55057	13550	–	34706	96944
				943,35	152,19	41507	6696	–	7181	
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,6826	30,0344						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,094	4,136						

3106-0102-0101										
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,094	3099	12817,64					
			4,136	1619	6696,36					
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,282	59	732,16					
			12,408	–	–					
3 1147-0112-0107	**Газоны из готовых рулонных заготовок. Демонтаж НР=88 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**	**м2**	**6500**	213,7	–	1389050	–	–	1222364	2820327
				213,7	–	1389050	–	–	208913	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,15771	1025,115						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00042	2,73						
4 414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка К=1,500;**	**т**	**1830**	891		1630530		–	–	1760972
				–		–		–	130442	

5	**411-103-0105**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;**	**т·км**	**9150**	100		915000		–	–	988200
					–		–		–	73200	

Итого по разделу 1	**15 513 288**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 254 243
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 933 811
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	868 430
- перевозка грузов, тенге	2 545 530
- накладные расходы, тенге	4 630 572
в т.ч. зарплата, тенге	416 751
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 149 132

<u>Раздел 2 Вертикальная планировка</u>

6	**1101-0104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство выемки НР=72 %**	**м3 грунта**	**3777**	53,73	53,73	202938	202938	–	60507	284521
					–	22,25	–	84038	–	21076	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	43,4355						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	4672	202938,21					

			43,4355	1935	84038,25					
7 1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство выемки с перемещением в насыпь НР=72 %**	**м3 грунта**	**3777**	53,73	53,73	202938	202938	–	60507	284521
				–	22,25	–	84038	–	21076	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	43,4355						
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	4672	202938,21					
			43,4355	1935	84038,25					
8 1101-0104-0110	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=4,000;**	**м3 грунта**	**15108**	45,97	45,97	694515	694515	–	207112	973757
				–	19,04	–	287656	–	72130	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	148,66272						
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	4672	694514,76					
			148,66272	1935	287656,32					

9	**1101-0104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство насыпи НР=72 %**	**м3 грунта**	**5040**	53,73	53,73	270799	270799	–	80741	379663
					–	22,25	–	112140	–	28123	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	57,96						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	4672	270799,2					
				57,96	1935	112140					
10	**1101-0104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=3,000;**	**м3 грунта**	**15120**	45,97	45,97	695066	695066	–	207277	974530
					–	19,04	–	287885	–	72187	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	148,7808						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	4672	695066,4					
				148,7808	1935	287884,8					

11	**1101-0104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Выравнивание НР=72 %**	**м3 грунта**	**5040**	53,73	53,73	270799	270799	–	80741	379663
					–	22,25	–	112140	–	28123	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	57,96						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	4672	270799,2					
				57,96	1935	112140					
12	**1101-0201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**5040**	82,31	82,31	414842	414842	–	129584	587980
					–	35,71	–	179978	–	43554	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	78,9768						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	5215	375832,8					
				72,072	2312	166622,4					
	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	782	5392,8					

			6,9048	–	–					
3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	4871	33616,8					
			6,9048	1935	13356					
	Итого по разделу 2					**3 864 635**				
	в том числе									
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 751 897				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 147 875				
	- накладные расходы, тенге					826 469				
	в т.ч. зарплата, тенге					74 382				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					286 269				

<u>Раздел 3 Покрытие</u>

3.1 Тип1 (футбольное поле)

13 1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**703,8**	3875,05	1111,94	2727260	782583	1823159	343696	3316632
				172,66	279,51	121518	196719	–	245676	
0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	101,3472						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	95,50566						
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	2354	1822419,72					
			774,18							

217-603-0104	Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,05	21	738,99					
			35,19							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10713	116865,99					
			10,9089	2312	25224,19					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	5271	159150,29					
			30,19302	1619	48885,95					
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	9544	475571,74					
			49,82904	2312	115205,02					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	6775	30995,35					
			4,5747	1619	7403,98					
14 1127-0301-0101	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР=108 %**	**м2 площади основания**	**7038**	1312,86	274,29	9239909	1930453	6831646	1155966	11227545
				67,89	84,19	477810	592529	–	831670	
0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,0556	391,3128						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04005	281,8719						

211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм (211-201-0506->211-201-0601)	м3	0,155	6259	6827915,7
			1090,89		
217-603-0104	Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,025	21	3730,14
			175,95		
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0037	10713	278986,32
			26,0406	2312	60174,9
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00439	5271	162859,32
			30,89682	1619	50040,18
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00717	5377	271314,9
			50,46246	1935	97617,06
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0205	7113	1026281,16
			144,279	2312	333601,2
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00328	6775	156384,36
			23,08464	1619	37371,78
3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	4871	34626,96

			7,10838	1935	13724,1					
15 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**7038**	2219,95	212,14	15624008	1493041	13939181	425355	17333312
				27,25	28,71	191786	202061	–	1283949	
0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,018	126,684						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01364	95,99832						
212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I (261-101-0223->212-501-0201)	т	0,0976	20277	13928483,5					
			686,9088							
216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 (261-107-0110->216-201-0201)	т	0,0000108	138680	10557					
			0,0760104							
217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	21	140,76					
			7,038							
3104-0403-0101	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	1373	985,32					

			0,7038	–	–
3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,00004	3806	1055,7
			0,28152	1935	563,04
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	3116	26322,12
			8,4456	1619	13653,72
3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0038	14369	384274,8
			26,7444	1935	51729,3
3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	14750	591755,04
			40,1166	2312	92760,84
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	120	–
			0,21114	–	–
3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	30480	450502,38

			14,7798	2312	34204,68					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0008	6775	38145,96					
			5,6304	1619	9149,4					
16 1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000;**	**м2 покрытия**	**14076**	247,99	0,02	3490707	282	3456643	36485	3809367
				2,4	–	33782	–	–	282175	
0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	0,0014	19,7064						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I (2102-0599-9901->2102-0501-0301)	т	0,0121	20277	3453546,6					
			170,3196							
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	0,0000014	155733	3096,72					
			0,0197064							

	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	120	281,52				
				2,53368	–	–				
17	1147-0112-0107	**Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 НР=88 %**	**м2**	**7038**	728,51	–	5127253	–	113945	4411711	10302081
					712,32	–	5013308	–	–	763117	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,5257	3699,8766						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	9,8532						
	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00014	100670	99165,42					
				0,98532							
	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	21	14779,8					
				703,8							
18	297-101-0101 (пл)ТОО "B-grass"	**Искусственное покрытие (трава фибрилированная) 4см К=1,100;**	**м2**	**7741,8**	4098		31725896		31725896	–	34263968
					–		–		–	2538072	

3.2 Тип2 (Беговая дорожка)

19 1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**206,4**	3875,05	1111,94	799810	229504	534669	100794	972652
				172,66	279,51	35637	57691	–	72048	
0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	29,7216						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	28,00848						
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	2354	534452,16					
			227,04							
217-603-0104	Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,05	21	216,72					
			10,32							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10713	34272,72					
			3,1992	2312	7397,38					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	5271	46673,23					
			8,85456	1619	14336,54					
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	9544	139468,61					
			14,61312	2312	33785,62					

3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	6775	9089,86					
			1,3416	1619	2171,33					
20 1127-0301-0101	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР=108 %**	**м2 площади основания**	**2064**	342,71	274,29	707353	566135	1094	339004	1130066
				67,89	84,19	140125	173768	–	83709	
0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,0556	114,7584						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04005	82,6632						
211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,155	–	–					
			319,92							
217-603-0104	Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,025	21	1093,92					
			51,6							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0037	10713	81816,96					
			7,6368	2312	17647,2					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00439	5271	47760,96					
			9,06096	1619	14675,04					

3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00717	5377	79567,2					
			14,79888	1935	28627,68					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0205	7113	300972,48					
			42,312	2312	97833,6					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00328	6775	45862,08					
			6,76992	1619	10959,84					
3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	4871	10154,88					
			2,08464	1935	4024,8					
21 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**2064**	2219,95	212,14	4581977	437857	4087876	124741	5083255
				27,25	28,71	56244	59257	–	376537	
0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,018	37,152						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01364	28,15296						
212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I (261-101-0223->212-501-0201)	т	0,0976	20277	4084738,56					

			201,4464		
216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 (261-107-0110->216-201-0201)	т	0,0000108	138680	3096
			0,0222912		
217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	21	41,28
			2,064		
3104-0403-0101	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	1373	288,96
			0,2064	–	–
3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,00004	3806	309,6
			0,08256	1935	165,12
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	3116	7719,36
			2,4768	1619	4004,16

3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0038	14369	112694,4					
			7,8432	1935	15170,4					
3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	14750	173541,12					
			11,7648	2312	27203,52					
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	120	–					
			0,06192	–	–					
3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	30480	132116,64					
			4,3344	2312	10031,04					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0008	6775	11186,88					
			1,6512	1619	2683,2					
22 1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000;**	**м2 покрытия**	**4128**	247,99	0,02	1023703	83	1013713	10700	1117155

				2,4	–	9907	–	–	82752	
0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	0,0014	5,7792						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I (2102-0599-9901->2102-0501-0301)	т	0,0121	20277	1012804,8					
			49,9488							
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	0,0000014	155733	908,16					
			0,0057792							
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	120	82,56					
			0,74304	–	–					
23 1127-1301-0101	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=108 %**	**м2 покрытия**	**2064**	12438,03	26,71	25672094	55129	23975383	1794932	29664388
				795,34	9,88	1641582	20392	–	2197362	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,598	1234,272						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	12,5904						

233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	7980	16800134,4
			2105,28		
236-104-0104	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,00007	513158	74138,88
			0,14448		
261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	3373	7101109,44
			2105,28		
3105-0501-0202	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,0005	3201	3302,4
			1,032	1619	1671,84
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	3298	38122,08
			11,5584	1619	18720,48
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0029	12	61,92
			5,9856	–	–
3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,057	116	13643,04
			117,648	–	–

3.3 Тип3 (покрытие под мусорные контейнера)

24	**1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,35**	4000	1154,32	5400	1558	3609	676	6562
					172,66	291,32	233	393	–	486	
	0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	0,1944						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,19305						
	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	2191	3608,58					
				1,647							
	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,07	–	–					
				0,0945							
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10713	224,17					
				0,020925	2312	48,38					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	5271	338,72					
				0,06426	1619	104,03					
	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	9544	912,22					
				0,09558	2312	220,98					

3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	6775	83,23					
			0,012285	1619	19,89					
25 1127-0301-0101	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР=108 %**	**м2 площади основания**	**9**	342,18	274,29	3080	2469	–	1479	4924
				67,89	84,19	611	758	–	365	
0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,0556	0,5004						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04005	0,36045						
2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,155	–	–					
			1,395							
2113-0703-1405	Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,025	–	–					
			0,225							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0037	10713	356,76					
			0,0333	2312	76,95					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00439	5271	208,26					
			0,03951	1619	63,99					

3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00717	5377	346,95					
			0,06453	1935	124,83					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0205	7113	1312,38					
			0,1845	2312	426,6					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00328	6775	199,98					
			0,02952	1619	47,79					
3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	4871	44,28					
			0,00909	1935	17,55					
26 1127-0602-0704	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108 %**	**м2 покрытия**	**9**	2357,14	153,32	21214	1380	19147	1230	24240
				76,41	50,09	688	451	–	1796	
0101-0102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,0604	0,5436						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02466	0,22194						
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0102	6259	574,56					
			0,0918							

211-201-0604					
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,0107	6259	602,73
			0,0963		
211-201-0606					
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0107	5880	566,28
			0,0963		
211-201-0607					
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0918	6084	5026,59
			0,8262		
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 (2113-0104-0200->2113-0104-0203)	т	0,01	137517	12376,53
			0,09		
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	10713	308,52
			0,0288	2312	66,6
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	5415	1,44

				0,00027	2312	0,63				
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00481	5271	228,15				
				0,04329	1619	70,11				
	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	5377	72,63				
				0,0135	1935	26,1				
	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	7113	458,37				
				0,06444	2312	148,95				
	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00317	7617	217,35				
				0,02853	3870	110,43				
	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00102	7726	70,92				
				0,00918	1935	17,73				
	3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	4255	21,06				
				0,00495	1935	9,54				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	3298	1,44				
				0,00045	1619	0,72				
27	**1127-0602-0705**	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 НР=108 % К=2,000;**	**м2 покрытия**	**18**	292,61	5,84	5267	105	5152	60	5753

				0,56	2,55	10	46	–	426
0101-0102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,00044	0,00792					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,02484					
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0102	6084	1117,08				
			0,1836						
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 (2113-0104-0200->2113-0104-0203)	т	0,00163	137517	4034,7				
			0,02934						
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	5271	37,98				
			0,0072	1619	11,7				
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00049	7617	67,14				
			0,00882	3870	34,2				

28 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**									
		м2 покрытия	**9**	2219,95	212,14	19980	1909	17825	543	22165
				27,25	28,71	245	258	–	1642	
0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,018	0,162						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01364	0,12276						
212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I (261-101-0223->212-501-0201)	т	0,0976	20277	17811,36					
			0,8784							
216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 (261-107-0110->216-201-0201)	т	0,0000108	138680	13,5					
			0,0000972							
217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	21	0,18					
			0,009							
3104-0403-0101	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	1373	1,26					

			0,0009	–	–
3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,00004	3806	1,35
			0,00036	1935	0,72
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	3116	33,66
			0,0108	1619	17,46
3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0038	14369	491,4
			0,0342	1935	66,15
3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	14750	756,72
			0,0513	2312	118,62
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	120	–
			0,00027	–	–
3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	30480	576,09

			0,0189	2312	43,74					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0008	6775	48,78					
			0,0072	1619	11,7					
29 1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000;**	**м2 покрытия**	**18**	264,95	0,02	4769	–	4726	46	5200
				2,4	–	43	–	–	385	
0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	0,0014	0,0252						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II (2102-0599-9901->2102-0501-0307)	т	0,0121	21681	4722,12					
			0,2178							
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0203)	т	0,0000014	137517	3,42					
			0,0000252							

3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	120	0,36					
			0,00324	–	–					
30 1127-0301-0401	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР=108 % К=2,450;**	**т смеси**	**1,1025**	2063,03	1747,88	2274	1927	–	855	3379
				315,15	403,53	347	445	–	250	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,191	0,21058						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1816	0,20021						
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0501-0304)	т	1,01	–	–					
			1,113525							
2113-0104-0602	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0602)	т	0,00074	–	–					
			0,00081585							
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	–	–					
			0,000055125							

3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	5377	217,57					
			0,04046175	1935	78,29					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	7113	933,21					
			0,1311975	2312	303,33					
3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0223	30480	749,37					
			0,02458575	2312	56,84					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	6775	26,89					
			0,003969	1619	6,43					
3.4 Тип4 (между футбольным полем и бег.дорожек)										
31 1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**264,5**	3875,05	1111,94	1024951	294108	685174	129167	1246447
				172,66	279,51	45669	73930	–	92329	
0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	38,088						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	35,89265						
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	2354	684896,3					
			290,95							

217-603-0104	Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,05	21	277,73					
			13,225							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10713	43920,23					
			4,09975	2312	9479,68					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	5271	59811,39					
			11,34705	1619	18372,17					
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	9544	178727,94					
			18,7266	2312	43296,01					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	6775	11648,58					
			1,71925	1619	2782,54					
32 1127-0301-0101	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР=108 %**	**м2 площади основания**	**2645**	1312,86	274,29	3472515	725497	2567449	434432	4219503
				67,89	84,19	179569	222683	–	312556	
0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,0556	147,062						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04005	105,93225						

211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм (211-201-0506->211-201-0601)	м3	0,155	6259	2566046,75
			409,975		
217-603-0104	Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,025	21	1401,85
			66,125		
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0037	10713	104847,8
			9,7865	2312	22614,75
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00439	5271	61205,3
			11,61155	1619	18805,95
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00717	5377	101964,75
			18,96465	1935	36686,15
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0205	7113	385693,9
			54,2225	2312	125373
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00328	6775	58771,9
			8,6756	1619	14044,95
3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	4871	13013,4

			2,67145	1935	5157,75					
33 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**2645**	2219,95	212,14	5871768	561110	5238581	159855	6514153
				27,25	28,71	72076	75938	–	482530	
0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,018	47,61						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01364	36,0778						
212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I (261-101-0223->212-501-0201)	т	0,0976	20277	5234560,8					
			258,152							
216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 (261-107-0110->216-201-0201)	т	0,0000108	138680	3967,5					
			0,028566							
217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	21	52,9					
			2,645							

3104-0403-0101					
	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	1373	370,3
			0,2645	–	–
3105-0502-0101					
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,00004	3806	396,75
			0,1058	1935	211,6
3106-0102-0102					
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	3116	9892,3
			3,174	1619	5131,3
3201-0101-0302					
	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0038	14369	144417
			10,051	1935	19440,75
3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	14750	222391,6
			15,0765	2312	34861,1
3201-0202-0301					
	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	120	–

			0,07935	–	–					
3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	30480	169306,45					
			5,5545	2312	12854,7					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0008	6775	14335,9					
			2,116	1619	3438,5					
34 1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000;**	**м2 покрытия**	**5290**	247,99	0,02	1311867	106	1299065	13712	1431625
				2,4	–	12696	–	–	106046	
0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	0,0014	7,406						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I (2102-0599-9901->2102-0501-0301)	т	0,0121	20277	1297901,5					
			64,009							

216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	0,0000014	155733	1163,8					
			0,007406							
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	120	105,8					
			0,9522	–	–					
3.5 Прочие работы										
35 1127-0201-1001	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108 %**	**м бортового камня**	**44**	1790,03	34,35	78761	1511	36403	44816	133463
				928,34	14,75	40847	649	–	9886	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	30,712						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,286						
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,039	18913	32454,84					
			1,716							
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	19699	520,08					
			0,0264							

215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0017	43526	3255,56					
			0,0748							
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	392	172,48					
			0,44							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	5415	1453,32					
			0,2684	2312	620,4					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	3298	58,08					
			0,0176	1619	28,6					
36 261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/прим. Камни бортовые**	**м3**	**0,88**	53810		47353		47353	–	51141
				–		–		–	3788	
37 1127-1301-0301	**Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР=108 %**	**м разметки**	**642**	172,23	1,82	110572	1168	20602	96051	223153

				138,32	0,21	88801	135	–	16530	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,104	66,768						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00013	0,08346						
236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000023	508438	7504,98					
			0,014766							
261-201-0619	Лента малярная, 50 мм	м	2,04	10	13096,8					
			1309,68							
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00013	3298	276,06					
			0,08346	1619	134,82					
3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,012	116	892,38					
			7,704	–	–					
38 1127-1301-0301	**Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР=108 %**	**м разметки**	**2080**	172,23	1,82	358238	3786	66747	311194	722987
				138,32	0,21	287706	437	–	53555	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,104	216,32						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00013	0,2704						
236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000023	508438	24315,2					
			0,04784							

261-201-0619	Лента малярная, 50 мм	м	2,04	10	42432
			4243,2		
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00013	3298	894,4
			0,2704	1619	436,8
3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,012	116	2891,2
			24,96	–	–

Итого по разделу 3	**132 835 116**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 451 240
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 091 701
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 678 540
- материалы, изделия и конструкции, тенге	97 515 038
- накладные расходы, тенге	9 937 500
в т.ч. зарплата, тенге	894 375
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 839 637

Итого по смете	**152 213 039**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 705 483
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 777 409
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 694 845
- материалы, изделия и конструкции, тенге	97 515 038
- перевозка грузов, тенге	2 545 530
- накладные расходы, тенге	15 394 541
в т.ч. зарплата, тенге	1 385 508
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 275 038

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 202030э Реконструкция центрального стадиона в с.Аксуат, Тарбагатйского района, ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Зона Тарбагатайский район
Текущие цены с 20.09.21 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %
Коэф. к временным 0,80
Коэф-т на ветер не введен
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,09804(Ф=1.12/1.02)
- оборудование: 1,10672(Ф=1.12/1.012)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
212-101-0301 16947
212-101-0501 17894
212-101-0601 18913
212-101-0801 22608
212-101-0901 24011
212-101-1001 24011
212-401-0101 12919
212-401-0102 17022
212-401-0104 19699
212-401-0106 21804
212-401-0204 18744
212-402-0103 23225
212-402-0105 22636
212-402-0107 23057

216-201-0102 188145
216-201-0103 188145
216-201-0203 137517
216-201-0301 155733
216-201-0302 155733
216-201-0602 123287
221-102-0101 42206
222-203-0303 13338
241-102-0211 6629
241-102-0232 10838
241-102-0246 30772
261-305-0109 4765

Объект № 7-1 Благоустройство территории Директор ТОО "АкжарЖоба" М.Т.Джаксылыкбаев ГИП Д.Нуржакипов

Смета № 7-1-1 Благоустройство 2020-30/ГП

Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Раздел 1 Демонтажные работы

1 1218-0101-1204 ОбФ9=(430+849.4+2067+2758)*0.2 = 1220,88
2 1218-0101-1401 44
3
1147-0112-0107 Газоны из готовых рулонных заготовок. Демонтаж 6500 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0;
Ресурс исключен 211-101-0102
Ресурс исключен 215-203-0101
Ресурс исключен 217-603-0104
Ресурс исключен 261-501-0107
Ресурс исключен 261-501-0118
Ресурс исключен 3201-0211-0201
4 414-104-0601 1220 (Коб=1,5)

5 411-103-0105 1830 (Коб=5)

Раздел 2 Вертикальная планировка

6 1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство выемки 3777

7 1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство выемки с перемещением в насыпь 3777

8 1101-0104-0110 3777 (Коб=4)

9 1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство насыпи 5040

10 1101-0104-0110 5040 (Коб=3)

11

1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Выравнивание 5040

12 1101-0201-0101 5040

Раздел 3 Покрытие

1 Тип1 (футбольное поле)

13 1127-0401-0101 ОбФ1=7038*0.1 = 703,8

Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405

Ресурс удален 261-107-0369

14 1127-0301-0101 7038

Ресурс заменен 211-201-0506->211-201-0601

Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405

Ресурс удален 211-201-0504

Ресурс удален 211-201-0506

Ресурс удален 261-107-0369

15 1127-0602-0301 7038

Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0201

Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0201

Ресурс удален 261-101-0223

Ресурс удален 261-107-0110

16 1127-0602-0401 7038 (Коб=2)

Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0301

Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502

Ресурс удален 261-101-0223

Ресурс удален 261-107-0110

17 1147-0112-0107 7038

Ресурс исключен 261-501-0107

Ресурс исключен 261-501-0118
Ресурс удален 211-101-0102
Ресурс удален 3201-0211-0201
18 297-101-0101 (Кпл) ТОО "B-grass" Искусственное покрытие (трава фибрилированная) 4см 1 м2 7038 (Коб=1,1) 4500
2 Тип2 (Беговая дорожка)
19 1127-0401-0101 ОбФ3=2064*0.1 = 206,4
Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
Ресурс удален 261-107-0369
20 1127-0301-0101 2064
211-201-0506 Об= 0,155
Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
Ресурс удален 211-201-0504
Ресурс удален 261-107-0369
21 1127-0602-0301 2064
Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0201
Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0201
Ресурс удален 261-101-0223
Ресурс удален 261-107-0110
22 1127-0602-0401 2064 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0301
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 261-101-0223
Ресурс удален 261-107-0110
23 1127-1301-0101 2064
3 Тип3 (покрытие под мусорные контейнера)
24 1127-0401-0102 ОбФ10=9*0.15 = 1,35
25 1127-0301-0101 9
2101-0201-0503 Об= 0,155
Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
Ресурс удален 211-201-0504
Ресурс удален 211-201-0506
Ресурс удален 261-107-0369
26 1127-0602-0704 9
Ресурс заменен 2113-0104-0200->2113-0104-0203
Ресурс удален 216-201-0200
27 1127-0602-0705 9 (Коб=2)

Ресурс заменен 2113-0104-0200->2113-0104-0203
Ресурс удален 216-201-0200
28 1127-0602-0301 9
Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0201
Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0201
Ресурс удален 261-101-0223
Ресурс удален 261-107-0110
29 1127-0602-0401 9 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0307
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0203
Ресурс удален 261-101-0223
Ресурс удален 261-107-0110
30 1127-0301-0401 ОбФ11=9*0.05 = 0,45 (Коб=2,45)
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0304
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0602
Ресурс удален 261-101-0223
Ресурс удален 261-107-0110
Ресурс удален 261-107-0354
4 Тип4 (между футбольным полем и бег.дорожек)
31 1127-0401-0101 ОбФ12=2645*0.1 = 264,5
Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
Ресурс удален 261-107-0369
32 1127-0301-0101 2645
Ресурс заменен 211-201-0506->211-201-0601
Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
Ресурс удален 211-201-0504
Ресурс удален 211-201-0506
Ресурс удален 261-107-0369
33 1127-0602-0301 2645
Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0201
Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0201
Ресурс удален 261-101-0223
Ресурс удален 261-107-0110
34 1127-0602-0401 2645 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0301
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502

Ресурс удален 261-101-0223

Ресурс удален 261-107-0110

5 Прочие работы

35 1127-0201-1001 44

Ресурс удален 261-101-0341

36 261-101-0383 Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/прим. Камни бортовые ОбФ8=44*0.2*0.1 = 0,88

37 1127-1301-0301 642

38 1127-1301-0301 2080

* * * * *

Заказ 202030э

Наименование стройки: Реконструкция центрального стадиона в с.Аксуат, Тарбагатйского района, ВКО

Сводная ресурсная ведомость по объекту № 7-1

Благоустройство территории

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10342		
	Средневзвешенный разряд работы		2,9		
	Итого ФОТ				**13705483**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	500,23452	4672,00	2337096
				1935,00	967955
2 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	72,072	5215,00	375855
				2312,00	166630
3 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	87,881607	10713,00	941477
				2312,00	203182
4 3104-0403-0101	Нарезчик швов	маш.-ч	1,1756	1373,00	1613
				0,00	0
5 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,26867	5415,00	1454

				2312,00	622
6 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	102,11822	5271,00	538263
				1619,00	165330
7 3105-0501-0202	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	1,032	3201,00	3303
				1619,00	1671
8 3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,47024	3806,00	1789
				1935,00	911
9 3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	483,3314	3099,00	1497844
				1619,00	782513
10 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	14,1072	3116,00	43958
				1619,00	22839
11 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	84,34448175	5377,00	453522
				1935,00	163207
12 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	241,1936375	7113,00	1715610
				2312,00	557639
13 3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	83,26434	9544,00	794675
				2312,00	192508
14 3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	44,6728	14369,00	641903
				1935,00	86442
15 3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	67,0092	14750,00	988386
				2312,00	154926

16	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	6,9048	782,00	5400
					0,00	0
17	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,03735	7617,00	284
					3870,00	144
18	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,58484	120,00	549
					0,00	0
19	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	24,71218575	30480,00	753227
					2312,00	57135
20	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	55,616284	6775,00	376800
					1619,00	90043
21	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00918	7726,00	71
					1935,00	18
22	3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00495	4255,00	21
					1935,00	10
23	3206-0101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	15,749352	205,00	3229
					0,00	0
24	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	11,93031	3298,00	39346
					1619,00	19315
25	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	15,749352	4273,00	67297
					1619,00	25498
26	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	18,77836	4871,00	91469
					1935,00	36337
27	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	5,9856	12,00	72
					0,00	0

28 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1449,9942	59,00	85550
				0,00	0
29 3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	150,312	116,00	17436
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**11777499**
					3694875
	Материалы				
1 211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1500,9568	6259,00	9394490
2 211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,0963	6259,00	603
3 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0963	5880,00	566
4 211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,0098	6084,00	6144
5 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1292,17	2354,00	3041768
6 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,647	2191,00	3609
7 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,716	18913,00	32455
8 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0264	19699,00	520
9 212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	1431,663	20277,00	29029831
10 212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,2178	21681,00	4722
11 215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0748	43526,00	3256
12 215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,98532	100670,00	99192

13 216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,1269648	138680,00	17607
14 216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,1193652	137517,00	16415
15 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0328916	155733,00	5122
16 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,44	392,00	172
17 217-603-0104	Вода техническая	м3	1067,966	21,00	22429
18 233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	2105,28	7980,00	16800134
19 236-104-0104	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,14448	513158,00	74141
20 236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,062606	508438,00	31832
21 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/прим. Камни бортовые	м3	0,88	53810,00	47353
22 261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	2105,28	3373,00	7101109
23 261-201-0619	Лента малярная, 50 мм	м	5552,88	10,00	55529
24 297-101-0101 (пл)	Искусственное покрытие (трава фибрилированная) 4см	м2	7741,8	4098,00	31725896
	Итого по материалам				**97514895**

Перевозка грузов

1 411-103-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	9150	100,00	915000
2 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1830	891,00	1630530
	Итого по перевозке грузов				**2545530**