**ТОО “STROYCONSALTING”**

**Заказчик: ГУ «Макатский районный отдел строительства»**

# Рабочий проект

## Строительство сети газоснабжения до ст.№377 Байгетобинского сельского округа

**ТОМ 5**

## Сметная документация

**Директор** **Кусайнова Д.А.**

**Главный инженер проекта** **Утежанов А.М.**

Форма 1

ГУ «Макатский районный отдел строительства»

(наименование организации)

тверждeн" Б. Байгет Б.Б. Бэрсен

ный сметный расчет в сумме 16051,27 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 1719,779 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

_"_____ 20 г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство сети газоснабжения до ст. №377 Байгетобинского сельского округа

(наименование стройки)

тавлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

| п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование расчетов, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел I. Проектирование** | | | | |
| 1 | ГН СПР (расчет) | Проектные работы | | | 1205,357 | 1205,357 |
| 2 | Правила КВЭП | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта | | | 200,622 | 200,622 |
| | | **Итого по разделу I** | | | **1405,979** | **1405,979** |
| | | **Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ** | | | | |
| 3 | Сметный расчет стоимости строительства | Сметная стоимость строительства | 11426,067 | 959,437 | 0,000 | 12385,504 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на технический надзор - 12385,504.3,24% = 401,29 | | | 401,290 | 401,290 |
| 5 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на авторский надзор - 12385,504.1,12% = 138,718 | | | 138,718 | 138,718 |
| | | **Итого по разделу III** | | | **540,008** | **540,008** |
| | | **Итого по сводному сметному расчету** | **11426,067** | **959,437** | **1945,987** | **14331,491** |
| 6 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | 1719,779 | 1719,779 |
| | | **Всего по сводному сметному расчету** | **11426,067** | **959,437** | **3665,766** | **16051,270** |

Директор Кусайнова Д.А.

ГИП Утежанов А.М.

Форма 2

чик ГУ «Макатский районный отдел строительства»

Утвержден Б.А. Сарсен

ный расчет стоимости строительства в сумме 13871,765 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1486,261 тыс.тнг.

*(ссылка на документ об утверждении)*

"___" _____ 20___г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство сети газоснабжения до ст. №377 Байгетобинского сельского округа

*(наименование стройки)*

ущих ценах на 01.01.2022 г.

| | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| | 02-01 | Строительство сети газоснабжения | 10608,759 | 918,074 | -- | 11526,833 |
| | | **Всего по главе** | **10608,759** | **918,074** | **--** | **11526,833** |
| | | **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **10608,759** | **918,074** | **--** | **11526,833** |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,04% | 110,331 | -- | -- | 110,331 |
| | | **Всего по главе** | **110,331** | **--** | **--** | **110,331** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **10719,09** | **918,074** | **--** | **11637,164** |
| | | **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0% | -- | -- | -- | -- |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **10719,09** | **918,074** | **--** | **11637,164** |
| 4 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 214,382 | -- | -- | 214,382 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **10933,472** | **918,074** | **--** | **11851,546** |
| 5 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539 | 11426,067 | 959,437 | -- | 12385,504 |
| 6 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 1486,261 | 1486,261 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **11426,067** | **959,437** | **1486,261** | **13871,765** |

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сети газоснабжения до ст. №377 Байгетобинского сельского округа
Шифр стройки 7
Наименование объекта - Строительство сети газоснабжения
Шифр объекта 02-01

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
## (Локальный сметный расчет)

на Строительство сети газоснабжения
*(наименование работ и затрат)*

Основание: ГСН

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 11526,833 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1481,786 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,838 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1122-1101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Тройники чугунные, диаметр 425 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб** | врезка | 1 | | 164135,32 | 45242,39 | 164135 | 45242 | 86603 | 162494 | 352759 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 32289,84 | 14063,09 | 32290 | 14063 | | 26130 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 261-301-0223 | Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 250-400 мм | т | 0,33 | 0,33 | 243311,00 | | | | 80293 | | |
| 1.2 | 261-101-0220 | Раствор асбоцементный | м³ | 0,0019 | 0,0019 | -- | | | | -- | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Точка врезки** | | | | | | | | | | |
| 2 | 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** | км трубопровода | 0,025 | | 1461844,35 | 637506,47 | 36546 | 15938 | 305 | 36181 | 78545 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 812138,40 | 183031,34 | 20303 | 4576 | | 5818 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,001 | 278998,00 | | | | 279 | | |
| 2.2 | 261-301-0172 | Трубы стальные | м | 1010 | 25,25 | -- | | | | -- | | |
| 3 | 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** | м | 25 | | 2123,00 | -- | 53075 | -- | 53075 | -- | 57321 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4246 | |
| 4 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.ФУТЛЯР** | км трубопровода | 0,002 | | 1016901,78 | 130725,14 | 2034 | 261 | 134 | 2013 | 4371 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 819469,44 | 39040,65 | 1639 | 78 | | 324 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 50 | 0,1 | 962,00 | | | | 96 | | |
| 4.2 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,2 | 0,0004 | 93036,00 | | | | 37 | | |
| 5 | 241-102-0177 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 2 | | 4695,00 | -- | 9390 | -- | 9390 | -- | 10141 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 751 | |
| 6 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Концы футляра. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | | 43737,15 | 5278,61 | 43737 | 5278 | 24126 | 43300 | 94000 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 14333,10 | 99,36 | 14333 | 99 | | 6963 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,025 | 0,025 | 209094,00 | | | | 5227 | | |
| 6.2 | 261-107-0447 | Каболка | т | 0,0098 | 0,0098 | 1789060,00 | | | | 17533 | | |
| 7 | 1124-0106-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка | комплект | 1 | | 21067,28 | 9881,18 | 21067 | 9881 | 357 | 20857 | 45278 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 10829,21 | 2702,95 | 10829 | 2703 | | 3354 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 0,034 | 0,034 | 5570,00 | | | | 189 | | |
| 7.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 0,29 | 0,29 | 289,00 | | | | 84 | | |
| 7.3 | 261-701-0116 | Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 1 | -- | | | | -- | | |
| 8 | 242-103-0301 РСНБ РК 2022 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | | 39658,00 | -- | 39658 | -- | 39658 | -- | 42831 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3173 | |
| 9 | 241-116-0307 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | | 2504,00 | -- | 5008 | -- | 5008 | -- | 5409 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 401 | |
| 10 | 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 Катушка мм | м | 0,2 | | 2123,00 | -- | 425 | -- | 425 | -- | 459 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| 11 | 241-112-0125 РСНБ РК 2022 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 3 | | 757,00 | -- | 2271 | -- | 2271 | -- | 2453 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 182 | |
| 12 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 2 | | 12849,09 | 249,63 | 25698 | 499 | 22086 | 25441 | 55230 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1556,56 | 69,55 | 3113 | 139 | | 4091 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 1,1 | 2,2 | 10039,00 | | | | 22086 | | |
| 13 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,001 | | 564947,55 | 254185,19 | 565 | 254 | -- | 559 | 1214 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 310762,36 | 82000,83 | 311 | 82 | | 90 | |
| 14 | 261-301-1569 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ФУТЛЯР | м | 1 | | 2154,00 | -- | 2154 | -- | 2154 | -- | 2326 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 15 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³ В15 W8 F50 . ПОДУШКА | м³ | 0,5 | | 54609,35 | 863,49 | 27305 | 432 | 23566 | 24847 | 56324 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 6613,49 | 343,87 | 3307 | 172 | | 4172 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 212-101-0605 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | м³ | 1,015 | 0,5075 | 43146,00 | | | | 21897 | | |
| 16 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00216 | | 383478,00 | -- | 828 | -- | 828 | -- | 894 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | |
| | | МОЛНИЕОТВОД | | | | | | | | | | |
| 17 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 63 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0048 | | 564947,55 | 254185,19 | 2712 | 1220 | -- | 2685 | 5828 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 310762,36 | 82000,83 | 1492 | 394 | | 432 | |
| 18 | 241-202-0210 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 4,8 | | 1297,00 | -- | 6226 | -- | 6226 | -- | 6724 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 498 | |
| 19 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0035 | | 672342,65 | 97425,89 | 2353 | 341 | 82 | 2330 | 5057 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 551398,32 | 37415,39 | 1930 | 131 | | 375 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,18 | 0,00063 | 93036,00 | | | | 59 | | |
| 19.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02 | 0,00007 | 278998,00 | | | | 20 | | |
| 20 | 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 3,5 | | 2123,00 | -- | 7431 | -- | 7431 | -- | 8025 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 594 | |
| 21 | 241-208-0509 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 57 мм | шт. | 1 | | 5815,00 | -- | 5815 | -- | 5815 | -- | 6280 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 465 | |
| 22 | 1116-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 57 мм. Врезки в действующие внутренние сети | врезка | 1 | | 14902,06 | 231,63 | 14902 | 231 | 3878 | 14604 | 31867 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 10792,70 | 38,27 | 10793 | 38 | | 2360 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 241-108-0119 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм | м | 0,4 | 0,4 | 3464,00 | | | | 1386 | | |
| 22.2 | 241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 1 | 2226,00 | | | | 2226 | | |
| 22.3 | 261-701-0101 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 1 | 1 | -- | | | | -- | | |
| 23 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.ФУТЛЯР | км трубопровода | 0,002 | | 1016901,78 | 130725,14 | 2034 | 261 | 134 | 2013 | 4371 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 819469,44 | 39040,65 | 1639 | 78 | | 324 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 50 | 0,1 | 962,00 | | | | 96 | | |
| 23.2 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,2 | 0,0004 | 93036,00 | | | | 37 | | |
| 24 | 241-102-0177 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 2 | | 4695,00 | -- | 9390 | -- | 9390 | -- | 10141 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 751 | |
| | | **Молниеотвод** | | | | | | | | | | |
| 25 | 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка | т | 0,065248 | | 235703,86 | 156523,19 | 15379 | 10213 | 309 | 12303 | 29897 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 74437,70 | 38086,63 | 4857 | 2485 | | 2215 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 25.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,017 | 0,001109 | 278998,00 | | | | 309 | | |
| 26 | 222-524-0101 РСНБ РК 2022 | Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг | т | 0,065248 | | 1099371,00 | -- | 71732 | -- | 71732 | -- | 77471 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5739 | |
| 27 | ТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7 | Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза | т | 0,065248 | | 24882,00 | -- | 1624 | -- | 1624 | -- | 1754 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 130 | |
| 28 | 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Установка для станции с газовым обогревом. | установка | 1 | | 44431,74 | 1189,84 | 44432 | 1190 | 22835 | 43543 | 95013 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 20407,30 | 459,30 | 20407 | 459 | | 7038 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 28.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 0,59 | 0,59 | 10039,00 | | | | 5923 | | |
| 28.2 | 241-101-0108 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 1,85 | 1,85 | 702,00 | | | | 1299 | | |
| 28.3 | 241-101-0128 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм | м | 1,33 | 1,33 | 4529,00 | | | | 6024 | | |
| 28.4 | 261-305-0224 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 2,03 | 2,03 | 2804,00 | | | | 5692 | | |
| 29 | 513-302-0247 РСНБ РК 2022 | Газовая станция с газовым обогревом | шт. | 1 | | 539109,00 | -- | 539109 | -- | | -- | 539109 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 539109 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | **992900** | **45999** | **399442** | **393170** | **1631092** |
| | | | | | | | **94953** | **11434** | **539109** | **80888** | |
| | | Стоимость оборудования | тенге | | | | **539109** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | тенге | | | | **539109** | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **392833** | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | **49200** | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | **74690** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | **213403** | | | | |
| | | Местные материалы | тенге | | | | **21897** | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **172529** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **45230** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **610592** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **74690** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | тенге | | | | **1624** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | **1624** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **130** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | тенге | | | | **1754** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | тенге | | | | **59334** | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | **26713** | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | **31697** | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **58147** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **9398** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | тенге | | | | **126879** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **31697** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | **1278334** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **106387** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления** | | | | | | | | | |
| **30** | **1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **1257** | **211,86** | **211,86** | **266308** | **266308** | **--** | **191743** | **494692** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **50,82** | **--** | **63881** | | **36642** | |
| **31** | **1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | **м$^3$ основания** | **42** | **12849,09** | **249,63** | **539662** | **10484** | **463802** | **534265** | **1159842** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **1556,56** | **69,55** | **65376** | **2921** | | **85914** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **31.1** | **211-401-0101** | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **м$^3$** | **1,1 46,2** | **10039,00** | | | | **463802** | | |
| **32** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **1320** | **54,21** | **54,21** | **71557** | **71557** | **--** | **51520** | **132924** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **16,02** | **--** | **21146** | | **9847** | |
| **33** | **1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 63 мм. Укладка в траншею** | **км трубопровода** | **1,37** | **564947,55** | **254185,19** | **773978** | **348234** | **--** | **766238** | **1663434** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 310762,36 | 82000,83 | 425744 | 112341 | | 123217 | |
| 34 | 241-202-0210 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 1370 | | 1297,00 | -- | 1776890 | -- | 1776890 | -- | 1919041 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 142151 | |
| 35 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,7245 | | 564947,55 | 254185,19 | 409304 | 184158 | -- | 405211 | 879677 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 310762,36 | 82000,83 | 225147 | 59410 | | 65161 | |
| 36 | 261-301-1566 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 724,5 | | 727,00 | -- | 526712 | -- | 526712 | -- | 568849 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 42137 | |
| 37 | 241-209-0304 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63х63 мм | шт. | 3 | | 1846,00 | -- | 5538 | -- | 5538 | -- | 5981 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 443 | |
| 38 | 241-208-0509 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63 мм | шт. | 1 | | 5815,00 | -- | 5815 | -- | 5815 | -- | 6280 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 465 | |
| 39 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 2,095 | | 35333,81 | 22331,74 | 74024 | 46785 | -- | 16616 | 97891 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 13002,07 | 6393,45 | 27239 | 13394 | | 7251 | |
| 40 | 249-101-0202 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная | м | 2095 | | 34,00 | -- | 71230 | -- | 71230 | -- | 76928 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5698 | |
| | | **Знаки опозновательные 5шт** | | | | | | | | | | |
| 41 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты-столбы бетонные В12,5. Устройство | $м^3$ | 0,315 | | 56092,49 | 1659,95 | 17669 | 523 | 14579 | 16079 | 36448 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 8149,68 | 397,78 | 2567 | 125 | | 2700 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 41.1 | 212-101-0517 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2 | $м^3$ | 1,02 | 0,3213 | 41678,00 | | | | 13391 | | |
| 42 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 5 | | 7062,54 | 1148,33 | 35313 | 5742 | 2960 | 38138 | 79327 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 5322,24 | 395,43 | 26611 | 1977 | | 5876 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 42.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00048 | 0,0024 | 813201,00 | | | | 1952 | | |
| 42.2 | 261-201-0303 | Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000193 | 0,000968 | 690431,00 | | | | 668 | | |
| 42.3 | 261-107-0650 | Щитки металлические | шт. | 1 | 5 | -- | | | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | $м^2$ покрытия | 0,85 | | 4936,10 | 20,48 | 4196 | 18 | 2804 | 3860 | 8700 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 1616,63 | 5,37 | 1374 | 5 | | 644 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 43.1 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0057 | 0,004845 | 572707,00 | | | | 2775 | | |
| 44 | 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 11,5 | | 2123,00 | -- | 24415 | -- | 24415 | -- | 26368 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1953 | |
| 45 | 251-101-0123 РСНБ РК 2022 | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 5 | | 2793,00 | -- | 13965 | -- | 13965 | -- | 15082 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1117 | |
| 46 | 1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз | $м^2$ | 1,65 | | 133,34 | 3,04 | 220 | 5 | 109 | 152 | 402 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 64,10 | 0,38 | 106 | 1 | | 30 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 46.1 | 236-101-0108 | Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 | т | 0,00009 | 0,000149 | 676293,00 | | | | 100 | | |
| 47 | 1113-0301-1413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 2 раза | $м^2$ | 1,65 | | 723,22 | 5,28 | 1193 | 9 | 1104 | 823 | 2178 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 48,19 | 1,15 | 80 | 2 | | 161 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 47.1 | 236-203-0108 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125 | т | 0,00046 | 0,000759 | 1157989,00 | | | | 879 | | |
| 48 | 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 16 | | 981,59 | 22,68 | 15705 | 363 | 926 | 8794 | 26459 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 901,00 | -- | 14416 | -- | | 1960 | |
| | | **ГРПШ** | | | | | | | | | | |
| 49 | 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Установка для редуцирования давления газа. Устройство | установка | 1 | | 44431,74 | 1189,84 | 44432 | 1190 | 22835 | 43543 | 95013 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 20407,30 | 459,30 | 20407 | 459 | | 7038 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 49.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 0,59 | 0,59 | 10039,00 | | | | 5923 | | |
| 49.2 | 241-101-0108 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 1,85 | 1,85 | 702,00 | | | | 1299 | | |
| 49.3 | 241-101-0128 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм | м | 1,33 | 1,33 | 4529,00 | | | | 6024 | | |
| 49.4 | 261-305-0224 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 2,03 | 2,03 | 2804,00 | | | | 5692 | | |
| 50 | 513-302-0254 РСНБ РК 2022 | Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-400-01 | шт. | 1 | | 378965,00 | -- | 378965 | -- | | -- | 378965 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 378965 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1124-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка | свеча | 3 | | 13570,14 | 5270,75 | 40710 | 15812 | 4490 | 40303 | 87494 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 6802,77 | 1700,70 | 20408 | 5102 | | 6481 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 51.1 | 241-112-0126 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм | шт. | 1 | 3 | 693,00 | | | | 2079 | | |
| 51.2 | 261-304-0109 | Свеча вытяжная | шт. | 1 | 3 | 549,00 | | | | 1647 | | |
| 52 | 222-519-0202 РСНБ РК 2022 | Опоры неподвижные | т | 0,0022 | | 976733,00 | -- | 2149 | -- | 2149 | -- | 2321 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| | | **Ограждение ГРПШ л.5-ГСН** | | | | | | | | | | |
| 53 | 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка | м оград | 9 | | 5063,90 | 1551,81 | 45575 | 13966 | 5366 | 53779 | 107302 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 2915,87 | 603,24 | 26243 | 5429 | | 7948 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 53.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,0138 | 0,1242 | 39065,00 | | | | 4852 | | |
| 53.2 | 261-107-0577 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00012 | 0,00108 | 274757,00 | | | | 297 | | |
| 54 | 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | | 18359,03 | 144,49 | 18359 | 144 | 2014 | 21664 | 43224 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 16201,46 | 60,32 | 16201 | 60 | | 3202 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 54.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,05 | 0,05 | 39065,00 | | | | 1953 | | |
| 55 | 222-509-0802 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т | т | 0,63638 | | 966350,00 | -- | 614966 | -- | 614966 | -- | 664163 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 49197 | |
| 56 | 214-401-0210 РСНБ РК 2022 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80 | $м^2$ | 30,8 | | 1425,00 | -- | 43890 | -- | 43890 | -- | 47401 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3511 | |
| 57 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | Петля накладная | шт. | 2 | | 389,00 | -- | 778 | -- | 778 | -- | 840 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 58 | ТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7 | Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза | т | 0,63638 | | 24882,00 | -- | 15834 | -- | 15834 | -- | 17101 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1267 | |
| | | **Молниеотвод л.9-ГСН** | | | | | | | | | | |
| 59 | 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка | т | 0,065248 | | 235703,86 | 156523,19 | 15379 | 10213 | 309 | 12303 | 29897 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 74437,70 | 38086,63 | 4857 | 2485 | | 2215 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 59.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,017 | 0,001109 | 278998,00 | | | | 309 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 222-524-0101 РСНБ РК 2022 | Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг | т | 0,065248 | 1099371,00 | -- | 71732 | -- | 71732 | -- | 77471 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5739 | |
| 61 | ТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7 | Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза | т | 0,065248 | 24882,00 | -- | 1624 | -- | 1624 | -- | 1754 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 130 | |
| | | **Выход газопровода в землю-1шт 63/57 10 лист** | | | | | | | | | |
| 62 | 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,015 | 1461844,35 | 637506,47 | 21928 | 9562 | 184 | 21708 | 47127 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 812138,40 | 183031,34 | 12182 | 2745 | | 3491 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 62.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 0,0006 | 278998,00 | | | | 167 | | |
| 63 | 241-102-0108 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм | м | 15 | 646,00 | -- | 9690 | -- | 9690 | -- | 10465 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 775 | |
| 64 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0075 | 564947,55 | 254185,19 | 4237 | 1906 | -- | 4195 | 9106 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 310762,36 | 82000,83 | 2331 | 615 | | 675 | |
| 65 | 241-202-0210 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 7,5 | 1297,00 | -- | 9728 | -- | 9728 | -- | 10506 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 778 | |
| 66 | 241-210-0301 РСНБ РК 2022 | Неразъемное соединение полиэтилен DN 63х57 | шт. | 5 | 830,00 | -- | 4150 | -- | 4150 | -- | 4482 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 332 | |
| 67 | 214-105-0103 РСНБ РК 2022 | Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0036 | 565637,00 | -- | 2036 | -- | 2036 | -- | 2199 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163 | |
| 68 | 241-208-0306 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 5 | 1326,00 | -- | 6630 | -- | 6630 | -- | 7160 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 530 | |
| 69 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство бетонной подушки в15 | $м^3$ | 1,13 | 59765,51 | 1659,95 | 67535 | 1875 | 56451 | 61457 | 139311 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8149,68 | 397,78 | 9209 | 449 | | 10319 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 69.1 | 212-101-2005 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | $м^3$ | 1,02 1,1526 | 45279,00 | | | | 52189 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 241-116-0307 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 10 | | 2504,00 | -- | 25040 | -- | 25040 | -- | 27043 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2003 | |
| 71 | 1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 20 мм | врезка | 5 | | 17041,42 | 9834,96 | 85207 | 49175 | 3787 | 84355 | 183127 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 6448,95 | 3315,20 | 32245 | 16576 | | 13565 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 71.1 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 0,089 | 0,445 | 5570,00 | | | | 2479 | | |
| 71.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 0,51 | 2,55 | 289,00 | | | | 737 | | |
| 71.3 | 261-301-0172 | Трубы стальные | м | 0,4 | 2 | -- | | | | -- | | |
| 72 | 241-209-0311 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63х63 мм | шт | 5 | | 2582,00 | -- | 12910 | -- | 12910 | -- | 13943 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1033 | |
| 73 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 6,35 | | 229,78 | 6,08 | 1459 | 39 | 606 | 1007 | 2663 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 128,19 | 0,77 | 814 | 5 | | 197 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 73.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00018 | 0,001143 | 467116,00 | | | | 534 | | |
| 74 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 6,35 | | 191,23 | 4,45 | 1214 | 28 | 710 | 838 | 2216 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 74,92 | 0,77 | 476 | 5 | | 164 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 74.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,001143 | 539649,00 | | | | 617 | | |
| | | **Выход газопровода в землю-1шт 63/57 11 лист** | | | | | | | | | | |
| 75 | 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,012 | | 1461844,35 | 637506,47 | 17542 | 7650 | 146 | 17367 | 37701 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 812138,40 | 183031,34 | 9746 | 2196 | | 2793 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 75.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,00048 | 278998,00 | | | | 134 | | |
| 76 | 241-102-0108 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм | м | 12 | | 646,00 | -- | 7752 | -- | 7752 | -- | 8372 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 620 | |
| 77 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,006 | | 564947,55 | 254185,19 | 3390 | 1525 | -- | 3356 | 7285 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 310762,36 | 82000,83 | 1865 | 492 | | 540 | |
| 78 | 241-202-0210 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 6 | | 1297,00 | -- | 7782 | -- | 7782 | -- | 8405 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 623 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 241-210-0301 РСНБ РК 2022 | Неразъемное соединение полиэтилен DN 63х57 | шт. | 4 | | 830,00 | -- | 3320 | -- | 3320 | -- | 3586 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 266 | |
| 80 | 214-105-0103 РСНБ РК 2022 | Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00288 | | 565637,00 | -- | 1629 | -- | 1629 | -- | 1759 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 130 | |
| 81 | 241-208-0306 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 4 | | 1326,00 | -- | 5304 | -- | 5304 | -- | 5728 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 424 | |
| 82 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство бетонной подушки в15 | $м^3$ | 0,904 | | 59765,51 | 1659,95 | 54028 | 1501 | 45160 | 49165 | 111449 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 8149,68 | 397,78 | 7367 | 360 | | 8255 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 82.1 | 212-101-2005 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | $м^3$ | 1,02 | 0,92208 | 45279,00 | | | | 41751 | | |
| 83 | 241-116-0307 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 8 | | 2504,00 | -- | 20032 | -- | 20032 | -- | 21635 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1603 | |
| 84 | 1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 20 мм | врезка | 4 | | 17041,42 | 9834,96 | 68166 | 39340 | 3030 | 67484 | 146502 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 6448,95 | 3315,20 | 25796 | 13261 | | 10852 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 84.1 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 0,089 | 0,356 | 5570,00 | | | | 1983 | | |
| 84.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 0,51 | 2,04 | 289,00 | | | | 590 | | |
| 84.3 | 261-301-0172 | Трубы стальные | м | 0,4 | 1,6 | -- | | | | -- | | |
| 85 | 241-209-0311 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63х63 мм | шт | 4 | | 2582,00 | -- | 10328 | -- | 10328 | -- | 11154 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 826 | |
| 86 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 5,08 | | 229,78 | 6,08 | 1167 | 31 | 485 | 805 | 2130 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 128,19 | 0,77 | 651 | 4 | | 158 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 86.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00018 | 0,000914 | 467116,00 | | | | 427 | | |
| 87 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 5,08 | | 191,23 | 4,45 | 971 | 23 | 567 | 670 | 1773 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 74,92 | 0,77 | 381 | 4 | | 131 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 87.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,000914 | 539649,00 | | | | 493 | | |
| **Выход газопровода в землю-1шт 63/57 12 лист** | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,0105 | 1461844,35 | 637506,47 | 15349 | 6694 | 128 | 15196 | 32988 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 812138,40 | 183031,34 | 8527 | 1922 | | 2444 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 88.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 0,00042 | 278998,00 | | | | 117 | | |
| 89 | 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 10,5 | 2123,00 | -- | 22292 | -- | 22292 | -- | 24075 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1783 | |
| 90 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0015 | 564947,55 | 254185,19 | 847 | 381 | -- | 839 | 1821 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 310762,36 | 82000,83 | 466 | 123 | | 135 | |
| 91 | 241-202-0210 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 1,5 | 1297,00 | -- | 1946 | -- | 1946 | -- | 2102 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |
| 92 | 241-210-0301 РСНБ РК 2022 | Неразъемное соединение полиэтилен DN 63х57 | шт. | 3 | 830,00 | -- | 2490 | -- | 2490 | -- | 2689 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 199 | |
| 93 | 214-105-0103 РСНБ РК 2022 | Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00216 | 565637,00 | -- | 1222 | -- | 1222 | -- | 1320 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98 | |
| 94 | 241-208-0306 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 3 | 1326,00 | -- | 3978 | -- | 3978 | -- | 4296 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 318 | |
| 95 | 241-112-0125 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм | шт. | 3 | 757,00 | -- | 2271 | -- | 2271 | -- | 2453 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 182 | |
| 96 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство бетонной подушки в15 | $м^3$ | 0,678 | 59765,51 | 1659,95 | 40521 | 1126 | 33870 | 36874 | 83587 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8149,68 | 397,78 | 5525 | 270 | | 6192 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 96.1 | 212-101-2005 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | $м^3$ | 1,02 0,69156 | 45279,00 | | | | 31313 | | |
| 97 | 241-210-0611 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм | шт. | 3 | 4337,00 | -- | 13011 | -- | 13011 | -- | 14052 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1041 | |
| 98 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 3 | 2274,03 | 129,28 | 6822 | 388 | 468 | 6754 | 14662 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1988,79 | 59,62 | 5966 | 179 | | 1086 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0008 | 0,0024 | 165506,00 | | | | 397 | | |
| 99 | 242-103-0301 РСНБ РК 2022 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 3 | | 39658,00 | -- | 118974 | -- | 118974 | -- | 128492 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9518 | |
| 100 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 3,81 | | 229,78 | 6,08 | 875 | 23 | 364 | 604 | 1597 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 128,19 | 0,77 | 488 | 3 | | 118 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00018 | 0,000686 | 467116,00 | | | | 320 | | |
| 101 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 3,81 | | 191,23 | 4,45 | 729 | 17 | 427 | 503 | 1330 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 74,92 | 0,77 | 285 | 3 | | 98 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 101.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,000686 | 539649,00 | | | | 370 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | | **6612589** | **1096795** | **4135734** | **2578208** | **9895740** |
| | | | | | | | | **1001096** | **327950** | **378965** | **704943** | |
| | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **378965** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **378965** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **89729** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | **927** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **55049** | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | **25410** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **9211** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | **124350** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **27** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **55049** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **6082005** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | **643919** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **1253131** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **3450595** | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | **2509255** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **687297** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | **9278557** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **717** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **1253131** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | **17458** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | **17458** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | **1397** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | **18855** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | **44432** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | **22835** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | **20866** | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | **43543** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **7038** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | **95013** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **20866** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | тенге | | | | **9895740** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **756** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **1329046** | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **тенге** | | | | | | | | **11526833** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | | тенге | | | | **1128339** | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | | тенге | | | | | **1188036** | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | | тенге | | | | | **353447** | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | | тенге | | | | | | **4535174** | | |
| | - Оборудование, инвентарь | | тенге | | | | | | **918074** | | |
| | - Накладные расходы | | тенге | | | | | | | **2971378** | |
| | - Сметная прибыль | | тенге | | | | | | | **785831** | |

Составил Аубакирова

Форма 7

Наименование стройки Строительство сети газоснабжения до ст. №377 Байгетобинского сельского округа

Наименование объекта

Объект номер -

## Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

Ведомость ресурсов на стройку

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы _____

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **I. Материалы** | | | |
| 1 | 241-202-0210 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 1389,8 | ОТП |
| 2 | 222-509-0802 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т | т | 0,63638 | ОТП |
| 3 | 261-301-1566 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 724,5 | ОТП (задано проектом) |
| 4 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 49,58 | ОТП |
| 5 | 242-103-0301 РСНБ РК 2022 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 4 | ОТП (задано проектом) |
| 6 | 222-524-0101 РСНБ РК 2022 | Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг | т | 0,130496 | ОТП |
| 7 | 212-101-2005 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | $м^3$ | 2,76624 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 39 | ОТП |
| 9 | 261-301-0223 РСНБ РК 2022 | Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 250-400 мм | т | 0,33 | ОТП (задано проектом) |
| 10 | 249-101-0202 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная | м | 2095 | ОТП (задано проектом) |
| 11 | 241-116-0307 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 20 | ОТП (задано проектом) |
| 12 | 214-401-0210 РСНБ РК 2022 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80 | $м^2$ | 30,8 | ОТП (задано проектом, корр. наим.) |
| 13 | 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 11,5 | ОТП (задано проектом, корр. наим.) |
| 14 | 241-209-0311 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63х63 мм | шт | 9 | ОТП (задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| 15 | 261-107-0447 РСНБ РК 2022 | Каболка | т | 0,0124 | ОТП (задано проектом) |
| 16 | 212-101-0605 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | $м^3$ | 0,5075 | ОТП |
| 17 | СТССЦ | Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза | т | 0,766876 | ОТП (задано проектом) |
| 18 | 241-102-0177 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 4 | ОТП |
| 19 | 241-102-0108 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм | м | 27 | ОТП (задано проектом) |
| 20 | 241-208-0306 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 12 | ОТП |
| 21 | 251-101-0123 РСНБ РК 2022 | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 5 | ОТП (задано проектом, корр. наим.) |
| 22 | 212-101-0517 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2 | $м^3$ | 0,3213 | ОТП |
| 23 | 241-210-0611 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм | шт. | 3 | ОТП (задано проектом) |
| 24 | 241-101-0128 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм | м | 2,66 | ОТП (задано проектом) |
| 25 | 261-305-0224 РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 4,06 | ОТП (задано проектом) |
| 26 | 241-210-0301 РСНБ РК 2022 | Неразъемное соединение полиэтилен DN 63х57 | шт. | 12 | ОТП (задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 218-101-0101 РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 2,218077 | ОТП (задано проектом) |
| 28 | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,1742 | ОТП |
| 29 | 241-208-0509 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 57 мм | шт. | 1 | ОТП (задано проектом, корр. наим.) |
| 30 | 241-208-0509 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63 мм | шт. | 1 | ОТП (задано проектом, корр. наим.) |
| 31 | 241-209-0304 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63х63 мм | шт. | 3 | ОТП (задано проектом, корр. наим.) |
| 32 | 216-201-0103 РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,025 | ОТП (задано проектом) |
| 33 | 214-105-0103 РСНБ РК 2022 | Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00864 | ОТП (задано проектом, корр. наим.) |
| 34 | 217-605-0108 РСНБ РК 2022 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 0,8595 | ОТП (задано проектом) |
| 35 | 261-107-0567 РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,01352843 | ОТП (задано проектом) |
| 36 | 214-105-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,004845 | ОТП |
| 37 | 241-101-0108 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 3,7 | ОТП |
| 38 | 215-204-0503 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,024639 | ОТП (задано проектом) |
| 39 | 241-112-0125 РСНБ РК 2022 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 3 | ОТП (задано проектом, корр. наим.) |
| 40 | 241-112-0125 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм | шт. | 3 | ОТП (задано проектом) |
| 41 | 241-116-0203 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм | шт. | 2 | ОТП (задано проектом) |
| 42 | 241-116-0207 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 1 | ОТП (задано проектом) |
| 43 | 261-301-1569 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ФУТЛЯР | м | 1 | ОТП (задано проектом, корр. наим.) |
| 44 | 222-519-0202 РСНБ РК 2022 | Опоры неподвижные | т | 0,0022 | ОТП |
| 45 | 261-107-0433 РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,232075 | ОТП (задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 241-112-0126<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм | шт. | 3 | ОТП |
| 47 | 222-526-0102<br>РСНБ РК 2022 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,002 | ОТП |
| 48 | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0024 | ОТП |
| 49 | 215-202-0503<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,01813 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 50 | 261-304-0109<br>РСНБ РК 2022 | Свеча вытяжная | шт. | 3 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 51 | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 5,292 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 52 | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0027432 | ОТП |
| 53 | 241-108-0119<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм | м | 0,4 | ОТП |
| 54 | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0027432 | ОТП |
| 55 | 236-203-0108<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125 | т | 0,000909 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 56 | 241-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм | м | 1,22 | ОТП |
| 57 | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00216 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 58 | 261-107-0997<br>РСНБ РК 2022 | Петля накладная | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 59 | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 1,0931 | ОТП |
| 60 | 261-201-0303<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0009675 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 61 | 217-302-0205<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 0,8 | ОТП |
| 62 | 261-107-0212<br>РСНБ РК 2022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,002 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 63 | 261-107-0201<br>РСНБ РК 2022 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00128 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 64 | 217-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,003 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 65 | 217-605-0201<br>РСНБ РК 2022 | Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей | т | 0,00064 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 241-102-0139<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 Катушка мм | м | 0,2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 67 | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0013 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 68 | 261-301-0251<br>РСНБ РК 2022 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 69 | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,000532 | ОТП |
| 70 | 236-202-1015<br>РСНБ РК 2022 | Белила цинковые ГОСТ 482-77 | кг | 0,16 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 71 | 241-112-0105<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 72 | 236-203-0105<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124 | т | 0,000281 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 73 | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,506574 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 74 | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00042672 | ОТП |
| 75 | 261-107-0705<br>РСНБ РК 2022 | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,0096 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 76 | 261-103-0136<br>РСНБ РК 2022 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | $м^3$ | 0,00345 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 77 | 214-209-0507<br>РСНБ РК 2022 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 78 | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00018 | ОТП |
| 79 | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0004803 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 80 | 212-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,00441 | ОТП |
| 81 | 236-101-0108<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 | т | 0,0002385 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 82 | 261-107-0422<br>РСНБ РК 2022 | Салфетки хлопчатобумажные | $м^2$ | 0,816 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 83 | 261-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,003 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 84 | 261-201-0332<br>РСНБ РК 2022 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,16 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 261-301-0257 РСНБ РК 2022 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм | шт. | 2 | ОТП (задано проектом) |
| 86 | 261-201-0371 РСНБ РК 2022 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,1 | ОТП (задано проектом) |
| 87 | 215-204-0303 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,001 | ОТП (задано проектом) |
| 88 | 216-102-0301 РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,00271214 | ОТП (задано проектом) |
| 89 | 261-107-0741 РСНБ РК 2022 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,12 | ОТП (задано проектом) |
| 90 | 261-107-0571 РСНБ РК 2022 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | ОТП (задано проектом) |
| 91 | 217-603-0104 РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 0,66501948 | ОТП (задано проектом) |
| 92 | 215-203-0403 РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0005 | ОТП (задано проектом) |
| 93 | 261-201-0344 РСНБ РК 2022 | Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77 | т | 0,00002 | ОТП (задано проектом) |
| 94 | 217-108-0302 РСНБ РК 2022 | Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный | кг | 0,034 | ОТП (задано проектом) |
| 95 | 261-102-0217 РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,102 | ОТП (задано проектом) |
| 96 | 216-102-0401 РСНБ РК 2022 | Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А | т | 0,0000375 | ОТП (задано проектом) |
| 97 | 217-605-0104 РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,075 | ОТП (задано проектом) |
| 98 | 212-401-0101 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | $м^3$ | 0,00015 | ОТП |
| 99 | 217-603-0103 РСНБ РК 2022 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 0,014 | ОТП |
| 100 | 261-107-0432 РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0,004 | ОТП (задано проектом) |
| 101 | 261-102-0221 РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,00018 | ОТП (задано проектом) |
| 102 | 261-701-0116 РСНБ РК 2022 | Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | ОТП (задано проектом) |
| 103 | 261-701-0101 РСНБ РК 2022 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 1 | ОТП (задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 261-301-0172<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные | м | 28,85 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 105 | 261-107-0650<br>РСНБ РК 2022 | Щитки металлические | шт. | 5 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 106 | 261-101-0220<br>РСНБ РК 2022 | Раствор асбоцементный | $м^3$ | 0,0019 | ОТП<br>(задано проектом) |
| | | | | | |
| **II. Оборудование** | | | | | |
| 1 | 513-302-0247<br>РСНБ РК 2022 | Газовая станция с газовым обогревом | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 2 | 513-302-0254<br>РСНБ РК 2022 | Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-400-01 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| | | | | | |

Приложение К **(обязательное)**

**«Утверждаю»**

**Заказчик** ГУ «Макатский районный отдел строительства»

Шифр стройки: **7**

Наименование стройки: **Строительство сети газоснабжения до ст. №377 Байгетобинского сельского округа**

## Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

| №№ п.п. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурсов по смете, млн. тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, в % | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Строительные материалы, изделия и конструкции** | | | | | | | |
| **1** | **Песок строительный** | **м3** | **49,58** | **0,497734** | **0,497734** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100328 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 49,58 | 0,497734 | 0,497734 | 100,00 | Казахстан |
| **2** | **Щебень** | | | | | | |
| **3** | **Бетоны** | **м3** | **3,76924** | **0,167345** | **0,167345** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100467 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,1742 | 0,006805 | 0,006805 | 100,00 | Казахстан |
| 279213 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2 | м3 | 0,3213 | 0,013391 | 0,013391 | 100,00 | Казахстан |
| 279221 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | м3 | 0,5075 | 0,021897 | 0,021897 | 100,00 | Казахстан |
| 279421 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | м3 | 2,76624 | 0,125253 | 0,125253 | 100,00 | Казахстан |
| **4** | **Растворы** | **м3** | **0,00646** | **0,000179** | **0,000179** | **100,00** | **Казахстан** |
| 102633 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 0,00015 | 0,000005 | 0,000005 | 100,00 | Казахстан |
| 102636 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,00441 | 0,000174 | 0,000174 | 100,00 | Казахстан |
| 295484 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0019 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **5** | **Кирпич керамический и силикатный** | | | | | | |
| **6** | **Бетонные изделия** | | | | | | |
| **7** | **Конструкции и изделия из железобетона** | | | | | | |
| **8** | **Изделия из гипса (гипсокартон)** | | | | | | |
| **9** | **Изделия из облегченного бетона** | | | | | | |
| **10** | **Асфальтобетон** | | | | | | |
| **11** | **Краски и лаки** | **т** | **0,00886** | **0,005451** | **0,005451** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149219 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00274 | 0,001280 | 0,001280 | 100,00 | Казахстан |
| 149220 | Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00097 | 0,000670 | 0,000670 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149226 | Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 | т | 0,00024 | 0,000162 | 0,000162 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149372 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00043 | 0,000226 | 0,000226 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149429 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125 | т | 0,00091 | 0,001054 | 0,001054 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249455 | Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77 | т | 0,00002 | 0,000016 | 0,000016 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 272105 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,00053 | 0,000330 | 0,000330 | 100,00 | Казахстан |
| 278580 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124 | т | 0,00028 | 0,000234 | 0,000234 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 287782 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00274 | 0,001479 | 0,001479 | 100,00 | Казахстан |
| | **Краски и лаки** | **кг** | **0,42** | **0,000510** | **0,000510** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149394 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,1 | 0,000099 | 0,000099 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249373 | Белила цинковые ГОСТ 482-77 | кг | 0,16 | 0,000293 | 0,000293 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249434 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,16 | 0,000118 | 0,000118 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **12** | **Сухие строительные смеси** | **т** | **0,00275** | **0,000107** | **0,000107** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144600 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,00271 | 0,000093 | 0,000093 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 144603 | Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А | т | 0,00004 | 0,000015 | 0,000015 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **13** | **Плитки и плиты керамические** | | | | | | |
| **14** | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | | | | | | |
| **15** | **Трубы из пластмасс** | **м** | **2114,3** | **2,329282** | **2,329282** | **100,00** | **Казахстан** |
| 154622 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 1389,8 | 1,802571 | 1,802571 | 100,00 | Казахстан |
| 299705 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 724,5 | 0,526712 | 0,526712 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Трубы из пластмасс** | **шт.** | **15** | **0,028923** | **0,028923** | **100,00** | **Казахстан** |
| 165074 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 12 | 0,015912 | 0,015912 | 100,00 | Казахстан |
| 173064 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм | шт. | 3 | 0,013011 | 0,013011 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **16** | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **т** | **0,025** | **0,005227** | **0,005227** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144636 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,025 | 0,005227 | 0,005227 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **17** | **Санитарно-технические изделия из керамики** | | | | | | |
| **18** | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | | | | | | |
| **19** | **Напольные покрытия** | | | | | | |
| **20** | **Лесоматериалы** | **м3** | **0,04772** | **0,004316** | **0,004316** | **100,00** | **Казахстан** |
| 131548 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,01813 | 0,001687 | 0,001687 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131598 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,001 | 0,000093 | 0,000093 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131600 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,02464 | 0,002292 | 0,002292 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131643 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0005 | 0,000040 | 0,000040 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 248314 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,00345 | 0,000204 | 0,000204 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Лесоматериалы** | **м2** | **2,21808** | **0,007286** | **0,007286** | **100,00** | **Казахстан** |
| 275940 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 2,21808 | 0,007286 | 0,007286 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **21** | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **кг** | **2,80875** | **0,000440** | **0,000440** | **100,00** | **Казахстан** |
| 127966 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,2 | 0,000192 | 0,000192 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 128061 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,102 | 0,000014 | 0,000014 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 128065 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,00018 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,50657 | 0,000233 | 0,000233 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **т** | **0,00485** | **0,002778** | **0,002778** | **100,00** | **Казахстан** |
| 279796 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,00485 | 0,002778 | 0,002778 | 100,00 | Казахстан |
| **22** | **Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)** | | | | | | |
| **23** | **Металлоконструкции строительные** | **т** | **0,77126** | **0,762765** | **0,762765** | **100,00** | **Казахстан** |
| 129996 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т | т | 0,63638 | 0,614966 | 0,614966 | 100,00 | Казахстан |
| 130010 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00018 | 0,000185 | 0,000185 | 100,00 | Казахстан |
| 130741 | Опоры неподвижные | т | 0,0022 | 0,002149 | 0,002149 | 100,00 | Казахстан |
| 131040 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,002 | 0,001997 | 0,001997 | 100,00 | Казахстан |
| 274564 | Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг | т | 0,1305 | 0,143468 | 0,143468 | 100,00 | Казахстан |
| **24** | **Радиаторы, ванны чугунные и стальные** | | | | | | |
| **25** | **Трубы чугунные** | **т** | **0,33** | **0,080293** | **0,080293** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187499 | Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 250-400 мм | т | 0,33 | 0,080293 | 0,080293 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **26** | **Трубы стальные** | **м** | **122,59** | **0,172119** | **0,172119** | **100,00** | **Казахстан** |
| 150363 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм | м | 1,22 | 0,000847 | 0,000847 | 100,00 | Казахстан |
| 150364 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 3,7 | 0,002597 | 0,002597 | 100,00 | Казахстан |
| 150371 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм | м | 2,66 | 0,012047 | 0,012047 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150568 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 39 | 0,082797 | 0,082797 | 100,00 | Казахстан |
| 150609 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 4 | 0,018780 | 0,018780 | 100,00 | Казахстан |
| 151603 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм | м | 0,4 | 0,001386 | 0,001386 | 100,00 | Казахстан |
| 157983 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 4,06 | 0,011384 | 0,011384 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249804 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм | м | 27 | 0,017442 | 0,017442 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 295990 | Трубы стальные | м | 28,85 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 Катушка мм | м | 0,2 | 0,000425 | 0,000425 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-102-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 11,5 | 0,024415 | 0,024415 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Трубы стальные** | **шт.** | **35** | **0,059656** | **0,059656** | **100,00** | **Казахстан** |
| 158014 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм | шт. | 2 | 0,000276 | 0,000276 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158060 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм | шт. | 3 | 0,002271 | 0,002271 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158061 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм | шт. | 3 | 0,002079 | 0,002079 | 100,00 | Казахстан |
| 158880 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм | шт. | 2 | 0,002266 | 0,002266 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158884 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 0,002226 | 0,002226 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 158913 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 20 | 0,050080 | 0,050080 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 251467 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм | шт. | 2 | 0,000356 | 0,000356 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 251488 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм | шт. | 2 | 0,000102 | 0,000102 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **27** | **Кабели и провода на напряжение не более 1000 В** | | | | | | |
| **28** | **Кабели на напряжение более 1000 В** | | | | | | |
| **29** | **Аппаратура осветительная** | | | | | | |
| **30** | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **шт.** | **5** | | | | |
| 295892 | Щитки металлические | шт. | 5 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **31** | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | **1000 шт.** | **0,003** | **0,000125** | **0,000125** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187338 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,003 | 0,000125 | 0,000125 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | **шт.** | **2** | | | | |
| 296299 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 1 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 296314 | Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **32** | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | | | | | | |
| **33** | **Материалы и изделия для систем теплоснабжения** | **шт.** | **4** | **0,158632** | **0,158632** | **100,00** | **Казахстан** |
| 252289 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 4 | 0,158632 | 0,158632 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **34** | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | **шт.** | **3** | **0,001647** | **0,001647** | **100,00** | **Казахстан** |
| 267611 | Свеча вытяжная | шт. | 3 | 0,001647 | 0,001647 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | **м** | **2095** | **0,071230** | **0,071230** | **100,00** | **Казахстан** |
| 290068 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная | м | 2095 | 0,071230 | 0,071230 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **35** | **Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)** | | | | | | |
| **II. Инженерное оборудование** | | | | | | | |
| **36** | **Лифты пассажирские и грузовые** | | | | | | |
| **37** | **Насосы электрические** | | | | | | |
| **38** | **Вентиляторы и кондиционеры** | | | | | | |
| **III. Технологическое оборудование** | | | | | | | |
| **39** | **Оборудование промышленных предприятий** | | | | | | |
| **40** | **Мебель и инвентарь** | | | | | | |
| **41** | **Прочие** | **т** | **0,82451** | **0,055590** | **0,055590** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144746 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0024 | 0,001952 | 0,001952 | 100,00 | Казахстан |
| 144763 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00128 | 0,000522 | 0,000522 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 145198 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,002 | 0,000618 | 0,000618 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146673 | Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей | т | 0,00064 | 0,000447 | 0,000447 | 100,00 | Казахстан |
| 146883 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,00048 | 0,000183 | 0,000183 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147076 | Каболка | т | 0,0124 | 0,022184 | 0,022184 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,01353 | 0,003775 | 0,003775 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147341 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,000054 | 0,000054 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147348 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0013 | 0,000357 | 0,000357 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147621 | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,0096 | 0,000205 | 0,000205 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 293028 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,003 | 0,000497 | 0,000497 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1214-105-0103 | Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00864 | 0,004887 | 0,004887 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00216 | 0,000828 | 0,000828 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| СССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7 | Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза | т | 0,76688 | 0,019082 | 0,019082 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **кг** | **2,1261** | **0,001470** | **0,001470** | **100,00** | **Казахстан** |
| 145975 | Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный | кг | 0,034 | 0,000015 | 0,000015 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146664 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,075 | 0,000011 | 0,000011 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147047 | Ветошь | кг | 0,004 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147667 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,12 | 0,000071 | 0,000071 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 274679 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 0,8 | 0,000652 | 0,000652 | 100,00 | Казахстан |
| 286164 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 1,0931 | 0,000720 | 0,000720 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **шт.** | **29** | **0,962216** | **0,962216** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146044 | Петля накладная | шт. | 2 | 0,000778 | 0,000778 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 513-302-0247 | Газовая станция с газовым обогревом | шт. | 1 | 0,539109 | 0,539109 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 513-302-0254 | Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-400-01 | шт. | 1 | 0,378965 | 0,378965 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-112-0125 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 3 | 0,002271 | 0,002271 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-208-0509 | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 57 мм | шт. | 1 | 0,005815 | 0,005815 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-208-0509 | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63 мм | шт. | 1 | 0,005815 | 0,005815 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1241-209-0304 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63х63 мм | шт. | 3 | 0,005538 | 0,005538 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1241-210-0301 | Неразъемное соединение полиэтилен DN 63х57 | шт. | 12 | 0,009960 | 0,009960 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1251-101-0123 | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 5 | 0,013965 | 0,013965 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Прочие** | **м3** | **6,83052** | **0,006374** | **0,006374** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146645 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,8595 | 0,004787 | 0,004787 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146649 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 5,292 | 0,001529 | 0,001529 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249131 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,014 | 0,000004 | 0,000004 | 100,00 | Казахстан |
| 249132 | Вода техническая | м3 | 0,66502 | 0,000053 | 0,000053 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **м2** | **31,616** | **0,044047** | **0,044047** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147018 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,816 | 0,000157 | 0,000157 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1214-401-0210 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 30,8 | 0,043890 | 0,043890 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Прочие** | **10 м2** | **0,23208** | **0,002118** | **0,002118** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147049 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,23208 | 0,002118 | 0,002118 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **шт** | **9** | **0,023238** | **0,023238** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1241-209-0311 | Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63х63 мм | шт | 9 | 0,023238 | 0,023238 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| | **Прочие** | **м** | **1** | **0,002154** | **0,002154** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1261-301-1569 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ФУТЛЯР | м | 1 | 0,002154 | 0,002154 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Итого:** | | | **5,453254** | **5,453254** | **100,00** | |

*** Стоимость в текущих ценах.**