Договор подряда №1008

г. Нур-Султан «10» августа 2021 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана-Авто-Строй», именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик», от лица которого выступает и.о. директора Фролов Александр Александрович, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Di-Mir Group», именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», от лица которого выступает директор Акимбеков Дамир Турсынбекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Заказчик - Республиканское государственное казенное предприятие «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан»;

2) Генеральный подрядчик ТОО «Астана-Авто-Строй» - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках;

3) Субподрядчик ТОО «Di-Mir Group» - юридическое лицо, имеющие договор подряда с Генеральным подрядчиком на выполнение части работ по Договору на объекте Заказчика;

4) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Генеральному подрядчику осуществлять контроль по выполнению Генеральным подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Субподрядчиком Генеральному подрядчику в виде, предусмотренном Договором;

6) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

7) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Субподрядчиком после завершения строительства Объекта;

8) авторский надзор - осуществляется разработчиками проектной (проектно-сметной) документации на всех объектах строительства.

2. Предмет Договора

2.1. Субподрядчик обязуется выполнить работы согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2. Работы выполняются согласно проектно-сметной документации, который находится в городе Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А431 и № 226 (проектные наименования), севернее трассы Астана-Қарағанды.

Генеральный проектировщик - ТОО «Жоба».

2.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) Приложение №1 к Договору подряда;

3) Приложение №2 к Договору подряда;

2.4. Работы по настоящему Договору подлежат выполнению в срок до «30» сентября 2021 года.

3. Стоимость Договора и условия оплаты

3.1. Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и включает все расходы, связанные с выполнением Работы, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее – сумма Договора).

3.2. Оплата за выполненные работы по настоящему Договору производится в следующем порядке:

3.2.1. Генеральным подрядчиком оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика за фактически выполненные работы ежемесячно не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом удержания гарантий качества в размере 5% от суммы выполненных работ.

3.2.2. В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Генеральный подрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.

3.3. Объем выполняемых работ оговорен в Приложениях к Договору.

3.4. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт выполненных работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленные Субподрядчиком Генеральному подрядчику;

4. Обязательства Сторон

4.1. Субподрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2-1) в целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 1107 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12767);

2-2) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

3) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Субподрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

4) без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

5) по первому требованию Генерального подрядчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

6) возмещать Генеральному подрядчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Субподрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

7) оформить и направить Генеральному подрядчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ;

8) после утверждения Генеральным подрядчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

9) выполнить работу в строгом соответствии с рабочим проектом «Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А431 и № 226 (проектные наименования), севернее трассы Астана- Қарағанды» имеющее положительное заключение РГП "Госэкспертиза" № 01-0166/20 от 30.03.2020 г. предоставленный Заказчиком.

4.2. Субподрядчик вправе:

1) требовать от Генерального подрядчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Генеральным подрядчиком сроки выполнения;

4.3. Генеральный подрядчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Субподрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Субподрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия, в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок;

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Субподрядчиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4. Генеральный подрядчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Генеральный подрядчик после согласования с Заказчиком вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5. Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1. Генеральный подрядчик и Заказчик или их представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. При этом все расходы по этим проверкам несет Субподрядчик. Генеральный подрядчик должен в письменном виде уведомить Субподрядчика о представителях Заказчика, определенных для этих целей.

5.2. Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации;

5.3. Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны несоответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, Субподрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Генерального подрядчика, в течение 30 календарных дней с момента проверки.

5.4. При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика и представителями Генерального подрядчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к

чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Генерального подрядчика.

5.5. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Субподрядчика от других обязательств по Договору.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Работа считается выполненной при условии полной сдачи Субподрядчиком Работ Генеральному подрядчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2. Субподрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Генеральному подрядчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения – оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке;

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.

6.3. Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию.

7. Гарантии. Качество.

7.1. Субподрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.

По требованию Генерального подрядчика Субподрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2. Субподрядчик предоставляет гарантию Генеральному подрядчику на эксплуатацию сроком на 12 месяцев.

7.3. Субподрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Генеральному подрядчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генерального подрядчика.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. Генеральный подрядчик выплачивает Субподрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,15% (ноль целых один) от причитающейся суммы к оплате за каждый

день просрочки, за исключением случаев секвестра соответствующих бюджетов и если Заказчик не выплачивает Генеральному подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10% от общей суммы Договора.

8.3. В случае просрочки сроков выполнения Работ, Генеральный подрядчик удерживает (взыскивает) с Субподрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,15% от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Субподрядчиком обязательств, либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,15% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.4. В случае отказа Субподрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Генеральный подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Субподрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,15 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.При этом Генеральный подрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Субподрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Субподрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Субподрядчиком распоряжения об изменениях от Генерального подрядчика.

8.7. Не допускается передача Субподрядчиком ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика.

8.8. Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

9. Срок действия и условия расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до «31» октября 2021 года.

9.2. Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Генеральный подрядчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Генеральный подрядчик дает Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Генеральный подрядчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации.

9.3. Генеральный подрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Генеральный подрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Генеральным подрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генеральным подрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генеральным подрядчиком;

4) Генеральный подрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Генеральный подрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Субподрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5. В связи с тем, что Договор подряда заключен в рамках выполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору о государственных закупках, то Договор расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки, на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Субподрядчику, не предусмотренного Законом.

9.6. Если Договор расторгается, Субподрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Генеральному подрядчику в установленном порядке.

9.7. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Генерального подрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

10. Уведомление

10.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11. Форс-мажор

11.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3. В случае форс-мажора Генеральный подрядчик сообщает о приостановке Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4. Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Генеральный подрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12. Решение спорных вопросов

12.1. Генеральный подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2. Если после таких переговоров Генеральный подрядчик и Субподрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. Прочие условия

13.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2. Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3. Внесение изменения в заключенный договор подряда при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Субподрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре подряда. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной Работе;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица Генерального подрядчика и (или) Субподрядчика.

13.4. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5. Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.6. В части, неурегулированной Договором обязательств, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ»
г. Нур-Султан, ШЫНГЫС АЙТМАТОВ, 46,
БЦ "Park House"
БИН 000140008107
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ428562203108445898
АО «Банк ЦентрКредит»
Тел.: 87172266045

И.о.директора
Фролов А.А. _____
М.п.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Di-Mir Group»
г. Нур-Султан, ул. Кенесары, д.52 НП-66.
БИН 090540014281
БИК TSESKZKA
ИИК KZ9998BTB0000014281
АО «First Heartland Jýsan Bank»

Директор
Акимбеков Д. Т. _____
М.п.

Приложение №1
к договору №008 от 10.08.21.1110

Форма 4

Наименование стройки - Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу город Нур-султан район Алматы, район пересечния улиц А431 и №226 (проектные наименования), севернее трассы Астана-
Шифр стройки ТП-РК-2.26-23(ВВ, ША, ШВ)-2018-ЭЛ
Наименование объекта - Здание 1. Блок 1.1. Главный корпус

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Внутрение инженерные сети электрооборудования и электроосвещения
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭОМ

Сметная стоимость	64109,226	тыс.тенге
Сметная заработная плата	14693,03	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,000	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
1	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка вводно-распределительного устройства**	**шт.**	**1**		**28874,62**	**3822,21**	**28875**	**3822**	**18113**	**6194**	**37874**
		НР - 72%; СП - 8%				**6940,00**	**1662,96**	**6940**	**1663**		**2806**	
2	**Прайс-лист АО "Alageum Electric"**	**ВРУ. Вводно-распределительное устройство ВРУ1М-13-10УХЛ4 : с защитой шириной РЕ с переключателем-разъединителем серии ПЦ-4 на Iн-400А, с автоматическими выключателями на вводе ВА88-37 на Iн-315А-2шт, с трансформатором тока 300/5А - 6шт. и счетчиком "Дала" САР4У-Э721ТХ PLC IP RS 380В,5(7,5)А - 2шт.**	**шт.**	**1**		**328526,79**	**–**	**328527**	**–**		**–**	**328527**
						–	**–**	**–**	**–**	**328527**	**–**	
3	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка вводно-распределительного устройства**	**шт.**	**1**		**28874,62**	**3822,21**	**28875**	**3822**	**18113**	**6194**	**37874**
		НР - 72%; СП - 8%				**6940,00**	**1662,96**	**6940**	**1663**		**2806**	
4	**Прайс-лист АО "Alageum Electric"**	**РУ1. Распределительная панель ВРУ1М-49-00УХЛ4 : автоматический выключатель ВА47-100; 3Р63 - 2шт; 3Р50 - 2шт; 3Р40 - 3шт; 3Р32 с РН47 - 1шт; 3Р32 - 1шт; 3Р25 - 1шт**	**шт.**	**1**		**140000,00**	**–**	**140000**	**–**		**–**	**140000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	140000	--	
5	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка вводно-распределительного устройства	шт.	1	28874,62	3822,21	28875	3822	18113	6194	37874
		НР - 72%; СП - 8%			6940,00	1662,96	6940	1663		2806	
6	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	РУ2. Распределительная панель ВРУ1М-49-00УХЛ4 : автоматический выключатель ВА47-100; 3Р63 - 1шт; 3Р50 - 4шт; 3Р40 - 2шт; 3Р25 - 2шт; 3Р32 с РН47 - 1шт	шт.	1	140000,00	--	140000	--		--	140000
					--	--	--	--	140000	--	
7	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка вводно-распределительного устройства	шт.	1	28874,62	3822,21	28875	3822	18113	6194	37874
		НР - 72%; СП - 8%			6940,00	1662,96	6940	1663		2806	
8	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	ВРУА. Вводно-распределительное устройство ВРУ1М-17-70УХЛ4 : с защитой шириной РЕ с автоматическими выключателями ВА88-33 на Iн=160А-2шт, с трансформатором тока Т-0,66 100/5А -3шт. и счетчиком "Дала" САР4У-Э721ТХ PLC IP RS 380В,5(7,5)А - 1шт.	шт.	1	331428,57	--	331429	--		--	331429
					--	--	--	--	331429	--	
9	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка вводно-распределительного устройства	шт.	1	28874,62	3822,21	28875	3822	18113	6194	37874
		НР - 72%; СП - 8%			6940,00	1662,96	6940	1663		2806	
10	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	ШРС. Распределительная панель ВРУ1М-49-00УХЛ4 : автоматический выключатель ВА47-100; 3Р40 - 3шт; 3Р32 - 2шт; 3Р25 - 3шт; 1Р16 - 2шт	шт.	1	140000,00	--	140000	--		--	140000
					--	--	--	--	140000	--	
		ШРС-1									
11	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13615,06	1016,41	13615	1016	9129	2790	17718
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1312	
12	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10525,00	--	10525	--	10525	--	11367
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
13	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	--	1703	--	1703	--	1839
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	3004,66 1645,00	21,67 --	15023 8225	108 --	6690	5922 1676	22621
17	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
18	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	519,00 --	-- --	1038 --	-- --	1038	-- 83	1121
19	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	3856,00 --	-- --	7712 --	-- --	7712	-- 617	8329
		ШРВ-1									
20	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	13615,06 3470,00	1016,41 405,60	13615 3470	1016 406	9129	2790 1312	17718
21	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	10525,00 --	-- --	10525 --	-- --	10525	-- 842	11367
22	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 --	-- --	1703 --	-- --	1703	-- 136	1839
23	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
24	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	3004,66 1645,00	21,67 --	36056 19740	260 --	16056	14213 4021	54290
26	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	1633,00 --	-- --	4899 --	-- --	4899	-- 392	5291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	519,00	–	4671	–	4671	–	5045
		СП - 8%			–	–	–	–		374	
		ЩРВ-2									
28	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13615,06	1016,41	13615	1016	9129	2790	17718
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1312	
29	2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11656,00	–	11656	–	11656	–	12588
		СП - 8%			–	–	–	–		932	
30	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	–	1703	–	1703	–	1839
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
31	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
32	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	–	1714	–	1714	–	1851
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3004,66	21,67	36056	260	16056	14213	54290
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	–	19740	–		4021	
34	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	–	1633	–	1633	–	1764
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
35	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	519,00	–	5709	–	5709	–	6166
		СП - 8%			–	–	–	–		457	
36	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	29	11811,47	120,60	342533	3497	188091	109527	488225
		НР - 72%; СП - 8%			5205,00	40,56	150945	1176		36165	
37	2307-0208-0512 РСНБ РК 2015	Контакторы с катушкой на постоянный ток модели КМИп-22510, 25 А, 220 В/АС-3, 1НО	шт.	1	15469,00	–	15469	–	15469	–	16707
		СП - 8%			–	–	–	–		1238	
38	2307-0208-0509 РСНБ РК 2015	Контакторы с катушкой на постоянный ток модели КМИп-11810, 18 А, 220 В/АС-3, 1НО	шт.	29	11808,00	–	342432	–	342432	–	369827
		СП - 8%			–	–	–	–		27395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	30	2066,02	356,36	61981	10691	1190	39576	109682
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	50100	4867		8125	
40	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	30	1028,00	--	30840	--	30840	--	33307
		СП - 8%			--	--	--	--		2467	
		ЩС1									
41	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
42	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
43	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	--	1703	--	1703	--	1839
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
44	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
45	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1700,00	--	1700	--	1700	--	1836
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
46	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3004,66	21,67	42065	303	18732	16582	63339
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	23030	--		4692	
47	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	519,00	--	5190	--	5190	--	5605
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
48	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	519,00	--	1038	--	1038	--	1121
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
49	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6611,00	--	13222	--	13222	--	14280
		СП - 8%			--	--	--	--		1058	
		ЩС2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480
51	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	4952,00 --	-- --	4952 --	-- --	4952	-- 396	5348
52	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 --	-- --	1703 --	-- --	1703	-- 136	1839
53	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
54	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
55	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3004,66 1645,00	21,67 --	18028 9870	130 --	8028	7106 2011	27145
56	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматнческий ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	6	519,00 --	-- --	3114 --	-- --	3114	-- 249	3363
		ЩРк1									
57	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480
58	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	4952,00 --	-- --	4952 --	-- --	4952	-- 396	5348
59	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 --	-- --	1703 --	-- --	1703	-- 136	1839
60	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
61	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3004,66	21,67	18028	130	8028	7106	27145
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	9870	--		2011	
63	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	519,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
		ЩРк2									
64	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
65	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
66	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	--	1703	--	1703	--	1839
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
67	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
68	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
69	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3004,66	21,67	27042	195	12042	10660	40718
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	14805	--		3016	
70	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	519,00	--	4671	--	4671	--	5045
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
		ЩРк3									
71	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
72	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
73	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	--	1703	--	1703	--	1839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
74	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
75	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
76	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3004,66	21,67	24037	173	10704	9475	36193
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	13160	--		2681	
77	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	519,00	--	4152	--	4152	--	4484
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
		ЩРк4, ЩРк6									
78	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	2	10616,70	980,55	21233	1961	12332	5581	28959
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	6940	811		2145	
79	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4952,00	--	9904	--	9904	--	10696
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
80	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	2	1703,00	--	3406	--	3406	--	3678
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
81	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5535,39	115,76	11071	232	4259	4796	17136
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	6580	81		1269	
82	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1714,00	--	3428	--	3428	--	3702
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
83	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3004,66	21,67	36056	260	16056	14213	54290
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	19740	--		4021	
84	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	519,00	--	6228	--	6228	--	6726
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
		ЩРк5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
86	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	–	4952	–	4952	–	5348
		СП - 8%			–	–	–	–		396	
87	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	–	1703	–	1703	–	1839
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
88	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
89	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	–	1714	–	1714	–	1851
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
90	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3004,66	21,67	21033	152	9366	8291	31669
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	–	11515	–		2346	
91	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	519,00	–	3633	–	3633	–	3924
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
		ЩРл1									
92	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
93	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	–	8314	–	8314	–	8979
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
94	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	–	1703	–	1703	–	1839
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
95	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
96	2307-0204-1528 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2082,00	–	2082	–	2082	–	2249
		СП - 8%			–	–	–	–		167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3004,66	21,67	36056	260	16056	14213	54290
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	19740	--		4021	
98	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	3870,00	--	42570	--	42570	--	45976
		СП - 8%			--	--	--	--		3406	
99	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
		ЩРл2									
100	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
101	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	--	8314	--	8314	--	8979
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
102	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	--	1703	--	1703	--	1839
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
103	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
104	2307-0204-1528 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
105	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3004,66	21,67	42065	303	18732	16582	63339
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	23030	--		4692	
106	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	3870,00	--	50310	--	50310	--	54335
		СП - 8%			--	--	--	--		4025	
107	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
		ЩРл3									
108	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
109	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	–	5893	–	5893	–	6364
		СП - 8%			–	–	–	–		471	
110	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	–	1703	–	1703	–	1839
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
111	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
112	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	–	1714	–	1714	–	1851
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
113	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3004,66	21,67	24037	173	10704	9475	36193
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	–	13160	–		2681	
114	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3870,00	–	30960	–	30960	–	33437
		СП - 8%			–	–	–	–		2477	
		ЩРл4									
115	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
116	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	–	8314	–	8314	–	8979
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
117	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	–	1703	–	1703	–	1839
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
118	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
119	2307-0204-1528 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2082,00	–	2082	–	2082	–	2249
		СП - 8%			–	–	–	–		167	
120	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	3004,66	21,67	45070	325	20070	17766	67863
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	–	24675	–		5027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3870,00	--	54180	--	54180	--	58514
		СП - 8%			--	--	--	--		4334	
122	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
		ЩРл5									
123	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
124	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-3б3-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	--	8314	--	8314	--	8979
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
125	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	--	1703	--	1703	--	1839
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
126	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
127	2307-0204-1528 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
128	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3004,66	21,67	27042	195	12042	10660	40718
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	14805	--		3016	
129	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3870,00	--	27090	--	27090	--	29257
		СП - 8%			--	--	--	--		2167	
130	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
131	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
		ЩРл6									
132	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
133	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**8314,00**	–	**8314**	–	**8314**	–	**8979**
		СП - 8%			–	–	–	–		**665**	
134	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	**Шины**	**шт.**	**1**	**1703,00**	–	**1703**	–	**1703**	–	**1839**
		СП - 8%			–	–	–	–		**136**	
135	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**5535,39**	**115,76**	**5535**	**116**	**2129**	**2398**	**8568**
		НР - 72%; СП - 8%			**3290,00**	**40,56**	**3290**	**41**		**635**	
136	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1700,00**	–	**1700**	–	**1700**	–	**1836**
		СП - 8%			–	–	–	–		**136**	
137	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**11**	**3004,66**	**21,67**	**33051**	**238**	**14718**	**13028**	**49766**
		НР - 72%; СП - 8%			**1645,00**	–	**18095**	–		**3686**	
138	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**11**	**3870,00**	–	**42570**	–	**42570**	–	**45976**
		СП - 8%			–	–	–	–		**3406**	
		ЩРл7									
139	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	**шт.**	**1**	**10616,70**	**980,55**	**10617**	**981**	**6166**	**2790**	**14480**
		НР - 72%; СП - 8%			**3470,00**	**405,60**	**3470**	**406**		**1073**	
140	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**8314,00**	–	**8314**	–	**8314**	–	**8979**
		СП - 8%			–	–	–	–		**665**	
141	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	**Шины**	**шт.**	**1**	**1703,00**	–	**1703**	–	**1703**	–	**1839**
		СП - 8%			–	–	–	–		**136**	
142	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**5535,39**	**115,76**	**5535**	**116**	**2129**	**2398**	**8568**
		НР - 72%; СП - 8%			**3290,00**	**40,56**	**3290**	**41**		**635**	
143	2307-0204-1528 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**2082,00**	–	**2082**	–	**2082**	–	**2249**
		СП - 8%			–	–	–	–		**167**	
144	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**15**	**3004,66**	**21,67**	**45070**	**325**	**20070**	**17766**	**67863**
		НР - 72%; СП - 8%			**1645,00**	–	**24675**	–		**5027**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	14	3870,00 --	-- --	54180 --	-- --	54180	-- 4334	58514
146	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
		ЩРл8									
147	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480
148	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5893,00 --	-- --	5893 --	-- --	5893	-- 471	6364
149	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 --	-- --	1703 --	-- --	1703	-- 136	1839
150	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
151	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
152	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	3004,66 1645,00	21,67 --	21033 11515	152 --	9366	8291 2346	31669
153	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	7	3870,00 --	-- --	27090 --	-- --	27090	-- 2167	29257
		ЩРл9									
154	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480
155	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5893,00 --	-- --	5893 --	-- --	5893	-- 471	6364
156	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 --	-- --	1703 --	-- --	1703	-- 136	1839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
158	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1700,00 --	-- --	1700 --	-- --	1700	-- 136	1836
159	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	3004,66 1645,00	21,67 --	24037 13160	173 --	10704	9475 2681	36193
160	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	8	3870,00 --	-- --	30960 --	-- --	30960	-- 2477	33437
161	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	39	5302,51 3290,00	21,67 --	206798 128310	845 --	77643	92383 23934	323116
162	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 *СП - 8%*	шт.	39	1028,00 --	-- --	40092 --	-- --	40092	-- 3207	43299
163	1308-0303-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10087,92 7068,00	206,10 81,12	10088 7068	206 81	2814	5147 1219	16454
164	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32 *СП - 8%*	шт.	1	20120,00 --	-- --	20120 --	-- --	20120	-- 1610	21730
165	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	28874,62 6940,00	3822,21 1662,96	28875 6940	3822 1663	18113	6194 2806	37874
166	5108-0401-0133 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5115-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	138217,00 --	-- --	138217 --	-- --	138217	-- --	138217
167	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	7089,85 4851,00	41,23 --	7090 4851	41 --	2198	3493 847	11429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	2307-0202-0211 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные, степень защиты IP56	шт.	1	8768,00	–	8768	–	8768	–	9469
		СП - 8%			–	–	–	–		701	
169	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2056,05	356,36	2056	356	30	1319	3645
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	1670	162		270	
170	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные	шт.	1	1687,00	–	1687	–	1687	–	1822
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
171	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5302,51	21,67	15908	65	5973	7106	24855
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	–	9870	–		1841	
172	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1028,00	–	2056	–	2056	–	2220
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
173	2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	Устройство плавного пуска PSR25-600-70 11 RDN	шт.	1	9562,00	–	9562	–	9562	–	10327
		СП - 8%			–	–	–	–		765	
174	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	5306,12	21,67	159184	650	58334	72144	249834
		НР - 72%; СП - 8%			3340,00	–	100200	–		18506	
175	2307-0206-0117 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный трехполюсный на ток 16А, IP56	шт.	1	4724,00	–	4724	–	4724	–	5102
		СП - 8%			–	–	–	–		378	
176	2307-0206-0107 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный двухполюсный на ток 16А, IP56	шт.	29	3740,00	–	108460	–	108460	–	117137
		СП - 8%			–	–	–	–		8677	
177	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	17	2066,02	356,36	35122	6058	674	22427	62153
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	28390	2758		4604	
178	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	17	1028,00	–	17476	–	17476	–	18874
		СП - 8%			–	–	–	–		1398	
179	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
181	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	--	1703	--	1703	--	1839
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
182	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	21	2066,02	356,36	43386	7484	832	27703	76777
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	35070	3407		5687	
183	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 (Кнопка управления модульная КМУ11)	шт.	21	1028,00	--	21588	--	21588	--	23315
		СП - 8%			--	--	--	--		1727	
184	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1934,30	181,30	5803	544	54	3923	10504
		НР - 72%; СП - 8%			1735,00	81,12	5205	243		778	
185	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	12839,00	--	38517	--	38517	--	41598
		СП - 8%			--	--	--	--		3081	
186	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	643	616,63	3,56	396490	2291	14893	273851	723969
		НР - 72%; СП - 8%			589,90	1,62	379306	1043		53627	
187	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	643,62	525,00	--	337901	--	337901	--	364933
		СП - 8%			--	--	--	--		27032	
188	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	12	611,00	--	7332	--	7332	--	7919
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
189	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	22	635,67	4,33	13985	95	149	9919	25816
		НР - 72%; СП - 8%			624,60	1,62	13741	36		1912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	22,44	296,00	--	6642	--	6642	--	7174
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
191	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	561	42,00	--	23562	--	23562	--	25447
		СП - 8%			--	--	--	--		1885	
192	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	643,62	70,00	--	45053	--	45053	--	48658
		СП - 8%			--	--	--	--		3604	
193	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Скимы ответвительные	100 шт.	0,2	4270,00	--	854	--	854	--	922
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		Кабель									
194	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3405	118,73	1,78	404265	6067	67845	239843	695637
		НР - 72%; СП - 8%			97,02	0,81	330353	2762		51529	
195	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5670	138,67	3,56	786233	20206	124240	468710	1355339
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	641787	9199		100395	
196	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	770	194,92	7,13	150091	5488	20094	91445	260859
		НР - 72%; СП - 8%			161,70	3,24	124509	2498		19323	
197	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	450	252,18	12,47	113479	5613	13271	69948	198101
		НР - 72%; СП - 8%			210,21	5,68	94595	2555		14674	
198	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	185	328,62	22,27	60795	4120	8812	35812	104335
		НР - 72%; СП - 8%			258,72	10,14	47863	1876		7729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	691,17 565,95	35,64 16,22	6912 5660	356 162	896	4192 888	11992
200	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1145	512,85 250,50	193,86 68,58	587213 286823	221971 78520	78419	263047 68021	918281
201	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,2648	120307,00 –	– –	152164 –	– –	152164	– 12173	164337
202	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,4484	177819,00 –	– –	257553 –	– –	257553	– 20604	278157
203	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	5,2326	276405,00 –	– –	1446317 –	– –	1446317	– 115705	1562022
204	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,204	296201,00 –	– –	60425 –	– –	60425	– 4834	65259
205	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,255	461892,00 –	– –	117782 –	– –	117782	– 9423	127205
206	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,2703	713920,00 –	– –	192973 –	– –	192973	– 15438	208410
207	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,4998	1030581,00 –	– –	515084 –	– –	515084	– 41207	556291
208	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,459	1712175,00 –	– –	785888 –	– –	785888	– 62871	848759
209	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1887	2760740,00 –	– –	520952 –	– –	520952	– 41676	562628
210	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0102	4434683,00 –	– –	45234 –	– –	45234	– 3619	48852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,9278	253916,00	--	489499	--	489499	--	528659
		СП - 8%			--	--	--	--		39160	
212	2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0918	424897,00	--	39006	--	39006	--	42126
		СП - 8%			--	--	--	--		3120	
213	2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0153	596634,00	--	9129	--	9129	--	9859
		СП - 8%			--	--	--	--		730	
214	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	9350	429,71	15,02	4017814	140472	551173	2424877	6958107
		НР - 72%; СП - 8%			355,74	4,46	3326169	41716		515415	
215	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1130	563,33	34,98	636564	39532	67141	392411	1111293
		НР - 72%; СП - 8%			468,93	13,38	529891	15125		82318	
216	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	8965,8	28,00	--	251042	--	251042	--	271126
		СП - 8%			--	--	--	--		20083	
217	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	571,2	40,00	--	22848	--	22848	--	24676
		СП - 8%			--	--	--	--		1828	
218	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	499,8	60,00	--	29988	--	29988	--	32387
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	
219	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	652,8	91,00	--	59405	--	59405	--	64157
		СП - 8%			--	--	--	--		4752	
220	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	145	814,73	49,53	118136	7182	42959	49888	181466
		НР - 72%; СП - 8%			468,93	8,92	67995	1294		13442	
221	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	145	176,00	--	25520	--	25520	--	27562
		СП - 8%			--	--	--	--		2042	
		Изделия для монтажа									
222	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,2304	110256,64	16033,34	25403	3694	473	16339	45082
		НР - 72%; СП - 8%			92169,00	6327,36	21236	1458		3339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	1308-0206-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,17587	96370,03	15625,84	16949	2748	266	10834	30005
		НР - 72%; СП - 8%			79233,00	6327,36	13935	1113		2223	
224	2306-1710-1414 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	75	2083,00	–	156225	–	156225	–	168723
		СП - 8%			–	–	–	–		12498	
225	2306-1710-1418 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 600 мм	м	33	6158,00	–	203214	–	203214	–	219471
		СП - 8%			–	–	–	–		16257	
226	2306-1710-2405 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	75	1729,00	–	129675	–	129675	–	140049
		СП - 8%			–	–	–	–		10374	
227	2306-1710-1805 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	8	3928,00	–	31424	–	31424	–	33938
		СП - 8%			–	–	–	–		2514	
228	2306-1710-1809 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 600 мм	шт.	2	18119,00	–	36238	–	36238	–	39137
		СП - 8%			–	–	–	–		2899	
229	2306-1710-2417 РСНБ РК 2015	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 200 мм	шт.	8	2003,00	–	16024	–	16024	–	17306
		СП - 8%			–	–	–	–		1282	
230	2306-1710-2018 РСНБ РК 2015	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 600 мм	шт.	1	20411,00	–	20411	–	20411	–	22044
		СП - 8%			–	–	–	–		1633	
		Молниезащита и заземление									
231	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1000	420,95	15,28	420953	15277	130786	201133	671853
		НР - 72%; СП - 8%			274,89	4,46	274890	4462		49767	
232	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	3433,71	166,13	61807	2990	38443	15405	83389
		НР - 72%; СП - 8%			1131,90	56,78	20374	1022		6177	
233	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель проводника	10 шт.	90	460,00	–	41400	–	41400	–	44712
		СП - 8%			–	–	–	–		3312	
234	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	100	548,19	22,40	54819	2240	26707	19183	79922
		НР - 72%; СП - 8%			258,72	7,71	25872	771		5920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	300	735,18	27,75	220553	8325	124910	65059	308461
		НР - 72%; СП - 8%			291,06	10,14	87318	3042		22849	
236	1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,1	889,88	123,59	89	12	4	60	161
		НР - 72%; СП - 8%			734,80	103,95	73	10		12	
237	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	138,67	3,56	6933	178	1095	4133	11952
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	5660	81		885	
238	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0515	568037,00	--	29254	--	29254	--	31594
		СП - 8%			--	--	--	--		2340	
239	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	429,71	15,02	21486	751	2948	12967	37209
		НР - 72%; СП - 8%			355,74	4,46	17787	223		2756	
240	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	51	28,00	--	1428	--	1428	--	1542
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
		Обогрев труб									
241	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13615,06	1016,41	13615	1016	9129	2790	17718
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1312	
242	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6107,00	--	6107	--	6107	--	6596
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
243	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	--	1703	--	1703	--	1839
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
244	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
245	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
		СП - 8%			--	--	--	--		157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3004,66	21,67	6009	43	2676	2369	9048
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	3290	--		670	
247	2307-0204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5654,00	--	5654	--	5654	--	6106
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
248	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
249	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	11811,47	120,60	11811	121	6485	3777	16835
		НР - 72%; СП - 8%			5205,00	40,56	5205	41		1247	
250	2307-0208-0514 РСНБ РК 2015	Контакторы с катушкой на постоянный ток модели КМИп-23210, 32 А, 110 В/АС-3, 1НО	шт.	1	20287,00	--	20287	--	20287	--	21910
		СП - 8%			--	--	--	--		1623	
251	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	874,05	--	874	--	6	651	1647
		НР - 75%; СП - 8%			867,50	--	868	--		122	
252	Прайс-лист ТОО"Discoveiy"	Терморегулятор типа Devireg TM330, диапазон регулирования -10...+10С в комплекте с датчиком температуры	К-т.	1	38971,43	--	38971	--		--	38971
					--	--	--	--	38971	--	
253	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	118,73	1,78	1781	27	299	1057	3064
		НР - 72%; СП - 8%			97,02	0,81	1455	12		227	
254	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	138,67	3,56	8320	214	1315	4960	14342
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	6791	97		1062	
255	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	105	194,92	7,13	20467	748	2740	12470	35572
		НР - 72%; СП - 8%			161,70	3,24	16979	341		2635	
256	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	276405,00	--	4229	--	4229	--	4567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
257	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0459	432267,00	--	19841	--	19841	--	21428
		СП - 8%			--	--	--	--		1587	
258	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,102	619923,00	--	63232	--	63232	--	68291
		СП - 8%			--	--	--	--		5059	
259	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0153	241751,00	--	3699	--	3699	--	3995
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
260	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0051	1030581,00	--	5256	--	5256	--	5676
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
261	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	273	696,81	392,01	190228	107020	28499	69071	280043
		НР - 72%; СП - 8%			200,40	151,00	54709	41223		20744	
262	2306-0515-0312 РСНБ РК 2015	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 2060 Вт, наружный диаметр 7,5 мм**	м	78	1617,00	--	126126	--	126126	--	136216
		СП - 8%			--	--	--	--		10090	
263	2306-0515-0313 РСНБ РК 2015	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 2340 Вт, наружный диаметр 7,5 мм**	м	85	1559,00	--	132515	--	132515	--	143116
		СП - 8%			--	--	--	--		10601	
264	2306-0515-0310 РСНБ РК 2015	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 1700 Вт, наружный диаметр 7,5 мм**	м	110	1737,00	--	191070	--	191070	--	206356
		СП - 8%			--	--	--	--		15286	
265	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	175	429,71	15,02	75200	2629	10316	45385	130232
		НР - 72%; СП - 8%			355,74	4,46	62255	781		9647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	5	563,33 468,93	34,98 13,38	2817 2345	175 67	297	1736 364	4917
267	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	76,5	28,00 --	-- --	2142 --	-- --	2142	-- 171	2313
268	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм** *СП - 8%*	м	102	40,00 --	-- --	4080 --	-- --	4080	-- 326	4406
269	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм** *СП - 8%*	м	5,1	60,00 --	-- --	306 --	-- --	306	-- 24	330
270	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	7089,85 4851,00	41,23 --	35449 24255	206 --	10988	17464 4233	57146
271	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2** *СП - 8%*	шт.	5,1	6031,00 --	-- --	30758 --	-- --	30758	-- 2461	33219
272	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"RITOX"	**Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм дл.50м** *СП - 8%*	уп.	6	1339,29 --	-- --	8036 --	-- --	8036	-- 643	8679
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19784331 7515285	682427 243977	10329467 1257144	5586684 1929114	27300130
	Стоимость оборудования		Тенге				1257144				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1257144				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				18155094				
	Материалы		Тенге				2272098				
	Всего заработная плата		Тенге					7759263			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7685283				
		Накладные расходы	Тенге				5586695				
		Сметная прибыль	Тенге				1899343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25641132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4741
		Сметная заработная плата	Тенге					7759263			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				854				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				854				
		Сметная прибыль	Тенге				68				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				922				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				371239				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				371239				
		Сметная прибыль	Тенге				29699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				400938				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27300137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4741
		Сметная заработная плата	Тенге					7759263			
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
		ЩО1									
273	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**13615,06**	**1016,41**	**13615**	**1016**	**9129**	**2790**	**17718**
		НР - 72%; СП - 8%			**3470,00**	**405,60**	**3470**	**406**		**1312**	
274	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**2165,00**	**--**	**2165**	**--**	**2165**	**--**	**2338**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**173**	
275	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	**Шины**	**шт.**	**1**	**1703,00**	**--**	**1703**	**--**	**1703**	**--**	**1839**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**136**	
276	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**5535,39**	**115,76**	**5535**	**116**	**2129**	**2398**	**8568**
		НР - 72%; СП - 8%			**3290,00**	**40,56**	**3290**	**41**		**635**	
277	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1714,00**	**--**	**1714**	**--**	**1714**	**--**	**1851**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**137**	
278	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6**	**3004,66**	**21,67**	**18028**	**130**	**8028**	**7106**	**27145**
		НР - 72%; СП - 8%			**1645,00**	**--**	**9870**	**--**		**2011**	
279	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6**	**519,00**	**--**	**3114**	**--**	**3114**	**--**	**3363**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**249**	
		ЩОА1, ЩОА2									
280	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2**	**10616,70**	**980,55**	**21233**	**1961**	**12332**	**5581**	**28959**
		НР - 72%; СП - 8%			**3470,00**	**405,60**	**6940**	**811**		**2145**	
281	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2**	**4952,00**	**--**	**9904**	**--**	**9904**	**--**	**10696**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**792**	
282	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	**Шины**	**шт.**	**2**	**1703,00**	**--**	**3406**	**--**	**3406**	**--**	**3678**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**272**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5535,39	115,76	11071	232	4259	4796	17136
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	6580	81		1269	
284	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1714,00	--	3428	--	3428	--	3702
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
285	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3004,66	21,67	42065	303	18732	16582	63339
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	23030	--		4692	
286	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	519,00	--	7266	--	7266	--	7847
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
		ЩО2									
287	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка на стене	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
288	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	--	8314	--	8314	--	8979
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
289	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	--	1703	--	1703	--	1839
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
290	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
291	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
292	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	3004,66	21,67	48075	347	21408	18950	72387
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	26320	--		5362	
293	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	519,00	--	3633	--	3633	--	3924
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
294	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	3870,00	--	34830	--	34830	--	37616
		СП - 8%			--	--	--	--		2786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩО3									
295	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка на стене	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
296	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	–	8314	–	8314	–	8979
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
297	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	–	1703	–	1703	–	1839
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
298	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
299	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	–	1714	–	1714	–	1851
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
300	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3004,66	21,67	51079	368	22746	20135	76911
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	–	27965	–		5697	
301	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	519,00	–	4152	–	4152	–	4484
		СП - 8%			–	–	–	–		332	
302	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	3870,00	–	34830	–	34830	–	37616
		СП - 8%			–	–	–	–		2786	
		ЩО4									
303	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка на стене	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
304	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	–	8314	–	8314	–	8979
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
305	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	–	1703	–	1703	–	1839
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
306	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
307	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	–	1714	–	1714	–	1851
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
308	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3004,66	21,67	51079	368	22746	20135	76911
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	–	27965	–		5697	
309	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	519,00	–	3633	–	3633	–	3924
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
310	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3870,00	–	38700	–	38700	–	41796
		СП - 8%			–	–	–	–		3096	
		ЩО5									
311	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка на стене	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
312	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-3б3-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	–	8314	–	8314	–	8979
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
313	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	–	1703	–	1703	–	1839
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
314	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
315	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	–	1714	–	1714	–	1851
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
316	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3004,66	21,67	42065	303	18732	16582	63339
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	–	23030	–		4692	
317	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	519,00	–	3633	–	3633	–	3924
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
318	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3870,00	–	27090	–	27090	–	29257
		СП - 8%			–	–	–	–		2167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩО6									
319	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	10616,70 3470,00	980,55 405,60	21233 6940	1961 811	12332	5581 2145	28959
320	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	2	8314,00 –	– –	16628 –	– –	16628	– 1330	17958
321	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	2	1703,00 –	– –	3406 –	– –	3406	– 272	3678
322	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	5535,39 3290,00	115,76 40,56	11071 6580	232 81	4259	4796 1269	17136
323	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1714,00 –	– –	3428 –	– –	3428	– 274	3702
324	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	26	3004,66 1645,00	21,67 –	78121 42770	563 –	34788	30794 8713	117629
325	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	12	519,00 –	– –	6228 –	– –	6228	– 498	6726
326	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	14	3870,00 –	– –	54180 –	– –	54180	– 4334	58514
		ЩО7									
327	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	10616,70 3470,00	980,55 405,60	21233 6940	1961 811	12332	5581 2145	28959
328	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	2	8314,00 –	– –	16628 –	– –	16628	– 1330	17958
329	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	2	1703,00 –	– –	3406 –	– –	3406	– 272	3678
330	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5535,39	115,76	11071	232	4259	4796	17136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	6580	81		1269	
331	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1714,00	--	3428	--	3428	--	3702
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
332	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	3004,66	21,67	90140	650	40140	35532	135725
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	49350	--		10054	
333	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	519,00	--	8304	--	8304	--	8968
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
334	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3870,00	--	54180	--	54180	--	58514
		СП - 8%			--	--	--	--		4334	
335	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	9	1934,30	181,30	17409	1632	162	11768	31511
		НР - 72%; СП - 8%			1735,00	81,12	15615	730		2334	
336	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	9	12839,00	--	115551	--	115551	--	124795
		СП - 8%			--	--	--	--		9244	
337	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1000	2332,48	895,91	2332482	895914	135318	1403398	4034751
		НР - 72%; СП - 8%			1301,25	647,91	1301250	647914		298870	
338	ТТОО"КАЗСВЕТGROUP"	Светодиодный светильник OPTIMA OPL ECO LED 595 4000K (арт.1166000010)	шт	542,37	16094,64	--	8729250	--	8729250	--	9427590
		СП - 8%			--	--	--	--		698340	
339	ТТОО"КАЗСВЕТGROUP"	Светодиодный светильник OPTIMA OPL ECO LED 1200 4000K (арт.1166000030)	шт	17,17	16996,43	--	291829	--	291829	--	315175
		СП - 8%			--	--	--	--		23346	
340	ТТОО"КАЗСВЕТGROUP"	Светодиодный светильник OPTIMA OPL ECO LED 300 4000K (арт.1166000060)	шт	185,84	12343,75	--	2293963	--	2293963	--	2477480
		СП - 8%			--	--	--	--		183517	
341	ТТОО"КАЗСВЕТGROUP"	Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K (арт.1088000100)	шт	47,47	26804,46	--	1272408	--	1272408	--	1374200
		СП - 8%			--	--	--	--		101793	
342	ТТОО"КАЗСВЕТGROUP"	Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 600 4000K (арт.1088000110)	шт	106,05	19258,04	--	2042315	--	2042315	--	2205700
		СП - 8%			--	--	--	--		163385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	ТТОО"КАЗСВЕТGROUP"	Светодиодный светильник K LED 300 4000K (арт.1597000020)	шт	79,79	17389,29	--	1387491	--	1387491	--	1498491
		СП - 8%			--	--	--	--		110999	
344	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	31,31	27476,00	--	860274	--	860274	--	929095
		СП - 8%			--	--	--	--		68822	
345	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	510	42,00	--	21420	--	21420	--	23134
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
346	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	117	519,66	3,56	60800	417	1514	42522	111588
		НР - 72%; СП - 8%			503,15	1,62	58869	190		8266	
347	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	103	519,66	3,56	53525	367	1334	37434	98235
		НР - 72%; СП - 8%			503,15	1,62	51824	167		7277	
348	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	119,34	285,00	--	34012	--	34012	--	36733
		СП - 8%			--	--	--	--		2721	
349	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	105,06	303,00	--	31833	--	31833	--	34380
		СП - 8%			--	--	--	--		2547	
350	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	41	582,72	3,44	23892	141	276	16938	44096
		НР - 72%; СП - 8%			572,55	1,22	23475	50		3266	
351	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	41,82	827,00	--	34585	--	34585	--	37352
		СП - 8%			--	--	--	--		2767	
352	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	12	635,67	4,33	7628	52	81	5411	14082
		НР - 72%; СП - 8%			624,60	1,62	7495	19		1043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	208	616,63	3,56	128258	741	4818	88586	234192
		НР - 72%; СП - 8%			589,90	1,62	122699	337		17348	
354	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12,24	296,00	–	3623	–	3623	–	3913
		СП - 8%			–	–	–	–		290	
355	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	206,04	525,00	–	108171	–	108171	–	116825
		СП - 8%			–	–	–	–		8654	
356	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	6,12	611,00	–	3739	–	3739	–	4038
		СП - 8%			–	–	–	–		299	
357	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	425,34	70,00	–	29774	–	29774	–	32156
		СП - 8%			–	–	–	–		2382	
		Кабельные изделия									
358	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6290	118,73	1,78	746792	11208	125328	443058	1285038
		НР - 72%; СП - 8%			97,02	0,81	610256	5102		95188	
359	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2390	138,67	3,56	331411	8517	52370	197569	571298
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	270524	3878		42318	
360	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,561	120307,00	–	67492	–	67492	–	72892
		СП - 8%			–	–	–	–		5399	
361	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,8548	177819,00	–	1041095	–	1041095	–	1124382
		СП - 8%			–	–	–	–		83288	
362	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9686	276405,00	–	544131	–	544131	–	587661
		СП - 8%			–	–	–	–		43530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,4692	432267,00 –	– –	202820 –	– –	202820	– 16226	219045
364	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	8680	429,71 355,74	15,02 4,46	3729907 3087823	130406 38727	511678	2251116 478482	6459505
365	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	8853,6	28,00 –	– –	247901 –	– –	247901	– 19832	267733
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27797043 5854490	1064524 702022	20878028 –	4720687 2601414	35119144
	Стоимость монтажных работ		Тенге				27549142				
	Материалы		Тенге				1114413				
	Всего заработная плата		Тенге					6556512			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19515716				
		Накладные расходы	Тенге				4720689				
		Сметная прибыль	Тенге				2581586				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				34851417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4028
		Сметная заработная плата	Тенге					6556512			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				247901				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				247901				
		Сметная прибыль	Тенге				19832				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				267733				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35119150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4028
		Сметная заработная плата	Тенге					6556512			
		РАЗДЕЛ 3.Электрооборудование буфета									
366	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	13615,06 3470,00	1016,41 405,60	13615 3470	1016 406	9129	2790 1312	17718
367	2307-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	22002,00 –	– –	22002 –	– –	22002	– 1760	23762
368	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	**Шины** *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 –	– –	1703 –	– –	1703	– 136	1839
369	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	5535,39 3290,00	115,76 40,56	11071 6580	232 81	4259	4796 1269	17136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	2307-0204-1528 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2082,00	–	2082	–	2082	–	2249
		СП - 8%			–	–	–	–		167	
371	2307-0204-0304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4172,00	–	4172	–	4172	–	4506
		СП - 8%			–	–	–	–		334	
372	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1625,82	89,09	1626	89	28	1116	2961
		НР - 72%; СП - 8%			1509,45	40,56	1509	41		219	
373	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502,00	–	54502	–	54502	–	58862
		СП - 8%			–	–	–	–		4360	
374	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкция на стене или колонне	шт.	20	3004,66	21,67	60093	433	26760	23688	90484
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	–	32900	–		6702	
375	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	–	1633	–	1633	–	1764
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
376	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519,00	–	2076	–	2076	–	2242
		СП - 8%			–	–	–	–		166	
377	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	3856,00	–	57840	–	57840	–	62467
		СП - 8%			–	–	–	–		4627	
378	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	32	2332,48	895,91	74639	28669	4330	44909	129112
		НР - 72%; СП - 8%			1301,25	647,91	41640	20733		9564	
379	ТТОО"КАЗСВЕТGROUP"	Светодиодный светильник OPTIMA OPL ECO LED 595 4000K (арт.1166000010)	шт	13,13	13517,86	–	177490	–	177490	–	191689
		СП - 8%			–	–	–	–		14199	
380	ТТОО"КАЗСВЕТGROUP"	Светодиодный светильник OPTIMA OPL ECO LED 300 4000K (арт.1166000060)	шт	5,05	10366,07	–	52349	–	52349	–	56537
		СП - 8%			–	–	–	–		4188	
381	ТТОО"КАЗСВЕТGROUP"	Светодиодный светильник ARCTIC OPL ECO LED 1200 4000K (арт.1088000100)	шт	4,04	21855,36	–	88296	–	88296	–	95359
		СП - 8%			–	–	–	–		7064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	ТТОО"КАЗСВЕТG ROUP"	Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 600 4000K (арт.1088000110)	шт	3,03	16176,79	--	49016	--	49016	--	52937
		СП - 8%			--	--	--	--		3921	
383	ТТОО"КАЗСВЕТG ROUP"	Светодиодный светильник K LED 300 4000K (арт.1597000020)	шт	5,05	13544,64	--	68400	--	68400	--	73872
		СП - 8%			--	--	--	--		5472	
384	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2,02	27476,00	--	55502	--	55502	--	59942
		СП - 8%			--	--	--	--		4440	
385	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	25,5	42,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
386	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	12	519,66	3,56	6236	43	155	4361	11445
		НР - 72%; СП - 8%			503,15	1,62	6038	19		848	
387	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	519,66	3,56	520	4	13	363	954
		НР - 72%; СП - 8%			503,15	1,62	503	2		71	
388	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,24	285,00	--	3488	--	3488	--	3767
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
389	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,02	303,00	--	309	--	309	--	334
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
390	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	582,72	3,44	583	3	7	413	1076
		НР - 72%; СП - 8%			572,55	1,22	573	1		80	
391	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,02	827,00	--	844	--	844	--	911
		СП - 8%			--	--	--	--		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	22	635,67	4,33	13985	95	149	9919	25816
		НР - 72%; СП - 8%			624,60	1,62	13741	36		1912	
393	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	22,44	296,00	–	6642	–	6642	–	7174
		СП - 8%			–	–	–	–		531	
394	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	13,26	70,00	–	928	–	928	–	1002
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
395	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	185	118,73	1,78	21964	330	3685	13031	37795
		НР - 72%; СП - 8%			97,02	0,81	17949	150		2800	
396	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	65	512,85	193,86	33335	12601	4451	14933	52129
		НР - 72%; СП - 8%			250,50	68,58	16283	4457		3861	
397	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	280	138,67	3,56	38826	998	6135	23146	66930
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	31693	454		4958	
398	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	194,92	7,13	3898	143	521	2375	6776
		НР - 72%; СП - 8%			161,70	3,24	3234	65		502	
399	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	177819,00	–	45344	–	45344	–	48971
		СП - 8%			–	–	–	–		3628	
400	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2703	276405,00	–	74712	–	74712	–	80689
		СП - 8%			–	–	–	–		5977	
401	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	619923,00	–	12646	–	12646	–	13658
		СП - 8%			–	–	–	–		1012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0153	461892,00	–	7067	–	7067	–	7632
		СП - 8%			–	–	–	–		565	
403	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	485	429,71	15,02	208411	7286	28591	125782	360929
		НР - 72%; СП - 8%			355,74	4,46	172534	2164		26735	
404	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	464,1	28,00	–	12995	–	12995	–	14034
		СП - 8%			–	–	–	–		1040	
405	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	30,6	40,00	–	1224	–	1224	–	1322
		СП - 8%			–	–	–	–		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1293135	51942	892546	271622	1689939
							348646	28609	–	125180	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1278916				
	Материалы		Тенге				88214				
	Всего заработная плата		Тенге					377256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				790113				
		Накладные расходы	Тенге				271624				
		Сметная прибыль	Тенге				124043				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1674583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					377256			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14219				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14219				
		Сметная прибыль	Тенге				1138				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1689939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					377256			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								64109215
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13718422				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1798893			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					974608			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32100041		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1257144		
		- Накладные расходы	Тенге							10578993	
		- Сметная прибыль	Тенге							4655708	
		ИТОГО ПО АКТУ :			64 109 215						
		Временные здания и сооружения 1,5 %			942 781						
		ИТОГО			65 051 996						
		Удорожание работ в зимнее время 2,2%			1 403 487						
		ИТОГО			66 455 483						
		Непредвиденные работы и затраты 2 %			1 303 967						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО			67 759 450						
	К=1	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г. - 90 %			60 983 505						
	к=1,0501698	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 г. - 10 %			7 115 893						
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			68 099 397						
	к=0,9899999999433808	Всего с учетом скидки			67 418 403						
		Всего с учетом скидки субподряда -25 %			**50 563 803**						
		НДС 12%			**6 067 656**						
		ВСЕГО ПО АКТУ:			**56 631 459**						

Заказчик: ТОО"АСТАНА-АВТО-СТРОЙ"

м.п. _____

Подрядчик: ТОО" Di-Mir Group"

м.п. _____

Приложение № 2
к договору № 1008 от 10.08.2021

Форма 4

Наименование стройки - Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу город Нур-султан район Алматы, район пересечния улиц А431 и №226 (проектные наименования), севернее трассы Астана-Караганды
Шифр стройки ТП-РК-2.26-23(ВВ, ПА, ПВ)-2018-ЭЛ
Наименование объекта - Фасадное освещение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2
(Локальный сметный расчет)

на Фасадное освещение
(наименование работ и затрат)

Основание: НЭО

Сметная стоимость	3805.986	тыс.тенге
Сметная заработная плата	512.014	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0.309	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		6567,79	97,76	6568	98	1265	3777	11172
						5205,00	40,56	5205	41		828	
2	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1		6442,00	–	6442	–	6442	–	6957
						–	–	–	–		515	
3	1308-0303-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на полу** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		4814,31	24,26	4814	24	3145	1184	6479
						1645,00	–	1645	–		480	
4	2307-0204-0402 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1		8083,00	–	8083	–	8083	–	8730
						–	–	–	–		647	
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11		3004,66	21,67	33051	238	14718	13028	49766
						1645,00	–	18095	–		3686	
6	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	9		484,00	–	4356	–	4356	–	4704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
7	2307-0204-0703 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	624,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
8	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	2	2796,00	--	5592	--	--	3411	9723
		НР - 61%; СП - 8%			2796,00	--	5592	--		720	
9	2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	Реле контроля СМ-РВЕ	шт.	2	23480,00	--	46960	--	46960	--	50717
		СП - 8%			--	--	--	--		3757	
10	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	8	11689,25	118,35	93514	947	50927	30214	133627
		НР - 72%; СП - 8%			5205,00	40,56	41640	324		9898	
11	2307-0208-0509 РСНБ РК 2015	Контакторы с катушкой на постоянный ток модели КМИп-11810, 18 А, 220 В/АС-3, 1НО	шт.	8	11808,00	--	94464	--	94464	--	102021
		СП - 8%			--	--	--	--		7557	
12	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	15	5606,52	1798,15	84098	26972	24972	31141	124458
		НР - 72%; СП - 8%			2143,60	739,80	32154	11097		9219	
13	2307-0106-0511 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 148 Вт, световой поток 20750 лм	шт.	15	116468,00	--	1747020	--	1747020	--	1886782
		СП - 8%			--	--	--	--		139762	
14	ТПРАЙС ЛИСТ TEKLED	Прожектор для галогенных ламп 150Вт,IP 65 марка 0101 150W Black	шт.	15	910,71	--	13661	--	13661	--	14754
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
15	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	450	285,89	34,68	128650	15607	44280	53846	197095
		НР - 72%; СП - 8%			152,81	13,38	68763	6023		14600	
16	ТПРАЙС ЛИСТ TEKLED	Накладной алюминевый профиль для светодиодной ленты, длиной 2м PFL01.PS ANOD	м.	450	370,54	--	166743	--	166743	--	180082
		СП - 8%			--	--	--	--		13339	
17	ТПРАЙС ЛИСТ TEKLED	Герметичная лента LED,белая,4,0 Вт/м, 220В,IP 68 3528/60 220V WHITE 4W/M IP67	м.	450	459,82	--	206919	--	206919	--	223473
		СП - 8%			--	--	--	--		16554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	450	306,69	2,20	138013	989	10408	91209	247559
		НР - 72%; СП - 8%			281,37	0,14	126616	63		18338	
19	ТПРАЙС ЛИСТ TEKLED	Экран прозрачный матовый длиной 2м марка PFLPC	м.	450	1,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
20	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	410	429,71	15,02	176182	6160	24169	106332	305115
		НР - 72%; СП - 8%			355,74	4,46	145853	1829		22601	
21	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	422,3	28,00	--	11824	--	11824	--	12770
		СП - 8%			--	--	--	--		946	
22	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	410	138,67	3,56	56853	1461	8984	33893	98005
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	46408	665		7260	
23	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4182	276405,00	--	115593	--	115593	--	124840
		СП - 8%			--	--	--	--		9247	
24	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	31	159,00	--	4929	--	4929	--	5323
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3805984
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				491971				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52496			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20043			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2611560		
		- Накладные расходы	Тенге							368035	
		- Сметная прибыль	Тенге							281925	

		ИТОГО ПО АКТУ :			3 805 984						
		Временные здания и сооружения 1,5 %			57 090						
		ИТОГО			3 863 074						
		Удорожание работ в зимнее время 2,2%			84 988						
		ИТОГО			3 948 061						
		Непредвиденные работы и затраты 2 %			78 961						
		ИТОГО			4 027 023						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г. - 90 %			3 624 320						
	к=1,0501698	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 г. - 10 %			422 906						
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			4 047 226						
	к=0,9899999999433808	Всего с учетом скидки			4 006 754						
		Всего с учетом скидки субподряда -25 %			**3 005 065**						
		НДС 12%			**360 608**						
		ВСЕГО ПО АКТУ:			**3 365 673**						

Заказчик: ТОО "АСТАНА-АВТО-СТРОЙ"

м.п.

Подрядчик: ТОО "Di-Mir-Group"

м.п.

Приложение №3
к договору №1008от10.08.2021 5070

Форма 4

Наименование стройки - Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу г.Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектное наименование) севернее трассы Астана-Караганды
Шифр стройки 2020 01
Наименование объекта - "Наружные сети электроснабжение 10 кВ
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжение 10 кВ
(наименование работ и затрат)

Основание: Рабочий проект

Сметная стоимость	12138,341	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	5479,277	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	3,534	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление сущ.кабельного канала и трубных переходов										
1	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций		14	3793,15	1026,55	53104	14372	–	50174	111540
		НР - 118%; СП - 8%				2766,60	270,54	38732	3788		8262	
2	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стойка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	шт.		494	43,20	9,80	21341	4841	–	13467	37592
		НР - 72%; СП - 8%				33,40	4,46	16500	2204		2785	
3	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	шт.		1574	43,20	9,80	67997	15425	–	42908	119777
		НР - 72%; СП - 8%				33,40	4,46	52572	7023		8872	
4	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м		494	276,29	17,57	136489	8682	–	94041	248973
		НР - 72%; СП - 8%				258,72	5,68	127808	2805		18442	
5	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях**	м2		117,49	641,12	223,62	75325	26273	–	43930	128795
		НР - 72%; СП - 8%				417,50	101,81	49052	11961		9540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ж/б камера 2,24х2,24м									
6	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	86,3421	145,69	137,50	12580	11872	–	2770	16578
		НР - 72%; СП - 8%			8,20	36,36	708	3140		1228	
7	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5379	3774,60	--	5805	–	–	4180	10783
		НР - 72%; СП - 8%			3774,60	--	5805	–		799	
8	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	48	8,95	8,95	430	430	–	139	614
		НР - 72%; СП - 8%			–	4,01	–	192		45	
9	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	48	17,90	17,90	859	859	–	277	1227
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,02	–	385		91	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48	190,55	84,81	9146	4071	–	5169	15461
		НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	5075	2104		1145	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12	987,66	--	11852	–	–	8533	22016
		НР - 72%; СП - 8%			987,66	--	11852	–		1631	
12	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	29,768	126,69	34,75	3771	1035	–	2984	7295
		НР - 94%; СП - 8%			91,94	14,70	2737	437		540	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4	2732,97	1153,47	10932	4614	–	6851	19206
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	6318	1211		1423	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,768	465,10	32,56	13845	969	–	12600	28561
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	12876	529		2116	
15	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	25,088	327,53	46,53	8217	1167	–	6829	16250
		НР - 95%; СП - 8%			281,00	11,69	7050	293		1204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	35,9	12982,87	1261,27	466085	45280	–	512966	1057375
		НР - 118%; СП - 8%			11721,60	387,50	420805	13911		78324	
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,088	465,10	32,56	11669	817	–	10619	24071
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	10852	445		1783	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/внутри камеры/. Устройство	м2 стяжки	15,138	465,10	32,56	7041	493	–	6408	14524
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	6548	269		1076	
19	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-цернзитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,08	1239,86	79,16	90609	5785	–	71668	175259
		НР - 80%; СП - 8%			1160,70	65,15	84824	4761		12982	
20	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,65	1085,88	88,13	68030	5521	–	53735	131506
		НР - 80%; СП - 8%			997,75	74,37	62509	4660		9741	
21	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	62,65	813,04	43,18	50937	2705	–	45391	104034
		НР - 95%; СП - 8%			769,86	9,19	48232	575		7706	
22	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	426	1527,59	12,90	650752	5494	–	640918	1395004
		НР - 99%; СП - 8%			1514,69	5,01	645258	2134		103334	
23	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	196	229,14	150,32	44912	29463	–	27627	78342
		НР - 108%; СП - 8%			78,82	51,69	15449	10131		5803	
24	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=2	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2 покрытия	196	11,89	10,75	2331	2106	–	1354	3980
		НР - 108%; СП - 8%			1,15	5,25	225	1029		295	
25	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	132	229,14	150,32	30247	19843	–	18606	52761
		НР - 108%; СП - 8%			78,82	51,69	10405	6823		3908	
26	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=2	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2 покрытия	132	11,89	10,75	1570	1418	–	912	2681
		НР - 108%; СП - 8%			1,15	5,25	152	693		199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,768	170128,00	–	130658	–	–	99300	248355
		НР - 76%; СП - 8%			170128,00	–	130658	–		18397	
28	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,68	170128,00	–	285815	–	–	217219	543277
		НР - 76%; СП - 8%			170128,00	–	285815	–		40243	
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	91,9	2732,97	1153,47	251160	106004	–	157412	441258
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	145156	27825		32686	
30	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /песком/. Группа грунтов 1	м3 грунта	327,2	987,66	–	323162	–	–	232677	600306
		НР - 72%; СП - 8%			987,66	–	323162	–		44467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2846672	319539	–	2391664	5657401
							2527133	109328	–	419067	
	Стоимость монтажных работ		тенге				301152				
	Всего заработная плата		тенге					269924			
		Накладные расходы	тенге				194345				
		Сметная прибыль	тенге				39640				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				535136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	тенге					269924			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2545520				
	Всего заработная плата		тенге					2366537			
		Накладные расходы	тенге				2197317				
		Сметная прибыль	тенге				379427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5122264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1662
		Сметная заработная плата	тенге					2366537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5657401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1824
		Сметная заработная плата	тенге					2636461			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дренажа									
31	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15,52	248,00	248,00	3849	3849	–	802	5023
		НР - 72%; СП - 8%			–	71,79	–	1114		372	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,48	2494,80	–	1198	–	–	862	2224
		НР - 72%; СП - 8%			2494,80	–	1198	–		165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,8	38,35	38,35	491	491	–	148	690
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,09	–	206		51	
34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,8	190,55	84,81	2439	1086	–	1378	4123
		НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	1353	561		305	
35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,2	1084,75	–	3471	–	–	2499	6448
		НР - 72%; СП - 8%			1084,75	–	3471	–		478	
36	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1	1478,48	170,84	1478	171	–	1352	3057
		НР - 90%; СП - 8%			1307,64	58,45	1308	58		226	
37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /песком/. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,2	987,66	–	2173	–	–	1564	4036
		НР - 72%; СП - 8%			987,66	–	2173	–		299	
38	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	4	1201,91	–	4808	–	–	3654	9138
		НР - 56%; СП - 8%			1201,91	–	4808	–		677	
39	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	1	13236,27	897,87	13236	898	–	12375	27660
		НР - 98%; СП - 8%			12338,40	288,68	12338	289		2049	
40	1146-0302-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 10 см2	м борозд	0,32	169,62	9,01	54	3	–	43	105
		НР - 84%; СП - 8%			160,60	–	51	–		8	
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	2732,97	1153,47	1913	807	–	1199	3361
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	1106	212		249	
42	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,9	23082,16	10208,58	43856	19396	–	33068	83078
		НР - 99%; СП - 8%			12873,58	4706,46	24460	8942		6154	
43	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	13,26375	145,69	137,50	1932	1824	–	426	2547
		НР - 72%; СП - 8%			8,20	36,36	109	482		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,23625	3774,60	--	892	--	--	642	1657
		НР - 72%; СП - 8%			3774,60	--	892	--		123	
45	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8	8,95	8,95	43	43	--	14	61
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,01	--	19		5	
46	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8	17,90	17,90	86	86	--	28	123
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,02	--	38		9	
47	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,8	190,55	84,81	915	407	--	517	1546
		НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	508	210		115	
48	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,2	987,66	--	1185	--	--	853	2202
		НР - 72%; СП - 8%			987,66	--	1185	--		163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				84019	29060	--	61424	157079
							54959	12133	--	11637	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				70783				
	Всего заработная плата		тенге					54465			
		Накладные расходы	тенге				49051				
		Сметная прибыль	тенге				9587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				129420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	тенге					54465			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				13236				
	Всего заработная плата		тенге					12627			
		Накладные расходы	тенге				12375				
		Сметная прибыль	тенге				2049				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				27660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					12627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				157080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	тенге					67092			

РАЗДЕЛ 3.Электроснабжение 10 кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1308-0201-0815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1248,84	1816,16 901,80	914,36 347,06	2268092 1126204	1141888 433423	–	1122931 271282	3662305
50	1308-0201-1820 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	40	3429,09 3340,00	89,09 40,56	137164 133600	3564 1622	–	97360 18762	253286
51	1308-0201-0815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	74	1816,16 901,80	914,36 347,06	134396 66733	67663 25682	–	66539 16075	217010
52	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	40477,62 10020,00	30457,62 12397,08	161910 40080	121830 49588	–	64561 18118	244589
53	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	58594,65 15030,00	43564,65 17726,40	234379 60120	174259 70906	–	94338 26297	355014
54	1308-0201-2708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	15208,18 15030,00	178,18 81,12	30416 30060	356 162	–	21760 4174	56350
55	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	4	634,84 630,63	4,21 1,22	2539 2523	17 5	–	1820 349	4708
56	1308-0101-2604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	51351,73 45090,00	6261,73 2562,50	102703 90180	12523 5125	–	68620 13706	185029
57	1310-0902-0927 РСНБ РК 2015	Канал кабельной канализации свободный. Герметизация *НР - 61%; СП - 8%*	канал	2	167,00 167,00	– –	334 334	– –	–	204 43	581
58	1310-0904-0303 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода *НР - 61%; СП - 5%*	м канала	145	304,49 208,56	95,93 47,60	44151 30241	13910 6901	–	22657 5345	72153
59	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1036	350,63 183,70	166,93 60,83	363249 190313	172935 63024	–	182403 43652	589304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	20	592,41 200,40	392,01 151,00	11848 4008	7840 3020	–	5060 1353	18261
61	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	3844	81,74 80,85	0,89 0,41	314212 310787	3425 1559	–	224889 43128	582230
62	1310-0904-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кэм=2,0	**Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.** *НР - 61%; СП - 8%*	участок	1	57729,04 19088,00	38641,04 9485,60	57729 19088	38641 9486	–	17430 6013	81172
63	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2.5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	523,29 434,20	89,09 40,56	1047 868	178 81	–	684 138	1869
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**3864169** **2105140**	**1759030** **670585**	– –	**1991256** **468435**	**6323861**
	Стоимость монтажных работ		тенге				**3864169**				
	Всего заработная плата		тенге					**2775725**			
		Накладные расходы	тенге				**1991256**				
		Сметная прибыль	тенге				**468434**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**6323860**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1665**
		Сметная заработная плата	тенге					**2775725**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**6323860**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1665**
		Сметная заработная плата	тенге					**2775725**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								**12138326**
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**4687232**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2107629**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**792046**			
		- Накладные расходы	тенге							**4444344**	
		- Сметная прибыль	тенге							**899139**	
		ИТОГО ПО АКТУ :			12 138 326						
		Временные здания и сооружения 1,5 %			182 075						
		ИТОГО			12 320 401						
		Удорожание работ в зимнее время 2,2%			271 049						
		ИТОГО			12 591 450						
		Непредвиденные работы и затраты 2 %			251 829						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО		12 843 279							
	К=1	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г. - 90 %		11 558 951							
	к=1.0501698	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 г. - 10 %		1 348 762							
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		12 907 713							
	к=0.9899999994338 08	Всего с учетом скидки		12 778 636							
		Всего с учетом скидки субподряда -18 %		10 478 482							
		НДС 12%		1 257 418							
		ВСЕГО ПО АКТУ:		**11 735 899**							

Заказчик :ТОО "АСТАНА-АВТО-СТРОЙ"

м.п.

Подрядчик : ТОО"Di-Mir Group"

м.п.