Паспорт проекта
Книга 2

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай" **Разработчик (Генпроектировщик):** ТОО"RB Engineering Group" **Источник финансирования:** Государственный бюджет **Место расположения:** РК, Область Абай, Аягозский район, г.Аягоз	**Наименование проекта** (рабочего проекта): «Строительство наружных сетей электроснабжения 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в Аягозском районе, г. Аягоз, Область Абай (позиция 1)»	**Исходные данные, в том числе:** - задание на проектирование;

Эскизные графические материалы участков



Рисунок 1. Ситуационная схема

Технико-экономические показатели: Категория надежности электроснабжения – 2. Длина протяженность КЛ-0,4 кВ: в траншеях – 407 м. Общая разрешенная мощность – 180 кВт.	Общий 67 619,175 тыс тг Смр - 14 597,385 тыс тг Оборудование -32 929,568 тыс тг прочее 6 783,914 тыс тг
Состав проекта: ТОМ I - Пояснительная записка ТОМ II - Рабочие чертежи ТОМ III – Сметная документация Территория благоустройства расположена в IIIА климатическом районе. Средние температуры наружного воздуха: - наиболее холодной пятидневки – минус 34,4 градусов - наиболее холодных суток – минус 37,6 градусов Климатический район – IIIА. Район по весу снегового покрова – III. Район по давлению ветра – III. Сейсмичность площадки 6 баллов.	
Директор: Кунафиянова. А.Б. _____ ГИП: Нуржакипов Д.Т. _____	