Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 109 166,109 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 11 696,369 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания начальной школы при КГУ "Общеобразовательная средняя школа №2 по адресу: Атырауская область,Жылыойский район,с.Косшагыл,ул.Жайык,здание 138"

(наименование стройки)

в текущих ценах на 19.08.2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-3	Школа 138	88 728,100			88 728,100
		Всего по главе	**88 728,100**	**--**	**--**	**88 728,100**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						

		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**88 728,100**	**--**	**--**	**88 728,100**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	1 064,737	--	--	1 064,737
		Всего по главе	**1 064,737**	**--**	**--**	**1 064,737**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**89 792,837**	**--**	**--**	**89 792,837**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1 212,203	--	--	1 212,203
		Всего по главе	**1 212,203**	**--**	**--**	**1 212,203**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**91 005,041**	**--**	**--**	**91 005,041**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1 820,101	--	--	1 820,101
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**92 825,141**	**--**	**--**	**92 825,141**
7	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,050036	97 469,740			97 469,740
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	11 696,369	11 696,369
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**97 469,740**		**11 696,369**	**109 166,109**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

ЭДЕМСТРОЙ

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа №2 по адресу: Атырауская область,Жылыойский район,с.Косшагыл,ул.Абылай хан,здание 138"
Шифр стройки 1ш
Наименование объекта - здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа №2
Шифр объекта 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1
(Локальный сметный расчет)

на Здание №138
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	89476,909	тыс.тенге
Сметная заработная плата	12740,729	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,988	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1450**		**1058,60**	**66,30**	**1534969**	**96135**	**485257**	**703801**	**2417872**
		НР - 72%; СП - 8%				**657,64**	**16,50**	**953577**	**23925**		**179102**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	**кг**	**2,01**	**2914,5**	**136,00**				**396372**		
2	**Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1450**		**847,08**	**64,58**	**1228265**	**93641**	**396372**	**548768**	**1919195**
		НР - 72%; СП - 8%				**509,14**	**16,50**	**738252**	**23925**		**142163**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	**кг**	**2,01**	**2914,5**	**136,00**				**396372**		
3	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	**м3**	**224,025**		**26398,00**	**--**	**5913812**	**--**	**5913812**	**--**	**6386917**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**473105**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	16,99		92996,81	1831,31	1580016	31114	1054490	365547	2101208
		НР - 72%; СП - 8%				29100,18	782,34	494412	13292		155645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,64562	216144,00				139547		
4.2	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,7184	53046,00				144200		
4.3	131578 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	14,1017	45052,00				635310		
5	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	13,81		102352,82	1348,24	1413492	18619	978579	306179	1857245
		НР - 72%; СП - 8%				30144,38	648,45	416294	8955		137574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	12,8433	56114,00				720689		
5.2	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	103,575	1052,00				108961		
6	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2288,0038		7371,80	127,38	16866695	291446	11041037	4046178	22585903
		НР - 72%; СП - 8%				2418,80	37,36	5534212	85480		1673030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	12,355221	53046,00				655395		
6.2	131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	11,440019	54879,00				627817		
6.3	134880 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	2530,5322	3544,00				8968206		
6.4	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,242528	1588689,00				385302		
7	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	186		3315,00	17,83	616591	3316	362535	181184	861597
		НР - 72%; СП - 8%				1348,06	4,86	250740	904		63822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	1,0602	337297,00				357602		
8	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	30,8		9072,36	74,62	279429	2298	243149	25232	329033
		НР - 72%; СП - 8%				1103,31	34,48	33982	1062		24373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,20636	1148546,00				237014		
9	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	3060		78,72	2,70	240886	8262	54774	130784	401404
		НР - 72%; СП - 8%				58,12	1,24	177850	3794		29734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	146897 С	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,2754	197348,00				54350		
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Анкерные болты из сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372		231184,00	--	8600	--	8600	--	9288
		СП - 8%				--	--	--	--		688	
11	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием ВПР76ЖЗП	шт.	44		785,00	--	34540	--	34540	--	37303
		СП - 8%				--	--	--	--		2763	
12	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием ВП76ЖД	шт.	348		757,00	--	263436	--	263436	--	284511
		СП - 8%				--	--	--	--		21075	
13	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	348		1513,00	--	526524	--	526524	--	568646
		СП - 8%				--	--	--	--		42122	
14	С121-100302-0205 2110-0302-0205 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого ВП76ЖУВ	шт.	22		4122,00	--	90684	--	90684	--	97939
		СП - 8%				--	--	--	--		7255	
15	С121-100302-0306 2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	22		1386,00	--	30492	--	30492	--	32931
		СП - 8%				--	--	--	--		2439	
16	С121-100302-0303 2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	44		781,00	--	34364	--	34364	--	37113
		СП - 8%				--	--	--	--		2749	
17	С121-100302-0208 2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием ВП76ТДШ	шт.	66		907,00	--	59862	--	59862	--	64651
		СП - 8%				--	--	--	--		4789	
18	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	154		2129,00	--	327866	--	327866	--	354095
		СП - 8%				--	--	--	--		26229	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм (с коленом)	м	66		2129,00	--	140514	--	140514	--	151755
		СП - 8%				--	--	--	--		11241	
20	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство карниза из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	452		2607,88	21,94	1178762	9917	835829	242567	1535035
		НР - 72%; СП - 8%				736,76	8,59	333016	3883		113706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	125945 С	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	519,8	1571,00				816606		
20.2	145974 С	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,050175	22,6791	390,00				8845		
20.3	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	9,04	1148,00				10378		
				Слуховое окно -2шт								
21	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2		20587,26	1097,45	41175	2194	22116	12836	58331
		НР - 72%; СП - 8%				8432,35	481,25	16865	962		4321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	131502 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,12	44550,00				5346		
21.2	131597 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,12	48106,00				5773		
21.3	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,2	50417,00				10083		
22	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,004		53046,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
23	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	0,185		51756,00	--	9575	--	9575	--	10341
		СП - 8%				--	--	--	--		766	
24	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	7,5		6443,82	127,38	48329	955	31673	11506	64622
		НР - 72%; СП - 8%				2093,46	37,36	15701	280		4787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	134880 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	8,295	3544,00				29397		
24.2	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000795	1588689,00				1263		
24.3	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,003	337297,00				1012		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3		3315,00	17,83	9945	54	5847	2922	13897
		НР - 72%; СП - 8%				1348,06	4,86	4044	15		1029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0171	337297,00				5768		
		Ограждение кровли										
26	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	348		123,53	29,91	42989	10409	2429	23864	72201
		НР - 72%; СП - 8%				86,64	8,60	30151	2993		5348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	147674 С	Резина прессованная	кг	0,0052	1,8096	1143,00				2068		
27	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ограждение кровли на производственной базе	т конструкций	2,39586		207257,13	51187,22	496559	122638	12624	290936	850495
		НР - 72%; СП - 8%				150800,65	17856,17	361297	42781		63000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,051511	206133,00				10618		
28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,71634		221169,00	--	379601	--	379601	--	409969
		СП - 8%				--	--	--	--		30368	
29	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,67952		265067,00	--	180118	--	180118	--	194527
		СП - 8%				--	--	--	--		14409	
30	С121-130211-0601 2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	992		1,00	--	992	--	992	--	1071
		СП - 8%				--	--	--	--		79	
31	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	69,47994		104,26	3,04	7244	211	3177	2794	10841
		НР - 72%; СП - 8%				55,50	0,36	3856	25		803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,006253	460049,00				2877		
32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	69,47994		87,88	2,16	6106	150	3701	1641	8367
		НР - 72%; СП - 8%				32,45	0,36	2255	25		620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,006253	510044,00				3189		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					33592644	691359	23534781	6896739	43728532

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								9366504	212301	--	3239151	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					33096085				
	Материалы		Тенге					15520961				
	Всего заработная плата		Тенге						9174727			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8001192				
		Накладные расходы	Тенге					6605803				
		Сметная прибыль	Тенге					3176151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					42878039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7259
		Сметная заработная плата	Тенге						9174727			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					496559				
	Материалы		Тенге					12624				
	Всего заработная плата		Тенге						404078			
		Накладные расходы	Тенге					290936				
		Сметная прибыль	Тенге					63000				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					850495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									269
		Сметная заработная плата	Тенге						404078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					43728534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7528
		Сметная заработная плата	Тенге						9578805			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы										
		Двери наружные										
33	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	25,2		3191,48	65,51	80425	1651	10758	49495	140313
		НР - 72%; СП - 8%				2699,04	28,85	68016	727		10394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,18	4,536	1630,00				7394		
33.2	144766 С	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,3901	9,83052	314,00				3087		
34	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	25,2		40521,00	--	1021129	--	1021129	--	1102819
		СП - 8%				--	--	--	--		81690	
		Двери внутренние в перегородках										
35	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	59,6		1972,79	99,54	117579	5932	27821	62352	194325
		НР - 72%; СП - 8%				1406,48	46,53	83826	2773		14394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	14,304	1630,00				23316		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	59,6	5646,00	--	336502	--	336502	--	363422
		СП - 8%			--	--	--	--		26920	
37	С121-070503-0201 2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Наличники**	м	175	337,00	--	58975	--	58975	--	63693
		СП - 8%			--	--	--	--		4718	
38	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	45	3580,00	--	161100	--	161100	--	173988
		СП - 8%			--	--	--	--		12888	
39	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	90	661,00	--	59490	--	59490	--	64249
		СП - 8%			--	--	--	--		4759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1835200**	**7583**	**1675775**	**111847**	**2102809**
							151842	**3500**	**--**	**155763**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**513056**				
		Материалы	Тенге				**27819**				
		Всего заработная плата	Тенге					**86599**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**395477**				
		Накладные расходы	Тенге				**62352**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46032**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**621440**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**69**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86599**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1322144**				
		Материалы	Тенге				**10759**				
		Всего заработная плата	Тенге					**68743**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1241719**				
		Накладные расходы	Тенге				**49495**				
		Сметная прибыль	Тенге				**109731**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1481370**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**68743**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2102810**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**123**
		Сметная заработная плата	Тенге					**155342**			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Полы Б									
40	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	500	3599,10	96,23	1799548	48115	987120	566937	2555804

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1528,63	46,20	764313	23100		189319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	6,5	29162,00				189553		
40.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	15,3	3155,00				48272		
40.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	510	1466,00				747660		
		Полы В										
41	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума гомогенный коммерческий. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	500		3334,08	27,69	1667039	13845	1401695	186220	2001520
		НР - 72%; СП - 8%				503,00	14,28	251499	7140		148261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	149919 С	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	510	2597,00				1324470		
		Полы Г										
42	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	100		1005,38	14,39	100538	1439	54441	32687	143882
		НР - 72%; СП - 8%				446,58	7,40	44658	740		10658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	0,82	60604,00				49695		
43	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	100		5162,97	62,15	516297	6215	426729	62266	624848
		НР - 72%; СП - 8%				833,53	31,27	83353	3127		46285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	150047 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	3,71	112719,00				418187		
44	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	100		963,28	4,47	96328	447	24721	51399	159545
		НР - 72%; СП - 8%				711,60	2,28	71160	228		11818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	11,6	617,00				7157		
14.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	54	88,00				4752		
14.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	25	505,00				12625		
45	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	632,7		304,53	2,87	192673	1816	123212	49238	261264
		НР - 72%; СП - 8%				106,92	1,17	67645	740		19353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	639,027	184,00				117581		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4372423	71877	3017918	948747	5746863

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								1282628	35075	--	425694	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4372423				
	Материалы		Тенге					3017918				
	Всего заработная плата		Тенге						1317703			
		Накладные расходы	Тенге					948747				
		Сметная прибыль	Тенге					425694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5746864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1058
		Сметная заработная плата	Тенге						1317703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5746864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1058
		Сметная заработная плата	Тенге						1317703			
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка										
46	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	168,4		1460,63	9,45	245970	1592	77654	120434	395716
		НР - 72%; СП - 8%				990,05	3,24	166724	546		29312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	705,9328	88,00				62122		
47	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1168,4		545,34	3,83	637174	4475	178193	328885	1043344
		НР - 72%; СП - 8%				389,00	1,95	454506	2278		77285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,806196	211542,00				170544		
48	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	885,8		488,82	3,83	432996	3392	123463	221665	707034
		НР - 72%; СП - 8%				345,61	1,95	306141	1727		52373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,558054	211542,00				118052		
		Отмостка										
49	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	25,29		10804,16	2232,02	273237	56448	189423	37927	336057
		НР - 72%; СП - 8%				1082,09	1000,78	27366	25310		24893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	29,0835	6502,00				189101		
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15**	м3	26,976		34926,08	1394,66	942166	37623	862286	36768	1057249
		НР - 72%; СП - 8%				1566,47	326,57	42257	8810		78315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	27,51552	29639,00				815532		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2531543	103530	1431019	745679	3539400
								996994	38671	--	262178	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2531543				
	Материалы		Тенге					1431019				
	Всего заработная плата		Тенге						1035665			
		Накладные расходы	Тенге					745679				
		Сметная прибыль	Тенге					262178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3539400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									789
		Сметная заработная плата	Тенге						1035665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3539400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									789
		Сметная заработная плата	Тенге						1035665			
		РАЗДЕЛ 5.Лестница										
51	Е12-110101-0102 1211-0101-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	210		949,01	18,18	199292	3817	78314	85815	307916
		НР - 72%; СП - 8%				557,91	9,65	117161	2026		22809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0106	2,226	35153,00				78251		
52	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	210		1625,29	15,23	341311	3199	146958	138411	518100
		НР - 72%; СП - 8%				910,26	5,16	191154	1084		38378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	1467,06	88,00				129101		
53	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	210		488,82	3,83	102652	804	29270	52551	167619
		НР - 72%; СП - 8%				345,61	1,95	72578	409		12416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,1323	211542,00				27987		
54	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	49,53		16766,25	109,72	830432	5434	676631	108593	1014147
		НР - 72%; СП - 8%				2995,50	49,59	148367	2456		75122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	129692 С	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0209	1,035177	582071,00				602547		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	30,02022		104,26	3,04	3130	91	1373	1207	4684
		НР - 72%; СП - 8%				55,50	0,36	1666	11		347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002702	460049,00				1243		
56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	30,02022		87,88	2,16	2638	65	1599	709	3615
		НР - 72%; СП - 8%				32,45	0,36	974	11		268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002702	510044,00				1378		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1479455	13410	934145	387286	2016081
								531900	5997	--	149340	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1479455				
		Материалы	Тенге					934144				
		Всего заработная плата	Тенге						537897			
		Накладные расходы	Тенге					387286				
		Сметная прибыль	Тенге					149340				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2016081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									399
		Сметная заработная плата	Тенге						537897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2016081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									399
		Сметная заработная плата	Тенге						537897			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					43811265	887759	30593638	9090298	57133685
								12329868	295544	--	4232126	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					41992562				
		Материалы	Тенге					20931861				
		Всего заработная плата	Тенге						12152591			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8396669				
		Накладные расходы	Тенге					8749867				
		Сметная прибыль	Тенге					4059395				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					54801824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9574
		Сметная заработная плата	Тенге						12152591			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1818703				
		Материалы	Тенге					23383				
		Всего заработная плата	Тенге						472821			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1241719				
		Накладные расходы	Тенге					340431				
		Сметная прибыль	Тенге					172731				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2331865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									323
		Сметная заработная плата	Тенге						472821			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					57133689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9897
		Сметная заработная плата	Тенге						12625412			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2.Котельная										
		Фундамент под котельной										
57	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,21		2063,22	--	10749	--	--	7740	19968
		НР - 72%; СП - 8%				2063,22	--	10749	--		1479	
58	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5		1076,45	--	3768	--	--	2713	6999
		НР - 72%; СП - 8%				1076,45	--	3768	--		518	
		ФОМ-1-2шт										
59	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,6		5862,45	386,69	9380	618	7672	943	11149
		НР - 72%; СП - 8%				681,12	137,73	1090	220		826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,05888	6985,00				411		
59.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,09536	6502,00				620		
59.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,03968	162162,00				6435		
60	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,68		44950,02	2208,90	30566	1502	24905	3252	36524
		НР - 72%; СП - 8%				6116,23	526,12	4159	358		2705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6936	33845,00				23475		
61	С121-130201-1107 2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х250 ГОСТ 28778-90	шт.	16		167,00	--	2672	--	2672	--	2886
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
		Фундаментная плита										
62	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	38,9		5862,45	386,69	228049	15043	186510	22934	271062
		НР - 72%; СП - 8%				681,12	137,73	26496	5358		20079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	1,43152	6985,00				9999		
62.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	2,31844	6502,00				15074		
62.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,96472	162162,00				156441		
63	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	18,24		39282,53	2144,63	716513	39118	632113	39510	816505
		НР - 72%; СП - 8%				2482,55	525,97	45282	9594		60482	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	18,5136	33845,00				626593		
64	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,31482		254276,00	--	334327	--	334327	--	361073
		СП - 8%				--	--	--	--		26746	
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06071		237458,00	--	14416	--	14416	--	15569
		СП - 8%				--	--	--	--		1153	
66	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,072		744963,67	1706,17	53637	123	47151	4621	62919
		НР - 72%; СП - 8%				88377,50	764,32	6363	55		4661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,072	654880,00				47151		
67	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,072		108394,00	--	7804	--	7804	--	8428
		СП - 8%				--	--	--	--		624	
68	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,22		946,94	24,79	4943	130	3007	1314	6757
		НР - 72%; СП - 8%				345,95	3,60	1806	19		501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	12,528	223,00				2794		
69	СКоммерч.предложение ТОО"KSM" №300-879 от 30.03.2020г.	Блочно-модульная котельная "Виктория" тип1 БМК2х200Г(размеры котельной 4,7х5,4м,высота 2,75м)	комплект	1		30723381,19	--	30723381	--		--	30723381
						--	--	--	--	30723381	--	
69.1		*Отпускная цена -*				*30359072,32*				*30359072,32*		
69.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*364308,87*				*364308,87*		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					32140205	56534	1260577	83027	32343220
								99713	15604	30723381	119988	
	Стоимость оборудования		Тенге					30359072				
	Заготов.складские расходы		Тенге					364309				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					30723381				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1416824				
	Материалы		Тенге					901360				
	Всего заработная плата		Тенге						115317			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**359219**				
		Накладные расходы	Тенге				**83027**				
		Сметная прибыль	Тенге				**119988**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1619839**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115317**			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**32343220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115317**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**89476905**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**12429581**				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**944293**			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**311148**			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						**31854215**		
- Оборудование, инвентарь			Тенге						**30723381**		
- Накладные расходы			Тенге							**9173325**	
- Сметная прибыль			Тенге							**4352114**	