1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0415	520601,80	157901,08	21605	6553	4	17008	41702
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	15048	2132		3089	
487	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	41,5	1492,71	8,59	61947	357	6634	54516	125780
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	54956	111		9317	
488	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	4	7789,34	2325,54	31157	9302	5207	20129	55389
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	16648	3684		4103	
490	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	4	325,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
491	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,06	26378,00	1069,07	1583	65	1213	301	2034
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	305	26		151	
492	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,4	21301,12	8,64	8520	3	6753	1658	10993
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	1764	--		814	
493	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
498	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (160х14,6мм) мм. Заделка герметиком	футляр	4	6459,79	518,38	25839	2073	16367	7376	35872
		НР - 99%; СП - 8%			1849,81	12,83	7399	51		2657	
499	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,008	6229,18	180,98	50	1	39	10	65
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	10	--		5	
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 - 6шт /59м/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,059	482060,25	129607,53	28442	7647	6	23016	55574
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	20789	2460		4117	
502	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	59	1492,71	8,59	88070	507	9433	77505	178821
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	78130	158		13246	
503	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	6	7789,34	2325,54	46736	13954	7810	30194	83084
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	24972	5527		6154	
505	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	6	325,00	--	1950	--	1950	--	2106
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
506	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,09	26378,00	1069,07	2374	96	1821	451	3051
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	457	38		226	
507	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,6	21301,12	8,64	12781	5	10130	2487	16490
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	2646	--		1221	
508	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1552,87	955,88	27952	17206	--	15941	47404
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	10746	5356		3511	
513	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (125х11,4мм) мм. Заделка герметиком	футляр	6	6459,79	518,38	38759	3110	24550	11064	53809
		НР - 99%; СП - 8%			1849,81	12,83	11099	77		3986	
514	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,012	6229,18	180,98	75	3	57	15	97
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	15	1		7	
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 135шт /1353м/									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
515	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода		0,753	401083,49	111336,77	302016	83836	80	242679	588271
		НР - 99%; СП - 8%				289642,00	35896,59	218100	27030		43576	
517	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		753	1492,71	8,59	1124011	6469	120389	989172	2282237
		НР - 99%; СП - 8%				1324,24	2,67	997153	2011		169055	
518	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.		70	7789,34	2325,54	545254	162787	91123	352264	969320
		НР - 99%; СП - 8%				4162,06	921,12	291344	64478		71801	
520	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт		135	325,00	--	43875	--	43875	--	47385
		СП - 8%				--	--	--	--		3510	
521	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3		2,025	26378,00	1069,07	53415	2165	40966	10145	68645
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	10284	864		5085	
522	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя		13,5	21301,12	8,64	287565	117	227909	55967	371014
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	--	59539	--		27483	
523	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		210	1552,87	955,88	326103	200735	--	185977	553046
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	125368	62488		40966	
528	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (110х10мм) мм. Заделка герметиком	футляр		70	4444,82	356,69	311137	24968	197073	88817	431951
		НР - 99%; СП - 8%				1272,81	8,83	89096	618		31996	
529	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3		0,14	6229,18	180,98	872	26	674	178	1134
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	172	8		84	
		Муфта (ГСН-51)										
530	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		37	1552,87	955,88	57456	35368	--	32767	97441
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	22089	11010		7218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225	шт	3	22217,79	--	66653	--	66653	--	71985
		СП - 8%			--	--	--	--		5332	
532	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180	шт	1	15239,89	--	15240	--	15240	--	16459
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
533	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт	1	9382,18	--	9382	--	9382	--	10133
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
534	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125	шт	1	6464,25	--	6464	--	6464	--	6981
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
535	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	31	5282,14	--	163746	--	163746	--	176846
		СП - 8%			--	--	--	--		13100	
536	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное-200х18,2мм, 180х16,4мм, 160х14,6мм	стык	100	1956,95	54,00	195695	5400	9195	110471	330659
		НР - 61%; СП - 8%			1811,00	--	181100	--		24493	
537	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное-125х11,4мм, 110х10мм, 90х8,2мм	стык	238	1364,30	36,72	324703	8739	14251	184045	549448
		НР - 61%; СП - 8%			1267,70	--	301713	--		40700	
538	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное-75х6,8мм, 63х5,8мм	стык	634	786,43	21,60	498597	13694	25633	280154	841052
		НР - 61%; СП - 8%			724,40	--	459270	--		62300	
539	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,11	1535104,00	1285193,68	168861	141371	1013	50090	236468
		НР - 91%; СП - 8%			240700,00	259703,75	26477	28567		17516	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
540	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,485	1351944,52	1128982,52	655693	547557	4278	195327	919102
		НР - 91%; СП - 8%				214140,00	228427,85	103858	110788		68082	
541	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,73	1171371,74	975419,50	855101	712056	6112	255888	1199868
		НР - 91%; СП - 8%				187580,00	197619,75	136933	144262		88879	
542	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		9,48	988705,77	819211,70	9372931	7766127	80334	2824102	13172796
		НР - 91%; СП - 8%				161020,00	166343,85	1526470	1576940		975763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					56951839	19145051	17653461	22725118	86051116
	Стоимость монтажных работ		Тенге					20104796	5013754	--	6374157	
	Материалы		Тенге					3705812				
	Всего заработная плата		Тенге					355632				
		Накладные расходы	Тенге						2497639			
		Сметная прибыль	Тенге					1685138				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					431275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5822225				
		Сметная заработная плата	Тенге									1530
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						2497639			
	Материалы		Тенге					52496777				
	Всего заработная плата		Тенге					13247293				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						22254436			
	Транспортные расходы		Тенге					3674025				
		Накладные расходы	Тенге					48538				
		Сметная прибыль	Тенге					20729204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5858077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					79084058				
		Сметная заработная плата	Тенге									15512
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						22254436			
	Материалы		Тенге					185680				
	Всего заработная плата		Тенге					12356				
		Накладные расходы	Тенге						166793			
		Сметная прибыль	Тенге					115087				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					24063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					324830				
		Сметная заработная плата	Тенге									127
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						166793			
	Материалы		Тенге					563570				
	Всего заработная плата		Тенге					4481				
			Тенге						199682			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								181920
		Накладные расходы	Тенге				359661				
		Сметная прибыль	Тенге				195689				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				60742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				820001				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					199682			104
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				86051114				
		Сметная заработная плата	Тенге					25118550			17273
		Локальная смета №2-2									
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
		Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре /М3-4/ - 84шт									
119	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	84	4947,03	209,58	415551	17605	283110	87060	542820
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	114836	6081		40209	
121	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	42	293,31	24,68	12319	1036	1075	7568	21478
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	7,24	10208	304		1591	
123	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.40Х4/ Монтаж оборудования	м	67,2	666,98	26,82	44821	1802	28728	10695	59957
		НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	14291	563		4441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				472691	20443	312913	105323	624255
	Стоимость монтажных работ		Тенге				139335	6948	--	46241	
	Материалы		Тенге				472691				
	Всего заработная плата		Тенге				312912				
		Накладные расходы	Тенге					146283			
		Сметная прибыль	Тенге				105323				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				46241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				624255				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					146283			95
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				624255				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								146283			95
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка									
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	8758,3324	203,33	194,58	1780832	1704196	--	292724	2239441
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	37,67	76635	329926		165884	
136	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	270,88028	2343,26	--	634744	--	--	457016	1179100
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	634744	--		87341	
137	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	50,728667	1952,72	--	99059	--	--	71322	184012
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	99059	--		13631	
138	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	481,89234	6229,18	180,98	3001794	87213	2322287	612572	3903515
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	592294	26466		289149	
139	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1420,3227	1018,66	--	1446826	--	--	1041715	2687624
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	1446826	--		199083	
140	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6937,7824	19,42	19,42	134732	134732	--	42559	191474
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	59110		14183	
141	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	6937,7824	8,59	8,59	59596	59595	--	18782	84648
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,76	--	26086		6270	
142	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6937,7824	181,02	81,66	1255877	566539	--	702076	2114589
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	689338	285767		156636	
143	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6937,7824	93,46	80,84	648405	560850	9713	151654	864064
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	77842	132789		64005	
144	Е11-010107-1306 1101-0107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	507,25667	56,33	56,33	28574	28573	--	7973	39471
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,83	--	11073		2924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	169,142	6229,18	180,98	1053616	30611	815113	215010	1370116
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	207892	9289		101490	
146	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,65	529001,80	157901,08	343851	102636	5528	266392	659062
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	235687	33395		48819	
148	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,115	487135,25	129607,53	56021	14905	596	44861	108952
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	40520	4794		8071	
150	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,45	404233,49	111336,77	181905	50101	1465	145027	353087
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	130339	16153		26155	
152	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,13	404233,49	111336,77	52550	14474	423	41897	102003
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	37653	4667		7556	
156	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	4,42	356454,33	87754,97	1575528	387877	6419	1291962	3096889
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	1181232	123780		229399	
		Фасонные части									
158	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники равнопроходные. Установка	шт.	66	2288,74	1407,68	151057	92907	--	86207	256245
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	58150	28928		18981	
162	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники переходники. Установка	шт.	26	2288,74	1407,68	59507	36600	--	33960	100945
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	22908	11396		7477	
168	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
174	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	32	1552,87	955,88	49692	30588	--	28339	84274
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	19104	9522		6242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 63 90°	шт.	4	5385,05	--	21540	--	21540	--	23263
		СП - 8%			--	--	--	--		1723	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д125мм /8353.10.07/ -1шт									
181	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,035	15424,47	7969,09	540	279	17	417	1034
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	244	109		77	
182	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,035	25994,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
184	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
185	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
189	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей	0,006713	1139952,85	534921,07	7653	3590	127	5067	13738
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	3936	1182		1018	
192	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,014	25554,86	1069,07	358	15	272	70	462
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	71	6		34	
193	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5 /	м3	0,001	25554,86	1069,07	26	1	20	5	33
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	5	--		2	
194	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	м3	0,125	20580,59	1165,54	2573	146	2242	201	2996
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	185	36		222	
195	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,004	6229,18	180,98	12483	363	9657	2547	16233
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2463	110		1202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /8353.10.03/ -8шт									
207	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,112	25554,86	1069,07	2862	120	2173	561	3697
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	569	48		274	
208	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5 /	м3	0,008	25554,86	1069,07	204	8	155	40	264
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	41	3		20	
209	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	м3	1	20580,59	1165,54	20581	1165	17932	1609	23965
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1484	284		1775	
210	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	16,032	6229,18	180,98	99866	2901	77260	20380	129865
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	19705	880		9620	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д90/89 - /8353.05.05 -1шт									
211	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	894891,05	274854,95	447	137	7	363	875
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	303	64		65	
213	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00058	927925,00	255637,28	538	149	30	411	1024
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	359	56		76	
215	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	1747856,72	154369,22	1014	89	762	180	1289
		НР - 99%; СП - 8%			281015,00	31851,39	163	18		95	
216	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	68745,56	2985,20	593	26	39	368	1038
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	528	5		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	401083,49	111336,77	441	122	--	355	859
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	319	39		64	
220	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	650,07	--	715	--	15	686	1513
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	700	--		112	
221	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1	-101,35	-1,48	-111	-2	--	-107	-236
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-109	--		-17	
222	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
226	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	87194,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
227	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(159Х4). Заделка герметиком	футляр	1	8218,99	598,60	8219	599	5484	2129	11176
		НР - 99%; СП - 8%			2136,05	14,81	2136	15		828	
228	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	20580,59	1165,54	1029	58	897	80	1198
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		89	
229	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,5	3512,02	15,06	1756	7	1111	589	2533
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	638	2		188	
230	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	356123,00	--	1118	--	1118	--	1207
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
231	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	1,1	6229,18	180,98	6852	199	5301	1398	8910
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	1352	60		660	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 -240шт									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
232	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,11	819468,41	231176,59	90142	25430	1141	74909	178255
		НР - 99%; СП - 8%				577920,00	109950,78	63571	12095		13204	
234	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода		0,1276	927925,00	255637,28	118403	32619	6774	90321	225422
		НР - 99%; СП - 8%				619200,00	95798,55	79010	12224		16698	
236	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,1276	1747856,72	154369,22	223027	19697	167472	39523	283553
		НР - 99%; СП - 8%				281015,00	31851,39	35858	4064		21004	
237	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций		1,8986	68745,56	2985,20	130520	5668	8685	80898	228332
		НР - 69%; СП - 8%				61185,80	567,03	116167	1077		16913	
239	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,1265	355054,33	87754,97	44914	11101	6	36976	88441
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	33807	3543		6551	
241	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		242	650,07	--	157317	--	3236	151000	332982
		НР - 98%; СП - 8%				636,70	--	154081	--		24665	
242	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		370	1552,87	955,88	574562	353675	--	327674	974415
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	220886	110097		72179	
246	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,22	87194,00	--	19183	--	19183	--	20718
		СП - 8%				--	--	--	--		1535	
247	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5). Заделка герметиком	футляр		220	8162,41	594,48	1795729	130785	1198248	465233	2441839
		НР - 99%; СП - 8%				2121,35	14,71	466696	3236		180877	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
248	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		11	20580,59	1165,54	226386	12821	197245	17699	263612
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	16320	3129		19527	
249	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		110	3512,02	15,06	386322	1656	244280	129585	557179
		НР - 92%; СП - 8%				1276,24	4,24	140386	466		41273	
250	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т		0,6908	356123,00	--	246010	--	246010	--	265691
		СП - 8%				--	--	--	--		19681	
251	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3		121	6229,18	180,98	753731	21898	583112	153813	980147
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	148721	6645		72603	
252	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		5,765	32118,53	21660,53	185163	124873	--	54860	259225
		НР - 61%; СП - 8%				10458,00	5142,17	60290	29645		19202	
254	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		6515	392,34	171,89	2556095	1119863	311808	1077617	3924409
		НР - 72%; СП - 8%				172,59	57,14	1124424	372267		290697	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-50) - 300шт										
256	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.		264	7136,23	2325,54	1883965	613943	171238	1328540	3469505
		НР - 99%; СП - 8%				4162,06	921,12	1098784	243176		257000	
257	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Футляр /для выхода сигнального провода	т		0,41148	340239,00	--	140002	--	140002	--	151202
		СП - 8%				--	--	--	--		11200	
258	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,2268	554148,00	--	125681	--	125681	--	135735
		СП - 8%				--	--	--	--		10054	
259	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0040356	634683,00	--	2561	--	2561	--	2766
		СП - 8%				--	--	--	--		205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м2	5,28	798,43	223,47	4216	1180	965	1855	6556
		НР - 72%; СП - 8%			592,25	95,63	2071	505		486	
261	С1217-505-0105 217-505-0105 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	5,28	1710,00	–	9029	–	9029	–	9751
		СП - 8%			–	–	–	–		722	
262	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	10,56	26378,00	1069,07	278552	11290	213631	52905	357974
		НР - 91%; СП - 8%			5078,65	426,77	53631	4507		26517	
263	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15,84	6229,18	180,98	98670	2867	76334	20135	128310
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	19459	870		9504	
264	С1241-202-0203 241-202-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	18	137,00	–	2466	–	2466	–	2663
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
265	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,264	23057,15	1165,54	6087	308	5387	425	7033
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	392	75		521	
266	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	52,8	9602,39	1090,62	507006	57585	259185	202183	765925
		НР - 94%; СП - 8%			3602,95	470,70	190236	24853		56735	
267	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 0,1 м	м2 покрытия	528	1250,79	324,31	660417	171236	148684	379600	1123219
		НР - 94%; СП - 8%			644,88	119,95	340497	63334		83201	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе - 640шт									
		ГСН-48.49									
268	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/ Устройство	шт.	563	7771,03	2325,54	4375090	1309279	722571	2833212	7784966
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	2343240	518591		576664	
269	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,51359	340239,00	–	174743	–	174743	–	188722
		СП - 8%			–	–	–	–		13979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003311	634683,00	–	2101	–	2101	–	2269
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
271	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	563	325,00	–	182975	–	182975	–	197613
		СП - 8%			–	–	–	–		14638	
272	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	8,445	26378,00	1069,07	222762	9028	170845	42309	286277
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	42889	3604		21206	
273	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	м3 подстилающего слоя	56,3	23626,72	8,64	1330184	486	1081398	233402	1688673
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	–	248300	–		125087	
274	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК/	м2	73,19	99,17	2,72	7258	199	3214	2669	10721
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	3845	23		794	
275	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за два раза)	м2	73,19	222,11	7,03	16256	515	12364	2378	20124
		НР - 69%; СП - 8%			46,14	0,94	3377	69		1491	
		Установка опознавательного столба -100шт /АС=1.00/									
276	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	88	2038,67	974,62	179403	85767	21040	118871	322136
		НР - 108%; СП - 8%			824,96	425,79	72596	37470		23862	
277	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	4,4	25994,00	–	114374	–	114374	–	123524
		СП - 8%			–	–	–	–		9150	
278	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	88	1009,75	–	88858	–	9133	86103	188958
		НР - 108%; СП - 8%			905,97	–	79725	–		13997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт	0,88	115334,00	–	101494	–	101494	–	109614
		СП - 8%			–	–	–	–		8120	
280	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	6,16	25598,45	1230,92	157686	7583	110471	37825	211152
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	39632	1935		15641	
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия -160 М2 (ТСН-47)									
281	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчанно-гравийные. Разборка	м3 конструкции	60,8	394,39	265,81	23979	16161	–	12716	39631
		НР - 108%; СП - 8%			128,58	65,08	7818	3957		2936	
282	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия	160	462,29	119,15	73966	19064	50312	11177	91954
		НР - 108%; СП - 8%			28,69	33,59	4590	5758		6811	
283	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия	160	464,84	104,79	74374	16766	50445	13045	94412
		НР - 108%; СП - 8%			44,77	30,72	7163	4915		6994	
284	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	160	225,80	199,36	36128	31898	3	9492	49269
		НР - 108%; СП - 8%			26,42	28,51	4227	4562		3650	
285	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	160	237,23	210,80	37957	33728	2	9373	51116
		НР - 108%; СП - 8%			26,42	27,82	4227	4451		3786	
286	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (минеральная). Погрузка	т	25,6	117,00	–	2995	–		–	3235
		СП - 8%			–	–	–	–		240	
287	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	25,6	41,00	–	1050	–		–	1134
		СП - 8%			–	–	–	–		84	
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия -700м2 (ТСН-47)									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
288	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		210	394,39	265,81	82822	55820	–	43922	136884
		НР - 108%; СП - 8%				128,58	65,08	27002	13667		10140	
289	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10см. Устройство	м2 основания или покрытия		700	359,74	104,70	251818	73353	147126	57070	333600
		НР - 108%; СП - 8%				44,77	30,72	31339	21504		24711	
290	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		336	117,00	–	39312	–		–	42457
		СП - 8%				–	–	–	–		3145	
291	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км		336	41,00	–	13776	–		–	14878
		СП - 8%				–	–	–	–		1102	
		Вскрытие и восстановление тротуара (тип-1)- 60м2 (ГСН-47)										
292	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(10) см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия		60	416,99	154,69	25019	9282	12572	6439	33974
		НР - 108%; СП - 8%				52,75	46,61	3165	2797		2517	
293	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка - (4см). Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2,4	6083,07	1096,64	14599	2632	11565	1136	16994
		НР - 108%; СП - 8%				167,33	270,91	402	650		1259	
294	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2		60	1507,90	146,34	90474	8780	1152	78214	182183
		НР - 94%; СП - 8%				1342,37	44,40	80542	2664		13495	
295	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		60	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	360	2054,94	33,71	739778	12136	403743	355371	1182761
		НР - 108%: СП - 8%			899,72	14,30	323899	5148		87612	
297	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	18,72	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Переход в футляре из п/э трубы 225х20,5мм газопровода 160х14,6мм 8353.16 -3шт /31м/									
298	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,031	626128,94	205464,60	19410	6369	26	14942	37100
		НР - 99%: СП - 8%			419848,60	67005,87	13015	2077		2748	
300	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	31	1634,46	9,24	50668	286	6753	43284	101468
		НР - 99%: СП - 8%			1407,39	2,98	43629	92		7516	
301	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	3	7789,34	2325,54	23368	6976	3906	15097	41542
		НР - 99%: СП - 8%			4102,66	921,12	12486	2763		3077	
303	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	3	325,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
304	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,045	26378,00	1069,07	1187	48	910	225	1525
		НР - 91%: СП - 8%			5978,66	426,77	229	19		113	
305	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,3	21301,12	8,64	6390	3	5064	1244	8244
		НР - 94%: СП - 8%			4410,30	--	1323	--		611	
306	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1552,87	955,88	13976	8603	--	7970	23702
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	5373	2678		1756	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
311	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (225х20,5мм) мм Заделка герметиком	футляр		3	9087,17	729,22	27262	2188	17267	7782	37848
		НР - 99%; СП - 8%				2602,18	18,04	7807	54		2803	
312	Е11-230101-0104 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3		0,006	6229,18	180,98	37	1	29	8	48
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	7	–		4	
		Переход в футляре из п/э трубы 180х16,4мм газопровода 125х11,4мм 8353.16 -1шт /9,5м/										
313	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода		0,0095	626128,94	205464,60	5948	1952	7	4579	11369
		НР - 99%; СП - 8%				419848,00	67005,87	3989	637		842	
315	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		9,5	1492,71	8,59	14181	81	1520	12480	28793
		НР - 99%; СП - 8%				1324,24	2,67	12580	25		2133	
316	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт		1	7789,34	2325,54	7789	2325	1302	5032	13847
		НР - 99%; СП - 8%				4162,06	921,12	4162	921		1026	
318	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт		1	325,00	–	325	–	325	–	351
		СП - 8%				–	–	–	–		26	
319	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3		0,015	26378,00	1069,07	396	16	304	75	509
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	76	6		38	
320	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя		0,1	21301,12	8,64	2130	1	1688	415	2748
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	–	441	–		204	
321	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		3	1552,87	955,88	4659	2868	–	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	1791	893		585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (180х16,4мм) мм. Заделка герметиком	футляр	1	7269,75	583,38	7270	583	4605	2075	10093
		НР - 99%; СП - 8%			2081,75	14,45	2082	14		748	
327	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,002	6229,18	180,98	12	–	10	3	16
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	2	–		1	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм, 90х8,2мм 8353.16 -5шт /45,5м/									
328	Е11-270501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0455	520601,80	157901,08	23687	7185	4	18647	45721
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	16498	2336		3387	
330	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	45,5	1492,71	8,59	67918	390	7275	59771	137904
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	60253	121		10215	
331	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	5	7789,34	2325,54	38947	11628	6509	25162	69237
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	20810	4606		5129	
333	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	5	325,00	–	1625	–	1625	–	1755
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
334	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,075	26378,00	1069,07	1978	80	1517	376	2542
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	381	32		188	
335	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,5	21301,12	8,64	10651	4	8442	2073	13742
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	–	2205	–		1018	
336	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	15	1552,87	955,88	23293	14338	–	13284	39503
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	8955	4463		2926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (160х14,6мм) мм. Заделка герметиком	футляр	5	6459,79	518,38	32299	2592	20458	9220	44841
		НР - 99%; СП - 8%			1849,81	12,83	9249	64		3322	
342	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,01	6229,18	180,98	62	2	48	13	81
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	12	1		6	
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 2шт /18,5м/									
343	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0185	482060,25	129607,53	8918	2398	2	7217	17426
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	6518	771		1291	
345	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18,5	1492,71	8,59	27615	159	2958	24302	56071
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	24498	49		4153	
346	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	2	7789,34	2325,54	15579	4651	2604	10065	27695
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	8324	1842		2051	
348	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	2	325,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
349	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,03	26378,00	1069,07	791	32	607	150	1017
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	152	13		75	
350	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,2	21301,12	8,64	4260	2	3376	829	5496
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	882	--		407	
351	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
356	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (125х11,4мм) мм. Заделка герметиком	футляр		2	6459,79	518,38	12920	1037	8183	3688	17937
		НР - 99%; СП - 8%				1849,81	12,83	3700	26		1329	
357	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3		0,004	6229,18	180,98	25	1	19	5	32
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	5	--		2	
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 135шт /1238м/										
358	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода		0,6	401083,49	111336,77	240650	66802	63	193370	468742
		НР - 99%; СП - 8%				289642,00	35896,59	173785	21538		34722	
360	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		600	1492,71	8,59	895626	5154	95928	788185	1818515
		НР - 99%; СП - 8%				1324,24	2,67	794544	1602		134705	
361	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.		85	7789,34	2325,54	662094	197671	110648	427750	1177031
		НР - 99%; СП - 8%				4162,06	921,12	353775	78295		87187	
363	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт		120	325,00	--	39000	--	39000	--	42120
		СП - 8%				--	--	--	--		3120	
364	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3		1,8	26378,00	1069,07	47480	1924	36414	9018	61018
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	9142	768		4520	
365	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя		12	21301,12	8,64	255613	104	202585	49748	329790
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	--	52924	--		24429	
366	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		210	1552,87	955,88	326103	200735	--	185977	553046
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	125368	62488		40966	
370	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м		95,2	123,00	--	11710	--	11710	--	12647
		СП - 8%				--	--	--	--		937	

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
371	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (110х10мм) мм. Заделка герметиком	футляр		70	4444,82	356,69	311137	24968	197073	88817	431951
		НР - 99%; СП - 8%				1272,81	8,83	89096	618		31996	
372	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3		0,14	6229,18	180,98	872	26	674	178	1134
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	172	8		84	
		Муфта (ГСН-51)										
373	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		29	1552,87	955,88	45033	27720	–	25683	76373
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	17313	8629		5657	
374	Прайс лист ТОО ArTPIAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт		29	5282,14	–	153182	–	153182	–	165437
		СП - 8%				–	–	–	–		12255	
375	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное-160х14,6мм	стык		84	1956,95	54,00	164284	4536	7724	92796	277754
		НР - 61%; СП - 8%				1811,00	–	152124	–		20574	
376	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное-125х11,4мм, 110х10мм, 90х8,2мм	стык		107	1364,30	36,72	145980	3929	6407	82743	247021
		НР - 61%; СП - 8%				1267,70	–	135644	–		18298	
377	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное-75х6,8мм, 63х5,8мм	стык		253	786,43	21,60	198967	5465	10229	111797	335625
		НР - 61%; СП - 8%				724,40	–	183273	–		24861	
378	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,16	1351944,52	1128982,52	216311	180637	1412	64438	303209
		НР - 91%; СП - 8%				214140,00	228427,85	34262	36548		22460	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
379	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,565	1171371,74	975419,50	661825	551112	4730	198050	928665
		НР - 91%; СП - 8%				187580,00	197619,75	105983	111655		68790	
380	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		8,97	988705,77	819211,70	8868691	7348329	76013	2672173	12464133
		НР - 91%; СП - 8%				161020,00	166343,85	1444349	1492104		923269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					46222105	17035502	11897466	19528321	71010455
	Стоимость монтажных работ		Тенге					17232001	4487462	–	5260034	
	Материалы		Тенге					3254805				
	Всего заработная плата		Тенге					337133				
		Накладные расходы	Тенге						2060243			
		Сметная прибыль	Тенге					1421668				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					374118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5050591				
		Сметная заработная плата	Тенге									1291
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						2060243			
	Материалы		Тенге					42328801				
	Всего заработная плата		Тенге					10196615				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						19386771			
	Транспортные расходы		Тенге					1002276				
		Накладные расходы	Тенге					57133				
		Сметная прибыль	Тенге					17873808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4816209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					65018818				
		Сметная заработная плата	Тенге									13615
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						19386771			
	Материалы		Тенге					131113				
	Всего заработная плата		Тенге					8724				
		Накладные расходы	Тенге						117777			
		Сметная прибыль	Тенге					81266				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					16990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					229369				
		Сметная заработная плата	Тенге									89
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						117777			
	Материалы		Тенге					507386				
	Всего заработная плата		Тенге					3251				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						154672			
		Накладные расходы	Тенге					349465				
		Сметная прибыль	Тенге					151579				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					52717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					711682				
		Сметная заработная плата	Тенге									81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						154672			
								71010460				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15076
		Сметная заработная плата	Тенге						21719463			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									174268654
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					43496287				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						38027777			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						10159916			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							31866818		
		- Перевозка грузов	Тенге					105670				
		- Накладные расходы	Тенге								47863296	
		- Сметная прибыль	Тенге								12908791	
		ИТОГО										**174 268 654**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**174 268 654**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**2 265 492**
		Итого:										**176 534 146**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**1 606 461**
		Итого										**178 140 607**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**3 562 812**
		Итого сметная стоимость										**181 703 419**
		2021 год -65% К=1										**118 107 222**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2022 год - 35% К=1,0500514										**66 779 275**
		Поправочный коэфициент к=0,9										**166 397 848,12**
		НДС 12%										**19 967 741,77**
		ИТОГО:										**186 365 589,89**

Технадзор: ТОО ««Raiymbek & company»»

инженер-эксперт _____Н.Н.Елекеев

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Шардаринского района» акимата Шардаринского района

_____

Авторский надзор: ТОО «УЛМАД»

_____А.Арманов