ТОО «Актаугражданпроект»
Государственная лицензия МКЛ №0000186

Перечень оборудований, материалов и изделий, протокол выбора поставщиков и прайс-листы по объекту: «Строительство спортзала ангарного типа в селе Жетыбай»

Директор Бегендик Б.О.

г. Актау 2023г.

Протокол №1

технического совещания по вопросам выбора поставщиков оборудования и материалов по сметной документации по рабочему проекту:
«Разработка ПСД на "Строительство спортзала ангарного типа в селе Жетыбай"».

03.03.2023 г.

Присутствовали:

от Заказчика

ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

Қылаубаева Гулмира Толыбайқызы – Руководитель.

от ТОО «Актаугражданпроект»

Бегендік Бауыржан Өсербекұлы – Директор.

Повестка дня:

Согласования и выбор поставщиков оборудования и материалов, включаемых в стоимость проекта.

Заказчику на рассмотрения были представлены несколько ценовых предложении (прайс-листов) производителей (дистрибюторов) оборудования и материалов в целях возможности выбора по сопоставлению цен и конкурентоспособности (сравнения технических и качественных характеристик) оборудования и материалов.

Решили:

После анализа ценовых и технических характеристик оборудования и материалов, полученных от производителей (поставщиков) имеющих сертификат на применение на территории Республики Казахстан, на основе соотношения цена-качество - приняли решение по выбору поставщиков хорошо зарекомендовавших себя на рынке поставки оборудование:

Рассмотренный перечень основного оборудование, материалов и изделия (прилагается) их стоимость предложенная поставщиками согласовывается с Заказчиком и рекомендуется для включения рабочий проект. Согласованный перечень оборудований, материалов и изделий прилагается.

Подписи:

Руководитель ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

М.П. _____ Қылаубаева Г.Т.

Директор ТОО «Актаугражданпроект»

М.П. _____ Бегендік Б.Ө.

АКТАУ ГРАЖДАН ПРОЕКТ

«Утверждаю»
Руководитель ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
_____Қылаубаева Г.Т.

Форма № Т

Наименование стройки Строительство спортивного зала ангарного типа в селе Жетыбай

Наименование объекта

Объект номер -

Сводка материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе

на Ведомость ресурсов на стройку
(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен (а) в текущих ценах 01.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование ресурсов и затрат	Тип, марка, размеры, стандарт	Единица измерения	Кол-во единиц по проекту	Выбранный вариант					Альтернативный вариант				
						Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	№ стр. прайс-листа	Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	№ стр. прайс-листа
						В валюте	В тенге				В валюте	В тенге			
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ													
1	ТПрайс-лист	Шкаф телекоммуникационный 18U		шт.	1		293250								
2	ТПрайс-лист	Табло цниверсальное		шт	1		3035,71								
3	ТПрайс-лист	Спортивное покрытие толщ. 10 мм		$м^2$	968,43		14280								
4	ТПрайс-лист	Светильник светодиодный Varton A070		шт	12		3892,86								
5	ТПрайс-лист	Светильник R LED 220 4000K, 18 Вт, IP20		шт	1		14982,14								
6	ТПрайс-лист	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М		шт.	1		36721,82								
7	ТПрайс-лист	Преобразователь интерфейса С-2000 Ethernet		шт.	1		34971,43								
8	ТПрайс-лист	Пожарный щит (ЩП-А) и ящик с песком		шт.	1		40435,71								
9	ТПрайс-лист	Патч-панель PPHD-19-24-8P8C-C5e-110D		шт	2		120892,86								
10	ТПрайс-лист	Мяч баскетбольный Molten BGF7X		шт	2		8750								
11	ТПрайс-лист	Муфта концевые для четырехжильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией,на напряжение до 1кВ ЕРКТ-0015-СЕЕ01		шт.	2		21766,07								
12	ТПрайс-лист	Муфта концевые для трехжильных кабелей с пластмасовой изоляцией 6кВ,ЕРКТ2302		шт.	1		18851,79								
13	ТПрайс-лист	Кран шаровой полипропиленовый PP-R Ду-20мм		шт.	50		10564,29								
14	ТПрайс-лист	Комбинированный балансированный клапан AB-QM с измерительным ниппелями Ду-25мм		шт.	1		25089,29								
15	ТПрайс-лист	Комбинированный балансированный клапан AB-QM с измерительным ниппелями Ду-20мм		шт.	1		24017,86								
16	ТПрайс-лист	Кабельный организатор CM-1U-ML		шт	2		90892,86								
17	ТПрайс-лист	КМ44004 92х92х45 Короб с крышкой		м	100		1187,5								
18	ТПрайс-лист	КМ40001 63х40 Короб с крышкой		м	50		1147,32								
19	ТПрайс-лист	Источник бесперебойного питания Smart-UPS SMC30001-2U		шт.	1		37339,29								
20	ТПрайс-лист	Изолирующие зажимы		м	180		98,21								
21	ТПрайс-лист	Защитная сетка		$м^2$.	375		857,14								
22	ТПрайс-лист	Блок аварийного питания ES1		шт	12		19414,29								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
23	ТПрайс-лист	IP видеорегистратор 16-ти канальный, запись видео с разрешением до 12 МП, 2 SATA HDD до 8 ТБ, Hikvision DS-7616NI-I2/16P		шт.	1	147845,36								
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)														
24	ТПрайс-лист	Щит соловой с металлическим коркусом ЩРВ-24 на 24 модулей		шт	1	93035,71								
25	ТПрайс-лист	Щит соловой с металлическим коркусом ЩРВ-12 на 12 модулей		шт	2	91607,14								
26	ТПрайс-лист	Шкаф медицинский 550х420х1800		шт.	1	71020,71								
27	ТПрайс-лист	Ширма на колесиках 2-створчатая		шт.	1	17167,86								
28	ТПрайс-лист	Суппуар для волос N	1300Вт	шт.	8	16833,54								
29	ТПрайс-лист	Сушилка для рук		шт.	5	39847,5								
30	ТПрайс-лист	Скамья в гардеробных 300х2600		шт.	8	34742,32								
31	ТПрайс-лист	Облучатель бактерицидный настенно-поточный ОБНП-2х15-01		шт	1	24396,43								
32	ТПрайс-лист	Компьютер(монитор,системный блок, клавиатура и мышка)		шт.	2	406607,14								
33	ТПрайс-лист	Канальный радиальный вентилятор VRN 50-30/25/2D N	0,75кВт	шт.	2	228660,71								
34	ТПрайс-лист	Канальный KVR 200/1 N	0,157кВт	шт.	1	270178,57								
35	ТПрайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПН-32/10		шт	1	3060786,8								
36	ТПрайс-лист	Вешалка для полотенец		шт.	5	20149,64								
37	ТПрайс-лист	ВентАгрегат Litened 50-30 A.3.28-1x1.30m.R		шт.	2	1114285,7								
38	ТПрайс-лист	Ведро для мусора		шт.	14	2349,29								
39	ТПрайс-лист	Блочно-модульная котельная БМК-0,582 МВт		комплект	1	28815516								
40	ТПрайс-лист	Баскетбольная стойка мобильная складная, вынос 2,25 м		шт.	2	556600								
41	ТПрайс-лист	Ангар бескаркасный		шт	1	82822080								
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ														

Фактический Адрес: РК, г. Шымкент, улица Ж.Шаяхметова 956/1
Юридический адрес: РК, г. Шымкент, ж.м. Таскен улица Новостройка 784/1
БИН 020115650897 ИИК KZ 38722S000006884606
БИК CASPKZKA Филиал АО «KASPI BANK»

AiDA
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ И ЗАБОТА О КЛИЕНТЕ

Наша компания, под торговым названием «AiDA», является официальным дистрибьютором компании «Beaulieu International Group», и компании «TARKETT», предлагаем широкий ассортимент продукции и высокое качество сервиса, в том числе ламинат, линолеум коммерческий, Art Vinyl, паркетная доска, ковровые покрытия, спортивные покрытия и аксессуары

Наша цель - предоставить лучший сервис в сфере торговли и реализовать качественные товары.

Коммерческое предложение на Спортивное покрытие и комплектующие

Объект: «Разработка ПСД "строительство спорт зала ангарного типа в села Жетибай»

Наименование / Класс и толщина	Ед. изм.	Количество	**Цена за единицу, тенге	Сумма итого с учетом НДС
Спортивное покрытие 6,0 мм ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Класс применения для общественных помещений: 34 Класс применения для промышленных помещений: 41 Дополнительный защитный слой, лак Общая толщина: 6,0 мм Толщина рабочего слоя: 1,0 мм	м2	918	8 300	7 916 400
Спортивное покрытие 8,3 мм OMNISPORTS R83 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Класс применения для общественных помещений: 34 Класс применения для промышленных помещений: 43 Дополнительный защитный слой, лак: TopClean XP Общая толщина: 8,30 мм Толщина рабочего слоя: 0,80 мм	м2	918	13 780	12 677 600
Спортивное покрытие 10,0 мм ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Класс применения для общественных помещений: 34 Класс применения для промышленных помещений: 43 Дополнительный защитный слой, лак: Общая толщина: 10,0 мм Толщина рабочего слоя: 1,0 мм	м2	918	15 680	14 394 240
HOMAKOLL 248 - Клей для полукоммерческого и коммерческого линолеума. Водно-дисперсионный Расход300-450гр Морозостойкий. Ведро - 14 кг	шт	20	29 000	580 000
Сварочный шнур - 1 бабина – 100 п/м, диаметр – 4 мм.	п.м.	700	300	210 000

Наименование строительно-монтажных работ	Ед. изм.	Количество	**Цена за единицу, тенге	Сумма итого с учетом НДС
Монтажж спортивного покрытия с основание и разметками (волейбол, баскетбол и минифутбол)	м2	906	2 100	1 902 600
ИТОГО				1 902 600

** Данное ценовое предложение действует до 15.03.2023 года.

Сроки поставки всего объема в течении 3-5 календарный дней после 100% оплаты согласно спецификации.

Монтаж покрытия при полной готовности строительного объекта 7-10 календарных дней

Цены указаны с учетом доставки до объекта



Бауржан Джорабеков
Руководитель Отдела Продаж
160001, Казахстан, г. Шымкент ул. Ж. Шаяхметова 956/1
Тел. +7 777 787 77 10
baurzhan@sca.kz

AiDA
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ И ЗАБОТА О КЛИЕНТЕ

INTERSPORT
МАГАЗИН СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ

Алматы ул. Жамбыла 66, (уг.ул. Абылай хана)
+7 727 248 08 00 +7 700 329 20 54
+7 775 888 06 21 +7 747 329 20 54
3292054@mail.ruwww.intersport.kz

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ№ 1451
27.02.2023г

№	Наименование оборудования	Кол-во	Цена за ед. Без НДС	Общая цена	Фото
1	Стойка баскетбольная передвижная складная с гидравлическим механизмом *Щит – оргстекло, протекторы, кольцо амортизирующее, сетка мастерская. Технические данные: Размеры щита — 1050х1800мм Вынос щита от 1,6 м Высота кольца над уровнем пола – 3050мм- мм Диаметр каната – 6мм Габариты платформы — 1000х2000мм Габариты в плане: в рабочем состоянии — 3300х1080х3900мм, в сложенном состоянии -3300х1080х100мм.*	1шт	616 000	616 000	
2	Стойки волейбольные телескопические	1пара	69 000	69 000	
3	Вышка судейская универсальная, положение стоя	1шт	88 000	88 000	
	Вышка судейская	1шт	56 000	56 000	
4	Канат спортивный 40мм 12м	1шт	54 000	54 000	

5	Шкаф для одежды "КУЛ-126"	1шт	41 700	41 700	
	Шкаф для одежды "КУЛ ШО-3"	1шт	68 500	68 500	
6	Скамейка для раздевалок и гардеробных без спинки 3м	1шт	40 000	40 000	
7	Ширма складная (на колесах)	1шт	30 000	30 000	
8	Борцовский ковер (без матов), 12х12м	1шт	427 500	427 500	
	Борцовский ковер (без матов), 10х10м	1шт	303 500	303 500	
	Борцовский ковер (без матов), 8х8м	1шт	200 600	200 600	
	Борцовский ковер (без матов), 6х6м	1шт	110 000	110 000	
	Маты НПЭ 5см	1шт	6600	6600	
	Маты НПЭ 4см	1шт	5400	5400	
9	Стол книжка	1шт	73 300	73 300	

10	Шкаф металлический, двухсекционный, модель "ШММ-1"	1шт	58 900	58 900	
	Шкаф металлический "ШММ-2	1шт	120 700	120 700	
11	Кушетка смотровая	1шт	45 600	45 600	
	Кушетка с регулируемым подголовником (без выреза)	1шт	51 000	51 000	
12	Сетка волейбольная, нить D=2 мм, стальной трос D=3 мм	1шт	3800	3800	
	Сетка волейбольная, нить D=2,5 мм, стальной трос D=3 мм	1шт	4500	4500	
	Сетка волейбольная (Mikasa нить D=4 мм, стальной трос D=4 мм)	1шт	14 800	14 800	
13	Ворота для минифутбола (2х3м)	2шт	42 000	84 000	
	Сетка для мини футбольных ворот, нить D=3 мм (3х2 м)	1пара	8700	8700	
14	Сетка заградительная, толщина 2,2 мм, ячейка 100 х 100 мм		530		
	Сетка заградительная толщина 2,2мм, ячейка 40 х 40мм		850		
	Сетка заградительная, толщина 2,60 мм, ячейка 40 х 40 мм		920		
	Сетка оградительная, толщина 2,6 мм, ячейка 100 х 100 мм		630		

15	Скамья гимнастическая 200х23х30см	1шт	17 000	17 000	
	Скамья гимнастическая 300х23х30см	1шт	21 000	21 000	
16	Спортивное табло судейское	1шт	2800	2800	
	Спортивное табло судейское 6 цифр	1шт	3400	3400	
17	Футбольный мяч №4	1шт	7500	7500	
18	Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W	1шт	6000	6000	
	Мяч волейбольный Mikasa V300W FIVB NEW, желтый цвет, 5 размер	1шт	37 500	37 500	
19	Мяч баскетбольный Spalding Кожа	1шт	9800	9800	
	Мяч баскетбольный Spalding TF1000	1шт	8000	8000	
	Мяч баскетбольный Spalding Vebsa Tack 40	1шт	7000	7000	

Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов и надеемся на эффективное сотрудничество с целью достижения взаимовыгодных финансовых результатов и установления долгосрочных партнерских отношений.

Мы желаем Вам здоровья и процветания вашему бизнесу и надеемся на сотрудничество.

С уважением Айдана. 87473292054

ТОО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
JSHS "MAMANDANDYRYLǴAN ÓNDIRISTIK MONTAJDAÝ MEN JÓNDEÝ BASQARMASY"

SPMNU

130000, Республика Казахстан,
Адрес: г. Актау, 6 "А" мкр., участок №19.
Тел./Факс: +77292 605085 (вн. 115) Моб.: +7771 7060605
E-mail: info@spmnu.kz | ko@spmnu.kz | Website: www.spmnu.kz

КП № 120
от 07.03.2023 г.

ТОО "Актаугражданпроект"
объект: село Мунайшы, мкр. Жанакурылыс-1
конт.лицо: Мурат +7 701 960 9111
vodotehnoservis@mail.ru

Коммерческое предложение
на поставку оборудования

№	Наименование оборудования и проводимых работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость (тенге)	Сумма (Тенге)	Срок поставки
1	2	3	4	5	6	7
1	Газорегуляторный пункт шкафной, с двумя линиями редуцирования, с катушкой под узел учета газа, с обогревом ГРПШ-05-2У1-С (2 линии, КИП, на базе регулятора – РДНК-400М) Рмах.вх=0,6 МПа; Рвых=2-5 кПа; При Рвх=0,3 МПа - Qмах=240м³/час;	шт.	1	1 364 682	1 364 682	25-30 кал.дней
2	Счетчик газа ротационный CGR-FX Dn50 G65 Соотношение диапазонов:1:165 При Рвх=0,3МПа-Qмах = 260 м³/час;Qмин 2,4 м³/час	шт.	1	1 080 250	1 080 250	2 недели
3	Электронный корректор mini ELCOR T120 K2G1	шт.	1	942 500	942 500	2 недели
				Итого:	**3 387 432**	
				в т.ч. НДС:	**362 939**	

- Срок действия предложения 5 рабочих дней;
- Условия оплаты - предоплата за оборудование 100 %, предоплата за монтажные работы - 50% перед монтажными работами, 50 % после завершения монтажных работ, оплата за пусконаладочные работы производится после выполнения пусконаладочных работ;
- Гарантия на оборудование - 1 год со дня передачи оборудования Заказчику;
- В стоимость предложения входит гарантийное сервисное обслуживание АТП в течение года со дня подписания актов выполненных работ;
- В дополнительные материалы входят: трубы, отводы, фланцы, переходы, болты, гайки, уголок, тех. пластины (виброопоры), краска, электроды, щит управления, автоматы, контакторы, реле и тепловые реле, световая арматура, площадки монтажные, шина, шурупы, гофра, кабель канал, дин рейка, кабель.

Исп.: Жубанова Айгерим
Тел.: +7 702 646 22 28
azhubanova@spmnu.kz
www.spmnu.kz

• Отопление • Водоснабжение • Блочно-модульные котельные
• Кондиционирование • Газоснабжение • Автоматизированные тепловые пункты
• Вентиляция • Водоотведение • Насосные станции

BURAN BOILER LLP BOSCH Ecoflam elco LOWARA a xylem brand wilo LG NED ADRIAN

ТОО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
JSHS "MAMANDANDYRYLǴAN ÓNDIRISTIK MONTAJDAÝ MEN JÓNDEÝ BASQARMASY"

SPMNU

130000, Республика Казахстан,
Адрес: г. Актау, 6 "А" мкр., участок №19.
Тел./Факс: +77292 605085 (вн. 115) Моб.: +7771 7060605
E-mail: info@spmnu.kz | ko@spmnu.kz | Website: www.spmnu.kz

КП № 115
от 01.03.2023

ТОО "Актауграждан Проект"
конт.лицо: Мурат +7 701 960 9111
объект: село Мунайшы, мкр. Жанакурылыс-1

Коммерческое предложение
на изготовление, монтажные и пусконаладочные работы блочно-модульной котельной для отопления, теплопроизводительностью 0,582 МВт

№	Наименование оборудования и и его описание	Модель	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
	Котельная инвентарная теплопроизводительностью 0,582 МВт			
	Спецификация оборудования, материалов и работ			
1	Котел водогрейный. 250 000 ккал/час (291 кВт), "Буран Бойлер" (Казахстан) (1-раб, 1-рез)	ВВ - 2535	шт	2
2	Горелка газовая. Ecoflam (Италия) (1-раб, 1-рез)	MaxGas 350	шт	2
3	Аварийная сборка 3 бар	KGS 30	шт	2
4	Насос сетевой воды "DAB" (Италия)	BPH 180/340.65T	шт	2
5	Насос подпиточный (Q=2,5 м3/ч, H=25 м) **"DAB" (Италия)**	Aquajet 82M	шт	2
6	Расширительный бак мембранный системы отопления	V=300 л	шт	1
7	Водоумягчительная установка **(G=600л/ч) (Италия)**	EKO/SOFT/M5NP	шт	1
8	Бак запаса исходной воды, KGS	V=500 л	шт	1
9	Клапан запорный газовый электромагнитный фланцевый Ду 50, Ру 1,6	КЗГЭМ	шт	1
10	Щит электрики и автоматики котельной	Комплекс		1
11	Система сигнализации пожаротушения и загазованности	Комплекс		1
12	Помещение блочно-модульной котельной	10000x2400x2700(h)		1
13	Сборочные работы внутри блочной котельной	Комплекс		1
14	Материалы для обвязки оборудования котельной	Комплекс		1
15	Материалы для сборки и установки электрики и КИПи А+ЭМР	Комплекс		1
16	Разработка технической документации котельной	Комплекс		1
17	Дымовая труба стальная, утепленная, самонесущая в комплекте с газоходами, шиберами, взрывными клапанами	Ø325, H = 10 м		1
18	Доставка модульной котельной	Комплекс		1
			Итого с НДС (тенге):	**32 970 460**
			В т.ч. НДС	3 532 549

- Срок действия предложения 10 календарных дней;
- Срок изготовления и выполнения работ - 25-30 рабочих дней;
- Условия оплаты - по согласованию сторон;
- Опломбирование и постановку на учет приборов учёта электроэнергии, холодной воды осуществляет заказчик своими силами в соответствующих инстанциях;
- ***В стомость данного коммерческого предложения входит: изготовление БМК, доставка до места установки, монтажные работы на площадке Заказчика, установка дымовой трубы, пусконаладочные работы, 1 год гарантийного сервисного обслуживания и 1 год гарантии на установленное оборудование;***
- В стоимость не вошли: земельные и строительные работы (фундаменты), наружные инженерные сети, подвод внешних коммуникаций, счетчик газа, ГРП, подъемные механизмы на объекте Заказчика;
- Гарантийный срок - 12 месяцев с момента подписания акта ПНР;
- **Блочно модульные котельные (БМК) — это котельные установки полной заводской готовности, предназначенные для отопления и горячего водоснабжения объектов производственного, жилищного и социального назначения. Блочно-модульные котельные работают на природном газе, сжиженном газе и жидком топливе. Все технологическое оборудование размещено в блоке заводского изготовления. Корпус котельной установки металический, утеплённый и пожаробезопасный.**
- **ТОО "СПМНУ" является официальным, сертифицированным дилером завода "Буран Бойлер" на территории Мангистауской области;**

Исп.: Жубанова Айгерим
Тел.: 60 50 85 вн. 104
Моб: +77026462228
azhubanova@spmnu.kz
www.spmnu.kz

ТОО «Темір Астана»
РНН 620300336671
БИН 110140014134
ИИК
KZ109261501167597000
БИК KZKOKZKX
В АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»
.

г.Астана мкр-н Коктал 1,
ул.Болашак 17/1
Тел.: +7/7172 /300-365
+7/701/454/6606
Email:
salimov@temyr.kz
www.kaz-modul.kz

Коммерческое предложение

Общие данные

Проект	CS600-305	00	2023	**№ заявки (заказа)**	0	0	8	3	**Обратившееся лицо**		
Адрес строительства ангара: Г. Актау				**Дата приема заявки**					**Контакты заказчика**	Моб:	
				1	7	0	4	2	0	2	3		Раб:	
													e-mail:	
				Предложение разработано на основании										
					технического задания							X	письма	
					эскизного проекта							X	Устного обращения	
					проектной документации								другое	

Тип здания:

Циркуляр

Тип панели:
Панель UBM-120



Коммерческое предложение
CS-600-306

№ п/п	Наименование	Тех. характеристики	Стоимость строительства без учета НДС
1	Ангар 24м х 45м х 12м 1080м2 ДхШхВ утепленного исполнения, Без фундамента	**В стоимость ангара включено:** 1) Ангар (материал, изготовление и монтаж ангара); 2) материал стен (арок): оцинк. сталь t = 1,2 мм, в пр-во Кармет БЕЗ полимерного цветного покрытия; 3) материал торцов: оцинк. сталь t = 1 мм, пр-во Кармет БЕЗ полимерного цветного покрытия; 4) Транспортные расходы на доставку UBM-120, до строительной площадки 5)утепление: минвата 100 мм 6) Окно металлопластиковые	**Общая стоимость** **81 840 000 тг**

	Фундамент	**В стоимость фундамента включено:** 1) Бурение отверстий глубиной под столбчатый фундамент 2) Армирование каркасов 3) Заливка столбчатого фундамента 4)Заливка ленточного фундамента	**Общая стоимость** **5 500 000тг**
	Стяжка +Спортивное покрытие	В стоимость стяжки включено: 1)Гидроизоляция 2)Армировка 3)Заливка бетона 10см 4)Наливной пол на цементной основе 5)Промышленный линолеум с разметкой	**Общая стоимость** **41 000 000тг**
	Итого:		**128 340 000тг**

1. **Условия оплаты: 60% предоплаты;**
2. **Срок действия коммерческого предложения 7 дней;**
3. **Гарантия на возведенное сооружение;**
4. **Срок строительства до 70 дней.**

С уважением

Менеджер **Салимов Рахат**

Зернохранилище для ТОО "Каракесек"(ст. Жайнак Акмолинской области) на 3000 м2

Ангар теплый под спортзал на 1032м2 для ТОО"Казфосфат"(г. Тараз)

Ангар зернохранилище 18х148
г. Сарканд Алм. обл
срок строительства 4 дня (без бетона)

Ангар теплый по Софиевской трассе для

Ангар теплый для Юрлица на 350 м2

Ангар теплый для Юрлица (г. Астана) на

Ангар теплый на 1200 м2 для юрлица(г.Астана,Промзона по ул. Ондіріс)

Ангар холодный для "Eurocopter Kazakhstan Engineering" (г. Астана, объездная аэропортская трасса)

Два ангара для "Dormash Ide yapi"(Турция) (район городского парка, участок по строительству 5 звездочного отеля на набережной).Целевое назначение- склад и столовая

Ангары под мельницу для ТОО "BLIC Terminal" г. Кокшетау на 7 500м2 (срок исполнения 3 месяца)

EXPO 2017

Ангары для международной выставки "EXPO-2017" г. Астана.

Ангар под керносклад для ТОО "Актогаймыс" месторождение Долинное, Карагандинская обл.