Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 2069116,580 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 221691,062 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ, УЧАСТОК

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			12843,893	12843,893
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы			993,402	993,402
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1383,333	1383,333
		Итого по разделу I			**15220,628**	**15220,628**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	1776425,938	0,000	631,775	1777057,713
5		в том числе в текущих ценах на 2021	211537,988	0,000	75,232	211613,220
6		в том числе в текущих ценах на 2022	1332754,560	0,000	473,986	1333228,546
7		в том числе в текущих ценах на 2023	232133,390	0,000	82,557	232215,947
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
8	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 3,24%			0,000	0,000
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - .2,64%			31655,824	31655,824
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г. - 3,24%			7523,797	7523,797
12	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 1,12%			489,836	489,836
13	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 0,91%			12745,473	12745,473
14	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г. - 1,12%			2732,247	2732,247
		Итого по разделу III			**55147,177**	**55147,177**
		Итого по сводному сметному расчету	**1776425,938**	**0,000**	**70999,580**	**1847425,518**
		В том числе:				
		В 2020 году				
		Стоимость проектных и изыскательских работ:				13837,295
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%				1660,475
		Всего в 2020 году				15497,770
		В 2021 году				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в 2021				1383,333
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	211537,988	0,000	75,232	211613,220
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				489,836
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				25618,367
		Всего в 2021 году				239104,756
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	1332754,560	0,000	473,986	1333228,546
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				31655,824
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				12745,473
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				165315,581
		Всего в 2022 году				1542945,424
		В 2023 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2023	232133,390	0,000	82,557	232215,947
		Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г.				7523,797
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г.				2732,247
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2023 г.				29096,639
		Всего в 2023 году				271568,630
		Всего по годам	**1776425,938**	**0,000**	**70999,580**	**1847425,518**
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			221691,062	221691,062
		Всего по сводному сметному расчету	**1776425,938**	**0,000**	**292690,642**	**2069116,580**

Руководитель проектной организации Шестаков П.И.

Главный инженер проекта Ушаков И.М.

Начальник сметного отдела Жарова С.С.

Заказчик

Форма 2

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1990304,639 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 213246,926 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ, УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 62 ГЕКТАРА (ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ)

(наименование стройки)

в текущих ценах на 202_ г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	1623616,169	--	601,857	1624218,026
		Всего по главе	**1623616,169**	**--**	**601,857**	**1624218,026**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1623616,169**	**--**	**601,857**	**1624218,026**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	16885,608	--	--	16885,608
		Всего по главе	**16885,608**	**--**	**--**	**16885,608**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1640501,777**	**--**	**601,857**	**1641103,634**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,135%	18619,695	--	--	18619,695
		Всего по главе	**18619,695**	--	--	**18619,695**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1659121,472**	--	**601,857**	**1659723,329**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	33182,429	--	--	33182,429
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1692303,901**	--	**601,857**	**1692905,758**
5		в том числе на 2021 год - 12,5 %	211537,988	--	75,232	211613,220
6		в том числе на 2022 год - 75 %	1269227,926	--	451,393	1269679,319
7		в том числе на 2023 год - 12,5 %	211537,988	--	75,232	211613,220
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 12,5 %, К=1	211537,988	--	75,232	211613,220
9		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	25393,586	25393,586
10		Итого в текущих ценах на 2021 год	211537,988	--	25468,818	237006,806
11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 75 %, К=1,0500514	1332754,560	--	473,986	1333228,546
12		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	159987,426	159987,426
13		Итого в текущих ценах на 2022 год	1332754,560	--	160461,412	1493215,972
14	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12,5 %, К=1,0973603	232133,390	--	82,557	232215,947
15		НДС на 2023 год, - 12 %	--	--	27865,914	27865,914

16		Итого в текущих ценах на 2023 год	232133,390	--	27948,471	260081,861
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	213246,926	213246,926
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1776425,938**	**--**	**213878,701**	**1990304,639**

Руководитель проектной организации Шестаков П.И.

Главный инженер проекта Ушаков И.М.

Начальник сметного отдела Жарова С.С.

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ,

Форма 3

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1624218,026	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	71,792	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	102415,730	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	БЛАГОУСТРОЙСТВО ОЗЕЛЕНЕНИЕ	1612778,843	--	--	1612778,843	69,456	98752,379	--
2.	2-1-2	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	235,14	--	601,857	836,997	0,348	449,606	--
3.	2-1-3	СИСТЕМА СВЯЗИ	5500,963	--	--	5500,963	0,82	1270,231	--
4.	2-1-4	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	5101,223	--	--	5101,223	1,168	1943,514	--
		ИТОГО	**1623616,169**	--	**601,857**	**1624218,026**	**71,792**	**102415,730**	

Главный инженер проекта Ушаков И.М.

Начальник сметного отдела Жарова С.С.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	2069116,580	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	221691,062	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ, УЧАСТОК

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			12843,893	12843,893
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы			993,402	993,402
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1383,333	1383,333
		Итого по разделу I			**15220,628**	**15220,628**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	1776425,938	0,000	631,775	1777057,713
5		в том числе в текущих ценах на 2021	211537,988	0,000	75,232	211613,220
6		в том числе в текущих ценах на 2022	1332754,560	0,000	473,986	1333228,546
7		в том числе в текущих ценах на 2023	232133,390	0,000	82,557	232215,947
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
8	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 3,24%			0,000	0,000
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - .2,64%			31655,824	31655,824
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г. - 3,24%			7523,797	7523,797
12	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 1,12%			489,836	489,836
13	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 0,91%			12745,473	12745,473
14	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г. - 1,12%			2732,247	2732,247
		Итого по разделу III			**55147,177**	**55147,177**
		Итого по сводному сметному расчету	**1776425,938**	**0,000**	**70999,580**	**1847425,518**
		В том числе:				
		В 2020 году				
		Стоимость проектных и изыскательских работ:				13837,295
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%				1660,475
		Всего в 2020 году				15497,770
		В 2021 году				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в 2021				1383,333
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	211537,988	0,000	75,232	211613,220

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				0,000
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				489,836
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				25618,367
		Всего в 2021 году				239104,756
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	1332754,560	0,000	473,986	1333228,546
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				31655,824
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				12745,473
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				165315,581
		Всего в 2022 году				1542945,424
		В 2023 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2023	232133,390	0,000	82,557	232215,947
		Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г.				7523,797
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г.				2732,247
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2023 г.				29096,639
		Всего в 2023 году				271568,630
		Всего по годам	**1776425,938**	**0,000**	**70999,580**	**1847425,518**
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			221691,062	221691,062
		Всего по сводному сметному расчету	**1776425,938**	**0,000**	**292690,642**	**2069116,580**

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	1990304,639	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	213246,926	тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ, УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 62 ГЕКТАРА (ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ)

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	1623616,169	--	601,857	1624218,026
		Всего по главе	**1623616,169**	**--**	**601,857**	**1624218,026**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1623616,169**	**--**	**601,857**	**1624218,026**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	16885,608	--	--	16885,608
		Всего по главе	**16885,608**	**--**	**--**	**16885,608**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1640501,777**	**--**	**601,857**	**1641103,634**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,135%	18619,695	--	--	18619,695
		Всего по главе	**18619,695**	**--**	**--**	**18619,695**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1659121,472**	**--**	**601,857**	**1659723,329**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	33182,429	--	--	33182,429
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1692303,901**	**--**	**601,857**	**1692905,758**
5		в том числе на 2021 год - 12,5 %	211537,988	--	75,232	211613,220
6		в том числе на 2022 год - 75 %	1269227,926	--	451,393	1269679,319
7		в том числе на 2023 год - 12,5 %	211537,988	--	75,232	211613,220
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 12,5 %, К=1	211537,988	--	75,232	211613,220
9		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	25393,586	25393,586
10		Итого в текущих ценах на 2021 год	211537,988	--	25468,818	237006,806
11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 75 %, К=1,0500514	1332754,560	--	473,986	1333228,546
12		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	159987,426	159987,426
13		Итого в текущих ценах на 2022 год	1332754,560	--	160461,412	1493215,972
14	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12,5 %, К=1,0973603	232133,390	--	82,557	232215,947
15		НДС на 2023 год, - 12 %	--	--	27865,914	27865,914

16		Итого в текущих ценах на 2023 год	232133,390	--	27948,471	260081,861
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	213246,926	213246,926
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1776425,938**	**--**	**213878,701**	**1990304,639**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 3

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ,

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1624218,026	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	71,792	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	102415,730	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-1-1	БЛАГОУСТРОЙСТВО ОЗЕЛЕНЕНИЕ	1612778,843	--	--	1612778,843	69,456	98752,379	--
2.	2-1-2	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	235,14	--	601,857	836,997	0,348	449,606	--
3.	2-1-3	СИСТЕМА СВЯЗИ	5500,963	--	--	5500,963	0,82	1270,231	--
4.	2-1-4	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	5101,223	--	--	5101,223	1,168	1943,514	--
		ИТОГО	**1623616,169**	**--**	**601,857**	**1624218,026**	**71,792**	**102415,730**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ, УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 62 ГЕКТАРА (ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ)
Шифр стройки 32-2020-5
Наименование объекта - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ОЗЕЛЕНЕНИЕ
(наименование работ и зат рат)

Основание: РП Р-874-20-ГП

Сметная стоимость	1612778,843	тыс.тенге
Сметная заработная плата	98752,379	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	69,456	тыс.чел-ч

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	429660		1,61	1,61	691753	691753	–	204174	967602
		НР - 72%; СП - 8%				–	0,66	–	283576		71674	
2	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	58048		52,74	52,74	3061452	3061451	–	907360	4286317
		НР - 72%; СП - 8%				–	21,71	–	1260222		317505	
3	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	58048		45,13	45,13	2619706	2619706	–	776543	3667949
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,58	–	1078532		271700	
4	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	58048		80,72	80,72	4685635	4685634	–	1456958	6634001
		НР - 72%; СП - 8%				–	34,86	–	2023553		491407	
5	Е11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	58048		7,61	7,61	441745	441745	–	108248	593992
		НР - 72%; СП - 8%				–	2,59	–	150344		43999	

6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	58048		100,42	80,62	5829180	4679829	493409	1278078	7675838
		НР - 72%; СП - 8%				11,30	19,28	655942	1119165		568581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	5804,8	85,00				493408		
7	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	98250		247,26	238,00	24293295	23383500	67793	4102920	30667912
		НР - 72%; СП - 8%				8,57	49,43	842002	4856498		2271697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	11,79	5733,00				67592		
8	С3411-102-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2579062,5		72,00	--	185692500	--		--	200547900
		СП - 8%				--	--	--	--		14855400	
		БЛАГОУСТРОЙСТВО										
9	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	263		84437,00	204,00	22206931	53652	20550557	1406787	25502847
		НР - 5349 Тенге; СП - 7183 Тенге				6094,00	58,00	1602722	15254		1889129	
10	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	252		18473,00	--	4655196	--	4655196	--	5027652
		СП - 1478 Тенге				--	--	--	--		372456	
11	У86-010104-0101 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	17		103566,00	225,00	1760622	3825	1624622	111996	2022422
		НР - 6588 Тенге; СП - 8812 Тенге				7775,00	66,00	132175	1122		149804	
12	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	17		221319,00	422,00	3762423	7174	3515957	213724	4294234
		НР - 12572 Тенге; СП - 18711 Тенге				14076,00	111,00	239292	1887		318087	
13	У86-010102-0101 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини"	комплект	9		216128,00	295,00	1945152	2655	1878597	52875	2157867
		НР - 5875 Тенге; СП - 17760 Тенге				7100,00	80,00	63900	720		159840	
14	У86-010113-0102 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	7		1207500,00	2124,00	8452500	14868	8005186	357630	9514939
		НР - 51090 Тенге; СП - 100687 Тенге				61778,00	698,00	432446	4886		704809	
15	У86-010213-0101 0	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	9		97936,00	3356,00	881424	30204	758547	77382	1035513
		НР - 8598 Тенге; СП - 8523 Тенге				10297,00	1057,00	92673	9513		76707	
16	У86-010202-0101 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	18		124257,00	328,00	2236626	5904	2131866	86904	2509416
		НР - 4828 Тенге; СП - 10327 Тенге				5492,00	85,00	98856	1530		185886	

17	У86-010202-0106 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с кольцами	комплект		6	95920,00	1812,00	575520	10872	535902	23046	646452
		НР - 3841 Тенге; СП - 7981 Тенге				4791,00	586,00	28746	3516		47886	
18	У86-010109-0301 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная	комплект		11	75316,00	212,00	828476	2332	784894	38335	936155
		НР - 3485 Тенге; СП - 6304 Тенге				3750,00	54,00	41250	594		69344	
19	ПРАЙС	МУСОРНЫЕ БАКИ	ШТ		108	120000,00	--	12960000	--	--	--	13996800
		СП - 8%				--	--	--	--		1036800	
		ОЗЕЛЕНИЕ										
20	Е11-470102-0206	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма		1108	1758,99	377,45	1948961	418215	--	1505374	3730682
		НР - 88%; СП - 8%				1381,54	162,37	1530746	179906		276347	
21	С1254-102-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.		1108	1845,00	--	2044260	--	2044260	--	2207801
		СП - 8%				--	--	--	--		163541	
		ТРОТУАР										
22	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		3264	10512,28	1647,75	34312082	5378256	28093444	2396165	39644907
		НР - 108%; СП - 8%				257,47	422,27	840382	1378289		2936660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,26	4112,64	6831,00				28093444		
23	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1360	9228,59	1095,97	12550882	1490519	10831040	648402	14255226
		НР - 108%; СП - 8%				168,62	272,83	229323	371049		1055943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	1496	7240,00				10831040		
24	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		27200	507,85	42,08	13813520	1144576	98464	14112524	30160128
		НР - 108%; СП - 8%				462,15	18,26	12570480	496672		2234084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0005	13,6	7240,00				98464		
25	С1255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		27200	3925,00	--	106760000	--	106760000	--	115300800
		СП - 8%				--	--	--	--		8540800	
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ПРОЕЗДЫ И ПАРКОВКИ										
26	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		13110,4	9887,53	1137,43	129629473	14912162	112506635	6413991	146926941
		НР - 108%; СП - 8%				168,62	284,37	2210676	3728204		10883477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	15994,688	7034,00				112506635		

27	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия		87403	149,86	104,77	13098214	9157213	--	7175926	21896071
		НР - 108%; СП - 8%				45,09	30,93	3941001	2703375		1621931	
28	С1211-602-0107	Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С6	м3		8740,3	9475,00	--	82814342	--	82814342	--	89439489
		СП - 8%				--	--	--	--		6625147	
29	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		87403	1868,52	210,81	163314254	18425426	142563908	5154924	181946712
		НР - 108%; СП - 8%				26,60	28,01	2324920	2448158		13477534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх. марки I	т	0,0976	8530,5328	16693,00				142400184		
29.2	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,943952	165728,00				156439		
29.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	87,403	85,00				7429		
30	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		87403	409,15	0,04	35760937	3496	35348395	441770	39098923
		НР - 108%; СП - 8%				4,68	--	409046	--		2896217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх. марки I	т	0,0242	2115,1526	16693,00				35308242		
30.2	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,244728	165728,00				40558		
		НАРУЖНЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ ДОРОГИ										
31	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		3993,3	9887,53	1137,43	39483874	4542099	34268425	1953639	44752514
		НР - 108%; СП - 8%				168,62	284,37	673350	1135575		3315001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	4871,826	7034,00				34268424		
32	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия		26622	149,86	104,77	3989573	2789186	--	2185709	6669304
		НР - 108%; СП - 8%				45,09	30,93	1200386	823418		494023	
33	С1211-602-0107	Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С6	м3		2662,2	9475,00	--	25224345	--	25224345	--	27242293
		СП - 8%				--	--	--	--		2017948	
34	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		26622	1900,28	261,56	50589254	6963251	42560324	3602308	58526887
		НР - 108%; СП - 8%				40,03	85,26	1065679	2269792		4335325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	5031,558	7794,00				39215963		

35	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		26622	1868,52	210,81	49743739	5612184	43423410	1570134	55418982
		НР - 108%; СП - 8%				26,60	28,01	708145	745682		4105110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	0,0976	2598,3072	16693,00				43373542		
35.2	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,287518	165728,00				47650		
35.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	26,622	85,00				2263		
36	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		26622	409,15	0,04	10892391	1065	10766735	134558	11909105
		НР - 108%; СП - 8%				4,68	--	124591	--		882156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	0,0242	644,2524	16693,00				10754505		
36.2	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,074542	165728,00				12354		
		ПОКРЫТЬИЕ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК										
37	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		8107	1718,27	261,56	13930015	2120467	11485025	1096984	16229159
		НР - 108%; СП - 8%				40,03	85,26	324523	691203		1202160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,189	1532,223	6831,00				10466615		
38	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		8107	1868,52	210,81	15148092	1709037	13223409	478141	16876332
		НР - 108%; СП - 8%				26,60	28,01	215646	227077		1250099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	0,0976	791,2432	16693,00				13208223		
10.2	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,087556	165728,00				14510		
10.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	8,107	85,00				689		
39	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		8107	409,15	0,04	3316979	324	3278714	40976	3626591
		НР - 108%; СП - 8%				4,68	--	37941	--		268636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	0,0242	196,1894	16693,00				3274990		
39.2	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,0227	165728,00				3762		
40	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия		8107	18246,05	26,61	147920727	215727	141412347	6880469	167185292
		НР - 108%; СП - 8%				776,20	9,64	6292653	78151		12384096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	274658 С	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг	1,02	8269,14	9086,00				75133406		
40.2	276168 С	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	8269,14	7980,00				65987737		
		БОРТОВОЙ КАМЕНЬ										

41	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	14800		1971,35	33,74	29175980	499352	15267828	14711674	47398666
		НР - 108%; СП - 8%				906,00	14,40	13408800	213120		3511012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,03	444	31723,00				14085012		
42	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	636,4		71580,00	--	45553512	--	45553512	--	49197793
		СП - 8%				--	--	--	--		3644281	
43	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	18560		1971,35	33,74	36588256	626214	19146682	18449234	59440489
		НР - 108%; СП - 8%				906,00	14,40	16815360	267264		4402999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,03	556,8	31723,00				17663366		
44	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	296,96		71580,00	--	21256397	--	21256397	--	22956909
		СП - 8%				--	--	--	--		1700512	
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ										
45	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	302,4		5896,40	324,32	1783071	98074	1488558	218991	2162227
		НР - 94%; СП - 8%				649,60	120,80	196439	36530		160165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	5,56416	7348,00				40885		
45.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	9,01152	6831,00				61558		
45.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	3,74976	165728,00				621440		
46	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	51,48		36740,05	1155,22	1891378	59470	1754974	83429	2132792
		НР - 91%; СП - 8%				1494,45	286,45	76934	14746		157985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	52,5096	31723,00				1665762		
47	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,53036		275482,00	--	421587	--	421587	--	455314
		СП - 8%				--	--	--	--		33727	
48	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	63,36		36416,42	1668,24	2307344	105700	1719032	474609	3004509
		НР - 93%; СП - 8%				7616,98	437,50	482612	27720		222556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	15,2064	32479,00				493889		
48.2	102887 С	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	24,0768	50875,00				1224907		
49	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	532,8		346,02	--	184359	--	--	171454	384278
		НР - 93%; СП - 8%				346,02	--	184359	--		28465	
50	С1222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	108		82367,00	--	8895636	--	8895636	--	9607287
		СП - 8%				--	--	--	--		711651	
51	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,48		36740,05	1155,22	238076	7486	220906	10502	268464
		НР - 91%; СП - 8%				1494,45	286,45	9684	1856		19886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

51.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	6,6096	31723,00				209676		
52	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,135		275482,00	--	37190	--	37190	--	40165
		СП - 8%				--	--	--	--		2975	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1612778843
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					70103680				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						115974603			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						28648699			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1020428047		
		- Перевозка грузов	Тенге					185692500				
		- Накладные расходы	Тенге								101114847	
		- Сметная прибыль	Тенге								119465160	

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ, УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 62 ГЕКТАРА (ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ)

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Наименование объекта - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Основание: РП Р-874-20-ГП

Составлен 1 КВАРТАЛ 2021

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		СТПРАЙС	МУСОРНЫЕ БАКИ	ШТ	108	120000 --	- --	- -	12960000
2		8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	252	18473 --	- --	- -	4655196
			Всего затраты и ресурсы вне групп	**тенге**				**--**	**17615196**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
3	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	55309,37065	1267,48 --	- --	- -	70103683
4	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	14141,63393	2025,84 --	- --	- -	(28648700)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**70103683**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
5	87С	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	4,0535	3097 --	- --	1580 6404,53	12554
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1389,12532	4586 --	- --	1888 2622668,6	6370529

7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	23,5103	14 --	- --	- -	329
8	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	159,05152	782 --	- --	- -	124378
9	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	3,50784	4230 --	- --	1580 5542,39	14838
10	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	808,2639	5302 --	- --	1888 1526002,24	4285415
11	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	1296,38535	7029 --	- --	2257 2925941,73	9112293
12	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1705,76436	9428 --	- --	2257 3849910,16	16081946
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	26,14608	6352 --	- --	1580 41310,81	166080
14	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	12,2132	1354 --	- --	- -	16537
15	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	63,05388	120 --	- --	- -	7566
16	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	19,79553	7655 --	- --	1888 37373,96	151535
17	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	159,05152	4776 --	- --	1888 300289,27	759630
18	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	464,1016	14286 --	- --	1888 876223,82	6630155
19	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	696,1524	14657	-	2257	10203506

						--	--	1571215,97	
20	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	95,288	4389	-	1888	418219
						--	--	179903,74	
21	2440С	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	1641,7575	12655	-	2257	20776441
						--	--	3705446,68	
22	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1502,01033	5112	-	2257	7678277
						--	--	3390037,31	
23	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	599,98864	10571	-	2257	6342480
						--	--	1354174,36	
24	2456С	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1395,36	34	-	-	47442
						--	--	-	
25	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1522,24675	5167	-	1580	7865449
						--	--	2405149,86	
26	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	315,016	5320	-	2257	1675885
						--	--	710991,11	
27	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	146,5584	3044	-	1580	446124
						--	--	231562,27	
28	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1219,22092	6608	-	1580	8056612
						--	--	1926369,05	
29	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	27,8208	16	-	-	445
						--	--	-	
30	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	213,423252	3216	-	1580	686369
						--	--	337208,74	
31	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	4,88528	3722	-	1888	18183
						--	--	9223,41	

32	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	462,099	123 --	- --	- -	56838
33	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	256,4772	30356 --	- --	2257 578869,04	7785622
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**28591819,07**	**115791678**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
34	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	5,56416	7348 --	6343 --	- -	40885
35	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,78208	7331 --	6339 --	- -	20395
36	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5653,87452	6831 --	5855 --	- -	38621617
37	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	11,79	5733 --	4791 --	- -	67592
38	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	520,935	8375 --	7362 --	- -	4362831
39	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5031,558	7794 --	6811 --	- -	39215963
40	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1509,6	7240 --	6175 --	- -	10929504
41	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	20866,514	7034 --	5912 --	- -	146775059
42	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1059,9192	31723 --	28617 --	- -	33623817
43	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	20,016	29542 --	26686 --	- -	591313
44	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	15,2064	32479 --	29565 --	- -	493889
45	102759С	212-502-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	14875,6776	16693 --	15751 --	- -	248319686
46	102887С	213-101-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	24,0768	50875 --	47201 --	- -	1224907

47	129234С	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	108	82367 --	81430 --	- -	8895636
48	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	56,712	34278 --	33001 --	- -	1943974
49	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5,4107552	165728 --	161113 --	- -	896714
50	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	14,49	6931 --	6792 --	- -	100430
51	247617С	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	933,36	71580 --	68160 --	- -	66809909
52	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	5929,83576	85 --	85 --	- -	504036
53	274658С	261-105-0649 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг	8269,14	9086 --	8907 --	- -	75133406
54	274782С	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,56749	513158 --	500784 --	- -	291212
55	276168С	233-102-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	8269,14	7980 --	7812 --	- -	65987737
56	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,66536	275482 --	268671 --	- -	458777
57	280074С	211-602-0107 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С6	м3	11402,5	9475 --	8471 --	- -	108038688
58	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	333,6	392 --	383 --	- -	130771
59	295157С	254-102-0703 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	1108	1845 --	1802 --	- -	2044260
60		255-102-0201 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	27200	3925 --	- --	- -	106760000
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**962283008**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
61		411-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2579062,5	72 --	- --	72 185692500	185692500
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**185692500**	**185692500**

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э101030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э101030'К9Ж5А0'МН2Ц7В1Х+Б''6'''''*
2	Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ, УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 62 ГЕКТАРА (ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ)'32-2020-5'2-1'ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН'РП'2'2-1-1'БЛАГОУСТРОЙСТВО ОЗЕЛЕНЕНИЕ'РП Р-874-20-ГП''1 КВАРТАЛ 2021*
3	(РС295854)*
4	П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
5	Е11-010104-0701'620000-190340*
6	Е11-010104-0102'83798-25750=Ф1*
7	Е11-010104-0110'Ф1*
8	Е11-010201-0101'Ф1*
9	Е11-010201-0107'Ф1*
10	Е11-010201-0601'Ф1*
11	Е11-010102-0326'124000=Ф1 Ф1-25750''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
12	С3411-102-0115'Ф1.1,75.15-675937,5''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км*
13	П2 БЛАГОУСТРОЙСТВО*
14	У86-010302-0303'263*
15	У86-010303-0201'252*
16	У86-010104-0101'17*
17	У86-010104-0401'17*
18	У86-010102-0101'9*
19	У86-010113-0102'7*
20	У86-010213-0101'9*
21	У86-010202-0101'18*
22	У86-010202-0106'6*
23	У86-010109-0301'11*
24	СТПРАЙС(=1)'108'120000'МУСОРНЫЕ БАКИ'ШТ*
25	П2 ОЗЕЛЕНИЕ*
26	Е11-470102-0206'1108*
27	С1254-102-0703'1108''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м'шт.*
28	П2 ТРОТУАР*
29	Е11-270401-0104(РС100249РС100080)'3264*
30	Е11-270401-0101'1360*
31	Е11-270701-0302(РС295968)(РС295530)'27200''Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком'м2 тротуара*
32	С1255-102-0201'27200'3925'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м2*
33	П2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ПРОЕЗДЫ И ПАРКОВКИ*
34	Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'13110,4*
35	Е11-270402-0103(РС295463)'87403=Ф1''Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство'м2 основания или покрытия*
36	С1211-602-0107'8740,3''Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С6'м3*
37	Е11-270602-0301(РС295487РС102759)(РС295822РС144655)'Ф1*
38	Е11-270602-0401(РС295487РС102759)(РС295822РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
39	П2 НАРУЖНЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ ДОРОГИ*

40	E11-270401-0102(PC249133PC249132)'3993,3*
41	E11-270402-0103(PC295463)'26622=Ф1''Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство'м2 основания или покрытия*
42	C1211-602-0107'2662,2''Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С6'м3*
43	E11-270403-0101'26622=Ф1*
44	E11-270602-0301(PC295487PC102759)(PC295822PC144655)'Ф1*
45	E11-270602-0401(PC295487PC102759)(PC295822PC144655)(H5.2)(H52.2)(H53.2) K=2'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
46	П2 ПОКРЫТЬИЕ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК*
47	E11-270403-0101(PC100094PC100080)'8107=Ф1*
48	E11-270602-0301(PC295487PC102759)(PC295822PC144655)'Ф1*
49	E11-270602-0401(PC295487PC102759)(PC295822PC144655)(H5.2)(H52.2)(H53.2) K=2'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
50	E11-271301-0101(PC295788PC274658)'Ф1*
51	П2 БОРТОВОЙ КАМЕНЬ*
52	E11-270201-1002(PC295527)(PC100533=0,03)'14800=Ф10*
53	C1255-101-0101'Ф10.0,043*
54	E11-270201-1002(PC295527)(PC100533=0,03)'18560=Ф11*
55	C1255-101-0101'Ф11.0,016*
56	H43=36*
57	П2 ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ*
58	E11-110101-1303(A1.2)(PC144679PC144634)(PC295822PC144655)'8,4*
59	E11-060101-0101(PC100463PC100533)'1,43*
60	C1214-210-0201'42,51.0,001*
61	E11-080201-0101(PC295491PC102887)'1,76*
62	E11-080201-0601'14,8*
63	C1222-509-1501'3*
64	E11-060101-0101(PC100463PC100533)'0,18*
65	C1214-210-0201'3,75.0,001*
66	К'ГУЛИЦКАЯ Н.А.*

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ, УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 62 ГЕКТАРА (ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ)
Шифр стройки 32-2020-5
Наименование объекта - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на ВОДОСНАБЖЕНИЕ
(наименование работ и зат рат)

Основание: РП Р-874-20-ГП ВК

Сметная стоимость	836,997	тыс.тенге
Сметная заработная плата	449,606	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,348	тыс.чел-ч

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ										
1	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4 К=0,4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,517		356492,49	181497,29	184307	93834	--	--	184307
						174995,20	30690,31	90473	15867		--	
2	Е11-220801-0201 К=0,4	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ДЕМОНТАЖ	шт.	1		1015,33	774,88	1015	775	--	--	1015
						240,45	119,93	240	120		--	
3	Е11-220901-0107 К=0,4	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка ДЕМОНТАЖ	задвижка или клапан	1		6540,35	4258,31	6540	4258	--	--	6540
						2282,03	733,08	2282	733		--	
4	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие ДЕМОНТАЖ	м3 конструкций колодца	1,36		18357,93	7142,68	24967	9714	--	--	24967
						11215,25	2765,15	15253	3761		--	
		ДЕМОНТАЖ ВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ										
5	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 К=0,4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	1,692		177625,37	69938,97	300542	118337	--	--	300542
						107686,40	11286,64	182205	19097		--	
6	Е11-220801-0201 К=0,4	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ДЕМОНТАЖ	шт.	3		1015,33	774,88	3046	2325	--	--	3046
						240,45	119,93	721	360		--	

7	Е11-220901-0107 К=0,4	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка ДЕМОНТАЖ	задвижка или клапан	1	6540,35	4258,31	6540	4258	--	--	6540
					2282,03	733,08	2282	733		--	
8	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие ДЕМОНТАЖ	м3 конструкций колодца	4,08	18357,93	7142,68	74900	29142	--	--	74900
					11215,25	2765,15	45758	11282		--	
		ПЕРЕНОС МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА АТЫРАУ СУ АРНАСЫ									
9	Е11-220701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,526	194731,11	--	102429	--	52255	49673	164270
		НР - 99%; СП - 8%			95388,30	--	50174	--		12168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,526	32169,58	21635,98	16921	11381	--	5041	23719
		НР - 61%; СП - 8%			10533,60	5178,60	5541	2724		1757	
11	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	526	83,00	--	43658	--	43658	--	47151
		СП - 8%			--	--	--	--		3493	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								836997
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				394929				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					274024			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54677			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						95912		
		- Накладные расходы	Тенге							54714	
		- Сметная прибыль	Тенге							17418	

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ, УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 62 ГЕКТАРА (ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ)

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-2

на ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Наименование объекта - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Основание: РП Р-874-20-ГП ВК

Составлен 1 КВАРТАЛ 2021

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	269,36736	1466,14	-	-	394930
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	78,343642	697,9	-	-	(54676)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**394930**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	59,8857	4227	-	1323	253137
						--	--	79228,78	
4	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,69432	11637	-	2257	8080
						--	--	1567,08	
5	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,732192	3812	-	1580	2791
						--	--	1156,86	
6	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,49562	4702	-	1888	2330
						--	--	935,73	
7	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,08	7487	-	2257	8086

						--	--	2437,56	
8	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,14144	267 --	- --	- -	38
9	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,732192	696 --	- --	- -	510
10	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,7433	2067 --	- --	1580 5914,41	7737
11	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08704	5167 --	- --	1580 137,52	450
12	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,98992	5320 --	- --	2257 13519,25	31866
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,63555	3216 --	- --	1580 8904,17	18124
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**113801,37**	**333149**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
14	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	марки А	т	0,00780058	360911 --	353219 --	- -	2815
15	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	155,959	317 --	317 --	- -	49439
16	290082С	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	526	83 --	79 --	- -	43658
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**95912**

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э101040

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э101040'К9Ж5А0'МН2Ц7В1Х+Б''6'''''*
2	Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ, УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 62 ГЕКТАРА (ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ)'32-2020-5'2-1'ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН'РП'2'2-1-2'ВОДОСНАБЖЕНИЕ'РП Р-874-20-ГП ВК''1 КВАРТАЛ 2021*
3	(РС295854)(РС295991)(РС296021)(РС293028)(РС296306)(РС296009)(РС296048)*
4	П2 ДЕМОНТАЖ*
5	Е11-220501-0107(РС2011)(Н4=0,4)(Н5=0,4)(Н53=0)(=0) К=0,4'517.0,001''+ ДЕМОНТАЖ*
6	Е11-220801-0201(Н4=0,4)(Н5=0,4)(Н53=0)(=0) К=0,4'1''+ ДЕМОНТАЖ*
7	Е11-220901-0107(Н4=0,4)(Н5=0,4)(Н53=0)(=0) К=0,4'1''+ ДЕМОНТАЖ*
8	Е11-230601-0105(Н4=0,8)(Н5=0,8)(Н53=0)(=0) К=0,8'1,36''+ ДЕМОНТАЖ*
9	П2 ДЕМОНТАЖ ВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
10	Е11-220501-0102(РС2011)(Н4=0,4)(Н5=0,4)(Н53=0)(=0) К=0,4'1692.0,001''+ ДЕМОНТАЖ*
11	Е11-220801-0201(Н4=0,4)(Н5=0,4)(Н53=0)(=0) К=0,4'3''+ ДЕМОНТАЖ*
12	Е11-220901-0107(Н4=0,4)(Н5=0,4)(Н53=0)(=0) К=0,4'1''+ ДЕМОНТАЖ*
13	Е11-230601-0105(Н4=0,8)(Н5=0,8)(Н53=0)(=0) К=0,8'1,36.3''+ ДЕМОНТАЖ*
14	П2 ПЕРЕНОС МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА АТЫРАУ СУ АРНАСЫ*
15	Е11-220701-0107'526.0,001*
16	Ц13-100904-0101(П-1310061)'526.0,001*
17	С1249-101-0601'526''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м'м*
18	К'ГУЛИЦКАЯ Н.А.*

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ, УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 62 ГЕКТАРА (ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ)
Шифр стройки 32-2020-5
Наименование объекта - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на СИСТЕМА СВЯЗИ
(наименование работ и зат рат)

Основание: РП Р-874-20-ГП СС

Сметная стоимость	5500,963	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1270,231	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,820	тыс.чел-ч

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ										
1	Е11-330105-0101 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км ДЕМОНТАЖ	км линии	1,384		158748,49	81633,13	219708	112981	--	108359	354312
		НР - 80%; СП - 8%				77115,36	20751,89	106728	28721		26245	
2	Е11-340201-0604 К=0,8	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	7		6195,28	2511,04	43367	17577	--	25268	74125
		НР - 76%; СП - 8%				3684,24	1065,30	25790	7457		5491	
3	Ц13-100901-1508 К=0,8	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	14		2855,68	914,88	39980	12809	--	19813	64576
		НР - 61%; СП - 8%				1940,80	379,20	27171	5309		4783	
		МОНТАЖ КАБЕЛЯ ТОО "TNS-PLUS"										
4	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2354		392,00	170,34	922768	400980	112663	392127	1420087
		НР - 72%; СП - 8%				173,80	57,56	409125	135496		105192	
5	С1243-502-0102	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,804		182304,00	--	146572	--	146572	--	158298
		СП - 8%				--	--	--	--		11726	
6	С1243-502-0102	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201	км	1,55		182304,00	--	282571	--	282571	--	305177
		СП - 8%				--	--	--	--		22606	

7	Ц13-100603-0101	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4	муфта	1	30239,88	--	30240	--	5160	15299	49182
		НР - 61%; СП - 8%			25080,00	--	25080	--		3643	
8	С1261-302-0436	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	37006,00	--	37006	--	37006	--	39966
		СП - 8%			--	--	--	--		2960	
9	Е11-340201-0604	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	8	7744,10	3138,80	61953	25110	--	36097	105893
		НР - 76%; СП - 8%			4605,30	1331,63	36842	10653		7844	
10	С1225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	5,28	51238,00	--	270537	--	270537	--	292180
		СП - 8%			--	--	--	--		21643	
11	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78,8	1545,79	20,22	121808	1593	94221	24406	157911
		НР - 93%; СП - 8%			329,87	3,16	25994	249		11697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	8	30272,00	--	242176	--	242176	--	261550
		СП - 8%			--	--	--	--		19374	
13	Ц13-100901-1508	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	10	9884,32	1143,60	98843	11436	63147	17690	125856
		НР - 61%; СП - 8%			2426,00	474,00	24260	4740		9323	
14	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,764	32169,58	21635,98	24578	16529	--	7323	34453
		НР - 61%; СП - 8%			10533,60	5178,60	8048	3956		2552	
15	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	764	38,00	--	29032	--	29032	--	31355
		СП - 8%			--	--	--	--		2323	
		МОНТАЖ КАБЕЛЯ АО "ТУСМ-13"									
16	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	905	392,00	170,34	354760	154158	43313	150754	545955
		НР - 72%; СП - 8%			173,80	57,56	157289	52092		40441	
17	С1243-502-0102	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,865	182304,00	--	157693	--	157693	--	170308
		СП - 8%			--	--	--	--		12615	
18	С1243-502-0102	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,04	182304,00	--	7292	--	7292	--	7875
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
19	Ц13-100603-0101	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4	муфта	2	30239,88	--	60480	--	10320	30598	98364
		НР - 61%; СП - 8%			25080,00	--	50160	--		7286	
20	С1261-302-0436	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	2	37006,00	--	74012	--	74012	--	79933
		СП - 8%			--	--	--	--		5921	

21	Е11-340201-0604	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	8	7744,10	3138,80	61953	25110	--	36097	105893
		НР - 76%; СП - 8%			4605,30	1331,63	36842	10653		7844	
22	С1225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	5,28	51238,00	--	270537	--	270537	--	292180
		СП - 8%			--	--	--	--		21643	
23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78,8	1545,79	20,22	121808	1593	94221	24406	157911
		НР - 93%; СП - 8%			329,87	3,16	25994	249		11697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	8	30272,00	--	242176	--	242176	--	261550
		СП - 8%			--	--	--	--		19374	
25	Ц13-100901-1508	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	9	9884,32	1143,60	88959	10292	56833	15921	113270
		НР - 61%; СП - 8%			2426,00	474,00	21834	4266		8390	
26	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0355	408677,01	111090,29	14508	3944	206	11526	28116
		НР - 99%; СП - 8%			291776,00	36167,76	10358	1284		2083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	35,5	2352,00	--	83496	--	83496	--	90176
		СП - 8%			--	--	--	--		6680	
28	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,865	32169,58	21635,98	27827	18715	--	8291	39007
		НР - 61%; СП - 8%			10533,60	5178,60	9112	4479		2889	
29	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	865	38,00	--	32870	--	32870	--	35500
		СП - 8%			--	--	--	--		2630	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5500963
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1000627				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					812827			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					269604			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2356052		
		- Накладные расходы	Тенге							923975	
		- Сметная прибыль	Тенге							407478	

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ, УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 62 ГЕКТАРА (ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ)

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-3

на СИСТЕМА СВЯЗИ

Наименование объекта - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Основание: РП Р-874-20-ГП СС

Составлен 1 КВАРТАЛ 2021

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	648,05794	1544,04	-	-	1000626
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	171,8068762	1569,23	-	-	(269605)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1000626**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	8,13792	9419	-	2257	76651
						--	--	18367,29	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,8733	4227	-	1323	3691
						--	--	1155,38	
5	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	2,15028	11637	-	2257	25023
						--	--	4853,18	
6	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	11,327568	3812	-	1580	43181
						--	--	17897,56	
7	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	12,7101	5693	-	2257	72359

						--	--	28686,7	
8	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,01136	4702 --	- --	1888 21,45	53
9	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	104,9398	4195 --	- --	1323 138835,36	440222
10	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	104,9398	16 --	- --	- -	1679
11	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,0732	707 --	- --	- -	2173
12	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	2,267568	696 --	- --	- -	1578
13	1880С	3204-0203-0601 РСНБ РК 2015	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,780576	605 --	- --	316 246,66	472
14	1881С	3304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	3,761712	7464 --	- --	1888 7102,11	28077
15	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,426	88 --	- --	- -	37
16	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,049345	2067 --	- --	1580 77,97	102
17	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	12,744	5320 --	- --	2257 28763,21	67798
18	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	13,04376	3216 --	- --	1580 20609,14	41949
19	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,901616	4091 --	- --	1580 3004,55	7780
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**269620,54**	**812826**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
20	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,3036	317 --	309 --	- -	413
21	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,026072	1813594 --	1776623 --	- -	47284
22	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,01562	238 --	233 --	- -	4
23	135842С	235-201-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	2,235	496 --	485 --	- -	1109
24	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025216	177423 --	173104 --	- -	4474
25	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,037824	53822 --	52647 --	- -	2036
26	146833С	261-107-0933 РСНБ РК 2015	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00024	240373 --	234383 --	- -	58
27	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00003	1196715 --	1171764 --	- -	36
28	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,99	575 --	563 --	- -	569
29	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,06	1082 --	1060 --	- -	65
30	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,312864	1755 --	1719 --	- -	549
31	147575С	261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,00009	6998 --	6660 --	- -	0,63
32	147617С	261-107-0701 РСНБ РК 2015	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг	0,018	561 --	549 --	- -	10
33	147620С	261-107-0704 РСНБ РК 2015	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	0,54	505 --	495 --	- -	273
34	147657С	261-107-0731 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21931-76	т	0,00144	1278726 --	1252839 --	- -	1841
35	147660С	261-107-0734 РСНБ РК 2015	Припои марки ЦОП-40	кг	0,03	1816 --	1780 --	- -	54
36	147662С	261-107-0736 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0,00039	681850	667666	-	266

						--	--	-	
37	147759С	261-107-0805 РСНБ РК 2015	Флюс ЛТИ-1	кг	0,033	939 --	920 --	- -	31
38	147765С	261-107-0810 РСНБ РК 2015	Вентили автомобильные в сборе	комплект	3,6	121 --	119 --	- -	436
39	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,12	127 --	124 --	- -	15
40	147792С	261-107-0834 РСНБ РК 2015	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0,0045	147268 --	143565 --	- -	663
41	154625С	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	35,5	2352 --	2299 --	- -	83496
42	187621С	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	16	30272 --	29517 --	- -	484352
43	236493С	243-502-0102 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201	км	3,259	182304 --	178496 --	- -	594129
44	237609С	261-302-0407 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0,03	56656 --	55395 --	- -	1700
45	238466С	261-302-0436 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	3	37006 --	36066 --	- -	111018
46	238469С	261-302-0439 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 6СП-37/41	шт.	3	1790 --	1754 --	- -	5370
47	242696С	261-404-0454 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	3 --	3 --	- -	144
48	242723С	261-404-0471 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	19	5314 --	5203 --	- -	100966
49	242791С	261-404-0528 РСНБ РК 2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-2017	кг	20,7	62 --	60 --	- -	1283
50	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,2711488	380 --	372 --	- -	103
51	244666С	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,42	3706 --	3632 --	- -	1557
52	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,639	317 --	317 --	- -	203

53	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,9554	910 --	891 --	- -	1779
54	278544С	235-201-0901 РСНБ РК 2015	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	378,24	481 --	470 --	- -	181933
55	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03259	340919 --	332824 --	- -	11111
56	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3259	273545 --	266772 --	- -	89148
57	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0684	277977 --	271117 --	- -	19014
58	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,33619	1092 --	1071 --	- -	1459
59	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0081475	508438 --	495555 --	- -	4142
60	290075С	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1629	38 --	34 --	- -	61902
61		225-201-0103 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	10,56	51238 --	- --	- -	541073
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2356068**

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э101050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э101050'К9Ж5А0'МН2Ц7В1Х+Б''6'''''*
2	Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ, УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 62 ГЕКТАРА (ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ)'32-2020-5'2-1'ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН'РП'2'2-1-3'СИСТЕМА СВЯЗИ'РП Р-874-20-ГП СС''1 КВАРТАЛ 2021*
3	(РС295854)(РС295991)(РС296021)(РС293028)(РС296306)(РС296009)(РС296048)(РС295516)(РС296133)(РС295870)*
4	П2 ДЕМОНТАЖ*
5	Е11-330105-0101(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Р3.0,6)(Н53=0) К=0,6'1384.0,001''+ ДЕМОНТАЖ*
6	Е11-340201-0604(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Р3.0,8)(Н53=0) К=0,8'7*
7	Ц13-100901-1508(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Р3.0,8)(Н53=0) К=0,8'14*
8	П2 МОНТАЖ КАБЕЛЯ ТОО "TNS-PLUS"*
9	Ц13-080201-0201'804+1550*
10	С1243-502-0102'804.0,001*
11	С1243-502-0102'1550.0,001*
12	Ц13-100603-0101'1*
13	С1261-302-0436'1*
14	Е11-340201-0604'8=Ф1*
15	С1225-201-0103'0,66.Ф1'51238'Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10'шт.*
16	Е11-080101-0307(РС295746РС278544)'9,85.Ф1*
17	С1244-202-0102'8*
18	Ц13-100901-1508'10*
19	Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'764.0,001*
20	С1249-101-0501'764*
21	П2 МОНТАЖ КАБЕЛЯ АО "ТУСМ-13"*
22	Ц13-080201-0201'865+40*
23	С1243-502-0102'865.0,001*
24	С1243-502-0102'40.0,001*
25	Ц13-100603-0101'2*
26	С1261-302-0436'2*
27	Е11-340201-0604'8=Ф1*
28	С1225-201-0103'0,66.Ф1'51238'Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10'шт.*
29	Е11-080101-0307(РС295746РС278544)'9,85.Ф1*
30	С1244-202-0102'8*
31	Ц13-100901-1508'9*
32	Е11-220501-0103'35,5.0,001*
33	С1241-202-0213'35,5''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм'м*
34	Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'865.0,001*
35	С1249-101-0501'865*
36	К'ГУЛИЦКАЯ Н.А.*

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ, УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 62 ГЕКТАРА (ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ)
Шифр стройки 32-2020-5
Наименование объекта - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
(наименование работ и зат рат)

Основание: РП Р-874-20-ГП ВЛ

Сметная стоимость	5101,223	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1943,514	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,168	тыс.чел-ч

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ ВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ										
1	Ц13-080201-0505 К=0,6	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам ДЕМОНТАЖ ОТПАЙКИ	шт.	3		170,64	--	512	--	--	369	951
		НР - 72%; СП - 8%				170,64	--	512	--		70	
2	Е11-330104-0101 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	9,8		58809,29	33677,69	576331	330042	--	274550	918951
		НР - 80%; СП - 8%				25131,60	9887,50	246290	96898		68070	
3	Е11-330104-0113 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие трехстоечные массой до 20 т. Установка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	1,52		71222,35	34299,85	108258	52135	--	57346	178852
		НР - 80%; СП - 8%				36922,50	10237,07	56122	15560		13248	
4	Е11-330104-0101 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	23,8		58809,29	33677,69	1399661	801529	--	666764	2231739
		НР - 80%; СП - 8%				25131,60	9887,50	598132	235322		165314	

5	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17 К=0,6	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования ДЕМОНТАЖ	подстанция	4	52461,76	26865,76	209847	107463	–	104703	339714
		НР - 72%; СП - 8%			25596,00	10759,19	102384	43037		25164	
6	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка ДЕМОНТАЖ	шт. сборных конструкций	8	1743,95	1073,96	13952	8592	–	9205	25009
		НР - 118%; СП - 8%			669,99	305,08	5360	2441		1853	
7	Е11-070111-0108 К=0,8	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	54,4	3247,73	829,30	176677	45114	–	176958	381925
		НР - 118%; СП - 8%			2418,43	338,26	131563	18401		28291	
8	Е11-330105-0101 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км ДЕМОНТАЖ	км линии	4	158748,49	81633,13	634994	326533	–	313175	1024023
		НР - 80%; СП - 8%			77115,36	20751,89	308461	83008		75854	
9	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0,055	673,33	328,21	37	18	2	16	58
		НР - 72%; СП - 8%			300,20	115,16	17	6		4	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5101223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1448841				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1671426			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					494673			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2		
		- Накладные расходы	Тенге							1603086	
		- Сметная прибыль	Тенге							377868	

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ, УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 62 ГЕКТАРА (ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ)

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-4

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Наименование объекта - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Основание: РП Р-874-20-ГП ВЛ

Составлен 1 КВАРТАЛ 2021 тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	912,96805	1586,96	-	-	1448840
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	256,163333	1931,08	-	-	(494673)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1448840**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	23,52	9419	-	2257	221535
						--	--	53084,64	
4	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	3,007232	609	-	-	1831
						--	--	-	
5	512С	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	75,19736	10	-	-	752
						--	--	-	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	17,136638	5693	-	2257	97559
						--	--	38677,39	
7	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	25,50352	7377	-	2257	188139

						--	--	57561,44	
8	821С	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	90,4652	6954 --	- --	1888 170798,3	629095
9	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,002937	4195 --	- --	1323 3,89	12
10	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,90496	9494 --	- --	2697 2440,68	8592
11	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,002937	16 --	- --	- -	0,05
12	1774С	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	46,35288	3951 --	- --	1580 73237,55	183140
13	1880С	3204-0203-0601 РСНБ РК 2015	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	2,256	605 --	- --	316 712,9	1365
14	1881С	3304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	35,33336	7464 --	- --	1888 66709,38	263728
15	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,184	199 --	- --	- -	1032
16	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,17408	260 --	- --	- -	45
17	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	7,96416	5320 --	- --	2257 17975,11	42369
18	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,030462	3216 --	- --	1580 4788,13	9746
19	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	5,496	4091 --	- --	1580 8683,68	22484
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**494673,09**	**1671425**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
20	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,000022	317 --	309 --	- -	0,01
21	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00000044	1813594 --	1776623 --	- -	0,8
22	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,00000528	1755 --	1719 --	- -	0,01
23	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00000027	5897974 --	5781250 --	- -	2
24	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00000458	380 --	372 --	- -	-
25	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,000033	910 --	891 --	- -	0,03
26	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00000226	1092 --	1071 --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2**

Составил ГУЛИЦКАЯ Н.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э101060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э101060'К9Ж5А0'МН2Ц7В1Х+Б''6'''''*
2	Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ В СЕЛЕ ТАЛГАЙРАН ГОРОДА АТЫРАУ, УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 62 ГЕКТАРА (ОТ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ)'32-2020-5'2-1'ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН'РП'2'2-1-4'ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ'РП Р-874-20-ГП ВЛ''1 КВАРТАЛ 2021*
3	(РС295854)(РС295991)(РС296021)(РС293028)(РС296306)(РС296009)(РС296048)(РС295516)(РС296133)(РС295870)(РС295605)*
4	П2 ДЕМОНТАЖ ВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
5	Ц13-080201-0505(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Р3.0,6)(Н53=0)К=0,6'3''+ ДЕМОНТАЖ ОТПАЙКИ *
6	Е11-330104-0101(П-1109005)'7.1,4*
7	Е11-330104-0113(П-1109005)'1.1,52*
8	Е11-330104-0101(П-1109005)'17.1,4*
9	Ц13-080101-2501(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Р3.0,6)(Н53=0) К=0,6'4''+ ДЕМОНТАЖ*
10	Е11-070501-0103(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Р3.0,8)(Н53=0) К=0,8'2.4''+ ДЕМОНТАЖ*
11	Е11-070111-0108(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Р3.0,8)(Н53=0) К=0,8'13,6.4*
12	Е11-330105-0101(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Р3.0,6)(Н53=0) К=0,6'4''+ ДЕМОНТАЖ*
13	Ц13-080201-0903'0,04+0,015*
14	L Е11-220501-0102(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Р3.0,6)(Н53=0) К=0,6'1692.0,001''+ ДЕМОНТАЖ*
15	К'ГУЛИЦКАЯ Н.А.*