# ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

## РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **030-2022**
Шифр стройки **Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района**

| № п/п | Страница | Уровень | Шифр | Наименование | Документ | Наименование документа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Смета | 1-1 | Подготовительные работы | ИД | Листинг исходных данных |
| 2 | 7 | Смета | 1-1 | Подготовительные работы | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 3 | 12 | Смета | 1-2 | Переустройство сетей газоснабжения | ИД | Листинг исходных данных |
| 4 | 20 | Смета | 1-2 | Переустройство сетей газоснабжения | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 5 | 45 | Смета | 1-3 | Переустройство сетей электроснабжения | ИД | Листинг исходных данных |
| 6 | 48 | Смета | 1-3 | Переустройство сетей электроснабжения | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 7 | 58 | Смета | 1-4 | Переустройство наружных сетей связи | ИД | Листинг исходных данных |
| 8 | 60 | Смета | 1-4 | Переустройство наружных сетей связи | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 9 | 66 | Объект | | | ИЗ | Объектная смета |
| 10 | 69 | Смета | 2-1-1 | Укладка брусчатки, ул.№1,ул.З.Есенова | ИД | Листинг исходных данных |
| 11 | 71 | Смета | 2-1-1 | Укладка брусчатки, ул.№1,ул.З.Есенова | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 12 | 76 | Смета | 2-1-10 | Укладка брусчатки, ул.№10, 196К (тенізавтоколік) | ИД | Листинг исходных данных |
| 13 | 78 | Смета | 2-1-10 | Укладка брусчатки, ул.№10, 196К (тенізавтоколік) | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 14 | 83 | Смета | 2-1-11 | Укладка брусчатки, ул.№11, С.Дуйсенбекова-212к (Панар Бекбосынова)(277к) | ИД | Листинг исходных данных |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 85 | Смета | 2-1-11 | Укладка брусчатки, ул.№11, С.Дуйсенбекова-212к (Панар Бекбосынова)(277к) | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 16 | 89 | Смета | 2-1-12 | Укладка брусчатки, ул.№12, А.Дуйсенбеков | ИД | Листинг исходных данных |
| 17 | 91 | Смета | 2-1-12 | Укладка брусчатки, ул.№12, А.Дуйсенбеков | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 18 | 95 | Смета | 2-1-13 | Укладка брусчатки, ул.№13, Завершинский (новый мост) | ИД | Листинг исходных данных |
| 19 | 97 | Смета | 2-1-13 | Укладка брусчатки, ул.№13, Завершинский (новый мост) | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 20 | 102 | Смета | 2-1-14 | Укладка брусчатки, ул.№14, Бойжанов-Изтурганов | ИД | Листинг исходных данных |
| 21 | 104 | Смета | 2-1-14 | Укладка брусчатки, ул.№14, Бойжанов-Изтурганов | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 22 | 109 | Смета | 2-1-15 | Укладка брусчатки, ул.№15, 5 мкр мост-Бойжанов | ИД | Листинг исходных данных |
| 23 | 111 | Смета | 2-1-15 | Укладка брусчатки, ул.№15, 5 мкр мост-Бойжанов | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 24 | 114 | Смета | 2-1-16 | Укладка брусчатки, ул.№16, Кенганов-Сариевке дейін | ИД | Листинг исходных данных |
| 25 | 116 | Смета | 2-1-16 | Укладка брусчатки, ул.№16, Кенганов-Сариевке дейін | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 26 | 120 | Смета | 2-1-17 | Укладка брусчатки, ул.№17, 8 ауыл полянын кошесі | ИД | Листинг исходных данных |
| 27 | 122 | Смета | 2-1-17 | Укладка брусчатки, ул.№17, 8 ауыл полянын кошесі | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 28 | 126 | Смета | 2-1-18 | Укладка брусчатки, ул.№18, Отеулиев | ИД | Листинг исходных данных |
| 29 | 128 | Смета | 2-1-18 | Укладка брусчатки, ул.№18, Отеулиев | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 30 | 132 | Смета | 2-1-19 | Укладка брусчатки, ул.№19, Аймауытов пен Алтынсарин дейін | ИД | Листинг исходных данных |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 134 | Смета | 2-1-19 | Укладка брусчатки, ул.№19, Аймауытов пен Алтынсарин дейін | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 32 | 138 | Смета | 2-1-2 | Укладка брусчатки, ул. №2,ул.Аркабаева | ИД | Листинг исходных данных |
| 33 | 141 | Смета | 2-1-2 | Укладка брусчатки, ул. №2,ул.Аркабаева | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 34 | 149 | Смета | 2-1-20 | Укладка брусчатки, ул.№20, Мектепке дейін Аймауытовтан | ИД | Листинг исходных данных |
| 35 | 151 | Смета | 2-1-20 | Укладка брусчатки, ул.№20, Мектепке дейін Аймауытовтан | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 36 | 156 | Смета | 2-1-21 | Укладка брусчатки, ул.№21, Поликлиника алды | ИД | Листинг исходных данных |
| 37 | 158 | Смета | 2-1-21 | Укладка брусчатки, ул.№21, Поликлиника алды | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 38 | 162 | Смета | 2-1-22 | Укладка брусчатки, ул.№22,ул.Ж.Надирова ул.К.Закарияулы | ИД | Листинг исходных данных |
| 39 | 165 | Смета | 2-1-22 | Укладка брусчатки, ул.№22,ул.Ж.Надирова ул.К.Закарияулы | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 40 | 173 | Смета | 2-1-23 | Укладка брусчатки, ул.№23, Макаренко алды | ИД | Листинг исходных данных |
| 41 | 175 | Смета | 2-1-23 | Укладка брусчатки, ул.№23, Макаренко алды | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 42 | 179 | Смета | 2-1-24 | Укладка брусчатки, ул.№24, Баракатов-Нурманов | ИД | Листинг исходных данных |
| 43 | 181 | Смета | 2-1-24 | Укладка брусчатки, ул.№24, Баракатов-Нурманов | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 44 | 186 | Смета | 2-1-25 | Укладка брусчатки, ул.№25, М.Кенгановтан Отен батырга дейін (233к) | ИД | Листинг исходных данных |
| 45 | 188 | Смета | 2-1-25 | Укладка брусчатки, ул.№25, М.Кенгановтан Отен батырга дейін (233к) | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 46 | 192 | Смета | 2-1-26 | Укладка брусчатки, ул.№26 Н.Аязбаева+57к+325к (Алатау) | ИД | Листинг исходных данных |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 195 | Смета | 2-1-26 | Укладка брусчатки, ул.№26 Н.Аязбаева+57к+325к (Алатау) | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 48 | 204 | Смета | 2-1-27 | Укладка брусчатки, ул.№27,62+63 (Аязбаевтан-325к) | ИД | Листинг исходных данных |
| 49 | 206 | Смета | 2-1-27 | Укладка брусчатки, ул.№27,62+63 (Аязбаевтан-325к) | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 50 | 211 | Смета | 2-1-28 | Укладка брусчатки, ул.№28, З.Балкенжиева | ИД | Листинг исходных данных |
| 51 | 213 | Смета | 2-1-28 | Укладка брусчатки, ул.№28, З.Балкенжиева | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 52 | 218 | Смета | 2-1-29 | Укладка брусчатки, ул.№29, Махамбет дангылы (Базар-Кибат) | ИД | Листинг исходных данных |
| 53 | 220 | Смета | 2-1-29 | Укладка брусчатки, ул.№29, Махамбет дангылы (Базар-Кибат) | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 54 | 225 | Смета | 2-1-3 | Укладка брусчатки, ул.№3,ул.С.Имангали, Б.Момышулы,66-улица | ИД | Листинг исходных данных |
| 55 | 228 | Смета | 2-1-3 | Укладка брусчатки, ул.№3,ул.С.Имангали, Б.Момышулы,66-улица | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 56 | 237 | Смета | 2-1-30 | Укладка брусчатки, ул.№30, 5а224 | ИД | Листинг исходных данных |
| 57 | 239 | Смета | 2-1-30 | Укладка брусчатки, ул.№30, 5а224 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 58 | 244 | Смета | 2-1-31 | Укладка брусчатки, ул.№31, 5а225 | ИД | Листинг исходных данных |
| 59 | 246 | Смета | 2-1-31 | Укладка брусчатки, ул.№31, 5а225 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 60 | 250 | Смета | 2-1-32 | Укладка брусчатки, ул.№32, 5а226 | ИД | Листинг исходных данных |
| 61 | 252 | Смета | 2-1-32 | Укладка брусчатки, ул.№32, 5а226 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 62 | 256 | Смета | 2-1-33 | Укладка брусчатки, ул.№33, 5,12 арты | ИД | Листинг исходных данных |
| 63 | 259 | Смета | 2-1-33 | Укладка брусчатки, ул.№33, 5,12 арты | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 64 | 267 | Смета | 2-1-34 | Укладка брусчатки, ул.№34, Ы.Алтынсарин сол жагы | ИД | Листинг исходных данных |
| 65 | 269 | Смета | 2-1-34 | Укладка брусчатки, ул.№34, Ы.Алтынсарин сол жагы | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 66 | 273 | Смета | 2-1-35 | Укладка брусчатки, ул.№35, 257 | ИД | Листинг исходных данных |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 275 | Смета | 2-1-35 | Укладка брусчатки, ул.№35, 257 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 68 | 280 | Смета | 2-1-36 | Укладка брусчатки, ул.№36, 253 | ИД | Листинг исходных данных |
| 69 | 282 | Смета | 2-1-36 | Укладка брусчатки, ул.№36, 253 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 70 | 286 | Смета | 2-1-37 | Укладка брусчатки, ул.№37, Вокзал алды-Кобыланды батыр кошесіне дейін | ИД | Листинг исходных данных |
| 71 | 288 | Смета | 2-1-37 | Укладка брусчатки, ул.№37, Вокзал алды-Кобыланды батыр кошесіне дейін | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 72 | 293 | Смета | 2-1-4 | Укладка брусчатки, ул.№4,ул.К.Куатбаева | ИД | Листинг исходных данных |
| 73 | 296 | Смета | 2-1-4 | Укладка брусчатки, ул.№4,ул.К.Куатбаева | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 74 | 304 | Смета | 2-1-5 | Укладка брусчатки, ул.№5,ул.М.Ыгылман | ИД | Листинг исходных данных |
| 75 | 306 | Смета | 2-1-5 | Укладка брусчатки, ул.№5,ул.М.Ыгылман | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 76 | 312 | Смета | 2-1-6 | Укладка брусчатки, ул.№6,ул.Кубай Кенжегалиева | ИД | Листинг исходных данных |
| 77 | 314 | Смета | 2-1-6 | Укладка брусчатки, ул.№6,ул.Кубай Кенжегалиева | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 78 | 320 | Смета | 2-1-7 | Укладка брусчатки, ул.№7,ул.Култумиева, ул.Молдагалиева | ИД | Листинг исходных данных |
| 79 | 322 | Смета | 2-1-7 | Укладка брусчатки, ул.№7,ул.Култумиева, ул.Молдагалиева | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 80 | 328 | Смета | 2-1-8 | Укладка брусчатки, ул.№8,7мектеп-пешеходный мост (вахт) | ИД | Листинг исходных данных |
| 81 | 330 | Смета | 2-1-8 | Укладка брусчатки, ул.№8,7мектеп-пешеходный мост (вахт) | К9 | Локальная смета Казахстана |
| 82 | 336 | Смета | 2-1-9 | Укладка брусчатки, ул.№9 ул.Балуан Шолака | ИД | Листинг исходных данных |
| 83 | 339 | Смета | 2-1-9 | Укладка брусчатки, ул.№9 ул.Балуан Шолака | К9 | Локальная смета Казахстана |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2100**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э2100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'1-1'Вынос осей в натуру''1'1-1'Подготовительные работы'РП''в текущих ценах на февраль 2023 г.* |
| 3 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(714,8):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 4 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(1031,9):1000'54024'Вынос основных осей ул.66'км* |
| 5 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(726,58+714,8+1031,9):1000'54024'Вынос основных осей ул.С.Имангали'км* |
| 6 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(472,5):1000'54024'Вынос основных осей по левой стороне'км* |
| 7 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(855,5):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 8 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(959,1):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 9 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(1010,3):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 10 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(409,5):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 11 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(1068,6):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 12 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(575,7):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 13 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(437,9):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 14 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(1857,5):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 15 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(1269,5):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 16 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(679,3):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 17 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(1461,8):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 18 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(677,1):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 19 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(667):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 20 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(1538,5):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 21 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(290,7):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 22 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(357,4):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 23 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(441,9):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 24 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(398,6):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 25 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(421,5):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 26 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(799,2):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 27 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(122,4):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 28 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(599,6):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 29 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(500):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 30 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(325,7):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 31 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(403,7):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 32 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(406,6):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 33 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(409,8+295,9):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 34 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(1283,5):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 35 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(374,5):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 36 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(317,7):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 37 | СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(898,2):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км* |
| 38 | К'* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Вынос осей в натуру
Шифр объекта 1-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1
## (Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы

*(наименование работ и затрат)*

Основание: РП

Сметная стоимость 1448,203 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1** | **Вынос основных осей ул.Б.Момышулы** | **км** | **0,7148** | | **54024,00** | **--** | **38616** | **--** | **--** | **--** | **38616** |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| **2** | **СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1** | **Вынос основных осей ул.66** | **км** | **1,0319** | | **54024,00** | **--** | **55747** | **--** | **--** | **--** | **55747** |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| **3** | **СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1** | **Вынос основных осей ул.С.Имангали** | **км** | **2,47328** | | **54024,00** | **--** | **133616** | **--** | **--** | **--** | **133616** |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| **4** | **СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1** | **Вынос основных осей по левой стороне** | **км** | **0,4725** | | **54024,00** | **--** | **25526** | **--** | **--** | **--** | **25526** |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| **5** | **СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1** | **Вынос основных осей ул.Б.Момышулы** | **км** | **0,8555** | | **54024,00** | **--** | **46218** | **--** | **--** | **--** | **46218** |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,9591 | 54024,00 | -- | 51814 | -- | -- | -- | 51814 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 7 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 1,0103 | 54024,00 | -- | 54580 | -- | -- | -- | 54580 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 8 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,4095 | 54024,00 | -- | 22123 | -- | -- | -- | 22123 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 9 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 1,0686 | 54024,00 | -- | 57730 | -- | -- | -- | 57730 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 10 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,5757 | 54024,00 | -- | 31102 | -- | -- | -- | 31102 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 11 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,4379 | 54024,00 | -- | 23657 | -- | -- | -- | 23657 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 12 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 1,8575 | 54024,00 | -- | 100350 | -- | -- | -- | 100350 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 13 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 1,2695 | 54024,00 | -- | 68583 | -- | -- | -- | 68583 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 14 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,6793 | 54024,00 | -- | 36699 | -- | -- | -- | 36699 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 15 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 1,4618 | 54024,00 | -- | 78972 | -- | -- | -- | 78972 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,6771 | 54024,00 | -- | 36580 | -- | -- | -- | 36580 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 17 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,667 | 54024,00 | -- | 36034 | -- | -- | -- | 36034 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 18 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 1,5385 | 54024,00 | -- | 83116 | -- | -- | -- | 83116 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 19 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,2907 | 54024,00 | -- | 15705 | -- | -- | -- | 15705 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 20 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,3574 | 54024,00 | -- | 19308 | -- | -- | -- | 19308 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 21 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,4419 | 54024,00 | -- | 23873 | -- | -- | -- | 23873 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 22 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,3986 | 54024,00 | -- | 21534 | -- | -- | -- | 21534 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 23 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,4215 | 54024,00 | -- | 22771 | -- | -- | -- | 22771 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 24 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,7992 | 54024,00 | -- | 43176 | -- | -- | -- | 43176 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 25 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,1224 | 54024,00 | -- | 6613 | -- | -- | -- | 6613 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,5996 | 54024,00 | -- | 32393 | -- | -- | -- | 32393 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 27 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,5 | 54024,00 | -- | 27012 | -- | -- | -- | 27012 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 28 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,3257 | 54024,00 | -- | 17596 | -- | -- | -- | 17596 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 29 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,4037 | 54024,00 | -- | 21809 | -- | -- | -- | 21809 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 30 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,4066 | 54024,00 | -- | 21966 | -- | -- | -- | 21966 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 31 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,7057 | 54024,00 | -- | 38125 | -- | -- | -- | 38125 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 32 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 1,2835 | 54024,00 | -- | 69340 | -- | -- | -- | 69340 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 33 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,3745 | 54024,00 | -- | 20232 | -- | -- | -- | 20232 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 34 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,3177 | 54024,00 | -- | 17163 | -- | -- | -- | 17163 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 35 | СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1 | Вынос основных осей ул.Б.Момышулы | км | 0,8982 | 54024,00 | -- | 48524 | -- | -- | -- | 48524 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 1448203 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | | | **1448203** | | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3500**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| | |
| 1 | Э3500'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'1-2'Подготовительные работы''1'1-2'Переустройство сетей газоснабжения'РП''в текущих ценах на февраль 2023 г.* |
| 3 | (РС100010)(РС295605)(РС295990)* |
| 4 | РДемонтажные работы* |
| 5 | Е11-090603-<br>0101(РС295605)(РС128849)(РС131018)(РС131534)(РС144746)РС146649)(РС147074)(РС147337)(РС149219)(РС272105)(РС279117)(РС279826)(РС286164)(П-1109005)'0,152+0,796+0,361+0,042+0,404+0,291''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'т конструкций* |
| 6 | Е11-240101-0407(РС295990)К=0,6(А5.0,6)(А4.0,7)(Р1.0,6)(Р3.0,7)(Н52=0,8)(Н53=0)'(297:21,21).0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка'км трубопровода* |
| 7 | Е11-240101-0406(РС295990)К=0,6(А5.0,6)(А4.0,7)(Р1.0,6)(Р3.0,7)(Н52=0,8)(Н53=0)'(1453:15,29).0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка'км трубопровода* |
| 8 | Е11-240101-0404(РС295990)К=0,6(А5.0,6)(А4.0,7)(Р1.0,6)(Р3.0,7)(Н52=0,8)(Н53=0)'(2021:10,26).0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка'км трубопровода* |
| 9 | Е11-240101-0403(РС295990)К=0,6(А5.0,6)(А4.0,7)(Р1.0,6)(Р3.0,7)(Н52=0,8)(Н53=0)'(134:8,38).0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка'км трубопровода* |
| 10 | Е11-240101-0402(РС295990)К=0,6(А5.0,6)(А4.0,7)(Р1.0,6)(Р3.0,7)(Н52=0,8)(Н53=0)'(1101:7,1).0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка'км трубопровода* |
| 11 | Е11-240101-0401(РС295990)К=0,6(А5.0,6)(А4.0,7)(Р1.0,6)(Р3.0,7)(Н52=0,8)(Н53=0)'(392:4).0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Демонтаж'км трубопровода* |
| 12 | С3411-101-0116'(0,297+1,453+2,021+0,134+1,101+0,392+0,152+0,796+0,361+0,042+0,404+0,291).20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км* |
| 13 | Р Земляные работы* |
| 14 | Е11-010101-0362'15,6''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | Е11-010205-0302'(0,8)''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м$^3$ грунта* |
| 16 | Е11-010205-0302'(12)''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручнуюна пересечениях с коммуникациями'м$^3$ грунта* |
| 17 | Е11-010104-0401'13,2''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 18 | Е11-010201-0501'13,2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 19 | Е11-010205-0502'3,2''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям мягким грунтом'м$^3$* |
| 20 | РПодземный газопровод низкого давления* |
| 21 | Е11-080101-0201'1,6''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ основания* |
| 22 | Е11-220501-0401(РС296009)'18.0,001''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею'км трубопровода* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 23 | С1241-202-0213'18.1,02* |
| 24 | Е11-220801-0206(РС296021)'3''Фасонные части полимерные диаметром 100 мм. Установка на сварном соединении'шт.* |
| 25 | С1241-211-0609'3''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.* |
| 26 | Е11-250210-0101(РС130793)(РС188046)(РС293284)'18.0,001''Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)'км трубопровода* |
| 27 | Ц13-390201-0514'1''Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык* |
| 28 | П2Переврезка* |
| 29 | Е11-240204-0103(РС295446)(РС296051)'1''Газопроводы действующие стальные диаметром 250 мм. Отключение и заглушка под газом'отключение* |
| 30 | Е11-240202-0103(РС295446)(РС296051)'1''Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления'врезка* |
| 31 | П2Выход полиэт. газопровода диам.110мм из земли с переходом ПЭ/Ст d110/DN100(СМ ЛИСТ 39)* |
| 32 | Н43=3* |
| 33 | Е11-080101-0201'1.1.0,9''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ основания* |
| 34 | Е11-220301-0103(РС295990)'5,13.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода* |
| 35 | С1241-102-0177'1* |
| 36 | Е11-220301-0105(РС295990)(РС250402РС150637)'5,13.0,01''Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр)'км трубопровода* |
| 37 | Е11-161101-0102(РС295855)(РС274662РС249131)(ВП)'0,5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Исключить испытание гидравлическое'м трубопровода* |
| 38 | Е11-161101-0103(РС295855)(РС274662РС249131)(ВП)'0,58''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Исключить испытание гидравлическое'м трубопровода* |
| 39 | Е11-220601-0302'0,5.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода* |
| 40 | Е11-221401-0303'21,21''Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре* |
| 41 | Е11-221401-0401'1''Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью'футляр* |
| 42 | Е11-060301-0408(РС304013)'7,94.0,001''Пластина весом до 20 кг. Установка'т* |
| 43 | Е11-220801-0206(РС296021)'1+1+1''Фасонные части полимерные диаметром 100 мм. Установка на сварном соединении'шт.* |
| 44 | С1241-208-0309'1''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 100 мм'шт.* |
| 45 | С1241-211-0609'1''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.* |
| 46 | С1241-703-0133'1''Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86'1000 шт.* |
| 47 | Е11-070516-0108'0,9''Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой'м шва* |
| 48 | Е11-220601-0605'0,7.0,001''Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода* |
| 49 | Е11-060101-0101(РС100463РС279369)'0,05''Отмостка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 50 | Е11-130301-0602'0,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз'м$^2$* |
| 51 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)'0,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м$^2$* |
| 52 | Н43=1* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 53 | Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'18.0,001''Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля* |
| 54 | С1249-101-0202'18''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная'м* |
| 55 | Н43=1* |
| 56 | РКОВЕР-3ШТ(СМ ГСН ЛИСТ 5)* |
| 57 | Н43=3* |
| 58 | Е11-010201-0501'0,06.0,03''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 59 | Е11-080101-0201'0,06''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м$^3$ основания* |
| 60 | Е11-060101-0101(РС100463РС279203)'0,014''Подготовка бетонная из бетона В12,5. Устройство'м$^3$* |
| 61 | Е11-270401-0104(РС295854РС249132)'0,6.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 62 | Е11-270602-0901(РС295822РС144635)'0,008.0,6''Основания. Розлив вяжущих материалов'т* |
| 63 | Е11-220301-0106(РС295990)(РС249131)'0,2.0,001''Футляр, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода* |
| 64 | С1241-102-0224'0,2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм'м* |
| 65 | С1217-101-0107'(0,017.1+0,00555.1+0,00173.1).0,001''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 66 | Е11-090601-0101(РС295605)'(0,54+0,7+1,41).0,001=Ф100''Крышка. Монтаж'т конструкций* |
| 67 | С1222-526-0101'Ф100''Крышка,опорная подушка,верхняя покрытие'т* |
| 68 | Н43=1* |
| 69 | РНадземный газопровод низкого давления* |
| 70 | П2ТРУБОПРОВОДЫ* |
| 71 | Е11-240101-0401(РС295990)(РС296021)(РС296026)(РС296052)'98.0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка'км трубопровода* |
| 72 | С1241-102-0137'98.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм'м* |
| 73 | Е11-240101-0402'155.0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка'км трубопровода* |
| 74 | С1241-102-0154'155.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм'м* |
| 75 | Е11-240101-0403'16.0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка'км трубопровода* |
| 76 | С1241-102-0162'16.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм'м* |
| 77 | Е11-240101-0404'197.0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка'км трубопровода* |
| 78 | С1241-102-0177'197.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм'м* |
| 79 | Е11-240101-0406'95.0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка'км трубопровода* |
| 80 | С1241-102-0218'95.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм'м* |
| 81 | Е11-240101-0407'14.0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка'км трубопровода* |
| 82 | С1241-102-0226'14.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм'м* |
| 83 | Е11-220801-0105'(4.13+12.15,4+27.2,5+4.1,5+32.1,1+22.0,5).0,001''Фасонные части стальные сварные. Установка'т фасонных частей* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 84 | С1241-112-0124'22''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.* |
| 85 | С1241-112-0132'32''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм'шт.* |
| 86 | С1241-112-0140'4''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм'шт.* |
| 87 | С1241-112-0147'27''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.* |
| 88 | С1241-112-0212'12''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм'шт.* |
| 89 | С1241-112-0225'4''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм'шт.* |
| 90 | Е11-250210-0101(РС130793)(РС188046)(РС293284)'575.0,001''Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)'км трубопровода* |
| 91 | Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(РС147204=13,4)'2+4+9+2+10+9''Трубопроводы 1-4 категории диаетром до 300мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык* |
| 92 | Е11-130301-0406'183,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 93 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'183,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м$^2$* |
| 94 | П2Опора с укосиной Н=5м для горизонтального газопровода д.219х4, ГСН-31* |
| 95 | Н43=2* |
| 96 | П2Фундамент Фм5-2шт* |
| 97 | Е11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 98 | Е11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 99 | П2Стойка СТ-5-2шт* |
| 100 | Х(87,153+3,2+41,25).0,001=Ф1* |
| 101 | Е11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций* |
| 102 | С1222-525-0301'(87,153+3,2+41,25).0,001.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 103 | С1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 104 | С1261-301-0219'(3,55+0,32)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг* |
| 105 | Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 106 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м$^2$* |
| 107 | П2Опора с укосиной Н=4,5м для горизонтального газопровода д.159х4, ГСН-32* |
| 108 | Н43=2* |
| 109 | П2Фундамент Фм6-2шт* |
| 110 | Е11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 111 | Е11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 112 | П2Стойка СТ-6-2шт* |
| 113 | Х(66,2+2,2+41,25).0,001=Ф1* |
| 114 | Е11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 115 | С1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 116 | С1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 117 | С1261-301-0219'(1,654+0,16)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг* |
| 118 | Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 119 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м$^2$* |
| 120 | П2Опора Н=4,5м для горизонтального газопровода д.159х4, ГСН-27* |
| 121 | Н43=10* |
| 122 | П2Фундамент Фм1-10шт* |
| 123 | Е11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 124 | Е11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 125 | П2Стойка СТ-1-10шт* |
| 126 | Х(53,4+0,87).0,001=Ф1* |
| 127 | Е11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций* |
| 128 | С1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 129 | С1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 130 | С1261-301-0219'(0,827+0,08)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг* |
| 131 | Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 132 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м$^2$* |
| 133 | П2Опора Н=3,5м для горизонтального газопровода д.159х4, ГСН-28* |
| 134 | Н43=2* |
| 135 | П2Фундамент Фм2-2шт* |
| 136 | Е11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 137 | Е11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 138 | П2Стойка СТ-2-2шт* |
| 139 | Х(53,4+0,87).0,001=Ф1* |
| 140 | Е11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций* |
| 141 | С1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 142 | С1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 143 | С1261-301-0219'(0,827+0,08)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг* |
| 144 | Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 145 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м$^2$* |
| 146 | П2Опора с укосиной Н=5м для горизонтального газопровода д.108х4, ГСН-33* |
| 147 | Н43=10* |
| 148 | П2Фундамент Фм7-10шт* |
| 149 | Е11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 150 | Е11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 151 | П2Стойка СТ-7-10шт* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 152 | X(58,48+1,38+27,8).0,001=Ф1* |
| 153 | E11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций* |
| 154 | C1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 155 | C1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 156 | C1261-301-0219'(0,652+0,08)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг* |
| 157 | E11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 158 | E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м$^2$* |
| 159 | П2Опора Н=1,8м для горизонтального газопровода д.108х4, ГСН-29* |
| 160 | Н43=28* |
| 161 | П2Фундамент Фм3-28шт* |
| 162 | E11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 163 | E11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 164 | П2Стойка СТ-3-28шт* |
| 165 | X(15,62+0,6).0,001=Ф1* |
| 166 | E11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций* |
| 167 | C1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 168 | C1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 169 | C1261-301-0219'(0,326+0,004)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг* |
| 170 | E11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 171 | E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м$^2$* |
| 172 | П2Опора с укосиной Н=4,5м для горизонтального газопровода д.89х4, ГСН-34* |
| 173 | Н43=2* |
| 174 | П2Фундамент Фм8-2шт* |
| 175 | E11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 176 | E11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 177 | П2Стойка СТ-8-2шт* |
| 178 | X(66,2+1,38+27,8).0,001=Ф1* |
| 179 | E11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций* |
| 180 | C1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 181 | C1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 182 | C1261-301-0219'(0,556+0,08)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг* |
| 183 | E11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 184 | E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м$^2$* |
| 185 | П2Опора с укосиной Н=5м для горизонтального газопровода д.76х4, ГСН-35* |
| 186 | Н43=16* |
| 187 | П2Фундамент Фм9-16шт* |
| 188 | E11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 189 | E11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 190 | П2Стойка СТ-9-16шт* |
| 191 | X(47,77+0,942+27,8).0,001=Ф1* |
| 192 | E11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций* |
| 193 | C1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 194 | C1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 195 | C1261-301-0219'(0,514+0,08)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг* |
| 196 | E11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 197 | E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м$^2$* |
| 198 | П2Опора с укосиной Н=4,5м для горизонтального газопровода д.76х4, ГСН-36* |
| 199 | Н43=9* |
| 200 | П2Фундамент Фм10-9шт* |
| 201 | E11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 202 | E11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 203 | П2Стойка СТ-10-9шт* |
| 204 | X(53,58+0,942+27,8).0,001=Ф1* |
| 205 | E11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций* |
| 206 | C1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 207 | C1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 208 | C1261-301-0219'(0,514+0,08)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг* |
| 209 | E11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 210 | E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м$^2$* |
| 211 | П2Опора с укосиной Н=4,5м для горизонтального газопровода д.57х3, ГСН-37* |
| 212 | Н43=10* |
| 213 | П2Фундамент Фм11-10шт* |
| 214 | E11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 215 | E11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 216 | П2Стойка СТ-11-10шт* |
| 217 | X(43,58+0,942+27,8).0,001=Ф1* |
| 218 | E11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций* |
| 219 | C1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 220 | C1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 221 | C1261-301-0219'(0,282+0,04)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг* |
| 222 | E11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 223 | E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м$^2$* |
| 224 | П2Опора Н=2м для горизонтального газопровода д.57х3, ГСН-30* |
| 225 | Н43=6* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 226 | П2Фундамент Фм4-6шт* |
| 227 | Е11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м$^3$* |
| 228 | Е11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство'м$^3$* |
| 229 | П2Стойка СТ-4-6шт* |
| 230 | Х(9,6+0,4).0,001=Ф1* |
| 231 | Е11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций* |
| 232 | С1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 233 | С1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т* |
| 234 | С1261-301-0219'(0,141+0,02)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг* |
| 235 | Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м$^2$* |
| 236 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м$^2$* |
| 237 | К'* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Подготовительные работы
Шифр объекта 1-2

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2
## (Локальный сметный расчет)

на Переустройство сетей газоснабжения

*(наименование работ и затрат)*

Основание: РП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 23477,876 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3985,693 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,676 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28РС146649) ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5** | **Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | **т конструкций** | **2,046** | | **109085,79** | **55621,40** | **223190** | **113801** | **296** | **101787** | **350975** |
| | | | | | | **53320,23** | **18780,02** | **109093** | **38424** | | **25998** | |
| **2** | **Е11-240101-0407 1124-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6** | **Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка** | **км трубопровода** | **0,0140028** | | **1363778,60** | **774777,70** | **19097** | **10849** | **--** | **10982** | **32485** |
| | | | | | | **589000,90** | **203173,95** | **8248** | **2845** | | **2406** | |
| **3** | **Е11-240101-0406 1124-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6** | **Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка** | **км трубопровода** | **0,0950294** | | **1233419,62** | **696168,00** | **117211** | **66157** | **--** | **67323** | **199297** |
| | | | | | | **537251,62** | **178352,64** | **51055** | **16949** | | **14763** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-240101-0404<br>1124-0101-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=0,6 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,1969786 | 884732,90 | 479189,62 | 174273 | 94390 | -- | 102829 | 299270 |
| | | | | | 405543,28 | 121761,02 | 79883 | 23984 | | 22168 | |
| 5 | Е11-240101-0403<br>1124-0101-0403<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=0,6 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,0159905 | 848865,80 | 462785,07 | 13574 | 7401 | -- | 8003 | 23303 |
| | | | | | 386080,73 | 119478,77 | 6174 | 1911 | | 1726 | |
| 6 | Е11-240101-0402<br>1124-0101-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=0,6 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,1550704 | 832094,14 | 453263,75 | 129033 | 70288 | -- | 76326 | 221788 |
| | | | | | 378830,39 | 118344,57 | 58745 | 18352 | | 16429 | |
| 7 | Е11-240101-0401<br>1124-0101-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=0,6 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Демонтаж | км трубопровода | 0,098 | 821059,39 | 445854,17 | 80464 | 43694 | -- | 47663 | 138377 |
| | | | | | 375205,22 | 116062,32 | 36770 | 11374 | | 10250 | |
| 8 | С3411-101-0116<br>411-101-0116<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | 148,88 | 141,00 | -- | 20992 | -- | | -- | 22671 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1679 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 777834 | 406580 | 296 | 414913 | 1288166 |
| | | | | | | | 349968 | 113839 | -- | 95419 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 554644 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 316290 | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 20992 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 313126 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 69421 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 937191 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 205 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 316290 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 223190 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 295 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 147517 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 101787 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25998 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 350975 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 59 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 147517 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1288166 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 264 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 463807 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 2. Земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| **9** | **Е11-010101-0362<br>1101-0101-0362<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **15,6** | **231,89** | **231,89** | **3617** | **3617** | **--** | **709** | **4673** |
| | | | | | **--** | **63,16** | **--** | **985** | | **346** | |
| **10** | **Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м$^3$ грунта** | **0,8** | **3075,26** | **--** | **2460** | **--** | **--** | **1771** | **4570** |
| | | | | | **3075,26** | **--** | **2460** | **--** | | **339** | |
| **11** | **Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручнуюна пересечениях с коммуникациями** | **м$^3$ грунта** | **12** | **3075,26** | **--** | **36903** | **--** | **--** | **26570** | **68551** |
| | | | | | **3075,26** | **--** | **36903** | **--** | | **5078** | |
| **12** | **Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | **м$^3$ грунта** | **13,2** | **49,88** | **49,88** | **658** | **658** | **--** | **162** | **886** |
| | | | | | **--** | **17,07** | **--** | **225** | | **66** | |
| **13** | **Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **13,2** | **285,72** | **129,30** | **3772** | **1707** | **--** | **2103** | **6345** |
| | | | | | **156,42** | **64,84** | **2065** | **856** | | **470** | |
| **14** | **Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям мягким грунтом** | **м$^3$** | **3,2** | **1604,04** | **--** | **5133** | **--** | **--** | **3696** | **9535** |
| | | | | | **1604,04** | **--** | **5133** | **--** | | **706** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **52543** | **5982** | **--** | **35011** | **94560** |
| | | | | | | | **46561** | **2066** | **--** | **7005** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **52543** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **48627** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **35011** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **7005** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **94559** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **26** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **48627** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **94559** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **26** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **48627** | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Подземный газопровод низкого давления** | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ основания | 1,6 | 15014,67 | 1668,07 | 24023 | 2669 | 18987 | 3324 | 29535 |
| | | | | | 1479,25 | 754,91 | 2367 | 1208 | | 2188 | |
| 16 | Е11-220501-0401<br>1122-0501-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,018 | 685632,48 | 299363,21 | 12341 | 5389 | -- | 8700 | 22724 |
| | | | | | 386269,27 | 101927,51 | 6953 | 1835 | | 1683 | |
| 17 | С1241-202-0213<br>241-202-0213<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | 18,36 | 3880,00 | -- | 71237 | -- | 71237 | -- | 76936 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5699 | |
| 18 | Е11-220801-0206<br>1122-0801-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 100 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 3 | 2148,40 | 269,16 | 6445 | 807 | -- | 5586 | 12994 |
| | | | | | 1879,24 | 1,73 | 5638 | 5 | | 963 | |
| 19 | С1241-211-0609<br>241-211-0609<br>РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 3 | 3737,00 | -- | 11211 | -- | 11211 | -- | 12108 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 897 | |
| 20 | Е11-250210-0101<br>1125-0210-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,018 | 1412682,64 | 1123697,29 | 25428 | 20227 | 638 | 8443 | 36581 |
| | | | | | 253519,20 | 261924,79 | 4563 | 4715 | | 2710 | |
| 21 | Ц13-390201-0514<br>1339-0201-0514<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 1 | 3119,16 | 69,96 | 3119 | 70 | 250 | 1708 | 5213 |
| | | | | | 2799,46 | -- | 2799 | -- | | 386 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 21.1 | 315959 С | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,0006 0,0006 | 93399,00 | | | | 56 | | |
| | | **Переврезка** | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-240204-0103<br>1124-0204-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Газопроводы действующие стальные диаметром 250 мм. Отключение и заглушка под газом | отключение | 1 | 18425,50 | 4799,42 | 18426 | 4799 | 3795 | 9734 | 30413 |
| | | | | | 9832,36 | -- | 9832 | -- | | 2253 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е11-240202-0103<br>1124-0202-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | врезка | 1 | 24742,92 | 4328,73 | 24743 | 4329 | 3609 | 16637 | 44691 |
| | | | | | 16805,45 | -- | 16805 | -- | | 3310 | |
| | | Выход полиэт. газопровода диам.110мм из земли с переходом ПЭ/Ст d110/DN100(СМ ЛИСТ 39) | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ основания | 2,7 | 15014,67 | 1668,07 | 40540 | 4504 | 32042 | 5610 | 49842 |
| | | | | | 1479,25 | 754,91 | 3994 | 2038 | | 3692 | |
| 25 | Е11-220301-0103<br>1122-0301-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,01539 | 1044287,69 | 178975,69 | 16072 | 2755 | 2062 | 12313 | 30655 |
| | | | | | 731332,80 | 76782,10 | 11255 | 1182 | | 2271 | |
| 26 | С1241-102-0177<br>241-102-0177<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 3 | 4372,00 | -- | 13116 | -- | 13116 | -- | 14165 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1049 | |
| 27 | Е11-220301-0105<br>1122-0301-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр) | км трубопровода | 0,1539 | 1627019,00 | 367381,60 | 250398 | 56540 | 43789 | 171551 | 455704 |
| | | | | | 975110,40 | 150837,72 | 150069 | 23214 | | 33756 | |
| 28 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Исключить испытание гидравлическое | м трубопровода | 1,5 | -160,30 | -1,56 | -240 | -2 | -12 | -222 | -499 |
| | | | | | -150,84 | -- | -226 | -- | | -37 | |
| 29 | Е11-161101-0103<br>1116-1101-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Исключить испытание гидравлическое | м трубопровода | 1,74 | -184,43 | -1,56 | -321 | -3 | -56 | -257 | -624 |
| | | | | | -150,84 | -- | -262 | -- | | -46 | |
| 30 | Е11-220601-0302<br>1122-0601-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0015 | 3541460,29 | 51601,00 | 5312 | 77 | 4503 | 725 | 6520 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 488008,80 | 321,09 | 732 | -- | | 483 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м² | 0,31 0,000465 | 7094,00 | | | | 3 | | |
| 31 | Е11-221401-0303<br>1122-1401-0303<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 63,63 | 3168,45 | 15,16 | 201608 | 964 | 59511 | 140049 | 368990 |
| | | | | | 2218,03 | 5,19 | 141133 | 330 | | 27333 | |
| 32 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 3 | 57794,52 | 5478,34 | 173384 | 16436 | 103490 | 53290 | 244808 |
| | | | | | 17819,30 | 123,50 | 53458 | 371 | | 18134 | |
| 33 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Пластина весом до 20 кг. Установка | т | 0,02382 | 133895,55 | 2226,27 | 3189 | 53 | -- | 2877 | 6551 |
| | | | | | 131669,28 | 1047,95 | 3136 | 25 | | 485 | |
| 34 | Е11-220801-0206<br>1122-0801-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>25 | Фасонные части полимерные диаметром 100 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 9 | 2148,40 | 269,16 | 19336 | 2423 | -- | 16759 | 38983 |
| | | | | | 1879,24 | 1,73 | 16913 | 16 | | 2888 | |
| 35 | С1241-208-0309<br>241-208-0309<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 100 мм | шт. | 3 | 4178,00 | -- | 12534 | -- | 12534 | -- | 13537 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1003 | |
| 36 | С1241-211-0609<br>241-211-0609<br>РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 3 | 3737,00 | -- | 11211 | -- | 11211 | -- | 12108 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 897 | |
| 37 | С1241-703-0133<br>241-703-0133<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,003 | 326467,00 | -- | 979 | -- | 979 | -- | 1057 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 38 | Е11-070516-0108<br>1107-0516-0108<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой | м шва | 2,7 | 634,07 | 206,33 | 1712 | 557 | 217 | 1439 | 3403 |
| | | | | | 347,34 | 104,23 | 938 | 281 | | 252 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е11-220601-0605<br>1122-0601-0605<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0021 | 676117,01 | 80693,00 | 1420 | 169 | 846 | 473 | 2045 |
| | | | | | 192712,61 | 34846,80 | 405 | 73 | | 151 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 39.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м² | 0,08 0,000168 | 7094,00 | | | | 1 | | |
| 40 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Отмостка бетонная. Устройство | м³ | 0,15 | 48974,99 | 1831,90 | 7346 | 275 | 6721 | 380 | 8344 |
| | | | | | 2335,72 | 447,80 | 350 | 67 | | 618 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 40.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м² | 0,25 0,0375 | 7094,00 | | | | 266 | | |
| 41 | Е11-130301-0602<br>1113-0301-0602<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз | м² | 1,5 | 134,73 | 3,32 | 202 | 5 | 109 | 61 | 284 |
| | | | | | 58,60 | 0,48 | 88 | 1 | | 21 | |
| 42 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м² | 1,5 | 253,60 | 4,92 | 380 | 7 | 233 | 97 | 516 |
| | | | | | 93,12 | 0,95 | 140 | 1 | | 38 | |
| 43 | Ц13-100904-0101<br>1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,018 | 43337,80 | 27177,04 | 780 | 489 | -- | 265 | 1128 |
| | | | | | 16160,76 | 7945,70 | 291 | 143 | | 84 | |
| 44 | С1249-101-0202<br>249-101-0202<br>РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная | м | 18 | 34,00 | -- | 612 | -- | 612 | -- | 661 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 956543 | 123539 | 401634 | 459542 | 1529373 |
| | | | | | | | 431371 | 35505 | -- | 113288 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3899 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 250 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3233 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1973 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 470 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 6342 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3233 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 953205 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 280553 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 464131 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 120900 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 458048 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 112901 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1524154 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 197 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 464131 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | -561 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | -68 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -488 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | -479 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -83 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | -1123 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -488 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1529373 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 198 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 466876 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.КОВЕР-3ШТ(СМ ГСН ЛИСТ 5)** | | | | | | | | | |
| **45** | **Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **0,0054** | **285,72** | **129,30** | **2** | **--** | **--** | **1** | **3** |
| | | | | | **156,42** | **64,84** | **1** | **--** | | **--** | |
| **46** | **Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **$м^3$ основания** | **0,18** | **15014,67** | **1668,07** | **2703** | **300** | **2137** | **374** | **3323** |
| | | | | | **1479,25** | **754,91** | **266** | **136** | | **246** | |
| **47** | **Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Подготовка бетонная из бетона В12,5. Устройство** | **$м^3$** | **0,042** | **49654,31** | **1831,90** | **2085** | **77** | **1910** | **106** | **2367** |
| | | | | | **2335,72** | **447,80** | **98** | **19** | | **175** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **47.1** | **316000 С** | **Ткань мешочная ГОСТ 30090-93** | **10 $м^2$** | **0,25 0,0105** | **7094,00** | | | | **74** | | |
| **48** | **Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство** | **$м^3$ материала основания в плотном теле** | **0,18** | **5658,33** | **2584,93** | **1018** | **465** | **481** | **207** | **1323** |
| | | | | | **402,41** | **660,12** | **72** | **119** | | **98** | |
| **49** | **Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,0144** | **193550,95** | **3505,65** | **2787** | **51** | **2736** | **27** | **3039** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | 1712,58 | -- | 25 | | 225 | |
| 50 | Е11-220301-0106<br>1122-0301-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Футляр, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0006 | 2240611,09 | 807593,45 | 1344 | 485 | 248 | 791 | 2306 |
| | | | | | 1018448,64 | 313297,91 | 611 | 188 | | 171 | |
| 51 | С1241-102-0224<br>241-102-0224<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм | м | 0,6 | 8221,00 | -- | 4933 | -- | 4933 | -- | 5328 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 395 | |
| 52 | С1217-101-0107<br>217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0000729 | 1528659,00 | -- | 111 | -- | 111 | -- | 120 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 53 | Е11-090601-0101<br>1109-0601-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Крышка. Монтаж | т конструкций | 0,00795 | 180384,27 | 7925,13 | 1434 | 63 | 22 | 950 | 2575 |
| | | | | | 169710,55 | 3531,97 | 1349 | 28 | | 191 | |
| 54 | С1222-526-0101<br>222-526-0101<br>РСНБ РК 2022 | Крышка,опорная подушка,верхняя покрытие | т | 0,00795 | 881535,00 | -- | 7008 | -- | 7008 | -- | 7569 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 561 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 23425 | 1441 | 19586 | 2456 | 27953 |
| | | | | | | | 2397 | 515 | -- | 2071 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 21991 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 7513 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 1535 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 12052 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1506 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1880 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 25377 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1535 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 1434 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 22 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 1377 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 950 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 191 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 2575 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1377 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 27952 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2912 | | | |

## РАЗДЕЛ 5.Надземный газопровод низкого давления

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ТРУБОПРОВОДЫ** | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-240101-0401<br>1124-0101-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,098 | 1675663,32 | 619493,96 | 164215 | 60711 | 1365 | 121226 | 308276 |
| | | | | | 1042236,72 | 207254,15 | 102139 | 20311 | | 22835 | |
| 56 | С1241-102-0137<br>241-102-0137<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 98,98 | 1711,00 | -- | 169355 | -- | 169355 | -- | 182903 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13548 | |
| 57 | Е11-240101-0402<br>1124-0101-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,155 | 1697283,57 | 629978,56 | 263079 | 97647 | 2324 | 193905 | 493543 |
| | | | | | 1052306,64 | 211329,58 | 163108 | 32756 | | 36559 | |
| 58 | С1241-102-0154<br>241-102-0154<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм | м | 156,55 | 2969,00 | -- | 464797 | -- | 464797 | -- | 501981 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 37184 | |
| 59 | Е11-240101-0403<br>1124-0101-0403<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,016 | 1731558,67 | 642487,83 | 27705 | 10280 | 266 | 20367 | 51918 |
| | | | | | 1072446,48 | 213354,95 | 17159 | 3414 | | 3846 | |
| 60 | С1241-102-0162<br>241-102-0162<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм | м | 16,16 | 3545,00 | -- | 57287 | -- | 57287 | -- | 61870 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4583 | |
| 61 | Е11-240101-0404<br>1124-0101-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,197 | 1810153,08 | 664216,14 | 356600 | 130851 | 3827 | 262109 | 668205 |
| | | | | | 1126509,12 | 217430,38 | 221922 | 42834 | | 49497 | |
| 62 | С1241-102-0177<br>241-102-0177<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 198,97 | 4372,00 | -- | 869897 | -- | 869897 | -- | 939489 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 69592 | |
| 63 | Е11-240101-0406<br>1124-0101-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,095 | 2486602,00 | 965756,07 | 236227 | 91747 | 2705 | 170311 | 439061 |
| | | | | | 1492365,60 | 318486,86 | 141775 | 30256 | | 32523 | |
| 64 | С1241-102-0218<br>241-102-0218<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 95,95 | 6541,00 | -- | 627609 | -- | 627609 | -- | 677818 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 50209 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Е11-240101-0407<br>1124-0101-0407<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,014 | 2753768,08 | 1077315,31 | 38553 | 15082 | 565 | 27705 | 71559 |
| | | | | | 1636113,60 | 362810,62 | 22906 | 5079 | | 5301 | |
| 66 | С1241-102-0226<br>241-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм | м | 14,14 | 9950,00 | -- | 140693 | -- | 140693 | -- | 151948 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11255 | |
| 67 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные. Установка | т фасонных частей | 0,3565 | 2352432,76 | 785552,22 | 838642 | 280049 | 229431 | 423769 | 1363404 |
| | | | | | 923315,54 | 277384,25 | 329162 | 98887 | | 100993 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 67.1 | 315952 С | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | кг | 90 32,085 | 2154,00 | | | | 69111 | | |
| 68 | С1241-112-0124<br>241-112-0124<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 22 | 405,00 | -- | 8910 | -- | 8910 | -- | 9623 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 713 | |
| 69 | С1241-112-0132<br>241-112-0132<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм | шт. | 32 | 1243,00 | -- | 39776 | -- | 39776 | -- | 42958 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3182 | |
| 70 | С1241-112-0140<br>241-112-0140<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм | шт. | 4 | 1856,00 | -- | 7424 | -- | 7424 | -- | 8018 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 594 | |
| 71 | С1241-112-0147<br>241-112-0147<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 27 | 2604,00 | -- | 70308 | -- | 70308 | -- | 75933 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5625 | |
| 72 | С1241-112-0212<br>241-112-0212<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм | шт. | 12 | 4611,00 | -- | 55332 | -- | 55332 | -- | 59759 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4427 | |
| 73 | С1241-112-0225<br>241-112-0225<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм | шт. | 4 | 11561,00 | -- | 46244 | -- | 46244 | -- | 49944 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3700 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Е11-250210-0101<br>1125-0210-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,575 | 1412682,64 | 1123697,29 | 812293 | 646126 | 20393 | 269706 | 1168559 |
| | | | | | 253519,20 | 261924,79 | 145774 | 150607 | | 86560 | |
| 75 | Е11-250128-0101<br>1125-0128-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы 1-4 категории диаетром до 300мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | стык | 36 | 60227,68 | 49796,66 | 2168196 | 1792679 | 202126 | 533797 | 2918153 |
| | | | | | 4816,42 | 11477,76 | 173391 | 413199 | | 216159 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 75.1 | 147204 С | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 13,4 482,4 | 419,00 | | | | 202126 | | |
| 76 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 183,5 | 145,29 | 3,32 | 26661 | 609 | 11433 | 10148 | 39754 |
| | | | | | 79,67 | 0,48 | 14619 | 88 | | 2945 | |
| 77 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 183,5 | 253,60 | 4,92 | 46536 | 902 | 28546 | 11911 | 63123 |
| | | | | | 93,12 | 0,95 | 17088 | 174 | | 4676 | |
| | | Опора с укосиной Н=5м для горизонтального газопровода д.219х4, ГСН-31 | | | | | | | | | |
| | | Фундамент Фм5-2шт | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,1 | 42358,25 | 1831,90 | 4236 | 183 | 3819 | 253 | 4848 |
| | | | | | 2335,72 | 447,80 | 234 | 45 | | 359 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 78.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,25 0,025 | 7094,00 | | | | 177 | | |
| 79 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 0,4 | 58633,51 | 2899,40 | 23453 | 1160 | 18647 | 3581 | 29197 |
| | | | | | 9116,00 | 721,44 | 3646 | 289 | | 2163 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 79.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,153 0,0612 | 7094,00 | | | | 434 | | |
| | | Стойка СТ-5-2шт | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Е11-090603-0101<br>1109-0603-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций | т конструкций | 0,263206 | 212545,38 | 79459,14 | 55943 | 20914 | 11639 | 21012 | 83111 |
| | | | | | 88867,04 | 26828,59 | 23390 | 7061 | | 6156 | |
| 81 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,2711022 | 1089090,00 | -- | 295255 | -- | 295255 | -- | 318875 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23620 | |
| 82 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00864 | 338194,00 | -- | 2922 | -- | 2922 | -- | 3156 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 234 | |
| 83 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 7,74 | 708,00 | -- | 5480 | -- | 5480 | -- | 5918 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 438 | |
| 84 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 7,632974 | 145,29 | 3,32 | 1109 | 26 | 475 | 422 | 1654 |
| | | | | | 79,67 | 0,48 | 608 | 4 | | 123 | |
| 85 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 7,632974 | 253,60 | 4,92 | 1936 | 37 | 1188 | 495 | 2626 |
| | | | | | 93,12 | 0,95 | 711 | 7 | | 194 | |
| | | **Опора с укосиной Н=4,5м для горизонтального газопровода д.159х4, ГСН-32** | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент Фм6-2шт** | | | | | | | | | |
| 86 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,1 | 42358,25 | 1831,90 | 4236 | 183 | 3819 | 253 | 4848 |
| | | | | | 2335,72 | 447,80 | 234 | 45 | | 359 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 86.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,25 0,025 | 7094,00 | | | | 177 | | |
| 87 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 0,4 | 58633,51 | 2899,40 | 23453 | 1160 | 18647 | 3581 | 29197 |
| | | | | | 9116,00 | 721,44 | 3646 | 289 | | 2163 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м$^2$ | 0,153 | 0,0612 | 7094,00 | | | | 434 | | |
| | | **Стойка СТ-6-2шт** | | | | | | | | | | |
| 88 | Е11-090603-0101<br>1109-0603-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций | т<br>конструкций | 0,2193 | | 212545,38 | 79459,14 | 46611 | 17426 | 9696 | 17507 | 69247 |
| | | | | | | 88867,04 | 26828,59 | 19489 | 5884 | | 5129 | |
| 89 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,225879 | | 1089090,00 | -- | 246003 | -- | 246003 | -- | 265683 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19680 | |
| 90 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00864 | | 338194,00 | -- | 2922 | -- | 2922 | -- | 3156 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 234 | |
| 91 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 3,628 | | 708,00 | -- | 2569 | -- | 2569 | -- | 2774 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 205 | |
| 92 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м$^2$ | 6,3597 | | 145,29 | 3,32 | 924 | 21 | 396 | 352 | 1378 |
| | | | | | | 79,67 | 0,48 | 507 | 3 | | 102 | |
| 93 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 6,3597 | | 253,60 | 4,92 | 1613 | 31 | 990 | 413 | 2188 |
| | | | | | | 93,12 | 0,95 | 592 | 6 | | 162 | |
| | | **Опора Н=4,5м для горизонтального газопровода д.159х4, ГСН-27** | | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент Фм1-10шт** | | | | | | | | | | |
| 94 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 0,5 | | 42358,25 | 1831,90 | 21179 | 916 | 19095 | 1267 | 24241 |
| | | | | | | 2335,72 | 447,80 | 1168 | 224 | | 1796 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 94.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м$^2$ | 0,25 | 0,125 | 7094,00 | | | | 887 | | |
| 95 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 2 | | 58633,51 | 2899,40 | 117267 | 5799 | 93236 | 17904 | 145985 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 9116,00 | 721,44 | 18232 | 1443 | | 10814 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 95.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м² | 0,153 | 0,306 | 7094,00 | | | | 2171 | | |
| | | **Стойка СТ-1-10шт** | | | | | | | | | | |
| 96 | Е11-090603-0101<br>1109-0603-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций | т конструкций | 0,5427 | | 212545,38 | 79459,14 | 115348 | 43123 | 23997 | 43324 | 171365 |
| | | | | | | 88867,04 | 26828,59 | 48228 | 14560 | | 12694 | |
| 97 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,558981 | | 1089090,00 | -- | 608781 | -- | 608781 | -- | 657483 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 48702 | |
| 98 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0432 | | 338194,00 | -- | 14610 | -- | 14610 | -- | 15779 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1169 | |
| 99 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 9,07 | | 708,00 | -- | 6422 | -- | 6422 | -- | 6936 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 514 | |
| 100 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м² | 15,7383 | | 145,29 | 3,32 | 2287 | 53 | 980 | 870 | 3410 |
| | | | | | | 79,67 | 0,48 | 1254 | 8 | | 253 | |
| 101 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м² | 15,7383 | | 253,60 | 4,92 | 3991 | 77 | 2448 | 1022 | 5414 |
| | | | | | | 93,12 | 0,95 | 1466 | 15 | | 401 | |
| | | **Опора Н=3,5м для горизонтального газопровода д.159х4, ГСН-28** | | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент Фм2-2шт** | | | | | | | | | | |
| 102 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство | м³ | 0,1 | | 42358,25 | 1831,90 | 4236 | 183 | 3819 | 253 | 4848 |
| | | | | | | 2335,72 | 447,80 | 234 | 45 | | 359 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 102.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м² | 0,25 | 0,025 | 7094,00 | | | | 177 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 0,4 | 58633,51 | 2899,40 | 23453 | 1160 | 18647 | 3581 | 29197 |
| | | | | | 9116,00 | 721,44 | 3646 | 289 | | 2163 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 103.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м$^2$ | 0,153 0,0612 | 7094,00 | | | | 434 | | |
| | | **Стойка СТ-2-2шт** | | | | | | | | | |
| 104 | Е11-090603-0101<br>1109-0603-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций | т конструкций | 0,10854 | 212545,38 | 79459,14 | 23070 | 8625 | 4799 | 8665 | 34273 |
| | | | | | 88867,04 | 26828,59 | 9646 | 2912 | | 2539 | |
| 105 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,1117962 | 1089090,00 | -- | 121756 | -- | 121756 | -- | 131496 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9740 | |
| 106 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00864 | 338194,00 | -- | 2922 | -- | 2922 | -- | 3156 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 234 | |
| 107 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1,814 | 708,00 | -- | 1284 | -- | 1284 | -- | 1387 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 103 | |
| 108 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м$^2$ | 3,14766 | 145,29 | 3,32 | 457 | 11 | 195 | 174 | 682 |
| | | | | | 79,67 | 0,48 | 251 | 2 | | 51 | |
| 109 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 3,14766 | 253,60 | 4,92 | 798 | 15 | 490 | 204 | 1083 |
| | | | | | 93,12 | 0,95 | 293 | 3 | | 80 | |
| | | **Опора с укосиной Н=5м для горизонтального газопровода д.108х4, ГСН-33** | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент Фм7-10шт** | | | | | | | | | |
| 110 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 0,5 | 42358,25 | 1831,90 | 21179 | 916 | 19095 | 1267 | 24241 |
| | | | | | 2335,72 | 447,80 | 1168 | 224 | | 1796 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 110.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м$^2$ | 0,25 | 0,125 | 7094,00 | | | | 887 | | |
| 111 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 2 | | 58633,51 | 2899,40 | 117267 | 5799 | 93236 | 17904 | 145985 |
| | | | | | | 9116,00 | 721,44 | 18232 | 1443 | | 10814 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 111.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м$^2$ | 0,153 | 0,306 | 7094,00 | | | | 2171 | | |
| | | Стойка СТ-7-10шт | | | | | | | | | | |
| 112 | Е11-090603-0101<br>1109-0603-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций | т конструкций | 0,8766 | | 212545,38 | 79459,14 | 186317 | 69654 | 38762 | 69979 | 276800 |
| | | | | | | 88867,04 | 26828,59 | 77901 | 23518 | | 20504 | |
| 113 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,902898 | | 1089090,00 | -- | 983337 | -- | 983337 | -- | 1062004 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 78667 | |
| 114 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0432 | | 338194,00 | -- | 14610 | -- | 14610 | -- | 15779 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1169 | |
| 115 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 7,32 | | 708,00 | -- | 5183 | -- | 5183 | -- | 5598 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 415 | |
| 116 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м$^2$ | 25,4214 | | 145,29 | 3,32 | 3693 | 84 | 1584 | 1406 | 5507 |
| | | | | | | 79,67 | 0,48 | 2025 | 12 | | 408 | |
| 117 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 25,4214 | | 253,60 | 4,92 | 6447 | 125 | 3955 | 1650 | 8745 |
| | | | | | | 93,12 | 0,95 | 2367 | 24 | | 648 | |
| | | Опора Н=1,8м для горизонтального газопровода д.108х4, ГСН-29 | | | | | | | | | | |
| | | Фундамент Фм3-28шт | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,4 | | 42358,25 | 1831,90 | 59302 | 2565 | 53467 | 3546 | 67876 |
| | | | | | | 2335,72 | 447,80 | 3270 | 627 | | 5028 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 28.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,25 | 0,35 | 7094,00 | | | | 2483 | | |
| 119 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 5,6 | | 58633,51 | 2899,40 | 328348 | 16237 | 261061 | 50132 | 408758 |
| | | | | | | 9116,00 | 721,44 | 51050 | 4040 | | 30278 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 119.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,153 | 0,8568 | 7094,00 | | | | 6078 | | |
| | | **Стойка СТ-3-28шт** | | | | | | | | | | |
| 120 | Е11-090603-0101<br>1109-0603-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций | т конструкций | 0,45416 | | 212545,38 | 79459,14 | 96530 | 36087 | 20083 | 36256 | 143408 |
| | | | | | | 88867,04 | 26828,59 | 40360 | 12184 | | 10623 | |
| 121 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,4677848 | | 1089090,00 | -- | 509460 | -- | 509460 | -- | 550217 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 40757 | |
| 122 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,12096 | | 338194,00 | -- | 40908 | -- | 40908 | -- | 44181 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3273 | |
| 123 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 9,24 | | 708,00 | -- | 6542 | -- | 6542 | -- | 7065 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 523 | |
| 124 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 13,17064 | | 145,29 | 3,32 | 1914 | 43 | 822 | 728 | 2854 |
| | | | | | | 79,67 | 0,48 | 1049 | 6 | | 211 | |
| 125 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 13,17064 | | 253,60 | 4,92 | 3340 | 65 | 2049 | 855 | 4530 |
| | | | | | | 93,12 | 0,95 | 1226 | 13 | | 336 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Опора с укосиной Н=4,5м для горизонтального газопровода д.89х4, ГСН-34** | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент Фм8-2шт** | | | | | | | | | |
| **126** | **Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **$м^3$** | **0,1** | **42358,25** | **1831,90** | **4236** | **183** | **3819** | **253** | **4848** |
| | | | | | **2335,72** | **447,80** | **234** | **45** | | **359** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **126.1** | **316000 С** | **Ткань мешочная ГОСТ 30090-93** | **10 $м^2$** | **0,25 0,025** | **7094,00** | | | | **177** | | |
| **127** | **Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство** | **$м^3$** | **0,4** | **58633,51** | **2899,40** | **23453** | **1160** | **18647** | **3581** | **29197** |
| | | | | | **9116,00** | **721,44** | **3646** | **289** | | **2163** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **30.1** | **316000 С** | **Ткань мешочная ГОСТ 30090-93** | **10 $м^2$** | **0,153 0,0612** | **7094,00** | | | | **434** | | |
| | | **Стойка СТ-8-2шт** | | | | | | | | | |
| **128** | **Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций** | **т конструкций** | **0,19076** | **212545,38** | **79459,14** | **40545** | **15158** | **8435** | **15228** | **60235** |
| | | | | | **88867,04** | **26828,59** | **16952** | **5118** | | **4462** | |
| **129** | **С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,1964828** | **1089090,00** | **--** | **213987** | **--** | **213987** | **--** | **231106** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **17119** | |
| **130** | **С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,00864** | **338194,00** | **--** | **2922** | **--** | **2922** | **--** | **3156** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **234** | |
| **131** | **С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **1,272** | **708,00** | **--** | **901** | **--** | **901** | **--** | **973** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **72** | |
| **132** | **Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **$м^2$** | **5,53204** | **145,29** | **3,32** | **804** | **19** | **344** | **306** | **1199** |
| | | | | | **79,67** | **0,48** | **441** | **3** | | **89** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 5,53204 | 253,60<br>93,12 | 4,92<br>0,95 | 1403<br>515 | 27<br>5 | 861 | 359<br>141 | 1903 |
| | | **Опора с укосиной Н=5м для горизонтального газопровода д.76х4, ГСН-35** | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент Фм9-16шт** | | | | | | | | | |
| 134 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 0,8 | 42358,25<br>2335,72 | 1831,90<br>447,80 | 33887<br>1869 | 1465<br>358 | 30553 | 2026<br>2873 | 38786 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 134.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м$^2$ | 0,25 0,2 | 7094,00 | | | | 1419 | | |
| 135 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 3,2 | 58633,51<br>9116,00 | 2899,40<br>721,44 | 187627<br>29171 | 9278<br>2309 | 149178 | 28647<br>17302 | 233576 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 135.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м$^2$ | 0,153 0,4896 | 7094,00 | | | | 3473 | | |
| | | **Стойка СТ-9-16шт** | | | | | | | | | |
| 136 | Е11-090603-0101<br>1109-0603-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций | т конструкций | 1,224192 | 212545,38<br>88867,04 | 79459,14<br>26828,59 | 260196<br>108790 | 97273<br>32843 | 54133 | 97727<br>28634 | 386557 |
| 137 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,2609184 | 1089090,00<br>-- | --<br>-- | 1373254<br>-- | --<br>-- | 1373254 | --<br>109860 | 1483114 |
| 138 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,06912 | 338194,00<br>-- | --<br>-- | 23376<br>-- | --<br>-- | 23376 | --<br>1870 | 25246 |
| 139 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 9,504 | 708,00<br>-- | --<br>-- | 6729<br>-- | --<br>-- | 6729 | --<br>538 | 7267 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м$^2$ | 35,501568 | 145,29<br>79,67 | 3,32<br>0,48 | 5158<br>2828 | 118<br>17 | 2212 | 1963<br>570 | 7691 |
| 141 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 35,501568 | 253,60<br>93,12 | 4,92<br>0,95 | 9003<br>3306 | 175<br>34 | 5522 | 2304<br>905 | 12212 |
| | | **Опора с укосиной Н=4,5м для горизонтального газопровода д.76х4, ГСН-36** | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент Фм10-9шт** | | | | | | | | | |
| 142 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 0,45 | 42358,25<br>2335,72 | 1831,90<br>447,80 | 19061<br>1051 | 825<br>202 | 17185 | 1140<br>1616 | 21817 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 142.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м$^2$ | 0,25 0,1125 | 7094,00 | | | | 798 | | |
| 143 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 1,8 | 58633,51<br>9116,00 | 2899,40<br>721,44 | 105540<br>16409 | 5219<br>1299 | 83912 | 16114<br>9732 | 131386 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 143.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м$^2$ | 0,153 0,2754 | 7094,00 | | | | 1954 | | |
| | | **Стойка СТ-10-9шт** | | | | | | | | | |
| 144 | Е11-090603-0101<br>1109-0603-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций | т конструкций | 0,740898 | 212545,38<br>88867,04 | 79459,14<br>26828,59 | 157474<br>65841 | 58871<br>19877 | 32762 | 59146<br>17330 | 233949 |
| 145 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,7631253 | 1089090,00<br>-- | --<br>-- | 831112<br>-- | --<br>-- | 831112 | --<br>66489 | 897601 |
| 146 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03888 | 338194,00<br>-- | --<br>-- | 13149<br>-- | --<br>-- | 13149 | --<br>1052 | 14201 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 5,346 | 708,00 | -- | 3785 | -- | 3785 | -- | 4088 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 303 | |
| 148 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м$^2$ | 21,486042 | 145,29 | 3,32 | 3122 | 71 | 1339 | 1188 | 4655 |
| | | | | | 79,67 | 0,48 | 1712 | 10 | | 345 | |
| 149 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 21,486042 | 253,60 | 4,92 | 5449 | 105 | 3343 | 1395 | 7391 |
| | | | | | 93,12 | 0,95 | 2001 | 20 | | 547 | |
| | | **Опора с укосиной Н=4,5м для горизонтального газопровода д.57х3, ГСН-37** | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент Фм11-10шт** | | | | | | | | | |
| 150 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 0,5 | 42358,25 | 1831,90 | 21179 | 916 | 19095 | 1267 | 24241 |
| | | | | | 2335,72 | 447,80 | 1168 | 224 | | 1796 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 150.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м$^2$ | 0,25 0,125 | 7094,00 | | | | 887 | | |
| 151 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство | м$^3$ | 2 | 58633,51 | 2899,40 | 117267 | 5799 | 93236 | 17904 | 145985 |
| | | | | | 9116,00 | 721,44 | 18232 | 1443 | | 10814 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 151.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м$^2$ | 0,153 0,306 | 7094,00 | | | | 2171 | | |
| | | **Стойка СТ-11-10шт** | | | | | | | | | |
| 152 | Е11-090603-0101<br>1109-0603-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций | т конструкций | 0,72322 | 212545,38 | 79459,14 | 153717 | 57466 | 31981 | 57735 | 228368 |
| | | | | | 88867,04 | 26828,59 | 64270 | 19403 | | 16916 | |
| 153 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,744917 | 1089090,00 | -- | 811282 | -- | 811282 | -- | 876185 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 64903 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0432 | 338194,00 | -- | 14610 | -- | 14610 | -- | 15779 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1169 | |
| 155 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 3,22 | 708,00 | -- | 2280 | -- | 2280 | -- | 2462 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 182 | |
| 156 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 20,97338 | 145,29 | 3,32 | 3047 | 70 | 1306 | 1160 | 4543 |
| | | | | | 79,67 | 0,48 | 1671 | 10 | | 337 | |
| 157 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 20,97338 | 253,60 | 4,92 | 5319 | 103 | 3263 | 1361 | 7215 |
| | | | | | 93,12 | 0,95 | 1953 | 20 | | 534 | |
| | | **Опора Н=2м для горизонтального газопровода д.57х3, ГСН-30** | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент Фм4-6шт** | | | | | | | | | |
| 158 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,3 | 42358,25 | 1831,90 | 12707 | 549 | 11457 | 760 | 14544 |
| | | | | | 2335,72 | 447,80 | 701 | 134 | | 1077 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 158.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,25 0,075 | 7094,00 | | | | 532 | | |
| 159 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 1,2 | 58633,51 | 2899,40 | 70360 | 3480 | 55941 | 10742 | 87591 |
| | | | | | 9116,00 | 721,44 | 10939 | 866 | | 6488 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 159.1 | 316000 С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,153 0,1836 | 7094,00 | | | | 1302 | | |
| | | **Стойка СТ-4-6шт** | | | | | | | | | |
| 160 | Е11-090603-0101<br>1109-0603-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций | т конструкций | 0,06 | 212545,38 | 79459,14 | 12753 | 4768 | 2653 | 4790 | 18946 |
| | | | | | 88867,04 | 26828,59 | 5332 | 1610 | | 1403 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **161** | **С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>РСНБ РК 2022** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,0618** | **1089090,00** | **--** | **67306** | **--** | **67306** | **--** | **72690** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5384** | |
| **162** | **С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,02592** | **338194,00** | **--** | **8766** | **--** | **8766** | **--** | **9467** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **701** | |
| **163** | **С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2022** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **0,966** | **708,00** | **--** | **684** | **--** | **684** | **--** | **739** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **55** | |
| **164** | **Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м$^2$** | **1,74** | **145,29** | **3,32** | **253** | **6** | **108** | **96** | **377** |
| | | | | | **79,67** | **0,48** | **139** | **1** | | **28** | |
| **165** | **Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м$^2$** | **1,74** | **253,60** | **4,92** | **441** | **9** | **270** | **113** | **598** |
| | | | | | **93,12** | **0,95** | **162** | **2** | | **44** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **16335386** | **3622474** | **10668413** | **2681115** | **20537822** |
| | | | | | | | **2044499** | **958972** | **--** | **1521325** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **15186882** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **1626737** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **2378302** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **8802741** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2249746** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1394935** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **18831563** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **936** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2378302** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **1148504** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **238943** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **625169** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **431369** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **126390** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **1706263** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **251** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **625169** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **20537826** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1187** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3003471** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **23477876** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **2874796** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **4160016** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **1110897** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **11089938** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **20992** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3593037** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1739108** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3510**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| | |
| 1 | Э3510'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'1-3'Подготовительные работы''1'1-3'Переустройство сетей электроснабжения'РП''в текущих ценах на февраль 2023 г.* |
| 3 | (РС100010)(РС295605)(РС295990)* |
| 4 | (РС306169)* |
| 5 | РДемонтажные работы* |
| 6 | Е11-330210-0301'16''Опоры ВЛ-10 кВ. Демонтаж'шт.* |
| 7 | Е11-330210-0301'86''Опоры ВЛ 0,38. Демонтаж'шт.* |
| 8 | Е11-330210-0101'16+86''Провода АС-70, АС-50. Демонтаж трех проводов с опор'шт.* |
| 9 | РСтроительство ВЛ-10кВ* |
| 10 | Е11-330204-0202'(5,231+3,138):3''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии* |
| 11 | С1243-604-0106'5,231.1,045''Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2'км* |
| 12 | С1243-604-0108'3,138.1,045''Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2'км* |
| 13 | Е11-330208-0103'40''Разъединители. Установка с помощью механизмов'комплект* |
| 14 | 515-201-0503'40''Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)'шт.* |
| 15 | С1245-405-2532'3''Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 14 ВА, ход штока 10 мм'шт.* |
| 16 | П2Опора промежуточная П10-3 /5 шт./* |
| 17 | Н43=5* |
| 18 | Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора* |
| 19 | С1225-204-0307'1''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А'шт.* |
| 20 | П2Опора промежуточная П10-4 /4 шт./* |
| 21 | Н43=4* |
| 22 | Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора* |
| 23 | С1225-204-0307'1''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А'шт.* |
| 24 | П2Опора ответвительная анкерная ОА10-2 /1 шт./* |
| 25 | Н43=1* |
| 26 | Е11-330202-0102'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора* |
| 27 | С1225-204-0307'2''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А'шт.* |
| 28 | Е11-330203-0201(РС125425)'2''Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.* |
| 29 | С1225-204-1001'2''Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и'шт.* |
| 30 | П2Опора угловая ответвительная анкерная УОА10-2 /1 шт./* |
| 31 | Н43=1* |
| 32 | Е11-330202-0103'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка'опора* |
| 33 | С1225-204-0307'3''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А'шт.* |
| 34 | Е11-330203-0201(РС125425)'3''Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.* |
| 35 | С1225-204-1001'3''Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и'шт.* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 36 | П2Опора анкерная А10-2+КР-2 /1 шт./* |
| 37 | Н43=1* |
| 38 | Е11-330202-0102'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора* |
| 39 | С1225-204-0307'2''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А'шт.* |
| 40 | Е11-330203-0201(РС125425)'2''Плиты анкерные объемом до 0,2 м$^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.* |
| 41 | С1225-204-1001'2''Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и'шт.* |
| 42 | П2Опора угловая анкерная УА10-2 /1 шт./* |
| 43 | Н43=1* |
| 44 | Е11-330202-0103'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка'опора* |
| 45 | С1225-204-0307'3''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А'шт.* |
| 46 | Е11-330203-0201(РС125425)'3''Плиты анкерные объемом до 0,2 м$^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.* |
| 47 | С1225-204-1001'3''Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и'шт.* |
| 48 | П2Стальные конструкции* |
| 49 | Ц13-080103-<br>3603'(11.0,6+16.5,85+36,5.0,9+9.1,6+5.1,1+1.3,1+11.2,5+1.13,8+1.2+2.1,5+3.1,5+2.13,5+2.21+7.23+5.10,4+3.11,5+10.6,9+1.1,2+4.0,7+1.0,8+22.1,2).0,001''Металлические конструкции (траверсы, хомуты, кронштейны и др. Монтаж'т* |
| 50 | П2 Линейная арматура* |
| 51 | С1252-206-0506'6''Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70'шт.* |
| 52 | С1214-209-0211'62.0,5''Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм'кг* |
| 53 | С1252-108-0702'62''Колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6'шт.* |
| 54 | С1252-203-0201'33''Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6'шт.* |
| 55 | С1252-204-0813'49''Зажим соединительный плашечный типа ПА-2'шт.* |
| 56 | С1252-204-0805'6''Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2'шт.* |
| 57 | С1252-201-0661'30''Звено промежуточное типа ПРТ-7 трехлапчатое'шт.* |
| 58 | С1252-204-0802'26''Зажим соединительный плашечный типа ПС-2'шт.* |
| 59 | С1252-107-0205'66''Изолятор фарфоровый типа ПФ 70-3/05-01 УХЛ1'шт.* |
| 60 | С1252-201-0502'33''Скоба типа СК-7'шт.* |
| 61 | С1252-201-0203'33''Ушко типа У1-7-16 однолапчатое'шт.* |
| 62 | С1252-201-0109'33''Серьга типа СРС-7-16'шт.* |
| 63 | С1252-102-0235'62''Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-УО'шт.* |
| 64 | С1261-107-0201'(11.0,05+11.0,02+11.0,01).0,001''Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87'т* |
| 65 | П2Заземление опор* |
| 66 | Е11-330209-0101'20,8''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления'м шин заземления* |
| 67 | С1214-210-0102'20,8.1,58.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т* |
| 68 | РСтроительство ВЛИ-0,4кВ* |
| 69 | П2Концевая анкерная опора 4провода Ка1-4 /1 шт./* |
| 70 | Н43=1* |
| 71 | Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора* |
| 72 | С1225-204-0308'1''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5'шт.* |
| 73 | П2Промежуточная опора 4провода П1-4 /30 шт./* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 74 | Н43=30* |
| 75 | Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора* |
| 76 | С1225-204-0304'1''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2'шт.* |
| 77 | П2Угловая промежуточная опора 4провода УП1-4 /14 шт./* |
| 78 | Н43=14* |
| 79 | Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора* |
| 80 | С1225-204-0308'1''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5'шт.* |
| 81 | П2Угловая анкерная опора 4провода УА1-4 /8 шт./* |
| 82 | Н43=8* |
| 83 | Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора* |
| 84 | С1225-204-0308'1''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5'шт.* |
| 85 | П2Угловая ответвительная анкерная опора 4провода ОА3-4 /5 шт./* |
| 86 | Н43=5* |
| 87 | Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора* |
| 88 | С1225-204-0308'1''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5'шт.* |
| 89 | П2Стальные конструкции* |
| 90 | Ц13-080103-3603'(88,3.0,4+124.2,7+60.1,2+66.0,19).0,001''Металлические конструкции (траверсы, хомуты и др. Монтаж'т* |
| 91 | П2 Линейная арматура* |
| 92 | С1252-108-0701'308''Колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5'шт.* |
| 93 | С1252-102-0405'308''Изолятор опорный штыревой полимерный типа НП-18'шт.* |
| 94 | С1252-204-0804'266''Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1'шт.* |
| 95 | С1252-204-0801'58''Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1'шт.* |
| 96 | К'* |

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Подготовительные работы
Шифр объекта 1-3

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3
## (Локальный сметный расчет)

на Переустройство сетей электроснабжения
*(наименование работ и затрат)*

Основание: РП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 62115,830 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3176,748 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,384 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-330210-0301<br>1133-0210-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Опоры ВЛ-10 кВ. Демонтаж** | **шт.** | **16** | | **5163,11** | **3324,28** | **82610** | **53188** | **--** | **44673** | **137466** |
| | | | | | | **1838,83** | **1651,28** | **29421** | **26420** | | **10183** | |
| **2** | **Е11-330210-0301<br>1133-0210-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Опоры ВЛ 0,38. Демонтаж** | **шт.** | **86** | | **5163,11** | **3324,28** | **444027** | **285888** | **--** | **240120** | **738879** |
| | | | | | | **1838,83** | **1651,28** | **158139** | **142010** | | **54732** | |
| **3** | **Е11-330210-0101<br>1133-0210-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Провода АС-70, АС-50. Демонтаж трех проводов с опор** | **шт.** | **102** | | **5166,82** | **2630,73** | **527016** | **268334** | **--** | **289580** | **881924** |
| | | | | | | **2536,09** | **1012,68** | **258681** | **103293** | | **65328** | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | **Тенге** | | | | | **1053653** | **607410** | **--** | **574373** | **1758269** |
| | | | | | | | | **446241** | **271723** | **--** | **130243** | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | **1053653** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | **717964** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **574373** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **130243** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | **1758269** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 327 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 717964 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1758269 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 327 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 717964 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-330204-0202<br>1133-0204-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 2,7896667 | 208162,19 | 101661,94 | 580703 | 283603 | 10474 | 312757 | 964937 |
| | | | | | 102745,69 | 37395,19 | 286626 | 104320 | | 71477 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 4.1 | 315996 С | Ветошь | кг | 0,05 0,139483 | 1117,00 | | | | 156 | | |
| 5 | С1243-604-0106<br>243-604-0106<br>РСНБ РК 2022 | **Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2** | км | 5,466395 | 335758,00 | -- | 1835386 | -- | 1835386 | -- | 1982217 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 146831 | |
| 6 | С1243-604-0108<br>243-604-0108<br>РСНБ РК 2022 | **Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2** | км | 3,27921 | 487307,00 | -- | 1597982 | -- | 1597982 | -- | 1725821 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 127839 | |
| 7 | Е11-330208-0103<br>1133-0208-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Разъединители. Установка с помощью механизмов** | комплект | 40 | 26454,68 | 6861,61 | 1058187 | 274464 | 8007 | 721852 | 1922443 |
| | | | | | 19392,91 | 3164,98 | 775716 | 126599 | | 142403 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7.1 | 315996 С | Ветошь | кг | 0,02 0,8 | 1117,00 | | | | 894 | | |
| 8 | 515-201-0503<br>515-201-0503<br>РСНБ РК 2022 | **Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)** | шт. | 40 | 185990,00 | -- | 7439600 | -- | | -- | 7439600 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 7439600 | -- | |
| 9 | С1245-405-2532<br>245-405-2532<br>РСНБ РК 2022 | **Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 14 ВА, ход штока 10 мм** | шт. | 3 | 468435,00 | -- | 1405305 | -- | 1405305 | -- | 1517729 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 112424 | |
| | | **Опора промежуточная П10-3 /5 шт./** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 5 | 13272,96 | 5770,32 | 66365 | 28852 | 4630 | 37781 | 112477 |
| | | | | | 6576,55 | 2868,58 | 32883 | 14343 | | 8332 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10.1 | 315996 С | Ветошь | кг | 0,02 0,1 | 1117,00 | | | | 112 | | |
| 11 | С1225-204-0307<br>225-204-0307<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А | шт. | 5 | 98336,00 | -- | 491680 | -- | 491680 | -- | 531014 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 39334 | |
| | | **Опора промежуточная П10-4 /4 шт./** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 4 | 13272,96 | 5770,32 | 53092 | 23081 | 3705 | 30224 | 89982 |
| | | | | | 6576,55 | 2868,58 | 26306 | 11474 | | 6665 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 12.1 | 315996 С | Ветошь | кг | 0,02 0,08 | 1117,00 | | | | 89 | | |
| 13 | С1225-204-0307<br>225-204-0307<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А | шт. | 4 | 98336,00 | -- | 393344 | -- | 393344 | -- | 424812 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 31468 | |
| | | **Опора ответвительная анкерная ОА10-2 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 27123,22 | 13344,91 | 27123 | 13345 | 926 | 15588 | 46128 |
| | | | | | 12852,22 | 6633,36 | 12852 | 6633 | | 3417 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14.1 | 315996 С | Ветошь | кг | 0,02 0,02 | 1117,00 | | | | 22 | | |
| 15 | С1225-204-0307<br>225-204-0307<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А | шт. | 2 | 98336,00 | -- | 196672 | -- | 196672 | -- | 212406 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15734 | |
| 16 | Е11-330203-0201<br>1133-0203-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 2 | 4295,29 | 2229,44 | 8591 | 4459 | -- | 4914 | 14586 |
| | | | | | 2065,85 | 1005,59 | 4132 | 2011 | | 1080 | |
| 17 | С1225-204-1001<br>225-204-1001<br>РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и | шт. | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **Опора угловая ответвительная анкерная УОА10-2 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-330202-0103<br>1133-0202-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 1 | 41756,90 | 21488,01 | 41757 | 21488 | 926 | 24019 | 71038 |
| | | | | | 19342,80 | 10680,41 | 19343 | 10680 | | 5262 | |
| 18.1 | 315996 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Ветошь | кг | 0,02 0,02 | 1117,00 | | | | 22 | | |
| 19 | С1225-204-0307<br>225-204-0307<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А | шт. | 3 | 98336,00 | -- | 295008 | -- | 295008 | -- | 318609 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23601 | |
| 20 | Е11-330203-0201<br>1133-0203-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м$^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 3 | 4295,29 | 2229,44 | 12886 | 6689 | -- | 7371 | 21878 |
| | | | | | 2065,85 | 1005,59 | 6198 | 3017 | | 1621 | |
| 21 | С1225-204-1001<br>225-204-1001<br>РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **Опора анкерная А10-2+КР-2 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 27123,22 | 13344,91 | 27123 | 13345 | 926 | 15588 | 46128 |
| | | | | | 12852,22 | 6633,36 | 12852 | 6633 | | 3417 | |
| 22.1 | 315996 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Ветошь | кг | 0,02 0,02 | 1117,00 | | | | 22 | | |
| 23 | С1225-204-0307<br>225-204-0307<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А | шт. | 2 | 98336,00 | -- | 196672 | -- | 196672 | -- | 212406 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15734 | |
| 24 | Е11-330203-0201<br>1133-0203-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м$^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 2 | 4295,29 | 2229,44 | 8591 | 4459 | -- | 4914 | 14586 |
| | | | | | 2065,85 | 1005,59 | 4132 | 2011 | | 1080 | |
| 25 | С1225-204-1001<br>225-204-1001<br>РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Опора угловая анкерная УА10-2 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| 26 | Е11-330202-0103<br>1133-0202-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** | опора | 1 | 41756,90 | 21488,01 | 41757 | 21488 | 926 | 24019 | 71038 |
| | | | | | 19342,80 | 10680,41 | 19343 | 10680 | | 5262 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 26.1 | 315996 С | Ветошь | кг | 0,02 0,02 | 1117,00 | | | | 22 | | |
| 27 | С1225-204-0307<br>225-204-0307<br>РСНБ РК 2022 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А** | шт. | 3 | 98336,00 | -- | 295008 | -- | 295008 | -- | 318609 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23601 | |
| 28 | Е11-330203-0201<br>1133-0203-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Плиты анкерные объемом до 0,2 м$^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка** | шт. | 3 | 4295,29 | 2229,44 | 12886 | 6689 | -- | 7371 | 21878 |
| | | | | | 2065,85 | 1005,59 | 6198 | 3017 | | 1621 | |
| 29 | С1225-204-1001<br>225-204-1001<br>РСНБ РК 2022 | **Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и** | шт. | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **Стальные конструкции** | | | | | | | | | |
| 30 | Ц13-080103-3603<br>1308-0103-3603<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | **Металлические конструкции (траверсы, хомуты, кронштейны и др. Монтаж** | т | 0,62355 | 1260199,63 | 26023,70 | 785797 | 16228 | 690965 | 61194 | 914750 |
| | | | | | 126059,44 | 10243,80 | 78604 | 6388 | | 67759 | |
| | | **Линейная арматура** | | | | | | | | | |
| 31 | С1252-206-0506<br>252-206-0506<br>РСНБ РК 2022 | **Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70** | шт. | 6 | 1738,00 | -- | 10428 | -- | 10428 | -- | 11262 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 834 | |
| 32 | С1214-209-0211<br>214-209-0211<br>РСНБ РК 2022 | **Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм** | кг | 31 | 669,00 | -- | 20739 | -- | 20739 | -- | 22398 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1659 | |
| 33 | С1252-108-0702<br>252-108-0702<br>РСНБ РК 2022 | **Колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6** | шт. | 62 | 67,00 | -- | 4154 | -- | 4154 | -- | 4486 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 332 | |
| 34 | С1252-203-0201<br>252-203-0201<br>РСНБ РК 2022 | **Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6** | шт. | 33 | 5186,00 | -- | 171138 | -- | 171138 | -- | 184829 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13691 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С1252-204-0813<br>252-204-0813<br>РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2 | шт. | 49 | 368,00 | -- | 18032 | -- | 18032 | -- | 19475 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1443 | |
| 36 | С1252-204-0805<br>252-204-0805<br>РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 6 | 817,00 | -- | 4902 | -- | 4902 | -- | 5294 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 392 | |
| 37 | С1252-201-0661<br>252-201-0661<br>РСНБ РК 2022 | Звено промежуточное типа ПРТ-7 трехлапчатое | шт. | 30 | 1341,00 | -- | 40230 | -- | 40230 | -- | 43448 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3218 | |
| 38 | С1252-204-0802<br>252-204-0802<br>РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2 | шт. | 26 | 669,00 | -- | 17394 | -- | 17394 | -- | 18786 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1392 | |
| 39 | С1252-107-0205<br>252-107-0205<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор фарфоровый типа ПФ 70-3/05-01 УХЛ1 | шт. | 66 | 20607,00 | -- | 1360062 | -- | 1360062 | -- | 1468867 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 108805 | |
| 40 | С1252-201-0502<br>252-201-0502<br>РСНБ РК 2022 | Скоба типа СК-7 | шт. | 33 | 1430,00 | -- | 47190 | -- | 47190 | -- | 50965 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3775 | |
| 41 | С1252-201-0203<br>252-201-0203<br>РСНБ РК 2022 | Ушко типа У1-7-16 однолапчатое | шт. | 33 | 1953,00 | -- | 64449 | -- | 64449 | -- | 69605 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5156 | |
| 42 | С1252-201-0109<br>252-201-0109<br>РСНБ РК 2022 | Серьга типа СРС-7-16 | шт. | 33 | 1232,00 | -- | 40656 | -- | 40656 | -- | 43908 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3252 | |
| 43 | С1252-102-0235<br>252-102-0235<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-УО | шт. | 62 | 3712,00 | -- | 230144 | -- | 230144 | -- | 248556 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18412 | |
| 44 | С1261-107-0201<br>261-107-0201<br>РСНБ РК 2022 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00088 | 408199,00 | -- | 359 | -- | 359 | -- | 388 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 29 | |
| | | Заземление опор | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-330209-0101<br>1133-0209-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м шин заземления | 20,8 | 480,66 | 111,84 | 9998 | 2327 | 69 | 6493 | 17810 |
| | | | | | 365,47 | 24,70 | 7602 | 514 | | 1319 | |
| 46 | С1214-210-0102<br>214-210-0102<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,032864 | 358916,00 | -- | 11795 | -- | 11795 | -- | 12739 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 944 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 18923185 | 720517 | 9470283 | 1274085 | 21217888 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **1292787** | **308320** | **7439600** | **1020615** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **7439600** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **7439600** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **785797** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **690966** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **84992** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **61194** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **67759** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **914750** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **36** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **84992** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **10697788** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **30588** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1516115** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **8748729** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1212891** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **952856** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **12863535** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **642** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1516115** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **21217885** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **678** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1601107** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| | | **Концевая анкерная опора 4провода Ка1-4 /1 шт./** | | | | | | | | | |
| **47** | **Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **1** | **13272,96** | **5770,32** | **13273** | **5771** | **925** | **7556** | **22495** |
| | | | | | **6576,55** | **2868,58** | **6577** | **2869** | | **1666** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **47.1** | **315996 С** | **Ветошь** | **кг** | **0,02 0,02** | **1117,00** | | | | **22** | | |
| **48** | **С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022** | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5** | **шт.** | **1** | **88398,00** | **--** | **88398** | **--** | **88398** | **--** | **95470** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **7072** | |
| | | **Промежуточная опора 4провода П1-4 /30 шт./** | | | | | | | | | |
| **49** | **Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **30** | **13272,96** | **5770,32** | **398189** | **173109** | **27783** | **226683** | **674862** |
| | | | | | **6576,55** | **2868,58** | **197297** | **86057** | | **49990** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **49.1** | **315996 С** | **Ветошь** | **кг** | **0,02 0,6** | **1117,00** | | | | **670** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С1225-204-0304<br>225-204-0304<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | шт. | 30 | 65374,00 | -- | 1961220 | -- | 1961220 | -- | 2118118 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 156898 | |
| | | **Угловая промежуточная опора 4провода УП1-4 /14 шт./** | | | | | | | | | |
| 51 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 14 | 13272,96 | 5770,32 | 185821 | 80784 | 12965 | 105785 | 314935 |
| | | | | | 6576,55 | 2868,58 | 92072 | 40160 | | 23328 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 51.1 | 315996 С | Ветошь | кг | 0,02 0,28 | 1117,00 | | | | 313 | | |
| 52 | С1225-204-0308<br>225-204-0308<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 14 | 88398,00 | -- | 1237572 | -- | 1237572 | -- | 1336578 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 99006 | |
| | | **Угловая анкерная опора 4провода УА1-4 /8 шт./** | | | | | | | | | |
| 53 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 8 | 13272,96 | 5770,32 | 106184 | 46163 | 7409 | 60449 | 179963 |
| | | | | | 6576,55 | 2868,58 | 52612 | 22949 | | 13331 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 53.1 | 315996 С | Ветошь | кг | 0,02 0,16 | 1117,00 | | | | 179 | | |
| 54 | С1225-204-0308<br>225-204-0308<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 8 | 88398,00 | -- | 707184 | -- | 707184 | -- | 763759 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 56575 | |
| | | **Угловая ответвительная анкерная опора 4провода ОА3-4 /5 шт./** | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 5 | 13272,96 | 5770,32 | 66365 | 28852 | 4630 | 37781 | 112477 |
| | | | | | 6576,55 | 2868,58 | 32883 | 14343 | | 8332 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 55.1 | 315996 С | Ветошь | кг | 0,02 0,1 | 1117,00 | | | | 112 | | |
| 56 | С1225-204-0308<br>225-204-0308<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 5 | 88398,00 | -- | 441990 | -- | 441990 | -- | 477349 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 35359 | |
| | | **Стальные конструкции** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Ц13-080103-3603<br>1308-0103-3603<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | **Металлические конструкции (траверсы, хомуты и др.<br>Монтаж** | т | 2,2733 | 1260199,63<br>126059,44 | 26023,70<br>10243,80 | 2864812<br>286571 | 59159<br>23287 | 2519082 | 223098<br>247033 | 3334943 |
| | | **Линейная арматура** | | | | | | | | | |
| 58 | С1252-108-0701<br>252-108-0701<br>РСНБ РК 2022 | **Колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5** | шт. | 1540 | 62,00<br>-- | --<br>-- | 95480<br>-- | --<br>-- | 95480 | --<br>7638 | 103118 |
| 59 | С1252-102-0405<br>252-102-0405<br>РСНБ РК 2022 | **Изолятор опорный штыревой полимерный типа НП-18** | шт. | 1540 | 17363,00<br>-- | --<br>-- | 26739020<br>-- | --<br>-- | 26739020 | --<br>2139122 | 28878142 |
| 60 | С1252-204-0804<br>252-204-0804<br>РСНБ РК 2022 | **Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1** | шт. | 1330 | 385,00<br>-- | --<br>-- | 512050<br>-- | --<br>-- | 512050 | --<br>40964 | 553014 |
| 61 | С1252-204-0801<br>252-204-0801<br>РСНБ РК 2022 | **Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1** | шт. | 290 | 557,00<br>-- | --<br>-- | 161530<br>-- | --<br>-- | 161530 | --<br>12922 | 174452 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **35579088**<br>**668012** | **393838**<br>**189665** | **34517238**<br>**--** | **661352**<br>**2899236** | **39139675** |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **2864812** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **2519081** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **309858** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **223098** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **247033** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **3334943** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **133** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **309858** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **32714276** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **53713** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **547819** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **31944444** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **438254** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2652203** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **35804733** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **246** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **547819** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **39139676** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **379** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **857677** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | **62115830** |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **2407040** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1721765** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **769708** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **43987521** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **7439600** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **2509810** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **4050094** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3520**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| | |
| 1 | Э3520'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'1-4'Подготовительные работы''1'1-4'Переустройство наружных сетей связи'РП''в текущих ценах на февраль 2023 г.* |
| 3 | (РС102867)(РС296251)(РС296132)* |
| 4 | РДемонтажные работы* |
| 5 | Е11-340203-0106(РС131597)(РС149395)(РС249408)(РС286164)(РС315996)(П-1109005)(РС1068)'14+1''Демонтаж опор'опора* |
| 6 | Е11-340203-0501(РС131526)(РС144746)(РС249408)(РС286164)(РС315996)(П-1109005)(П-1109005)'6''Демонтаж подпор'подпора* |
| 7 | Ц13-100902-1208(РС274665)(РС149502)(РС1044)(П-1109005)'3''Демонтаж коробки на 10 абонементов'шт* |
| 8 | Ц13-100902-1003(РС128774)(РС242776)(РС243008)(РС642)(П-1109005)'280+925+1620+1285''Кабель телефонный. Демонтаж'м кабеля* |
| 9 | РМонтажные работы* |
| 10 | Е11-010203-0502'14+1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами. Группа грунтов 2'яма* |
| 11 | Е11-010205-0501'15.0,7.0,5.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 12 | Е11-340203-0106'14+1''Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной'опора* |
| 13 | Е11-340203-0501'6''Опоры высотой до 8,5 м. Установка подпоры'подпора* |
| 14 | С1261-404-0412'21''Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, однопарные ГОСТ Р 51177-2017'шт.* |
| 15 | С1261-404-0410'29''Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, двупарные ГОСТ Р 51177-2017'шт.* |
| 16 | Ц13-100902-1208(Р20)'3''Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования'шт.* |
| 17 | С1247-202-0108'3''Коробка на 10 абонементов ЯКГ * |
| 18 | Ц13-100902-0927'1''Канал кабельной канализации. Герметизация'канал* |
| 19 | Е11-340201-0301(РС295994)'0,099''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода* |
| 20 | С1241-207-0602'99.1,02''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63'м* |
| 21 | Е11-340201-1201'1''Колодцы. Устройство ввода труб'канал* |
| 22 | Е11-340201-0708'1''Колодцы кирпичные типовые ККС-1, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство'колодец* |
| 23 | С1225-201-0104'1''Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1'шт.* |
| 24 | С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.* |
| 25 | С1244-202-0203'1''Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС с шарниром и замком, тип Л'комплект* |
| 26 | Ц13-100902-0209'2''Консоль. Установка в коллекторе'шт.* |
| 27 | Ц13-100902-1003'280+925+1620+1285''Кабель телефонный. Подвешивание'м кабеля* |
| 28 | Ц13-100902-0103'7,95''Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка в подземной канализации'км* |
| 29 | С1243-301-0228'0,28''Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,4-315'км* |
| 30 | С1243-301-0227'0,925''Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,4-315'км* |
| 31 | С1243-301-0225'1,620''Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 20х2х0,4-315'км* |
| 32 | С1243-301-0224'1,285''Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315'км* |
| 33 | С1243-301-0101'7,950''Кабель телефонный абонементский, марки ТППэп 5х2'км* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 34 | Ц13-100902-0805'7''Кабели емкостью до 100х2. Пересоединение действующих без перерыва действия абонентов на два новых, включенных в оконечные устройства'кабель* |
| 35 | Ц13-100904-0903'1''Кабель медный. Измерение на смонтированном участке в одном направлении'участок* |
| 36 | Ц13-100902-0701'7''Кабели смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства'пара* |
| 37 | К'* |

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Подготовительные работы
Шифр объекта 1-4

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-4
## (Локальный сметный расчет)

на Переустройство наружных сетей связи
*(наименование работ и затрат)*

Основание: РП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 27082,726 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 7379,704 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 3,670 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-340203-0106<br>1134-0203-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28<br>ТЧ 09 табл.3 п.3.5<br>Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5** | **Демонтаж опор.<br>Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | **опора** | **15** | | **3190,35** | **754,97** | **47855** | **11324** | **--** | **31311** | **85499** |
| | | | | | | **2435,38** | **311,21** | **36531** | **4668** | | **6333** | |
| **2** | **Е11-340203-0501<br>1134-0203-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 09 табл.3 п.3.5<br>Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5<br>ТЧ 09 табл.3 п.3.5<br>Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5** | **Демонтаж подпор.<br>Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | **подпора** | **6** | | **3322,47** | **528,48** | **19935** | **3171** | **--** | **13734** | **36363** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **2793,99** | **217,85** | **16764** | **1307** | | **2694** | |
| **3** | **Ц13-100902-1208<br>1310-0902-1208<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28<br>ТЧ 09 табл.3 п.3.5<br>Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5** | **Демонтаж коробки на 10 абонементов.<br>Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | **шт** | **3** | **1217,30** | **--** | **3652** | **--** | **--** | **2228** | **6350** |
| | | | | | **1217,30** | **--** | **3652** | **--** | | **470** | |
| **4** | **Ц13-100902-1003<br>1310-0902-1003<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>ТЧ 09 табл.3 п.3.5<br>Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5** | **Кабель телефонный. Демонтаж.<br>Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | **м кабеля** | **4110** | **244,94** | **--** | **1006703** | **--** | **--** | **614075** | **1750449** |
| | | | | | **244,94** | **--** | **1006703** | **--** | | **129671** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **1078145** | **14495** | **--** | **661348** | **1878661** |
| | | | | | | | **1063650** | **5975** | **--** | **139168** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **1010355** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1010355** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **616303** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **130141** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **1756799** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **498** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1010355** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **67790** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **59270** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **45045** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **9027** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **121862** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **59270** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1878661** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **527** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1069625** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| **5** | **Е11-010203-0502<br>1101-0203-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами. Группа грунтов 2** | **яма** | **15** | **1638,61** | **1299,50** | **24579** | **19493** | **--** | **10455** | **37837** |
| | | | | | **339,11** | **628,93** | **5087** | **9434** | | **2803** | |
| **6** | **Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **м$^3$ грунта** | **10,5** | **1460,46** | **--** | **15335** | **--** | **--** | **11041** | **28486** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1460,46 | -- | 15335 | -- | | 2110 | |
| 7 | Е11-340203-0106<br>1134-0203-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной | опора | 15 | 6457,33 | 2298,72 | 96860 | 34481 | 1495 | 58073 | 167327 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 4058,96 | 1035,14 | 60884 | 15527 | | 12395 | |
| 4.1 | 315996 С | Ветошь | кг | 0,0062 0,093 | 1117,00 | | | | 104 | | |
| 8 | Е11-340203-0501<br>1134-0203-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Опоры высотой до 8,5 м. Установка подпоры | подпора | 6 | 20924,33 | 1078,53 | 125546 | 6472 | 72507 | 37418 | 176001 |
| | | | | | 7761,10 | 444,59 | 46567 | 2668 | | 13037 | |
| 9 | С1261-404-0412<br>261-404-0412<br>РСНБ РК 2022 | Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, однопарные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 21 | 4827,00 | -- | 101367 | -- | 101367 | -- | 109476 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8109 | |
| 10 | С1261-404-0410<br>261-404-0410<br>РСНБ РК 2022 | Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, двупарные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 29 | 6033,00 | -- | 174957 | -- | 174957 | -- | 188954 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13997 | |
| 11 | Ц13-100902-1208<br>1310-0902-1208<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 2146,40 | 5,43 | 6439 | 16 | 336 | 3713 | 10964 |
| | | | | | 2028,84 | -- | 6087 | -- | | 812 | |
| 12 | С1247-202-0108<br>247-202-0108<br>РСНБ РК 2022 | Коробка на 10 абонементов ЯКГ | шт. | 3 | 9514,00 | -- | 28542 | -- | 28542 | -- | 30825 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2283 | |
| 13 | Ц13-100902-0927<br>1310-0902-0927<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Канал кабельной канализации. Герметизация | канал | 1 | 2248,42 | -- | 2248 | -- | 2006 | 148 | 2588 |
| | | | | | 242,42 | -- | 242 | -- | | 192 | |
| 14 | Е11-340201-0301<br>1134-0201-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,099 | 281221,76 | -- | 27841 | -- | 1107 | 20318 | 52012 |
| | | | | | 270043,20 | -- | 26734 | -- | | 3853 | |
| 15 | С1241-207-0602<br>241-207-0602<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63 | м | 100,98 | 1357,00 | -- | 137030 | -- | 137030 | -- | 147992 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10962 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-340201-1201<br>1134-0201-1201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы. Устройство ввода труб | канал | 1 | 1841,81<br>1777,54 | --<br>-- | 1842<br>1778 | --<br>-- | 64 | 1351<br>255 | 3448 |
| 17 | Е11-340201-0708<br>1134-0201-0708<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы кирпичные типовые ККС-1, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство | колодец | 1 | 110883,58<br>40190,04 | 1506,78<br>670,39 | 110884<br>40190 | 1506<br>670 | 69188 | 31054<br>11355 | 153293 |
| 18 | С1225-201-0104<br>225-201-0104<br>РСНБ РК 2022 | Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1 | шт. | 1 | 73624,00<br>-- | --<br>-- | 73624<br>-- | --<br>-- | 73624 | --<br>5890 | 79514 |
| 19 | С1225-101-0201<br>225-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 4742,00<br>-- | --<br>-- | 4742<br>-- | --<br>-- | 4742 | --<br>379 | 5121 |
| 20 | С1244-202-0203<br>244-202-0203<br>РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС с шарниром и замком, тип Л | комплект | 1 | 95495,00<br>-- | --<br>-- | 95495<br>-- | --<br>-- | 95495 | --<br>7640 | 103135 |
| 21 | Ц13-100902-0209<br>1310-0902-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Консоль. Установка в коллекторе | шт. | 2 | 1283,80<br>558,41 | 272,68<br>121,21 | 2568<br>1117 | 545<br>242 | 906 | 829<br>272 | 3669 |
| 22 | Ц13-100902-1003<br>1310-0902-1003<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель телефонный. Подвешивание | м кабеля | 4110 | 1991,78<br>408,24 | 123,80<br>55,03 | 8186216<br>1677866 | 508818<br>226173 | 5999532 | 1161445<br>747815 | 10095475 |
| 23 | Ц13-100902-0103<br>1310-0902-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка в подземной канализации | км | 7,95 | 517905,32<br>367220,04 | 111236,40<br>42399,61 | 4117347<br>2919399 | 884329<br>337077 | 313619 | 1986451<br>488304 | 6592101 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23.1 | 316047 С | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 0,035 0,27825 | 2773,00 | | | | 772 | | |
| 23.2 | 316048 С | Изолента ПВХ | кг | 0,14 1,113 | 3479,00 | | | | 3872 | | |
| 24 | С1243-301-0228<br>243-301-0228<br>РСНБ РК 2022 | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,4-315 | км | 0,28 | 2692340,00<br>-- | --<br>-- | 753855<br>-- | --<br>-- | 753855 | --<br>60308 | 814163 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С1243-301-0227<br>243-301-0227<br>РСНБ РК 2022 | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,4-315 | км | 0,925 | 1432235,00 | -- | 1324817 | -- | 1324817 | -- | 1430802 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 105985 | |
| 26 | С1243-301-0225<br>243-301-0225<br>РСНБ РК 2022 | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 20х2х0,4-315 | км | 1,62 | 630450,00 | -- | 1021329 | -- | 1021329 | -- | 1103035 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 81706 | |
| 27 | С1243-301-0224<br>243-301-0224<br>РСНБ РК 2022 | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315 | км | 1,285 | 359556,00 | -- | 462029 | -- | 462029 | -- | 498991 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 36962 | |
| 28 | С1243-301-0101<br>243-301-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кабель телефонный абонементский, марки ТППэп 5х2 | км | 7,95 | 188733,00 | -- | 1500427 | -- | 1500427 | -- | 1620461 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 120034 | |
| 29 | Ц13-100902-0805<br>1310-0902-0805<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | Кабели емкостью до 100х2. Пересоединение действующих без перерыва действия абонентов на два новых, включенных в оконечные устройства | кабель | 7 | 145869,01 | 27432,11 | 1021083 | 192025 | 18022 | 546799 | 1693313 |
| | | | | | 115862,24 | 12193,83 | 811036 | 85357 | | 125431 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29.1 | 316048 С | Изолента ПВХ | кг | 0,078 0,546 | 3479,00 | | | | 1900 | | |
| 30 | Ц13-100904-0903<br>1310-0904-0903<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель медный. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 1 | 36213,21 | 22707,43 | 36213 | 22708 | -- | 11226 | 51234 |
| | | | | | 13505,78 | 4896,92 | 13506 | 4897 | | 3795 | |
| 31 | Ц13-100902-0701<br>1310-0902-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Кабели смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства | пара | 7 | 316,35 | -- | 2214 | -- | 8 | 1346 | 3845 |
| | | | | | 315,15 | -- | 2206 | -- | | 285 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 19455429 | 1670393 | 12157004 | 3881667 | 25204062 |
| | | | | | | | 5628034 | 682045 | -- | 1866969 | |
| Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 13374328 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 6334428 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 6085205 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3711957 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1366906 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 18453191 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3033 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6085205 | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 6081101 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | **144361** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **224874** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **5678214** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **169710** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **500063** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6750874** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **110** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **224874** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | **25204065** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3143** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6310079** | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | | | | | | **27082726** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | **6691684** | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | | **1684888** | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | **688020** | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | | | **12157003** | | |
| | - Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | **4543015** | |
| | - Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | **2006137** | |

*НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.* Форма 3

Наименование стройки Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района

# Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Укладка брусчатки, ул. 1,ул.З.Есенова

(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 2044926,64 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 211,937 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 426643,688 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 2-1-1 | Укладка брусчатки, ул.№1,ул.З.Есенова | 26841,584 | -- | -- | 26841,584 | 3,152 | 6347,447 | -- |
| 2. | 2-1-2 | Укладка брусчатки, ул. №2,ул.Аркабаева | 124164,481 | -- | -- | 124164,481 | 10,406 | 20756,563 | -- |
| 3. | 2-1-3 | Укладка брусчатки, ул.№3,ул.С.Имангали, Б.Момышулы,66-улица | 185541,485 | -- | -- | 185541,485 | 17,922 | 36150,134 | -- |
| 4. | 2-1-4 | Укладка брусчатки, ул.№4,ул.К.Куатбаева | 52070,946 | -- | -- | 52070,946 | 4,348 | 8770,326 | -- |
| 5. | 2-1-5 | Укладка брусчатки, ул.№5,ул.М.Ыгылман | 47173,027 | -- | -- | 47173,027 | 5,510 | 11118,377 | -- |
| 6. | 2-1-6 | Укладка брусчатки, ул.№6,ул.Кубай Кенжегалиева | 55317,725 | -- | -- | 55317,725 | 6,446 | 13012,605 | -- |
| 7. | 2-1-7 | Укладка брусчатки, ул.№7,ул.Култумиева, ул.Молдагалиева | 72294,206 | -- | -- | 72294,206 | 8,338 | 16784,263 | -- |
| 8. | 2-1-8 | Укладка брусчатки, ул.№8,7мектеп-пешеходный мост (вахт) | 18919,516 | -- | -- | 18919,516 | 2,165 | 4352,669 | -- |
| 9. | 2-1-9 | Укладка брусчатки, ул.№9 ул.Балуан Шолака | 102231,462 | -- | -- | 102231,462 | 7,954 | 16004,445 | -- |
| 10. | 2-1-26 | Укладка брусчатки, ул.№26 Н.Аязбаева+57к+325к (Алатау) | 129183,169 | -- | -- | 129183,169 | 13,340 | 26877,657 | -- |
| 11. | 2-1-27 | Укладка брусчатки, ул.№27,62+63 (Аязбаевтан-325к) | 33215,433 | -- | -- | 33215,433 | 3,868 | 7810,587 | -- |
| 12. | 2-1-28 | Укладка брусчатки, ул.№28, З.Балкенжиева | 25197,659 | -- | -- | 25197,659 | 2,938 | 5925,171 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 2-1-29 | Укладка брусчатки, ул.№29, Махамбет дангылы (Базар-Кибат) | 200160,402 | -- | -- | 200160,402 | 23,251 | 46845,205 | -- |
| 14. | 2-1-22 | Укладка брусчатки, ул.№22,ул.Ж.Надирова ул.К.Закарияулы | 290649,927 | -- | -- | 290649,927 | 24,541 | 49493,175 | -- |
| 15. | 2-1-10 | Укладка брусчатки, ул.№10, 196К (тенізавтоколік) | 31842,436 | -- | -- | 31842,436 | 3,671 | 7380,323 | -- |
| 16. | 2-1-11 | Укладка брусчатки, ул.№11, С.Дуйсенбекова-212к (Панар Бекбосынова)(277к) | 74648,079 | -- | -- | 74648,079 | 8,676 | 17501,372 | -- |
| 17. | 2-1-12 | Укладка брусчатки, ул.№12, А.Дуйсенбеков | 31938,606 | -- | -- | 31938,606 | 3,670 | 7377,538 | -- |
| 18. | 2-1-13 | Укладка брусчатки, ул.№13, Завершинский (новый мост) | 35824,573 | -- | -- | 35824,573 | 4,132 | 8324,215 | -- |
| 19. | 2-1-14 | Укладка брусчатки, ул.№14, Бойжанов-Изтурганов | 71942,941 | -- | -- | 71942,941 | 8,339 | 16783,192 | -- |
| 20. | 2-1-15 | Укладка брусчатки, ул.№15, 5 мкр мост-Бойжанов | 14289,800 | -- | -- | 14289,800 | 1,672 | 3366,605 | -- |
| 21. | 2-1-16 | Укладка брусчатки, ул.№16, Кенганов-Сариевке дейін | 16364,182 | -- | -- | 16364,182 | 1,878 | 3772,284 | -- |
| 22. | 2-1-17 | Укладка брусчатки, ул.№17, 8 ауыл полянын кошесі | 18878,855 | -- | -- | 18878,855 | 2,162 | 4335,524 | -- |
| 23. | 2-1-18 | Укладка брусчатки, ул.№18, Отеулиев | 22485,492 | -- | -- | 22485,492 | 2,590 | 5200,735 | -- |
| 24. | 2-1-19 | Укладка брусчатки, ул.№19, Аймауытов пен Алтынсарин дейін | 21351,801 | -- | -- | 21351,801 | 2,469 | 4969,949 | -- |
| 25. | 2-1-20 | Укладка брусчатки, ул.№20, Мектепке дейін Аймауытовтан | 21204,645 | -- | -- | 21204,645 | 2,444 | 4909,898 | -- |
| 26. | 2-1-21 | Укладка брусчатки, ул.№21, Поликлиника алды | 38852,074 | -- | -- | 38852,074 | 4,463 | 8968,289 | -- |
| 27. | 2-1-23 | Укладка брусчатки, ул.№23, Макаренко алды | 6605,339 | -- | -- | 6605,339 | 0,757 | 1525,450 | -- |
| 28. | 2-1-24 | Укладка брусчатки, ул.№24, Баракатов-Нурманов | 29153,932 | -- | -- | 29153,932 | 3,357 | 6745,610 | -- |
| 29. | 2-1-25 | Укладка брусчатки, ул.№25, М.Кенгановтан Отен батырга дейін (233к) | 19047,800 | -- | -- | 19047,800 | 2,170 | 4334,080 | -- |
| 30. | 2-1-30 | Укладка брусчатки, ул.№30, 5а224 | 14785,303 | -- | -- | 14785,303 | 1,706 | 3428,098 | -- |
| 31. | 2-1-31 | Укладка брусчатки, ул.№31, 5а225 | 17277,385 | -- | -- | 17277,385 | 2,013 | 4037,500 | -- |
| 32. | 2-1-32 | Укладка брусчатки, ул.№32, 5а226 | 19089,908 | -- | -- | 19089,908 | 2,192 | 4400,364 | -- |
| 33. | 2-1-33 | Укладка брусчатки, ул.№33, 5,12 арты | 38631,514 | -- | -- | 38631,514 | 3,460 | 6982,407 | -- |
| 34. | 2-1-34 | Укладка брусчатки, ул.№34, Ы.Алтынсарин сол жагы | 60373,932 | -- | -- | 60373,932 | 6,974 | 14015,103 | -- |
| 35. | 2-1-35 | Укладка брусчатки, ул.№35, 257 | 19996,353 | -- | -- | 19996,353 | 2,321 | 4682,136 | -- |
| 36. | 2-1-36 | Укладка брусчатки, ул.№36, 253 | 10822,353 | -- | -- | 10822,353 | 1,222 | 2431,529 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | 2-1-37 | Укладка брусчатки, ул.№37, Вокзал алды-Кобыланды батыр кошесіне дейін | 46558,315 | -- | -- | 46558,315 | 5,420 | 10922,863 | -- |
| | | **ИТОГО** | **2044926,640** | **--** | **--** | **2044926,640** | **211,937** | **426643,688** | |

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3100**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| | |
| 1 | Э3100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул. 1,ул.З.Есенова''2'2-1-1'Укладка брусчатки, ул.№1,ул.З.Есенова'РП''в текущих ценах на февраль 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'1246''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'277=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(386)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(386-277)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары. ГП-3* |
| 17 | Н43=1246* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней* |
| 24 | Н43=1141* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | П2ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ лист ГП-4* |
| 30 | Н43=1* |
| 31 | E11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 32 | С1251-101-0704'1''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.* |
| 33 | С1251-102-0708'1''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.* |
| 34 | П2Фундаменты стоек* |
| 35 | E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 36 | E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 37 | E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 38 | E11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 39 | Н43=1* |
| 40 | П2 МАФ Лист ГП-4* |
| 41 | У86-010302-0310'4* |
| 42 | У86-010303-0204'4* |
| 43 | К'* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул. 1,ул.З.Есенова
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№1,ул.З.Есенова

*(наименование работ и затрат)*

Основание: РП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 26841,584 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 6347,447 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 3,152 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101<br>1101-0203-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **1246** | | **10,50** | **10,50** | **13083** | **13083** | **--** | **2654** | **16995** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **3688** | | **1258** | |
| **2** | **Е11-010106-3301<br>1101-0106-3301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **277** | | **31,03** | **31,03** | **8595** | **8596** | **--** | **906** | **10260** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **1258** | | **759** | |
| **3** | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **277** | | **160,82** | **160,82** | **44547** | **44548** | **--** | **10869** | **59848** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **15097** | | **4432** | |
| **4** | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **277** | | **10,95** | **10,95** | **3033** | **3033** | **--** | **809** | **4149** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **1122** | | **307** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 386 | 92,23 | 92,23 | 35601 | 35600 | -- | 8631 | 47772 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 11985 | | 3540 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 109 | 146,29 | 139,39 | 15946 | 15194 | -- | 3662 | 21177 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 752 | 4334 | | 1569 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1907,5 | 39,00 | -- | 74393 | -- | | -- | 80344 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5951 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 195198 | 120054 | -- | 27531 | 240545 |
| | | | | | | | 752 | 37484 | -- | 17816 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 195198 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 38236 | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 74392 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 27531 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17816 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 240545 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 38236 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 240545 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 38236 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Тротуары. ГП-3** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 1246 | 2270,12 | 242,75 | 2828570 | 302466 | 1911340 | 769442 | 3885851 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 614764 | 97686 | | 287838 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 1246 | -293,73 | -16,26 | -365988 | -20260 | -318416 | -36146 | -434306 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -27312 | -6155 | | -32172 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 1246 | 3774,11 | 271,42 | 4702541 | 338189 | 612933 | 3436929 | 8790630 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 3751419 | 154180 | | 651160 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 1270,92 | 4061,00 | -- | 5161206 | -- | 5161206 | -- | 5574102 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 412896 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 114,1 | 2270,12 | 242,75 | 259021 | 27697 | 175028 | 70460 | 355839 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 56296 | 8945 | | 26358 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 114,1 | -293,73 | -16,26 | -33515 | -1856 | -29158 | -3310 | -39771 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -2501 | -564 | | -2946 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 1141 | 4841,79 | 50,35 | 5524482 | 57449 | 3849985 | 1774152 | 7882530 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1617048 | 25684 | | 583895 | |
| | | **ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ лист ГП-4** | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 1 | 8818,94 | 1269,25 | 8819 | 1269 | 935 | 7675 | 17813 |
| | | | | | 6614,78 | 491,40 | 6615 | 491 | | 1319 | |
| 16 | С1251-101-0704<br>251-101-0704<br>РСНБ РК 2022 | Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт. | 1 | 25793,00 | -- | 25793 | -- | 25793 | -- | 27856 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2063 | |
| 17 | С1251-102-0708<br>251-102-0708<br>РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 | шт. | 1 | 11104,00 | -- | 11104 | -- | 11104 | -- | 11992 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 888 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | м$^2$ основания | 0,16 | 1961,70 | 164,19 | 314 | 27 | 271 | 27 | 368 |
| | | | | | 100,17 | 54,79 | 16 | 9 | | 27 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 18.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 0,000824 | 184510,00 | | | | 152 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | $м^2$ покрытия или основания | 0,016 | | 1653,05 | 40,27 | 26 | -- | 26 | -- | 28 |
| | | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | -- | | 2 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000082 | 184510,00 | | | | 15 | | |
| 20 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Фундаменты монолитные. Устройство | $м^3$ бетона в деле | 0,08 | | 66983,24 | 5229,89 | 5359 | 419 | 4460 | 506 | 6334 |
| | | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 480 | 123 | | 469 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 1,02 | 0,0816 | 47024,00 | | | | 3837 | | |
| 21 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 0,01 | | 1460,46 | -- | 15 | -- | -- | 11 | 28 |
| | | | | | | 1460,46 | -- | 15 | -- | | 2 | |
| | | МАФ Лист ГП-4 | | | | | | | | | | |
| 22 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-<br>2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 4 | | 76695,00 | 293,00 | 306780 | 1172 | 294460 | 10345 | 342495 |
| | | | | | | 2787,00 | 55,00 | 11148 | 220 | | 25370 | |
| 23 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-<br>2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 4 | | 41356,00 | 34,00 | 165424 | 136 | 164724 | 550 | 179252 |
| | | | | | | 141,00 | 10,00 | 564 | 40 | | 13278 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 18599951 | 706708 | 11864691 | 6030641 | 26601041 |
| | | | | | | | | 6028552 | 280659 | -- | 1970447 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 18599951 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 6666588 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 6309211 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 5198103 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 6030641 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1970447 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 26601039 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 3141 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 6309211 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 26601039 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 3141 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 6309211 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 26841584 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 6029304 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **826762** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **318143** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **11864691** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **74393** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **6058172** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1988263** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3240**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3240'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№10, 196К (тенізавтоколік)''2'2-1-10'Укладка брусчатки, ул.№10, 196К (тенізавтоколік)'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'1428,8''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'142=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(300)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=1428,8* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=1379* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(PC295527)(PC100533PC100467)(PC247617)(PC316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | H43=1* |
| 30 | P Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 31 | E11-270902-0101(PC1069)(H53=0)(P3.0,6)(PC295892)(H52.0,6)(H5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 32 | E11-270902-0101(PC295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 33 | П2Фундаменты стоек* |
| 34 | E11-270602-0702(PC293027PC144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 35 | E11-270602-0703(PC293027PC144655)(H5.5)(H52.5)(H53.5) K=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 36 | E11-300102-0201(PC295473PC279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 37 | E11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 38 | H43=1* |
| 39 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 40 | У86-010302-0310'7* |
| 41 | У86-010303-0204'7* |
| 42 | K'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№10, 196К (тенізавтоколік)
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№10, 196К (тенізавтоколік)

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 31842,436 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 7380,323 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 3,671 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **1428,8** | | **10,50** | **10,50** | **15002** | **15002** | **--** | **3043** | **19488** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **4229** | | **1443** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **142** | | **31,03** | **31,03** | **4406** | **4407** | **--** | **464** | **5259** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **645** | | **389** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **142** | | **160,82** | **160,82** | **22836** | **22836** | **--** | **5572** | **30680** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **7739** | | **2272** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **142** | | **10,95** | **10,95** | **1555** | **1555** | **--** | **415** | **2127** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **575** | | **158** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **$м^3$ грунта** | **300** | **92,23** | **92,23** | **27669** | **27669** | **--** | **6708** | **37128** |
| | | | | | **--** | **31,05** | **--** | **9315** | | **2751** | |
| 6 | **Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** | **$м^3$ грунта** | **158** | **146,29** | **139,39** | **23114** | **22024** | **--** | **5309** | **30696** |
| | | | | | **6,90** | **39,76** | **1090** | **6282** | | **2274** | |
| 7 | **С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **2765** | **39,00** | **--** | **107835** | **--** | | **--** | **116462** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8627** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **202417** | **93493** | **--** | **21511** | **241840** |
| | | | | | | | **1090** | **28785** | **--** | **17914** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **202417** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **29875** | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **107835** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **21511** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **17914** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **241842** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **29875** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **241842** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **29875** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | **Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25** | **Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство** | **$м^2$ покрытия** | **1428,8** | **2527,43** | **242,75** | **3611192** | **346841** | **2559395** | **882327** | **4853005** |
| | | | | | **493,39** | **78,40** | **704956** | **112018** | | **359486** | |
| 9 | **Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2** | **Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201** | **$м^2$ покрытия** | **1428,8** | **-346,91** | **-16,26** | **-495665** | **-23232** | **-441114** | **-41449** | **-580079** |
| | | | | | **-21,92** | **-4,94** | **-31319** | **-7058** | | **-42964** | |
| 10 | **Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28** | **Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** | **$м^2$** | **1428,8** | **3774,11** | **271,42** | **5392448** | **387805** | **702855** | **3941159** | **10080298** |
| | | | | | **3010,77** | **123,74** | **4301788** | **176800** | | **746691** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 1457,376 | 4061,00 | -- | 5918404 | -- | 5918404 | -- | 6391876 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 473472 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 137,9 | 2270,12 | 242,75 | 313050 | 33475 | 211537 | 85157 | 430064 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 68038 | 10811 | | 31856 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 137,9 | -293,73 | -16,26 | -40505 | -2242 | -35240 | -4000 | -48066 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -3023 | -681 | | -3561 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 1379 | 4841,79 | 50,35 | 6676828 | 69432 | 4653050 | 2144221 | 9526738 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1954346 | 31041 | | 705689 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 21375752 | 812079 | 13568887 | 7007415 | 30653836 |
| | | | | | | | 6994786 | 322931 | -- | 2270669 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 21375752 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7650482 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7317717 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5918404 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7007415 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2270669 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 30653836 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3644 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7317717 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 30653836 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3644 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7317717 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж | шт. | 1 | 4100,73 | 131,86 | 4101 | 132 | -- | 4353 | 9131 |
| | | | | | 3968,87 | 61,97 | 3969 | 62 | | 676 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 1 | | 8818,94 | 1269,25 | 8819 | 1269 | 935 | 7675 | 17813 |
| | | | | | | 6614,78 | 491,40 | 6615 | 491 | | 1319 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | $м^2$ основания | 0,16 | | 1961,70 | 164,19 | 314 | 27 | 271 | 27 | 368 |
| | | | | | | 100,17 | 54,79 | 16 | 9 | | 27 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000824 | 184510,00 | | | | 152 | | |
| 18 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | $м^2$ покрытия или основания | 0,016 | | 1653,05 | 40,27 | 26 | -- | 26 | -- | 28 |
| | | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | -- | | 2 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000082 | 184510,00 | | | | 15 | | |
| 19 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | $м^3$ бетона в деле | 0,08 | | 66983,24 | 5229,89 | 5359 | 419 | 4460 | 506 | 6334 |
| | | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 480 | 123 | | 469 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 1,02 | 0,0816 | 47024,00 | | | | 3837 | | |
| 20 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 0,01 | | 1460,46 | -- | 15 | -- | -- | 11 | 28 |
| | | | | | | 1460,46 | -- | 15 | -- | | 2 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 21 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 7 | | 76695,00 | 293,00 | 536865 | 2051 | 515305 | 18104 | 599366 |
| | | | | | | 2787,00 | 55,00 | 19509 | 385 | | 44398 | |
| 22 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 7 | | 41356,00 | 34,00 | 289492 | 238 | 288267 | 962 | 313690 |
| | | | | | | 141,00 | 10,00 | 987 | 70 | | 23236 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 844991 | 4136 | 809264 | 31638 | 946758 |
| | | | | | | | | 31591 | 1140 | -- | 70129 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **844991** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **809266** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **32731** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **31638** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **70129** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **946758** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **32731** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | **946758** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **32731** | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | | | | | | **31842436** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | **7027467** | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | | **909708** | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | **352856** | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | | | **14378152** | | |
| | - Перевозка грузов | | Тенге | | | | **107835** | | | | |
| | - Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | **7060564** | |
| | - Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | **2358712** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3250**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3250'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№11, С.Дуйсенбекова-212к (Панар Бекбосынова)(277к)''2'2-1-11'Укладка брусчатки, ул.№11, С.Дуйсенбекова-212к (Панар Бекбосынова)(277к)'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'3619,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'376=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(760)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=3619,5* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=2719* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 31 | У86-010302-0310'15* |
| 32 | У86-010303-0204'15* |
| 33 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№11, С.Дуйсенбекова-212к (Панар Бекбосынова)(277к)
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№11, С.Дуйсенбекова-212к (Панар Бекбосынова)(277к)
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 74648,079 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 17501,374 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 8,676 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **3619,5** | | **10,50** | **10,50** | **38005** | **38005** | **--** | **7710** | **49370** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **10714** | | **3656** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **376** | | **31,03** | **31,03** | **11667** | **11667** | **--** | **1230** | **13927** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **1707** | | **1030** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **376** | | **160,82** | **160,82** | **60468** | **60468** | **--** | **14754** | **81238** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **20492** | | **6016** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **376** | | **10,95** | **10,95** | **4117** | **4117** | **--** | **1098** | **5632** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **1523** | | **417** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 760 | 92,23 | 92,23 | 70095 | 70095 | -- | 16994 | 94058 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 23598 | | 6969 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 384 | 146,29 | 139,39 | 56175 | 53526 | -- | 12902 | 74603 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 2650 | 15268 | | 5526 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 6720 | 39,00 | -- | 262080 | -- | | -- | 283046 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 20966 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 502607 | 237878 | -- | 54688 | 601874 |
| | | | | | | | 2650 | 73302 | -- | 44580 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 502607 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 75952 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 262080 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 54688 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 44580 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 601875 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 75952 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 601875 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 75952 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 3619,5 | 2527,43 | 242,75 | 9148033 | 878634 | 6483574 | 2235150 | 12293849 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 1785825 | 283769 | | 910666 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 3619,5 | -346,91 | -16,26 | -1255641 | -58853 | -1117449 | -105002 | -1469481 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -79339 | -17880 | | -108838 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 3619,5 | 3774,11 | 271,42 | 13660391 | 982405 | 1780504 | 9983920 | 25535862 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 10897482 | 447877 | | 1891551 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 3691,89 | 4061,00 | -- | 14992765 | -- | 14992765 | -- | 16192186 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1199421 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 271,9 | 2270,12 | 242,75 | 617246 | 66004 | 417089 | 167906 | 847964 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 134153 | 21317 | | 62812 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 271,9 | -293,73 | -16,26 | -79865 | -4421 | -69484 | -7888 | -94773 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -5960 | -1343 | | -7020 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 2719 | 4841,79 | 50,35 | 13164827 | 136902 | 9174504 | 4227800 | 18784048 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 3853421 | 61205 | | 1391421 | |
| | МАФЫ ГП-4 | | | | | | | | | | |
| 15 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 15 | 76695,00 | 293,00 | 1150425 | 4395 | 1104225 | 38793 | 1284356 |
| | | | | | 2787,00 | 55,00 | 41805 | 825 | | 95138 | |
| 16 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 15 | 41356,00 | 34,00 | 620340 | 510 | 617715 | 2061 | 672193 |
| | | | | | 141,00 | 10,00 | 2115 | 150 | | 49792 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 52018521 | 2005576 | 33383443 | 16542740 | 74046204 |
| | | | | | | | 16629502 | 795920 | -- | 5484943 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 52018521 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 18390679 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 17425422 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 14992765 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 16542740 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5484943 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 74046204 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8652 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17425422 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 74046204 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8652 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17425422 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | | | | | 74648079 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **16632152** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **2243454** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **869222** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **33383444** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **262080** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **16597428** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **5529523** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3260**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3260'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№12, А.Дуйсенбеков''2'2-1-12'Укладка брусчатки, ул.№12, А.Дуйсенбеков'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'1436,9''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'147=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(300)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=1436,9* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=1363* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 31 | У86-010302-0310'8* |
| 32 | У86-010303-0204'8* |
| 33 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№12, А.Дуйсенбеков
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-12
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№12, А.Дуйсенбеков

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 31938,606 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 7377,538 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 3,670 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **1436,9** | | **10,50** | **10,50** | **15087** | **15087** | **--** | **3061** | **19599** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **4253** | | **1451** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **147** | | **31,03** | **31,03** | **4561** | **4561** | **--** | **481** | **5444** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **667** | | **403** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **147** | | **160,82** | **160,82** | **23641** | **23641** | **--** | **5768** | **31761** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **8012** | | **2352** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **147** | | **10,95** | **10,95** | **1610** | **1609** | **--** | **429** | **2202** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **595** | | **163** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 300 | 92,23 | 92,23 | 27669 | 27669 | -- | 6708 | 37128 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 9315 | | 2751 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 153 | 146,29 | 139,39 | 22382 | 21326 | -- | 5141 | 29724 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 1056 | 6083 | | 2202 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 2677,5 | 39,00 | -- | 104423 | -- | | -- | 112777 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8354 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 199373 | 93893 | -- | 21588 | 238635 |
| | | | | | | | 1056 | 28925 | -- | 17676 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 199373 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 29981 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 104423 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 21588 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17676 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 238637 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 29981 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 238637 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 29981 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 1436,9 | 2527,43 | 242,75 | 3631664 | 348808 | 2573904 | 887329 | 4880517 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 708952 | 112653 | | 361524 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 1436,9 | -346,91 | -16,26 | -498475 | -23364 | -443614 | -41684 | -583367 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -31497 | -7098 | | -43208 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 1436,9 | 3774,11 | 271,42 | 5423019 | 390003 | 706841 | 3963502 | 10137445 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 4326175 | 177802 | | 750924 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 1465,638 | 4061,00 | -- | 5951956 | -- | 5951956 | -- | 6428112 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 476156 | |
| | | Установка бортовых камней | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 136,3 | 2270,12 | 242,75 | 309417 | 33087 | 209081 | 84169 | 425073 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 67249 | 10686 | | 31487 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 136,3 | -293,73 | -16,26 | -40035 | -2216 | -34831 | -3954 | -47508 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -2988 | -673 | | -3519 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 1363 | 4841,79 | 50,35 | 6599360 | 68627 | 4599062 | 2119342 | 9416204 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1931671 | 30681 | | 697502 | |
| | | МАФЫ ГП-4 | | | | | | | | | |
| 15 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 8 | 76695,00 | 293,00 | 613560 | 2344 | 588920 | 20690 | 684990 |
| | | | | | 2787,00 | 55,00 | 22296 | 440 | | 50740 | |
| 16 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 8 | 41356,00 | 34,00 | 330848 | 272 | 329448 | 1099 | 358503 |
| | | | | | 141,00 | 10,00 | 1128 | 80 | | 26556 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 22321314 | 817561 | 14480767 | 7030493 | 31699969 |
| | | | | | | | 7022986 | 324571 | -- | 2348162 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 22321314 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8528811 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7347557 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5951956 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7030493 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2348162 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 31699969 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3661 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7347557 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 31699969 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3661 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7347557 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 31938606 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **7024042** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **911454** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **353496** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **14480767** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **104423** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **7052081** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2365838** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3270**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3270'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№13, Завершинский (новый мост)''2'2-1-13'Укладка брусчатки, ул.№13, Завершинский (новый мост)'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'1674,2''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'172=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(352)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=1674,2* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=1391* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | Р Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 31 | E11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 32 | E11-270902-0101(РС295892)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 33 | П2Фундаменты стоек* |
| 34 | E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.2''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 35 | E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.2''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 36 | E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.2''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 37 | E11-010205-0501'0,01.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 38 | Н43=1* |
| 39 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 40 | У86-010302-0310'9* |
| 41 | У86-010303-0204'9* |
| 42 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№13, Завершинский (новый мост)
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-13
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№13, Завершинский (новый мост)

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 35824,573 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 8324,216 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 4,132 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **1674,2** | | **10,50** | **10,50** | **17579** | **17579** | **--** | **3566** | **22836** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **4956** | | **1691** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **172** | | **31,03** | **31,03** | **5337** | **5337** | **--** | **562** | **6371** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **781** | | **471** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **172** | | **160,82** | **160,82** | **27661** | **27661** | **--** | **6749** | **37162** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **9374** | | **2752** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **172** | | **10,95** | **10,95** | **1883** | **1884** | **--** | **502** | **2576** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **697** | | **191** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 352 | 92,23 | 92,23 | 32465 | 32465 | -- | 7871 | 43564 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 10930 | | 3228 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 180 | 146,29 | 139,39 | 26332 | 25090 | -- | 6048 | 34970 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 1242 | 7157 | | 2590 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 3150 | 39,00 | -- | 122850 | -- | | -- | 132678 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9828 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 234107 | 110016 | -- | 25298 | 280157 |
| | | | | | | | 1242 | 33895 | -- | 20751 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 234107 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 35137 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 122850 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 25298 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20751 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 280156 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 35137 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 280156 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 35137 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 1674,2 | 2527,43 | 242,75 | 4231423 | 406412 | 2998977 | 1033869 | 5686520 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 826034 | 131257 | | 421229 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 1674,2 | -346,91 | -16,26 | -580797 | -27223 | -516876 | -48569 | -679709 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -36698 | -8271 | | -50343 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 1674,2 | 3774,11 | 271,42 | 6318615 | 454412 | 823572 | 4618063 | 11811615 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 5040631 | 207166 | | 874937 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 1707,684 | 4061,00 | -- | 6934905 | -- | 6934905 | -- | 7489697 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 554792 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 139,1 | 2270,12 | 242,75 | 315774 | 33766 | 213377 | 85898 | 433806 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 68631 | 10905 | | 32133 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 139,1 | -293,73 | -16,26 | -40858 | -2262 | -35547 | -4035 | -48485 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -3049 | -687 | | -3592 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 1391 | 4841,79 | 50,35 | 6734930 | 70036 | 4693541 | 2162880 | 9609640 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1971353 | 31311 | | 711830 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 23913992 | 935141 | 15111949 | 7848106 | 34303084 |
| | | | | | | | 7866902 | 371681 | -- | 2540986 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 23913992 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8177044 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8238583 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6934905 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7848106 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2540986 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34303084 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4093 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8238583 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 34303084 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4093 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8238583 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж | шт. | 2 | 4100,73 | 131,86 | 8201 | 264 | -- | 8707 | 18260 |
| | | | | | 3968,87 | 61,97 | 7938 | 124 | | 1353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 2 | | 8818,94 | 1269,25 | 17638 | 2539 | 1869 | 15349 | 35626 |
| | | | | | | 6614,78 | 491,40 | 13230 | 983 | | 2639 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | м$^2$ основания | 0,32 | | 1961,70 | 164,19 | 628 | 53 | 543 | 54 | 736 |
| | | | | | | 100,17 | 54,79 | 32 | 18 | | 55 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,001648 | 184510,00 | | | | 304 | | |
| 18 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | м$^2$ покрытия или основания | 0,032 | | 1653,05 | 40,27 | 53 | 2 | 51 | 1 | 58 |
| | | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | 1 | | 4 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000165 | 184510,00 | | | | 30 | | |
| 19 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | м$^3$ бетона в деле | 0,16 | | 66983,24 | 5229,89 | 10717 | 836 | 8922 | 1012 | 12667 |
| | | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 959 | 245 | | 938 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м$^3$ | 1,02 | 0,1632 | 47024,00 | | | | 7674 | | |
| 20 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 0,02 | | 1460,46 | -- | 29 | -- | -- | 21 | 54 |
| | | | | | | 1460,46 | -- | 29 | -- | | 4 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 21 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 9 | | 76695,00 | 293,00 | 690255 | 2637 | 662535 | 23276 | 770613 |
| | | | | | | 2787,00 | 55,00 | 25083 | 495 | | 57083 | |
| 22 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 9 | | 41356,00 | 34,00 | 372204 | 306 | 370629 | 1237 | 403316 |
| | | | | | | 141,00 | 10,00 | 1269 | 90 | | 29875 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 1099725 | 6637 | 1044549 | 49657 | 1241330 |
| | | | | | | | | 48540 | 1956 | -- | 91951 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1099725** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1044550** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **50496** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **49657** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **91951** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1241333** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **28** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **50496** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | **1241333** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **28** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **50496** | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | | | | | | **35824573** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | **7916684** | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | | **1051794** | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | **407532** | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | | | **16156499** | | |
| | - Перевозка грузов | | Тенге | | | | **122850** | | | | |
| | - Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | **7923061** | |
| | - Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | **2653688** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3280**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3280'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№14, Бойжанов-Изтурганов''2'2-1-14'Укладка брусчатки, ул.№14, Бойжанов-Изтурганов'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'3350,1''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'345=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(704)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=3350,1* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=2874* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(PC295527)(PC100533PC100467)(PC247617)(PC316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | H43=1* |
| 30 | P Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 31 | E11-270902-0101(PC1069)(H53=0)(P3.0,6)(PC295892)(H52.0,6)(H5.0,6)'4''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 32 | E11-270902-0101(PC295892)'4''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 33 | П2Фундаменты стоек* |
| 34 | E11-270602-0702(PC293027PC144655)'0,4.0,4.4''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 35 | E11-270602-0703(PC293027PC144655)(H5.5)(H52.5)(H53.5) K=5'0,016.4''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 36 | E11-300102-0201(PC295473PC279235)'0,08.4''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 37 | E11-010205-0501'0,01.4''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 38 | H43=1* |
| 39 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 40 | У86-010302-0310'15* |
| 41 | У86-010303-0204'15* |
| 42 | K'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№14, Бойжанов-Изтурганов
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-14
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№14, Бойжанов-Изтурганов

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 71942,941 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 16783,192 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 8,339 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **3350,1** | | **10,50** | **10,50** | **35176** | **35176** | **--** | **7136** | **45695** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **9916** | | **3384** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **345** | | **31,03** | **31,03** | **10705** | **10705** | **--** | **1128** | **12778** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **1566** | | **945** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **345** | | **160,82** | **160,82** | **55483** | **55483** | **--** | **13538** | **74541** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **18803** | | **5520** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **345** | | **10,95** | **10,95** | **3778** | **3778** | **--** | **1007** | **5168** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **1397** | | **383** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 704 | 92,23 | 92,23 | 64930 | 64930 | -- | 15741 | 87127 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 21859 | | 6456 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 359 | 146,29 | 139,39 | 52518 | 50041 | -- | 12062 | 69746 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 2477 | 14274 | | 5166 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 6282,5 | 39,00 | -- | 245018 | -- | | -- | 264619 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19601 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 467608 | 220113 | -- | 50612 | 559674 |
| | | | | | | | 2477 | 67815 | -- | 41455 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 467608 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 70292 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 245018 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 50612 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 41455 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 559675 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 70292 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 559675 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 70292 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 3350,1 | 2527,43 | 242,75 | 8467143 | 813237 | 6001000 | 2068787 | 11378815 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 1652906 | 262648 | | 842885 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 3350,1 | -346,91 | -16,26 | -1162183 | -54472 | -1034277 | -97186 | -1360107 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -73434 | -16549 | | -100738 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 3350,1 | 3774,11 | 271,42 | 12643646 | 909284 | 1647981 | 9240815 | 23635224 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 10086381 | 414541 | | 1750762 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 3417,102 | 4061,00 | -- | 13876851 | -- | 13876851 | -- | 14986999 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1110148 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 287,4 | 2270,12 | 242,75 | 652432 | 69766 | 440866 | 177478 | 896302 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 141800 | 22532 | | 66392 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | $м^2$ покрытия | 287,4 | -293,73 | -16,26 | -84418 | -4673 | -73445 | -8337 | -100176 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -6300 | -1420 | | -7421 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 2874 | 4841,79 | 50,35 | 13915304 | 144706 | 9697508 | 4468811 | 19854856 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 4073090 | 64694 | | 1470741 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 48308775 | 1877848 | 30556484 | 15850368 | 69291913 |
| | | | | | | | 15874443 | 746446 | -- | 5132769 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 48308775 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 16679635 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 16620889 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 13876851 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15850368 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5132769 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 69291912 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8263 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16620889 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 69291912 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8263 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16620889 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж | шт. | 4 | 4100,73 | 131,86 | 16403 | 528 | -- | 17413 | 36522 |
| | | | | | 3968,87 | 61,97 | 15875 | 248 | | 2705 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 4 | | 8818,94 | 1269,25 | 35276 | 5077 | 3740 | 30699 | 71253 |
| | | | | | | 6614,78 | 491,40 | 26459 | 1966 | | 5278 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | $м^2$ основания | 0,64 | | 1961,70 | 164,19 | 1255 | 105 | 1086 | 107 | 1471 |
| | | | | | | 100,17 | 54,79 | 64 | 35 | | 109 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,003296 | 184510,00 | | | | 608 | | |
| 18 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | $м^2$ покрытия или основания | 0,064 | | 1653,05 | 40,27 | 106 | 3 | 103 | 1 | 116 |
| | | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | 1 | | 9 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,00033 | 184510,00 | | | | 61 | | |
| 19 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | $м^3$ бетона в деле | 0,32 | | 66983,24 | 5229,89 | 21435 | 1674 | 17842 | 2024 | 25335 |
| | | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 1919 | 491 | | 1877 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 1,02 | 0,3264 | 47024,00 | | | | 15349 | | |
| 20 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 0,04 | | 1460,46 | -- | 58 | -- | -- | 42 | 108 |
| | | | | | | 1460,46 | -- | 58 | -- | | 8 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 21 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 15 | | 76695,00 | 293,00 | 1150425 | 4395 | 1104225 | 38793 | 1284356 |
| | | | | | | 2787,00 | 55,00 | 41805 | 825 | | 95138 | |
| 22 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 15 | | 41356,00 | 34,00 | 620340 | 510 | 617715 | 2061 | 672193 |
| | | | | | | 141,00 | 10,00 | 2115 | 150 | | 49792 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 1845298 | 12292 | 1744711 | 91140 | 2091354 |
| | | | | | | | | 88295 | 3716 | -- | 154916 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1845298** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1744712** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **92011** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **91140** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **154916** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2091354** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **53** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **92011** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | **2091354** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **53** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **92011** | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | | | | | | **71942941** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | **15965215** | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | | **2110253** | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | **817977** | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | | | **32301198** | | |
| | - Перевозка грузов | | Тенге | | | | **245018** | | | | |
| | - Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | **15992120** | |
| | - Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | **5329140** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3290**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3290'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№15, 5 мкр мост-Бойжанов''2'2-1-15'Укладка брусчатки, ул.№15, 5 мкр мост-Бойжанов'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'667,7''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'229=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(140)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 14 | Н43=667,7* |
| 15 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 16 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 17 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 18 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 19 | Н43=1* |
| 20 | П2 Установка бортовых камней * |
| 21 | Н43=591* |
| 22 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 23 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 24 | М316957=71489* |
| 25 | Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 26 | Н43=1* |
| 27 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 28 | У86-010302-0310'2* |
| 29 | У86-010303-0204'2* |

| № | Строка данных ABC (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | K'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№15, 5 мкр мост-Бойжанов
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-15
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№15, 5 мкр мост-Бойжанов

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 14289,800 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3366,605 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,672 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101<br>1101-0203-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **667,7** | | **10,50** | **10,50** | **7011** | **7010** | **--** | **1422** | **9108** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **1976** | | **674** | |
| **2** | **Е11-010106-3301<br>1101-0106-3301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **229** | | **31,03** | **31,03** | **7106** | **7106** | **--** | **749** | **8482** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **1040** | | **627** | |
| **3** | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **229** | | **160,82** | **160,82** | **36828** | **36828** | **--** | **8986** | **49478** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **12481** | | **3664** | |
| **4** | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **229** | | **10,95** | **10,95** | **2508** | **2507** | **--** | **669** | **3431** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **927** | | **254** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **$м^3$ грунта** | **140** | **92,23** | **92,23** | **12912** | **12912** | **--** | **3130** | **17326** |
| | | | | | **--** | **31,05** | **--** | **4347** | | **1284** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **66365** | **66363** | **--** | **14956** | **87825** |
| | | | | | | | **--** | **20771** | **--** | **6503** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **66365** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **20771** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **14956** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **6503** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **87824** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20771** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **87824** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20771** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| **6** | **Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство** | **$м^2$ покрытия** | **667,7** | **2527,43** | **242,75** | **1687565** | **162084** | **1196044** | **412325** | **2267883** |
| | | | | | **493,39** | **78,40** | **329437** | **52348** | | **167993** | |
| **7** | **Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2** | **Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201** | **$м^2$ покрытия** | **667,7** | **-346,91** | **-16,26** | **-231632** | **-10856** | **-206140** | **-19370** | **-271080** |
| | | | | | **-21,92** | **-4,94** | **-14636** | **-3298** | | **-20078** | |
| **8** | **Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** | **$м^2$** | **667,7** | **3774,11** | **271,42** | **2519973** | **181227** | **328455** | **1841764** | **4710677** |
| | | | | | **3010,77** | **123,74** | **2010291** | **82621** | | **348940** | |
| **9** | **С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022** | **Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017** | **$м^2$** | **681,054** | **4061,00** | **--** | **2765760** | **--** | **2765760** | **--** | **2987021** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **221261** | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| **10** | **Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство** | **$м^2$ покрытия** | **59,1** | **2270,12** | **242,75** | **134164** | **14346** | **90659** | **36496** | **184313** |
| | | | | | **493,39** | **78,40** | **29159** | **4633** | | **13653** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2** | **Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201** | **м$^2$ покрытия** | **59,1** | **-293,73** | **-16,26** | **-17359** | **-961** | **-15103** | **-1714** | **-20599** |
| | | | | | **-21,92** | **-4,94** | **-1295** | **-292** | | **-1526** | |
| **12** | **Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау** | **м бортового камня** | **591** | **4841,79** | **50,35** | **2861498** | **29756** | **1994165** | **918952** | **4082888** |
| | | | | | **1417,22** | **22,51** | **837577** | **13303** | | **302438** | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | |
| **13** | **У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой** | **шт.** | **2** | **76695,00** | **293,00** | **153390** | **586** | **147230** | **5172** | **171247** |
| | | | | | **2787,00** | **55,00** | **5574** | **110** | | **12685** | |
| **14** | **У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** | **шт.** | **2** | **41356,00** | **34,00** | **82712** | **68** | **82362** | **275** | **89626** |
| | | | | | **141,00** | **10,00** | **282** | **20** | | **6639** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **9956071** | **376250** | **6383432** | **3193900** | **14201976** |
| | | | | | | | **3196389** | **149445** | **--** | **1052005** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **9956071** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **3617671** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3345834** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2765760** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **3193900** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1052005** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **14201976** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1666** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3345834** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **14201976** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1666** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3345834** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **14289800** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3196389** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **442613** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **170216** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **6383431** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3208856** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1058508** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3300**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3300'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№16, Кенганов-Сариевке дейін''2'2-1-16'Укладка брусчатки, ул.№16, Кенганов-Сариевке дейін'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'720,2''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'76=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(151)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=720,2* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=733* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 31 | У86-010302-0310'4* |
| 32 | У86-010303-0204'4* |
| 33 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№16, Кенганов-Сариевке дейін
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-16
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№16, Кенганов-Сариевке дейін

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 16364,182 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3772,286 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,878 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101<br>1101-0203-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **м$^2$ спланированной площади** | **720,2** | | **10,50** | **10,50** | **7562** | **7562** | **--** | **1534** | **9823** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **2132** | | **727** | |
| **2** | **Е11-010106-3301<br>1101-0106-3301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **м$^3$ грунта** | **76** | | **31,03** | **31,03** | **2358** | **2358** | **--** | **249** | **2815** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **345** | | **208** | |
| **3** | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **76** | | **160,82** | **160,82** | **12222** | **12222** | **--** | **2982** | **16420** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **4142** | | **1216** | |
| **4** | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **76** | | **10,95** | **10,95** | **832** | **832** | **--** | **222** | **1138** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **308** | | **84** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 151 | 92,23 | 92,23 | 13927 | 13927 | -- | 3376 | 18688 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 4689 | | 1385 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 75 | 146,29 | 139,39 | 10972 | 10454 | -- | 2520 | 14571 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 518 | 2982 | | 1079 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1312,5 | 39,00 | -- | 51188 | -- | | -- | 55283 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4095 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 99061 | 47355 | -- | 10883 | 118738 |
| | | | | | | | 518 | 14598 | -- | 8794 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 99061 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 15116 | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 51187 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10883 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8794 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 118738 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15116 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 118738 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15116 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 720,2 | 2527,43 | 242,75 | 1820255 | 174829 | 1290087 | 444745 | 2446202 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 355339 | 56464 | | 181202 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 720,2 | -346,91 | -16,26 | -249845 | -11711 | -222347 | -20893 | -292394 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -15787 | -3558 | | -21656 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 720,2 | 3774,11 | 271,42 | 2718114 | 195477 | 354280 | 1986578 | 5081069 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 2168357 | 89118 | | 376377 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 734,604 | 4061,00 | -- | 2983227 | -- | 2983227 | -- | 3221885 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 238658 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 73,3 | 2270,12 | 242,75 | 166400 | 17794 | 112441 | 45265 | 228598 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 36165 | 5747 | | 16933 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 73,3 | -293,73 | -16,26 | -21530 | -1192 | -18731 | -2126 | -25549 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -1607 | -362 | | -1893 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 733 | 4841,79 | 50,35 | 3549032 | 36907 | 2473303 | 1139749 | 5063886 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1038822 | 16500 | | 375105 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | |
| 15 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 4 | 76695,00 | 293,00 | 306780 | 1172 | 294460 | 10345 | 342495 |
| | | | | | 2787,00 | 55,00 | 11148 | 220 | | 25370 | |
| 16 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 4 | 41356,00 | 34,00 | 165424 | 136 | 164724 | 550 | 179252 |
| | | | | | 141,00 | 10,00 | 564 | 40 | | 13278 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 11437857 | 413412 | 7431444 | 3604213 | 16245444 |
| | | | | | | | 3593001 | 164169 | -- | 1203374 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11437857 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4448217 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3757170 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2983227 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3604213 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1203374 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16245444 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1874 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3757170 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 16245444 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1874 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3757170 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 16364182 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3593519** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **460767** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **178767** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **7431444** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **51188** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3615096** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1212168** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3310**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3310'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№17, 8 ауыл полянын кошесі''2'2-1-17'Укладка брусчатки, ул.№17, 8 ауыл полянын кошесі'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'819,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'88=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(172)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=819,5* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=862* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 31 | У86-010302-0310'5* |
| 32 | У86-010303-0204'5* |
| 33 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№17, 8 ауыл полянын кошесі
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-17
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№17, 8 ауыл полянын кошесі

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 18878,855 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 4335,526 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,162 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **819,5** | | **10,50** | **10,50** | **8605** | **8605** | **--** | **1746** | **11178** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **2426** | | **828** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **88** | | **31,03** | **31,03** | **2731** | **2731** | **--** | **288** | **3260** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **400** | | **241** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **88** | | **160,82** | **160,82** | **14152** | **14152** | **--** | **3453** | **19013** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **4796** | | **1408** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **88** | | **10,95** | **10,95** | **964** | **963** | **--** | **257** | **1319** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **356** | | **98** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 172 | 92,23 | 92,23 | 15864 | 15864 | -- | 3846 | 21287 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 5341 | | 1577 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 84 | 146,29 | 139,39 | 12288 | 11709 | -- | 2822 | 16319 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 580 | 3340 | | 1209 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1470 | 39,00 | -- | 57330 | -- | | -- | 61916 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4586 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 111934 | 54024 | -- | 12412 | 134292 |
| | | | | | | | 580 | 16659 | -- | 9947 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 111934 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 17239 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 57330 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12412 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9947 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 134293 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17239 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 134293 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17239 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 819,5 | 2527,43 | 242,75 | 2071229 | 198934 | 1467962 | 506066 | 2783481 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 404333 | 64249 | | 206186 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 819,5 | -346,91 | -16,26 | -284293 | -13325 | -253005 | -23774 | -332709 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -17963 | -4048 | | -24642 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 819,5 | 3774,11 | 271,42 | 3092883 | 222429 | 403128 | 2260484 | 5781638 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 2467326 | 101405 | | 428271 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 835,89 | 4061,00 | -- | 3394549 | -- | 3394549 | -- | 3666113 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 271564 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 86,2 | 2270,12 | 242,75 | 195684 | 20925 | 132229 | 53231 | 268828 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 42530 | 6758 | | 19913 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 86,2 | -293,73 | -16,26 | -25320 | -1402 | -22028 | -2501 | -30046 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -1890 | -426 | | -2226 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 862 | 4841,79 | 50,35 | 4173623 | 43402 | 2908577 | 1340332 | 5955075 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1221644 | 19404 | | 441120 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | |
| 15 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 5 | 76695,00 | 293,00 | 383475 | 1465 | 368075 | 12931 | 428119 |
| | | | | | 2787,00 | 55,00 | 13935 | 275 | | 31713 | |
| 16 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 5 | 41356,00 | 34,00 | 206780 | 170 | 205905 | 687 | 224064 |
| | | | | | 141,00 | 10,00 | 705 | 50 | | 16597 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 13208610 | 472598 | 8605392 | 4147456 | 18744563 |
| | | | | | | | 4130620 | 187667 | -- | 1388496 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13208610 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5210845 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4318287 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3394549 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4147456 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1388496 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 18744562 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2157 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4318287 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 18744562 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2157 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4318287 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 18878855 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **4131200** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **526622** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **204326** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **8605394** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **57330** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **4159868** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1398443** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3320**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3320'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№18, Отеулиев''2'2-1-18'Укладка брусчатки, ул.№18, Отеулиев'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'998,4''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'104=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(210)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=998,4* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=998* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 31 | У86-010302-0310'5* |
| 32 | У86-010303-0204'5* |
| 33 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№18, Отеулиев
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-18
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№18, Отеулиев

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 22485,492 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 5200,736 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,590 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101<br>1101-0203-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **м² спланированной площади** | **998,4** | | **10,50** | **10,50** | **10483** | **10483** | **--** | **2127** | **13618** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **2955** | | **1008** | |
| **2** | **Е11-010106-3301<br>1101-0106-3301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **м³ грунта** | **104** | | **31,03** | **31,03** | **3227** | **3227** | **--** | **340** | **3852** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **472** | | **285** | |
| **3** | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **м³ уплотненного грунта** | **104** | | **160,82** | **160,82** | **16725** | **16725** | **--** | **4081** | **22470** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **5668** | | **1664** | |
| **4** | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м³ уплотненного грунта** | **104** | | **10,95** | **10,95** | **1139** | **1139** | **--** | **304** | **1558** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **421** | | **115** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 210 | 92,23 | 92,23 | 19368 | 19369 | -- | 4696 | 25989 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 6521 | | 1926 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 106 | 146,29 | 139,39 | 15507 | 14776 | -- | 3562 | 20594 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 731 | 4215 | | 1525 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1855 | 39,00 | -- | 72345 | -- | | -- | 78133 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5788 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 138794 | 65719 | -- | 15110 | 166214 |
| | | | | | | | 731 | 20252 | -- | 12311 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 138794 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 20983 | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 72345 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15110 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12311 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 166215 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20983 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 166215 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20983 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 998,4 | 2527,43 | 242,75 | 2523386 | 242362 | 1788423 | 616542 | 3391125 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 492601 | 78275 | | 251197 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 998,4 | -346,91 | -16,26 | -346355 | -16234 | -308236 | -28964 | -405340 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -21885 | -4932 | | -30022 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 998,4 | 3774,11 | 271,42 | 3768071 | 270986 | 491132 | 2753957 | 7043791 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 3005953 | 123542 | | 521764 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 1018,368 | 4061,00 | -- | 4135592 | -- | 4135592 | -- | 4466439 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 330847 | |
| | | Установка бортовых камней | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 99,8 | 2270,12 | 242,75 | 226558 | 24226 | 153092 | 61629 | 311242 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 49240 | 7824 | | 23055 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 99,8 | -293,73 | -16,26 | -29314 | -1623 | -25503 | -2895 | -34786 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -2188 | -493 | | -2577 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 998 | 4841,79 | 50,35 | 4832106 | 50249 | 3367471 | 1551800 | 6894623 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1414386 | 22465 | | 510717 | |
| | | МАФЫ ГП-4 | | | | | | | | | |
| 15 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 5 | 76695,00 | 293,00 | 383475 | 1465 | 368075 | 12931 | 428119 |
| | | | | | 2787,00 | 55,00 | 13935 | 275 | | 31713 | |
| 16 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 5 | 41356,00 | 34,00 | 206780 | 170 | 205905 | 687 | 224064 |
| | | | | | 141,00 | 10,00 | 705 | 50 | | 16597 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 15700299 | 571601 | 10175951 | 4965687 | 22319277 |
| | | | | | | | 4952747 | 227006 | -- | 1653291 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15700299 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6040360 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5179753 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4135592 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4965687 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1653291 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 22319277 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2584 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5179753 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 22319277 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2584 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5179753 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 22485492 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **4953478** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **637320** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **247258** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **10175952** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **72345** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **4980797** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1665602** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3330**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3330'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№19, Аймауытов пен Алтынсарин дейін''2'2-1-19'Укладка брусчатки, ул.№19, Аймауытов пен Алтынсарин дейін'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'1005,9''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'105=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(211)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=1005,9* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=825* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 31 | У86-010302-0310'5* |
| 32 | У86-010303-0204'5* |
| 33 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№19, Аймауытов пен Алтынсарин дейін
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-19
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№19, Аймауытов пен Алтынсарин дейін
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 21351,801 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 4969,950 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,469 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101<br>1101-0203-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **1005,9** | | **10,50** | **10,50** | **10562** | **10561** | **--** | **2143** | **13721** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **2977** | | **1016** | |
| **2** | **Е11-010106-3301<br>1101-0106-3301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **105** | | **31,03** | **31,03** | **3258** | **3258** | **--** | **343** | **3889** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **477** | | **288** | |
| **3** | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **105** | | **160,82** | **160,82** | **16886** | **16887** | **--** | **4120** | **22686** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **5723** | | **1680** | |
| **4** | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **105** | | **10,95** | **10,95** | **1150** | **1150** | **--** | **307** | **1573** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **425** | | **117** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 211 | 92,23 | 92,23 | 19461 | 19461 | -- | 4718 | 26114 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 6552 | | 1935 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 106 | 146,29 | 139,39 | 15507 | 14776 | -- | 3562 | 20594 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 731 | 4215 | | 1525 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1855 | 39,00 | -- | 72345 | -- | | -- | 78133 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5788 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 139169 | 66093 | -- | 15193 | 166710 |
| | | | | | | | 731 | 20369 | -- | 12349 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 139169 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 21100 | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 72345 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15193 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12349 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 166711 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 21100 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 166711 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 21100 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 1005,9 | 2527,43 | 242,75 | 2542342 | 244183 | 1801858 | 621173 | 3416600 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 496301 | 78863 | | 253084 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 1005,9 | -346,91 | -16,26 | -348957 | -16356 | -310552 | -29181 | -408386 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -22049 | -4969 | | -30247 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 1005,9 | 3774,11 | 271,42 | 3796377 | 273021 | 494822 | 2774644 | 7096705 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 3028534 | 124470 | | 525683 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 1026,018 | 4061,00 | -- | 4166659 | -- | 4166659 | -- | 4499992 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 333333 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 82,5 | 2270,12 | 242,75 | 187285 | 20027 | 126553 | 50946 | 257290 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 40705 | 6468 | | 19058 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 82,5 | -293,73 | -16,26 | -24233 | -1342 | -21083 | -2393 | -28756 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -1808 | -408 | | -2130 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 825 | 4841,79 | 50,35 | 3994477 | 41539 | 2783731 | 1282801 | 5699463 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1169207 | 18571 | | 422186 | |
| | МАФЫ ГП-4 | | | | | | | | | | |
| 15 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 5 | 76695,00 | 293,00 | 383475 | 1465 | 368075 | 12931 | 428119 |
| | | | | | 2787,00 | 55,00 | 13935 | 275 | | 31713 | |
| 16 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 5 | 41356,00 | 34,00 | 206780 | 170 | 205905 | 687 | 224064 |
| | | | | | 141,00 | 10,00 | 705 | 50 | | 16597 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 14904205 | 562707 | 9615968 | 4711608 | 21185091 |
| | | | | | | | 4725530 | 223320 | -- | 1569277 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14904205 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5449311 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4948850 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4166659 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4711608 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1569277 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 21185090 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2463 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4948850 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 21185090 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2463 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4948850 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | | | | | 21351801 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **4726261** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **628800** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **243689** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **9615970** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **72345** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **4726801** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1581626** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3110**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3110'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.2,ул.Аркабаева''2'2-1-2'Укладка брусчатки, ул. №2,ул.Аркабаева'РП''в текущих ценах на февраль 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'6596,9''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'277=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(386)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(386-277)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары. ГП-3* |
| 17 | Н43=2956,8* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | Н43=1* |
| 22 | С1255-102-0605'(2956,8-887,9).1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 23 | С1251-104-0101'887,9.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м$^2$* |
| 24 | Н43=1* |
| 25 | П2 Установка бортовых камней* |
| 26 | Н43=2949* |
| 27 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 28 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 29 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 31 | РВелодорожки* |
| 32 | Н43=3640,1* |
| 33 | E11-270401-0102'1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 34 | E11-270403-0101(РС100197РС100072)'1.0,1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м$^2$ основания* |
| 35 | E11-270602-0301(РС295487)(РС295822РС144674)'1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 36 | E11-270602-0401(РС295487)(РС295822РС144674)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)'м$^2$ покрытия* |
| 37 | С1212-501-0203'1.(0,0976+6.0,0121)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I'т* |
| 38 | П2 Установка бортовых камней * |
| 39 | Н43=2920* |
| 40 | E11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 41 | E11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 42 | М316957=71489* |
| 43 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 44 | Н43=1* |
| 45 | РДорожные разметки* |
| 46 | E11-270903-0201'1,457''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии* |
| 47 | E11-270903-0107'23.0,148+1.3+23.0,135''Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе'м$^2$ разметки* |
| 48 | E11-270903-0204'0,0288''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии* |
| 49 | РДорожные знаки* |
| 50 | E11-270902-0101(РС295892)'23''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 51 | С1251-101-0704'23''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.* |
| 52 | С1251-102-0708'23''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.* |
| 53 | П2Фундаменты стоек* |
| 54 | E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.23''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 55 | E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.23''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 56 | E11-300102-0201(PC295473PC279235)'0,08.23''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 57 | E11-010205-0501'0,01.23''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 58 | H43=1* |
| 59 | P Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 60 | E11-270902-0101(PC1069)(H53=0)(PC295892)(P3.0,6)(H52.0,6)(H5.0,6)'12''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 61 | E11-270902-0101(PC295892)'12''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 62 | П2Фундаменты стоек* |
| 63 | E11-270602-0702(PC293027PC144655)'0,4.0,4.2''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 64 | E11-270602-0703(PC293027PC144655)(H5.5)(H52.5)(H53.5) K=5'0,016.2''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 65 | E11-300102-0201(PC295473PC279235)'0,08.2''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 66 | E11-010205-0501'0,01.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 67 | H43=1* |
| 68 | P МАФЫ* |
| 69 | У86-010302-0701'13* |
| 70 | У86-010303-0401'13* |
| 71 | К'* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.2,ул.Аркабаева
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул. №2,ул.Аркабаева
*(наименование работ и затрат)*

Основание: РП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 124164,481 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 20756,565 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 10,406 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **6596,9** | | **10,50** | **10,50** | **69267** | **69268** | **--** | **14051** | **89981** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **19527** | | **6663** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **277** | | **31,03** | **31,03** | **8595** | **8596** | **--** | **906** | **10260** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **1258** | | **759** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **277** | | **160,82** | **160,82** | **44547** | **44548** | **--** | **10869** | **59848** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **15097** | | **4432** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **277** | | **10,95** | **10,95** | **3033** | **3033** | **--** | **809** | **4149** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **1122** | | **307** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 386 | 92,23 | 92,23 | 35601 | 35600 | -- | 8631 | 47772 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 11985 | | 3540 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 109 | 146,29 | 139,39 | 15946 | 15194 | -- | 3662 | 21177 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 752 | 4334 | | 1569 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1907,5 | 39,00 | -- | 74393 | -- | | -- | 80344 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5951 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 251382 | 176239 | -- | 38928 | 313531 |
| | | | | | | | 752 | 53323 | -- | 23221 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 251382 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 54075 | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 74392 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 38928 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23221 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 313531 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 54075 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 313531 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 54075 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Тротуары. ГП-3** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 2956,8 | 2527,43 | 242,75 | 7473105 | 717763 | 5296486 | 1825913 | 10042949 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 1458856 | 231813 | | 743931 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 2956,8 | -346,91 | -16,26 | -1025743 | -48078 | -912852 | -85777 | -1200431 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -64813 | -14607 | | -88911 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 2956,8 | 3774,11 | 271,42 | 11159288 | 802534 | 1454509 | 8155948 | 20860460 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 8902245 | 365874 | | 1545224 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 2110,278 | 4061,00 | -- | 8569839 | -- | 8569839 | -- | 9255426 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 685587 | |
| 12 | С1251-104-0101<br>251-104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона | м$^2$ | 905,658 | 8890,00 | -- | 8051300 | -- | 8051300 | -- | 8695404 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 644104 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 294,9 | 2270,12 | 242,75 | 669458 | 71587 | 452370 | 182110 | 919692 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 145501 | 23120 | | 68125 | |
| 14 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 294,9 | -293,73 | -16,26 | -86621 | -4795 | -75362 | -8555 | -102790 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -6464 | -1457 | | -7614 | |
| 15 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 2949 | 4841,79 | 50,35 | 14278439 | 148482 | 9950575 | 4585430 | 20372990 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 4179382 | 66382 | | 1509121 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 49089065 | 1687493 | 32786865 | 14655069 | 68843700 |
| | | | | | | | 14614707 | 671125 | -- | 5099567 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 49089065 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 16165726 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 15285832 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 16621139 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14655069 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5099567 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 68843701 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7617 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15285832 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 68843701 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7617 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15285832 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Велодорожки** | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м$^3$ материала основания в плотном теле | 364,01 | 15130,72 | 1740,04 | 5507733 | 633392 | 4778384 | 278395 | 6249018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 263,61 | 444,54 | 95957 | 161817 | | 462890 | |
| 17 | Е11-270403-0101<br>1127-0403-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | $м^2$ основания | 364,01 | 2602,04 | 403,76 | 947169 | 146973 | 777413 | 77006 | 1106110 |
| | | | | | 62,59 | 133,29 | 22783 | 48519 | | 81935 | |
| 18 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство | $м^2$ покрытия | 3640,1 | 306,15 | 262,52 | 1114417 | 955599 | 7390 | 335726 | 1566153 |
| | | | | | 41,60 | 43,80 | 151428 | 159436 | | 116010 | |
| 19 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см) | $м^2$ покрытия | 3640,1 | 15,77 | 0,10 | 57404 | 364 | 3749 | 57550 | 124163 |
| | | | | | 14,64 | -- | 53291 | -- | | 9209 | |
| 20 | С1212-501-0203<br>212-501-0203<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 619,54502 | 27757,00 | -- | 17196711 | -- | 17196711 | -- | 18572448 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1375737 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 292 | 2270,12 | 242,75 | 662875 | 70883 | 447922 | 180319 | 910649 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 144070 | 22893 | | 67455 | |
| 22 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | $м^2$ покрытия | 292 | -293,73 | -16,26 | -85769 | -4747 | -74621 | -8471 | -101779 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -6401 | -1442 | | -7539 | |
| 23 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 2920 | 4841,79 | 50,35 | 14138027 | 147022 | 9852723 | 4540337 | 20172645 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 4138282 | 65729 | | 1494281 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 39538567 | 1949486 | 32989671 | 5460862 | 48599407 |
| | | | | | | | 4599410 | 456952 | -- | 3599978 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 39538567 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 15792959 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 5056362 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **17196711** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5460862** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3599978** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **48599407** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2592** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5056362** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **48599407** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2592** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5056362** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Дорожные разметки** | | | | | | | | | |
| **24** | **Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная** | **км линии** | **1,457** | **374684,44** | **12097,19** | **545915** | **17626** | **519349** | **16538** | **607449** |
| | | | | | **6136,05** | **4373,86** | **8940** | **6373** | | **44996** | |
| **25** | **Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе** | **$м^2$ разметки** | **9,509** | **1357,83** | **34,38** | **12912** | **327** | **7245** | **5767** | **20174** |
| | | | | | **561,57** | **--** | **5340** | **--** | | **1494** | |
| **26** | **Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** | **км линии** | **0,0288** | **284140,28** | **10823,28** | **8183** | **312** | **7699** | **307** | **9169** |
| | | | | | **5978,30** | **3889,16** | **172** | **112** | | **679** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **567010** | **18265** | **534293** | **22612** | **636792** |
| | | | | | | | **14452** | **6485** | **--** | **47169** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **567010** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **534293** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **20937** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **22612** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **47169** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **636791** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20937** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **636791** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20937** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Дорожные знаки** | | | | | | | | | |
| **27** | **Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **23** | **8818,94** | **1269,25** | **202836** | **29193** | **21503** | **176517** | **409702** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6614,78 | 491,40 | 152140 | 11302 | | 30348 | |
| 28 | С1251-101-0704<br>251-101-0704<br>РСНБ РК 2022 | Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт. | 23 | 25793,00 | -- | 593239 | -- | 593239 | -- | 640698 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 47459 | |
| 29 | С1251-102-0708<br>251-102-0708<br>РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 | шт. | 23 | 11104,00 | -- | 255392 | -- | 255392 | -- | 275823 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 20431 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | м$^2$ основания | 3,68 | 1961,70 | 164,19 | 7219 | 605 | 6245 | 616 | 8462 |
| | | | | | 100,17 | 54,79 | 369 | 202 | | 627 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 0,018952 | 184510,00 | | | | 3497 | | |
| 31 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | м$^2$ покрытия или основания | 0,368 | 1653,05 | 40,27 | 608 | 15 | 592 | 7 | 665 |
| | | | | | 2,92 | 15,92 | 1 | 6 | | 49 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 0,001895 | 184510,00 | | | | 350 | | |
| 32 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | м$^3$ бетона в деле | 1,84 | 66983,24 | 5229,89 | 123249 | 9623 | 102594 | 11637 | 145677 |
| | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 11032 | 2822 | | 10791 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м$^3$ | 1,02 1,8768 | 47024,00 | | | | 88255 | | |
| 33 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 0,23 | 1460,46 | -- | 336 | -- | -- | 242 | 624 |
| | | | | | 1460,46 | -- | 336 | -- | | 46 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 1182879 | 39436 | 979565 | 189019 | 1481651 |
| | | | | | | | 163878 | 14332 | -- | 109751 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1182879 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 130936 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 178210 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 848631 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 189019 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 109751 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1481649 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 89 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 178210 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1481649 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 89 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 178210 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж** | **шт.** | **12** | **4100,73** | **131,86** | **49209** | **1583** | **--** | **52240** | **109565** |
| | | | | | **3968,87** | **61,97** | **47626** | **744** | | **8116** | |
| 35 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **12** | **8818,94** | **1269,25** | **105827** | **15231** | **11219** | **92096** | **213757** |
| | | | | | **6614,78** | **491,40** | **79377** | **5897** | | **15834** | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума** | **$м^2$ основания** | **0,32** | **1961,70** | **164,19** | **628** | **53** | **543** | **54** | **736** |
| | | | | | **100,17** | **54,79** | **32** | **18** | | **55** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **36.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515 0,001648** | **184510,00** | | | | **304** | | |
| 37 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | **Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702** | **$м^2$ покрытия или основания** | **0,032** | **1653,05** | **40,27** | **53** | **2** | **51** | **1** | **58** |
| | | | | | **2,92** | **15,92** | **--** | **1** | | **4** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **37.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515 0,000165** | **184510,00** | | | | **30** | | |
| 38 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Фундаменты монолитные. Устройство** | **$м^3$ бетона в деле** | **0,16** | **66983,24** | **5229,89** | **10717** | **836** | **8922** | **1012** | **12667** |
| | | | | | **5995,46** | **1533,60** | **959** | **245** | | **938** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **38.1** | **279235 С** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** | **$м^3$** | **1,02 0,1632** | **47024,00** | | | | **7674** | | |
| 39 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **$м^3$ грунта** | **0,02** | **1460,46** | **--** | **29** | **--** | **--** | **21** | **54** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **1460,46** | **--** | **29** | **--** | | **4** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **166463** | **17705** | **20735** | **145424** | **336837** |
| | | | | | | | **128023** | **6905** | **--** | **24951** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **166463** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **20735** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **134928** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **145424** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **24951** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **336838** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **68** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **134928** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **336838** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **68** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **134928** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. МАФЫ** | | | | | | | | | |
| **40** | **У86-010302-0701 8601-0302-0701 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель: "Евро"** | **комплект** | **13** | **129196,00** | **11,00** | **1679548** | **143** | **1653249** | **18092** | **1833452** |
| | | | | | **2012,00** | **5,00** | **26156** | **65** | | **135811** | |
| **41** | **У86-010303-0401 8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Urn 1** | **шт.** | **13** | **150934,00** | **--** | **1962142** | **--** | **1962142** | **--** | **2119113** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **156971** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **3641690** | **143** | **3615391** | **18092** | **3952565** |
| | | | | | | | **26156** | **65** | **--** | **292782** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3641690** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **3615391** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **26221** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **18092** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **292782** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3952564** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **26221** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **3952564** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **26221** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **124164481** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **19547378** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **3888767** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **1209187** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **70926521** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **74393** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **20530006** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **9197419** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3340**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| | |
| 1 | Э3340'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№20, Мектепке дейін Аймауытовтан''2'2-1-20'Укладка брусчатки, ул.№20, Мектепке дейін Аймауытовтан'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'946,8''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'96=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(199)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=946,8* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=874* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | Р Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 31 | E11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'7''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 32 | E11-270902-0101(РС295892)'7''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 33 | П2Фундаменты стоек* |
| 34 | E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.7''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 35 | E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.7''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 36 | E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.7''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 37 | E11-010205-0501'0,01.7''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 38 | Н43=1* |
| 39 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 40 | У86-010302-0310'6* |
| 41 | У86-010303-0204'6* |
| 42 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№20, Мектепке дейін Аймауытовтан
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-20
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№20, Мектепке дейін Аймауытовтан
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 21204,645 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 4909,899 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,444 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **946,8** | | **10,50** | **10,50** | **9941** | **9942** | **--** | **2017** | **12914** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **2803** | | **956** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **96** | | **31,03** | **31,03** | **2979** | **2979** | **--** | **314** | **3556** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **436** | | **263** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **96** | | **160,82** | **160,82** | **15439** | **15439** | **--** | **3767** | **20742** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **5232** | | **1536** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **96** | | **10,95** | **10,95** | **1051** | **1051** | **--** | **280** | **1438** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **389** | | **107** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 199 | 92,23 | 92,23 | 18354 | 18354 | -- | 4450 | 24628 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 6179 | | 1825 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 103 | 146,29 | 139,39 | 15068 | 14357 | -- | 3461 | 20011 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 711 | 4095 | | 1482 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1802,5 | 39,00 | -- | 70298 | -- | | -- | 75922 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5624 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 133130 | 62122 | -- | 14289 | 159211 |
| | | | | | | | 711 | 19134 | -- | 11793 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 133130 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 19845 | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 70298 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14289 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11793 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 159212 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 19845 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 159212 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 19845 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 946,8 | 2527,43 | 242,75 | 2392971 | 229836 | 1695993 | 584677 | 3215863 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 467142 | 74229 | | 238215 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 946,8 | -346,91 | -16,26 | -328454 | -15395 | -292305 | -27467 | -384391 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -20754 | -4677 | | -28470 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 946,8 | 3774,11 | 271,42 | 3573327 | 256980 | 465750 | 2611625 | 6679749 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 2850597 | 117157 | | 494798 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 965,736 | 4061,00 | -- | 3921854 | -- | 3921854 | -- | 4235602 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 313748 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 87,4 | 2270,12 | 242,75 | 198408 | 21216 | 134070 | 53972 | 272570 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 43122 | 6852 | | 20190 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | $м^2$ покрытия | 87,4 | -293,73 | -16,26 | -25672 | -1421 | -22335 | -2535 | -30464 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -1916 | -432 | | -2257 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 874 | 4841,79 | 50,35 | 4231724 | 44006 | 2949068 | 1358991 | 6037976 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1238650 | 19674 | | 447261 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 13964158 | 535222 | 8852095 | 4579263 | 20026905 |
| | | | | | | | 4576841 | 212803 | -- | 1483485 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13964158 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4930240 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4789644 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3921854 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4579263 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1483485 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 20026906 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2384 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4789644 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 20026906 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2384 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4789644 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж | шт. | 7 | 4100,73 | 131,86 | 28705 | 923 | -- | 30473 | 63912 |
| | | | | | 3968,87 | 61,97 | 27782 | 434 | | 4734 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 7 | | 8818,94 | 1269,25 | 61733 | 8885 | 6545 | 53723 | 124692 |
| | | | | | | 6614,78 | 491,40 | 46303 | 3440 | | 9236 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | $м^2$ основания | 1,12 | | 1961,70 | 164,19 | 2197 | 184 | 1901 | 187 | 2575 |
| | | | | | | 100,17 | 54,79 | 112 | 61 | | 191 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,005768 | 184510,00 | | | | 1064 | | |
| 18 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | $м^2$ покрытия или основания | 0,112 | | 1653,05 | 40,27 | 185 | 5 | 180 | 2 | 202 |
| | | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | 2 | | 15 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000577 | 184510,00 | | | | 106 | | |
| 19 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | $м^3$ бетона в деле | 0,56 | | 66983,24 | 5229,89 | 37511 | 2929 | 31225 | 3542 | 44337 |
| | | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 3357 | 859 | | 3284 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 1,02 | 0,5712 | 47024,00 | | | | 26860 | | |
| 20 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 0,07 | | 1460,46 | -- | 102 | -- | -- | 74 | 190 |
| | | | | | | 1460,46 | -- | 102 | -- | | 14 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 21 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 6 | | 76695,00 | 293,00 | 460170 | 1758 | 441690 | 15517 | 513742 |
| | | | | | | 2787,00 | 55,00 | 16722 | 330 | | 38055 | |
| 22 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 6 | | 41356,00 | 34,00 | 248136 | 204 | 247086 | 824 | 268877 |
| | | | | | | 141,00 | 10,00 | 846 | 60 | | 19917 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 838739 | 14888 | 728627 | 104342 | 1018527 |
| | | | | | | | | 95224 | 5186 | -- | 75446 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **838739** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **728625** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **100410** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **104342** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **75446** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1018527** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **54** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **100410** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | **1018527** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **54** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **100410** | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | | | | | | **21204645** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | **4672776** | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | | **612232** | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | **237123** | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | | | **9580719** | | |
| | - Перевозка грузов | | Тенге | | | | **70298** | | | | |
| | - Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | **4697894** | |
| | - Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | **1570724** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3350**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3350'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№21, Поликлиника алды''2'2-1-21'Укладка брусчатки, ул.№21, Поликлиника алды'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'1751,3''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'169=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(368)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=1751,3* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=1645* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 31 | У86-010302-0310'10* |
| 32 | У86-010303-0204'10* |
| 33 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№21, Поликлиника алды
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-21
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№21, Поликлиника алды

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 38852,074 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 8968,289 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 4,463 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **1751,3** | | **10,50** | **10,50** | **18389** | **18389** | **--** | **3730** | **23888** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **5184** | | **1769** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **169** | | **31,03** | **31,03** | **5244** | **5244** | **--** | **553** | **6260** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **767** | | **463** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **169** | | **160,82** | **160,82** | **27179** | **27179** | **--** | **6632** | **36515** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **9211** | | **2704** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **169** | | **10,95** | **10,95** | **1851** | **1850** | **--** | **493** | **2532** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **684** | | **188** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 368 | 92,23 | 92,23 | 33941 | 33940 | -- | 8228 | 45544 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 11426 | | 3375 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 199 | 146,29 | 139,39 | 29112 | 27738 | -- | 6686 | 38662 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 1373 | 7912 | | 2864 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 3482,5 | 39,00 | -- | 135818 | -- | | -- | 146683 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10865 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 251534 | 114340 | -- | 26322 | 300084 |
| | | | | | | | 1373 | 35184 | -- | 22228 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 251534 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 36557 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 135818 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 26322 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 22228 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 300084 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36557 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 300084 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36557 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 1751,3 | 2527,43 | 242,75 | 4426288 | 425128 | 3137086 | 1081480 | 5948395 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 864074 | 137302 | | 440627 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 1751,3 | -346,91 | -16,26 | -607543 | -28476 | -540679 | -50805 | -711010 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -38388 | -8651 | | -52662 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 1751,3 | 3774,11 | 271,42 | 6609599 | 475338 | 861499 | 4830733 | 12355562 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 5272762 | 216706 | | 915229 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 1786,326 | 4061,00 | -- | 7254270 | -- | 7254270 | -- | 7834612 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 580342 | |
| | | Установка бортовых камней | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 164,5 | 2270,12 | 242,75 | 373435 | 39933 | 252339 | 101584 | 513020 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 81163 | 12897 | | 38001 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 164,5 | -293,73 | -16,26 | -48319 | -2675 | -42038 | -4772 | -57339 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -3606 | -813 | | -4247 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 1645 | 4841,79 | 50,35 | 7964745 | 82826 | 5550592 | 2557827 | 11364384 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 2331327 | 37029 | | 841812 | |
| | | МАФЫ ГП-4 | | | | | | | | | |
| 15 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 10 | 76695,00 | 293,00 | 766950 | 2930 | 736150 | 25862 | 856237 |
| | | | | | 2787,00 | 55,00 | 27870 | 550 | | 63425 | |
| 16 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 10 | 41356,00 | 34,00 | 413560 | 340 | 411810 | 1374 | 448129 |
| | | | | | 141,00 | 10,00 | 1410 | 100 | | 33195 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 27152985 | 995344 | 17621029 | 8543283 | 38551990 |
| | | | | | | | 8536612 | 395120 | -- | 2855722 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 27152985 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10366760 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8931732 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7254270 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8543283 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2855722 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 38551990 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4452 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8931732 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 38551990 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4452 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8931732 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 38852074 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **8537985** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1109684** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **430304** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **17621030** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **135818** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **8569605** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2877950** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3230**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3230'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№22,ул.Ж.Надирова ул.К.Закарияулы''2'2-1-22'Укладка брусчатки, ул.№22,ул.Ж.Надирова ул.К.Закарияулы'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'14605,7''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'1443=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(2896)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=8090,8* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | Н43=1* |
| 22 | С1255-102-0605'(7919-1702).1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 23 | С1251-104-0101'1702.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м$^2$* |
| 24 | Н43=1* |
| 25 | П2 Установка бортовых камней * |
| 26 | Н43=5715,3* |
| 27 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 28 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС279164)(РС247617=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86'м бортового камня''* |
| 30 | Н43=1* |
| 31 | РВелодорожки* |
| 32 | E11-270401-0102'6514,9.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 33 | E11-270403-0101'6514,7''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м$^2$ основания* |
| 34 | E11-270602-0301(РС295487)(РС295822РС144674)'6514,7=Ф5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 35 | E11-270602-0401(РС295487)(РС295822РС144674)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф5''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)'м$^2$ покрытия* |
| 36 | С1212-501-0203'Ф5.(0,0976+6.0,0121)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I'т* |
| 37 | П2 Установка бортовых камней * |
| 38 | E11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'5334.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 39 | E11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'5334.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 40 | М316957=71489* |
| 41 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'5334''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 42 | РДорожные разметки* |
| 43 | E11-270903-0201'2,616''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии* |
| 44 | E11-270903-0107'46.0,148+46.0,135''Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе'м$^2$ разметки* |
| 45 | E11-270903-0204'0,0575''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии* |
| 46 | РДорожные знаки ГП-4* |
| 47 | E11-270902-0101(РС295892)'46''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 48 | С1251-101-0704'46''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.* |
| 49 | С1251-102-0708'46''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.* |
| 50 | П2Фундаменты стоек* |
| 51 | E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.46''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 52 | E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.46''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 53 | E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.46''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 54 | E11-010205-0501'0,01.46''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 55 | Р Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 56 | E11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 57 | E11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 58 | П2Фундаменты стоек* |
| 59 | E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 60 | E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 61 | E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 62 | E11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 63 | Н43=1* |
| 64 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 65 | У86-010302-0702'29* |
| 66 | У86-010303-0401'29* |
| 67 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№22,ул.Ж.Надирова ул.К.Закарияулы
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-22
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№22,ул.Ж.Надирова ул.К.Закарияулы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 290649,927 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 49493,175 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 24,541 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **14605,7** | | **10,50** | **10,50** | **153360** | **153360** | **--** | **31110** | **199222** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **43233** | | **14752** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **1443** | | **31,03** | **31,03** | **44776** | **44776** | **--** | **4719** | **53448** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **6551** | | **3954** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **1443** | | **160,82** | **160,82** | **232063** | **232064** | **--** | **56623** | **311774** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **78644** | | **23088** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **1443** | | **10,95** | **10,95** | **15801** | **15801** | **--** | **4214** | **21616** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **5844** | | **1602** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 2896 | 92,23 | 92,23 | 267098 | 267098 | -- | 64755 | 358409 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 89921 | | 26556 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 1453 | 146,29 | 139,39 | 212559 | 202533 | -- | 48821 | 282288 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 10026 | 57771 | | 20909 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 25427,5 | 39,00 | -- | 991673 | -- | | -- | 1071007 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 79334 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1917330 | 915632 | -- | 210242 | 2297764 |
| | | | | | | | 10026 | 281964 | -- | 170195 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1917330 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 291990 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 991672 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 210242 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 170195 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2297767 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 291990 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2297767 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 291990 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 8090,8 | 2527,43 | 242,75 | 20448931 | 1964042 | 14492969 | 4996312 | 27480888 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 3991920 | 634319 | | 2035645 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 8090,8 | -346,91 | -16,26 | -2806779 | -131557 | -2497872 | -234714 | -3284783 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -177350 | -39969 | | -243290 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 8090,8 | 3774,11 | 271,42 | 30535569 | 2196005 | 3980026 | 22317420 | 57081241 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 24359538 | 1001156 | | 4228252 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 6341,34 | 4061,00 | -- | 25752182 | -- | 25752182 | -- | 27812357 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2060175 | |
| 12 | С1251-104-0101<br>251-104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона | м$^2$ | 1736,04 | 8890,00 | -- | 15433396 | -- | 15433396 | -- | 16668068 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1234672 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 571,53 | 2270,12 | 242,75 | 1297442 | 138739 | 876716 | 352937 | 1782408 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 281987 | 44808 | | 132029 | |
| 14 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 571,53 | -293,73 | -16,26 | -167876 | -9293 | -146055 | -16580 | -199213 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -12528 | -2823 | | -14757 | |
| 15 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | м бортового камня | 5715,3 | 4918,08 | 50,35 | 28108303 | 287765 | 19720701 | 8886777 | 39954691 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 8099837 | 128651 | | 2959611 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 118601168 | 4445701 | 77612063 | 36302152 | 167295657 |
| | | | | | | | 36543404 | 1766142 | -- | 12392337 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 118601168 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 36426484 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 38309546 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 41185578 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 36302152 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12392337 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 167295657 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18988 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 38309546 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 167295657 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18988 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 38309546 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Велодорожки** | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м$^3$ материала основания в плотном теле | 651,49 | 15130,72 | 1740,04 | 9857513 | 1133618 | 8552156 | 498260 | 11184233 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 263,61 | 444,54 | 171739 | 289613 | | 828461 | |
| 17 | Е11-270403-0101<br>1127-0403-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | $м^2$ основания | 6514,7 | 2602,04 | 403,76 | 16951510 | 2630375 | 13913380 | 1378185 | 19796089 |
| | | | | | 62,59 | 133,29 | 407755 | 868344 | | 1466394 | |
| 18 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство | $м^2$ покрытия | 6514,7 | 306,15 | 262,52 | 1994475 | 1710239 | 13224 | 600851 | 2802949 |
| | | | | | 41,60 | 43,80 | 271012 | 285344 | | 207623 | |
| 19 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см) | $м^2$ покрытия | 6514,7 | 15,77 | 0,10 | 102737 | 651 | 6711 | 102997 | 222217 |
| | | | | | 14,64 | -- | 95375 | -- | | 16482 | |
| 20 | С1212-501-0203<br>212-501-0203<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 1108,80194 | 27757,00 | -- | 30777015 | -- | 30777015 | -- | 33239176 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2462161 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 533,4 | 2270,12 | 242,75 | 1210882 | 129483 | 818225 | 329391 | 1663493 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 263174 | 41819 | | 123221 | |
| 22 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | $м^2$ покрытия | 533,4 | -293,73 | -16,26 | -156676 | -8673 | -136311 | -15474 | -185922 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -11692 | -2635 | | -13772 | |
| 23 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 5334 | 4841,79 | 50,35 | 25826108 | 268567 | 17998090 | 8293890 | 36849619 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 7559451 | 120068 | | 2729621 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 86563564 | 5864260 | 71942490 | 11188100 | 105571854 |
| | | | | | | | 8756814 | 1602553 | -- | 7820191 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 86563564 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 41165474 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 10359367 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **30777015** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11188100** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **7820191** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **105571855** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5187** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10359367** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **105571855** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5187** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10359367** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Дорожные разметки** | | | | | | | | | |
| **24** | **Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная** | **км линии** | **2,616** | **374684,44** | **12097,19** | **980174** | **31646** | **932476** | **29693** | **1090657** |
| | | | | | **6136,05** | **4373,86** | **16052** | **11442** | | **80789** | |
| **25** | **Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе** | **$м^2$ разметки** | **13,018** | **1357,83** | **34,38** | **17676** | **448** | **9917** | **7895** | **27617** |
| | | | | | **561,57** | **--** | **7311** | **--** | | **2046** | |
| **26** | **Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** | **км линии** | **0,0575** | **284140,28** | **10823,28** | **16338** | **623** | **15371** | **613** | **18307** |
| | | | | | **5978,30** | **3889,16** | **344** | **224** | | **1356** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **1014188** | **32717** | **957764** | **38201** | **1136581** |
| | | | | | | | **23707** | **11666** | **--** | **84191** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1014188** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **957766** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **35373** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **38201** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **84191** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1136580** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **35373** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **1136580** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **35373** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Дорожные знаки ГП-4** | | | | | | | | | |
| **27** | **Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **46** | **8818,94** | **1269,25** | **405671** | **58385** | **43006** | **353035** | **819402** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6614,78 | 491,40 | 304280 | 22604 | | 60697 | |
| 28 | С1251-101-0704<br>251-101-0704<br>РСНБ РК 2022 | Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт. | 46 | 25793,00 | -- | 1186478 | -- | 1186478 | -- | 1281396 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 94918 | |
| 29 | С1251-102-0708<br>251-102-0708<br>РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 | шт. | 46 | 11104,00 | -- | 510784 | -- | 510784 | -- | 551647 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 40863 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | м$^2$ основания | 7,36 | 1961,70 | 164,19 | 14438 | 1208 | 12493 | 1232 | 16923 |
| | | | | | 100,17 | 54,79 | 737 | 403 | | 1254 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 0,037904 | 184510,00 | | | | 6994 | | |
| 31 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | м$^2$ покрытия или основания | 0,736 | 1653,05 | 40,27 | 1217 | 30 | 1185 | 15 | 1331 |
| | | | | | 2,92 | 15,92 | 2 | 12 | | 99 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 0,00379 | 184510,00 | | | | 699 | | |
| 32 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | м$^3$ бетона в деле | 3,68 | 66983,24 | 5229,89 | 246498 | 19246 | 205189 | 23274 | 291354 |
| | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 22063 | 5644 | | 21582 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м$^3$ | 1,02 3,7536 | 47024,00 | | | | 176509 | | |
| 33 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 0,46 | 1460,46 | -- | 672 | -- | -- | 484 | 1248 |
| | | | | | 1460,46 | -- | 672 | -- | | 92 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 2365758 | 78869 | 1959135 | 378040 | 2963301 |
| | | | | | | | 327754 | 28663 | -- | 219505 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2365758 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 261872 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 356417 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1697262 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 378040 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 219505 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2963303 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 178 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 356417 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 2963303 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 178 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 356417 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж** | шт. | 1 | | 4100,73 | 131,86 | 4101 | 132 | -- | 4353 | 9131 |
| | | | | | | 3968,87 | 61,97 | 3969 | 62 | | 676 | |
| 35 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | шт. | 1 | | 8818,94 | 1269,25 | 8819 | 1269 | 935 | 7675 | 17813 |
| | | | | | | 6614,78 | 491,40 | 6615 | 491 | | 1319 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума** | $м^2$ основания | 0,16 | | 1961,70 | 164,19 | 314 | 27 | 271 | 27 | 368 |
| | | | | | | 100,17 | 54,79 | 16 | 9 | | 27 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 36.1 | 144655 С | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | т | 0,00515 | 0,000824 | 184510,00 | | | | 152 | | |
| 37 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | **Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702** | $м^2$ покрытия или основания | 0,016 | | 1653,05 | 40,27 | 26 | -- | 26 | -- | 28 |
| | | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | -- | | 2 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 37.1 | 144655 С | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | т | 0,00515 | 0,000082 | 184510,00 | | | | 15 | | |
| 38 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Фундаменты монолитные. Устройство** | $м^3$ бетона в деле | 0,08 | | 66983,24 | 5229,89 | 5359 | 419 | 4460 | 506 | 6334 |
| | | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 480 | 123 | | 469 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 38.1 | 279235 С | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** | $м^3$ | 1,02 | 0,0816 | 47024,00 | | | | 3837 | | |
| 39 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | $м^3$ грунта | 0,01 | | 1460,46 | -- | 15 | -- | -- | 11 | 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **1460,46** | **--** | **15** | **--** | | **2** | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | |
| **40** | **У86-010302-0702 8601-0302-0702 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель: "Классик"** | **комплект** | **29** | **208426,00** | **23,00** | **6044354** | **667** | **5915304** | **88804** | **6623811** |
| | | | | | **4427,00** | **11,00** | **128383** | **319** | | **490653** | |
| **41** | **У86-010303-0401 8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Urn 1** | **шт.** | **29** | **150934,00** | **--** | **4377086** | **--** | **4377086** | **--** | **4727253** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **350167** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **10440074** | **2514** | **10298082** | **101376** | **11384766** |
| | | | | | | | **139478** | **1004** | **--** | **843315** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **10440074** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **10298084** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **140482** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **101376** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **843315** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **11384765** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **81** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **140482** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **11384765** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **81** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **140482** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **290649927** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **45801183** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **11339693** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **3691992** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **162769535** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **991673** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **48218111** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **21529734** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3360**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3360'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№23, Макаренко алды''2'2-1-23'Укладка брусчатки, ул.№23, Макаренко алды'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'310,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'28=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(65)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=310,5* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=248* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 31 | У86-010302-0310'2* |
| 32 | У86-010303-0204'2* |
| 33 | К'* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№23, Макаренко алды
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-23
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№23, Макаренко алды

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 6605,339 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1525,447 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,757 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101<br>1101-0203-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **м$^2$ спланированной площади** | **310,5** | | **10,50** | **10,50** | **3260** | **3260** | **--** | **661** | **4235** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **919** | | **314** | |
| **2** | **Е11-010106-3301<br>1101-0106-3301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **м$^3$ грунта** | **28** | | **31,03** | **31,03** | **869** | **869** | **--** | **92** | **1037** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **127** | | **77** | |
| **3** | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **28** | | **160,82** | **160,82** | **4503** | **4503** | **--** | **1099** | **6050** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **1526** | | **448** | |
| **4** | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **28** | | **10,95** | **10,95** | **307** | **306** | **--** | **82** | **420** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **113** | | **31** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м$^3$ грунта** | **65** | **92,23** | **92,23** | **5995** | **5995** | **--** | **1453** | **8044** |
| | | | | | **--** | **31,05** | **--** | **2018** | | **596** | |
| 6 | **Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **37** | **146,29** | **139,39** | **5413** | **5157** | **--** | **1243** | **7189** |
| | | | | | **6,90** | **39,76** | **255** | **1471** | | **532** | |
| 7 | **С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **647,5** | **39,00** | **--** | **25253** | **--** | | **--** | **27273** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2020** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **45600** | **20090** | **--** | **4630** | **54248** |
| | | | | | | | **255** | **6174** | **--** | **4018** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **45600** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **6429** | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **25253** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4630** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4018** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **54248** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6429** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **54248** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **6429** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | **Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25** | **Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство** | **м$^2$ покрытия** | **310,5** | **2527,43** | **242,75** | **784767** | **75374** | **556195** | **191743** | **1054632** |
| | | | | | **493,39** | **78,40** | **153198** | **24343** | | **78122** | |
| 9 | **Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2** | **Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201** | **м$^2$ покрытия** | **310,5** | **-346,91** | **-16,26** | **-107716** | **-5049** | **-95861** | **-9008** | **-126060** |
| | | | | | **-21,92** | **-4,94** | **-6806** | **-1534** | | **-9337** | |
| 10 | **Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28** | **Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** | **м$^2$** | **310,5** | **3774,11** | **271,42** | **1171861** | **84276** | **152741** | **856474** | **2190602** |
| | | | | | **3010,77** | **123,74** | **934844** | **38421** | | **162267** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 316,71 | 4061,00 | -- | 1286159 | -- | 1286159 | -- | 1389052 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 102893 | |
| | | Установка бортовых камней | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 24,8 | 2270,12 | 242,75 | 56299 | 6020 | 38043 | 15315 | 77343 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 12236 | 1944 | | 5729 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 24,8 | -293,73 | -16,26 | -7285 | -404 | -6337 | -719 | -8645 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -544 | -123 | | -640 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 248 | 4841,79 | 50,35 | 1200764 | 12486 | 836807 | 385618 | 1713293 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 351471 | 5582 | | 126912 | |
| | | МАФЫ ГП-4 | | | | | | | | | |
| 15 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 2 | 76695,00 | 293,00 | 153390 | 586 | 147230 | 5172 | 171247 |
| | | | | | 2787,00 | 55,00 | 5574 | 110 | | 12685 | |
| 16 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 2 | 41356,00 | 34,00 | 82712 | 68 | 82362 | 275 | 89626 |
| | | | | | 141,00 | 10,00 | 282 | 20 | | 6639 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 4620951 | 173357 | 2997339 | 1444870 | 6551090 |
| | | | | | | | 1450255 | 68763 | -- | 485270 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4620951 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1711180 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1519018 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1286159 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1444870 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 485270 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6551091 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 756 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1519018 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 6551091 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 756 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1519018 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 6605339 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1450510** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **193447** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **74937** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **2997339** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **25253** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1449500** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **489288** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3370**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3370'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№24, Баракатов-Нурманов''2'2-1-24'Укладка брусчатки, ул.№24, Баракатов-Нурманов'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'1312,6''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'127=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(276)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=1312,6* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=1242* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(PC295527)(PC100533PC100467)(PC247617)(PC316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | Р Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 31 | E11-270902-0101(PC1069)(Н53=0)(PC295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 32 | E11-270902-0101(PC295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 33 | П2Фундаменты стоек* |
| 34 | E11-270602-0702(PC293027PC144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 35 | E11-270602-0703(PC293027PC144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 36 | E11-300102-0201(PC295473PC279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 37 | E11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 38 | Н43=1* |
| 39 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 40 | У86-010302-0310'7* |
| 41 | У86-010303-0204'7* |
| 42 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№24, Баракатов-Нурманов
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-24
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№24, Баракатов-Нурманов

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 29153,932 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 6745,609 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 3,357 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101<br>1101-0203-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **1312,6** | | **10,50** | **10,50** | **13782** | **13782** | **--** | **2796** | **17904** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **3885** | | **1326** | |
| **2** | **Е11-010106-3301<br>1101-0106-3301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **127** | | **31,03** | **31,03** | **3941** | **3941** | **--** | **415** | **4704** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **577** | | **348** | |
| **3** | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **127** | | **160,82** | **160,82** | **20424** | **20425** | **--** | **4983** | **27439** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **6922** | | **2032** | |
| **4** | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **127** | | **10,95** | **10,95** | **1391** | **1390** | **--** | **371** | **1903** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **514** | | **141** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м$^3$ грунта** | **276** | **92,23** | **92,23** | **25455** | **25456** | **--** | **6171** | **34157** |
| | | | | | **--** | **31,05** | **--** | **8570** | | **2531** | |
| 6 | **Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **149** | **146,29** | **139,39** | **21797** | **20769** | **--** | **5006** | **28948** |
| | | | | | **6,90** | **39,76** | **1028** | **5924** | | **2144** | |
| 7 | **С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **2607,5** | **39,00** | **--** | **101693** | **--** | | **--** | **109828** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8135** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **188483** | **85763** | **--** | **19742** | **224883** |
| | | | | | | | **1028** | **26392** | **--** | **16657** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **188483** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **27420** | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **101692** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **19742** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **16657** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **224882** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **27420** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **224882** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **27420** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **<u>РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3</u>** | | | | | | | | | |
| 8 | **Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25** | **Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство** | **м$^2$ покрытия** | **1312,6** | **2527,43** | **242,75** | **3317505** | **318634** | **2351247** | **810570** | **4458325** |
| | | | | | **493,39** | **78,40** | **647624** | **102908** | | **330250** | |
| 9 | **Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2** | **Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201** | **м$^2$ покрытия** | **1312,6** | **-346,91** | **-16,26** | **-455354** | **-21343** | **-405239** | **-38079** | **-532902** |
| | | | | | **-21,92** | **-4,94** | **-28772** | **-6484** | | **-39470** | |
| 10 | **Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28** | **Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** | **м$^2$** | **1312,6** | **3774,11** | **271,42** | **4953897** | **356266** | **645694** | **3620636** | **9260498** |
| | | | | | **3010,77** | **123,74** | **3951937** | **162421** | | **685965** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 1338,852 | 4061,00 | -- | 5437078 | -- | 5437078 | -- | 5872044 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 434966 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 124,2 | 2270,12 | 242,75 | 281949 | 30149 | 190521 | 76697 | 387338 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 61279 | 9737 | | 28691 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | $м^2$ покрытия | 124,2 | -293,73 | -16,26 | -36481 | -2020 | -31739 | -3603 | -43291 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -2722 | -614 | | -3207 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 1242 | 4841,79 | 50,35 | 6013503 | 62534 | 4190782 | 1931198 | 8580282 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1760187 | 27957 | | 635581 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 19512097 | 744220 | 12378344 | 6397419 | 27982294 |
| | | | | | | | 6389533 | 295925 | -- | 2072776 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19512097 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6941264 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6685458 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5437078 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6397419 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2072776 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 27982292 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3330 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6685458 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 27982292 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3330 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6685458 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж | шт. | 1 | 4100,73 | 131,86 | 4101 | 132 | -- | 4353 | 9131 |
| | | | | | 3968,87 | 61,97 | 3969 | 62 | | 676 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 1 | | 8818,94 | 1269,25 | 8819 | 1269 | 935 | 7675 | 17813 |
| | | | | | | 6614,78 | 491,40 | 6615 | 491 | | 1319 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | $м^2$ основания | 0,16 | | 1961,70 | 164,19 | 314 | 27 | 271 | 27 | 368 |
| | | | | | | 100,17 | 54,79 | 16 | 9 | | 27 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000824 | 184510,00 | | | | 152 | | |
| 18 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | $м^2$ покрытия или основания | 0,016 | | 1653,05 | 40,27 | 26 | -- | 26 | -- | 28 |
| | | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | -- | | 2 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000082 | 184510,00 | | | | 15 | | |
| 19 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | $м^3$ бетона в деле | 0,08 | | 66983,24 | 5229,89 | 5359 | 419 | 4460 | 506 | 6334 |
| | | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 480 | 123 | | 469 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 1,02 | 0,0816 | 47024,00 | | | | 3837 | | |
| 20 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 0,01 | | 1460,46 | -- | 15 | -- | -- | 11 | 28 |
| | | | | | | 1460,46 | -- | 15 | -- | | 2 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 21 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 7 | | 76695,00 | 293,00 | 536865 | 2051 | 515305 | 18104 | 599366 |
| | | | | | | 2787,00 | 55,00 | 19509 | 385 | | 44398 | |
| 22 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 7 | | 41356,00 | 34,00 | 289492 | 238 | 288267 | 962 | 313690 |
| | | | | | | 141,00 | 10,00 | 987 | 70 | | 23236 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 844991 | 4136 | 809264 | 31638 | 946758 |
| | | | | | | | | 31591 | 1140 | -- | 70129 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **844991** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **809266** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **32731** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **31638** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **70129** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **946758** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **32731** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **946758** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **32731** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **29153932** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **6422152** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **834119** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **323457** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **13187608** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **101693** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **6448799** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2159562** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3390**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3390'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№25, М.Кенгановтан Отен батырга дейін (233к)''2'2-1-25'Укладка брусчатки, ул.№25, М.Кенгановтан Отен батырга дейін (233к)'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'763,4''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'80=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(160)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=763,4* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=1000* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 31 | У86-010302-0310'5* |
| 32 | У86-010303-0204'5* |
| 33 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№25, М.Кенгановтан Отен батырга дейін (233к)
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-25
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№25, М.Кенгановтан Отен батырга дейін (233к)
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 19047,800 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 4334,081 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,170 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **763,4** | | **10,50** | **10,50** | **8016** | **8016** | **--** | **1626** | **10413** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **2260** | | **771** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **80** | | **31,03** | **31,03** | **2482** | **2482** | **--** | **262** | **2963** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **363** | | **219** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **80** | | **160,82** | **160,82** | **12866** | **12866** | **--** | **3139** | **17285** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **4360** | | **1280** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **80** | | **10,95** | **10,95** | **876** | **876** | **--** | **234** | **1198** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **324** | | **89** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 160 | 92,23 | 92,23 | 14757 | 14757 | -- | 3578 | 19802 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 4968 | | 1467 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 80 | 146,29 | 139,39 | 11703 | 11151 | -- | 2688 | 15542 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 552 | 3181 | | 1151 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1400 | 39,00 | -- | 54600 | -- | | -- | 58968 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4368 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 105300 | 50148 | -- | 11527 | 126171 |
| | | | | | | | 552 | 15456 | -- | 9345 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 105300 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 16008 | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 54600 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11527 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9345 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 126172 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16008 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 126172 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16008 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 763,4 | 2527,43 | 242,75 | 1929440 | 185316 | 1367470 | 471422 | 2592934 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 376654 | 59851 | | 192071 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 763,4 | -346,91 | -16,26 | -264831 | -12413 | -235684 | -22146 | -309933 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -16734 | -3771 | | -22955 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 763,4 | 3774,11 | 271,42 | 2881156 | 207202 | 375532 | 2105740 | 5385848 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 2298422 | 94463 | | 398953 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 778,668 | 4061,00 | -- | 3162171 | -- | 3162171 | -- | 3415145 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 252974 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 100 | 2270,12 | 242,75 | 227012 | 24275 | 153398 | 61753 | 311866 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 49339 | 7840 | | 23101 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 100 | -293,73 | -16,26 | -29373 | -1626 | -25555 | -2901 | -34856 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -2192 | -494 | | -2582 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 1000 | 4841,79 | 50,35 | 4841790 | 50350 | 3374220 | 1554910 | 6908440 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1417220 | 22510 | | 511740 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | |
| 15 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 5 | 76695,00 | 293,00 | 383475 | 1465 | 368075 | 12931 | 428119 |
| | | | | | 2787,00 | 55,00 | 13935 | 275 | | 31713 | |
| 16 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 5 | 41356,00 | 34,00 | 206780 | 170 | 205905 | 687 | 224064 |
| | | | | | 141,00 | 10,00 | 705 | 50 | | 16597 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 13337620 | 454739 | 8745532 | 4182396 | 18921627 |
| | | | | | | | 4137349 | 180724 | -- | 1401612 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13337620 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5583362 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4318073 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3162171 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4182396 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1401612 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 18921628 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2165 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4318073 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 18921628 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2165 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4318073 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 19047800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **4137901** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **504887** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **196180** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **8745533** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **54600** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **4193923** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1410957** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3190**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| | |
| 1 | Э3190'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№26 Н.Аязбаева+57к+325к (Алатау)''2'2-1-26'Укладка брусчатки, ул.№26 Н.Аязбаева+57к+325к (Алатау)'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'6147,7''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'1698=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 11 | LВыемка* |
| 12 | Х(2009)=Ф3* |
| 13 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 14 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 15 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 16 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 17 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 18 | Н43=4970,4* |
| 19 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 21 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | С1255-102-0605'(4970,4-304).1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 24 | С1251-104-0101'304.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м$^2$* |
| 25 | Н43=1* |
| 26 | П2 Установка бортовых камней * |
| 27 | Н43=4228* |
| 28 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | E11-270701-0202(PC100197PC100073)(PC100073=0,0126)(ВП)(H5.2)(H52.2)(H53.2) K=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 30 | M316957=71489* |
| 31 | E11-270201-1002(PC295527)(PC100533PC100467)(PC247617)(PC316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 32 | H43=1* |
| 33 | РВелодорожки* |
| 34 | E11-270401-0102'1177,3.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 35 | E11-270403-0101'1177,3''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м$^2$ основания* |
| 36 | E11-270602-0301(PC295487)(PC295822PC144674)'1177,3=Ф5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 37 | E11-270602-0401(PC295487)(PC295822PC144674)(H5.4)(H52.4)(H53.4) K=4'Ф5''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)'м$^2$ покрытия* |
| 38 | C1212-501-0203'Ф5.(0,0976+6.0,0121)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I'т* |
| 39 | П2 Установка бортовых камней * |
| 40 | E11-270701-0201(PC100197PC100073)(PC100073=0,1512)(PC295854PC249132)'958.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 41 | E11-270701-0202(PC100197PC100073)(PC100073=0,0126)(ВП)(H5.2)(H52.2)(H53.2) K=2'958.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 42 | M316957=71489* |
| 43 | E11-270201-1002(PC295527)(PC100533PC100467)(PC247617)(PC316957=0,016)(П-1127008)'958''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 44 | РДорожные разметки* |
| 45 | E11-270903-0201'0,557''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии* |
| 46 | E11-270903-0107'6.0,148+12.0,135''Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе'м$^2$ разметки* |
| 47 | E11-270903-0204'0,0075''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии* |
| 48 | РДорожные знаки ГП-4* |
| 49 | E11-270902-0101(PC295892)'6''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 50 | C1251-101-0704'6''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.* |
| 51 | C1251-102-0708'6''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.* |
| 52 | П2Фундаменты стоек* |
| 53 | E11-270602-0702(PC293027PC144655)'0,4.0,4.6''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 54 | E11-270602-0703(PC293027PC144655)(H5.5)(H52.5)(H53.5) K=5'0,016.6''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 55 | E11-300102-0201(PC295473PC279235)'0,08.6''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 56 | E11-010205-0501'0,01.6''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 57 | P Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 58 | E11-270902-0101(PC1069)(PC295892)(H53=0)(P3.0,6)(H52.0,6)(H5.0,6)'7''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 59 | E11-270902-0101(PC295892)'7''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 60 | П2Фундаменты стоек* |
| 61 | E11-270602-0702(PC293027PC144655)'0,4.0,4.7''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 62 | E11-270602-0703(PC293027PC144655)(H5.5)(H52.5)(H53.5) K=5'0,016.7''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 63 | E11-300102-0201(PC295473PC279235)'0,08.7''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 64 | E11-010205-0501'0,01.7''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 65 | H43=1* |
| 66 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 67 | У86-010302-0310'16* |
| 68 | У86-010303-0204'16* |
| 69 | У86-010302-0702'5* |
| 70 | У86-010303-0401'5* |
| 71 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№26 Н.Аязбаева+57к+325к (Алатау)
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-26
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№26 Н.Аязбаева+57к+325к (Алатау)

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 129183,169 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 26877,657 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 13,340 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101<br>1101-0203-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **6147,7** | | **10,50** | **10,50** | **64551** | **64551** | **--** | **13095** | **83855** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **18197** | | **6209** | |
| **2** | **Е11-010106-3301<br>1101-0106-3301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **1698** | | **31,03** | **31,03** | **52689** | **52689** | **--** | **5552** | **62894** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **7709** | | **4653** | |
| **3** | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **1698** | | **160,82** | **160,82** | **273072** | **273072** | **--** | **66630** | **366870** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **92541** | | **27168** | |
| **4** | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **1698** | | **10,95** | **10,95** | **18593** | **18593** | **--** | **4958** | **25436** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **6877** | | **1885** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | -- | 146,29 | 139,39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | -- | -- | | -- | |
| 6 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м$^3$ грунта | 2009 | 92,23 | 92,23 | 185290 | 185290 | -- | 44921 | 248634 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 62379 | | 18423 | |
| 7 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 311 | 146,29 | 139,39 | 45496 | 43350 | -- | 10450 | 60421 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 2146 | 12365 | | 4475 | |
| 8 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 5442,5 | 39,00 | -- | 212258 | -- | | -- | 229239 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16981 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 851949 | 637545 | -- | 145606 | 1077349 |
| | | | | | | | 2146 | 200068 | -- | 79794 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 851949 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 202214 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 212257 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 145606 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 79794 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1077349 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 64 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 202214 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1077349 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 64 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 202214 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 4970,4 | 2527,43 | 242,75 | 12562338 | 1206564 | 8903428 | 3069371 | 16882262 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 2452346 | 389679 | | 1250553 | |
| 10 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | м$^2$ покрытия | 4970,4 | -346,91 | -16,26 | -1724281 | -80819 | -1534511 | -144191 | -2017932 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -108951 | -24554 | | -149460 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | м$^2$ | 4970,4 | 3774,11 | 271,42 | 18758836 | 1349066 | 2445039 | 13710202 | 35066569 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 14964731 | 615037 | | 2597531 | |
| 12 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 4759,728 | 4061,00 | -- | 19329255 | -- | 19329255 | -- | 20875595 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1546340 | |
| 13 | С1251-104-0101<br>251-104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона | м$^2$ | 310,08 | 8890,00 | -- | 2756611 | -- | 2756611 | -- | 2977140 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 220529 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 422,8 | 2270,12 | 242,75 | 959807 | 102635 | 648567 | 261092 | 1318570 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 208605 | 33148 | | 97671 | |
| 15 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 422,8 | -293,73 | -16,26 | -124189 | -6875 | -108046 | -12265 | -147371 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -9268 | -2089 | | -10917 | |
| 16 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 4228 | 4841,79 | 50,35 | 20471088 | 212880 | 14266202 | 6574159 | 29208884 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 5992006 | 95172 | | 2163637 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 72989465 | 2783451 | 46706545 | 23458368 | 104163717 |
| | | | | | | | 23499469 | 1106393 | -- | 7715884 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 72989465 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 24620677 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 24605862 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 22085866 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 23458368 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7715884 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 104163717 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12231 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24605862 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 104163717 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12231 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24605862 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 3.Велодорожки** | | | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 117,73 | 15130,72 | 1740,04 | 1781340 | 204855 | 1545450 | 90040 | 2021090 |
| | | | | | 263,61 | 444,54 | 31035 | 52336 | | 149710 | |
| 18 | Е11-270403-0101<br>1127-0403-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | $м^2$ основания | 1177,3 | 2602,04 | 403,76 | 3063382 | 475346 | 2514349 | 249058 | 3577438 |
| | | | | | 62,59 | 133,29 | 73687 | 156922 | | 264998 | |
| 19 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство | $м^2$ покрытия | 1177,3 | 306,15 | 262,52 | 360430 | 309065 | 2389 | 108582 | 506533 |
| | | | | | 41,60 | 43,80 | 48976 | 51566 | | 37521 | |
| 20 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см) | $м^2$ покрытия | 1177,3 | 15,77 | 0,10 | 18566 | 118 | 1212 | 18613 | 40158 |
| | | | | | 14,64 | -- | 17236 | -- | | 2979 | |
| 21 | С1212-501-0203<br>212-501-0203<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 200,37646 | 27757,00 | -- | 5561849 | -- | 5561849 | -- | 6006797 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 444948 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 95,8 | 2270,12 | 242,75 | 217477 | 23256 | 146954 | 59159 | 298767 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 47267 | 7511 | | 22131 | |
| 23 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | $м^2$ покрытия | 95,8 | -293,73 | -16,26 | -28139 | -1557 | -24482 | -2779 | -33392 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -2100 | -473 | | -2474 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау** | **м бортового камня** | **958** | **4841,79** | **50,35** | **4638435** | **48236** | **3232502** | **1489604** | **6618286** |
| | | | | | **1417,22** | **22,51** | **1357697** | **21565** | | **490247** | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | **Тенге** | | | | **15613340** | **1059319** | **12980223** | **2012277** | **19035677** |
| | | | | | | | **1573798** | **289427** | **--** | **1410060** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **15613340** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **7418377** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1863225** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **5561849** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2012277** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1410060** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **19035677** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **932** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1863225** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | **19035677** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **932** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1863225** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Дорожные разметки** | | | | | | | | | |
| **25** | **Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная** | **км линии** | **0,557** | **374684,44** | **12097,19** | **208699** | **6738** | **198543** | **6322** | **232223** |
| | | | | | **6136,05** | **4373,86** | **3418** | **2436** | | **17202** | |
| **26** | **Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе** | **$м^2$ разметки** | **2,508** | **1357,83** | **34,38** | **3405** | **86** | **1911** | **1521** | **5320** |
| | | | | | **561,57** | **--** | **1408** | **--** | | **394** | |
| **27** | **Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** | **км линии** | **0,0075** | **284140,28** | **10823,28** | **2131** | **81** | **2005** | **80** | **2388** |
| | | | | | **5978,30** | **3889,16** | **45** | **29** | | **177** | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | **Тенге** | | | | **214235** | **6905** | **202459** | **7923** | **239931** |
| | | | | | | | **4871** | **2465** | **--** | **17773** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **214235** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **202459** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **7336** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **7923** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **17773** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **239931** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 7336 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 239931 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 7336 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Дорожные знаки ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **6** | | **8818,94** | **1269,25** | **52914** | **7615** | **5610** | **46048** | **106879** |
| | | | | | | **6614,78** | **491,40** | **39689** | **2948** | | **7917** | |
| 29 | С1251-101-0704<br>251-101-0704<br>РСНБ РК 2022 | **Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм** | **шт.** | **6** | | **25793,00** | **--** | **154758** | **--** | **154758** | **--** | **167139** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12381** | |
| 30 | С1251-102-0708<br>251-102-0708<br>РСНБ РК 2022 | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30** | **шт.** | **6** | | **11104,00** | **--** | **66624** | **--** | **66624** | **--** | **71954** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5330** | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума** | **$м^2$ основания** | **0,96** | | **1961,70** | **164,19** | **1883** | **158** | **1629** | **161** | **2207** |
| | | | | | | **100,17** | **54,79** | **96** | **53** | | **164** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **31.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515** | **0,004944** | **184510,00** | | | | **912** | | |
| 32 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | **Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702** | **$м^2$ покрытия или основания** | **0,096** | | **1653,05** | **40,27** | **159** | **4** | **155** | **2** | **174** |
| | | | | | | **2,92** | **15,92** | **--** | **2** | | **13** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **32.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515** | **0,000494** | **184510,00** | | | | **91** | | |
| 33 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Фундаменты монолитные. Устройство** | **$м^3$ бетона в деле** | **0,48** | | **66983,24** | **5229,89** | **32152** | **2510** | **26764** | **3036** | **38003** |
| | | | | | | **5995,46** | **1533,60** | **2878** | **736** | | **2815** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **33.1** | **279235 С** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** | **$м^3$** | **1,02** | **0,4896** | **47024,00** | | | | **23023** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | **Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **$м^3$ грунта** | **0,06** | **1460,46** | **--** | **88** | **--** | **--** | **63** | **163** |
| | | | | | **1460,46** | **--** | **88** | **--** | | **12** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **308578** | **10287** | **255540** | **49310** | **386519** |
| | | | | | | | **42751** | **3739** | **--** | **28632** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **308578** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **34157** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **46490** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **221382** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **49310** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **28632** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **386520** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **23** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **46490** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **386520** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **23** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **46490** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | |
| **35** | **Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж** | **шт.** | **7** | **4100,73** | **131,86** | **28705** | **923** | **--** | **30473** | **63912** |
| | | | | | **3968,87** | **61,97** | **27782** | **434** | | **4734** | |
| **36** | **Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **7** | **8818,94** | **1269,25** | **61733** | **8885** | **6545** | **53723** | **124692** |
| | | | | | **6614,78** | **491,40** | **46303** | **3440** | | **9236** | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | |
| **37** | **Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума** | **$м^2$ основания** | **1,12** | **1961,70** | **164,19** | **2197** | **184** | **1901** | **187** | **2575** |
| | | | | | **100,17** | **54,79** | **112** | **61** | | **191** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **37.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515** | **0,005768** | **184510,00** | | | **1064** | | |
| **38** | **Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5** | **Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702** | **$м^2$ покрытия или основания** | **0,112** | **1653,05** | **40,27** | **185** | **5** | **180** | **2** | **202** |
| | | | | | **2,92** | **15,92** | **--** | **2** | | **15** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000577 | 184510,00 | | | | 106 | | |
| 39 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | $м^3$ бетона в деле | 0,56 | | 66983,24 | 5229,89 | 37511 | 2929 | 31225 | 3542 | 44337 |
| | | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 3357 | 859 | | 3284 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 39.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 1,02 | 0,5712 | 47024,00 | | | | 26860 | | |
| 40 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 0,07 | | 1460,46 | -- | 102 | -- | -- | 74 | 190 |
| | | | | | | 1460,46 | -- | 102 | -- | | 14 | |
| | | МАФЫ ГП-4 | | | | | | | | | | |
| 41 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 16 | | 76695,00 | 293,00 | 1227120 | 4688 | 1177840 | 41380 | 1369980 |
| | | | | | | 2787,00 | 55,00 | 44592 | 880 | | 101480 | |
| 42 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 16 | | 41356,00 | 34,00 | 661696 | 544 | 658896 | 2199 | 717006 |
| | | | | | | 141,00 | 10,00 | 2256 | 160 | | 53112 | |
| 43 | У86-010302-0702<br>8601-0302-0702<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель: "Классик" | комплект | 5 | | 208426,00 | 23,00 | 1042130 | 115 | 1019880 | 15311 | 1142036 |
| | | | | | | 4427,00 | 11,00 | 22135 | 55 | | 84595 | |
| 44 | У86-010303-0401<br>8601-0303-0401<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Urn 1 | шт. | 5 | | 150934,00 | -- | 754670 | -- | 754670 | -- | 815044 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 60374 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 3816049 | 18273 | 3651137 | 146891 | 4279974 |
| | | | | | | | | 146639 | 5891 | -- | 317035 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3816049 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 3651135 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 152530 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 146891 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 317035 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4279975 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 86 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 152530 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 4279975 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **152530** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **129183169** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **25269674** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **4515780** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **1607983** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **63795902** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **212258** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **25820375** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **9569178** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3200**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3200'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№27,62+63 (Аязбаевтан-325к)''2'2-1-27'Укладка брусчатки, ул.№27,62+63 (Аязбаевтан-325к)'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'1622,2''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'149=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(260)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=1622,2* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=1177* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(PC295527)(PC100533PC100467)(PC247617)(PC316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | Р Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 31 | E11-270902-0101(PC1069)(PC295892)(Н53=0)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'3''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 32 | E11-270902-0101(PC295892)'3''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 33 | П2Фундаменты стоек* |
| 34 | E11-270602-0702(PC293027PC144655)'0,4.0,4.2''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 35 | E11-270602-0703(PC293027PC144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.2''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 36 | E11-300102-0201(PC295473PC279235)'0,08.2''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 37 | E11-010205-0501'0,01.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 38 | Н43=1* |
| 39 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 40 | У86-010302-0310'7* |
| 41 | У86-010303-0204'7* |
| 42 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№27,62+63 (Аязбаевтан-325к)
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-27
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№27,62+63 (Аязбаевтан-325к)

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 33215,433 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 7810,587 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 3,868 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **1622,2** | | **10,50** | **10,50** | **17033** | **17033** | **--** | **3455** | **22127** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **4802** | | **1638** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **149** | | **31,03** | **31,03** | **4623** | **4623** | **--** | **487** | **5518** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **676** | | **408** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **149** | | **160,82** | **160,82** | **23962** | **23963** | **--** | **5847** | **32193** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **8121** | | **2384** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **149** | | **10,95** | **10,95** | **1632** | **1631** | **--** | **435** | **2232** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **603** | | **165** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 260 | 92,23 | 92,23 | 23980 | 23980 | -- | 5814 | 32178 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 8073 | | 2384 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 111 | 146,29 | 139,39 | 16238 | 15472 | -- | 3730 | 21565 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 766 | 4413 | | 1597 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1942,5 | 39,00 | -- | 75758 | -- | | -- | 81819 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6061 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 163226 | 86702 | -- | 19768 | 197632 |
| | | | | | | | 766 | 26688 | -- | 14637 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 163226 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 27454 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 75758 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 19768 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14637 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 197631 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 27454 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 197631 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 27454 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 1622,2 | 2527,43 | 242,75 | 4099997 | 393789 | 2905831 | 1001757 | 5509900 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 800377 | 127180 | | 408146 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 1622,2 | -346,91 | -16,26 | -562757 | -26377 | -500821 | -47060 | -658597 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -35559 | -8014 | | -48780 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 1622,2 | 3774,11 | 271,42 | 6122361 | 440297 | 797993 | 4474628 | 11444751 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 4884071 | 200731 | | 847762 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 1654,644 | 4061,00 | -- | 6719509 | -- | 6719509 | -- | 7257070 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 537561 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 117,7 | 2270,12 | 242,75 | 267193 | 28572 | 180549 | 72683 | 367066 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 58072 | 9228 | | 27190 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | $м^2$ покрытия | 117,7 | -293,73 | -16,26 | -34572 | -1913 | -30079 | -3414 | -41025 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -2580 | -581 | | -3039 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 1177 | 4841,79 | 50,35 | 5698787 | 59262 | 3971457 | 1830129 | 8131234 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1668068 | 26494 | | 602318 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 22310518 | 893630 | 14044439 | 7328723 | 32010399 |
| | | | | | | | 7372449 | 355038 | -- | 2371158 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 22310518 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7324930 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7727487 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6719509 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7328723 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2371158 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 32010399 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3832 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7727487 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 32010399 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3832 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7727487 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж | шт. | 3 | 4100,73 | 131,86 | 12302 | 396 | -- | 13060 | 27391 |
| | | | | | 3968,87 | 61,97 | 11907 | 186 | | 2029 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 3 | | 8818,94 | 1269,25 | 26457 | 3808 | 2805 | 23024 | 53439 |
| | | | | | | 6614,78 | 491,40 | 19844 | 1474 | | 3958 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | м$^2$ основания | 0,32 | | 1961,70 | 164,19 | 628 | 53 | 543 | 54 | 736 |
| | | | | | | 100,17 | 54,79 | 32 | 18 | | 55 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,001648 | 184510,00 | | | | 304 | | |
| 18 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | м$^2$ покрытия или основания | 0,032 | | 1653,05 | 40,27 | 53 | 2 | 51 | 1 | 58 |
| | | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | 1 | | 4 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000165 | 184510,00 | | | | 30 | | |
| 19 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | м$^3$ бетона в деле | 0,16 | | 66983,24 | 5229,89 | 10717 | 836 | 8922 | 1012 | 12667 |
| | | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 959 | 245 | | 938 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м$^3$ | 1,02 | 0,1632 | 47024,00 | | | | 7674 | | |
| 20 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 0,02 | | 1460,46 | -- | 29 | -- | -- | 21 | 54 |
| | | | | | | 1460,46 | -- | 29 | -- | | 4 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 21 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 7 | | 76695,00 | 293,00 | 536865 | 2051 | 515305 | 18104 | 599366 |
| | | | | | | 2787,00 | 55,00 | 19509 | 385 | | 44398 | |
| 22 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 7 | | 41356,00 | 34,00 | 289492 | 238 | 288267 | 962 | 313690 |
| | | | | | | 141,00 | 10,00 | 987 | 70 | | 23236 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 876543 | 7384 | 815893 | 56238 | 1007401 |
| | | | | | | | | 53267 | 2379 | -- | 74622 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **876543** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **815893** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **55646** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **56238** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **74622** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1007403** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **55646** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | **1007403** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **29** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **55646** | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | | | | | | **33215433** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | **7426482** | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | | **987716** | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | **384105** | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | | | **14860332** | | |
| | - Перевозка грузов | | Тенге | | | | **75758** | | | | |
| | - Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | **7404729** | |
| | - Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | **2460417** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3210**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3210'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№28, З.Балкенжиева''2'2-1-28'Укладка брусчатки, ул.№28, З.Балкенжиева'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'1229,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'112=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(197)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=1229,5* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=906* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(PC295527)(PC100533PC100467)(PC247617)(PC316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | H43=1* |
| 30 | P Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 31 | E11-270902-0101(PC1069)(H53=0)(P3.0,6)(PC295892)(H52.0,6)(H5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 32 | E11-270902-0101(PC295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 33 | П2Фундаменты стоек* |
| 34 | E11-270602-0702(PC293027PC144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 35 | E11-270602-0703(PC293027PC144655)(H5.5)(H52.5)(H53.5) K=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 36 | E11-300102-0201(PC295473PC279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 37 | E11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 38 | H43=1* |
| 39 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 40 | У86-010302-0310'5* |
| 41 | У86-010303-0204'5* |
| 42 | K'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№28, З.Балкенжиева
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-28
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№28, З.Балкенжиева

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 25197,659 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 5925,170 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,938 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101<br>1101-0203-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **1229,5** | | **10,50** | **10,50** | **12910** | **12909** | **--** | **2619** | **16771** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **3639** | | **1242** | |
| **2** | **Е11-010106-3301<br>1101-0106-3301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **112** | | **31,03** | **31,03** | **3475** | **3475** | **--** | **366** | **4148** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **508** | | **307** | |
| **3** | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **112** | | **160,82** | **160,82** | **18012** | **18012** | **--** | **4395** | **24199** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **6104** | | **1792** | |
| **4** | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **112** | | **10,95** | **10,95** | **1226** | **1227** | **--** | **327** | **1677** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **454** | | **124** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 197 | 92,23 | 92,23 | 18169 | 18169 | -- | 4405 | 24380 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 6117 | | 1806 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 85 | 146,29 | 139,39 | 12435 | 11849 | -- | 2856 | 16514 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 587 | 3380 | | 1223 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 10 км | т·км | 1487,5 | 39,00 | -- | 58013 | -- | | -- | 62654 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4641 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 124240 | 65641 | -- | 14968 | 150343 |
| | | | | | | | 587 | 20202 | -- | 11135 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 124240 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 20789 | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 58012 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14968 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11135 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 150343 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20789 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 150343 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20789 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 1229,5 | 2527,43 | 242,75 | 3107475 | 298461 | 2202391 | 759253 | 4176070 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 606623 | 96393 | | 309342 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 1229,5 | -346,91 | -16,26 | -426526 | -19992 | -379583 | -35668 | -499165 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -26951 | -6074 | | -36971 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 1229,5 | 3774,11 | 271,42 | 4640268 | 333711 | 604815 | 3391416 | 8674221 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 3701742 | 152138 | | 642537 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 1254,09 | 4061,00 | -- | 5092859 | -- | 5092859 | -- | 5500288 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 407429 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 90,6 | 2270,12 | 242,75 | 205673 | 21993 | 138979 | 55948 | 282551 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 44701 | 7103 | | 20930 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | $м^2$ покрытия | 90,6 | -293,73 | -16,26 | -26612 | -1474 | -23152 | -2628 | -31580 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -1986 | -448 | | -2339 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 906 | 4841,79 | 50,35 | 4386662 | 45617 | 3057044 | 1408748 | 6259047 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1284001 | 20394 | | 463636 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 16979799 | 678316 | 10693353 | 5577069 | 24361432 |
| | | | | | | | 5608130 | 269506 | -- | 1804564 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16979799 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5600492 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5877636 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5092859 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5577069 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1804564 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 24361432 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2917 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5877636 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 24361432 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2917 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5877636 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж | шт. | 1 | 4100,73 | 131,86 | 4101 | 132 | -- | 4353 | 9131 |
| | | | | | 3968,87 | 61,97 | 3969 | 62 | | 676 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 1 | | 8818,94 | 1269,25 | 8819 | 1269 | 935 | 7675 | 17813 |
| | | | | | | 6614,78 | 491,40 | 6615 | 491 | | 1319 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | м$^2$ основания | 0,16 | | 1961,70 | 164,19 | 314 | 27 | 271 | 27 | 368 |
| | | | | | | 100,17 | 54,79 | 16 | 9 | | 27 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000824 | 184510,00 | | | | 152 | | |
| 18 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | м$^2$ покрытия или основания | 0,016 | | 1653,05 | 40,27 | 26 | -- | 26 | -- | 28 |
| | | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | -- | | 2 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000082 | 184510,00 | | | | 15 | | |
| 19 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | м$^3$ бетона в деле | 0,08 | | 66983,24 | 5229,89 | 5359 | 419 | 4460 | 506 | 6334 |
| | | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 480 | 123 | | 469 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м$^3$ | 1,02 | 0,0816 | 47024,00 | | | | 3837 | | |
| 20 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 0,01 | | 1460,46 | -- | 15 | -- | -- | 11 | 28 |
| | | | | | | 1460,46 | -- | 15 | -- | | 2 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 21 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 5 | | 76695,00 | 293,00 | 383475 | 1465 | 368075 | 12931 | 428119 |
| | | | | | | 2787,00 | 55,00 | 13935 | 275 | | 31713 | |
| 22 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 5 | | 41356,00 | 34,00 | 206780 | 170 | 205905 | 687 | 224064 |
| | | | | | | 141,00 | 10,00 | 705 | 50 | | 16597 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 608889 | 3482 | 579672 | 26190 | 685885 |
| | | | | | | | | 25735 | 1010 | -- | 50805 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **608889** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **579674** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **26745** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **26190** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **50805** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **685884** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **26745** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | **685884** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **26745** | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | | | | | | **25197659** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | **5634452** | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | | **747439** | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | **290718** | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | | | **11273025** | | |
| | - Перевозка грузов | | Тенге | | | | **58013** | | | | |
| | - Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | **5618227** | |
| | - Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | **1866504** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3220**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3220'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№29, Махамбет дангылы (Базар-Кибат)''2'2-1-29'Укладка брусчатки, ул.№29, Махамбет дангылы (Базар-Кибат)'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'9542''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'917=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(1526)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=9542* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=7646* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(PC295527)(PC100533PC100467)(PC247617)(PC316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | Р Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 31 | E11-270902-0101(PC1069)(Н53=0)(PC295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 32 | E11-270902-0101(PC295892)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 33 | П2Фундаменты стоек* |
| 34 | E11-270602-0702(PC293027PC144655)'0,4.0,4.2''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 35 | E11-270602-0703(PC293027PC144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.2''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 36 | E11-300102-0201(PC295473PC279235)'0,08.2''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 37 | E11-010205-0501'0,01.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 38 | Н43=1* |
| 39 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 40 | У86-010302-0310'42* |
| 41 | У86-010303-0204'42* |
| 42 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№29, Махамбет дангылы (Базар-Кибат)
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-29
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№29, Махамбет дангылы (Базар-Кибат)

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 200160,402 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 46845,206 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 23,251 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101<br>1101-0203-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **9542** | | **10,50** | **10,50** | **100191** | **100191** | **--** | **20324** | **130153** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **28244** | | **9637** | |
| **2** | **Е11-010106-3301<br>1101-0106-3301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **917** | | **31,03** | **31,03** | **28455** | **28454** | **--** | **2999** | **33966** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **4163** | | **2513** | |
| **3** | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **917** | | **160,82** | **160,82** | **147472** | **147472** | **--** | **35983** | **198127** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **49977** | | **14672** | |
| **4** | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **917** | | **10,95** | **10,95** | **10041** | **10041** | **--** | **2678** | **13737** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **3714** | | **1018** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 1526 | 92,23 | 92,23 | 140743 | 140743 | -- | 34121 | 188858 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 47382 | | 13993 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 609 | 146,29 | 139,39 | 89091 | 84889 | -- | 20462 | 118317 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 4202 | 24214 | | 8764 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 10657,5 | 39,00 | -- | 415643 | -- | | -- | 448894 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 33251 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 931636 | 511790 | -- | 116567 | 1132052 |
| | | | | | | | 4202 | 157694 | -- | 83848 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 931636 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 161896 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 415643 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 116567 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 83848 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1132051 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 161896 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1132051 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 161896 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 9542 | 2527,43 | 242,75 | 24116737 | 2316321 | 17092489 | 5892471 | 32409975 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 4707927 | 748093 | | 2400767 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 9542 | -346,91 | -16,26 | -3310215 | -155152 | -2945902 | -276813 | -3873956 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -209161 | -47137 | | -286928 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 9542 | 3774,11 | 271,42 | 36012558 | 2589890 | 4693901 | 26320367 | 67319574 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 28728767 | 1180727 | | 4986649 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 9732,84 | 4061,00 | -- | 39525063 | -- | 39525063 | -- | 42687068 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3162005 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 764,6 | 2270,12 | 242,75 | 1735734 | 185607 | 1172881 | 472163 | 2384528 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 377246 | 59945 | | 176630 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 764,6 | -293,73 | -16,26 | -224586 | -12432 | -195394 | -22181 | -266509 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -16760 | -3777 | | -19742 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 7646 | 4841,79 | 50,35 | 37020326 | 384976 | 25799286 | 11888842 | 52821932 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 10836064 | 172111 | | 3912764 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 134875617 | 5309210 | 85142324 | 44274849 | 193482612 |
| | | | | | | | 44424083 | 2109962 | -- | 14332145 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 134875617 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 45617261 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 46534045 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 39525063 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 44274849 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14332145 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 193482611 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23110 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 46534045 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 193482611 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23110 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 46534045 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж | шт. | 2 | 4100,73 | 131,86 | 8201 | 264 | -- | 8707 | 18260 |
| | | | | | 3968,87 | 61,97 | 7938 | 124 | | 1353 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 2 | | 8818,94 | 1269,25 | 17638 | 2539 | 1869 | 15349 | 35626 |
| | | | | | | 6614,78 | 491,40 | 13230 | 983 | | 2639 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | $м^2$ основания | 0,32 | | 1961,70 | 164,19 | 628 | 53 | 543 | 54 | 736 |
| | | | | | | 100,17 | 54,79 | 32 | 18 | | 55 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,001648 | 184510,00 | | | | 304 | | |
| 18 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | $м^2$ покрытия или основания | 0,032 | | 1653,05 | 40,27 | 53 | 2 | 51 | 1 | 58 |
| | | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | 1 | | 4 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000165 | 184510,00 | | | | 30 | | |
| 19 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | $м^3$ бетона в деле | 0,16 | | 66983,24 | 5229,89 | 10717 | 836 | 8922 | 1012 | 12667 |
| | | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 959 | 245 | | 938 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 1,02 | 0,1632 | 47024,00 | | | | 7674 | | |
| 20 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 0,02 | | 1460,46 | -- | 29 | -- | -- | 21 | 54 |
| | | | | | | 1460,46 | -- | 29 | -- | | 4 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 21 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 42 | | 76695,00 | 293,00 | 3221190 | 12306 | 3091830 | 108621 | 3596196 |
| | | | | | | 2787,00 | 55,00 | 117054 | 2310 | | 266385 | |
| 22 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 42 | | 41356,00 | 34,00 | 1736952 | 1428 | 1729602 | 5771 | 1882141 |
| | | | | | | 141,00 | 10,00 | 5922 | 420 | | 139418 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 4995408 | 17428 | 4832817 | 139536 | 5545738 |
| | | | | | | | | 145164 | 4101 | -- | 410796 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4995408** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4832818** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **149265** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **139536** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **410796** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **5545740** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **91** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **149265** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | **5545740** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **91** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **149265** | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | | | | | | **200160402** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | **44573449** | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | | **5838428** | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | **2271757** | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | | | **89975142** | | |
| | - Перевозка грузов | | Тенге | | | | **415643** | | | | |
| | - Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | **44530952** | |
| | - Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | **14826789** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3120**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3120'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.3,ул.С.Имангали, Б.Момышулы,66-улица''2'2-1-3'Укладка брусчатки, ул.№3,ул.С.Имангали, Б.Момышулы,66-улица'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'9006''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'2270=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(2980)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары* |
| 17 | Н43=6499* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | Н43=1* |
| 22 | С1255-102-0605'(6499-660).1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 23 | С1251-104-0101'660.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м$^2$* |
| 24 | Н43=1* |
| 25 | П2 Установка бортовых камней * |
| 26 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'5072.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 27 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'5072.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 28 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'5072''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 30 | РВелодорожки* |
| 31 | Е11-270401-0102'2507.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 32 | Е11-270403-0101'2506,8''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м$^2$ основания* |
| 33 | Е11-270602-0301(РС295487)(РС295822РС144674)'2506,8=Ф5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 34 | Е11-270602-0401(РС295487)(РС295822РС144674)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф5''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)'м$^2$ покрытия* |
| 35 | С1212-501-0203'Ф5.(0,0976+6.0,0121)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I'т* |
| 36 | П2 Установка бортовых камней * |
| 37 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'2061.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 38 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2061.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 39 | М316957=71489* |
| 40 | Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'2061''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 41 | РДорожные разметки* |
| 42 | Е11-270903-0201'1,001''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии* |
| 43 | Е11-270903-0107'20.0,148+20.0,135''Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе'м$^2$ разметки* |
| 44 | Е11-270903-0204'0,025''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии* |
| 45 | РДорожные знаки* |
| 46 | Е11-270902-0101(РС295892)'20''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 47 | С1251-101-0704'20''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.* |
| 48 | С1251-102-0708'20''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.* |
| 49 | П2Фундаменты стоек* |
| 50 | Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.20''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 51 | Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.20''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 52 | Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.20''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 53 | Е11-010205-0501'0,01.20''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 54 | Н43=1* |
| 55 | Р Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 56 | Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'8''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 57 | Е11-270902-0101(РС295892)'8''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 58 | П2Фундаменты стоек* |
| 59 | Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.8''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 60 | Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.8''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 61 | Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.8''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 62 | Е11-010205-0501'0,01.8''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 63 | Н43=1* |
| 64 | Р МАФЫ* |
| 65 | У86-010302-0310'16''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой'шт.* |
| 66 | У86-010303-0204'16''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.* |
| 67 | У86-010302-0702'12''Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из крошки мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель: "Классик"'комплект* |
| 68 | У86-010303-0401'12''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 1'шт.* |
| 69 | К'* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.3,ул.С.Имангали, Б.Момышулы,66-улица
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№3,ул.С.Имангали, Б.Момышулы,66-улица
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 185541,485 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 36150,134 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 17,922 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **9006** | | **10,50** | **10,50** | **94563** | **94563** | **--** | **19183** | **122842** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **26658** | | **9096** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **2270** | | **31,03** | **31,03** | **70438** | **70438** | **--** | **7423** | **84081** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **10306** | | **6220** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **2270** | | **160,82** | **160,82** | **365061** | **365061** | **--** | **89075** | **490456** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **123715** | | **36320** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **2270** | | **10,95** | **10,95** | **24857** | **24857** | **--** | **6628** | **34005** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **9194** | | **2520** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 2980 | 92,23 | 92,23 | 274845 | 274845 | -- | 66633 | 368804 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 92529 | | 27327 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 710 | 146,29 | 139,39 | 103866 | 98967 | -- | 23856 | 137939 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 4899 | 28230 | | 10217 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 12425 | 39,00 | -- | 484575 | -- | | -- | 523341 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 38766 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1418205 | 928731 | -- | 212798 | 1761468 |
| | | | | | | | 4899 | 290632 | -- | 130466 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1418205 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 295531 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 484575 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 212798 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 130466 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1761469 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 91 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 295531 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1761469 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 91 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 295531 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 6499 | 2527,43 | 242,75 | 16425768 | 1577633 | 11641593 | 4013327 | 22074244 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 3206542 | 509522 | | 1635148 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 6499 | -346,91 | -16,26 | -2254568 | -105674 | -2006436 | -188536 | -2638529 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -142458 | -32105 | | -195425 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 6499 | 3774,11 | 271,42 | 24527941 | 1763958 | 3196989 | 17926647 | 45850965 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 19566994 | 804186 | | 3396377 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 5955,78 | 4061,00 | -- | 24186423 | -- | 24186423 | -- | 26121337 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1934914 | |
| 12 | С1251-104-0101<br>251-104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона | м$^2$ | 673,2 | 8890,00 | -- | 5984748 | -- | 5984748 | -- | 6463528 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 478780 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 507,2 | 2270,12 | 242,75 | 1151405 | 123122 | 778036 | 313211 | 1581784 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 250247 | 39764 | | 117168 | |
| 14 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 507,2 | -293,73 | -16,26 | -148980 | -8248 | -129614 | -14714 | -176790 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -11118 | -2506 | | -13096 | |
| 15 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 5072 | 4841,79 | 50,35 | 24557559 | 255375 | 17114044 | 7886504 | 35039608 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 7188140 | 114171 | | 2595545 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 94430296 | 3606166 | 60765783 | 29936439 | 134316147 |
| | | | | | | | 30058347 | 1433032 | -- | 9949411 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 94430296 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 30594610 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 31491379 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 30171171 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 29936439 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9949411 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 134316146 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15634 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31491379 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 134316146 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15634 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31491379 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Велодорожки** | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м$^3$ материала основания в плотном теле | 250,7 | 15130,72 | 1740,04 | 3793272 | 436228 | 3290957 | 191735 | 4303808 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 263,61 | 444,54 | 66087 | 111446 | | 318800 | |
| 17 | Е11-270403-0101<br>1127-0403-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | $м^2$ основания | 2506,8 | 2602,04 | 403,76 | 6522794 | 1012145 | 5353748 | 530314 | 7617363 |
| | | | | | 62,59 | 133,29 | 156901 | 334131 | | 564256 | |
| 18 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство | $м^2$ покрытия | 2506,8 | 306,15 | 262,52 | 767457 | 658085 | 5089 | 231202 | 1078551 |
| | | | | | 41,60 | 43,80 | 104283 | 109798 | | 79892 | |
| 19 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см) | $м^2$ покрытия | 2506,8 | 15,77 | 0,10 | 39532 | 251 | 2581 | 39633 | 85507 |
| | | | | | 14,64 | -- | 36700 | -- | | 6342 | |
| 20 | С1212-501-0203<br>212-501-0203<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 426,65736 | 27757,00 | -- | 11842728 | -- | 11842728 | -- | 12790146 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 947418 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 206,1 | 2270,12 | 242,75 | 467872 | 50031 | 316153 | 127273 | 642756 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 101688 | 16158 | | 47611 | |
| 22 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | $м^2$ покрытия | 206,1 | -293,73 | -16,26 | -60538 | -3351 | -52669 | -5979 | -71838 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -4518 | -1018 | | -5322 | |
| 23 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 2061 | 4841,79 | 50,35 | 9978929 | 103771 | 6954268 | 3204670 | 14238295 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 2920890 | 46393 | | 1054696 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 33352046 | 2257160 | 27712855 | 4318848 | 40684588 |
| | | | | | | | 3382031 | 616908 | -- | 3013693 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 33352046 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 15870126 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 3998939 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **11842728** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4318848** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3013693** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **40684587** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2003** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3998939** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **40684587** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2003** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3998939** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Дорожные разметки** | | | | | | | | | |
| **24** | **Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная** | **км линии** | **1,001** | **374684,44** | **12097,19** | **375059** | **12109** | **356808** | **11362** | **417335** |
| | | | | | **6136,05** | **4373,86** | **6142** | **4378** | | **30914** | |
| **25** | **Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе** | **$м^2$ разметки** | **5,66** | **1357,83** | **34,38** | **7685** | **195** | **4312** | **3433** | **12007** |
| | | | | | **561,57** | **--** | **3178** | **--** | | **889** | |
| **26** | **Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** | **км линии** | **0,025** | **284140,28** | **10823,28** | **7104** | **270** | **6685** | **266** | **7960** |
| | | | | | **5978,30** | **3889,16** | **149** | **97** | | **590** | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | **Тенге** | | | | **389848** | **12574** | **367805** | **15061** | **437302** |
| | | | | | | | **9469** | **4475** | **--** | **32393** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **389848** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **367803** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **13944** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **15061** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **32393** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **437302** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **13944** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **437302** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **13944** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Дорожные знаки** | | | | | | | | | |
| **27** | **Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **20** | **8818,94** | **1269,25** | **176379** | **25385** | **18698** | **153493** | **356262** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6614,78 | 491,40 | 132296 | 9828 | | 26390 | |
| 28 | С1251-101-0704<br>251-101-0704<br>РСНБ РК 2022 | Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт. | 20 | 25793,00 | -- | 515860 | -- | 515860 | -- | 557129 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 41269 | |
| 29 | С1251-102-0708<br>251-102-0708<br>РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 | шт. | 20 | 11104,00 | -- | 222080 | -- | 222080 | -- | 239846 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17766 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | м$^2$ основания | 3,2 | 1961,70 | 164,19 | 6277 | 525 | 5431 | 536 | 7358 |
| | | | | | 100,17 | 54,79 | 321 | 175 | | 545 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 0,01648 | 184510,00 | | | | 3041 | | |
| 31 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | м$^2$ покрытия или основания | 0,32 | 1653,05 | 40,27 | 529 | 13 | 515 | 7 | 578 |
| | | | | | 2,92 | 15,92 | 1 | 5 | | 43 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 0,001648 | 184510,00 | | | | 304 | | |
| 32 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | м$^3$ бетона в деле | 1,6 | 66983,24 | 5229,89 | 107173 | 8368 | 89212 | 10119 | 126675 |
| | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 9593 | 2454 | | 9383 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м$^3$ | 1,02 1,632 | 47024,00 | | | | 76743 | | |
| 33 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 0,2 | 1460,46 | -- | 292 | -- | -- | 210 | 542 |
| | | | | | 1460,46 | -- | 292 | -- | | 40 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 1028590 | 34291 | 851796 | 164365 | 1288390 |
| | | | | | | | 142503 | 12462 | -- | 95436 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1028590 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 113857 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 154965 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 737940 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 164365 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 95436 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1288391 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 77 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 154965 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1288391 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 77 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 154965 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж** | **шт.** | **8** | **4100,73**<br>**3968,87** | **131,86**<br>**61,97** | **32806**<br>**31751** | **1055**<br>**496** | **--** | **34826**<br>**5411** | **73043** |
| 35 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **8** | **8818,94**<br>**6614,78** | **1269,25**<br>**491,40** | **70552**<br>**52918** | **10154**<br>**3931** | **7480** | **61397**<br>**10556** | **142505** |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума** | **$м^2$ основания** | **1,28** | **1961,70**<br>**100,17** | **164,19**<br>**54,79** | **2511**<br>**128** | **210**<br>**70** | **2173** | **214**<br>**218** | **2943** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **36.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515** **0,006592** | **184510,00** | | | | **1216** | | |
| 37 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | **Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702** | **$м^2$ покрытия или основания** | **0,128** | **1653,05**<br>**2,92** | **40,27**<br>**15,92** | **212**<br>**--** | **5**<br>**2** | **207** | **3**<br>**17** | **232** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **37.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515** **0,000659** | **184510,00** | | | | **122** | | |
| 38 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Фундаменты монолитные. Устройство** | **$м^3$ бетона в деле** | **0,64** | **66983,24**<br>**5995,46** | **5229,89**<br>**1533,60** | **42869**<br>**3837** | **3348**<br>**982** | **35684** | **4048**<br>**3753** | **50670** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **38.1** | **279235 С** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** | **$м^3$** | **1,02** **0,6528** | **47024,00** | | | | **30697** | | |
| 39 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **$м^3$ грунта** | **0,08** | **1460,46** | **--** | **117** | **--** | **--** | **84** | **217** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1460,46 | -- | 117 | -- | | 16 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **149067** | **14772** | **45544** | **100572** | **269610** |
| | | | | | | | **88751** | **5481** | **--** | **19971** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **149067** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **45543** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **94232** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **100572** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **19971** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **269610** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **94232** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **269610** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **94232** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. МАФЫ** | | | | | | | | | |
| **40** | **У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой** | **шт.** | **16** | **76695,00** | **293,00** | **1227120** | **4688** | **1177840** | **41380** | **1369980** |
| | | | | | **2787,00** | **55,00** | **44592** | **880** | | **101480** | |
| **41** | **У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** | **шт.** | **16** | **41356,00** | **34,00** | **661696** | **544** | **658896** | **2199** | **717006** |
| | | | | | **141,00** | **10,00** | **2256** | **160** | | **53112** | |
| **42** | **У86-010302-0702 8601-0302-0702 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из крошки мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель: "Классик"** | **комплект** | **12** | **208426,00** | **23,00** | **2501112** | **276** | **2447712** | **36747** | **2740887** |
| | | | | | **4427,00** | **11,00** | **53124** | **132** | | **203029** | |
| **43** | **У86-010303-0401 8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 1** | **шт.** | **12** | **150934,00** | **--** | **1811208** | **--** | **1811208** | **--** | **1956105** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **144897** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **6201136** | **5508** | **6095656** | **80326** | **6783978** |
| | | | | | | | **99972** | **1172** | **--** | **502518** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6201136** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **6095656** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **101144** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **80326** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **502518** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6783980** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **62** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **101144** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **6783980** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **62** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **101144** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **185541485** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **33785972** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **6859202** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **2364162** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **95839434** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **484575** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **34828409** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **13743888** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3400**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3400'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№30, 5а224''2'2-1-30'Укладка брусчатки, ул.№30, 5а224'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'656,4''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'47=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(138)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=656,4* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=655* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(PC295527)(PC100533PC100467)(PC247617)(PC316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | Р Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 31 | E11-270902-0101(PC1069)(Н53=0)(Р3.0,6)(PC295892)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 32 | E11-270902-0101(PC295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 33 | П2Фундаменты стоек* |
| 34 | E11-270602-0702(PC293027PC144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 35 | E11-270602-0703(PC293027PC144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 36 | E11-300102-0201(PC295473PC279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 37 | E11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 38 | Н43=1* |
| 39 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 40 | У86-010302-0310'3* |
| 41 | У86-010303-0204'3* |
| 42 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№30, 5а224
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-30
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№30, 5а224

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 14785,303 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3428,097 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,706 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101<br>1101-0203-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **656,4** | | **10,50** | **10,50** | **6892** | **6892** | **--** | **1398** | **8953** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **1943** | | **663** | |
| **2** | **Е11-010106-3301<br>1101-0106-3301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **47** | | **31,03** | **31,03** | **1458** | **1458** | **--** | **154** | **1740** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **213** | | **129** | |
| **3** | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **47** | | **160,82** | **160,82** | **7559** | **7559** | **--** | **1844** | **10155** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **2562** | | **752** | |
| **4** | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **47** | | **10,95** | **10,95** | **515** | **514** | **--** | **137** | **704** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **190** | | **52** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 138 | 92,23 | 92,23 | 12728 | 12728 | -- | 3086 | 17079 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 4285 | | 1265 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 91 | 146,29 | 139,39 | 13312 | 12684 | -- | 3058 | 17679 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 628 | 3618 | | 1309 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1592,5 | 39,00 | -- | 62108 | -- | | -- | 67077 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4969 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 104572 | 41835 | -- | 9677 | 123387 |
| | | | | | | | 628 | 12811 | -- | 9139 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 104572 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 13439 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 62108 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9677 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9139 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 123388 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13439 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 123388 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13439 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 656,4 | 2527,43 | 242,75 | 1659005 | 159341 | 1175803 | 405347 | 2229502 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 323861 | 51462 | | 165150 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 656,4 | -346,91 | -16,26 | -227712 | -10673 | -202651 | -19042 | -266492 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -14388 | -3243 | | -19738 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 656,4 | 3774,11 | 271,42 | 2477326 | 178160 | 322897 | 1810594 | 4630955 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 1976269 | 81223 | | 343035 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 669,528 | 4061,00 | -- | 2718953 | -- | 2718953 | -- | 2936469 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 217516 | |
| | | Установка бортовых камней | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 65,5 | 2270,12 | 242,75 | 148693 | 15900 | 100476 | 40448 | 204272 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 32317 | 5135 | | 15131 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | $м^2$ покрытия | 65,5 | -293,73 | -16,26 | -19239 | -1065 | -16738 | -1900 | -22830 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -1436 | -324 | | -1691 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 655 | 4841,79 | 50,35 | 3171372 | 32979 | 2210114 | 1018466 | 4525028 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 928279 | 14744 | | 335190 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 9928398 | 374642 | 6308854 | 3253913 | 14236904 |
| | | | | | | | 3244902 | 148997 | -- | 1054593 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9928398 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3589900 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3393899 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2718953 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3253913 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1054593 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14236904 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1692 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3393899 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 14236904 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1692 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3393899 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж | шт. | 1 | 4100,73 | 131,86 | 4101 | 132 | -- | 4353 | 9131 |
| | | | | | 3968,87 | 61,97 | 3969 | 62 | | 676 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 1 | | 8818,94 | 1269,25 | 8819 | 1269 | 935 | 7675 | 17813 |
| | | | | | | 6614,78 | 491,40 | 6615 | 491 | | 1319 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | $м^2$ основания | 0,16 | | 1961,70 | 164,19 | 314 | 27 | 271 | 27 | 368 |
| | | | | | | 100,17 | 54,79 | 16 | 9 | | 27 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000824 | 184510,00 | | | | 152 | | |
| 18 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | $м^2$ покрытия или основания | 0,016 | | 1653,05 | 40,27 | 26 | -- | 26 | -- | 28 |
| | | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | -- | | 2 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000082 | 184510,00 | | | | 15 | | |
| 19 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | $м^3$ бетона в деле | 0,08 | | 66983,24 | 5229,89 | 5359 | 419 | 4460 | 506 | 6334 |
| | | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 480 | 123 | | 469 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 1,02 | 0,0816 | 47024,00 | | | | 3837 | | |
| 20 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 0,01 | | 1460,46 | -- | 15 | -- | -- | 11 | 28 |
| | | | | | | 1460,46 | -- | 15 | -- | | 2 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 21 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 3 | | 76695,00 | 293,00 | 230085 | 879 | 220845 | 7759 | 256871 |
| | | | | | | 2787,00 | 55,00 | 8361 | 165 | | 19028 | |
| 22 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 3 | | 41356,00 | 34,00 | 124068 | 102 | 123543 | 412 | 134439 |
| | | | | | | 141,00 | 10,00 | 423 | 30 | | 9958 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 372787 | 2828 | 350080 | 20743 | 425012 |
| | | | | | | | | 19879 | 880 | -- | 31481 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **372787** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **350082** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **20759** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **20743** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **31481** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **425011** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20759** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | **425011** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20759** | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | | | | | | **14785303** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | **3265409** | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | | **419305** | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | **162688** | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | | | **6658935** | | |
| | - Перевозка грузов | | Тенге | | | | **62108** | | | | |
| | - Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | **3284333** | |
| | - Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | **1095213** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3410**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3410'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№31, 5а225''2'2-1-31'Укладка брусчатки, ул.№31, 5а225'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'762,4''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'79=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(160)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=762,4* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=810* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 31 | У86-010302-0310'2* |
| 32 | У86-010303-0204'2* |
| 33 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№31, 5а225
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-31
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№31, 5а225

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 17277,385 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 4037,501 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,013 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101<br>1101-0203-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **м² спланированной площади** | **762,4** | | **10,50** | **10,50** | **8005** | **8005** | **--** | **1624** | **10399** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **2257** | | **770** | |
| **2** | **Е11-010106-3301<br>1101-0106-3301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **м³ грунта** | **79** | | **31,03** | **31,03** | **2451** | **2452** | **--** | **258** | **2926** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **359** | | **216** | |
| **3** | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **м³ уплотненного грунта** | **79** | | **160,82** | **160,82** | **12705** | **12705** | **--** | **3100** | **17069** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **4306** | | **1264** | |
| **4** | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м³ уплотненного грунта** | **79** | | **10,95** | **10,95** | **865** | **865** | **--** | **231** | **1183** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **320** | | **88** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 160 | 92,23 | 92,23 | 14757 | 14757 | -- | 3578 | 19802 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 4968 | | 1467 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 81 | 146,29 | 139,39 | 11849 | 11291 | -- | 2722 | 15736 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 559 | 3221 | | 1166 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1417,5 | 39,00 | -- | 55283 | -- | | -- | 59706 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4423 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 105915 | 50075 | -- | 11513 | 126821 |
| | | | | | | | 559 | 15431 | -- | 9394 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 105915 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 15990 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 55283 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11513 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9394 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 126822 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15990 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 126822 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15990 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 762,4 | 2527,43 | 242,75 | 1926913 | 185072 | 1365680 | 470805 | 2589538 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 376161 | 59772 | | 191820 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 762,4 | -346,91 | -16,26 | -264484 | -12396 | -235376 | -22117 | -309527 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -16712 | -3766 | | -22925 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 762,4 | 3774,11 | 271,42 | 2877381 | 206930 | 375040 | 2102981 | 5378793 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 2295411 | 94339 | | 398430 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 777,648 | 4061,00 | -- | 3158029 | -- | 3158029 | -- | 3410671 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 252642 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 81 | 2270,12 | 242,75 | 183880 | 19662 | 124253 | 50020 | 252612 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 39965 | 6350 | | 18712 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 81 | -293,73 | -16,26 | -23792 | -1317 | -20699 | -2350 | -28233 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -1776 | -400 | | -2091 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 810 | 4841,79 | 50,35 | 3921850 | 40783 | 2733119 | 1259477 | 5595837 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1147948 | 18233 | | 414509 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | |
| 15 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 2 | 76695,00 | 293,00 | 153390 | 586 | 147230 | 5172 | 171247 |
| | | | | | 2787,00 | 55,00 | 5574 | 110 | | 12685 | |
| 16 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 2 | 41356,00 | 34,00 | 82712 | 68 | 82362 | 275 | 89626 |
| | | | | | 141,00 | 10,00 | 282 | 20 | | 6639 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 12015879 | 439388 | 7729638 | 3864263 | 17150564 |
| | | | | | | | 3846853 | 174658 | -- | 1270421 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12015879 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4571605 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4021511 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3158029 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3864263 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1270421 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17150563 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2008 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4021511 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 17150563 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2008 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4021511 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 17277385 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3847412** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **489463** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **190089** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **7729634** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **55283** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **3875776** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1279815** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3420**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3420'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№32, 5а226''2'2-1-32'Укладка брусчатки, ул.№32, 5а226'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'853,2''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'86=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(179)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=853,2* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=822* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 31 | У86-010302-0310'5* |
| 32 | У86-010303-0204'5* |
| 33 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№32, 5а226
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-32
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№32, 5а226

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 19089,908 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 4400,362 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,192 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101<br>1101-0203-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **м$^2$ спланированной площади** | **853,2** | | **10,50** | **10,50** | **8959** | **8958** | **--** | **1817** | **11638** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **2525** | | **862** | |
| **2** | **Е11-010106-3301<br>1101-0106-3301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **м$^3$ грунта** | **86** | | **31,03** | **31,03** | **2669** | **2668** | **--** | **281** | **3186** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **390** | | **236** | |
| **3** | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **86** | | **160,82** | **160,82** | **13831** | **13831** | **--** | **3375** | **18582** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **4687** | | **1376** | |
| **4** | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **86** | | **10,95** | **10,95** | **942** | **941** | **--** | **251** | **1289** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **348** | | **95** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 179 | 92,23 | 92,23 | 16509 | 16509 | -- | 4002 | 22153 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 5558 | | 1641 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 93 | 146,29 | 139,39 | 13605 | 12964 | -- | 3125 | 18068 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 642 | 3698 | | 1338 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1627,5 | 39,00 | -- | 63473 | -- | | -- | 68551 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5078 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 119988 | 55871 | -- | 12851 | 143467 |
| | | | | | | | 642 | 17206 | -- | 10626 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 119988 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 17848 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 63473 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12851 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10626 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 143465 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17848 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 143465 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17848 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 853,2 | 2527,43 | 242,75 | 2156403 | 207114 | 1528329 | 526877 | 2897945 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 420960 | 66891 | | 214665 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 853,2 | -346,91 | -16,26 | -295984 | -13873 | -263409 | -24751 | -346391 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -18702 | -4215 | | -25656 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 853,2 | 3774,11 | 271,42 | 3220071 | 231576 | 419706 | 2353441 | 6019395 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 2568789 | 105575 | | 445882 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 870,264 | 4061,00 | -- | 3534142 | -- | 3534142 | -- | 3816873 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 282731 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 82,2 | 2270,12 | 242,75 | 186604 | 19954 | 126093 | 50761 | 256354 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 40557 | 6444 | | 18989 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 82,2 | -293,73 | -16,26 | -24145 | -1337 | -21006 | -2385 | -28652 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -1802 | -406 | | -2122 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 822 | 4841,79 | 50,35 | 3979951 | 41387 | 2773609 | 1278136 | 5678737 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1164955 | 18503 | | 420650 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | |
| 15 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 5 | 76695,00 | 293,00 | 383475 | 1465 | 368075 | 12931 | 428119 |
| | | | | | 2787,00 | 55,00 | 13935 | 275 | | 31713 | |
| 16 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 5 | 41356,00 | 34,00 | 206780 | 170 | 205905 | 687 | 224064 |
| | | | | | 141,00 | 10,00 | 705 | 50 | | 16597 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 13347297 | 486456 | 8671444 | 4195697 | 18946444 |
| | | | | | | | 4189397 | 193117 | -- | 1403449 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13347297 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5137303 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4382514 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3534142 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4195697 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1403449 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 18946443 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2187 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4382514 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 18946443 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2187 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4382514 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 19089908 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **4190039** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **542327** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **210323** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **8671445** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **63473** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **4208548** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1414075** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3430**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| | |
| 1 | Э3430'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№33, 5,12 арты''2'2-1-33'Укладка брусчатки, ул.№33, 5,12 арты'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'2107,3''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'179=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(403)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=1202,3* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | Н43=1* |
| 22 | С1255-102-0605'(1202,3-188,9).1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 23 | С1251-104-0101'188,9.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м$^2$* |
| 24 | Н43=1* |
| 25 | П2 Установка бортовых камней * |
| 26 | Н43=1433* |
| 27 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 28 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 29 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 31 | Н43=1* |
| 32 | РВелодорожки* |
| 33 | E11-270401-0102'716,1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 34 | E11-270403-0101'716,1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м$^2$ основания* |
| 35 | E11-270602-0301(РС295487)(РС295822РС144674)'716,1=Ф5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 36 | E11-270602-0401(РС295487)(РС295822РС144674)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф5''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)'м$^2$ покрытия* |
| 37 | С1212-501-0203'Ф5.(0,0976+6.0,0121)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I'т* |
| 38 | П2 Установка бортовых камней * |
| 39 | E11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'573.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 40 | E11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'573.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 41 | М316957=71489* |
| 42 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 43 | РДорожные разметки* |
| 44 | E11-270903-0201'0,287''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии* |
| 45 | E11-270903-0107'6.0,148+6.0,135''Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе'м$^2$ разметки* |
| 46 | E11-270903-0204'0,0075''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии* |
| 47 | РДорожные знаки ГП-4* |
| 48 | E11-270902-0101(РС295892)'6''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 49 | С1251-101-0704'6''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.* |
| 50 | С1251-102-0708'6''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.* |
| 51 | П2Фундаменты стоек* |
| 52 | E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.6''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 53 | E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.6''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 54 | E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.6''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 55 | E11-010205-0501'0,01.6''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 56 | P Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 57 | E11-270902-0101(PC1069)(H53=0)(PC295892)(P3.0,6)(H52.0,6)(H5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 58 | E11-270902-0101(PC295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 59 | П2Фундаменты стоек* |
| 60 | E11-270602-0702(PC293027PC144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 61 | E11-270602-0703(PC293027PC144655)(H5.5)(H52.5)(H53.5) K=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 62 | E11-300102-0201(PC295473PC279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 63 | E11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 64 | H43=1* |
| 65 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 66 | У86-010302-0310'2* |
| 67 | У86-010303-0204'2* |
| 68 | У86-010302-0702'3* |
| 69 | У86-010303-0401'3* |
| 70 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№33, 5,12 арты
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-33
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№33, 5,12 арты

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 38631,514 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 6982,409 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 3,460 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101<br>1101-0203-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **2107,3** | | **10,50** | **10,50** | **22127** | **22127** | **--** | **4489** | **28744** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **6238** | | **2128** | |
| **2** | **Е11-010106-3301<br>1101-0106-3301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **179** | | **31,03** | **31,03** | **5554** | **5555** | **--** | **585** | **6630** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **813** | | **490** | |
| **3** | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **179** | | **160,82** | **160,82** | **28787** | **28787** | **--** | **7024** | **38675** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **9756** | | **2864** | |
| **4** | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **179** | | **10,95** | **10,95** | **1960** | **1960** | **--** | **523** | **2681** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **725** | | **199** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м$^3$ грунта | 403 | 92,23 | 92,23 | 37169 | 37169 | -- | 9011 | 49876 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 12513 | | 3696 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 224 | 146,29 | 139,39 | 32769 | 31223 | -- | 7526 | 43519 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 1546 | 8906 | | 3223 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 3920 | 39,00 | -- | 152880 | -- | | -- | 165110 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12230 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 281246 | 126821 | -- | 29158 | 335235 |
| | | | | | | | 1546 | 38951 | -- | 24830 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 281246 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 40497 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 152880 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 29158 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24830 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 335234 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 40497 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 335234 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 40497 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 1202,3 | 2527,43 | 242,75 | 3038729 | 291858 | 2153668 | 742456 | 4083684 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 593203 | 94260 | | 302499 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | м$^2$ покрытия | 1202,3 | -346,91 | -16,26 | -417090 | -19549 | -371187 | -34879 | -488122 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -26354 | -5939 | | -36153 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | м$^2$ | 1202,3 | 3774,11 | 271,42 | 4537612 | 326329 | 591434 | 3316388 | 8482322 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 3619849 | 148773 | | 628322 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 1033,668 | 4061,00 | -- | 4197726 | -- | 4197726 | -- | 4533544 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 335818 | |
| 12 | С1251-104-0101<br>251-104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона | м$^2$ | 192,678 | 8890,00 | -- | 1712907 | -- | 1712907 | -- | 1849940 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 137033 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 143,3 | 2270,12 | 242,75 | 325308 | 34786 | 219819 | 88492 | 446904 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 70703 | 11235 | | 33104 | |
| 14 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 143,3 | -293,73 | -16,26 | -42092 | -2330 | -36621 | -4157 | -49949 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -3141 | -708 | | -3700 | |
| 15 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 1433 | 4841,79 | 50,35 | 6938285 | 72152 | 4835257 | 2228186 | 9899794 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 2030876 | 32257 | | 733323 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 20291385 | 703246 | 13303003 | 6336486 | 28758117 |
| | | | | | | | 6285136 | 279878 | -- | 2130246 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 20291385 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7392373 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6565014 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5910633 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6336486 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2130246 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28758117 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3282 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6565014 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 28758117 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3282 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6565014 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Велодорожки** | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м$^3$ материала основания в плотном теле | 71,61 | 15130,72 | 1740,04 | 1083511 | 124605 | 940029 | 54767 | 1229340 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 263,61 | 444,54 | 18877 | 31834 | | 91062 | |
| 17 | Е11-270403-0101<br>1127-0403-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | $м^2$ основания | 716,1 | 2602,04 | 403,76 | 1863321 | 289133 | 1529367 | 151491 | 2175999 |
| | | | | | 62,59 | 133,29 | 44821 | 95449 | | 161187 | |
| 18 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство | $м^2$ покрытия | 716,1 | 306,15 | 262,52 | 219234 | 187990 | 1454 | 66046 | 308102 |
| | | | | | 41,60 | 43,80 | 29790 | 31365 | | 22822 | |
| 19 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см) | $м^2$ покрытия | 716,1 | 15,77 | 0,10 | 11293 | 72 | 737 | 11322 | 24426 |
| | | | | | 14,64 | -- | 10484 | -- | | 1812 | |
| 20 | С1212-501-0203<br>212-501-0203<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 121,88022 | 27757,00 | -- | 3383029 | -- | 3383029 | -- | 3653671 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 270642 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 57,3 | 2270,12 | 242,75 | 130078 | 13909 | 87898 | 35384 | 178699 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 28271 | 4492 | | 13237 | |
| 22 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | $м^2$ покрытия | 57,3 | -293,73 | -16,26 | -16831 | -932 | -14643 | -1662 | -19973 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -1256 | -283 | | -1479 | |
| 23 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 1 | 4841,79 | 50,35 | 4842 | 51 | 3374 | 1555 | 6909 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1417 | 23 | | 512 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 6678477 | 614828 | 5931245 | 318903 | 7557173 |
| | | | | | | | 132404 | 162880 | -- | 559795 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 6678477 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 2548217 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 295284 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3383029** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **318903** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **559795** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **7557175** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **124** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **295284** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **7557175** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **124** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **295284** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Дорожные разметки** | | | | | | | | | |
| **24** | **Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная** | **км линии** | **0,287** | **374684,44** | **12097,19** | **107534** | **3472** | **102301** | **3258** | **119655** |
| | | | | | **6136,05** | **4373,86** | **1761** | **1255** | | **8863** | |
| **25** | **Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе** | **$м^2$ разметки** | **1,698** | **1357,83** | **34,38** | **2306** | **58** | **1294** | **1030** | **3603** |
| | | | | | **561,57** | **--** | **954** | **--** | | **267** | |
| **26** | **Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** | **км линии** | **0,0075** | **284140,28** | **10823,28** | **2131** | **81** | **2005** | **80** | **2388** |
| | | | | | **5978,30** | **3889,16** | **45** | **29** | | **177** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **111971** | **3611** | **105600** | **4368** | **125646** |
| | | | | | | | **2760** | **1284** | **--** | **9307** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **111971** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **105600** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4044** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4368** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **9307** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **125646** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4044** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **125646** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4044** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Дорожные знаки ГП-4** | | | | | | | | | |
| **27** | **Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **6** | **8818,94** | **1269,25** | **52914** | **7615** | **5610** | **46048** | **106879** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6614,78 | 491,40 | 39689 | 2948 | | 7917 | |
| 28 | С1251-101-0704<br>251-101-0704<br>РСНБ РК 2022 | Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт. | 6 | 25793,00 | -- | 154758 | -- | 154758 | -- | 167139 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12381 | |
| 29 | С1251-102-0708<br>251-102-0708<br>РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 | шт. | 6 | 11104,00 | -- | 66624 | -- | 66624 | -- | 71954 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5330 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | м$^2$ основания | 0,96 | 1961,70 | 164,19 | 1883 | 158 | 1629 | 161 | 2207 |
| | | | | | 100,17 | 54,79 | 96 | 53 | | 164 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 0,004944 | 184510,00 | | | | 912 | | |
| 31 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | м$^2$ покрытия или основания | 0,096 | 1653,05 | 40,27 | 159 | 4 | 155 | 2 | 174 |
| | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | 2 | | 13 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 0,000494 | 184510,00 | | | | 91 | | |
| 32 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | м$^3$ бетона в деле | 0,48 | 66983,24 | 5229,89 | 32152 | 2510 | 26764 | 3036 | 38003 |
| | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 2878 | 736 | | 2815 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м$^3$ | 1,02 0,4896 | 47024,00 | | | | 23023 | | |
| 33 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 0,06 | 1460,46 | -- | 88 | -- | -- | 63 | 163 |
| | | | | | 1460,46 | -- | 88 | -- | | 12 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 308578 | 10287 | 255540 | 49310 | 386519 |
| | | | | | | | 42751 | 3739 | -- | 28632 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 308578 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 34157 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 46490 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 221382 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 49310 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 28632 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 386520 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 46490 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 386520 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 46490 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж** | **шт.** | **1** | **4100,73**<br>**3968,87** | **131,86**<br>**61,97** | **4101**<br>**3969** | **132**<br>**62** | **--** | **4353**<br>**676** | **9131** |
| 35 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **1** | **8818,94**<br>**6614,78** | **1269,25**<br>**491,40** | **8819**<br>**6615** | **1269**<br>**491** | **935** | **7675**<br>**1319** | **17813** |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума** | **$м^2$ основания** | **0,16** | **1961,70**<br>**100,17** | **164,19**<br>**54,79** | **314**<br>**16** | **27**<br>**9** | **271** | **27**<br>**27** | **368** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **36.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515** **0,000824** | **184510,00** | | | | **152** | | |
| 37 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | **Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702** | **$м^2$ покрытия или основания** | **0,016** | **1653,05**<br>**2,92** | **40,27**<br>**15,92** | **26**<br>**--** | **--**<br>**--** | **26** | **--**<br>**2** | **28** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **37.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515** **0,000082** | **184510,00** | | | | **15** | | |
| 38 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Фундаменты монолитные. Устройство** | **$м^3$ бетона в деле** | **0,08** | **66983,24**<br>**5995,46** | **5229,89**<br>**1533,60** | **5359**<br>**480** | **419**<br>**123** | **4460** | **506**<br>**469** | **6334** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **38.1** | **279235 С** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** | **$м^3$** | **1,02** **0,0816** | **47024,00** | | | | **3837** | | |
| 39 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **$м^3$ грунта** | **0,01** | **1460,46** | **--** | **15** | **--** | **--** | **11** | **28** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1460,46 | -- | 15 | -- | | 2 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | |
| 40 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой** | шт. | 2 | 76695,00 | 293,00 | 153390 | 586 | 147230 | 5172 | 171247 |
| | | | | | 2787,00 | 55,00 | 5574 | 110 | | 12685 | |
| 41 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** | шт. | 2 | 41356,00 | 34,00 | 82712 | 68 | 82362 | 275 | 89626 |
| | | | | | 141,00 | 10,00 | 282 | 20 | | 6639 | |
| 42 | У86-010302-0702<br>8601-0302-0702<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель: "Классик"** | комплект | 3 | 208426,00 | 23,00 | 625278 | 69 | 611928 | 9187 | 685222 |
| | | | | | 4427,00 | 11,00 | 13281 | 33 | | 50757 | |
| 43 | У86-010303-0401<br>8601-0303-0401<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Urn 1** | шт. | 3 | 150934,00 | -- | 452802 | -- | 452802 | -- | 489026 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 36224 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 1332816 | 2570 | 1300014 | 27206 | 1468823 |
| | | | | | | | 30232 | 848 | -- | 108800 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1332816 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1300016 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 31080 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 27206 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 108800 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1468822 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31080 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1468822 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31080 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **38631514** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 6494829 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1461363 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 487580 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 20895407 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 152880 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6765431 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2861610 | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3440**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3440'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№34, Ы.Алтынсарин сол жагы''2'2-1-34'Укладка брусчатки, ул.№34, Ы.Алтынсарин сол жагы'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'2708,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'273=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(569)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=2708,5* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=2648* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 31 | У86-010302-0310'12* |
| 32 | У86-010303-0204'12* |
| 33 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№34, Ы.Алтынсарин сол жагы
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-34
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№34, Ы.Алтынсарин сол жагы

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 60373,932 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 14015,102 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 6,974 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101<br>1101-0203-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **2708,5** | | **10,50** | **10,50** | **28439** | **28439** | **--** | **5769** | **36944** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **8017** | | **2736** | |
| **2** | **Е11-010106-3301<br>1101-0106-3301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **273** | | **31,03** | **31,03** | **8471** | **8471** | **--** | **893** | **10112** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **1239** | | **748** | |
| **3** | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **273** | | **160,82** | **160,82** | **43904** | **43904** | **--** | **10713** | **58985** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **14879** | | **4368** | |
| **4** | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **273** | | **10,95** | **10,95** | **2989** | **2990** | **--** | **797** | **4089** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **1106** | | **303** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 569 | 92,23 | 92,23 | 52479 | 52478 | -- | 12723 | 70420 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 17667 | | 5218 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 296 | 146,29 | 139,39 | 43302 | 41259 | -- | 9946 | 57507 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 2042 | 11769 | | 4259 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 5180 | 39,00 | -- | 202020 | -- | | -- | 218182 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16162 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 381604 | 177541 | -- | 40841 | 456239 |
| | | | | | | | 2042 | 54677 | -- | 33794 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 381604 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 56719 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 202020 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 40841 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 33794 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 456239 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 56719 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 456239 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 56719 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 2708,5 | 2527,43 | 242,75 | 6845544 | 657488 | 4851709 | 1672580 | 9199583 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 1336347 | 212346 | | 681459 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 2708,5 | -346,91 | -16,26 | -939606 | -44040 | -836196 | -78574 | -1099624 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -59370 | -13380 | | -81445 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 2708,5 | 3774,11 | 271,42 | 10222177 | 735141 | 1332365 | 7471045 | 19108684 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 8154671 | 335150 | | 1415462 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 2762,67 | 4061,00 | -- | 11219203 | -- | 11219203 | -- | 12116739 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 897536 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 264,8 | 2270,12 | 242,75 | 601128 | 64280 | 406198 | 163522 | 825821 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 130650 | 20760 | | 61171 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 264,8 | -293,73 | -16,26 | -77780 | -4306 | -67670 | -7682 | -92299 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -5804 | -1308 | | -6837 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 2648 | 4841,79 | 50,35 | 12821060 | 133326 | 8934935 | 4117402 | 18293549 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 3752799 | 59606 | | 1355088 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | |
| 15 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 12 | 76695,00 | 293,00 | 920340 | 3516 | 883380 | 31035 | 1027485 |
| | | | | | 2787,00 | 55,00 | 33444 | 660 | | 76110 | |
| 16 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 12 | 41356,00 | 34,00 | 496272 | 408 | 494172 | 1649 | 537755 |
| | | | | | 141,00 | 10,00 | 1692 | 120 | | 39834 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 42108338 | 1545813 | 27218096 | 13370977 | 59917693 |
| | | | | | | | 13344429 | 613954 | -- | 4438378 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 42108338 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 15998894 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 13958383 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11219203 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 13370977 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4438378 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 59917693 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6957 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13958383 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 59917693 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6957 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13958383 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 60373932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **13346471** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1723354** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **668631** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **27218097** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **202020** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **13411818** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **4472172** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3450**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| | |
| 1 | Э3450'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№35, 257''2'2-1-35'Укладка брусчатки, ул.№35, 257'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'952,4''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'98=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(200)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=952,4* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=759* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(PC295527)(PC100533PC100467)(PC247617)(PC316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | Р Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 31 | E11-270902-0101(PC1069)(Н53=0)(PC295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 32 | E11-270902-0101(PC295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 33 | П2Фундаменты стоек* |
| 34 | E11-270602-0702(PC293027PC144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 35 | E11-270602-0703(PC293027PC144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 36 | E11-300102-0201(PC295473PC279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 37 | E11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 38 | Н43=1* |
| 39 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 40 | У86-010302-0310'4* |
| 41 | У86-010303-0204'4* |
| 42 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№35, 257
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-35
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№35, 257

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 19996,353 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 4682,137 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,321 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **952,4** | | **10,50** | **10,50** | **10000** | **10000** | **--** | **2029** | **12991** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **2819** | | **962** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **98** | | **31,03** | **31,03** | **3041** | **3041** | **--** | **320** | **3630** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **445** | | **269** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **98** | | **160,82** | **160,82** | **15760** | **15760** | **--** | **3846** | **21174** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **5341** | | **1568** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **98** | | **10,95** | **10,95** | **1073** | **1073** | **--** | **286** | **1468** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **397** | | **109** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 200 | 92,23 | 92,23 | 18446 | 18446 | -- | 4472 | 24752 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 6210 | | 1834 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 102 | 146,29 | 139,39 | 14922 | 14218 | -- | 3427 | 19817 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 704 | 4056 | | 1468 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1785 | 39,00 | -- | 69615 | -- | | -- | 75184 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5569 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 132857 | 62538 | -- | 14380 | 159016 |
| | | | | | | | 704 | 19268 | -- | 11779 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 132857 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 19972 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 69615 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14380 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11779 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 159016 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 19972 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 159016 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 19972 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 952,4 | 2527,43 | 242,75 | 2407124 | 231195 | 1706024 | 588136 | 3234883 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 469905 | 74668 | | 239624 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 952,4 | -346,91 | -16,26 | -330397 | -15486 | -294034 | -27629 | -386665 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -20877 | -4705 | | -28639 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 952,4 | 3774,11 | 271,42 | 3594462 | 258500 | 468505 | 2627072 | 6719258 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 2867457 | 117850 | | 497724 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 971,448 | 4061,00 | -- | 3945050 | -- | 3945050 | -- | 4260654 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 315604 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 75,9 | 2270,12 | 242,75 | 172302 | 18425 | 116429 | 46871 | 236706 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 37448 | 5951 | | 17534 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | $м^2$ покрытия | 75,9 | -293,73 | -16,26 | -22294 | -1234 | -19396 | -2202 | -26456 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -1664 | -375 | | -1960 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 759 | 4841,79 | 50,35 | 3674919 | 38216 | 2561033 | 1180177 | 5243506 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1075670 | 17085 | | 388411 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 13441166 | 529616 | 8483611 | 4412425 | 19281886 |
| | | | | | | | 4427939 | 210474 | -- | 1428298 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13441166 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4538562 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4638413 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3945050 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4412425 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1428298 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19281889 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2303 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4638413 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 19281889 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2303 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4638413 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж | шт. | 1 | 4100,73 | 131,86 | 4101 | 132 | -- | 4353 | 9131 |
| | | | | | 3968,87 | 61,97 | 3969 | 62 | | 676 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 1 | | 8818,94 | 1269,25 | 8819 | 1269 | 935 | 7675 | 17813 |
| | | | | | | 6614,78 | 491,40 | 6615 | 491 | | 1319 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | $м^2$ основания | 0,16 | | 1961,70 | 164,19 | 314 | 27 | 271 | 27 | 368 |
| | | | | | | 100,17 | 54,79 | 16 | 9 | | 27 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000824 | 184510,00 | | | | 152 | | |
| 18 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | $м^2$ покрытия или основания | 0,016 | | 1653,05 | 40,27 | 26 | -- | 26 | -- | 28 |
| | | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | -- | | 2 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000082 | 184510,00 | | | | 15 | | |
| 19 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | $м^3$ бетона в деле | 0,08 | | 66983,24 | 5229,89 | 5359 | 419 | 4460 | 506 | 6334 |
| | | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 480 | 123 | | 469 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 1,02 | 0,0816 | 47024,00 | | | | 3837 | | |
| 20 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 0,01 | | 1460,46 | -- | 15 | -- | -- | 11 | 28 |
| | | | | | | 1460,46 | -- | 15 | -- | | 2 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 21 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 4 | | 76695,00 | 293,00 | 306780 | 1172 | 294460 | 10345 | 342495 |
| | | | | | | 2787,00 | 55,00 | 11148 | 220 | | 25370 | |
| 22 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 4 | | 41356,00 | 34,00 | 165424 | 136 | 164724 | 550 | 179252 |
| | | | | | | 141,00 | 10,00 | 564 | 40 | | 13278 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 490838 | 3155 | 464876 | 23467 | 555449 |
| | | | | | | | | 22807 | 945 | -- | 41143 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **490838** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **464878** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **23752** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **23467** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **41143** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **555448** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **23752** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | **555448** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **23752** | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | | | | | | **19996353** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | **4451450** | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | | **595309** | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | **230687** | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | | | **8948490** | | |
| | - Перевозка грузов | | Тенге | | | | **69615** | | | | |
| | - Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | **4450272** | |
| | - Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | **1481220** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3460**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| | |
| 1 | Э3460'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№36, 253''2'2-1-36'Укладка брусчатки, ул.№36, 253'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'391,8''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'41=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(82)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=391,8* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=651* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 31 | У86-010302-0310'3* |
| 32 | У86-010303-0204'3* |
| 33 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№36, 253
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-36
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№36, 253

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 10822,353 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 2431,529 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,222 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101<br>1101-0203-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **391,8** | | **10,50** | **10,50** | **4114** | **4114** | **--** | **835** | **5344** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **1160** | | **396** | |
| **2** | **Е11-010106-3301<br>1101-0106-3301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **41** | | **31,03** | **31,03** | **1272** | **1272** | **--** | **134** | **1518** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **186** | | **112** | |
| **3** | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **41** | | **160,82** | **160,82** | **6594** | **6594** | **--** | **1609** | **8859** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **2235** | | **656** | |
| **4** | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **41** | | **10,95** | **10,95** | **449** | **449** | **--** | **120** | **614** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **166** | | **46** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **$м^3$ грунта** | **82** | **92,23** | **92,23** | **7563** | **7563** | **--** | **1834** | **10148** |
| | | | | | **--** | **31,05** | **--** | **2546** | | **752** | |
| 6 | **Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** | **$м^3$ грунта** | **41** | **146,29** | **139,39** | **5998** | **5715** | **--** | **1378** | **7966** |
| | | | | | **6,90** | **39,76** | **283** | **1630** | | **590** | |
| 7 | **С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **717,5** | **39,00** | **--** | **27983** | **--** | | **--** | **30222** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2239** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **53973** | **25707** | **--** | **5910** | **64671** |
| | | | | | | | **283** | **7923** | **--** | **4791** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **53973** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **8206** | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **27982** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **5910** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4791** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **64674** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8206** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **64674** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8206** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **<u>РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3</u>** | | | | | | | | | |
| 8 | **Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25** | **Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство** | **$м^2$ покрытия** | **391,8** | **2527,43** | **242,75** | **990247** | **95109** | **701828** | **241948** | **1330772** |
| | | | | | **493,39** | **78,40** | **193310** | **30717** | | **98577** | |
| 9 | **Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2** | **Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201** | **$м^2$ покрытия** | **391,8** | **-346,91** | **-16,26** | **-135919** | **-6370** | **-120961** | **-11366** | **-159067** |
| | | | | | **-21,92** | **-4,94** | **-8588** | **-1935** | | **-11781** | |
| 10 | **Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28** | **Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** | **$м^2$** | **391,8** | **3774,11** | **271,42** | **1478696** | **106342** | **192734** | **1080729** | **2764180** |
| | | | | | **3010,77** | **123,74** | **1179620** | **48481** | | **204755** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 399,636 | 4061,00 | -- | 1622922 | -- | 1622922 | -- | 1752756 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 129834 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 65,1 | 2270,12 | 242,75 | 147785 | 15803 | 99862 | 40201 | 203025 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 32120 | 5104 | | 15039 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 65,1 | -293,73 | -16,26 | -19122 | -1059 | -16636 | -1889 | -22691 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -1427 | -322 | | -1681 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 651 | 4841,79 | 50,35 | 3152005 | 32778 | 2196617 | 1012246 | 4497394 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 922610 | 14654 | | 333143 | |
| | МАФЫ ГП-4 | | | | | | | | | | |
| 15 | У86-010302-0310<br>8601-0302-0310<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 3 | 76695,00 | 293,00 | 230085 | 879 | 220845 | 7759 | 256871 |
| | | | | | 2787,00 | 55,00 | 8361 | 165 | | 19028 | |
| 16 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 3 | 41356,00 | 34,00 | 124068 | 102 | 123543 | 412 | 134439 |
| | | | | | 141,00 | 10,00 | 423 | 30 | | 9958 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 7590767 | 243584 | 5020754 | 2370040 | 10757679 |
| | | | | | | | 2326429 | 96894 | -- | 796872 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7590767 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3397832 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2423323 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1622922 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2370040 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 796872 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10757679 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1219 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2423323 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 10757679 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1219 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2423323 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | | | | | 10822353 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **2326712** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **269291** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **104817** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **5020754** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **27983** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **2375950** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **801663** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3470**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3470'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№37, Вокзал алды-Кобыланды батыр кошесіне дейін''2'2-1-37'Укладка брусчатки, ул.№37, Вокзал алды-Кобыланды батыр кошесіне дейін'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'2204,4''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'224=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107(П-Р-К)'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см. #Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(463)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=2204,4* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=1819* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | Р Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 31 | E11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 32 | E11-270902-0101(РС295892)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 33 | П2Фундаменты стоек* |
| 34 | E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.2''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 35 | E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.2''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 36 | E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.2''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 37 | E11-010205-0501'0,01.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 38 | Н43=1* |
| 39 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 40 | У86-010302-0310'8* |
| 41 | У86-010303-0204'8* |
| 42 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№37, Вокзал алды-Кобыланды батыр кошесіне дейін
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-37
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№37, Вокзал алды-Кобыланды батыр кошесіне дейін
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 46558,315 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 10922,863 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 5,420 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **2204,4** | | **10,50** | **10,50** | **23146** | **23146** | **--** | **4695** | **30068** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **6525** | | **2226** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **224** | | **31,03** | **31,03** | **6951** | **6951** | **--** | **732** | **8297** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **1017** | | **614** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **224** | | **160,82** | **160,82** | **36024** | **36024** | **--** | **8790** | **48398** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **12208** | | **3584** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **224** | **13,69** | **13,69** | **3067** | **3066** | **--** | **815** | **4194** |
| | | | | | **--** | **5,06** | **--** | **1133** | | **311** | |
| 5 | **Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м$^3$ грунта** | **463** | **92,23** | **92,23** | **42702** | **42702** | **--** | **10353** | **57300** |
| | | | | | **--** | **31,05** | **--** | **14376** | | **4246** | |
| 6 | **Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **239** | **146,29** | **139,39** | **34963** | **33315** | **--** | **8030** | **46433** |
| | | | | | **6,90** | **39,76** | **1649** | **9503** | | **3439** | |
| 7 | **С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **4182,5** | **39,00** | **--** | **163118** | **--** | | **--** | **176167** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **13049** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **309971** | **145204** | **--** | **33415** | **370857** |
| | | | | | | | **1649** | **44762** | **--** | **27469** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **309971** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **46411** | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **163118** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **33415** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **27469** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **370855** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **46411** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **370855** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **46411** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **<u>РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3</u>** | | | | | | | | | |
| 8 | **Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство** | **м$^2$ покрытия** | **2204,4** | **2527,43** | **242,75** | **5571467** | **535118** | **3948720** | **1361283** | **7487377** |
| | | | | | **493,39** | **78,40** | **1087629** | **172825** | | **554627** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | м$^2$ покрытия | 2204,4 | -346,91 | -16,26 | -764728 | -35844 | -680564 | -63950 | -894964 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -48320 | -10890 | | -66286 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | м$^2$ | 2204,4 | 3774,11 | 271,42 | 8319648 | 598318 | 1084389 | 6080551 | 15552218 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 6636941 | 272772 | | 1152019 | |
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 2248,488 | 4061,00 | -- | 9131110 | -- | 9131110 | -- | 9861599 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 730489 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 181,9 | 2270,12 | 242,75 | 412935 | 44156 | 279031 | 112329 | 567284 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 89748 | 14261 | | 42021 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 181,9 | -293,73 | -16,26 | -53429 | -2958 | -46484 | -5277 | -63403 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -3987 | -899 | | -4697 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 1819 | 4841,79 | 50,35 | 8807216 | 91587 | 6137706 | 2828381 | 12566452 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 2577923 | 40946 | | 930855 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **31424219** | **1230377** | **19853908** | **10313317** | **45076563** |
| | | | | | | | **10339934** | **489015** | **--** | **3339028** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **31424219** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **10722796** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **10828949** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **9131110** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **10313317** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3339028** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **45076564** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5380** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10828949** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **45076564** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5380** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10828949** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж | шт. | 2 | | 4100,73 | 131,86 | 8201 | 264 | -- | 8707 | 18260 |
| | | | | | | 3968,87 | 61,97 | 7938 | 124 | | 1353 | |
| 16 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 2 | | 8818,94 | 1269,25 | 17638 | 2539 | 1869 | 15349 | 35626 |
| | | | | | | 6614,78 | 491,40 | 13230 | 983 | | 2639 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | $м^2$ основания | 0,32 | | 1961,70 | 164,19 | 628 | 53 | 543 | 54 | 736 |
| | | | | | | 100,17 | 54,79 | 32 | 18 | | 55 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,001648 | 184510,00 | | | | 304 | | |
| 18 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | $м^2$ покрытия или основания | 0,032 | | 1653,05 | 40,27 | 53 | 2 | 51 | 1 | 58 |
| | | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | 1 | | 4 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000165 | 184510,00 | | | | 30 | | |
| 19 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | $м^3$ бетона в деле | 0,16 | | 66983,24 | 5229,89 | 10717 | 836 | 8922 | 1012 | 12667 |
| | | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 959 | 245 | | 938 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 1,02 | 0,1632 | 47024,00 | | | | 7674 | | |
| 20 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 0,02 | | 1460,46 | -- | 29 | -- | -- | 21 | 54 |
| | | | | | | 1460,46 | -- | 29 | -- | | 4 | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой** | **шт.** | **8** | **76695,00** | **293,00** | **613560** | **2344** | **588920** | **20690** | **684990** |
| | | | | | **2787,00** | **55,00** | **22296** | **440** | | **50740** | |
| **22** | **У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** | **шт.** | **8** | **41356,00** | **34,00** | **330848** | **272** | **329448** | **1099** | **358503** |
| | | | | | **141,00** | **10,00** | **1128** | **80** | | **26556** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **981674** | **6310** | **929753** | **46933** | **1110894** |
| | | | | | | | **45612** | **1891** | **--** | **82289** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **981674** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **929754** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **47503** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **46933** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **82289** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1110896** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **26** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **47503** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **1110896** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **26** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **47503** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **46558315** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **10387195** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1381891** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **535668** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **20783660** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **163118** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **10393665** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **3448786** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3130**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| | |
| 1 | Э3130'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.4,ул.К.Куатбаева''2'2-1-4'Укладка брусчатки, ул.№4,ул.К.Куатбаева'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'2620,9''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'238=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(526)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=1438,8* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | Н43=1* |
| 22 | С1255-102-0605'(1438,8-317).1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 23 | С1251-104-0101'317.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м$^2$* |
| 24 | П2 Установка бортовых камней * |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1005.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1005.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1005''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | РВелодорожки ГП-3* |
| 30 | Е11-270401-0102'1182,1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 31 | Е11-270403-0101'1182,1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м$^2$ основания* |
| 32 | Е11-270602-0301(РС295487)(РС295822РС144674)'1182,1=Ф5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 33 | Е11-270602-0401(РС295487)(РС295822РС144674)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф5''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)'м$^2$ покрытия* |
| 34 | С1212-501-0203'Ф5.(0,0976+6.0,0121)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I'т* |
| 35 | П2 Установка бортовых камней * |
| 36 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'946.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 37 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'946.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 38 | М316957=71489* |
| 39 | Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'946''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 40 | РДорожные разметки ГП-4* |
| 41 | Е11-270903-0201'0,473''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии* |
| 42 | Е11-270903-0107'4.0,148+4.0,135''Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе'м$^2$ разметки* |
| 43 | Е11-270903-0204'0,005''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии* |
| 44 | РДорожные знаки ГП-4* |
| 45 | Е11-270902-0101(РС295892)'4''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 46 | С1251-101-0704'4''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.* |
| 47 | С1251-102-0708'4''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.* |
| 48 | П2Фундаменты стоек* |
| 49 | Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.4''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 50 | Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.4''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 51 | Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.4''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 52 | Е11-010205-0501'0,01.4''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 53 | Р Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 54 | Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 55 | Е11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 56 | П2Фундаменты стоек* |
| 57 | Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 58 | Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 59 | Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 60 | Е11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 61 | Н43=1* |
| 62 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 63 | У86-010302-0702'6* |
| 64 | У86-010303-0401'6* |
| 65 | К'* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.4,ул.К.Куатбаева
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№4,ул.К.Куатбаева
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 52070,946 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 8770,327 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 4,348 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **2620,9** | | **10,50** | **10,50** | **27519** | **27520** | **--** | **5583** | **35749** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **7758** | | **2647** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **238** | | **31,03** | **31,03** | **7385** | **7386** | **--** | **778** | **8815** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **1081** | | **652** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **238** | | **160,82** | **160,82** | **38275** | **38275** | **--** | **9339** | **51422** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **12971** | | **3808** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **238** | | **10,95** | **10,95** | **2606** | **2606** | **--** | **695** | **3565** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **964** | | **264** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 526 | 92,23 | 92,23 | 48513 | 48513 | -- | 11761 | 65098 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 16332 | | 4823 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 288 | 146,29 | 139,39 | 42132 | 40144 | -- | 9677 | 55953 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 1987 | 11451 | | 4144 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 5040 | 39,00 | -- | 196560 | -- | | -- | 212285 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15725 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 362990 | 164444 | -- | 37833 | 432887 |
| | | | | | | | 1987 | 50557 | -- | 32063 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 362990 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 52544 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 196560 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 37833 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 32063 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 432886 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 52544 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 432886 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 52544 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 1438,8 | 2527,43 | 242,75 | 3636466 | 349269 | 2577307 | 888502 | 4886970 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 709890 | 112802 | | 362002 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 1438,8 | -346,91 | -16,26 | -499134 | -23395 | -444201 | -41740 | -584138 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -31538 | -7108 | | -43265 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 1438,8 | 3774,11 | 271,42 | 5430189 | 390519 | 707774 | 3968743 | 10150849 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 4331896 | 178037 | | 751917 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 1144,236 | 4061,00 | -- | 4646742 | -- | 4646742 | -- | 5018481 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 371739 | |
| 12 | С1251-104-0101<br>251-104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона | м$^2$ | 323,34 | 8890,00 | -- | 2874493 | -- | 2874493 | -- | 3104452 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 229959 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 100,5 | 2270,12 | 242,75 | 228147 | 24396 | 154165 | 62062 | 313425 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 49586 | 7879 | | 23217 | |
| 14 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 100,5 | -293,73 | -16,26 | -29520 | -1634 | -25683 | -2916 | -35030 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -2203 | -496 | | -2595 | |
| 15 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 1005 | 4841,79 | 50,35 | 4865999 | 50602 | 3391091 | 1562685 | 6942982 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1424306 | 22623 | | 514299 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 21153382 | 789757 | 13881688 | 6437336 | 29797991 |
| | | | | | | | 6481937 | 313737 | -- | 2207273 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 21153382 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6360454 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6795674 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7521235 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6437336 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2207273 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 29797991 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3369 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6795674 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 29797991 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3369 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6795674 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Велодорожки ГП-3** | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м$^3$ материала основания в плотном теле | 118,21 | 15130,72 | 1740,04 | 1788602 | 205690 | 1551751 | 90407 | 2029330 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 263,61 | 444,54 | 31161 | 52549 | | 150321 | |
| 17 | Е11-270403-0101<br>1127-0403-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | $м^2$ основания | 1182,1 | 2602,04 | 403,76 | 3075871 | 477285 | 2524598 | 250073 | 3592023 |
| | | | | | 62,59 | 133,29 | 73988 | 157562 | | 266079 | |
| 18 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство | $м^2$ покрытия | 1182,1 | 306,15 | 262,52 | 361900 | 310325 | 2400 | 109025 | 508599 |
| | | | | | 41,60 | 43,80 | 49175 | 51776 | | 37674 | |
| 19 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см) | $м^2$ покрытия | 1182,1 | 15,77 | 0,10 | 18642 | 118 | 1218 | 18689 | 40322 |
| | | | | | 14,64 | -- | 17306 | -- | | 2991 | |
| 20 | С1212-501-0203<br>212-501-0203<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 201,19342 | 27757,00 | -- | 5584526 | -- | 5584526 | -- | 6031288 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 446762 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 94,6 | 2270,12 | 242,75 | 214753 | 22965 | 145113 | 58418 | 295025 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 46675 | 7417 | | 21854 | |
| 22 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | $м^2$ покрытия | 94,6 | -293,73 | -16,26 | -27787 | -1538 | -24175 | -2744 | -32974 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -2074 | -467 | | -2443 | |
| 23 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 946 | 4841,79 | 50,35 | 4580333 | 47631 | 3192012 | 1470945 | 6535384 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1340690 | 21294 | | 484106 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 15596840 | 1062476 | 12977443 | 1994813 | 18998997 |
| | | | | | | | 1556921 | 290131 | -- | 1407344 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 15596840 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 7392920 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 1847052 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **5584526** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1994813** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1407344** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **18998997** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **924** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1847052** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **18998997** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **924** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1847052** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Дорожные разметки ГП-4** | | | | | | | | | |
| **24** | **Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная** | **км линии** | **0,473** | **374684,44** | **12097,19** | **177226** | **5722** | **168602** | **5369** | **197202** |
| | | | | | **6136,05** | **4373,86** | **2902** | **2069** | | **14608** | |
| **25** | **Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе** | **$м^2$ разметки** | **1,132** | **1357,83** | **34,38** | **1537** | **39** | **862** | **687** | **2401** |
| | | | | | **561,57** | **--** | **636** | **--** | | **178** | |
| **26** | **Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** | **км линии** | **0,005** | **284140,28** | **10823,28** | **1421** | **54** | **1337** | **53** | **1592** |
| | | | | | **5978,30** | **3889,16** | **30** | **19** | | **118** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **180184** | **5815** | **170801** | **6109** | **201195** |
| | | | | | | | **3568** | **2088** | **--** | **14904** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **180184** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **170800** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **5656** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **6109** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **14904** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **201197** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5656** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **201197** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5656** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Дорожные знаки ГП-4** | | | | | | | | | |
| **27** | **Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **4** | **8818,94** | **1269,25** | **35276** | **5077** | **3740** | **30699** | **71253** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6614,78 | 491,40 | 26459 | 1966 | | 5278 | |
| 28 | С1251-101-0704<br>251-101-0704<br>РСНБ РК 2022 | Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт. | 4 | 25793,00 | -- | 103172 | -- | 103172 | -- | 111426 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8254 | |
| 29 | С1251-102-0708<br>251-102-0708<br>РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 | шт. | 4 | 11104,00 | -- | 44416 | -- | 44416 | -- | 47969 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3553 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | м$^2$ основания | 0,64 | 1961,70 | 164,19 | 1255 | 105 | 1086 | 107 | 1471 |
| | | | | | 100,17 | 54,79 | 64 | 35 | | 109 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 0,003296 | 184510,00 | | | | 608 | | |
| 31 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | м$^2$ покрытия или основания | 0,064 | 1653,05 | 40,27 | 106 | 3 | 103 | 1 | 116 |
| | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | 1 | | 9 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 0,00033 | 184510,00 | | | | 61 | | |
| 32 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | м$^3$ бетона в деле | 0,32 | 66983,24 | 5229,89 | 21435 | 1674 | 17842 | 2024 | 25335 |
| | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 1919 | 491 | | 1877 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м$^3$ | 1,02 0,3264 | 47024,00 | | | | 15349 | | |
| 33 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 0,04 | 1460,46 | -- | 58 | -- | -- | 42 | 108 |
| | | | | | 1460,46 | -- | 58 | -- | | 8 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 205718 | 6859 | 170359 | 32873 | 257678 |
| | | | | | | | 28500 | 2493 | -- | 19088 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 205718 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 22772 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 30993 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 147588 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 32873 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 19088 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 257679 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 30993 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 257679 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 30993 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж** | **шт.** | **1** | **4100,73** | **131,86** | **4101** | **132** | **--** | **4353** | **9131** |
| | | | | | **3968,87** | **61,97** | **3969** | **62** | | **676** | |
| 35 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **1** | **8818,94** | **1269,25** | **8819** | **1269** | **935** | **7675** | **17813** |
| | | | | | **6614,78** | **491,40** | **6615** | **491** | | **1319** | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума** | **$м^2$ основания** | **0,16** | **1961,70** | **164,19** | **314** | **27** | **271** | **27** | **368** |
| | | | | | **100,17** | **54,79** | **16** | **9** | | **27** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **36.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515** **0,000824** | **184510,00** | | | | **152** | | |
| 37 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | **Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702** | **$м^2$ покрытия или основания** | **0,016** | **1653,05** | **40,27** | **26** | **--** | **26** | **--** | **28** |
| | | | | | **2,92** | **15,92** | **--** | **--** | | **2** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **37.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515** **0,000082** | **184510,00** | | | | **15** | | |
| 38 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Фундаменты монолитные. Устройство** | **$м^3$ бетона в деле** | **0,08** | **66983,24** | **5229,89** | **5359** | **419** | **4460** | **506** | **6334** |
| | | | | | **5995,46** | **1533,60** | **480** | **123** | | **469** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **38.1** | **279235 С** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** | **$м^3$** | **1,02** **0,0816** | **47024,00** | | | | **3837** | | |
| 39 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **$м^3$ грунта** | **0,01** | **1460,46** | **--** | **15** | **--** | **--** | **11** | **28** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **1460,46** | **--** | **15** | **--** | | **2** | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | |
| **40** | **У86-010302-0702 8601-0302-0702 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель: "Классик"** | **комплект** | **6** | **208426,00** | **23,00** | **1250556** | **138** | **1223856** | **18373** | **1370444** |
| | | | | | **4427,00** | **11,00** | **26562** | **66** | | **101514** | |
| **41** | **У86-010303-0401 8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Urn 1** | **шт.** | **6** | **150934,00** | **--** | **905604** | **--** | **905604** | **--** | **978052** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **72448** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **2174794** | **1985** | **2135152** | **30945** | **2382198** |
| | | | | | | | **37657** | **751** | **--** | **176457** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **2174794** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **2135154** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **38408** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **30945** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **176457** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **2382196** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **21** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **38408** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **2382196** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **21** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **38408** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **52070946** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **8110570** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **2031336** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **659757** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **29335449** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **196560** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **8539909** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **3857129** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3140**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3140'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.5,ул.М.Ыгылман''2'2-1-5'Укладка брусчатки, ул.№5,ул.М.Ыгылман'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'2305,6''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'207=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(369)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=2305,6* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=1698* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100097=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | РДорожные знаки ГП-4* |
| 31 | E11-270902-0101(РС295892)'3''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 32 | С1251-101-0704'3''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.* |
| 33 | С1251-102-0708'3''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.* |
| 34 | П2Фундаменты стоек* |
| 35 | E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.3''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 36 | E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.3''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 37 | E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.3''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 38 | E11-010205-0501'0,01.3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 39 | Р Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 40 | E11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 41 | E11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 42 | П2Фундаменты стоек* |
| 43 | E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 44 | E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 45 | E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 46 | E11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 47 | Н43=1* |
| 48 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 49 | У86-010302-0310'8* |
| 50 | У86-010303-0204'8* |
| 51 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.5,ул.М.Ыгылман
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№5,ул.М.Ыгылман

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 47173,027 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 11118,376 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 5,510 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **2305,6** | | **10,50** | **10,50** | **24209** | **24209** | **--** | **4911** | **31449** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **6825** | | **2329** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **207** | | **31,03** | **31,03** | **6423** | **6423** | **--** | **677** | **7667** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **940** | | **567** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **207** | | **160,82** | **160,82** | **33290** | **33290** | **--** | **8123** | **44725** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **11282** | | **3312** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **207** | | **10,95** | **10,95** | **2267** | **2266** | **--** | **604** | **3101** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **838** | | **230** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 369 | 92,23 | 92,23 | 34033 | 34032 | -- | 8251 | 45668 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 11457 | | 3384 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 162 | 146,29 | 139,39 | 23699 | 22581 | -- | 5443 | 31473 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 1118 | 6441 | | 2331 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 2835 | 39,00 | -- | 110565 | -- | | -- | 119410 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8845 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 234486 | 122801 | -- | 28009 | 283493 |
| | | | | | | | 1118 | 37783 | -- | 20998 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 234486 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 38901 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 110565 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 28009 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20998 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 283493 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 38901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 283493 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 38901 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 2305,6 | 2527,43 | 242,75 | 5827243 | 559684 | 4129999 | 1423777 | 7831109 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 1137560 | 180759 | | 580089 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 2305,6 | -346,91 | -16,26 | -799836 | -37489 | -711808 | -66885 | -936051 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -50539 | -11390 | | -69329 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 2305,6 | 3774,11 | 271,42 | 8701588 | 625786 | 1134171 | 6359698 | 16266192 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 6941631 | 285295 | | 1204907 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 2351,712 | 4061,00 | -- | 9550302 | -- | 9550302 | -- | 10314326 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 764024 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 169,8 | 2270,12 | 242,75 | 385466 | 41219 | 260469 | 104857 | 529548 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 83778 | 13312 | | 39225 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | $м^2$ покрытия | 169,8 | -606,68 | -16,26 | -103014 | -2761 | -96531 | -4926 | -116576 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -3722 | -839 | | -8636 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 1698 | 4841,79 | 50,35 | 8221359 | 85494 | 5729425 | 2640237 | 11730531 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 2406440 | 38222 | | 868935 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 31783108 | 1271933 | 19996027 | 10456758 | 45619079 |
| | | | | | | | 10515148 | 505359 | -- | 3379215 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 31783108 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10445726 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11020507 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 9550302 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10456758 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3379215 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 45619081 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5467 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11020507 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 45619081 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5467 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11020507 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3.Дорожные знаки ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 3 | 8818,94 | 1269,25 | 26457 | 3808 | 2805 | 23024 | 53439 |
| | | | | | 6614,78 | 491,40 | 19844 | 1474 | | 3958 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С1251-101-0704<br>251-101-0704<br>РСНБ РК 2022 | Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт. | 3 | 25793,00 | -- | 77379 | -- | 77379 | -- | 83569 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6190 | |
| 17 | С1251-102-0708<br>251-102-0708<br>РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 | шт. | 3 | 11104,00 | -- | 33312 | -- | 33312 | -- | 35977 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2665 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | $м^2$ основания | 0,48 | 1961,70 | 164,19 | 942 | 79 | 815 | 80 | 1104 |
| | | | | | 100,17 | 54,79 | 48 | 26 | | 82 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 18.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 0,002472 | 184510,00 | | | | 456 | | |
| 19 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | $м^2$ покрытия или основания | 0,048 | 1653,05 | 40,27 | 79 | 2 | 77 | 1 | 86 |
| | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | 1 | | 6 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 0,000247 | 184510,00 | | | | 46 | | |
| 20 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | $м^3$ бетона в деле | 0,24 | 66983,24 | 5229,89 | 16076 | 1255 | 13382 | 1518 | 19001 |
| | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 1439 | 368 | | 1408 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 1,02 0,2448 | 47024,00 | | | | 11511 | | |
| 21 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 0,03 | 1460,46 | -- | 44 | -- | -- | 32 | 82 |
| | | | | | 1460,46 | -- | 44 | -- | | 6 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 154289 | 5144 | 127770 | 24655 | 193258 |
| | | | | | | | 21375 | 1869 | -- | 14315 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 154289 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 17079 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 23244 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 110691 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 24655 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14315 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 193259 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 23244 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 193259 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 23244 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж** | **шт.** | **1** | | **4100,73** | **131,86** | **4101** | **132** | **--** | **4353** | **9131** |
| | | | | | | **3968,87** | **61,97** | **3969** | **62** | | **676** | |
| 23 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **1** | | **8818,94** | **1269,25** | **8819** | **1269** | **935** | **7675** | **17813** |
| | | | | | | **6614,78** | **491,40** | **6615** | **491** | | **1319** | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума** | **$м^2$ основания** | **0,16** | | **1961,70** | **164,19** | **314** | **27** | **271** | **27** | **368** |
| | | | | | | **100,17** | **54,79** | **16** | **9** | | **27** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **24.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515** | **0,000824** | **184510,00** | | | | **152** | | |
| 25 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | **Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702** | **$м^2$ покрытия или основания** | **0,016** | | **1653,05** | **40,27** | **26** | **--** | **26** | **--** | **28** |
| | | | | | | **2,92** | **15,92** | **--** | **--** | | **2** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **25.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515** | **0,000082** | **184510,00** | | | | **15** | | |
| 26 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Фундаменты монолитные. Устройство** | **$м^3$ бетона в деле** | **0,08** | | **66983,24** | **5229,89** | **5359** | **419** | **4460** | **506** | **6334** |
| | | | | | | **5995,46** | **1533,60** | **480** | **123** | | **469** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **26.1** | **279235 С** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** | **$м^3$** | **1,02** | **0,0816** | **47024,00** | | | | **3837** | | |
| 27 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **$м^3$ грунта** | **0,01** | | **1460,46** | **--** | **15** | **--** | **--** | **11** | **28** |
| | | | | | | **1460,46** | **--** | **15** | **--** | | **2** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | |
| **28** | **У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой** | **шт.** | **8** | **76695,00** | **293,00** | **613560** | **2344** | **588920** | **20690** | **684990** |
| | | | | | **2787,00** | **55,00** | **22296** | **440** | | **50740** | |
| **29** | **У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** | **шт.** | **8** | **41356,00** | **34,00** | **330848** | **272** | **329448** | **1099** | **358503** |
| | | | | | **141,00** | **10,00** | **1128** | **80** | | **26556** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **963042** | **4463** | **924060** | **34361** | **1077195** |
| | | | | | | | **34519** | **1205** | **--** | **79791** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **963042** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **924062** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **35724** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **34361** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **79791** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1077194** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **35724** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **1077194** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **35724** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **47173027** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **10572160** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1404341** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **546216** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **21047860** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **110565** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **10543783** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **3494319** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3150**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3150'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№6,ул.Кубай Кенжегалиева''2'2-1-6'Укладка брусчатки, ул.№6,ул.Кубай Кенжегалиева'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'2710,2''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'343=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(432)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=2710,2* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=1963* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | РДорожные знаки ГП-4* |
| 31 | E11-270902-0101(РС295892)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 32 | С1251-101-0704'2''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.* |
| 33 | С1251-102-0708'2''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.* |
| 34 | П2Фундаменты стоек* |
| 35 | E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.2''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 36 | E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.2''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 37 | E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.2''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 38 | E11-010205-0501'0,01.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 39 | Р Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 40 | E11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 41 | E11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 42 | П2Фундаменты стоек* |
| 43 | E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 44 | E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 45 | E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 46 | E11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 47 | Н43=1* |
| 48 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 49 | У86-010302-0310'11* |
| 50 | У86-010303-0204'11* |
| 51 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№6,ул.Кубай Кенжегалиева
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№6,ул.Кубай Кенжегалиева
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 55317,725 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 13012,607 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 6,446 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **2710,2** | | **10,50** | **10,50** | **28457** | **28457** | **--** | **5773** | **36967** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **8022** | | **2737** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **343** | | **31,03** | **31,03** | **10643** | **10643** | **--** | **1122** | **12704** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **1557** | | **940** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **343** | | **160,82** | **160,82** | **55161** | **55162** | **--** | **13459** | **74108** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **18694** | | **5488** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **343** | | **10,95** | **10,95** | **3756** | **3756** | **--** | **1002** | **5138** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **1389** | | **381** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 432 | 92,23 | 92,23 | 39843 | 39844 | -- | 9660 | 53464 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 13414 | | 3961 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 89 | 146,29 | 139,39 | 13020 | 12406 | -- | 2990 | 17291 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 614 | 3539 | | 1281 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1557,5 | 39,00 | -- | 60743 | -- | | -- | 65602 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4859 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 211623 | 150268 | -- | 34006 | 265274 |
| | | | | | | | 614 | 46615 | -- | 19647 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 211623 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 47229 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 60742 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 34006 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 19647 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 265276 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 47229 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 265276 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 47229 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 2710,2 | 2527,43 | 242,75 | 6849841 | 657901 | 4854754 | 1673630 | 9205357 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 1337186 | 212480 | | 681886 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 2710,2 | -346,91 | -16,26 | -940195 | -44067 | -836720 | -78623 | -1100314 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -59408 | -13388 | | -81496 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 2710,2 | 3774,11 | 271,42 | 10228593 | 735602 | 1333202 | 7475734 | 19120678 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 8159789 | 335360 | | 1416351 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 2764,404 | 4061,00 | -- | 11226245 | -- | 11226245 | -- | 12124345 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 898100 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 196,3 | 2270,12 | 242,75 | 445625 | 47652 | 301121 | 121221 | 612193 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 96852 | 15390 | | 45347 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | $м^2$ покрытия | 196,3 | -293,73 | -16,26 | -57659 | -3192 | -50164 | -5695 | -68422 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -4303 | -970 | | -5068 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 1963 | 4841,79 | 50,35 | 9504434 | 98837 | 6623594 | 3052288 | 13561268 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 2782003 | 44187 | | 1004546 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 37256884 | 1492733 | 23452032 | 12238555 | 53455105 |
| | | | | | | | 12312119 | 593059 | -- | 3959666 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 37256884 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12225786 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 12905178 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11226245 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12238555 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3959666 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 53455105 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6399 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12905178 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 53455105 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6399 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12905178 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3.Дорожные знаки ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 2 | 8818,94 | 1269,25 | 17638 | 2539 | 1869 | 15349 | 35626 |
| | | | | | 6614,78 | 491,40 | 13230 | 983 | | 2639 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С1251-101-0704<br>251-101-0704<br>РСНБ РК 2022 | Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт. | 2 | | 25793,00 | -- | 51586 | -- | 51586 | -- | 55713 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4127 | |
| 17 | С1251-102-0708<br>251-102-0708<br>РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 | шт. | 2 | | 11104,00 | -- | 22208 | -- | 22208 | -- | 23985 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1777 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | м$^2$ основания | 0,32 | | 1961,70 | 164,19 | 628 | 53 | 543 | 54 | 736 |
| | | | | | | 100,17 | 54,79 | 32 | 18 | | 55 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,001648 | 184510,00 | | | | 304 | | |
| 19 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | м$^2$ покрытия или основания | 0,032 | | 1653,05 | 40,27 | 53 | 2 | 51 | 1 | 58 |
| | | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | 1 | | 4 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000165 | 184510,00 | | | | 30 | | |
| 20 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | м$^3$ бетона в деле | 0,16 | | 66983,24 | 5229,89 | 10717 | 836 | 8922 | 1012 | 12667 |
| | | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 959 | 245 | | 938 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м$^3$ | 1,02 | 0,1632 | 47024,00 | | | | 7674 | | |
| 21 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 0,02 | | 1460,46 | -- | 29 | -- | -- | 21 | 54 |
| | | | | | | 1460,46 | -- | 29 | -- | | 4 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 102859 | 3430 | 85179 | 16437 | 128839 |
| | | | | | | | | 14250 | 1247 | -- | 9544 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 102859 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 11386 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 15497 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 73794 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 16437 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 9544 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 128840 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 15497 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 128840 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 15497 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж** | **шт.** | **1** | | **4100,73** | **131,86** | **4101** | **132** | **--** | **4353** | **9131** |
| | | | | | | **3968,87** | **61,97** | **3969** | **62** | | **676** | |
| 23 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **1** | | **8818,94** | **1269,25** | **8819** | **1269** | **935** | **7675** | **17813** |
| | | | | | | **6614,78** | **491,40** | **6615** | **491** | | **1319** | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума** | **$м^2$ основания** | **0,16** | | **1961,70** | **164,19** | **314** | **27** | **271** | **27** | **368** |
| | | | | | | **100,17** | **54,79** | **16** | **9** | | **27** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **24.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515** | **0,000824** | **184510,00** | | | | **152** | | |
| 25 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | **Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702** | **$м^2$ покрытия или основания** | **0,016** | | **1653,05** | **40,27** | **26** | **--** | **26** | **--** | **28** |
| | | | | | | **2,92** | **15,92** | **--** | **--** | | **2** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **25.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515** | **0,000082** | **184510,00** | | | | **15** | | |
| 26 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Фундаменты монолитные. Устройство** | **$м^3$ бетона в деле** | **0,08** | | **66983,24** | **5229,89** | **5359** | **419** | **4460** | **506** | **6334** |
| | | | | | | **5995,46** | **1533,60** | **480** | **123** | | **469** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **26.1** | **279235 С** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** | **$м^3$** | **1,02** | **0,0816** | **47024,00** | | | | **3837** | | |
| 27 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **$м^3$ грунта** | **0,01** | | **1460,46** | **--** | **15** | **--** | **--** | **11** | **28** |
| | | | | | | **1460,46** | **--** | **15** | **--** | | **2** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | |
| **28** | **У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой** | **шт.** | **11** | **76695,00** | **293,00** | **843645** | **3223** | **809765** | **28448** | **941861** |
| | | | | | **2787,00** | **55,00** | **30657** | **605** | | **69768** | |
| **29** | **У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** | **шт.** | **11** | **41356,00** | **34,00** | **454916** | **374** | **452991** | **1512** | **492942** |
| | | | | | **141,00** | **10,00** | **1551** | **110** | | **36514** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **1317195** | **5444** | **1268448** | **42532** | **1468505** |
| | | | | | | | **43303** | **1400** | **--** | **108777** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1317195** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1268450** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **44703** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **42532** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **108777** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1468504** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **26** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **44703** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **1468504** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **26** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **44703** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **55317725** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **12370286** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1651875** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **642321** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **24805661** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **60743** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **12331530** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **4097634** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3160**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3160'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№7,ул.Култумиева, ул.Молдагалиева''2'2-1-7'Укладка брусчатки, ул.№7,ул.Култумиева, ул.Молдагалиева'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'4328,1''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'491=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(690)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=3352,2* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=2874* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | РДорожные знаки ГП-4* |
| 31 | E11-270902-0101(РС295892)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 32 | С1251-101-0704'2''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.* |
| 33 | С1251-102-0708'2''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.* |
| 34 | П2Фундаменты стоек* |
| 35 | E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.2''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 36 | E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.2''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 37 | E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.2''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 38 | E11-010205-0501'0,01.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 39 | Р Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 40 | E11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 41 | E11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 42 | П2Фундаменты стоек* |
| 43 | E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 44 | E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 45 | E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 46 | E11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 47 | Н43=1* |
| 48 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 49 | У86-010302-0310'18* |
| 50 | У86-010303-0204'18* |
| 51 | К'#'#* |

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№7,ул.Култумиева, ул.Молдагалиева
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№7,ул.Култумиева, ул.Молдагалиева
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 72294,206 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 16784,264 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 8,338 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101<br>1101-0203-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **4328,1** | | **10,50** | **10,50** | **45445** | **45445** | **--** | **9219** | **59035** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **12811** | | **4371** | |
| **2** | **Е11-010106-3301<br>1101-0106-3301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **491** | | **31,03** | **31,03** | **15236** | **15236** | **--** | **1606** | **18187** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **2229** | | **1345** | |
| **3** | **Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **491** | | **160,82** | **160,82** | **78963** | **78963** | **--** | **19267** | **106086** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **26760** | | **7856** | |
| **4** | **Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **491** | | **10,95** | **10,95** | **5376** | **5377** | **--** | **1434** | **7355** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **1989** | | **545** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 690 | 92,23 | 92,23 | 63639 | 63639 | -- | 15428 | 85395 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 21425 | | 6327 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 199 | 146,29 | 139,39 | 29112 | 27738 | -- | 6686 | 38662 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 1373 | 7912 | | 2864 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 3482,5 | 39,00 | -- | 135818 | -- | | -- | 146683 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10865 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 373589 | 236398 | -- | 53640 | 461403 |
| | | | | | | | 1373 | 73126 | -- | 34173 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 373589 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 74499 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 135818 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 53640 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 34173 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 461402 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 74499 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 461402 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 74499 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 3352,2 | 2527,43 | 242,75 | 8472451 | 813746 | 6004763 | 2070084 | 11385949 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 1653942 | 262812 | | 843414 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 3352,2 | -346,91 | -16,26 | -1162912 | -54507 | -1034925 | -97247 | -1360960 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -73480 | -16560 | | -100801 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 3352,2 | 3774,11 | 271,42 | 12651572 | 909854 | 1649015 | 9246608 | 23650040 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 10092703 | 414801 | | 1751860 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 3419,244 | 4061,00 | -- | 13885550 | -- | 13885550 | -- | 14996394 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1110844 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 287,4 | 2270,12 | 242,75 | 652432 | 69766 | 440866 | 177478 | 896302 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 141800 | 22532 | | 66392 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 287,4 | -293,73 | -16,26 | -84418 | -4673 | -73445 | -8337 | -100176 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -6300 | -1420 | | -7421 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 2874 | 4841,79 | 50,35 | 13915304 | 144706 | 9697508 | 4468811 | 19854856 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 4073090 | 64694 | | 1470741 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 48329979 | 1878892 | 30569332 | 15857397 | 69322405 |
| | | | | | | | 15881755 | 746859 | -- | 5135029 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 48329979 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 16683780 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 16628614 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 13885550 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15857397 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5135029 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 69322405 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8268 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16628614 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 69322405 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8268 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16628614 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3.Дорожные знаки ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 2 | 8818,94 | 1269,25 | 17638 | 2539 | 1869 | 15349 | 35626 |
| | | | | | 6614,78 | 491,40 | 13230 | 983 | | 2639 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С1251-101-0704<br>251-101-0704<br>РСНБ РК 2022 | Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт. | 2 | | 25793,00 | -- | 51586 | -- | 51586 | -- | 55713 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4127 | |
| 17 | С1251-102-0708<br>251-102-0708<br>РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 | шт. | 2 | | 11104,00 | -- | 22208 | -- | 22208 | -- | 23985 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1777 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | $м^2$ основания | 0,32 | | 1961,70 | 164,19 | 628 | 53 | 543 | 54 | 736 |
| | | | | | | 100,17 | 54,79 | 32 | 18 | | 55 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,001648 | 184510,00 | | | | 304 | | |
| 19 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | $м^2$ покрытия или основания | 0,032 | | 1653,05 | 40,27 | 53 | 2 | 51 | 1 | 58 |
| | | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | 1 | | 4 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000165 | 184510,00 | | | | 30 | | |
| 20 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | $м^3$ бетона в деле | 0,16 | | 66983,24 | 5229,89 | 10717 | 836 | 8922 | 1012 | 12667 |
| | | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 959 | 245 | | 938 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 1,02 | 0,1632 | 47024,00 | | | | 7674 | | |
| 21 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 0,02 | | 1460,46 | -- | 29 | -- | -- | 21 | 54 |
| | | | | | | 1460,46 | -- | 29 | -- | | 4 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 102859 | 3430 | 85179 | 16437 | 128839 |
| | | | | | | | | 14250 | 1247 | -- | 9544 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 102859 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 11386 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 15497 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 73794 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 16437 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 9544 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 128840 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 15497 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 128840 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 15497 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж** | **шт.** | **1** | | **4100,73** | **131,86** | **4101** | **132** | **--** | **4353** | **9131** |
| | | | | | | **3968,87** | **61,97** | **3969** | **62** | | **676** | |
| 23 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **1** | | **8818,94** | **1269,25** | **8819** | **1269** | **935** | **7675** | **17813** |
| | | | | | | **6614,78** | **491,40** | **6615** | **491** | | **1319** | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума** | **м$^2$ основания** | **0,16** | | **1961,70** | **164,19** | **314** | **27** | **271** | **27** | **368** |
| | | | | | | **100,17** | **54,79** | **16** | **9** | | **27** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **24.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515** | **0,000824** | **184510,00** | | | | **152** | | |
| 25 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | **Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702** | **м$^2$ покрытия или основания** | **0,016** | | **1653,05** | **40,27** | **26** | **--** | **26** | **--** | **28** |
| | | | | | | **2,92** | **15,92** | **--** | **--** | | **2** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **25.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515** | **0,000082** | **184510,00** | | | | **15** | | |
| 26 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Фундаменты монолитные. Устройство** | **м$^3$ бетона в деле** | **0,08** | | **66983,24** | **5229,89** | **5359** | **419** | **4460** | **506** | **6334** |
| | | | | | | **5995,46** | **1533,60** | **480** | **123** | | **469** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **26.1** | **279235 С** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** | **м$^3$** | **1,02** | **0,0816** | **47024,00** | | | | **3837** | | |
| 27 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **м$^3$ грунта** | **0,01** | | **1460,46** | **--** | **15** | **--** | **--** | **11** | **28** |
| | | | | | | **1460,46** | **--** | **15** | **--** | | **2** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | |
| **28** | **У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой** | **шт.** | **18** | **76695,00** | **293,00** | **1380510** | **5274** | **1325070** | **46552** | **1541227** |
| | | | | | **2787,00** | **55,00** | **50166** | **990** | | **114165** | |
| **29** | **У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** | **шт.** | **18** | **41356,00** | **34,00** | **744408** | **612** | **741258** | **2473** | **806632** |
| | | | | | **141,00** | **10,00** | **2538** | **180** | | **59750** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **2143552** | **7733** | **2072020** | **61597** | **2381561** |
| | | | | | | | **63799** | **1855** | **--** | **176410** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2143552** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2072022** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **65654** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **61597** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **176410** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2381559** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **65654** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **2381559** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **65654** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **72294206** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **15961177** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **2126453** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **823087** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **32726532** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **135818** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **15989071** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **5355156** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3170**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3170'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№8,7мектеп-пешеходный мост (вахт)''2'2-1-8'Укладка брусчатки, ул.№8,7мектеп-пешеходный мост (вахт)'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'830''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'184=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(258)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=830* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 22 | Н43=1* |
| 23 | П2 Установка бортовых камней * |
| 24 | Н43=829* |
| 25 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 26 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 27 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 28 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 29 | Н43=1* |
| 30 | РДорожные знаки ГП-4* |
| 31 | E11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 32 | С1251-101-0704'1''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.* |
| 33 | С1251-102-0708'1''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.* |
| 34 | П2Фундаменты стоек* |
| 35 | E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 36 | E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 37 | E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 38 | E11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 39 | Р Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 40 | E11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 41 | E11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 42 | П2Фундаменты стоек* |
| 43 | E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 44 | E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 45 | E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 46 | E11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 47 | Н43=1* |
| 48 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 49 | У86-010302-0310'5* |
| 50 | У86-010303-0204'5* |
| 51 | К'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№8,7мектеп-пешеходный мост (вахт)
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№8,7мектеп-пешеходный мост (вахт)

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 18919,516 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 4352,668 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,165 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **830** | | **10,50** | **10,50** | **8715** | **8715** | **--** | **1768** | **11321** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **2457** | | **838** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **184** | | **31,03** | **31,03** | **5710** | **5709** | **--** | **602** | **6816** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **835** | | **504** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **184** | | **160,82** | **160,82** | **29591** | **29591** | **--** | **7220** | **39755** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **10028** | | **2944** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **184** | | **10,95** | **10,95** | **2015** | **2015** | **--** | **537** | **2757** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **745** | | **204** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 258 | 92,23 | 92,23 | 23795 | 23795 | -- | 5769 | 31930 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 8011 | | 2366 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 74 | 146,29 | 139,39 | 10825 | 10315 | -- | 2486 | 14376 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 511 | 2942 | | 1065 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1295 | 39,00 | -- | 50505 | -- | | -- | 54545 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4040 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 131156 | 80140 | -- | 18382 | 161500 |
| | | | | | | | 511 | 25018 | -- | 11961 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 131156 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 25529 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 50505 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 18382 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11961 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 161499 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 25529 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 161499 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 25529 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 830 | 2527,43 | 242,75 | 2097767 | 201483 | 1486770 | 512550 | 2819145 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 409514 | 65072 | | 208828 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 830 | -346,91 | -16,26 | -287935 | -13496 | -256245 | -24078 | -336971 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -18194 | -4100 | | -24958 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 830 | 3774,11 | 271,42 | 3132511 | 225278 | 408294 | 2289447 | 5855716 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 2498939 | 102704 | | 433758 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 846,6 | 4061,00 | -- | 3438043 | -- | 3438043 | -- | 3713086 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 275043 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 82,9 | 2270,12 | 242,75 | 188193 | 20124 | 127167 | 51193 | 258537 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 40902 | 6499 | | 19151 | |
| 13 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | $м^2$ покрытия | 82,9 | -293,73 | -16,26 | -24350 | -1348 | -21185 | -2405 | -28895 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -1817 | -410 | | -2140 | |
| 14 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 829 | 4841,79 | 50,35 | 4013844 | 41740 | 2797229 | 1289020 | 5727097 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 1174875 | 18661 | | 424232 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 12558073 | 473781 | 7980073 | 4115727 | 18007715 |
| | | | | | | | 4104219 | 188426 | -- | 1333914 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12558073 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4542029 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4292645 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3438043 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4115727 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1333914 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 18007714 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2140 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4292645 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 18007714 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2140 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4292645 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3.Дорожные знаки ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 1 | 8818,94 | 1269,25 | 8819 | 1269 | 935 | 7675 | 17813 |
| | | | | | 6614,78 | 491,40 | 6615 | 491 | | 1319 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С1251-101-0704<br>251-101-0704<br>РСНБ РК 2022 | Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт. | 1 | | 25793,00 | -- | 25793 | -- | 25793 | -- | 27856 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2063 | |
| 17 | С1251-102-0708<br>251-102-0708<br>РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 | шт. | 1 | | 11104,00 | -- | 11104 | -- | 11104 | -- | 11992 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 888 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | $м^2$ основания | 0,16 | | 1961,70 | 164,19 | 314 | 27 | 271 | 27 | 368 |
| | | | | | | 100,17 | 54,79 | 16 | 9 | | 27 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000824 | 184510,00 | | | | 152 | | |
| 19 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | $м^2$ покрытия или основания | 0,016 | | 1653,05 | 40,27 | 26 | -- | 26 | -- | 28 |
| | | | | | | 2,92 | 15,92 | -- | -- | | 2 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 | 0,000082 | 184510,00 | | | | 15 | | |
| 20 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | $м^3$ бетона в деле | 0,08 | | 66983,24 | 5229,89 | 5359 | 419 | 4460 | 506 | 6334 |
| | | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 480 | 123 | | 469 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 1,02 | 0,0816 | 47024,00 | | | | 3837 | | |
| 21 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 0,01 | | 1460,46 | -- | 15 | -- | -- | 11 | 28 |
| | | | | | | 1460,46 | -- | 15 | -- | | 2 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 51430 | 1715 | 42589 | 8219 | 64419 |
| | | | | | | | | 7126 | 623 | -- | 4770 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 51430 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 5694 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 7749 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 36897 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 8219 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 4770 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 64419 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 7749 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 64419 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 7749 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж** | **шт.** | **1** | | **4100,73** | **131,86** | **4101** | **132** | **--** | **4353** | **9131** |
| | | | | | | **3968,87** | **61,97** | **3969** | **62** | | **676** | |
| 23 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **1** | | **8818,94** | **1269,25** | **8819** | **1269** | **935** | **7675** | **17813** |
| | | | | | | **6614,78** | **491,40** | **6615** | **491** | | **1319** | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума** | **$м^2$ основания** | **0,16** | | **1961,70** | **164,19** | **314** | **27** | **271** | **27** | **368** |
| | | | | | | **100,17** | **54,79** | **16** | **9** | | **27** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 144655 С | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515** | **0,000824** | **184510,00** | | | | **152** | | |
| 25 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | **Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702** | **$м^2$ покрытия или основания** | **0,016** | | **1653,05** | **40,27** | **26** | **--** | **26** | **--** | **28** |
| | | | | | | **2,92** | **15,92** | **--** | **--** | | **2** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 25.1 | 144655 С | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515** | **0,000082** | **184510,00** | | | | **15** | | |
| 26 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Фундаменты монолитные. Устройство** | **$м^3$ бетона в деле** | **0,08** | | **66983,24** | **5229,89** | **5359** | **419** | **4460** | **506** | **6334** |
| | | | | | | **5995,46** | **1533,60** | **480** | **123** | | **469** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 26.1 | 279235 С | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** | **$м^3$** | **1,02** | **0,0816** | **47024,00** | | | | **3837** | | |
| 27 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **$м^3$ грунта** | **0,01** | | **1460,46** | **--** | **15** | **--** | **--** | **11** | **28** |
| | | | | | | **1460,46** | **--** | **15** | **--** | | **2** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | |
| **28** | **У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой** | **шт.** | **5** | **76695,00** | **293,00** | **383475** | **1465** | **368075** | **12931** | **428119** |
| | | | | | **2787,00** | **55,00** | **13935** | **275** | | **31713** | |
| **29** | **У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** | **шт.** | **5** | **41356,00** | **34,00** | **206780** | **170** | **205905** | **687** | **224064** |
| | | | | | **141,00** | **10,00** | **705** | **50** | | **16597** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **608889** | **3482** | **579672** | **26190** | **685885** |
| | | | | | | | **25735** | **1010** | **--** | **50805** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **608889** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **579674** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **26745** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **26190** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **50805** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **685884** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **26745** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **685884** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **26745** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **18919516** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **4137591** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **559118** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **215077** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **8602337** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **50505** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **4168518** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1401450** | |

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3180**

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э3180'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''* |
| 2 | Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№9 ул.Балуан Шолака''2'2-1-9'Укладка брусчатки, ул.№9 ул.Балуан Шолака'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.* |
| 3 | (РС100005)* |
| 4 | Р Вертикальная планировка* |
| 5 | Е11-010203-0101'4892,8''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м$^2$ спланированной площади* |
| 6 | LНасыпь* |
| 7 | Е11-010106-3301'1054=Ф1''Устройство насыпи'м$^3$ грунта* |
| 8 | Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 9 | Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 10 | LВыемка* |
| 11 | Х(1804)=Ф3* |
| 12 | Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 13 | Х(Ф3-Ф1)=Ф2* |
| 14 | Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 15 | С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км* |
| 16 | Р Тротуары, ГП-3* |
| 17 | Н43=2213,1* |
| 18 | Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 19 | Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м$^2$ покрытия* |
| 20 | Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м$^2$* |
| 21 | Н43=1* |
| 22 | С1255-102-0605'(2207,1-660).1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м$^2$* |
| 23 | С1251-104-0101'660.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м$^2$* |
| 24 | Н43=1* |
| 25 | П2 Установка бортовых камней * |
| 26 | Н43=2201* |
| 27 | Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 28 | Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 29 | М316957=71489* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 30 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 31 | Н43=1* |
| 32 | РВелодорожки* |
| 33 | E11-270401-0102'2679,7.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м$^3$ материала основания в плотном теле* |
| 34 | E11-270403-0101'2679,7''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м$^2$ основания* |
| 35 | E11-270602-0301(РС295487)(РС295822РС144674)'2679,7=Ф5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 36 | E11-270602-0401(РС295487)(РС295822РС144674)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф5''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)'м$^2$ покрытия* |
| 37 | С1212-501-0203'Ф5.(0,0976+6.0,0121)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I'т* |
| 38 | П2 Установка бортовых камней * |
| 39 | E11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'2150,5.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 40 | E11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2150,5.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м$^2$ покрытия* |
| 41 | М316957=71489* |
| 42 | E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'2150,5''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня* |
| 43 | РДорожные разметки* |
| 44 | E11-270903-0201'1,999''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии* |
| 45 | E11-270903-0107'12.0,148+12.0,135''Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе'м$^2$ разметки* |
| 46 | E11-270903-0204'0,015''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии* |
| 47 | РДорожные знаки ГП-4* |
| 48 | E11-270902-0101(РС295892)'12''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 49 | С1251-101-0704'12''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.* |
| 50 | С1251-102-0708'12''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.* |
| 51 | П2Фундаменты стоек* |
| 52 | E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.12''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 53 | E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.12''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 54 | E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.12''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 55 | E11-010205-0501'0,01.12''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 56 | P Перенос дорожных знаков ГП-4* |
| 57 | E11-270902-0101(PC1069)(H53=0)(PC295892)(P3.0,6)(H52.0,6)(H5.0,6)'3''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.* |
| 58 | E11-270902-0101(PC295892)'3''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.* |
| 59 | П2Фундаменты стоек* |
| 60 | E11-270602-0702(PC293027PC144655)'0,4.0,4.3''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м$^2$ основания* |
| 61 | E11-270602-0703(PC293027PC144655)(H5.5)(H52.5)(H53.5) K=5'0,016.3''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м$^2$ покрытия или основания* |
| 62 | E11-300102-0201(PC295473PC279235)'0,08.3''Фундаменты монолитные. Устройство'м$^3$ бетона в деле* |
| 63 | E11-010205-0501'0,01.3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м$^3$ грунта* |
| 64 | H43=1* |
| 65 | П2 МАФЫ ГП-4* |
| 66 | У86-010302-0702'12''Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из крошки мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель: "Классик"'комплект* |
| 67 | У86-010303-0401'12''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 1'шт.* |
| 68 | K'#'#* |

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№9 ул.Балуан Шолака
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9
## (Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№9 ул.Балуан Шолака

*(наименование работ и затрат)*

Основание: 030-2022-ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 102231,462 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 16004,445 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 7,954 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** | **$м^2$ спланированной площади** | **4892,8** | | **10,50** | **10,50** | **51374** | **51375** | **--** | **10422** | **66737** |
| | | | | | | **--** | **2,96** | **--** | **14483** | | **4942** | |
| **2** | **Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Устройство насыпи** | **$м^3$ грунта** | **1054** | | **31,03** | **31,03** | **32706** | **32705** | **--** | **3447** | **39041** |
| | | | | | | **--** | **4,54** | **--** | **4785** | | **2888** | |
| **3** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **1054** | | **160,82** | **160,82** | **169504** | **169504** | **--** | **41359** | **227727** |
| | | | | | | **--** | **54,50** | **--** | **57443** | | **16864** | |
| **4** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **1054** | | **10,95** | **10,95** | **11541** | **11542** | **--** | **3078** | **15789** |
| | | | | | | **--** | **4,05** | **--** | **4269** | | **1170** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 1804 | 92,23 | 92,23 | 166383 | 166383 | -- | 40337 | 223263 |
| | | | | | -- | 31,05 | -- | 56014 | | 16543 | |
| 6 | Е11-010102-0325<br>1101-0102-0325<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 750 | 146,29 | 139,39 | 109718 | 104543 | -- | 25200 | 145711 |
| | | | | | 6,90 | 39,76 | 5175 | 29820 | | 10793 | |
| 7 | С3412-102-0210<br>412-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 13125 | 39,00 | -- | 511875 | -- | | -- | 552825 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 40950 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1053101 | 536052 | -- | 123843 | 1271093 |
| | | | | | | | 5175 | 166814 | -- | 94150 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1053101 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 171989 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 511875 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 123843 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 94150 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1271094 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 171989 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1271094 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 171989 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 2213,1 | 2527,43 | 242,75 | 5593455 | 537230 | 3964304 | 1366656 | 7516927 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 1091921 | 173507 | | 556816 | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201 | $м^2$ покрытия | 2213,1 | -346,91 | -16,26 | -767747 | -35985 | -683251 | -64202 | -898497 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -48511 | -10933 | | -66548 | |
| 10 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | $м^2$ | 2213,1 | 3774,11 | 271,42 | 8352483 | 600680 | 1088668 | 6104549 | 15613598 |
| | | | | | 3010,77 | 123,74 | 6663135 | 273849 | | 1156566 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1255-102-0605<br>255-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 1578,042 | 4061,00 | -- | 6408429 | -- | 6408429 | -- | 6921103 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 512674 | |
| 12 | С1251-104-0101<br>251-104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона | м$^2$ | 673,2 | 8890,00 | -- | 5984748 | -- | 5984748 | -- | 6463528 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 478780 | |
| | | **Установка бортовых камней** | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ покрытия | 220,1 | 2270,12 | 242,75 | 499653 | 53429 | 337629 | 135918 | 686417 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 108595 | 17256 | | 50845 | |
| 14 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м$^2$ покрытия | 220,1 | -293,73 | -16,26 | -64650 | -3579 | -56246 | -6385 | -76718 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -4825 | -1087 | | -5683 | |
| 15 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 2201 | 4841,79 | 50,35 | 10656780 | 110821 | 7426658 | 3422357 | 15205477 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 3119301 | 49545 | | 1126340 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 36663151 | 1262596 | 24470939 | 10958893 | 51431835 |
| | | | | | | | 10929616 | 502137 | -- | 3809790 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 36663151 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12077762 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11431753 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 12393177 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10958893 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3809790 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 51431834 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5698 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11431753 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 51431834 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5698 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11431753 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Велодорожки** | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м$^3$ материала основания в плотном теле | 267,97 | 15130,72 | 1740,04 | 4054579 | 466278 | 3517661 | 204943 | 4600284 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 263,61 | 444,54 | 70640 | 119123 | | 340761 | |
| 17 | Е11-270403-0101<br>1127-0403-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | $м^2$ основания | 2679,7 | 2602,04 | 403,76 | 6972687 | 1081955 | 5723010 | 566891 | 8142751 |
| | | | | | 62,59 | 133,29 | 167722 | 357177 | | 603174 | |
| 18 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство | $м^2$ покрытия | 2679,7 | 306,15 | 262,52 | 820390 | 703475 | 5439 | 247149 | 1152941 |
| | | | | | 41,60 | 43,80 | 111476 | 117371 | | 85402 | |
| 19 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см) | $м^2$ покрытия | 2679,7 | 15,77 | 0,10 | 42259 | 268 | 2760 | 42366 | 91405 |
| | | | | | 14,64 | -- | 39231 | -- | | 6780 | |
| 20 | С1212-501-0203<br>212-501-0203<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 456,08494 | 27757,00 | -- | 12659550 | -- | 12659550 | -- | 13672314 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1012764 | |
| | Установка бортовых камней | | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 215,05 | 2270,12 | 242,75 | 488189 | 52203 | 329882 | 132800 | 670668 |
| | | | | | 493,39 | 78,40 | 106104 | 16860 | | 49679 | |
| 22 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=2 | Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | $м^2$ покрытия | 215,05 | -293,73 | -16,26 | -63167 | -3496 | -54957 | -6239 | -74958 |
| | | | | | -21,92 | -4,94 | -4714 | -1062 | | -5553 | |
| 23 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.<br>Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау | м бортового камня | 2150,5 | 4841,79 | 50,35 | 10412269 | 108278 | 7256259 | 3343834 | 14856600 |
| | | | | | 1417,22 | 22,51 | 3047732 | 48408 | | 1100497 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 35386756 | 2408961 | 29439604 | 4531744 | 43112005 |
| | | | | | | | 3538191 | 657877 | -- | 3193504 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 35386756 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 16780055 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 4196068 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **12659550** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4531744** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3193504** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **43112004** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2098** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4196068** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **43112004** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2098** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4196068** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Дорожные разметки** | | | | | | | | | |
| **24** | **Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная** | **км линии** | **1,999** | **374684,44** | **12097,19** | **748994** | **24182** | **712546** | **22690** | **833419** |
| | | | | | **6136,05** | **4373,86** | **12266** | **8743** | | **61735** | |
| **25** | **Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе** | **$м^2$ разметки** | **3,396** | **1357,83** | **34,38** | **4611** | **117** | **2587** | **2060** | **7204** |
| | | | | | **561,57** | **--** | **1907** | **--** | | **534** | |
| **26** | **Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** | **км линии** | **0,015** | **284140,28** | **10823,28** | **4262** | **162** | **4010** | **160** | **4776** |
| | | | | | **5978,30** | **3889,16** | **90** | **58** | | **354** | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | **Тенге** | | | | **757867** | **24461** | **719143** | **24910** | **845399** |
| | | | | | | | **14263** | **8801** | **--** | **62623** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **757867** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **719143** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **23064** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **24910** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **62623** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **845400** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **23064** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **845400** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **23064** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Дорожные знаки ГП-4** | | | | | | | | | |
| **27** | **Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **12** | **8818,94** | **1269,25** | **105827** | **15231** | **11219** | **92096** | **213757** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6614,78 | 491,40 | 79377 | 5897 | | 15834 | |
| 28 | С1251-101-0704<br>251-101-0704<br>РСНБ РК 2022 | Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт. | 12 | 25793,00 | -- | 309516 | -- | 309516 | -- | 334277 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24761 | |
| 29 | С1251-102-0708<br>251-102-0708<br>РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 | шт. | 12 | 11104,00 | -- | 133248 | -- | 133248 | -- | 143908 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10660 | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума | м$^2$ основания | 1,92 | 1961,70 | 164,19 | 3766 | 315 | 3259 | 321 | 4414 |
| | | | | | 100,17 | 54,79 | 192 | 105 | | 327 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 0,009888 | 184510,00 | | | | 1824 | | |
| 31 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5 | Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 | м$^2$ покрытия или основания | 0,192 | 1653,05 | 40,27 | 317 | 8 | 308 | 4 | 347 |
| | | | | | 2,92 | 15,92 | 1 | 3 | | 26 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31.1 | 144655 С | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00515 0,000989 | 184510,00 | | | | 182 | | |
| 32 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты монолитные. Устройство | м$^3$ бетона в деле | 0,96 | 66983,24 | 5229,89 | 64304 | 5020 | 53528 | 6071 | 76005 |
| | | | | | 5995,46 | 1533,60 | 5756 | 1472 | | 5630 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32.1 | 279235 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м$^3$ | 1,02 0,9792 | 47024,00 | | | | 46046 | | |
| 33 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 0,12 | 1460,46 | -- | 175 | -- | -- | 126 | 325 |
| | | | | | 1460,46 | -- | 175 | -- | | 24 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 617153 | 20574 | 511078 | 98618 | 773033 |
| | | | | | | | 85501 | 7477 | -- | 57262 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 617153 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 68315 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 92978 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 442764 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 98618 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 57262 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 773033 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 92978 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 773033 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 92978 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Перенос дорожных знаков ГП-4** | | | | | | | | | |
| **34** | **Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28** | **Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж** | **шт.** | **3** | **4100,73** | **131,86** | **12302** | **396** | **--** | **13060** | **27391** |
| | | | | | **3968,87** | **61,97** | **11907** | **186** | | **2029** | |
| **35** | **Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28** | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **3** | **8818,94** | **1269,25** | **26457** | **3808** | **2805** | **23024** | **53439** |
| | | | | | **6614,78** | **491,40** | **19844** | **1474** | | **3958** | |
| | | **Фундаменты стоек** | | | | | | | | | |
| **36** | **Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума** | **$м^2$ основания** | **0,48** | **1961,70** | **164,19** | **942** | **79** | **815** | **80** | **1104** |
| | | | | | **100,17** | **54,79** | **48** | **26** | | **82** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **36.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515 0,002472** | **184510,00** | | | | **456** | | |
| **37** | **Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>К=5** | **Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702** | **$м^2$ покрытия или основания** | **0,048** | **1653,05** | **40,27** | **79** | **2** | **77** | **1** | **86** |
| | | | | | **2,92** | **15,92** | **--** | **1** | | **6** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **37.1** | **144655 С** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,00515 0,000247** | **184510,00** | | | | **46** | | |
| **38** | **Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28** | **Фундаменты монолитные. Устройство** | **$м^3$ бетона в деле** | **0,24** | **66983,24** | **5229,89** | **16076** | **1255** | **13382** | **1518** | **19001** |
| | | | | | **5995,46** | **1533,60** | **1439** | **368** | | **1408** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **38.1** | **279235 С** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** | **$м^3$** | **1,02 0,2448** | **47024,00** | | | | **11511** | | |
| **39** | **Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **$м^3$ грунта** | **0,03** | **1460,46** | **--** | **44** | **--** | **--** | **32** | **82** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **1460,46** | **--** | **44** | **--** | | **6** | |
| | | **МАФЫ ГП-4** | | | | | | | | | |
| **40** | **У86-010302-0702 8601-0302-0702 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из крошки мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель: "Классик"** | **комплект** | **12** | **208426,00** | **23,00** | **2501112** | **276** | **2447712** | **36747** | **2740887** |
| | | | | | **4427,00** | **11,00** | **53124** | **132** | | **203029** | |
| **41** | **У86-010303-0401 8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0** | **Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 1** | **шт.** | **12** | **150934,00** | **--** | **1811208** | **--** | **1811208** | **--** | **1956105** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **144897** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **4368220** | **5816** | **4275999** | **74462** | **4798095** |
| | | | | | | | **86406** | **2187** | **--** | **355415** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4368220** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4275999** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **88593** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **74462** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **355415** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4798097** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **88593** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **4798097** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **48** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **88593** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **102231462** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **14659152** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **4258460** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **1345293** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **59416765** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **511875** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **15812470** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **7572744** | |