ТОО «Санжар Проект Сервис»
Лицензия №21012897 от 19.03.2021 г.

Заказ: №030-2022
Заказчик: ГУ "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Укладка брусчатки улиц в г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области

Том 7.
Сметная документация

Директор Абдуллаева А.С.

Главный инженер проекта Абдукаримов О.Д.

г.Кызылорда 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по рабочему проекту:

«Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области»

Сметная документация составлена, с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2023.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2022. года, для строительства на территории г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области (территориальный район -06.02) .

При составлении смет использованы:

-Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015,СЦЭМ РК 8.04-11-2020, НДЗ РК 8.04-06-2015) Изменения и дополнения Выпуск 24;.

-ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы,изделия и конструкции» 2022 год (17 сборников);

-СЦПГ РК 8.04-12-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2022 год;

-СЦЭМ РК 8.04-11-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2022 год;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определенные в соответствии с «Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» (приложение 2 к приказу от 14.11.2017 года № 249-нқ, п. 20);

- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.20, приложения 2 к приказу от 14.11.2017 года №249-нқ);

- средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015.

- средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.85, приложение 1 к приказу от 14.11.2017 года №249-нқ).

Накладные расходы по видам строительных и монтажных работ приняты согласно Приложения 2 к Государственному нормативу по определению величины накладных расходов в строительстве.

Средства на временные здания и сооружения приняты согласно «Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» (НДЗ РК 8.04-05-2015).

Дополнительные затраты при производстве работ в климатических условиях температурной зоны стройки по видам строительства приняты согласно таблицы Д.3 п.41) Приложения Д;

Средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

Налог на добавленную стоимость принят в размере 12%, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства (Налоговый кодекс РК.).

Согласно НДЦС РК.8.04-07-2022, таблица 2 -индексы стоимости строительства. применены коэффициенты перехода от текущих цен 2022года в прогнозные цены 2023г. И 2024г. Индексы стоимости на 2023г.-1,079 и на 2024г.-1,164.

Доля казахстанского содержания составляет по проекту 100%.

ГИП Абдукаримов О.Д.

Форма 1

ГУ «Аппарат Акима города Кульсары районного значения»
(наименование организации)

"Утвержден" Аким _____ Адинов Қ.А.

Сводный сметный расчет в сумме 2909528,116 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 311735,155 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"7" 04 2023 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2022 г. и прогнозных 2023-2024г.г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы (2022)			11681,100	11681,100
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта (2023)			1500,455	1500,455
3		**Итого по разделу I**			**13181,555**	**13181,555**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	2480029,049	8217,038	1599,540	2489845,627
5	в т.ч.	2023год	1695940,191	5619,130	1093,828	1702653,148

1	2	3	4	5	6	7
6		2024 год	784088,858	2597,908	505,712	787192,479
7		**Итого по разделу II**	**2480029,049**	**8217,038**	**1599,540**	**2489845,627**
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
8	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2023год- 1702653,148 x 2,64 %			44950,043	44950,043
9		Затраты заказчика на технический надзор на 2024 год- 787192,479 x 3,24%			25505,036	25505,036
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 год - 1702653,148 x0,91%			15494,144	15494,144
11		Затраты заказчика на авторский надзор на 2024 год - 787192,479 x1,12%			8816,556	8816,556
12		**Итого по разделу III**			**94765,779**	**94765,779**
13		**Итого по сводному сметному расчету**	**2480029,049**	**8217,038**	**109546,874**	**2597792,961**
		в том числе разбивка по годам				
14		2022г			11681,100	11681,100
15		2023г	1695940,191	5619,130	63038,469	1764597,790
16		2024г	784088,858	2597,908	34827,305	821514,071
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			**311735,155**	**311735,155**
		в том числе разбивка по годам				
18		2022г			1401,732	1401,732
19		2023г			211751,735	211751,735
20		2024г			98581,689	98581,689
21		**Всего по сводному сметному расчету**	**2480029,049**	**8217,038**	**421282,029**	**2909528,116**
		в том числе разбивка по годам				
22		2022г			13082,832	13082,832
23		2023г	1695940,191	5619,130	274790,204	1976349,525
24		2024г	784088,858	2597,908	133408,993	920095,760

Директор Абдуллаева А.С.

Главный инженер проекта Абдукаримов О.Д.

Форма 2

Заказчик ГУ «Аппарат Акима города Кульсары районного значения»

Утвержден Аким Адинов Қ.А.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2760358,507 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 270512,8794 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"7" 04 2023 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2022 г. и прогнозных ценах 2023-2024 г.г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	1-1	Вынос осей в натуру	--	--	1448,203	1448,203
2	1-2	Переустройство сетей газоснабжения	23461,219	--	--	23461,219
3	1-3	Переустройство сетей электроснабжения	54840,203	7439,6	--	62279,803
4	1-4	Переустройство наружных сетей связи	27087,196	--	--	27087,196
		Всего по главе	**105388,618**	**7439,6**	**1448,203**	**114276,421**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
5	2-1	Укладка брусчатки в г.Кульсары	2044926,64	--	--	2044926,64
		Всего по главе	**2044926,64**	**--**	**--**	**2044926,64**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	**2150315,258**	**7439,6**	**1448,203**	**2159203,061**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	27954,098	--	--	27954,098
		Всего по главе	**27954,098**	**--**	**--**	**27954,098**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2178269,356**	**7439,6**	**1448,203**	**2187157,159**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
7	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,06%	23089,655	--	--	23089,655
		Всего по главе	**23089,655**	**--**	**--**	**23089,655**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2201359,012**	**7439,6**	**1448,203**	**2210246,815**
8	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	44027,180	--	--	44027,180
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	**2245386,192**	**7439,6**	**1448,203**	**2254273,995**
9	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 70 %, К=1,079	1695940,191	5619,130	1093,828	1702653,148
10	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 30 %, К=1,164	784088,858	2597,908	505,712	787192,479
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, с учетом прогнозных цен 2023-2024г.г.	2480029,049	8217,038	1599,540	2489845,627
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	270512,8794	270512,8794
12		**ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ**	**2480029,049**	**8217,038**	**272112,420**	**2760358,507**

Директор Абдуллаева А.С.

Главный инженер проекта Абдукаримов О.Д.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	2044926,64	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	211,937	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	426643,688	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Укладка брусчатки, ул.№1,ул.З.Есенова	26841,584	--	--	26841,584	3,152	6347,447	--
2.	2-1-2	Укладка брусчатки, ул. №2,ул.Аркабаева	124164,481	--	--	124164,481	10,406	20756,563	--
3.	2-1-3	Укладка брусчатки, ул.№3,ул.С.Имангали, Б.Момышулы,66-улица	185541,485	--	--	185541,485	17,922	36150,134	--
4.	2-1-4	Укладка брусчатки, ул.№4,ул.К.Куатбаева	52070,946	--	--	52070,946	4,348	8770,326	--
5.	2-1-5	Укладка брусчатки, ул.№5,ул.М.Ыгылман	47173,027	--	--	47173,027	5,510	11118,377	--
6.	2-1-6	Укладка брусчатки, ул.№6,ул.Кубай Кенжегалиева	55317,725	--	--	55317,725	6,446	13012,605	--
7.	2-1-7	Укладка брусчатки, ул.№7,ул.Култумиева, ул.Молдагалиева	72294,206	--	--	72294,206	8,338	16784,263	--
8.	2-1-8	Укладка брусчатки, ул.№8,7мектеп-пешеходный мост (вахт)	18919,516	--	--	18919,516	2,165	4352,669	--
9.	2-1-9	Укладка брусчатки, ул.№9 ул.Балуан Шолака	102231,462	--	--	102231,462	7,954	16004,445	--
10.	2-1-10	Укладка брусчатки, ул.№10, 196К (тенізавтоколік)	31842,436	--	--	31842,436	3,671	7380,323	--
11	2-1-11	Укладка брусчатки, ул.№11, С.Дуйсенбекова-212к (Панар Бекбосынова)(277к)	74648,079	--	--	74648,079	8,676	17501,372	--
12.	2-1-12	Укладка брусчатки, ул.№12, А.Дуйсенбеков	31938,606	--	--	31938,606	3,670	7377,538	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	2-1-13	Укладка брусчатки, ул.№13, Завершинский (новый мост)	35824,573	--	--	35824,573	4,132	8324,215	--
14.	2-1-14	Укладка брусчатки, ул.№14, Бойжанов-Изтурганов	71942,941	--	--	71942,941	8,339	16783,192	--
15	2-1-15	Укладка брусчатки, ул.№15, 5 мкр мост-Бойжанов	14289,800	--	--	14289,800	1,672	3366,605	--
16	2-1-16	Укладка брусчатки, ул.№16, Кенганов-Сариевке дейін	16364,182	--	--	16364,182	1,878	3772,284	--
17	2-1-17	Укладка брусчатки, ул.№17, 8 ауыл полянын кошесі	18878,855	--	--	18878,855	2,162	4335,524	--
18	2-1-18	Укладка брусчатки, ул.№18, Отеулиев	22485,492	--	--	22485,492	2,590	5200,735	--
19	2-1-19	Укладка брусчатки, ул.№19, Аймауытов пен Алтынсарин дейін	21351,801	--	--	21351,801	2,469	4969,949	--
20	2-1-20	Укладка брусчатки, ул.№20, Мектепке дейін Аймауытовтан	21204,645	--	--	21204,645	2,444	4909,898	--
21	2-1-21	Укладка брусчатки, ул.№21, Поликлиника алды	38852,074	--	--	38852,074	4,463	8968,289	--
22	2-1-22	Укладка брусчатки, ул.№22,ул.Ж.Надирова ул.К.Закарияулы	290649,927	--	--	290649,927	24,541	49493,175	--
23	2-1-23	Укладка брусчатки, ул.№23, Макаренко алды	6605,339	--	--	6605,339	0,757	1525,450	--
24	2-1-24	Укладка брусчатки, ул.№24, Баракатов-Нурманов	29153,932	--	--	29153,932	3,357	6745,610	--
25	2-1-25	Укладка брусчатки, ул.№25, М.Кенгановтан Отен батырга дейін (233к)	19047,800	--	--	19047,800	2,170	4334,080	--
26	2-1-26	Укладка брусчатки, ул.№26 Н.Аязбаева+57к+325к (Алатау)	129183,169	--	--	129183,169	13,340	26877,657	--
27	2-1-27	Укладка брусчатки, ул.№27,62+63 (Аязбаевтан-325к)	33215,433	--	--	33215,433	3,868	7810,587	--
28	2-1-28	Укладка брусчатки, ул.№28, З.Балкенжиева	25197,659	--	--	25197,659	2,938	5925,171	--
29	2-1-29	Укладка брусчатки, ул.№29, Махамбет дангылы (Базар-Кибат)	200160,402	--	--	200160,402	23,251	46845,205	--
30.	2-1-30	Укладка брусчатки, ул.№30, 5а224	14785,303	--	--	14785,303	1,706	3428,098	--
31.	2-1-31	Укладка брусчатки, ул.№31, 5а225	17277,385	--	--	17277,385	2,013	4037,500	--
32.	2-1-32	Укладка брусчатки, ул.№32, 5а226	19089,908	--	--	19089,908	2,192	4400,364	--
33.	2-1-33	Укладка брусчатки, ул.№33, 5,12 арты	38631,514	--	--	38631,514	3,460	6982,407	--
34.	2-1-34	Укладка брусчатки, ул.№34, Ы.Алтынсарин сол жагы	60373,932	--	--	60373,932	6,974	14015,103	--
35.	2-1-35	Укладка брусчатки, ул.№35, 257	19996,353	--	--	19996,353	2,321	4682,136	--
36.	2-1-36	Укладка брусчатки, ул.№36, 253	10822,353	--	--	10822,353	1,222	2431,529	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	2-1-37	Укладка брусчатки, ул.№37, Вокзал алды-Кобыланды батыр кошесіне дейін	46558,315	--	--	46558,315	5,420	10922,863	--
		ИТОГО	**2044926,640**	**--**	**--**	**2044926,640**	**211,937**	**426643,688**	

Директор Абдуллаева А.С.

Главный инженер проекта Абдукаримов О.Д.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **030-2022**
Шифр стройки **Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	6	Смета	1-1	Подготовительные работы	ИД	Листинг исходных данных
2	7	Смета	1-1	Подготовительные работы	К9	Локальная смета Казахстана
3	12	Смета	1-2	Переустройство сетей газоснабжения	ИД	Листинг исходных данных
4	20	Смета	1-2	Переустройство сетей газоснабжения	К9	Локальная смета Казахстана
5	45	Смета	1-3	Переустройство сетей электроснабжения	ИД	Листинг исходных данных
6	48	Смета	1-3	Переустройство сетей электроснабжения	К9	Локальная смета Казахстана
7	58	Смета	1-4	Переустройство наружных сетей связи	ИД	Листинг исходных данных
8	60	Смета	1-4	Переустройство наружных сетей связи	К9	Локальная смета Казахстана
9	66	Объект			И3	Объектная смета
10	69	Смета	2-1-1	Укладка брусчатки, ул.№1,ул.З.Есенова	ИД	Листинг исходных данных
11	71	Смета	2-1-1	Укладка брусчатки, ул.№1,ул.З.Есенова	К9	Локальная смета Казахстана
12	76	Смета	2-1-10	Укладка брусчатки, ул.№10, 196К (тенізавтоколік)	ИД	Листинг исходных данных
13	78	Смета	2-1-10	Укладка брусчатки, ул.№10, 196К (тенізавтоколік)	К9	Локальная смета Казахстана
14	83	Смета	2-1-11	Укладка брусчатки, ул.№11, С.Дуйсенбекова-212к (Панар Бекбосынова)(277к)	ИД	Листинг исходных данных

15	85	Смета	2-1-11	Укладка брусчатки, ул.№11, С.Дуйсенбекова-212к (Панар Бекбосынова)(277к)	К9	Локальная смета Казахстана
16	89	Смета	2-1-12	Укладка брусчатки, ул.№12, А.Дуйсенбеков	ИД	Листинг исходных данных
17	91	Смета	2-1-12	Укладка брусчатки, ул.№12, А.Дуйсенбеков	К9	Локальная смета Казахстана
18	95	Смета	2-1-13	Укладка брусчатки, ул.№13, Завершинский (новый мост)	ИД	Листинг исходных данных
19	97	Смета	2-1-13	Укладка брусчатки, ул.№13, Завершинский (новый мост)	К9	Локальная смета Казахстана
20	102	Смета	2-1-14	Укладка брусчатки, ул.№14, Бойжанов-Изтурганов	ИД	Листинг исходных данных
21	104	Смета	2-1-14	Укладка брусчатки, ул.№14, Бойжанов-Изтурганов	К9	Локальная смета Казахстана
22	109	Смета	2-1-15	Укладка брусчатки, ул.№15, 5 мкр мост-Бойжанов	ИД	Листинг исходных данных
23	111	Смета	2-1-15	Укладка брусчатки, ул.№15, 5 мкр мост-Бойжанов	К9	Локальная смета Казахстана
24	114	Смета	2-1-16	Укладка брусчатки, ул.№16, Кенганов-Сариевке дейін	ИД	Листинг исходных данных
25	116	Смета	2-1-16	Укладка брусчатки, ул.№16, Кенганов-Сариевке дейін	К9	Локальная смета Казахстана
26	120	Смета	2-1-17	Укладка брусчатки, ул.№17, 8 ауыл полянын кошесі	ИД	Листинг исходных данных
27	122	Смета	2-1-17	Укладка брусчатки, ул.№17, 8 ауыл полянын кошесі	К9	Локальная смета Казахстана
28	126	Смета	2-1-18	Укладка брусчатки, ул.№18, Отеулиев	ИД	Листинг исходных данных
29	128	Смета	2-1-18	Укладка брусчатки, ул.№18, Отеулиев	К9	Локальная смета Казахстана
30	132	Смета	2-1-19	Укладка брусчатки, ул.№19, Аймауытов пен Алтынсарин дейін	ИД	Листинг исходных данных

31	134	Смета	2-1-19	Укладка брусчатки, ул.№19, Аймауытов пен Алтынсарин дейін	К9	Локальная смета Казахстана
32	138	Смета	2-1-2	Укладка брусчатки, ул. №2,ул.Аркабаева	ИД	Листинг исходных данных
33	141	Смета	2-1-2	Укладка брусчатки, ул. №2,ул.Аркабаева	К9	Локальная смета Казахстана
34	149	Смета	2-1-20	Укладка брусчатки, ул.№20, Мектепке дейін Аймауытовтан	ИД	Листинг исходных данных
35	151	Смета	2-1-20	Укладка брусчатки, ул.№20, Мектепке дейін Аймауытовтан	К9	Локальная смета Казахстана
36	156	Смета	2-1-21	Укладка брусчатки, ул.№21, Поликлиника алды	ИД	Листинг исходных данных
37	158	Смета	2-1-21	Укладка брусчатки, ул.№21, Поликлиника алды	К9	Локальная смета Казахстана
38	162	Смета	2-1-22	Укладка брусчатки, ул.№22,ул.Ж.Надирова ул.К.Закарияулы	ИД	Листинг исходных данных
39	165	Смета	2-1-22	Укладка брусчатки, ул.№22,ул.Ж.Надирова ул.К.Закарияулы	К9	Локальная смета Казахстана
40	173	Смета	2-1-23	Укладка брусчатки, ул.№23, Макаренко алды	ИД	Листинг исходных данных
41	175	Смета	2-1-23	Укладка брусчатки, ул.№23, Макаренко алды	К9	Локальная смета Казахстана
42	179	Смета	2-1-24	Укладка брусчатки, ул.№24, Баракатов-Нурманов	ИД	Листинг исходных данных
43	181	Смета	2-1-24	Укладка брусчатки, ул.№24, Баракатов-Нурманов	К9	Локальная смета Казахстана
44	186	Смета	2-1-25	Укладка брусчатки, ул.№25, М.Кенгановтан Отен батырга дейін (233к)	ИД	Листинг исходных данных
45	188	Смета	2-1-25	Укладка брусчатки, ул.№25, М.Кенгановтан Отен батырга дейін (233к)	К9	Локальная смета Казахстана
46	192	Смета	2-1-26	Укладка брусчатки, ул.№26 Н.Аязбаева+57к+325к (Алатау)	ИД	Листинг исходных данных

47	195	Смета	2-1-26	Укладка брусчатки, ул.№26 Н.Аязбаева+57к+325к (Алатау)	К9	Локальная смета Казахстана
48	204	Смета	2-1-27	Укладка брусчатки, ул.№27,62+63 (Аязбаевтан-325к)	ИД	Листинг исходных данных
49	206	Смета	2-1-27	Укладка брусчатки, ул.№27,62+63 (Аязбаевтан-325к)	К9	Локальная смета Казахстана
50	211	Смета	2-1-28	Укладка брусчатки, ул.№28, З.Балкенжиева	ИД	Листинг исходных данных
51	213	Смета	2-1-28	Укладка брусчатки, ул.№28, З.Балкенжиева	К9	Локальная смета Казахстана
52	218	Смета	2-1-29	Укладка брусчатки, ул.№29, Махамбет дангылы (Базар-Кибат)	ИД	Листинг исходных данных
53	220	Смета	2-1-29	Укладка брусчатки, ул.№29, Махамбет дангылы (Базар-Кибат)	К9	Локальная смета Казахстана
54	225	Смета	2-1-3	Укладка брусчатки, ул.№3,ул.С.Имангали, Б.Момышулы,66-улица	ИД	Листинг исходных данных
55	228	Смета	2-1-3	Укладка брусчатки, ул.№3,ул.С.Имангали, Б.Момышулы,66-улица	К9	Локальная смета Казахстана
56	237	Смета	2-1-30	Укладка брусчатки, ул.№30, 5а224	ИД	Листинг исходных данных
57	239	Смета	2-1-30	Укладка брусчатки, ул.№30, 5а224	К9	Локальная смета Казахстана
58	244	Смета	2-1-31	Укладка брусчатки, ул.№31, 5а225	ИД	Листинг исходных данных
59	246	Смета	2-1-31	Укладка брусчатки, ул.№31, 5а225	К9	Локальная смета Казахстана
60	250	Смета	2-1-32	Укладка брусчатки, ул.№32, 5а226	ИД	Листинг исходных данных
61	252	Смета	2-1-32	Укладка брусчатки, ул.№32, 5а226	К9	Локальная смета Казахстана
62	256	Смета	2-1-33	Укладка брусчатки, ул.№33, 5,12 арты	ИД	Листинг исходных данных
63	259	Смета	2-1-33	Укладка брусчатки, ул.№33, 5,12 арты	К9	Локальная смета Казахстана
64	267	Смета	2-1-34	Укладка брусчатки, ул.№34, Ы.Алтынсарин сол жагы	ИД	Листинг исходных данных
65	269	Смета	2-1-34	Укладка брусчатки, ул.№34, Ы.Алтынсарин сол жагы	К9	Локальная смета Казахстана
66	273	Смета	2-1-35	Укладка брусчатки, ул.№35, 257	ИД	Листинг исходных данных

67	275	Смета	2-1-35	Укладка брусчатки, ул.№35, 257	К9	Локальная смета Казахстана
68	280	Смета	2-1-36	Укладка брусчатки, ул.№36, 253	ИД	Листинг исходных данных
69	282	Смета	2-1-36	Укладка брусчатки, ул.№36, 253	К9	Локальная смета Казахстана
70	286	Смета	2-1-37	Укладка брусчатки, ул.№37, Вокзал алды-Кобыланды батыр кошесіне дейін	ИД	Листинг исходных данных
71	288	Смета	2-1-37	Укладка брусчатки, ул.№37, Вокзал алды-Кобыланды батыр кошесіне дейін	К9	Локальная смета Казахстана
72	293	Смета	2-1-4	Укладка брусчатки, ул.№4,ул.К.Куатбаева	ИД	Листинг исходных данных
73	296	Смета	2-1-4	Укладка брусчатки, ул.№4,ул.К.Куатбаева	К9	Локальная смета Казахстана
74	304	Смета	2-1-5	Укладка брусчатки, ул.№5,ул.М.Ыгылман	ИД	Листинг исходных данных
75	306	Смета	2-1-5	Укладка брусчатки, ул.№5,ул.М.Ыгылман	К9	Локальная смета Казахстана
76	312	Смета	2-1-6	Укладка брусчатки, ул.№6,ул.Кубай Кенжегалиева	ИД	Листинг исходных данных
77	314	Смета	2-1-6	Укладка брусчатки, ул.№6,ул.Кубай Кенжегалиева	К9	Локальная смета Казахстана
78	320	Смета	2-1-7	Укладка брусчатки, ул.№7,ул.Култумиева, ул.Молдагалиева	ИД	Листинг исходных данных
79	322	Смета	2-1-7	Укладка брусчатки, ул.№7,ул.Култумиева, ул.Молдагалиева	К9	Локальная смета Казахстана
80	328	Смета	2-1-8	Укладка брусчатки, ул.№8,7мектеп-пешеходный мост (вахт)	ИД	Листинг исходных данных
81	330	Смета	2-1-8	Укладка брусчатки, ул.№8,7мектеп-пешеходный мост (вахт)	К9	Локальная смета Казахстана
82	336	Смета	2-1-9	Укладка брусчатки, ул.№9 ул.Балуан Шолака	ИД	Листинг исходных данных
83	339	Смета	2-1-9	Укладка брусчатки, ул.№9 ул.Балуан Шолака	К9	Локальная смета Казахстана

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'1-1'Вынос осей в натуру''1'1-1'Подготовительные работы'РП''в текущих ценах на февраль 2023 г.*
3	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(714,8):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
4	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(1031,9):1000'54024'Вынос основных осей ул.66'км*
5	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(726,58+714,8+1031,9):1000'54024'Вынос основных осей ул.С.Имангали'км*
6	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(472,5):1000'54024'Вынос основных осей по левой стороне'км*
7	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(855,5):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
8	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(959,1):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
9	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(1010,3):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
10	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(409,5):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
11	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(1068,6):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
12	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(575,7):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
13	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(437,9):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
14	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(1857,5):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
15	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(1269,5):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
16	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(679,3):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
17	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(1461,8):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
18	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(677,1):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
19	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(667):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
20	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(1538,5):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
21	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(290,7):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
22	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(357,4):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
23	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(441,9):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
24	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(398,6):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
25	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(421,5):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
26	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(799,2):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
27	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(122,4):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
28	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(599,6):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
29	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(500):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
30	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(325,7):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
31	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(403,7):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
32	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(406,6):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
33	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(409,8+295,9):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
34	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(1283,5):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
35	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(374,5):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
36	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(317,7):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
37	СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1'(898,2):1000'54024'Вынос основных осей ул.Б.Момышулы'км*
38	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Вынос осей в натуру
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость 1448,203 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1**	**Вынос основных осей ул.Б.Момышулы**	**км**	**0,7148**		**54024,00**	**--**	**38616**	**--**	**--**	**--**	**38616**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	**СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1**	**Вынос основных осей ул.66**	**км**	**1,0319**		**54024,00**	**--**	**55747**	**--**	**--**	**--**	**55747**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
3	**СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1**	**Вынос основных осей ул.С.Имангали**	**км**	**2,47328**		**54024,00**	**--**	**133616**	**--**	**--**	**--**	**133616**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
4	**СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1**	**Вынос основных осей по левой стороне**	**км**	**0,4725**		**54024,00**	**--**	**25526**	**--**	**--**	**--**	**25526**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
5	**СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1**	**Вынос основных осей ул.Б.Момышулы**	**км**	**0,8555**		**54024,00**	**--**	**46218**	**--**	**--**	**--**	**46218**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,9591	54024,00	--	51814	--	--	--	51814
					--	--	--	--		--	
7	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	1,0103	54024,00	--	54580	--	--	--	54580
					--	--	--	--		--	
8	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,4095	54024,00	--	22123	--	--	--	22123
					--	--	--	--		--	
9	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	1,0686	54024,00	--	57730	--	--	--	57730
					--	--	--	--		--	
10	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,5757	54024,00	--	31102	--	--	--	31102
					--	--	--	--		--	
11	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,4379	54024,00	--	23657	--	--	--	23657
					--	--	--	--		--	
12	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	1,8575	54024,00	--	100350	--	--	--	100350
					--	--	--	--		--	
13	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	1,2695	54024,00	--	68583	--	--	--	68583
					--	--	--	--		--	
14	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,6793	54024,00	--	36699	--	--	--	36699
					--	--	--	--		--	
15	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	1,4618	54024,00	--	78972	--	--	--	78972
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,6771	54024,00	--	36580	--	--	--	36580
					--	--	--	--		--	
17	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,667	54024,00	--	36034	--	--	--	36034
					--	--	--	--		--	
18	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	1,5385	54024,00	--	83116	--	--	--	83116
					--	--	--	--		--	
19	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,2907	54024,00	--	15705	--	--	--	15705
					--	--	--	--		--	
20	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,3574	54024,00	--	19308	--	--	--	19308
					--	--	--	--		--	
21	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,4419	54024,00	--	23873	--	--	--	23873
					--	--	--	--		--	
22	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,3986	54024,00	--	21534	--	--	--	21534
					--	--	--	--		--	
23	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,4215	54024,00	--	22771	--	--	--	22771
					--	--	--	--		--	
24	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,7992	54024,00	--	43176	--	--	--	43176
					--	--	--	--		--	
25	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,1224	54024,00	--	6613	--	--	--	6613
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,5996	54024,00	--	32393	--	--	--	32393
					--	--	--	--		--	
27	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,5	54024,00	--	27012	--	--	--	27012
					--	--	--	--		--	
28	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,3257	54024,00	--	17596	--	--	--	17596
					--	--	--	--		--	
29	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,4037	54024,00	--	21809	--	--	--	21809
					--	--	--	--		--	
30	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,4066	54024,00	--	21966	--	--	--	21966
					--	--	--	--		--	
31	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,7057	54024,00	--	38125	--	--	--	38125
					--	--	--	--		--	
32	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	1,2835	54024,00	--	69340	--	--	--	69340
					--	--	--	--		--	
33	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,3745	54024,00	--	20232	--	--	--	20232
					--	--	--	--		--	
34	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,3177	54024,00	--	17163	--	--	--	17163
					--	--	--	--		--	
35	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Вынос основных осей ул.Б.Момышулы	км	0,8982	54024,00	--	48524	--	--	--	48524
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1448203
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						**1448203**		

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3500

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3500'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'1-2'Подготовительные работы''1'1-2'Переустройство сетей газоснабжения'РП''в текущих ценах на февраль 2023 г.*
3	(РС100010)(РС295605)(РС295990)*
4	РДемонтажные работы*
5	Е11-090603-0101(РС295605)(РС128849)(РС131018)(РС131534)(РС144746)РС146649)(РС147074)(РС147337)(РС149219)(РС272105)(РС279117)(РС279826)(РС286164)(П-1109005)'0,152+0,796+0,361+0,042+0,404+0,291''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'т конструкций*
6	Е11-240101-0407(РС295990)К=0,6(А5.0,6)(А4.0,7)(Р1.0,6)(Р3.0,7)(Н52=0,8)(Н53=0)'(297:21,21).0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка'км трубопровода*
7	Е11-240101-0406(РС295990)К=0,6(А5.0,6)(А4.0,7)(Р1.0,6)(Р3.0,7)(Н52=0,8)(Н53=0)'(1453:15,29).0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка'км трубопровода*
8	Е11-240101-0404(РС295990)К=0,6(А5.0,6)(А4.0,7)(Р1.0,6)(Р3.0,7)(Н52=0,8)(Н53=0)'(2021:10,26).0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка'км трубопровода*
9	Е11-240101-0403(РС295990)К=0,6(А5.0,6)(А4.0,7)(Р1.0,6)(Р3.0,7)(Н52=0,8)(Н53=0)'(134:8,38).0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка'км трубопровода*
10	Е11-240101-0402(РС295990)К=0,6(А5.0,6)(А4.0,7)(Р1.0,6)(Р3.0,7)(Н52=0,8)(Н53=0)'(1101:7,1).0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка'км трубопровода*
11	Е11-240101-0401(РС295990)К=0,6(А5.0,6)(А4.0,7)(Р1.0,6)(Р3.0,7)(Н52=0,8)(Н53=0)'(392:4).0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Демонтаж'км трубопровода*
12	С3411-101-0116'(0,297+1,453+2,021+0,134+1,101+0,392+0,152+0,796+0,361+0,042+0,404+0,291).20''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
13	Р Земляные работы*
14	Е11-010101-0362'15,6''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$'$м^3$ грунта*
15	Е11-010205-0302'(0,8)''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'$м^3$ грунта*
16	Е11-010205-0302'(12)''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручнуюна пересечениях с коммуникациями'$м^3$ грунта*
17	Е11-010104-0401'13,2''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'$м^3$ грунта*
18	Е11-010201-0501'13,2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'$м^3$ уплотненного грунта*
19	Е11-010205-0502'3,2''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям мягким грунтом'$м^3$*
20	РПодземный газопровод низкого давления*
21	Е11-080101-0201'1,6''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'$м^3$ основания*
22	Е11-220501-0401(РС296009)'18.0,001''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
23	С1241-202-0213'18.1,02*
24	Е11-220801-0206(РС296021)'3''Фасонные части полимерные диаметром 100 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
25	С1241-211-0609'3''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
26	Е11-250210-0101(РС130793)(РС188046)(РС293284)'18.0,001''Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)'км трубопровода*
27	Ц13-390201-0514'1''Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
28	П2Переврезка*
29	Е11-240204-0103(РС295446)(РС296051)'1''Газопроводы действующие стальные диаметром 250 мм. Отключение и заглушка под газом'отключение*
30	Е11-240202-0103(РС295446)(РС296051)'1''Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления'врезка*
31	П2Выход полиэт. газопровода диам.110мм из земли с переходом ПЭ/Ст d110/DN100(СМ ЛИСТ 39)*
32	Н43=3*
33	Е11-080101-0201'1.1.0,9''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 основания*
34	Е11-220301-0103(РС295990)'5,13.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
35	С1241-102-0177'1*
36	Е11-220301-0105(РС295990)(РС250402РС150637)'5,13.0,01''Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр)'км трубопровода*
37	Е11-161101-0102(РС295855)(РС274662РС249131)(ВП)'0,5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Исключить испытание гидравлическое'м трубопровода*
38	Е11-161101-0103(РС295855)(РС274662РС249131)(ВП)'0,58''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Исключить испытание гидравлическое'м трубопровода*
39	Е11-220601-0302'0,5.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
40	Е11-221401-0303'21,21''Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
41	Е11-221401-0401'1''Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью'футляр*
42	Е11-060301-0408(РС304013)'7,94.0,001''Пластина весом до 20 кг. Установка'т*
43	Е11-220801-0206(РС296021)'1+1+1''Фасонные части полимерные диаметром 100 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
44	С1241-208-0309'1''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 100 мм'шт.*
45	С1241-211-0609'1''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
46	С1241-703-0133'1''Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86'1000 шт.*
47	Е11-070516-0108'0,9''Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой'м шва*
48	Е11-220601-0605'0,7.0,001''Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
49	Е11-060101-0101(РС100463РС279369)'0,05''Отмостка бетонная. Устройство'м^3*
50	Е11-130301-0602'0,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз'м^2*
51	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)'0,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м^2*
52	Н43=1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
53	Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'18.0,001''Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*
54	С1249-101-0202'18''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная'м*
55	Н43=1*
56	РКОВЕР-3ШТ(СМ ГСН ЛИСТ 5)*
57	Н43=3*
58	Е11-010201-0501'0,06.0,03''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
59	Е11-080101-0201'0,06''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 основания*
60	Е11-060101-0101(РС100463РС279203)'0,014''Подготовка бетонная из бетона В12,5. Устройство'м^3*
61	Е11-270401-0104(РС295854РС249132)'0,6.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
62	Е11-270602-0901(РС295822РС144635)'0,008.0,6''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
63	Е11-220301-0106(РС295990)(РС249131)'0,2.0,001''Футляр, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
64	С1241-102-0224'0,2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм'м*
65	С1217-101-0107'(0,017.1+0,00555.1+0,00173.1).0,001''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
66	Е11-090601-0101(РС295605)'(0,54+0,7+1,41).0,001=Ф100''Крышка. Монтаж'т конструкций*
67	С1222-526-0101'Ф100''Крышка,опорная подушка,верхняя покрытие'т*
68	Н43=1*
69	РНадземный газопровод низкого давления*
70	П2ТРУБОПРОВОДЫ*
71	Е11-240101-0401(РС295990)(РС296021)(РС296026)(РС296052)'98.0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка'км трубопровода*
72	С1241-102-0137'98.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм'м*
73	Е11-240101-0402'155.0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка'км трубопровода*
74	С1241-102-0154'155.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм'м*
75	Е11-240101-0403'16.0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка'км трубопровода*
76	С1241-102-0162'16.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм'м*
77	Е11-240101-0404'197.0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка'км трубопровода*
78	С1241-102-0177'197.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм'м*
79	Е11-240101-0406'95.0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка'км трубопровода*
80	С1241-102-0218'95.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм'м*
81	Е11-240101-0407'14.0,001''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка'км трубопровода*
82	С1241-102-0226'14.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм'м*
83	Е11-220801-0105'(4.13+12.15,4+27.2,5+4.1,5+32.1,1+22.0,5).0,001''Фасонные части стальные сварные. Установка'т фасонных частей*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
84	С1241-112-0124'22''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*
85	С1241-112-0132'32''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм'шт.*
86	С1241-112-0140'4''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм'шт.*
87	С1241-112-0147'27''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
88	С1241-112-0212'12''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм'шт.*
89	С1241-112-0225'4''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм'шт.*
90	Е11-250210-0101(РС130793)(РС188046)(РС293284)'575.0,001''Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)'км трубопровода*
91	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(РС147204=13,4)'2+4+9+2+10+9''Трубопроводы 1-4 категории диаетром до 300мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
92	Е11-130301-0406'183,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$*
93	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'183,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 '$м^2$*
94	П2Опора с укосиной Н=5м для горизонтального газопровода д.219х4, ГСН-31*
95	Н43=2*
96	П2Фундамент Фм5-2шт*
97	Е11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$*
98	Е11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$*
99	П2Стойка СТ-5-2шт*
100	Х(87,153+3,2+41,25).0,001=Ф1*
101	Е11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций*
102	С1222-525-0301'(87,153+3,2+41,25).0,001.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
103	С1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
104	С1261-301-0219'(3,55+0,32)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
105	Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$*
106	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 '$м^2$*
107	П2Опора с укосиной Н=4,5м для горизонтального газопровода д.159х4, ГСН-32*
108	Н43=2*
109	П2Фундамент Фм6-2шт*
110	Е11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'$м^3$*
111	Е11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство'$м^3$*
112	П2Стойка СТ-6-2шт*
113	Х(66,2+2,2+41,25).0,001=Ф1*
114	Е11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
115	С1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
116	С1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
117	С1261-301-0219'(1,654+0,16)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
118	Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
119	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м^2*
120	П2Опора Н=4,5м для горизонтального газопровода д.159х4, ГСН-27*
121	Н43=10*
122	П2Фундамент Фм1-10шт*
123	Е11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
124	Е11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
125	П2Стойка СТ-1-10шт*
126	Х(53,4+0,87).0,001=Ф1*
127	Е11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций*
128	С1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
129	С1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
130	С1261-301-0219'(0,827+0,08)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
131	Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
132	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м^2*
133	П2Опора Н=3,5м для горизонтального газопровода д.159х4, ГСН-28*
134	Н43=2*
135	П2Фундамент Фм2-2шт*
136	Е11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
137	Е11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
138	П2Стойка СТ-2-2шт*
139	Х(53,4+0,87).0,001=Ф1*
140	Е11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций*
141	С1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
142	С1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
143	С1261-301-0219'(0,827+0,08)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
144	Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
145	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м^2*
146	П2Опора с укосиной Н=5м для горизонтального газопровода д.108х4, ГСН-33*
147	Н43=10*
148	П2Фундамент Фм7-10шт*
149	Е11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
150	Е11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
151	П2Стойка СТ-7-10шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
152	Х(58,48+1,38+27,8).0,001=Ф1*
153	Е11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций*
154	С1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
155	С1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
156	С1261-301-0219'(0,652+0,08)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
157	Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
158	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м^2*
159	П2Опора Н=1,8м для горизонтального газопровода д.108х4, ГСН-29*
160	Н43=28*
161	П2Фундамент Фм3-28шт*
162	Е11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
163	Е11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
164	П2Стойка СТ-3-28шт*
165	Х(15,62+0,6).0,001=Ф1*
166	Е11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций*
167	С1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
168	С1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
169	С1261-301-0219'(0,326+0,004)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
170	Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
171	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м^2*
172	П2Опора с укосиной Н=4,5м для горизонтального газопровода д.89х4, ГСН-34*
173	Н43=2*
174	П2Фундамент Фм8-2шт*
175	Е11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
176	Е11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
177	П2Стойка СТ-8-2шт*
178	Х(66,2+1,38+27,8).0,001=Ф1*
179	Е11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций*
180	С1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
181	С1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
182	С1261-301-0219'(0,556+0,08)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
183	Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
184	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м^2*
185	П2Опора с укосиной Н=5м для горизонтального газопровода д.76х4, ГСН-35*
186	Н43=16*
187	П2Фундамент Фм9-16шт*
188	Е11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
189	Е11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
190	П2Стойка СТ-9-16шт*
191	Х(47,77+0,942+27,8).0,001=Ф1*
192	Е11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций*
193	С1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
194	С1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
195	С1261-301-0219'(0,514+0,08)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
196	Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
197	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м^2*
198	П2Опора с укосиной Н=4,5м для горизонтального газопровода д.76х4, ГСН-36*
199	Н43=9*
200	П2Фундамент Фм10-9шт*
201	Е11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
202	Е11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
203	П2Стойка СТ-10-9шт*
204	Х(53,58+0,942+27,8).0,001=Ф1*
205	Е11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций*
206	С1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
207	С1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
208	С1261-301-0219'(0,514+0,08)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
209	Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
210	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м^2*
211	П2Опора с укосиной Н=4,5м для горизонтального газопровода д.57х3, ГСН-37*
212	Н43=10*
213	П2Фундамент Фм11-10шт*
214	Е11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
215	Е11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
216	П2Стойка СТ-11-10шт*
217	Х(43,58+0,942+27,8).0,001=Ф1*
218	Е11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций*
219	С1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
220	С1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
221	С1261-301-0219'(0,282+0,04)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
222	Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
223	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м^2*
224	П2Опора Н=2м для горизонтального газопровода д.57х3, ГСН-30*
225	Н43=6*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
226	П2Фундамент Фм4-6шт*
227	Е11-060101-0101'0,05''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
228	Е11-060101-0102'0,2''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство'м^3*
229	П2Стойка СТ-4-6шт*
230	Х(9,6+0,4).0,001=Ф1*
231	Е11-090603-0101(РС295605)'Ф1''Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций'т конструкций*
232	С1222-525-0301'Ф1.1,03''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
233	С1214-210-0201'4,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
234	С1261-301-0219'(0,141+0,02)''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
235	Е11-130301-0406'Ф1.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
236	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(Р3.2)К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 'м^2*
237	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Подготовительные работы
Шифр объекта 1-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2
(Локальный сметный расчет)

на Переустройство сетей газоснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	23477,876	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3985,693	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,676	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
1	**Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28РС146649) ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**2,046**		**109085,79**	**55621,40**	**223190**	**113801**	**296**	**101787**	**350975**
						53320,23	**18780,02**	**109093**	**38424**		**25998**	
2	**Е11-240101-0407 1124-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0140028**		**1363778,60**	**774777,70**	**19097**	**10849**	**--**	**10982**	**32485**
						589000,90	**203173,95**	**8248**	**2845**		**2406**	
3	**Е11-240101-0406 1124-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0950294**		**1233419,62**	**696168,00**	**117211**	**66157**	**--**	**67323**	**199297**
						537251,62	**178352,64**	**51055**	**16949**		**14763**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-240101-0404 1124-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,1969786**	**884732,90**	**479189,62**	**174273**	**94390**	**--**	**102829**	**299270**
					405543,28	**121761,02**	**79883**	**23984**		**22168**	
5	**Е11-240101-0403 1124-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0159905**	**848865,80**	**462785,07**	**13574**	**7401**	**--**	**8003**	**23303**
					386080,73	**119478,77**	**6174**	**1911**		**1726**	
6	**Е11-240101-0402 1124-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,1550704**	**832094,14**	**453263,75**	**129033**	**70288**	**--**	**76326**	**221788**
					378830,39	**118344,57**	**58745**	**18352**		**16429**	
7	**Е11-240101-0401 1124-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,098**	**821059,39**	**445854,17**	**80464**	**43694**	**--**	**47663**	**138377**
					375205,22	**116062,32**	**36770**	**11374**		**10250**	
8	**С3411-101-0116 411-101-0116 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**148,88**	**141,00**	**--**	**20992**	**--**		**--**	**22671**
					--	**--**	**--**	**--**		**1679**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**777834**	**406580**	**296**	**414913**	**1288166**
							349968	**113839**	**--**	**95419**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**554644**				
		Всего заработная плата	Тенге					**316290**			
		Транспортные расходы	Тенге				**20992**				
		Накладные расходы	Тенге				**313126**				
		Сметная прибыль	Тенге				**69421**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**937191**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**205**
		Сметная заработная плата	Тенге					**316290**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**223190**				
		Материалы	Тенге				**295**				
		Всего заработная плата	Тенге					**147517**			
		Накладные расходы	Тенге				**101787**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25998**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**350975**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**147517**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1288166**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**264**
		Сметная заработная плата	Тенге					**463807**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы											
9	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	15,6	231,89	231,89	3617	3617	--	709	4673
					--	63,16	--	985		346	
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,8	3075,26	--	2460	--	--	1771	4570
					3075,26	--	2460	--		339	
11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручнуюна пересечениях с коммуникациями	м^3 грунта	12	3075,26	--	36903	--	--	26570	68551
					3075,26	--	36903	--		5078	
12	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	13,2	49,88	49,88	658	658	--	162	886
					--	17,07	--	225		66	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	13,2	285,72	129,30	3772	1707	--	2103	6345
					156,42	64,84	2065	856		470	
14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям мягким грунтом	м^3	3,2	1604,04	--	5133	--	--	3696	9535
					1604,04	--	5133	--		706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				52543	5982	--	35011	94560
							46561	2066	--	7005	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52543				
	Всего заработная плата		Тенге					48627			
		Накладные расходы	Тенге				35011				
		Сметная прибыль	Тенге				7005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					48627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				94559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					48627			
РАЗДЕЛ 3.Подземный газопровод низкого давления											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ основания	1,6		15014,67	1668,07	24023	2669	18987	3324	29535
						1479,25	754,91	2367	1208		2188	
16	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,018		685632,48	299363,21	12341	5389	--	8700	22724
						386269,27	101927,51	6953	1835		1683	
17	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	18,36		3880,00	--	71237	--	71237	--	76936
						--	--	--	--		5699	
18	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 100 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3		2148,40	269,16	6445	807	--	5586	12994
						1879,24	1,73	5638	5		963	
19	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3		3737,00	--	11211	--	11211	--	12108
						--	--	--	--		897	
20	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,018		1412682,64	1123697,29	25428	20227	638	8443	36581
						253519,20	261924,79	4563	4715		2710	
21	Ц13-390201-0514 1339-0201-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1		3119,16	69,96	3119	70	250	1708	5213
						2799,46	--	2799	--		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	315959 С	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	0,0006	93399,00				56		
		Перевязка										
22	Е11-240204-0103 1124-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Газопроводы действующие стальные диаметром 250 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1		18425,50	4799,42	18426	4799	3795	9734	30413
						9832,36	--	9832	--		2253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	24742,92	4328,73	24743	4329	3609	16637	44691
					16805,45	--	16805	--		3310	
		Выход полиэт. газопровода диам.110мм из земли с переходом ПЭ/Ст d110/DN100(СМ ЛИСТ 39)									
24	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ основания	2,7	15014,67	1668,07	40540	4504	32042	5610	49842
					1479,25	754,91	3994	2038		3692	
25	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01539	1044287,69	178975,69	16072	2755	2062	12313	30655
					731332,80	76782,10	11255	1182		2271	
26	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3	4372,00	--	13116	--	13116	--	14165
					--	--	--	--		1049	
27	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр)	км трубопровода	0,1539	1627019,00	367381,60	250398	56540	43789	171551	455704
					975110,40	150837,72	150069	23214		33756	
28	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Исключить испытание гидравлическое	м трубопровода	1,5	-160,30	-1,56	-240	-2	-12	-222	-499
					-150,84	--	-226	--		-37	
29	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Исключить испытание гидравлическое	м трубопровода	1,74	-184,43	-1,56	-321	-3	-56	-257	-624
					-150,84	--	-262	--		-46	
30	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	3541460,29	51601,00	5312	77	4503	725	6520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					488008,80	321,09	732	--		483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,31 0,000465	7094,00				3		
31	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	63,63	3168,45	15,16	201608	964	59511	140049	368990
					2218,03	5,19	141133	330		27333	
32	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	57794,52	5478,34	173384	16436	103490	53290	244808
					17819,30	123,50	53458	371		18134	
33	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пластина весом до 20 кг. Установка	т	0,02382	133895,55	2226,27	3189	53	--	2877	6551
					131669,28	1047,95	3136	25		485	
34	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 100 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	2148,40	269,16	19336	2423	--	16759	38983
					1879,24	1,73	16913	16		2888	
35	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 100 мм	шт.	3	4178,00	--	12534	--	12534	--	13537
					--	--	--	--		1003	
36	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	3737,00	--	11211	--	11211	--	12108
					--	--	--	--		897	
37	С1241-703-0133 241-703-0133 РСНБ РК 2022	Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	326467,00	--	979	--	979	--	1057
					--	--	--	--		78	
38	Е11-070516-0108 1107-0516-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	2,7	634,07	206,33	1712	557	217	1439	3403
					347,34	104,23	938	281		252	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-220601-0605 1122-0601-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0021		676117,01	80693,00	1420	169	846	473	2045
						192712,61	34846,80	405	73		151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,08	0,000168	7094,00				1		
40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Отмостка бетонная. Устройство	м^3	0,15		48974,99	1831,90	7346	275	6721	380	8344
						2335,72	447,80	350	67		618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,25	0,0375	7094,00				266		
41	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м^2	1,5		134,73	3,32	202	5	109	61	284
						58,60	0,48	88	1		21	
42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	1,5		253,60	4,92	380	7	233	97	516
						93,12	0,95	140	1		38	
43	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,018		43337,80	27177,04	780	489	--	265	1128
						16160,76	7945,70	291	143		84	
44	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	18		34,00	--	612	--	612	--	661
						--	--	--	--		49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					956543	123539	401634	459542	1529373
								431371	35505	--	113288	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					3899				
	Материалы		Тенге					250				
	Всего заработная плата		Тенге						3233			
		Накладные расходы	Тенге					1973				
		Сметная прибыль	Тенге					470				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					6342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						3233			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					953205				
	Материалы		Тенге					280553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					464131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120900				
		Накладные расходы	Тенге				458048				
		Сметная прибыль	Тенге				112901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1524154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					464131			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-561				
	Материалы		Тенге				-68				
	Всего заработная плата		Тенге					-488			
		Накладные расходы	Тенге				-479				
		Сметная прибыль	Тенге				-83				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-1123				
		Сметная заработная плата	Тенге					-488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1529373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					466876			
		РАЗДЕЛ 4.КОВЕР-3ШТ(СМ ГСН ЛИСТ 5)									
45	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**0,0054**	**285,72**	**129,30**	**2**	**--**	**--**	**1**	**3**
					156,42	**64,84**	**1**	**--**		**--**	
46	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ основания**	**0,18**	**15014,67**	**1668,07**	**2703**	**300**	**2137**	**374**	**3323**
					1479,25	**754,91**	**266**	**136**		**246**	
47	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная из бетона В12,5. Устройство**	**$м^3$**	**0,042**	**49654,31**	**1831,90**	**2085**	**77**	**1910**	**106**	**2367**
					2335,72	**447,80**	**98**	**19**		**175**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	**316000 С**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 $м^2$**	**0,25 0,0105**	**7094,00**				**74**		
48	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**0,18**	**5658,33**	**2584,93**	**1018**	**465**	**481**	**207**	**1323**
					402,41	**660,12**	**72**	**119**		**98**	
49	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0144**	**193550,95**	**3505,65**	**2787**	**51**	**2736**	**27**	**3039**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	1712,58	--	25		225	
50	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Футляр, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0006	2240611,09	807593,45	1344	485	248	791	2306
					1018448,64	313297,91	611	188		171	
51	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,6	8221,00	--	4933	--	4933	--	5328
					--	--	--	--		395	
52	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000729	1528659,00	--	111	--	111	--	120
					--	--	--	--		9	
53	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Крышка. Монтаж	т конструкций	0,00795	180384,27	7925,13	1434	63	22	950	2575
					169710,55	3531,97	1349	28		191	
54	С1222-526-0101 222-526-0101 РСНБ РК 2022	Крышка,опорная подушка,верхняя покрытие	т	0,00795	881535,00	--	7008	--	7008	--	7569
					--	--	--	--		561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23425	1441	19586	2456	27953
							2397	515	--	2071	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21991				
	Материалы		Тенге				7513				
	Всего заработная плата		Тенге					1535			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12052				
		Накладные расходы	Тенге				1506				
		Сметная прибыль	Тенге				1880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25377				
		Сметная заработная плата	Тенге					1535			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1434				
	Материалы		Тенге				22				
	Всего заработная плата		Тенге					1377			
		Накладные расходы	Тенге				950				
		Сметная прибыль	Тенге				191				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				27952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2912			

РАЗДЕЛ 5.Надземный газопровод низкого давления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБОПРОВОДЫ									
55	Е11-240101-0401 1124-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,098	1675663,32	619493,96	164215	60711	1365	121226	308276
					1042236,72	207254,15	102139	20311		22835	
56	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	98,98	1711,00	--	169355	--	169355	--	182903
					--	--	--	--		13548	
57	Е11-240101-0402 1124-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,155	1697283,57	629978,56	263079	97647	2324	193905	493543
					1052306,64	211329,58	163108	32756		36559	
58	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	156,55	2969,00	--	464797	--	464797	--	501981
					--	--	--	--		37184	
59	Е11-240101-0403 1124-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,016	1731558,67	642487,83	27705	10280	266	20367	51918
					1072446,48	213354,95	17159	3414		3846	
60	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	16,16	3545,00	--	57287	--	57287	--	61870
					--	--	--	--		4583	
61	Е11-240101-0404 1124-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,197	1810153,08	664216,14	356600	130851	3827	262109	668205
					1126509,12	217430,38	221922	42834		49497	
62	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	198,97	4372,00	--	869897	--	869897	--	939489
					--	--	--	--		69592	
63	Е11-240101-0406 1124-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,095	2486602,00	965756,07	236227	91747	2705	170311	439061
					1492365,60	318486,86	141775	30256		32523	
64	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	95,95	6541,00	--	627609	--	627609	--	677818
					--	--	--	--		50209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-240101-0407 1124-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,014	2753768,08	1077315,31	38553	15082	565	27705	71559
					1636113,60	362810,62	22906	5079		5301	
66	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	14,14	9950,00	--	140693	--	140693	--	151948
					--	--	--	--		11255	
67	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,3565	2352432,76	785552,22	838642	280049	229431	423769	1363404
					923315,54	277384,25	329162	98887		100993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	315952 С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 32,085	2154,00				69111		
68	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	22	405,00	--	8910	--	8910	--	9623
					--	--	--	--		713	
69	С1241-112-0132 241-112-0132 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	32	1243,00	--	39776	--	39776	--	42958
					--	--	--	--		3182	
70	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	1856,00	--	7424	--	7424	--	8018
					--	--	--	--		594	
71	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	27	2604,00	--	70308	--	70308	--	75933
					--	--	--	--		5625	
72	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	12	4611,00	--	55332	--	55332	--	59759
					--	--	--	--		4427	
73	С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	4	11561,00	--	46244	--	46244	--	49944
					--	--	--	--		3700	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,575		1412682,64	1123697,29	812293	646126	20393	269706	1168559
						253519,20	261924,79	145774	150607		86560	
75	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы 1-4 категории диаетром до 300мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	36		60227,68	49796,66	2168196	1792679	202126	533797	2918153
						4816,42	11477,76	173391	413199		216159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	147204 С	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	13,4	482,4	419,00				202126		
76	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	183,5		145,29	3,32	26661	609	11433	10148	39754
						79,67	0,48	14619	88		2945	
77	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	183,5		253,60	4,92	46536	902	28546	11911	63123
						93,12	0,95	17088	174		4676	
		Опора с укосиной Н=5м для горизонтального газопровода д.219х4, ГСН-31										
		Фундамент Фм5-2шт										
78	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1		42358,25	1831,90	4236	183	3819	253	4848
						2335,72	447,80	234	45		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,25	0,025	7094,00				177		
79	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,4		58633,51	2899,40	23453	1160	18647	3581	29197
						9116,00	721,44	3646	289		2163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,153	0,0612	7094,00				434		
		Стойка СТ-5-2шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций	т конструкций	0,263206	212545,38	79459,14	55943	20914	11639	21012	83111
					88867,04	26828,59	23390	7061		6156	
81	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2711022	1089090,00	--	295255	--	295255	--	318875
					--	--	--	--		23620	
82	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00864	338194,00	--	2922	--	2922	--	3156
					--	--	--	--		234	
83	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,74	708,00	--	5480	--	5480	--	5918
					--	--	--	--		438	
84	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,632974	145,29	3,32	1109	26	475	422	1654
					79,67	0,48	608	4		123	
85	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7,632974	253,60	4,92	1936	37	1188	495	2626
					93,12	0,95	711	7		194	
		Опора с укосиной Н=4,5м для горизонтального газопровода д.159х4, ГСН-32									
		Фундамент Фм6-2шт									
86	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	42358,25	1831,90	4236	183	3819	253	4848
					2335,72	447,80	234	45		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,25 0,025	7094,00				177		
87	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,4	58633,51	2899,40	23453	1160	18647	3581	29197
					9116,00	721,44	3646	289		2163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,153	0,0612	7094,00				434		
		Стойка СТ-6-2шт										
88	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций	т конструкций	0,2193		212545,38	79459,14	46611	17426	9696	17507	69247
						88867,04	26828,59	19489	5884		5129	
89	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,225879		1089090,00	--	246003	--	246003	--	265683
						--	--	--	--		19680	
90	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00864		338194,00	--	2922	--	2922	--	3156
						--	--	--	--		234	
91	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,628		708,00	--	2569	--	2569	--	2774
						--	--	--	--		205	
92	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	6,3597		145,29	3,32	924	21	396	352	1378
						79,67	0,48	507	3		102	
93	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	6,3597		253,60	4,92	1613	31	990	413	2188
						93,12	0,95	592	6		162	
		Опора Н=4,5м для горизонтального газопровода д.159х4, ГСН-27										
		Фундамент Фм1-10шт										
94	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,5		42358,25	1831,90	21179	916	19095	1267	24241
						2335,72	447,80	1168	224		1796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,25	0,125	7094,00				887		
95	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	2		58633,51	2899,40	117267	5799	93236	17904	145985

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						9116,00	721,44	18232	1443		10814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,153	0,306	7094,00				2171		
		Стойка СТ-1-10шт										
96	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций	т конструкций	0,5427		212545,38	79459,14	115348	43123	23997	43324	171365
						88867,04	26828,59	48228	14560		12694	
97	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,558981		1089090,00	--	608781	--	608781	--	657483
						--	--	--	--		48702	
98	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0432		338194,00	--	14610	--	14610	--	15779
						--	--	--	--		1169	
99	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,07		708,00	--	6422	--	6422	--	6936
						--	--	--	--		514	
100	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	15,7383		145,29	3,32	2287	53	980	870	3410
						79,67	0,48	1254	8		253	
101	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	15,7383		253,60	4,92	3991	77	2448	1022	5414
						93,12	0,95	1466	15		401	
		Опора Н=3,5м для горизонтального газопровода д.159х4, ГСН-28										
		Фундамент Фм2-2шт										
102	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,1		42358,25	1831,90	4236	183	3819	253	4848
						2335,72	447,80	234	45		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,25	0,025	7094,00				177		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,4		58633,51	2899,40	23453	1160	18647	3581	29197
						9116,00	721,44	3646	289		2163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,153	0,0612	7094,00				434		
		Стойка СТ-2-2шт										
104	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций	т конструкций	0,10854		212545,38	79459,14	23070	8625	4799	8665	34273
						88867,04	26828,59	9646	2912		2539	
105	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1117962		1089090,00	--	121756	--	121756	--	131496
						--	--	--	--		9740	
106	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00864		338194,00	--	2922	--	2922	--	3156
						--	--	--	--		234	
107	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,814		708,00	--	1284	--	1284	--	1387
						--	--	--	--		103	
108	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	3,14766		145,29	3,32	457	11	195	174	682
						79,67	0,48	251	2		51	
109	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	3,14766		253,60	4,92	798	15	490	204	1083
						93,12	0,95	293	3		80	
		Опора с укосиной Н=5м для горизонтального газопровода д.108х4, ГСН-33										
		Фундамент Фм7-10шт										
110	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,5		42358,25	1831,90	21179	916	19095	1267	24241
						2335,72	447,80	1168	224		1796	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,25	0,125	7094,00				887		
111	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	2		58633,51	2899,40	117267	5799	93236	17904	145985
						9116,00	721,44	18232	1443		10814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,153	0,306	7094,00				2171		
		Стойка СТ-7-10шт										
112	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций	т конструкций	0,8766		212545,38	79459,14	186317	69654	38762	69979	276800
						88867,04	26828,59	77901	23518		20504	
113	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,902898		1089090,00	--	983337	--	983337	--	1062004
						--	--	--	--		78667	
114	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0432		338194,00	--	14610	--	14610	--	15779
						--	--	--	--		1169	
115	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,32		708,00	--	5183	--	5183	--	5598
						--	--	--	--		415	
116	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	25,4214		145,29	3,32	3693	84	1584	1406	5507
						79,67	0,48	2025	12		408	
117	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	25,4214		253,60	4,92	6447	125	3955	1650	8745
						93,12	0,95	2367	24		648	
		Опора Н=1,8м для горизонтального газопровода д.108х4, ГСН-29										
		Фундамент Фм3-28шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,4		42358,25	1831,90	59302	2565	53467	3546	67876
						2335,72	447,80	3270	627		5028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,25	0,35	7094,00				2483		
119	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,6		58633,51	2899,40	328348	16237	261061	50132	408758
						9116,00	721,44	51050	4040		30278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,153	0,8568	7094,00				6078		
		Стойка СТ-3-28шт										
120	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций	т конструкций	0,45416		212545,38	79459,14	96530	36087	20083	36256	143408
						88867,04	26828,59	40360	12184		10623	
121	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4677848		1089090,00	--	509460	--	509460	--	550217
						--	--	--	--		40757	
122	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12096		338194,00	--	40908	--	40908	--	44181
						--	--	--	--		3273	
123	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,24		708,00	--	6542	--	6542	--	7065
						--	--	--	--		523	
124	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	13,17064		145,29	3,32	1914	43	822	728	2854
						79,67	0,48	1049	6		211	
125	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	13,17064		253,60	4,92	3340	65	2049	855	4530
						93,12	0,95	1226	13		336	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опора с укосиной Н=4,5м для горизонтального газопровода д.89х4, ГСН-34										
		Фундамент Фм8-2шт										
126	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1		42358,25	1831,90	4236	183	3819	253	4848
						2335,72	447,80	234	45		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,25	0,025	7094,00				177		
127	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,4		58633,51	2899,40	23453	1160	18647	3581	29197
						9116,00	721,44	3646	289		2163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,153	0,0612	7094,00				434		
		Стойка СТ-8-2шт										
128	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций	т конструкций	0,19076		212545,38	79459,14	40545	15158	8435	15228	60235
						88867,04	26828,59	16952	5118		4462	
129	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1964828		1089090,00	--	213987	--	213987	--	231106
						--	--	--	--		17119	
130	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00864		338194,00	--	2922	--	2922	--	3156
						--	--	--	--		234	
131	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,272		708,00	--	901	--	901	--	973
						--	--	--	--		72	
132	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,53204		145,29	3,32	804	19	344	306	1199
						79,67	0,48	441	3		89	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,53204		253,60	4,92	1403	27	861	359	1903
						93,12	0,95	515	5		141	
		Опора с укосиной Н=5м для горизонтального газопровода д.76х4, ГСН-35										
		Фундамент Фм9-16шт										
134	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,8		42358,25	1831,90	33887	1465	30553	2026	38786
						2335,72	447,80	1869	358		2873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,25	0,2	7094,00				1419		
135	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,2		58633,51	2899,40	187627	9278	149178	28647	233576
						9116,00	721,44	29171	2309		17302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,153	0,4896	7094,00				3473		
		Стойка СТ-9-16шт										
136	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций	т конструкций	1,224192		212545,38	79459,14	260196	97273	54133	97727	386557
						88867,04	26828,59	108790	32843		28634	
137	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2609184		1089090,00	--	1373254	--	1373254	--	1483114
						--	--	--	--		109860	
138	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06912		338194,00	--	23376	--	23376	--	25246
						--	--	--	--		1870	
139	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,504		708,00	--	6729	--	6729	--	7267
						--	--	--	--		538	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	35,501568		145,29	3,32	5158	118	2212	1963	7691
						79,67	0,48	2828	17		570	
141	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	35,501568		253,60	4,92	9003	175	5522	2304	12212
						93,12	0,95	3306	34		905	
		Опора с укосиной Н=4,5м для горизонтального газопровода д.76х4, ГСН-36										
		Фундамент Фм10-9шт										
142	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,45		42358,25	1831,90	19061	825	17185	1140	21817
						2335,72	447,80	1051	202		1616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,25	0,1125	7094,00				798		
143	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,8		58633,51	2899,40	105540	5219	83912	16114	131386
						9116,00	721,44	16409	1299		9732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,153	0,2754	7094,00				1954		
		Стойка СТ-10-9шт										
144	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций	т конструкций	0,740898		212545,38	79459,14	157474	58871	32762	59146	233949
						88867,04	26828,59	65841	19877		17330	
145	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7631253		1089090,00	--	831112	--	831112	--	897601
						--	--	--	--		66489	
146	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03888		338194,00	--	13149	--	13149	--	14201
						--	--	--	--		1052	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
147	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,346		708,00	--	3785	--	3785	--	4088
						--	--	--	--		303	
148	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	21,486042		145,29	3,32	3122	71	1339	1188	4655
						79,67	0,48	1712	10		345	
149	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	21,486042		253,60	4,92	5449	105	3343	1395	7391
						93,12	0,95	2001	20		547	
		Опора с укосиной Н=4,5м для горизонтального газопровода д.57х3, ГСН-37										
		Фундамент Фм11-10шт										
150	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,5		42358,25	1831,90	21179	916	19095	1267	24241
						2335,72	447,80	1168	224		1796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,25	0,125	7094,00				887		
151	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	2		58633,51	2899,40	117267	5799	93236	17904	145985
						9116,00	721,44	18232	1443		10814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,153	0,306	7094,00				2171		
		Стойка СТ-11-10шт										
152	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций	т конструкций	0,72322		212545,38	79459,14	153717	57466	31981	57735	228368
						88867,04	26828,59	64270	19403		16916	
153	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,744917		1089090,00	--	811282	--	811282	--	876185
						--	--	--	--		64903	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
154	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0432		338194,00	--	14610	--	14610	--	15779
						--	--	--	--		1169	
155	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,22		708,00	--	2280	--	2280	--	2462
						--	--	--	--		182	
156	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	20,97338		145,29	3,32	3047	70	1306	1160	4543
						79,67	0,48	1671	10		337	
157	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	20,97338		253,60	4,92	5319	103	3263	1361	7215
						93,12	0,95	1953	20		534	
		Опора Н=2м для горизонтального газопровода д.57х3, ГСН-30										
		Фундамент Фм4-6шт										
158	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3		42358,25	1831,90	12707	549	11457	760	14544
						2335,72	447,80	701	134		1077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,25	0,075	7094,00				532		
159	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,2		58633,51	2899,40	70360	3480	55941	10742	87591
						9116,00	721,44	10939	866		6488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,153	0,1836	7094,00				1302		
		Стойка СТ-4-6шт										
160	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических конструкций	т конструкций	0,06		212545,38	79459,14	12753	4768	2653	4790	18946
						88867,04	26828,59	5332	1610		1403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	**С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0618**	**1089090,00**	**--**	**67306**	**--**	**67306**	**--**	**72690**
					--	**--**	**--**	**--**		**5384**	
162	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02592**	**338194,00**	**--**	**8766**	**--**	**8766**	**--**	**9467**
					--	**--**	**--**	**--**		**701**	
163	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,966**	**708,00**	**--**	**684**	**--**	**684**	**--**	**739**
					--	**--**	**--**	**--**		**55**	
164	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**1,74**	**145,29**	**3,32**	**253**	**6**	**108**	**96**	**377**
					79,67	**0,48**	**139**	**1**		**28**	
165	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,74**	**253,60**	**4,92**	**441**	**9**	**270**	**113**	**598**
					93,12	**0,95**	**162**	**2**		**44**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**16335386**	**3622474**	**10668413**	**2681115**	**20537822**
							2044499	**958972**	**--**	**1521325**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15186882**				
		Материалы	Тенге				**1626737**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2378302**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8802741**				
		Накладные расходы	Тенге				**2249746**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1394935**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**18831563**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**936**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2378302**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1148504**				
		Материалы	Тенге				**238943**				
		Всего заработная плата	Тенге					**625169**			
		Накладные расходы	Тенге				**431369**				
		Сметная прибыль	Тенге				**126390**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1706263**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**251**
		Сметная заработная плата	Тенге					**625169**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**20537826**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1187**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3003471**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23477876**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2874796**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4160016**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1110897**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11089938**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**20992**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3593037**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1739108**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3510

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3510'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'1-3'Подготовительные работы''1'1-3'Переустройство сетей электроснабжения'РП''в текущих ценах на февраль 2023 г.*
3	(РС100010)(РС295605)(РС295990)*
4	(РС306169)*
5	РДемонтажные работы*
6	Е11-330210-0301'16''Опоры ВЛ-10 кВ. Демонтаж'шт.*
7	Е11-330210-0301'86''Опоры ВЛ 0,38. Демонтаж'шт.*
8	Е11-330210-0101'16+86''Провода АС-70, АС-50. Демонтаж трех проводов с опор'шт.*
9	РСтроительство ВЛ-10кВ*
10	Е11-330204-0202'(5,231+3,138):3''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
11	С1243-604-0106'5,231.1,045''Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2'км*
12	С1243-604-0108'3,138.1,045''Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2'км*
13	Е11-330208-0103'40''Разъединители. Установка с помощью механизмов'комплект*
14	515-201-0503'40''Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)'шт.*
15	С1245-405-2532'3''Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 3 s/mm, P 14 ВА, ход штока 10 мм'шт.*
16	П2Опора промежуточная П10-3 /5 шт./*
17	Н43=5*
18	Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
19	С1225-204-0307'1''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А'шт.*
20	П2Опора промежуточная П10-4 /4 шт./*
21	Н43=4*
22	Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
23	С1225-204-0307'1''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А'шт.*
24	П2Опора ответвительная анкерная ОА10-2 /1 шт./*
25	Н43=1*
26	Е11-330202-0102'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
27	С1225-204-0307'2''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А'шт.*
28	Е11-330203-0201(РС125425)'2''Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
29	С1225-204-1001'2''Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и'шт.*
30	П2Опора угловая ответвительная анкерная УОА10-2 /1 шт./*
31	Н43=1*
32	Е11-330202-0103'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка'опора*
33	С1225-204-0307'3''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А'шт.*
34	Е11-330203-0201(РС125425)'3''Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
35	С1225-204-1001'3''Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
36	П2Опора анкерная А10-2+КР-2 /1 шт./*
37	Н43=1*
38	Е11-330202-0102'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
39	С1225-204-0307'2''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А'шт.*
40	Е11-330203-0201(РС125425)'2''Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
41	С1225-204-1001'2''Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и'шт.*
42	П2Опора угловая анкерная УА10-2 /1 шт./*
43	Н43=1*
44	Е11-330202-0103'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка'опора*
45	С1225-204-0307'3''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А'шт.*
46	Е11-330203-0201(РС125425)'3''Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
47	С1225-204-1001'3''Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и'шт.*
48	П2Стальные конструкции*
49	Ц13-080103-3603'(11.0,6+16.5,85+36,5.0,9+9.1,6+5.1,1+1.3,1+11.2,5+1.13,8+1.2+2.1,5+3.1,5+2.13,5+2.21+7.23+5.10,4+3.11,5+10.6,9+1.1,2+4.0,7+1.0,8+22.1,2).0,001''Металлические конструкции (траверсы, хомуты, кронштейны и др. Монтаж'т*
50	П2 Линейная арматура*
51	С1252-206-0506'6''Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70'шт.*
52	С1214-209-0211'62.0,5''Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм'кг*
53	С1252-108-0702'62''Колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6'шт.*
54	С1252-203-0201'33''Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6'шт.*
55	С1252-204-0813'49''Зажим соединительный плашечный типа ПА-2'шт.*
56	С1252-204-0805'6''Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2'шт.*
57	С1252-201-0661'30''Звено промежуточное типа ПРТ-7 трехлапчатое'шт.*
58	С1252-204-0802'26''Зажим соединительный плашечный типа ПС-2'шт.*
59	С1252-107-0205'66''Изолятор фарфоровый типа ПФ 70-3/05-01 УХЛ1'шт.*
60	С1252-201-0502'33''Скоба типа СК-7'шт.*
61	С1252-201-0203'33''Ушко типа У1-7-16 однолапчатое'шт.*
62	С1252-201-0109'33''Серьга типа СРС-7-16'шт.*
63	С1252-102-0235'62''Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-УО'шт.*
64	С1261-107-0201'(11.0,05+11.0,02+11.0,01).0,001''Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87'т*
65	П2Заземление опор*
66	Е11-330209-0101'20,8''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления'м шин заземления*
67	С1214-210-0102'20,8.1,58.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
68	РСтроительство ВЛИ-0,4кВ*
69	П2Концевая анкерная опора 4провода Ка1-4 /1 шт./*
70	Н43=1*
71	Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
72	С1225-204-0308'1''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5'шт.*
73	П2Промежуточная опора 4провода П1-4 /30 шт./*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
74	Н43=30*
75	Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
76	С1225-204-0304'1''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2'шт.*
77	П2Угловая промежуточная опора 4провода УП1-4 /14 шт./*
78	Н43=14*
79	Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
80	С1225-204-0308'1''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5'шт.*
81	П2Угловая анкерная опора 4провода УА1-4 /8 шт./*
82	Н43=8*
83	Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
84	С1225-204-0308'1''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5'шт.*
85	П2Угловая ответвительная анкерная опора 4провода ОА3-4 /5 шт./*
86	Н43=5*
87	Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
88	С1225-204-0308'1''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5'шт.*
89	П2Стальные конструкции*
90	Ц13-080103-3603'(88,3.0,4+124.2,7+60.1,2+66.0,19).0,001''Металлические конструкции (траверсы, хомуты и др. Монтаж'т*
91	П2 Линейная арматура*
92	С1252-108-0701'308''Колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5'шт.*
93	С1252-102-0405'308''Изолятор опорный штыревой полимерный типа НП-18'шт.*
94	С1252-204-0804'266''Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1'шт.*
95	С1252-204-0801'58''Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1'шт.*
96	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Подготовительные работы
Шифр объекта 1-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3
(Локальный сметный расчет)

на Переустройство сетей электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	62115,830	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3176,748	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,384	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
1	**Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры ВЛ-10 кВ. Демонтаж**	**шт.**	**16**		**5163,11**	**3324,28**	**82610**	**53188**	**--**	**44673**	**137466**
						1838,83	**1651,28**	**29421**	**26420**		**10183**	
2	**Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры ВЛ 0,38. Демонтаж**	**шт.**	**86**		**5163,11**	**3324,28**	**444027**	**285888**	**--**	**240120**	**738879**
						1838,83	**1651,28**	**158139**	**142010**		**54732**	
3	**Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Провода АС-70, АС-50. Демонтаж трех проводов с опор**	**шт.**	**102**		**5166,82**	**2630,73**	**527016**	**268334**	**--**	**289580**	**881924**
						2536,09	**1012,68**	**258681**	**103293**		**65328**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1053653**	**607410**	**--**	**574373**	**1758269**
								446241	**271723**	**--**	**130243**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1053653**				
		Всего заработная плата	Тенге						**717964**			
		Накладные расходы	Тенге					**574373**				
		Сметная прибыль	Тенге					**130243**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1758269**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									327
		Сметная заработная плата	Тенге						717964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1758269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									327
		Сметная заработная плата	Тенге						717964			
		РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛ-10кВ										
4	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,7896667		208162,19	101661,94	580703	283603	10474	312757	964937
						102745,69	37395,19	286626	104320		71477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	315996 С	Ветошь	кг	0,05	0,139483	1117,00				156		
5	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	км	5,466395		335758,00	--	1835386	--	1835386	--	1982217
						--	--	--	--		146831	
6	С1243-604-0108 243-604-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2**	км	3,27921		487307,00	--	1597982	--	1597982	--	1725821
						--	--	--	--		127839	
7	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	40		26454,68	6861,61	1058187	274464	8007	721852	1922443
						19392,91	3164,98	775716	126599		142403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	0,8	1117,00				894		
8	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	40		185990,00	--	7439600	--		--	7439600
						--	--	--	--	7439600	--	
9	С1245-405-2532 245-405-2532 РСНБ РК 2022	**Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 14 ВА, ход штока 10 мм**	шт.	3		468435,00	--	1405305	--	1405305	--	1517729
						--	--	--	--		112424	
		Опора промежуточная П10-3 /5 шт./										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5		13272,96	5770,32	66365	28852	4630	37781	112477
						6576,55	2868,58	32883	14343		8332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	0,1	1117,00				112		
11	С1225-204-0307 225-204-0307 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	5		98336,00	--	491680	--	491680	--	531014
						--	--	--	--		39334	
		Опора промежуточная П10-4 /4 шт./										
12	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4		13272,96	5770,32	53092	23081	3705	30224	89982
						6576,55	2868,58	26306	11474		6665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	0,08	1117,00				89		
13	С1225-204-0307 225-204-0307 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	4		98336,00	--	393344	--	393344	--	424812
						--	--	--	--		31468	
		Опора ответвительная анкерная ОА10-2 /1 шт./										
14	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1		27123,22	13344,91	27123	13345	926	15588	46128
						12852,22	6633,36	12852	6633		3417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	0,02	1117,00				22		
15	С1225-204-0307 225-204-0307 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2		98336,00	--	196672	--	196672	--	212406
						--	--	--	--		15734	
16	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2		4295,29	2229,44	8591	4459	--	4914	14586
						2065,85	1005,59	4132	2011		1080	
17	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		Опора угловая ответвительная анкерная УОА10-2 /1 шт./									
18	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	41756,90	21488,01	41757	21488	926	24019	71038
					19342,80	10680,41	19343	10680		5262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02 0,02	1117,00				22		
19	С1225-204-0307 225-204-0307 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	3	98336,00	--	295008	--	295008	--	318609
					--	--	--	--		23601	
20	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	4295,29	2229,44	12886	6689	--	7371	21878
					2065,85	1005,59	6198	3017		1621	
21	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Опора анкерная А10-2+КР-2 /1 шт./									
22	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	27123,22	13344,91	27123	13345	926	15588	46128
					12852,22	6633,36	12852	6633		3417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02 0,02	1117,00				22		
23	С1225-204-0307 225-204-0307 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	98336,00	--	196672	--	196672	--	212406
					--	--	--	--		15734	
24	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	4295,29	2229,44	8591	4459	--	4914	14586
					2065,85	1005,59	4132	2011		1080	
25	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора угловая анкерная УА10-2 /1 шт./									
26	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	41756,90	21488,01	41757	21488	926	24019	71038
					19342,80	10680,41	19343	10680		5262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02 0,02	1117,00				22		
27	С1225-204-0307 225-204-0307 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	3	98336,00	--	295008	--	295008	--	318609
					--	--	--	--		23601	
28	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	4295,29	2229,44	12886	6689	--	7371	21878
					2065,85	1005,59	6198	3017		1621	
29	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Стальные конструкции									
30	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Металлические конструкции (траверсы, хомуты, кронштейны и др. Монтаж	т	0,62355	1260199,63	26023,70	785797	16228	690965	61194	914750
					126059,44	10243,80	78604	6388		67759	
		Линейная арматура									
31	С1252-206-0506 252-206-0506 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70	шт.	6	1738,00	--	10428	--	10428	--	11262
					--	--	--	--		834	
32	С1214-209-0211 214-209-0211 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	31	669,00	--	20739	--	20739	--	22398
					--	--	--	--		1659	
33	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6	шт.	62	67,00	--	4154	--	4154	--	4486
					--	--	--	--		332	
34	С1252-203-0201 252-203-0201 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	33	5186,00	--	171138	--	171138	--	184829
					--	--	--	--		13691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1252-204-0813 252-204-0813 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	49	368,00	--	18032	--	18032	--	19475
					--	--	--	--		1443	
36	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	817,00	--	4902	--	4902	--	5294
					--	--	--	--		392	
37	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7 трехлапчатое	шт.	30	1341,00	--	40230	--	40230	--	43448
					--	--	--	--		3218	
38	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	26	669,00	--	17394	--	17394	--	18786
					--	--	--	--		1392	
39	С1252-107-0205 252-107-0205 РСНБ РК 2022	Изолятор фарфоровый типа ПФ 70-3/05-01 УХЛ1	шт.	66	20607,00	--	1360062	--	1360062	--	1468867
					--	--	--	--		108805	
40	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7	шт.	33	1430,00	--	47190	--	47190	--	50965
					--	--	--	--		3775	
41	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	33	1953,00	--	64449	--	64449	--	69605
					--	--	--	--		5156	
42	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	33	1232,00	--	40656	--	40656	--	43908
					--	--	--	--		3252	
43	С1252-102-0235 252-102-0235 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-УО	шт.	62	3712,00	--	230144	--	230144	--	248556
					--	--	--	--		18412	
44	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	408199,00	--	359	--	359	--	388
					--	--	--	--		29	
		Заземление опор									
45	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	20,8	480,66	111,84	9998	2327	69	6493	17810
					365,47	24,70	7602	514		1319	
46	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,032864	358916,00	--	11795	--	11795	--	12739
					--	--	--	--		944	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18923185	720517	9470283	1274085	21217888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1292787	308320	7439600	1020615	
	Стоимость оборудования		Тенге				7439600				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7439600				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				785797				
	Материалы		Тенге				690966				
	Всего заработная плата		Тенге					84992			
		Накладные расходы	Тенге				61194				
		Сметная прибыль	Тенге				67759				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				914750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					84992			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10697788				
	Материалы		Тенге				30588				
	Всего заработная плата		Тенге					1516115			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8748729				
		Накладные расходы	Тенге				1212891				
		Сметная прибыль	Тенге				952856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12863535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642
		Сметная заработная плата	Тенге					1516115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21217885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								678
		Сметная заработная плата	Тенге					1601107			
		РАЗДЕЛ 3.Строительство ВЛИ-0,4кВ									
		Концевая анкерная опора 4провода Ка1-4 /1 шт./									
47	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	13272,96	5770,32	13273	5771	925	7556	22495
					6576,55	2868,58	6577	2869		1666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02 0,02	1117,00				22		
48	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	1	88398,00	--	88398	--	88398	--	95470
					--	--	--	--		7072	
		Промежуточная опора 4провода П1-4 /30 шт./									
49	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	30	13272,96	5770,32	398189	173109	27783	226683	674862
					6576,55	2868,58	197297	86057		49990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02 0,6	1117,00				670		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	30		65374,00	--	1961220	--	1961220	--	2118118
						--	--	--	--		156898	
		Угловая промежуточная опора 4провода УП1-4 /14 шт./										
51	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	14		13272,96	5770,32	185821	80784	12965	105785	314935
						6576,55	2868,58	92072	40160		23328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	0,28	1117,00				313		
52	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	14		88398,00	--	1237572	--	1237572	--	1336578
						--	--	--	--		99006	
		Угловая анкерная опора 4провода УА1-4 /8 шт./										
53	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8		13272,96	5770,32	106184	46163	7409	60449	179963
						6576,55	2868,58	52612	22949		13331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	0,16	1117,00				179		
54	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	8		88398,00	--	707184	--	707184	--	763759
						--	--	--	--		56575	
		Угловая ответвительная анкерная опора 4провода ОА3-4 /5 шт./										
55	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5		13272,96	5770,32	66365	28852	4630	37781	112477
						6576,55	2868,58	32883	14343		8332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	0,1	1117,00				112		
56	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	5		88398,00	--	441990	--	441990	--	477349
						--	--	--	--		35359	
		Стальные конструкции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Металлические конструкции (траверсы, хомуты и др.** **Монтаж**	т	2,2733	1260199,63	26023,70	2864812	59159	2519082	223098	3334943
					126059,44	10243,80	286571	23287		247033	
		Линейная арматура									
58	С1252-108-0701 252-108-0701 РСНБ РК 2022	**Колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5**	шт.	1540	62,00	--	95480	--	95480	--	103118
					--	--	--	--		7638	
59	С1252-102-0405 252-102-0405 РСНБ РК 2022	**Изолятор опорный штыревой полимерный типа НП-18**	шт.	1540	17363,00	--	26739020	--	26739020	--	28878142
					--	--	--	--		2139122	
60	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	шт.	1330	385,00	--	512050	--	512050	--	553014
					--	--	--	--		40964	
61	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	290	557,00	--	161530	--	161530	--	174452
					--	--	--	--		12922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				35579088	393838	34517238	661352	39139675
							668012	189665	--	2899236	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2864812				
		Материалы	Тенге				2519081				
		Всего заработная плата	Тенге					309858			
		Накладные расходы	Тенге				223098				
		Сметная прибыль	Тенге				247033				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3334943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					309858			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32714276				
		Материалы	Тенге				53713				
		Всего заработная плата	Тенге					547819			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31944444				
		Накладные расходы	Тенге				438254				
		Сметная прибыль	Тенге				2652203				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35804733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					547819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39139676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					857677			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								62115830
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2407040				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1721765			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					769708			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**43987521**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**7439600**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2509810**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4050094**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3520

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3520'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'1-4'Подготовительные работы''1'1-4'Переустройство наружных сетей связи'РП''в текущих ценах на февраль 2023 г.*
3	(РС102867)(РС296251)(РС296132)*
4	РДемонтажные работы*
5	Е11-340203-0106(РС131597)(РС149395)(РС249408)(РС286164)(РС315996)(П-1109005)(РС1068)'14+1''Демонтаж опор'опора*
6	Е11-340203-0501(РС131526)(РС144746)(РС249408)(РС286164)(РС315996)(П-1109005)(П-1109005)'6''Демонтаж подпор'подпора*
7	Ц13-100902-1208(РС274665)(РС149502)(РС1044)(П-1109005)'3''Демонтаж коробки на 10 абонементов'шт*
8	Ц13-100902-1003(РС128774)(РС242776)(РС243008)(РС642)(П-1109005)'280+925+1620+1285''Кабель телефонный. Демонтаж'м кабеля*
9	РМонтажные работы*
10	Е11-010203-0502'14+1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами. Группа грунтов 2'яма*
11	Е11-010205-0501'15.0,7.0,5.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
12	Е11-340203-0106'14+1''Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной'опора*
13	Е11-340203-0501'6''Опоры высотой до 8,5 м. Установка подпоры'подпора*
14	С1261-404-0412'21''Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, однопарные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
15	С1261-404-0410'29''Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, двупарные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
16	Ц13-100902-1208(Р20)'3''Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования'шт.*
17	С1247-202-0108'3''Коробка на 10 абонементов ЯКГ *
18	Ц13-100902-0927'1''Канал кабельной канализации. Герметизация'канал*
19	Е11-340201-0301(РС295994)'0,099''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
20	С1241-207-0602'99.1,02''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63'м*
21	Е11-340201-1201'1''Колодцы. Устройство ввода труб'канал*
22	Е11-340201-0708'1''Колодцы кирпичные типовые ККС-1, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство'колодец*
23	С1225-201-0104'1''Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1'шт.*
24	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
25	С1244-202-0203'1''Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС с шарниром и замком, тип Л'комплект*
26	Ц13-100902-0209'2''Консоль. Установка в коллекторе'шт.*
27	Ц13-100902-1003'280+925+1620+1285''Кабель телефонный. Подвешивание'м кабеля*
28	Ц13-100902-0103'7,95''Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка в подземной канализации'км*
29	С1243-301-0228'0,28''Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,4-315'км*
30	С1243-301-0227'0,925''Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,4-315'км*
31	С1243-301-0225'1,620''Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 20х2х0,4-315'км*
32	С1243-301-0224'1,285''Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315'км*
33	С1243-301-0101'7,950''Кабель телефонный абонементский, марки ТППэп 5х2'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	Ц13-100902-0805'7''Кабели емкостью до 100х2. Пересоединение действующих без перерыва действия абонентов на два новых, включенных в оконечные устройства'кабель*
35	Ц13-100904-0903'1''Кабель медный. Измерение на смонтированном участке в одном направлении'участок*
36	Ц13-100902-0701'7''Кабели смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства'пара*
37	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Подготовительные работы
Шифр объекта 1-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-4
(Локальный сметный расчет)

на Переустройство наружных сетей связи
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	27082,726	тыс.тенге
Сметная заработная плата	7379,704	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,670	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
1	**Е11-340203-0106 1134-0203-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж опор. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**опора**	**15**		**3190,35**	**754,97**	**47855**	**11324**	**--**	**31311**	**85499**
						2435,38	**311,21**	**36531**	**4668**		**6333**	
2	**Е11-340203-0501 1134-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж подпор. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**подпора**	**6**		**3322,47**	**528,48**	**19935**	**3171**	**--**	**13734**	**36363**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2793,99	**217,85**	**16764**	**1307**		**2694**	
3	**Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж коробки на 10 абонементов. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**шт**	**3**	**1217,30**	**--**	**3652**	**--**	**--**	**2228**	**6350**
					1217,30	**--**	**3652**	**--**		**470**	
4	**Ц13-100902-1003 1310-0902-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Кабель телефонный. Демонтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м кабеля**	**4110**	**244,94**	**--**	**1006703**	**--**	**--**	**614075**	**1750449**
					244,94	**--**	**1006703**	**--**		**129671**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1078145**	**14495**	**--**	**661348**	**1878661**
							1063650	**5975**	**--**	**139168**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1010355**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1010355**			
		Накладные расходы	Тенге				**616303**				
		Сметная прибыль	Тенге				**130141**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1756799**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**498**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1010355**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**67790**				
	Всего заработная плата		Тенге					**59270**			
		Накладные расходы	Тенге				**45045**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9027**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**121862**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59270**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1878661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**527**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1069625**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
5	**Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами. Группа грунтов 2**	**яма**	**15**	**1638,61**	**1299,50**	**24579**	**19493**	**--**	**10455**	**37837**
					339,11	**628,93**	**5087**	**9434**		**2803**	
6	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**10,5**	**1460,46**	**--**	**15335**	**--**	**--**	**11041**	**28486**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1460,46	--	15335	--		2110	
7	Е11-340203-0106 1134-0203-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной	опора	15	6457,33	2298,72	96860	34481	1495	58073	167327
					4058,96	1035,14	60884	15527		12395	
4.1	315996 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ветошь	кг	0,0062 0,093	1117,00				104		
8	Е11-340203-0501 1134-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры высотой до 8,5 м. Установка подпоры	подпора	6	20924,33	1078,53	125546	6472	72507	37418	176001
					7761,10	444,59	46567	2668		13037	
9	С1261-404-0412 261-404-0412 РСНБ РК 2022	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, однопарные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	4827,00	--	101367	--	101367	--	109476
					--	--	--	--		8109	
10	С1261-404-0410 261-404-0410 РСНБ РК 2022	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, двупарные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	29	6033,00	--	174957	--	174957	--	188954
					--	--	--	--		13997	
11	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2146,40	5,43	6439	16	336	3713	10964
					2028,84	--	6087	--		812	
12	С1247-202-0108 247-202-0108 РСНБ РК 2022	Коробка на 10 абонементов ЯКГ	шт.	3	9514,00	--	28542	--	28542	--	30825
					--	--	--	--		2283	
13	Ц13-100902-0927 1310-0902-0927 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Канал кабельной канализации. Герметизация	канал	1	2248,42	--	2248	--	2006	148	2588
					242,42	--	242	--		192	
14	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,099	281221,76	--	27841	--	1107	20318	52012
					270043,20	--	26734	--		3853	
15	С1241-207-0602 241-207-0602 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	100,98	1357,00	--	137030	--	137030	--	147992
					--	--	--	--		10962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-340201-1201 1134-0201-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	1	1841,81	--	1842	--	64	1351	3448
					1777,54	--	1778	--		255	
17	Е11-340201-0708 1134-0201-0708 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы кирпичные типовые ККС-1, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	110883,58	1506,78	110884	1506	69188	31054	153293
					40190,04	670,39	40190	670		11355	
18	С1225-201-0104 225-201-0104 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1	шт.	1	73624,00	--	73624	--	73624	--	79514
					--	--	--	--		5890	
19	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4742,00	--	4742	--	4742	--	5121
					--	--	--	--		379	
20	С1244-202-0203 244-202-0203 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС с шарниром и замком, тип Л	комплект	1	95495,00	--	95495	--	95495	--	103135
					--	--	--	--		7640	
21	Ц13-100902-0209 1310-0902-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Консоль. Установка в коллекторе	шт.	2	1283,80	272,68	2568	545	906	829	3669
					558,41	121,21	1117	242		272	
22	Ц13-100902-1003 1310-0902-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель телефонный. Подвешивание	м кабеля	4110	1991,78	123,80	8186216	508818	5999532	1161445	10095475
					408,24	55,03	1677866	226173		747815	
23	Ц13-100902-0103 1310-0902-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка в подземной канализации	км	7,95	517905,32	111236,40	4117347	884329	313619	1986451	6592101
					367220,04	42399,61	2919399	337077		488304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	316047 С	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,035 0,27825	2773,00				772		
23.2	316048 С	Изолента ПВХ	кг	0,14 1,113	3479,00				3872		
24	С1243-301-0228 243-301-0228 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,4-315	км	0,28	2692340,00	--	753855	--	753855	--	814163
					--	--	--	--		60308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1243-301-0227 243-301-0227 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,4-315	км	0,925	1432235,00	--	1324817	--	1324817	--	1430802
					--	--	--	--		105985	
26	С1243-301-0225 243-301-0225 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 20х2х0,4-315	км	1,62	630450,00	--	1021329	--	1021329	--	1103035
					--	--	--	--		81706	
27	С1243-301-0224 243-301-0224 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315	км	1,285	359556,00	--	462029	--	462029	--	498991
					--	--	--	--		36962	
28	С1243-301-0101 243-301-0101 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный абонементский, марки ТППэп 5х2	км	7,95	188733,00	--	1500427	--	1500427	--	1620461
					--	--	--	--		120034	
29	Ц13-100902-0805 1310-0902-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Кабели емкостью до 100х2. Пересоединение действующих без перерыва действия абонентов на два новых, включенных в оконечные устройства	кабель	7	145869,01	27432,11	1021083	192025	18022	546799	1693313
					115862,24	12193,83	811036	85357		125431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	316048 С	Изолента ПВХ	кг	0,078 0,546	3479,00				1900		
30	Ц13-100904-0903 1310-0904-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель медный. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	36213,21	22707,43	36213	22708	--	11226	51234
					13505,78	4896,92	13506	4897		3795	
31	Ц13-100902-0701 1310-0902-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара	7	316,35	--	2214	--	8	1346	3845
					315,15	--	2206	--		285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19455429	1670393	12157004	3881667	25204062
							5628034	682045	--	1866969	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				13374328				
		Материалы	Тенге				6334428				
		Всего заработная плата	Тенге					6085205			
		Накладные расходы	Тенге				3711957				
		Сметная прибыль	Тенге				1366906				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				18453191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3033
		Сметная заработная плата	Тенге					6085205			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6081101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**144361**				
	Всего заработная плата		Тенге					**224874**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5678214**				
		Накладные расходы	Тенге				**169710**				
		Сметная прибыль	Тенге				**500063**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6750874**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**110**
		Сметная заработная плата	Тенге					**224874**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**25204065**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3143**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6310079**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27082726**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6691684**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1684888**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**688020**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12157003**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4543015**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2006137**	

Наименование стройки Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Укладка брусчатки, ул. 1,ул.З.Есенова

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	2044926,64	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	211,937	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	426643,688	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Укладка брусчатки, ул.№1,ул.З.Есенова	26841,584	--	--	26841,584	3,152	6347,447	--
2.	2-1-2	Укладка брусчатки, ул. №2,ул.Аркабаева	124164,481	--	--	124164,481	10,406	20756,563	--
3.	2-1-3	Укладка брусчатки, ул.№3,ул.С.Имангали, Б.Момышулы,66-улица	185541,485	--	--	185541,485	17,922	36150,134	--
4.	2-1-4	Укладка брусчатки, ул.№4,ул.К.Куатбаева	52070,946	--	--	52070,946	4,348	8770,326	--
5.	2-1-5	Укладка брусчатки, ул.№5,ул.М.Ыгылман	47173,027	--	--	47173,027	5,510	11118,377	--
6.	2-1-6	Укладка брусчатки, ул.№6,ул.Кубай Кенжегалиева	55317,725	--	--	55317,725	6,446	13012,605	--
7.	2-1-7	Укладка брусчатки, ул.№7,ул.Култумиева, ул.Молдагалиева	72294,206	--	--	72294,206	8,338	16784,263	--
8.	2-1-8	Укладка брусчатки, ул.№8,7мектеп-пешеходный мост (вахт)	18919,516	--	--	18919,516	2,165	4352,669	--
9.	2-1-9	Укладка брусчатки, ул.№9 ул.Балуан Шолака	102231,462	--	--	102231,462	7,954	16004,445	--
10.	2-1-26	Укладка брусчатки, ул.№26 Н.Аязбаева+57к+325к (Алатау)	129183,169	--	--	129183,169	13,340	26877,657	--
11.	2-1-27	Укладка брусчатки, ул.№27,62+63 (Аязбаевтан-325к)	33215,433	--	--	33215,433	3,868	7810,587	--
12.	2-1-28	Укладка брусчатки, ул.№28, З.Балкенжиева	25197,659	--	--	25197,659	2,938	5925,171	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	2-1-29	Укладка брусчатки, ул.№29, Махамбет дангылы (Базар-Кибат)	200160,402	--	--	200160,402	23,251	46845,205	--
14.	2-1-22	Укладка брусчатки, ул.№22,ул.Ж.Надирова ул.К.Закарияулы	290649,927	--	--	290649,927	24,541	49493,175	--
15.	2-1-10	Укладка брусчатки, ул.№10, 196К (тенізавтоколік)	31842,436	--	--	31842,436	3,671	7380,323	--
16.	2-1-11	Укладка брусчатки, ул.№11, С.Дуйсенбекова-212к (Панар Бекбосынова)(277к)	74648,079	--	--	74648,079	8,676	17501,372	--
17.	2-1-12	Укладка брусчатки, ул.№12, А.Дуйсенбеков	31938,606	--	--	31938,606	3,670	7377,538	--
18.	2-1-13	Укладка брусчатки, ул.№13, Завершинский (новый мост)	35824,573	--	--	35824,573	4,132	8324,215	--
19.	2-1-14	Укладка брусчатки, ул.№14, Бойжанов-Изтурганов	71942,941	--	--	71942,941	8,339	16783,192	--
20.	2-1-15	Укладка брусчатки, ул.№15, 5 мкр мост-Бойжанов	14289,800	--	--	14289,800	1,672	3366,605	--
21.	2-1-16	Укладка брусчатки, ул.№16, Кенганов-Сариевке дейін	16364,182	--	--	16364,182	1,878	3772,284	--
22.	2-1-17	Укладка брусчатки, ул.№17, 8 ауыл полянын кошесі	18878,855	--	--	18878,855	2,162	4335,524	--
23.	2-1-18	Укладка брусчатки, ул.№18, Отеулиев	22485,492	--	--	22485,492	2,590	5200,735	--
24.	2-1-19	Укладка брусчатки, ул.№19, Аймауытов пен Алтынсарин дейін	21351,801	--	--	21351,801	2,469	4969,949	--
25.	2-1-20	Укладка брусчатки, ул.№20, Мектепке дейін Аймауытовтан	21204,645	--	--	21204,645	2,444	4909,898	--
26.	2-1-21	Укладка брусчатки, ул.№21, Поликлиника алды	38852,074	--	--	38852,074	4,463	8968,289	--
27.	2-1-23	Укладка брусчатки, ул.№23, Макаренко алды	6605,339	--	--	6605,339	0,757	1525,450	--
28.	2-1-24	Укладка брусчатки, ул.№24, Баракатов-Нурманов	29153,932	--	--	29153,932	3,357	6745,610	--
29.	2-1-25	Укладка брусчатки, ул.№25, М.Кенгановтан Отен батырга дейін (233к)	19047,800	--	--	19047,800	2,170	4334,080	--
30.	2-1-30	Укладка брусчатки, ул.№30, 5а224	14785,303	--	--	14785,303	1,706	3428,098	--
31.	2-1-31	Укладка брусчатки, ул.№31, 5а225	17277,385	--	--	17277,385	2,013	4037,500	--
32.	2-1-32	Укладка брусчатки, ул.№32, 5а226	19089,908	--	--	19089,908	2,192	4400,364	--
33.	2-1-33	Укладка брусчатки, ул.№33, 5,12 арты	38631,514	--	--	38631,514	3,460	6982,407	--
34.	2-1-34	Укладка брусчатки, ул.№34, Ы.Алтынсарин сол жагы	60373,932	--	--	60373,932	6,974	14015,103	--
35.	2-1-35	Укладка брусчатки, ул.№35, 257	19996,353	--	--	19996,353	2,321	4682,136	--
36.	2-1-36	Укладка брусчатки, ул.№36, 253	10822,353	--	--	10822,353	1,222	2431,529	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	2-1-37	Укладка брусчатки, ул.№37, Вокзал алды-Кобыланды батыр кошесіне дейін	46558,315	--	--	46558,315	5,420	10922,863	--
		ИТОГО	**2044926,640**	**--**	**--**	**2044926,640**	**211,937**	**426643,688**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул. 1,ул.З.Есенова''2'2-1-1'Укладка брусчатки, ул.№1,ул.З.Есенова'РП''в текущих ценах на февраль 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'1246''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'277=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(386)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(386-277)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары. ГП-3*
17	Н43=1246*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней*
24	Н43=1141*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	П2ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ лист ГП-4*
30	Н43=1*
31	Е11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
32	С1251-101-0704'1''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.*
33	С1251-102-0708'1''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
34	П2Фундаменты стоек*
35	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
36	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
37	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
38	Е11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
39	Н43=1*
40	П2 МАФ Лист ГП-4*
41	У86-010302-0310'4*
42	У86-010303-0204'4*
43	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул. 1,ул.З.Есенова
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№1,ул.З.Есенова
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	26841,584	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6347,447	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,152	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**1246**		**10,50**	**10,50**	**13083**	**13083**	**--**	**2654**	**16995**
						--	**2,96**	**--**	**3688**		**1258**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**277**		**31,03**	**31,03**	**8595**	**8596**	**--**	**906**	**10260**
						--	**4,54**	**--**	**1258**		**759**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**277**		**160,82**	**160,82**	**44547**	**44548**	**--**	**10869**	**59848**
						--	**54,50**	**--**	**15097**		**4432**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**277**		**10,95**	**10,95**	**3033**	**3033**	**--**	**809**	**4149**
						--	**4,05**	**--**	**1122**		**307**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	386	92,23	92,23	35601	35600	--	8631	47772
					--	31,05	--	11985		3540	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	109	146,29	139,39	15946	15194	--	3662	21177
					6,90	39,76	752	4334		1569	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1907,5	39,00	--	74393	--		--	80344
					--	--	--	--		5951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				195198	120054	--	27531	240545
							752	37484	--	17816	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				195198				
	Всего заработная плата		Тенге					38236			
	Транспортные расходы		Тенге				74392				
		Накладные расходы	Тенге				27531				
		Сметная прибыль	Тенге				17816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				240545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					38236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				240545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					38236			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары. ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1246	2270,12	242,75	2828570	302466	1911340	769442	3885851
					493,39	78,40	614764	97686		287838	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	1246	-293,73	-16,26	-365988	-20260	-318416	-36146	-434306
					-21,92	-4,94	-27312	-6155		-32172	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	1246	3774,11	271,42	4702541	338189	612933	3436929	8790630
					3010,77	123,74	3751419	154180		651160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1270,92	4061,00	--	5161206	--	5161206	--	5574102
					--	--	--	--		412896	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	114,1	2270,12	242,75	259021	27697	175028	70460	355839
					493,39	78,40	56296	8945		26358	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	114,1	-293,73	-16,26	-33515	-1856	-29158	-3310	-39771
					-21,92	-4,94	-2501	-564		-2946	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	1141	4841,79	50,35	5524482	57449	3849985	1774152	7882530
					1417,22	22,51	1617048	25684		583895	
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ лист ГП-4									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	8818,94	1269,25	8819	1269	935	7675	17813
					6614,78	491,40	6615	491		1319	
16	С1251-101-0704 251-101-0704 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	1	25793,00	--	25793	--	25793	--	27856
					--	--	--	--		2063	
17	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	1	11104,00	--	11104	--	11104	--	11992
					--	--	--	--		888	
		Фундаменты стоек									
18	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,16	1961,70	164,19	314	27	271	27	368
					100,17	54,79	16	9		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515 0,000824	184510,00				152		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	$м^2$ покрытия или основания	0,016		1653,05	40,27	26	--	26	--	28
						2,92	15,92	--	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000082	184510,00				15		
20	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	0,08		66983,24	5229,89	5359	419	4460	506	6334
						5995,46	1533,60	480	123		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,0816	47024,00				3837		
21	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,01		1460,46	--	15	--	--	11	28
						1460,46	--	15	--		2	
		МАФ Лист ГП-4										
22	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03- 2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой**	шт.	4		76695,00	293,00	306780	1172	294460	10345	342495
						2787,00	55,00	11148	220		25370	
23	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03- 2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	4		41356,00	34,00	165424	136	164724	550	179252
						141,00	10,00	564	40		13278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					18599951	706708	11864691	6030641	26601041
								6028552	280659	--	1970447	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18599951				
	Материалы		Тенге					6666588				
	Всего заработная плата		Тенге						6309211			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5198103				
		Накладные расходы	Тенге					6030641				
		Сметная прибыль	Тенге					1970447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26601039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3141
		Сметная заработная плата	Тенге						6309211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					26601039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3141
		Сметная заработная плата	Тенге						6309211			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									26841584
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6029304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**826762**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**318143**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11864691**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**74393**				
		- Накладные расходы	Тенге							**6058172**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1988263**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3240

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3240'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№10, 196К (тенізавтоколік)''2'2-1-10'Укладка брусчатки, ул.№10, 196К (тенізавтоколік)'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'1428,8''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'142=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(300)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=1428,8*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=1379*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
31	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(Р3.0,6)(РС295892)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
32	Е11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
33	П2Фундаменты стоек*
34	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
35	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
36	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
37	Е11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
38	Н43=1*
39	П2 МАФЫ ГП-4*
40	У86-010302-0310'7*
41	У86-010303-0204'7*
42	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№10, 196К (тенізавтоколік)
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№10, 196К (тенізавтоколік)

(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	31842,436	тыс.тенге
Сметная заработная плата	7380,323	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,671	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**1428,8**		**10,50**	**10,50**	**15002**	**15002**	**--**	**3043**	**19488**
						--	**2,96**	**--**	**4229**		**1443**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**142**		**31,03**	**31,03**	**4406**	**4407**	**--**	**464**	**5259**
						--	**4,54**	**--**	**645**		**389**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**142**		**160,82**	**160,82**	**22836**	**22836**	**--**	**5572**	**30680**
						--	**54,50**	**--**	**7739**		**2272**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**142**		**10,95**	**10,95**	**1555**	**1555**	**--**	**415**	**2127**
						--	**4,05**	**--**	**575**		**158**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	300	92,23	92,23	27669	27669	--	6708	37128
					--	31,05	--	9315		2751	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	158	146,29	139,39	23114	22024	--	5309	30696
					6,90	39,76	1090	6282		2274	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2765	39,00	--	107835	--		--	116462
					--	--	--	--		8627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				202417	93493	--	21511	241840
							1090	28785	--	17914	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				202417				
	Всего заработная плата		Тенге					29875			
	Транспортные расходы		Тенге				107835				
		Накладные расходы	Тенге				21511				
		Сметная прибыль	Тенге				17914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				241842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					29875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				241842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					29875			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1428,8	2527,43	242,75	3611192	346841	2559395	882327	4853005
					493,39	78,40	704956	112018		359486	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	1428,8	-346,91	-16,26	-495665	-23232	-441114	-41449	-580079
					-21,92	-4,94	-31319	-7058		-42964	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	1428,8	3774,11	271,42	5392448	387805	702855	3941159	10080298
					3010,77	123,74	4301788	176800		746691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1457,376	4061,00	--	5918404	--	5918404	--	6391876
					--	--	--	--		473472	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	137,9	2270,12	242,75	313050	33475	211537	85157	430064
					493,39	78,40	68038	10811		31856	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	137,9	-293,73	-16,26	-40505	-2242	-35240	-4000	-48066
					-21,92	-4,94	-3023	-681		-3561	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	1379	4841,79	50,35	6676828	69432	4653050	2144221	9526738
					1417,22	22,51	1954346	31041		705689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21375752	812079	13568887	7007415	30653836
							6994786	322931	--	2270669	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21375752				
	Материалы		Тенге				7650482				
	Всего заработная плата		Тенге					7317717			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5918404				
		Накладные расходы	Тенге				7007415				
		Сметная прибыль	Тенге				2270669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30653836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3644
		Сметная заработная плата	Тенге					7317717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30653836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3644
		Сметная заработная плата	Тенге					7317717			
		РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	1	4100,73	131,86	4101	132	--	4353	9131
					3968,87	61,97	3969	62		676	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1		8818,94	1269,25	8819	1269	935	7675	17813
						6614,78	491,40	6615	491		1319	
		Фундаменты стоек										
17	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,16		1961,70	164,19	314	27	271	27	368
						100,17	54,79	16	9		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000824	184510,00				152		
18	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,016		1653,05	40,27	26	--	26	--	28
						2,92	15,92	--	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000082	184510,00				15		
19	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,08		66983,24	5229,89	5359	419	4460	506	6334
						5995,46	1533,60	480	123		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,0816	47024,00				3837		
20	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,01		1460,46	--	15	--	--	11	28
						1460,46	--	15	--		2	
		МАФЫ ГП-4										
21	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	7		76695,00	293,00	536865	2051	515305	18104	599366
						2787,00	55,00	19509	385		44398	
22	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	7		41356,00	34,00	289492	238	288267	962	313690
						141,00	10,00	987	70		23236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					844991	4136	809264	31638	946758
								31591	1140	--	70129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**844991**				
	Материалы		Тенге				**809266**				
	Всего заработная плата		Тенге					**32731**			
		Накладные расходы	Тенге				**31638**				
		Сметная прибыль	Тенге				**70129**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**946758**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32731**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**946758**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32731**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31842436**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7027467**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**909708**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**352856**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14378152**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**107835**				
		- Накладные расходы	Тенге							**7060564**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2358712**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3250

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3250'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№11, С.Дуйсенбекова-212к (Панар Бекбосынова)(277к)''2'2-1-11'Укладка брусчатки, ул.№11, С.Дуйсенбекова-212к (Панар Бекбосынова)(277к)'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'3619,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'376=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(760)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=3619,5*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=2719*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	П2 МАФЫ ГП-4*
31	У86-010302-0310'15*
32	У86-010303-0204'15*
33	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№11, С.Дуйсенбекова-212к (Панар Бекбосынова)(277к)
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№11, С.Дуйсенбекова-212к (Панар Бекбосынова)(277к)
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	74648,079	тыс.тенге
Сметная заработная плата	17501,374	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,676	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**3619,5**		**10,50**	**10,50**	**38005**	**38005**	**--**	**7710**	**49370**
						--	**2,96**	**--**	**10714**		**3656**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**376**		**31,03**	**31,03**	**11667**	**11667**	**--**	**1230**	**13927**
						--	**4,54**	**--**	**1707**		**1030**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**376**		**160,82**	**160,82**	**60468**	**60468**	**--**	**14754**	**81238**
						--	**54,50**	**--**	**20492**		**6016**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**376**		**10,95**	**10,95**	**4117**	**4117**	**--**	**1098**	**5632**
						--	**4,05**	**--**	**1523**		**417**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	760	92,23	92,23	70095	70095	--	16994	94058
					--	31,05	--	23598		6969	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	384	146,29	139,39	56175	53526	--	12902	74603
					6,90	39,76	2650	15268		5526	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6720	39,00	--	262080	--		--	283046
					--	--	--	--		20966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				502607	237878	--	54688	601874
							2650	73302	--	44580	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				502607				
	Всего заработная плата		Тенге					75952			
	Транспортные расходы		Тенге				262080				
		Накладные расходы	Тенге				54688				
		Сметная прибыль	Тенге				44580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				601875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					75952			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				601875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					75952			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	3619,5	2527,43	242,75	9148033	878634	6483574	2235150	12293849
					493,39	78,40	1785825	283769		910666	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	3619,5	-346,91	-16,26	-1255641	-58853	-1117449	-105002	-1469481
					-21,92	-4,94	-79339	-17880		-108838	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	3619,5	3774,11	271,42	13660391	982405	1780504	9983920	25535862
					3010,77	123,74	10897482	447877		1891551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3691,89	4061,00	--	14992765	--	14992765	--	16192186
					--	--	--	--		1199421	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	271,9	2270,12	242,75	617246	66004	417089	167906	847964
					493,39	78,40	134153	21317		62812	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	271,9	-293,73	-16,26	-79865	-4421	-69484	-7888	-94773
					-21,92	-4,94	-5960	-1343		-7020	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	2719	4841,79	50,35	13164827	136902	9174504	4227800	18784048
					1417,22	22,51	3853421	61205		1391421	
		МАФЫ ГП-4									
15	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	15	76695,00	293,00	1150425	4395	1104225	38793	1284356
					2787,00	55,00	41805	825		95138	
16	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	15	41356,00	34,00	620340	510	617715	2061	672193
					141,00	10,00	2115	150		49792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				52018521	2005576	33383443	16542740	74046204
							16629502	795920	--	5484943	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52018521				
	Материалы		Тенге				18390679				
	Всего заработная плата		Тенге					17425422			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14992765				
		Накладные расходы	Тенге				16542740				
		Сметная прибыль	Тенге				5484943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74046204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8652
		Сметная заработная плата	Тенге					17425422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				74046204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8652
		Сметная заработная плата	Тенге					17425422			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								74648079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**16632152**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2243454**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**869222**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**33383444**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**262080**				
		- Накладные расходы	Тенге							**16597428**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5529523**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3260

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3260'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№12, А.Дуйсенбеков''2'2-1-12'Укладка брусчатки, ул.№12, А.Дуйсенбеков'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'1436,9''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'147=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(300)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=1436,9*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=1363*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	П2 МАФЫ ГП-4*
31	У86-010302-0310'8*
32	У86-010303-0204'8*
33	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№12, А.Дуйсенбеков
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-12
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№12, А.Дуйсенбеков
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	31938,606	тыс.тенге
Сметная заработная плата	7377,538	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,670	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**1436,9**		**10,50**	**10,50**	**15087**	**15087**	**--**	**3061**	**19599**
						--	**2,96**	**--**	**4253**		**1451**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**147**		**31,03**	**31,03**	**4561**	**4561**	**--**	**481**	**5444**
						--	**4,54**	**--**	**667**		**403**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**147**		**160,82**	**160,82**	**23641**	**23641**	**--**	**5768**	**31761**
						--	**54,50**	**--**	**8012**		**2352**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**147**		**10,95**	**10,95**	**1610**	**1609**	**--**	**429**	**2202**
						--	**4,05**	**--**	**595**		**163**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	300	92,23	92,23	27669	27669	--	6708	37128
					--	31,05	--	9315		2751	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	153	146,29	139,39	22382	21326	--	5141	29724
					6,90	39,76	1056	6083		2202	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2677,5	39,00	--	104423	--		--	112777
					--	--	--	--		8354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				199373	93893	--	21588	238635
							1056	28925	--	17676	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				199373				
	Всего заработная плата		Тенге					29981			
	Транспортные расходы		Тенге				104423				
		Накладные расходы	Тенге				21588				
		Сметная прибыль	Тенге				17676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				238637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					29981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				238637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					29981			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1436,9	2527,43	242,75	3631664	348808	2573904	887329	4880517
					493,39	78,40	708952	112653		361524	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	1436,9	-346,91	-16,26	-498475	-23364	-443614	-41684	-583367
					-21,92	-4,94	-31497	-7098		-43208	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	1436,9	3774,11	271,42	5423019	390003	706841	3963502	10137445
					3010,77	123,74	4326175	177802		750924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1465,638	4061,00	--	5951956	--	5951956	--	6428112
					--	--	--	--		476156	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	136,3	2270,12	242,75	309417	33087	209081	84169	425073
					493,39	78,40	67249	10686		31487	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	136,3	-293,73	-16,26	-40035	-2216	-34831	-3954	-47508
					-21,92	-4,94	-2988	-673		-3519	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	1363	4841,79	50,35	6599360	68627	4599062	2119342	9416204
					1417,22	22,51	1931671	30681		697502	
		МАФЫ ГП-4									
15	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	8	76695,00	293,00	613560	2344	588920	20690	684990
					2787,00	55,00	22296	440		50740	
16	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	8	41356,00	34,00	330848	272	329448	1099	358503
					141,00	10,00	1128	80		26556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				22321314	817561	14480767	7030493	31699969
							7022986	324571	--	2348162	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22321314				
	Материалы		Тенге				8528811				
	Всего заработная плата		Тенге					7347557			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5951956				
		Накладные расходы	Тенге				7030493				
		Сметная прибыль	Тенге				2348162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31699969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3661
		Сметная заработная плата	Тенге					7347557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31699969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3661
		Сметная заработная плата	Тенге					7347557			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31938606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7024042**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**911454**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**353496**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14480767**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**104423**				
		- Накладные расходы	Тенге							**7052081**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2365838**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3270

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3270'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№13, Завершинский (новый мост)''2'2-1-13'Укладка брусчатки, ул.№13, Завершинский (новый мост)'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'1674,2''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'172=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(352)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=1674,2*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=1391*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
31	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
32	Е11-270902-0101(РС295892)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
33	П2Фундаменты стоек*
34	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.2''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
35	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.2''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
36	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.2''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
37	Е11-010205-0501'0,01.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
38	Н43=1*
39	П2 МАФЫ ГП-4*
40	У86-010302-0310'9*
41	У86-010303-0204'9*
42	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№13, Завершинский (новый мост)
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-13
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№13, Завершинский (новый мост)
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	35824,573	тыс.тенге
Сметная заработная плата	8324,216	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,132	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**1674,2**		**10,50**	**10,50**	**17579**	**17579**	**--**	**3566**	**22836**
						--	**2,96**	**--**	**4956**		**1691**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**172**		**31,03**	**31,03**	**5337**	**5337**	**--**	**562**	**6371**
						--	**4,54**	**--**	**781**		**471**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**172**		**160,82**	**160,82**	**27661**	**27661**	**--**	**6749**	**37162**
						--	**54,50**	**--**	**9374**		**2752**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**172**		**10,95**	**10,95**	**1883**	**1884**	**--**	**502**	**2576**
						--	**4,05**	**--**	**697**		**191**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	352	92,23	92,23	32465	32465	--	7871	43564
					--	31,05	--	10930		3228	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	180	146,29	139,39	26332	25090	--	6048	34970
					6,90	39,76	1242	7157		2590	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3150	39,00	--	122850	--		--	132678
					--	--	--	--		9828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				234107	110016	--	25298	280157
							1242	33895	--	20751	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				234107				
	Всего заработная плата		Тенге					35137			
	Транспортные расходы		Тенге				122850				
		Накладные расходы	Тенге				25298				
		Сметная прибыль	Тенге				20751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				280156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					35137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				280156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					35137			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1674,2	2527,43	242,75	4231423	406412	2998977	1033869	5686520
					493,39	78,40	826034	131257		421229	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	1674,2	-346,91	-16,26	-580797	-27223	-516876	-48569	-679709
					-21,92	-4,94	-36698	-8271		-50343	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	1674,2	3774,11	271,42	6318615	454412	823572	4618063	11811615
					3010,77	123,74	5040631	207166		874937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1707,684	4061,00	--	6934905	--	6934905	--	7489697
					--	--	--	--		554792	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	139,1	2270,12	242,75	315774	33766	213377	85898	433806
					493,39	78,40	68631	10905		32133	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	139,1	-293,73	-16,26	-40858	-2262	-35547	-4035	-48485
					-21,92	-4,94	-3049	-687		-3592	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	1391	4841,79	50,35	6734930	70036	4693541	2162880	9609640
					1417,22	22,51	1971353	31311		711830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23913992	935141	15111949	7848106	34303084
							7866902	371681	--	2540986	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23913992				
	Материалы		Тенге				8177044				
	Всего заработная плата		Тенге					8238583			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6934905				
		Накладные расходы	Тенге				7848106				
		Сметная прибыль	Тенге				2540986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34303084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4093
		Сметная заработная плата	Тенге					8238583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34303084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4093
		Сметная заработная плата	Тенге					8238583			
		РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	2	4100,73	131,86	8201	264	--	8707	18260
					3968,87	61,97	7938	124		1353	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2		8818,94	1269,25	17638	2539	1869	15349	35626
						6614,78	491,40	13230	983		2639	
		Фундаменты стоек										
17	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,32		1961,70	164,19	628	53	543	54	736
						100,17	54,79	32	18		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,001648	184510,00				304		
18	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,032		1653,05	40,27	53	2	51	1	58
						2,92	15,92	--	1		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000165	184510,00				30		
19	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,16		66983,24	5229,89	10717	836	8922	1012	12667
						5995,46	1533,60	959	245		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,1632	47024,00				7674		
20	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,02		1460,46	--	29	--	--	21	54
						1460,46	--	29	--		4	
		МАФЫ ГП-4										
21	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	9		76695,00	293,00	690255	2637	662535	23276	770613
						2787,00	55,00	25083	495		57083	
22	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	9		41356,00	34,00	372204	306	370629	1237	403316
						141,00	10,00	1269	90		29875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1099725	6637	1044549	49657	1241330
								48540	1956	--	91951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1099725**				
	Материалы		Тенге				**1044550**				
	Всего заработная плата		Тенге					**50496**			
		Накладные расходы	Тенге				**49657**				
		Сметная прибыль	Тенге				**91951**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1241333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**50496**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1241333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**50496**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**35824573**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7916684**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1051794**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**407532**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16156499**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**122850**				
		- Накладные расходы	Тенге							**7923061**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2653688**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3280

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3280'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№14, Бойжанов-Изтурганов''2'2-1-14'Укладка брусчатки, ул.№14, Бойжанов-Изтурганов'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'3350,1''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'345=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(704)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=3350,1*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=2874*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
31	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(Р3.0,6)(РС295892)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'4''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
32	Е11-270902-0101(РС295892)'4''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
33	П2Фундаменты стоек*
34	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.4''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
35	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.4''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
36	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.4''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
37	Е11-010205-0501'0,01.4''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
38	Н43=1*
39	П2 МАФЫ ГП-4*
40	У86-010302-0310'15*
41	У86-010303-0204'15*
42	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№14, Бойжанов-Изтурганов
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-14
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№14, Бойжанов-Изтурганов
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	71942,941	тыс.тенге
Сметная заработная плата	16783,192	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,339	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**3350,1**		**10,50**	**10,50**	**35176**	**35176**	**--**	**7136**	**45695**
						--	**2,96**	**--**	**9916**		**3384**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**345**		**31,03**	**31,03**	**10705**	**10705**	**--**	**1128**	**12778**
						--	**4,54**	**--**	**1566**		**945**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**345**		**160,82**	**160,82**	**55483**	**55483**	**--**	**13538**	**74541**
						--	**54,50**	**--**	**18803**		**5520**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**345**		**10,95**	**10,95**	**3778**	**3778**	**--**	**1007**	**5168**
						--	**4,05**	**--**	**1397**		**383**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	704	92,23	92,23	64930	64930	--	15741	87127
					--	31,05	--	21859		6456	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	359	146,29	139,39	52518	50041	--	12062	69746
					6,90	39,76	2477	14274		5166	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6282,5	39,00	--	245018	--		--	264619
					--	--	--	--		19601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				467608	220113	--	50612	559674
							2477	67815	--	41455	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				467608				
	Всего заработная плата		Тенге					70292			
	Транспортные расходы		Тенге				245018				
		Накладные расходы	Тенге				50612				
		Сметная прибыль	Тенге				41455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				559675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					70292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				559675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					70292			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	3350,1	2527,43	242,75	8467143	813237	6001000	2068787	11378815
					493,39	78,40	1652906	262648		842885	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	3350,1	-346,91	-16,26	-1162183	-54472	-1034277	-97186	-1360107
					-21,92	-4,94	-73434	-16549		-100738	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	3350,1	3774,11	271,42	12643646	909284	1647981	9240815	23635224
					3010,77	123,74	10086381	414541		1750762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3417,102	4061,00	--	13876851	--	13876851	--	14986999
					--	--	--	--		1110148	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	287,4	2270,12	242,75	652432	69766	440866	177478	896302
					493,39	78,40	141800	22532		66392	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	287,4	-293,73	-16,26	-84418	-4673	-73445	-8337	-100176
					-21,92	-4,94	-6300	-1420		-7421	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	2874	4841,79	50,35	13915304	144706	9697508	4468811	19854856
					1417,22	22,51	4073090	64694		1470741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48308775	1877848	30556484	15850368	69291913
							15874443	746446	--	5132769	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48308775				
	Материалы		Тенге				16679635				
	Всего заработная плата		Тенге					16620889			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13876851				
		Накладные расходы	Тенге				15850368				
		Сметная прибыль	Тенге				5132769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69291912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8263
		Сметная заработная плата	Тенге					16620889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69291912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8263
		Сметная заработная плата	Тенге					16620889			
		РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	4	4100,73	131,86	16403	528	--	17413	36522
					3968,87	61,97	15875	248		2705	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4		8818,94	1269,25	35276	5077	3740	30699	71253
						6614,78	491,40	26459	1966		5278	
		Фундаменты стоек										
17	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,64		1961,70	164,19	1255	105	1086	107	1471
						100,17	54,79	64	35		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,003296	184510,00				608		
18	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,064		1653,05	40,27	106	3	103	1	116
						2,92	15,92	--	1		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,00033	184510,00				61		
19	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,32		66983,24	5229,89	21435	1674	17842	2024	25335
						5995,46	1533,60	1919	491		1877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,3264	47024,00				15349		
20	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,04		1460,46	--	58	--	--	42	108
						1460,46	--	58	--		8	
		МАФЫ ГП-4										
21	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	15		76695,00	293,00	1150425	4395	1104225	38793	1284356
						2787,00	55,00	41805	825		95138	
22	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	15		41356,00	34,00	620340	510	617715	2061	672193
						141,00	10,00	2115	150		49792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1845298	12292	1744711	91140	2091354
								88295	3716	--	154916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1845298**				
	Материалы		Тенге				**1744712**				
	Всего заработная плата		Тенге					**92011**			
		Накладные расходы	Тенге				**91140**				
		Сметная прибыль	Тенге				**154916**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2091354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**92011**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2091354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**92011**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**71942941**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**15965215**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2110253**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**817977**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**32301198**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**245018**				
		- Накладные расходы	Тенге							**15992120**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5329140**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3290

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3290'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№15, 5 мкр мост-Бойжанов''2'2-1-15'Укладка брусчатки, ул.№15, 5 мкр мост-Бойжанов'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'667,7''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'229=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(140)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Р Тротуары, ГП-3*
14	Н43=667,7*
15	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
16	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
17	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
18	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
19	Н43=1*
20	П2 Установка бортовых камней *
21	Н43=591*
22	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
23	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
24	М316957=71489*
25	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
26	Н43=1*
27	П2 МАФЫ ГП-4*
28	У86-010302-0310'2*
29	У86-010303-0204'2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	K'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№15, 5 мкр мост-Бойжанов
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-15
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№15, 5 мкр мост-Бойжанов
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	14289,800	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3366,605	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,672	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м^2 спланированной площади**	**667,7**		**10,50**	**10,50**	**7011**	**7010**	**--**	**1422**	**9108**
						--	**2,96**	**--**	**1976**		**674**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**м^3 грунта**	**229**		**31,03**	**31,03**	**7106**	**7106**	**--**	**749**	**8482**
						--	**4,54**	**--**	**1040**		**627**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**229**		**160,82**	**160,82**	**36828**	**36828**	**--**	**8986**	**49478**
						--	**54,50**	**--**	**12481**		**3664**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**229**		**10,95**	**10,95**	**2508**	**2507**	**--**	**669**	**3431**
						--	**4,05**	**--**	**927**		**254**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	140	92,23	92,23	12912	12912	--	3130	17326
					--	31,05	--	4347		1284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				66365	66363	--	14956	87825
							--	20771	--	6503	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				66365				
		Всего заработная плата	Тенге					20771			
		Накладные расходы	Тенге				14956				
		Сметная прибыль	Тенге				6503				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				87824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					20771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				87824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					20771			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
6	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	667,7	2527,43	242,75	1687565	162084	1196044	412325	2267883
					493,39	78,40	329437	52348		167993	
7	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	667,7	-346,91	-16,26	-231632	-10856	-206140	-19370	-271080
					-21,92	-4,94	-14636	-3298		-20078	
8	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	667,7	3774,11	271,42	2519973	181227	328455	1841764	4710677
					3010,77	123,74	2010291	82621		348940	
9	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	681,054	4061,00	--	2765760	--	2765760	--	2987021
					--	--	--	--		221261	
		Установка бортовых камней									
10	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	59,1	2270,12	242,75	134164	14346	90659	36496	184313
					493,39	78,40	29159	4633		13653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	59,1	-293,73	-16,26	-17359	-961	-15103	-1714	-20599
					-21,92	-4,94	-1295	-292		-1526	
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	591	4841,79	50,35	2861498	29756	1994165	918952	4082888
					1417,22	22,51	837577	13303		302438	
		МАФЫ ГП-4									
13	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	2	76695,00	293,00	153390	586	147230	5172	171247
					2787,00	55,00	5574	110		12685	
14	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2	41356,00	34,00	82712	68	82362	275	89626
					141,00	10,00	282	20		6639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9956071**	**376250**	**6383432**	**3193900**	**14201976**
							3196389	**149445**	**--**	**1052005**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9956071**				
		Материалы	Тенге				**3617671**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3345834**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2765760**				
		Накладные расходы	Тенге				**3193900**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1052005**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14201976**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1666**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3345834**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**14201976**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1666**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3345834**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14289800**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3196389**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**442613**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**170216**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6383431**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3208856**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1058508**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3300'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№16, Кенганов-Сариевке дейін''2'2-1-16'Укладка брусчатки, ул.№16, Кенганов-Сариевке дейін'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'720,2''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'76=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(151)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=720,2*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=733*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	П2 МАФЫ ГП-4*
31	У86-010302-0310'4*
32	У86-010303-0204'4*
33	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№16, Кенганов-Сариевке дейін
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-16
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№16, Кенганов-Сариевке дейін
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	16364,182	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3772,286	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,878	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**720,2**		**10,50**	**10,50**	**7562**	**7562**	**--**	**1534**	**9823**
						--	**2,96**	**--**	**2132**		**727**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**76**		**31,03**	**31,03**	**2358**	**2358**	**--**	**249**	**2815**
						--	**4,54**	**--**	**345**		**208**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**76**		**160,82**	**160,82**	**12222**	**12222**	**--**	**2982**	**16420**
						--	**54,50**	**--**	**4142**		**1216**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**76**		**10,95**	**10,95**	**832**	**832**	**--**	**222**	**1138**
						--	**4,05**	**--**	**308**		**84**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	151	92,23	92,23	13927	13927	--	3376	18688
					--	31,05	--	4689		1385	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	75	146,29	139,39	10972	10454	--	2520	14571
					6,90	39,76	518	2982		1079	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1312,5	39,00	--	51188	--		--	55283
					--	--	--	--		4095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				99061	47355	--	10883	118738
							518	14598	--	8794	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				99061				
	Всего заработная плата		Тенге					15116			
	Транспортные расходы		Тенге				51187				
		Накладные расходы	Тенге				10883				
		Сметная прибыль	Тенге				8794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					15116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				118738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					15116			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	720,2	2527,43	242,75	1820255	174829	1290087	444745	2446202
					493,39	78,40	355339	56464		181202	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	720,2	-346,91	-16,26	-249845	-11711	-222347	-20893	-292394
					-21,92	-4,94	-15787	-3558		-21656	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	720,2	3774,11	271,42	2718114	195477	354280	1986578	5081069
					3010,77	123,74	2168357	89118		376377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	734,604	4061,00	--	2983227	--	2983227	--	3221885
					--	--	--	--		238658	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	73,3	2270,12	242,75	166400	17794	112441	45265	228598
					493,39	78,40	36165	5747		16933	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	73,3	-293,73	-16,26	-21530	-1192	-18731	-2126	-25549
					-21,92	-4,94	-1607	-362		-1893	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	733	4841,79	50,35	3549032	36907	2473303	1139749	5063886
					1417,22	22,51	1038822	16500		375105	
		МАФЫ ГП-4									
15	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	4	76695,00	293,00	306780	1172	294460	10345	342495
					2787,00	55,00	11148	220		25370	
16	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	4	41356,00	34,00	165424	136	164724	550	179252
					141,00	10,00	564	40		13278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11437857	413412	7431444	3604213	16245444
							3593001	164169	--	1203374	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11437857				
	Материалы		Тенге				4448217				
	Всего заработная плата		Тенге					3757170			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2983227				
		Накладные расходы	Тенге				3604213				
		Сметная прибыль	Тенге				1203374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16245444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1874
		Сметная заработная плата	Тенге					3757170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16245444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1874
		Сметная заработная плата	Тенге					3757170			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16364182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3593519**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**460767**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**178767**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7431444**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**51188**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3615096**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1212168**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3310

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3310'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№17, 8 ауыл полянын кошесі''2'2-1-17'Укладка брусчатки, ул.№17, 8 ауыл полянын кошесі'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'819,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'88=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(172)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=819,5*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=862*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	П2 МАФЫ ГП-4*
31	У86-010302-0310'5*
32	У86-010303-0204'5*
33	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№17, 8 ауыл полянын кошесі
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-17
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№17, 8 ауыл полянын кошесі
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	18878,855	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4335,526	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,162	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м^2 спланированной площади**	**819,5**		**10,50**	**10,50**	**8605**	**8605**	**--**	**1746**	**11178**
						--	**2,96**	**--**	**2426**		**828**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**м^3 грунта**	**88**		**31,03**	**31,03**	**2731**	**2731**	**--**	**288**	**3260**
						--	**4,54**	**--**	**400**		**241**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**88**		**160,82**	**160,82**	**14152**	**14152**	**--**	**3453**	**19013**
						--	**54,50**	**--**	**4796**		**1408**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**88**		**10,95**	**10,95**	**964**	**963**	**--**	**257**	**1319**
						--	**4,05**	**--**	**356**		**98**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	172	92,23	92,23	15864	15864	--	3846	21287
					--	31,05	--	5341		1577	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	84	146,29	139,39	12288	11709	--	2822	16319
					6,90	39,76	580	3340		1209	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1470	39,00	--	57330	--		--	61916
					--	--	--	--		4586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111934	54024	--	12412	134292
							580	16659	--	9947	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				111934				
	Всего заработная плата		Тенге					17239			
	Транспортные расходы		Тенге				57330				
		Накладные расходы	Тенге				12412				
		Сметная прибыль	Тенге				9947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				134293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					17239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				134293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					17239			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	819,5	2527,43	242,75	2071229	198934	1467962	506066	2783481
					493,39	78,40	404333	64249		206186	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	819,5	-346,91	-16,26	-284293	-13325	-253005	-23774	-332709
					-21,92	-4,94	-17963	-4048		-24642	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	819,5	3774,11	271,42	3092883	222429	403128	2260484	5781638
					3010,77	123,74	2467326	101405		428271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	835,89	4061,00	--	3394549	--	3394549	--	3666113
					--	--	--	--		271564	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	86,2	2270,12	242,75	195684	20925	132229	53231	268828
					493,39	78,40	42530	6758		19913	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	86,2	-293,73	-16,26	-25320	-1402	-22028	-2501	-30046
					-21,92	-4,94	-1890	-426		-2226	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	862	4841,79	50,35	4173623	43402	2908577	1340332	5955075
					1417,22	22,51	1221644	19404		441120	
		МАФЫ ГП-4									
15	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	5	76695,00	293,00	383475	1465	368075	12931	428119
					2787,00	55,00	13935	275		31713	
16	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	5	41356,00	34,00	206780	170	205905	687	224064
					141,00	10,00	705	50		16597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13208610	472598	8605392	4147456	18744563
							4130620	187667	--	1388496	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13208610				
	Материалы		Тенге				5210845				
	Всего заработная плата		Тенге					4318287			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3394549				
		Накладные расходы	Тенге				4147456				
		Сметная прибыль	Тенге				1388496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18744562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2157
		Сметная заработная плата	Тенге					4318287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18744562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2157
		Сметная заработная плата	Тенге					4318287			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18878855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4131200**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**526622**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**204326**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8605394**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**57330**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4159868**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1398443**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3320

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3320'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№18, Отеулиев''2'2-1-18'Укладка брусчатки, ул.№18, Отеулиев'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'998,4''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'104=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(210)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=998,4*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=998*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	П2 МАФЫ ГП-4*
31	У86-010302-0310'5*
32	У86-010303-0204'5*
33	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№18, Отеулиев
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-18
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№18, Отеулиев
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	22485,492	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5200,736	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,590	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**998,4**		**10,50**	**10,50**	**10483**	**10483**	**--**	**2127**	**13618**
						--	**2,96**	**--**	**2955**		**1008**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**104**		**31,03**	**31,03**	**3227**	**3227**	**--**	**340**	**3852**
						--	**4,54**	**--**	**472**		**285**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**104**		**160,82**	**160,82**	**16725**	**16725**	**--**	**4081**	**22470**
						--	**54,50**	**--**	**5668**		**1664**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**104**		**10,95**	**10,95**	**1139**	**1139**	**--**	**304**	**1558**
						--	**4,05**	**--**	**421**		**115**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	210	92,23	92,23	19368	19369	--	4696	25989
					--	31,05	--	6521		1926	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	106	146,29	139,39	15507	14776	--	3562	20594
					6,90	39,76	731	4215		1525	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1855	39,00	--	72345	--		--	78133
					--	--	--	--		5788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				138794	65719	--	15110	166214
							731	20252	--	12311	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				138794				
	Всего заработная плата		Тенге					20983			
	Транспортные расходы		Тенге				72345				
		Накладные расходы	Тенге				15110				
		Сметная прибыль	Тенге				12311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					20983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				166215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					20983			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	998,4	2527,43	242,75	2523386	242362	1788423	616542	3391125
					493,39	78,40	492601	78275		251197	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	998,4	-346,91	-16,26	-346355	-16234	-308236	-28964	-405340
					-21,92	-4,94	-21885	-4932		-30022	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	998,4	3774,11	271,42	3768071	270986	491132	2753957	7043791
					3010,77	123,74	3005953	123542		521764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1018,368	4061,00	--	4135592	--	4135592	--	4466439
					--	--	--	--		330847	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	99,8	2270,12	242,75	226558	24226	153092	61629	311242
					493,39	78,40	49240	7824		23055	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	99,8	-293,73	-16,26	-29314	-1623	-25503	-2895	-34786
					-21,92	-4,94	-2188	-493		-2577	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	998	4841,79	50,35	4832106	50249	3367471	1551800	6894623
					1417,22	22,51	1414386	22465		510717	
		МАФЫ ГП-4									
15	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	5	76695,00	293,00	383475	1465	368075	12931	428119
					2787,00	55,00	13935	275		31713	
16	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	5	41356,00	34,00	206780	170	205905	687	224064
					141,00	10,00	705	50		16597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				15700299	571601	10175951	4965687	22319277
							4952747	227006	--	1653291	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15700299				
	Материалы		Тенге				6040360				
	Всего заработная плата		Тенге					5179753			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4135592				
		Накладные расходы	Тенге				4965687				
		Сметная прибыль	Тенге				1653291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22319277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2584
		Сметная заработная плата	Тенге					5179753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22319277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2584
		Сметная заработная плата	Тенге					5179753			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22485492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4953478**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**637320**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**247258**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10175952**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**72345**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4980797**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1665602**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3330

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3330'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№19, Аймауытов пен Алтынсарин дейін''2'2-1-19'Укладка брусчатки, ул.№19, Аймауытов пен Алтынсарин дейін'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'1005,9''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'105=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(211)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=1005,9*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=825*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	П2 МАФЫ ГП-4*
31	У86-010302-0310'5*
32	У86-010303-0204'5*
33	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№19, Аймауытов пен Алтынсарин дейін
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-19
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№19, Аймауытов пен Алтынсарин дейін
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	21351,801	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4969,950	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,469	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**1005,9**		**10,50**	**10,50**	**10562**	**10561**	**--**	**2143**	**13721**
						--	**2,96**	**--**	**2977**		**1016**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**105**		**31,03**	**31,03**	**3258**	**3258**	**--**	**343**	**3889**
						--	**4,54**	**--**	**477**		**288**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**105**		**160,82**	**160,82**	**16886**	**16887**	**--**	**4120**	**22686**
						--	**54,50**	**--**	**5723**		**1680**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**105**		**10,95**	**10,95**	**1150**	**1150**	**--**	**307**	**1573**
						--	**4,05**	**--**	**425**		**117**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	211	92,23	92,23	19461	19461	--	4718	26114
					--	31,05	--	6552		1935	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	106	146,29	139,39	15507	14776	--	3562	20594
					6,90	39,76	731	4215		1525	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1855	39,00	--	72345	--		--	78133
					--	--	--	--		5788	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				139169	66093	--	15193	166710
							731	20369	--	12349	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				139169				
Всего заработная плата			Тенге					21100			
Транспортные расходы			Тенге				72345				
		Накладные расходы	Тенге				15193				
		Сметная прибыль	Тенге				12349				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				166711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					21100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				166711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					21100			
РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3											
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1005,9	2527,43	242,75	2542342	244183	1801858	621173	3416600
					493,39	78,40	496301	78863		253084	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	1005,9	-346,91	-16,26	-348957	-16356	-310552	-29181	-408386
					-21,92	-4,94	-22049	-4969		-30247	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	1005,9	3774,11	271,42	3796377	273021	494822	2774644	7096705
					3010,77	123,74	3028534	124470		525683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1026,018	4061,00	--	4166659	--	4166659	--	4499992
					--	--	--	--		333333	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	82,5	2270,12	242,75	187285	20027	126553	50946	257290
					493,39	78,40	40705	6468		19058	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	82,5	-293,73	-16,26	-24233	-1342	-21083	-2393	-28756
					-21,92	-4,94	-1808	-408		-2130	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	825	4841,79	50,35	3994477	41539	2783731	1282801	5699463
					1417,22	22,51	1169207	18571		422186	
		МАФЫ ГП-4									
15	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	5	76695,00	293,00	383475	1465	368075	12931	428119
					2787,00	55,00	13935	275		31713	
16	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	5	41356,00	34,00	206780	170	205905	687	224064
					141,00	10,00	705	50		16597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				14904205	562707	9615968	4711608	21185091
							4725530	223320	--	1569277	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14904205				
	Материалы		Тенге				5449311				
	Всего заработная плата		Тенге					4948850			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4166659				
		Накладные расходы	Тенге				4711608				
		Сметная прибыль	Тенге				1569277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21185090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2463
		Сметная заработная плата	Тенге					4948850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21185090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2463
		Сметная заработная плата	Тенге					4948850			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21351801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4726261**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**628800**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**243689**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9615970**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**72345**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4726801**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1581626**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3110

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3110'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.2,ул.Аркабаева''2'2-1-2'Укладка брусчатки, ул. №2,ул.Аркабаева'РП''в текущих ценах на февраль 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'6596,9''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'277=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(386)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(386-277)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары. ГП-3*
17	Н43=2956,8*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	Н43=1*
22	С1255-102-0605'(2956,8-887,9).1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
23	С1251-104-0101'887,9.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м^2*
24	Н43=1*
25	П2 Установка бортовых камней*
26	Н43=2949*
27	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
28	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
29	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
31	РВелодорожки*
32	Н43=3640,1*
33	Е11-270401-0102'1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'$м^3$ материала основания в плотном теле*
34	Е11-270403-0101(РС100197РС100072)'1.0,1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'$м^2$ основания*
35	Е11-270602-0301(РС295487)(РС295822РС144674)'1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство'$м^2$ покрытия*
36	Е11-270602-0401(РС295487)(РС295822РС144674)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)'$м^2$ покрытия*
37	С1212-501-0203'1.(0,0976+6.0,0121)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I'т*
38	П2 Установка бортовых камней *
39	Н43=2920*
40	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'$м^2$ покрытия*
41	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'$м^2$ покрытия*
42	М316957=71489*
43	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
44	Н43=1*
45	РДорожные разметки*
46	Е11-270903-0201'1,457''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
47	Е11-270903-0107'23.0,148+1.3+23.0,135''Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе'$м^2$ разметки*
48	Е11-270903-0204'0,0288''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии*
49	РДорожные знаки*
50	Е11-270902-0101(РС295892)'23''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
51	С1251-101-0704'23''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.*
52	С1251-102-0708'23''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
53	П2Фундаменты стоек*
54	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.23''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'$м^2$ основания*
55	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.23''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'$м^2$ покрытия или основания*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
56	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.23''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
57	Е11-010205-0501'0,01.23''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
58	Н43=1*
59	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
60	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'12''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
61	Е11-270902-0101(РС295892)'12''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
62	П2Фундаменты стоек*
63	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.2''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
64	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.2''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
65	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.2''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
66	Е11-010205-0501'0,01.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
67	Н43=1*
68	Р МАФЫ*
69	У86-010302-0701'13*
70	У86-010303-0401'13*
71	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.2,ул.Аркабаева
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул. №2,ул.Аркабаева
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	124164,481	тыс.тенге
Сметная заработная плата	20756,565	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,406	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**6596,9**		**10,50**	**10,50**	**69267**	**69268**	**--**	**14051**	**89981**
						--	**2,96**	**--**	**19527**		**6663**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**277**		**31,03**	**31,03**	**8595**	**8596**	**--**	**906**	**10260**
						--	**4,54**	**--**	**1258**		**759**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**277**		**160,82**	**160,82**	**44547**	**44548**	**--**	**10869**	**59848**
						--	**54,50**	**--**	**15097**		**4432**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**277**		**10,95**	**10,95**	**3033**	**3033**	**--**	**809**	**4149**
						--	**4,05**	**--**	**1122**		**307**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	386	92,23	92,23	35601	35600	--	8631	47772
					--	31,05	--	11985		3540	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	109	146,29	139,39	15946	15194	--	3662	21177
					6,90	39,76	752	4334		1569	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1907,5	39,00	--	74393	--		--	80344
					--	--	--	--		5951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				251382	176239	--	38928	313531
							752	53323	--	23221	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				251382				
	Всего заработная плата		Тенге					54075			
	Транспортные расходы		Тенге				74392				
		Накладные расходы	Тенге				38928				
		Сметная прибыль	Тенге				23221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				313531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					54075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				313531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					54075			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары. ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	2956,8	2527,43	242,75	7473105	717763	5296486	1825913	10042949
					493,39	78,40	1458856	231813		743931	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	2956,8	-346,91	-16,26	-1025743	-48078	-912852	-85777	-1200431
					-21,92	-4,94	-64813	-14607		-88911	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	2956,8	3774,11	271,42	11159288	802534	1454509	8155948	20860460
					3010,77	123,74	8902245	365874		1545224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	2110,278	4061,00	--	8569839	--	8569839	--	9255426
					--	--	--	--		685587	
12	С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	905,658	8890,00	--	8051300	--	8051300	--	8695404
					--	--	--	--		644104	
		Установка бортовых камней									
13	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	294,9	2270,12	242,75	669458	71587	452370	182110	919692
					493,39	78,40	145501	23120		68125	
14	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	294,9	-293,73	-16,26	-86621	-4795	-75362	-8555	-102790
					-21,92	-4,94	-6464	-1457		-7614	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	2949	4841,79	50,35	14278439	148482	9950575	4585430	20372990
					1417,22	22,51	4179382	66382		1509121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				49089065	1687493	32786865	14655069	68843700
							14614707	671125	--	5099567	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49089065				
	Материалы		Тенге				16165726				
	Всего заработная плата		Тенге					15285832			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16621139				
		Накладные расходы	Тенге				14655069				
		Сметная прибыль	Тенге				5099567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68843701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7617
		Сметная заработная плата	Тенге					15285832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68843701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7617
		Сметная заработная плата	Тенге					15285832			
		РАЗДЕЛ 3.Велодорожки									
16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	364,01	15130,72	1740,04	5507733	633392	4778384	278395	6249018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					263,61	444,54	95957	161817		462890	
17	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	364,01	2602,04	403,76	947169	146973	777413	77006	1106110
					62,59	133,29	22783	48519		81935	
18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	3640,1	306,15	262,52	1114417	955599	7390	335726	1566153
					41,60	43,80	151428	159436		116010	
19	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)	$м^2$ покрытия	3640,1	15,77	0,10	57404	364	3749	57550	124163
					14,64	--	53291	--		9209	
20	С1212-501-0203 212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	619,54502	27757,00	--	17196711	--	17196711	--	18572448
					--	--	--	--		1375737	
		Установка бортовых камней									
21	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	292	2270,12	242,75	662875	70883	447922	180319	910649
					493,39	78,40	144070	22893		67455	
22	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	292	-293,73	-16,26	-85769	-4747	-74621	-8471	-101779
					-21,92	-4,94	-6401	-1442		-7539	
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	2920	4841,79	50,35	14138027	147022	9852723	4540337	20172645
					1417,22	22,51	4138282	65729		1494281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				39538567	1949486	32989671	5460862	48599407
							4599410	456952	--	3599978	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39538567				
	Материалы		Тенге				15792959				
	Всего заработная плата		Тенге					5056362			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17196711**				
		Накладные расходы	Тенге				**5460862**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3599978**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**48599407**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2592**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5056362**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**48599407**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2592**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5056362**			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожные разметки									
24	**Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**1,457**	**374684,44**	**12097,19**	**545915**	**17626**	**519349**	**16538**	**607449**
					6136,05	**4373,86**	**8940**	**6373**		**44996**	
25	**Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе**	**$м^2$ разметки**	**9,509**	**1357,83**	**34,38**	**12912**	**327**	**7245**	**5767**	**20174**
					561,57	**--**	**5340**	**--**		**1494**	
26	**Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,0288**	**284140,28**	**10823,28**	**8183**	**312**	**7699**	**307**	**9169**
					5978,30	**3889,16**	**172**	**112**		**679**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**567010**	**18265**	**534293**	**22612**	**636792**
							14452	**6485**	**--**	**47169**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**567010**				
	Материалы		Тенге				**534293**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20937**			
		Накладные расходы	Тенге				**22612**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47169**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**636791**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20937**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**636791**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20937**			
		РАЗДЕЛ 5.Дорожные знаки									
27	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**23**	**8818,94**	**1269,25**	**202836**	**29193**	**21503**	**176517**	**409702**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						6614,78	491,40	152140	11302		30348	
28	С1251-101-0704 251-101-0704 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	23		25793,00	--	593239	--	593239	--	640698
						--	--	--	--		47459	
29	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	23		11104,00	--	255392	--	255392	--	275823
						--	--	--	--		20431	
		Фундаменты стоек										
30	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	3,68		1961,70	164,19	7219	605	6245	616	8462
						100,17	54,79	369	202		627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,018952	184510,00				3497		
31	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,368		1653,05	40,27	608	15	592	7	665
						2,92	15,92	1	6		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,001895	184510,00				350		
32	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	1,84		66983,24	5229,89	123249	9623	102594	11637	145677
						5995,46	1533,60	11032	2822		10791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	1,8768	47024,00				88255		
33	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,23		1460,46	--	336	--	--	242	624
						1460,46	--	336	--		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1182879	39436	979565	189019	1481651
								163878	14332	--	109751	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1182879				
	Материалы		Тенге					130936				
	Всего заработная плата		Тенге						178210			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					848631				
		Накладные расходы	Тенге					189019				
		Сметная прибыль	Тенге					109751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1481649				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									89
		Сметная заработная плата	Тенге						178210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1481649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									89
		Сметная заработная плата	Тенге						178210			
		РАЗДЕЛ 6. Перенос дорожных знаков ГП-4										
34	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	шт.	12		4100,73	131,86	49209	1583	--	52240	109565
						3968,87	61,97	47626	744		8116	
35	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	12		8818,94	1269,25	105827	15231	11219	92096	213757
						6614,78	491,40	79377	5897		15834	
		Фундаменты стоек										
36	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	$м^2$ основания	0,32		1961,70	164,19	628	53	543	54	736
						100,17	54,79	32	18		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,001648	184510,00				304		
37	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	$м^2$ покрытия или основания	0,032		1653,05	40,27	53	2	51	1	58
						2,92	15,92	--	1		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000165	184510,00				30		
38	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	0,16		66983,24	5229,89	10717	836	8922	1012	12667
						5995,46	1533,60	959	245		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,1632	47024,00				7674		
39	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,02		1460,46	--	29	--	--	21	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1460,46	--	29	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**166463**	**17705**	**20735**	**145424**	**336837**
							128023	**6905**	**--**	**24951**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**166463**				
	Материалы		Тенге				**20735**				
	Всего заработная плата		Тенге					**134928**			
		Накладные расходы	Тенге				**145424**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24951**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**336838**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**134928**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**336838**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**134928**			
		РАЗДЕЛ 7. МАФЫ									
40	**У86-010302-0701 8601-0302-0701 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель: "Евро"**	**комплект**	**13**	**129196,00**	**11,00**	**1679548**	**143**	**1653249**	**18092**	**1833452**
					2012,00	**5,00**	**26156**	**65**		**135811**	
41	**У86-010303-0401 8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Urn 1**	**шт.**	**13**	**150934,00**	**--**	**1962142**	**--**	**1962142**	**--**	**2119113**
					--	**--**	**--**	**--**		**156971**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3641690**	**143**	**3615391**	**18092**	**3952565**
							26156	**65**	**--**	**292782**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3641690**				
	Материалы		Тенге				**3615391**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26221**			
		Накладные расходы	Тенге				**18092**				
		Сметная прибыль	Тенге				**292782**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3952564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26221**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3952564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26221**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**124164481**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**19547378**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3888767**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1209187**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**70926521**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**74393**				
		- Накладные расходы	Тенге							**20530006**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**9197419**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3340

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3340'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№20, Мектепке дейін Аймауытовтан''2'2-1-20'Укладка брусчатки, ул.№20, Мектепке дейін Аймауытовтан'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'946,8''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'96=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(199)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=946,8*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=874*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
31	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'7''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
32	Е11-270902-0101(РС295892)'7''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
33	П2Фундаменты стоек*
34	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.7''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
35	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.7''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
36	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.7''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
37	Е11-010205-0501'0,01.7''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
38	Н43=1*
39	П2 МАФЫ ГП-4*
40	У86-010302-0310'6*
41	У86-010303-0204'6*
42	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№20, Мектепке дейін Аймауытовтан
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-20
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№20, Мектепке дейін Аймауытовтан
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	21204,645	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4909,899	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,444	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**946,8**		**10,50**	**10,50**	**9941**	**9942**	**--**	**2017**	**12914**
						--	**2,96**	**--**	**2803**		**956**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**96**		**31,03**	**31,03**	**2979**	**2979**	**--**	**314**	**3556**
						--	**4,54**	**--**	**436**		**263**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**96**		**160,82**	**160,82**	**15439**	**15439**	**--**	**3767**	**20742**
						--	**54,50**	**--**	**5232**		**1536**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**96**		**10,95**	**10,95**	**1051**	**1051**	**--**	**280**	**1438**
						--	**4,05**	**--**	**389**		**107**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	199	92,23	92,23	18354	18354	--	4450	24628
					--	31,05	--	6179		1825	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	103	146,29	139,39	15068	14357	--	3461	20011
					6,90	39,76	711	4095		1482	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1802,5	39,00	--	70298	--		--	75922
					--	--	--	--		5624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				133130	62122	--	14289	159211
							711	19134	--	11793	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133130				
	Всего заработная плата		Тенге					19845			
	Транспортные расходы		Тенге				70298				
		Накладные расходы	Тенге				14289				
		Сметная прибыль	Тенге				11793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					19845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				159212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					19845			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	946,8	2527,43	242,75	2392971	229836	1695993	584677	3215863
					493,39	78,40	467142	74229		238215	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	946,8	-346,91	-16,26	-328454	-15395	-292305	-27467	-384391
					-21,92	-4,94	-20754	-4677		-28470	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	946,8	3774,11	271,42	3573327	256980	465750	2611625	6679749
					3010,77	123,74	2850597	117157		494798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	965,736	4061,00	--	3921854	--	3921854	--	4235602
					--	--	--	--		313748	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	87,4	2270,12	242,75	198408	21216	134070	53972	272570
					493,39	78,40	43122	6852		20190	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	87,4	-293,73	-16,26	-25672	-1421	-22335	-2535	-30464
					-21,92	-4,94	-1916	-432		-2257	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	874	4841,79	50,35	4231724	44006	2949068	1358991	6037976
					1417,22	22,51	1238650	19674		447261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13964158	535222	8852095	4579263	20026905
							4576841	212803	--	1483485	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13964158				
	Материалы		Тенге				4930240				
	Всего заработная плата		Тенге					4789644			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3921854				
		Накладные расходы	Тенге				4579263				
		Сметная прибыль	Тенге				1483485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20026906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2384
		Сметная заработная плата	Тенге					4789644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20026906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2384
		Сметная заработная плата	Тенге					4789644			
		РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	7	4100,73	131,86	28705	923	--	30473	63912
					3968,87	61,97	27782	434		4734	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	7		8818,94	1269,25	61733	8885	6545	53723	124692
						6614,78	491,40	46303	3440		9236	
		Фундаменты стоек										
17	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	1,12		1961,70	164,19	2197	184	1901	187	2575
						100,17	54,79	112	61		191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,005768	184510,00				1064		
18	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,112		1653,05	40,27	185	5	180	2	202
						2,92	15,92	--	2		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000577	184510,00				106		
19	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,56		66983,24	5229,89	37511	2929	31225	3542	44337
						5995,46	1533,60	3357	859		3284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,5712	47024,00				26860		
20	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,07		1460,46	--	102	--	--	74	190
						1460,46	--	102	--		14	
		МАФЫ ГП-4										
21	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	6		76695,00	293,00	460170	1758	441690	15517	513742
						2787,00	55,00	16722	330		38055	
22	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	6		41356,00	34,00	248136	204	247086	824	268877
						141,00	10,00	846	60		19917	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					838739	14888	728627	104342	1018527
								95224	5186	--	75446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**838739**				
	Материалы		Тенге				**728625**				
	Всего заработная плата		Тенге					**100410**			
		Накладные расходы	Тенге				**104342**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75446**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1018527**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**100410**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1018527**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**100410**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21204645**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4672776**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**612232**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**237123**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9580719**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**70298**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4697894**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1570724**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3350

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3350'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№21, Поликлиника алды''2'2-1-21'Укладка брусчатки, ул.№21, Поликлиника алды'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'1751,3''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'169=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(368)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=1751,3*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=1645*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	П2 МАФЫ ГП-4*
31	У86-010302-0310'10*
32	У86-010303-0204'10*
33	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№21, Поликлиника алды
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-21
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№21, Поликлиника алды
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	38852,074	тыс.тенге
Сметная заработная плата	8968,289	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,463	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**1751,3**		**10,50**	**10,50**	**18389**	**18389**	**--**	**3730**	**23888**
						--	**2,96**	**--**	**5184**		**1769**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**169**		**31,03**	**31,03**	**5244**	**5244**	**--**	**553**	**6260**
						--	**4,54**	**--**	**767**		**463**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**169**		**160,82**	**160,82**	**27179**	**27179**	**--**	**6632**	**36515**
						--	**54,50**	**--**	**9211**		**2704**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**169**		**10,95**	**10,95**	**1851**	**1850**	**--**	**493**	**2532**
						--	**4,05**	**--**	**684**		**188**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	368	92,23	92,23	33941	33940	--	8228	45544
					--	31,05	--	11426		3375	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	199	146,29	139,39	29112	27738	--	6686	38662
					6,90	39,76	1373	7912		2864	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3482,5	39,00	--	135818	--		--	146683
					--	--	--	--		10865	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				251534	114340	--	26322	300084
							1373	35184	--	22228	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				251534				
	Всего заработная плата		Тенге					36557			
	Транспортные расходы		Тенге				135818				
		Накладные расходы	Тенге				26322				
		Сметная прибыль	Тенге				22228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				300084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					36557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				300084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					36557			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1751,3	2527,43	242,75	4426288	425128	3137086	1081480	5948395
					493,39	78,40	864074	137302		440627	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	1751,3	-346,91	-16,26	-607543	-28476	-540679	-50805	-711010
					-21,92	-4,94	-38388	-8651		-52662	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	1751,3	3774,11	271,42	6609599	475338	861499	4830733	12355562
					3010,77	123,74	5272762	216706		915229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1786,326	4061,00	--	7254270	--	7254270	--	7834612
					--	--	--	--		580342	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	164,5	2270,12	242,75	373435	39933	252339	101584	513020
					493,39	78,40	81163	12897		38001	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	164,5	-293,73	-16,26	-48319	-2675	-42038	-4772	-57339
					-21,92	-4,94	-3606	-813		-4247	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	1645	4841,79	50,35	7964745	82826	5550592	2557827	11364384
					1417,22	22,51	2331327	37029		841812	
		МАФЫ ГП-4									
15	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	10	76695,00	293,00	766950	2930	736150	25862	856237
					2787,00	55,00	27870	550		63425	
16	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	10	41356,00	34,00	413560	340	411810	1374	448129
					141,00	10,00	1410	100		33195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				27152985	995344	17621029	8543283	38551990
							8536612	395120	--	2855722	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27152985				
	Материалы		Тенге				10366760				
	Всего заработная плата		Тенге					8931732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7254270				
		Накладные расходы	Тенге				8543283				
		Сметная прибыль	Тенге				2855722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38551990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4452
		Сметная заработная плата	Тенге					8931732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38551990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4452
		Сметная заработная плата	Тенге					8931732			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								38852074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8537985**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1109684**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**430304**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17621030**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**135818**				
		- Накладные расходы	Тенге							**8569605**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2877950**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3230

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3230'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№22,ул.Ж.Надирова ул.К.Закарияулы''2'2-1-22'Укладка брусчатки, ул.№22,ул.Ж.Надирова ул.К.Закарияулы'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'14605,7''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'1443=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(2896)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=8090,8*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	Н43=1*
22	С1255-102-0605'(7919-1702).1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
23	С1251-104-0101'1702.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м^2*
24	Н43=1*
25	П2 Установка бортовых камней *
26	Н43=5715,3*
27	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
28	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС279164)(РС247617=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86'м бортового камня''*
30	Н43=1*
31	РВелодорожки*
32	Е11-270401-0102'6514,9.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
33	Е11-270403-0101'6514,7''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 основания*
34	Е11-270602-0301(РС295487)(РС295822РС144674)'6514,7=Ф5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
35	Е11-270602-0401(РС295487)(РС295822РС144674)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф5''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)'м^2 покрытия*
36	С1212-501-0203'Ф5.(0,0976+6.0,0121)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I'т*
37	П2 Установка бортовых камней *
38	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'5334.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
39	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'5334.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
40	М316957=71489*
41	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'5334''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
42	РДорожные разметки*
43	Е11-270903-0201'2,616''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
44	Е11-270903-0107'46.0,148+46.0,135''Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе'м^2 разметки*
45	Е11-270903-0204'0,0575''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии*
46	РДорожные знаки ГП-4*
47	Е11-270902-0101(РС295892)'46''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
48	С1251-101-0704'46''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.*
49	С1251-102-0708'46''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
50	П2Фундаменты стоек*
51	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.46''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
52	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.46''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
53	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.46''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
54	E11-010205-0501'0,01.46''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
55	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
56	E11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
57	E11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
58	П2Фундаменты стоек*
59	E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
60	E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
61	E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
62	E11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
63	Н43=1*
64	П2 МАФЫ ГП-4*
65	У86-010302-0702'29*
66	У86-010303-0401'29*
67	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№22,ул.Ж.Надирова ул.К.Закарияулы
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-22
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№22,ул.Ж.Надирова ул.К.Закарияулы
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	290649,927	тыс.тенге
Сметная заработная плата	49493,175	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	24,541	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**14605,7**		**10,50**	**10,50**	**153360**	**153360**	**--**	**31110**	**199222**
						--	**2,96**	**--**	**43233**		**14752**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**1443**		**31,03**	**31,03**	**44776**	**44776**	**--**	**4719**	**53448**
						--	**4,54**	**--**	**6551**		**3954**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1443**		**160,82**	**160,82**	**232063**	**232064**	**--**	**56623**	**311774**
						--	**54,50**	**--**	**78644**		**23088**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1443**		**10,95**	**10,95**	**15801**	**15801**	**--**	**4214**	**21616**
						--	**4,05**	**--**	**5844**		**1602**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2896	92,23	92,23	267098	267098	--	64755	358409
					--	31,05	--	89921		26556	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1453	146,29	139,39	212559	202533	--	48821	282288
					6,90	39,76	10026	57771		20909	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	25427,5	39,00	--	991673	--		--	1071007
					--	--	--	--		79334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1917330	915632	--	210242	2297764
							10026	281964	--	170195	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1917330				
	Всего заработная плата		Тенге					291990			
	Транспортные расходы		Тенге				991672				
		Накладные расходы	Тенге				210242				
		Сметная прибыль	Тенге				170195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2297767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					291990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2297767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					291990			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	8090,8	2527,43	242,75	20448931	1964042	14492969	4996312	27480888
					493,39	78,40	3991920	634319		2035645	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	8090,8	-346,91	-16,26	-2806779	-131557	-2497872	-234714	-3284783
					-21,92	-4,94	-177350	-39969		-243290	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	8090,8	3774,11	271,42	30535569	2196005	3980026	22317420	57081241
					3010,77	123,74	24359538	1001156		4228252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	6341,34	4061,00	--	25752182	--	25752182	--	27812357
					--	--	--	--		2060175	
12	С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	1736,04	8890,00	--	15433396	--	15433396	--	16668068
					--	--	--	--		1234672	
		Установка бортовых камней									
13	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	571,53	2270,12	242,75	1297442	138739	876716	352937	1782408
					493,39	78,40	281987	44808		132029	
14	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	571,53	-293,73	-16,26	-167876	-9293	-146055	-16580	-199213
					-21,92	-4,94	-12528	-2823		-14757	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	5715,3	4918,08	50,35	28108303	287765	19720701	8886777	39954691
					1417,22	22,51	8099837	128651		2959611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				118601168	4445701	77612063	36302152	167295657
							36543404	1766142	--	12392337	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				118601168				
	Материалы		Тенге				36426484				
	Всего заработная плата		Тенге					38309546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41185578				
		Накладные расходы	Тенге				36302152				
		Сметная прибыль	Тенге				12392337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				167295657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18988
		Сметная заработная плата	Тенге					38309546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				167295657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18988
		Сметная заработная плата	Тенге					38309546			
		РАЗДЕЛ 3.Велодорожки									
16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	651,49	15130,72	1740,04	9857513	1133618	8552156	498260	11184233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					263,61	444,54	171739	289613		828461	
17	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	6514,7	2602,04	403,76	16951510	2630375	13913380	1378185	19796089
					62,59	133,29	407755	868344		1466394	
18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	6514,7	306,15	262,52	1994475	1710239	13224	600851	2802949
					41,60	43,80	271012	285344		207623	
19	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)	$м^2$ покрытия	6514,7	15,77	0,10	102737	651	6711	102997	222217
					14,64	--	95375	--		16482	
20	С1212-501-0203 212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1108,80194	27757,00	--	30777015	--	30777015	--	33239176
					--	--	--	--		2462161	
		Установка бортовых камней									
21	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	533,4	2270,12	242,75	1210882	129483	818225	329391	1663493
					493,39	78,40	263174	41819		123221	
22	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	533,4	-293,73	-16,26	-156676	-8673	-136311	-15474	-185922
					-21,92	-4,94	-11692	-2635		-13772	
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	5334	4841,79	50,35	25826108	268567	17998090	8293890	36849619
					1417,22	22,51	7559451	120068		2729621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				86563564	5864260	71942490	11188100	105571854
							8756814	1602553	--	7820191	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86563564				
	Материалы		Тенге				41165474				
	Всего заработная плата		Тенге					10359367			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30777015**				
		Накладные расходы	Тенге				**11188100**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7820191**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**105571855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5187**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10359367**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**105571855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5187**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10359367**			
РАЗДЕЛ 4.Дорожные разметки											
24	**Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**2,616**	**374684,44**	**12097,19**	**980174**	**31646**	**932476**	**29693**	**1090657**
					6136,05	**4373,86**	**16052**	**11442**		**80789**	
25	**Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе**	**$м^2$ разметки**	**13,018**	**1357,83**	**34,38**	**17676**	**448**	**9917**	**7895**	**27617**
					561,57	**--**	**7311**	**--**		**2046**	
26	**Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,0575**	**284140,28**	**10823,28**	**16338**	**623**	**15371**	**613**	**18307**
					5978,30	**3889,16**	**344**	**224**		**1356**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1014188**	**32717**	**957764**	**38201**	**1136581**
							23707	**11666**	**--**	**84191**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1014188**				
	Материалы		Тенге				**957766**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35373**			
		Накладные расходы	Тенге				**38201**				
		Сметная прибыль	Тенге				**84191**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1136580**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35373**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1136580**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35373**			
РАЗДЕЛ 5.Дорожные знаки ГП-4											
27	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**46**	**8818,94**	**1269,25**	**405671**	**58385**	**43006**	**353035**	**819402**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						6614,78	491,40	304280	22604		60697	
28	С1251-101-0704 251-101-0704 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	46		25793,00	--	1186478	--	1186478	--	1281396
						--	--	--	--		94918	
29	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	46		11104,00	--	510784	--	510784	--	551647
						--	--	--	--		40863	
		Фундаменты стоек										
30	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	7,36		1961,70	164,19	14438	1208	12493	1232	16923
						100,17	54,79	737	403		1254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,037904	184510,00				6994		
31	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,736		1653,05	40,27	1217	30	1185	15	1331
						2,92	15,92	2	12		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,00379	184510,00				699		
32	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	3,68		66983,24	5229,89	246498	19246	205189	23274	291354
						5995,46	1533,60	22063	5644		21582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	3,7536	47024,00				176509		
33	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,46		1460,46	--	672	--	--	484	1248
						1460,46	--	672	--		92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2365758	78869	1959135	378040	2963301
								327754	28663	--	219505	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2365758				
	Материалы		Тенге					261872				
	Всего заработная плата		Тенге						356417			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1697262				
		Накладные расходы	Тенге					378040				
		Сметная прибыль	Тенге					219505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2963303				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									178
		Сметная заработная плата	Тенге						356417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2963303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									178
		Сметная заработная плата	Тенге						356417			
		РАЗДЕЛ 6. Перенос дорожных знаков ГП-4										
34	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	шт.	1		4100,73	131,86	4101	132	--	4353	9131
						3968,87	61,97	3969	62		676	
35	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	1		8818,94	1269,25	8819	1269	935	7675	17813
						6614,78	491,40	6615	491		1319	
		Фундаменты стоек										
36	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	$м^2$ основания	0,16		1961,70	164,19	314	27	271	27	368
						100,17	54,79	16	9		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000824	184510,00				152		
37	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	$м^2$ покрытия или основания	0,016		1653,05	40,27	26	--	26	--	28
						2,92	15,92	--	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000082	184510,00				15		
38	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	0,08		66983,24	5229,89	5359	419	4460	506	6334
						5995,46	1533,60	480	123		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,0816	47024,00				3837		
39	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,01		1460,46	--	15	--	--	11	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1460,46	--	15	--		2	
		МАФЫ ГП-4									
40	**У86-010302-0702 8601-0302-0702 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель: "Классик"**	**комплект**	**29**	**208426,00**	**23,00**	**6044354**	**667**	**5915304**	**88804**	**6623811**
					4427,00	**11,00**	**128383**	**319**		**490653**	
41	**У86-010303-0401 8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Urn 1**	**шт.**	**29**	**150934,00**	**--**	**4377086**	**--**	**4377086**	**--**	**4727253**
					--	**--**	**--**	**--**		**350167**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**10440074**	**2514**	**10298082**	**101376**	**11384766**
							139478	**1004**	**--**	**843315**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10440074**				
	Материалы		Тенге				**10298084**				
	Всего заработная плата		Тенге					**140482**			
		Накладные расходы	Тенге				**101376**				
		Сметная прибыль	Тенге				**843315**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11384765**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**140482**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**11384765**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**140482**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**290649927**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**45801183**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**11339693**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3691992**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**162769535**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**991673**				
		- Накладные расходы	Тенге							**48218111**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**21529734**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3360

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3360'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№23, Макаренко алды''2'2-1-23'Укладка брусчатки, ул.№23, Макаренко алды'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'310,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'28=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(65)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=310,5*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=248*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	П2 МАФЫ ГП-4*
31	У86-010302-0310'2*
32	У86-010303-0204'2*
33	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№23, Макаренко алды
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-23
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№23, Макаренко алды
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	6605,339	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1525,447	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,757	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**310,5**		**10,50**	**10,50**	**3260**	**3260**	**--**	**661**	**4235**
						--	**2,96**	**--**	**919**		**314**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**28**		**31,03**	**31,03**	**869**	**869**	**--**	**92**	**1037**
						--	**4,54**	**--**	**127**		**77**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**28**		**160,82**	**160,82**	**4503**	**4503**	**--**	**1099**	**6050**
						--	**54,50**	**--**	**1526**		**448**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**28**		**10,95**	**10,95**	**307**	**306**	**--**	**82**	**420**
						--	**4,05**	**--**	**113**		**31**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	65	92,23	92,23	5995	5995	--	1453	8044
					--	31,05	--	2018		596	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	37	146,29	139,39	5413	5157	--	1243	7189
					6,90	39,76	255	1471		532	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	647,5	39,00	--	25253	--		--	27273
					--	--	--	--		2020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45600	20090	--	4630	54248
							255	6174	--	4018	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45600				
	Всего заработная плата		Тенге					6429			
	Транспортные расходы		Тенге				25253				
		Накладные расходы	Тенге				4630				
		Сметная прибыль	Тенге				4018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					6429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					6429			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	310,5	2527,43	242,75	784767	75374	556195	191743	1054632
					493,39	78,40	153198	24343		78122	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	310,5	-346,91	-16,26	-107716	-5049	-95861	-9008	-126060
					-21,92	-4,94	-6806	-1534		-9337	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	310,5	3774,11	271,42	1171861	84276	152741	856474	2190602
					3010,77	123,74	934844	38421		162267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	316,71	4061,00	--	1286159	--	1286159	--	1389052
					--	--	--	--		102893	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	24,8	2270,12	242,75	56299	6020	38043	15315	77343
					493,39	78,40	12236	1944		5729	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	24,8	-293,73	-16,26	-7285	-404	-6337	-719	-8645
					-21,92	-4,94	-544	-123		-640	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	248	4841,79	50,35	1200764	12486	836807	385618	1713293
					1417,22	22,51	351471	5582		126912	
		МАФЫ ГП-4									
15	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	2	76695,00	293,00	153390	586	147230	5172	171247
					2787,00	55,00	5574	110		12685	
16	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2	41356,00	34,00	82712	68	82362	275	89626
					141,00	10,00	282	20		6639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4620951	173357	2997339	1444870	6551090
							1450255	68763	--	485270	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4620951				
	Материалы		Тенге				1711180				
	Всего заработная плата		Тенге					1519018			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1286159				
		Накладные расходы	Тенге				1444870				
		Сметная прибыль	Тенге				485270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6551091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756
		Сметная заработная плата	Тенге					1519018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6551091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756
		Сметная заработная плата	Тенге					1519018			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6605339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1450510**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**193447**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**74937**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2997339**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**25253**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1449500**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**489288**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3370

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3370'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№24, Баракатов-Нурманов''2'2-1-24'Укладка брусчатки, ул.№24, Баракатов-Нурманов'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'1312,6''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'127=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(276)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=1312,6*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=1242*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
31	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
32	Е11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
33	П2Фундаменты стоек*
34	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
35	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
36	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
37	Е11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
38	Н43=1*
39	П2 МАФЫ ГП-4*
40	У86-010302-0310'7*
41	У86-010303-0204'7*
42	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№24, Баракатов-Нурманов
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-24
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№24, Баракатов-Нурманов
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	29153,932	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6745,609	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,357	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**1312,6**		**10,50**	**10,50**	**13782**	**13782**	**--**	**2796**	**17904**
						--	**2,96**	**--**	**3885**		**1326**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**127**		**31,03**	**31,03**	**3941**	**3941**	**--**	**415**	**4704**
						--	**4,54**	**--**	**577**		**348**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**127**		**160,82**	**160,82**	**20424**	**20425**	**--**	**4983**	**27439**
						--	**54,50**	**--**	**6922**		**2032**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**127**		**10,95**	**10,95**	**1391**	**1390**	**--**	**371**	**1903**
						--	**4,05**	**--**	**514**		**141**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	276	92,23	92,23	25455	25456	--	6171	34157
					--	31,05	--	8570		2531	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	149	146,29	139,39	21797	20769	--	5006	28948
					6,90	39,76	1028	5924		2144	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2607,5	39,00	--	101693	--		--	109828
					--	--	--	--		8135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				188483	85763	--	19742	224883
							1028	26392	--	16657	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				188483				
	Всего заработная плата		Тенге					27420			
	Транспортные расходы		Тенге				101692				
		Накладные расходы	Тенге				19742				
		Сметная прибыль	Тенге				16657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				224882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					27420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				224882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					27420			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1312,6	2527,43	242,75	3317505	318634	2351247	810570	4458325
					493,39	78,40	647624	102908		330250	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	1312,6	-346,91	-16,26	-455354	-21343	-405239	-38079	-532902
					-21,92	-4,94	-28772	-6484		-39470	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	1312,6	3774,11	271,42	4953897	356266	645694	3620636	9260498
					3010,77	123,74	3951937	162421		685965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1338,852	4061,00	--	5437078	--	5437078	--	5872044
					--	--	--	--		434966	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	124,2	2270,12	242,75	281949	30149	190521	76697	387338
					493,39	78,40	61279	9737		28691	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	124,2	-293,73	-16,26	-36481	-2020	-31739	-3603	-43291
					-21,92	-4,94	-2722	-614		-3207	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	1242	4841,79	50,35	6013503	62534	4190782	1931198	8580282
					1417,22	22,51	1760187	27957		635581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				19512097	744220	12378344	6397419	27982294
							6389533	295925	--	2072776	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19512097				
	Материалы		Тенге				6941264				
	Всего заработная плата		Тенге					6685458			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5437078				
		Накладные расходы	Тенге				6397419				
		Сметная прибыль	Тенге				2072776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27982292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3330
		Сметная заработная плата	Тенге					6685458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27982292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3330
		Сметная заработная плата	Тенге					6685458			
		РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	1	4100,73	131,86	4101	132	--	4353	9131
					3968,87	61,97	3969	62		676	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1		8818,94	1269,25	8819	1269	935	7675	17813
						6614,78	491,40	6615	491		1319	
		Фундаменты стоек										
17	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,16		1961,70	164,19	314	27	271	27	368
						100,17	54,79	16	9		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000824	184510,00				152		
18	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,016		1653,05	40,27	26	--	26	--	28
						2,92	15,92	--	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000082	184510,00				15		
19	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,08		66983,24	5229,89	5359	419	4460	506	6334
						5995,46	1533,60	480	123		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,0816	47024,00				3837		
20	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,01		1460,46	--	15	--	--	11	28
						1460,46	--	15	--		2	
		МАФЫ ГП-4										
21	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	7		76695,00	293,00	536865	2051	515305	18104	599366
						2787,00	55,00	19509	385		44398	
22	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	7		41356,00	34,00	289492	238	288267	962	313690
						141,00	10,00	987	70		23236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					844991	4136	809264	31638	946758
								31591	1140	--	70129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**844991**				
	Материалы		Тенге				**809266**				
	Всего заработная плата		Тенге					**32731**			
		Накладные расходы	Тенге				**31638**				
		Сметная прибыль	Тенге				**70129**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**946758**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32731**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**946758**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32731**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29153932**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6422152**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**834119**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**323457**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13187608**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**101693**				
		- Накладные расходы	Тенге							**6448799**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2159562**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3390

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3390'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№25, М.Кенгановтан Отен батырга дейiн (233к)''2'2-1-25'Укладка брусчатки, ул.№25, М.Кенгановтан Отен батырга дейiн (233к)'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'763,4''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'80=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(160)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=763,4*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=1000*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	E11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	П2 МАФЫ ГП-4*
31	У86-010302-0310'5*
32	У86-010303-0204'5*
33	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№25, М.Кенгановтан Отен батырга дейін (233к)
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-25
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№25, М.Кенгановтан Отен батырга дейін (233к)
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	19047,800	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4334,081	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,170	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**763,4**		**10,50**	**10,50**	**8016**	**8016**	**--**	**1626**	**10413**
						--	**2,96**	**--**	**2260**		**771**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**80**		**31,03**	**31,03**	**2482**	**2482**	**--**	**262**	**2963**
						--	**4,54**	**--**	**363**		**219**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**80**		**160,82**	**160,82**	**12866**	**12866**	**--**	**3139**	**17285**
						--	**54,50**	**--**	**4360**		**1280**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**80**		**10,95**	**10,95**	**876**	**876**	**--**	**234**	**1198**
						--	**4,05**	**--**	**324**		**89**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	160	92,23	92,23	14757	14757	--	3578	19802
					--	31,05	--	4968		1467	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	80	146,29	139,39	11703	11151	--	2688	15542
					6,90	39,76	552	3181		1151	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1400	39,00	--	54600	--		--	58968
					--	--	--	--		4368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105300	50148	--	11527	126171
							552	15456	--	9345	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				105300				
	Всего заработная плата		Тенге					16008			
	Транспортные расходы		Тенге				54600				
		Накладные расходы	Тенге				11527				
		Сметная прибыль	Тенге				9345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				126172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					16008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				126172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					16008			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	763,4	2527,43	242,75	1929440	185316	1367470	471422	2592934
					493,39	78,40	376654	59851		192071	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	763,4	-346,91	-16,26	-264831	-12413	-235684	-22146	-309933
					-21,92	-4,94	-16734	-3771		-22955	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	763,4	3774,11	271,42	2881156	207202	375532	2105740	5385848
					3010,77	123,74	2298422	94463		398953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	778,668	4061,00	--	3162171	--	3162171	--	3415145
					--	--	--	--		252974	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	100	2270,12	242,75	227012	24275	153398	61753	311866
					493,39	78,40	49339	7840		23101	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	100	-293,73	-16,26	-29373	-1626	-25555	-2901	-34856
					-21,92	-4,94	-2192	-494		-2582	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	1000	4841,79	50,35	4841790	50350	3374220	1554910	6908440
					1417,22	22,51	1417220	22510		511740	
		МАФЫ ГП-4									
15	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	5	76695,00	293,00	383475	1465	368075	12931	428119
					2787,00	55,00	13935	275		31713	
16	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	5	41356,00	34,00	206780	170	205905	687	224064
					141,00	10,00	705	50		16597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13337620	454739	8745532	4182396	18921627
							4137349	180724	--	1401612	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13337620				
	Материалы		Тенге				5583362				
	Всего заработная плата		Тенге					4318073			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3162171				
		Накладные расходы	Тенге				4182396				
		Сметная прибыль	Тенге				1401612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18921628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2165
		Сметная заработная плата	Тенге					4318073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18921628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2165
		Сметная заработная плата	Тенге					4318073			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19047800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4137901**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**504887**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**196180**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8745533**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**54600**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4193923**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1410957**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3190

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3190'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№26 Н.Аязбаева+57к+325к (Алатау)''2'2-1-26'Укладка брусчатки, ул.№26 Н.Аязбаева+57к+325к (Алатау)'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'6147,7''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'1698=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
11	LВыемка*
12	Х(2009)=Ф3*
13	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
14	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
15	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
16	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
17	Р Тротуары, ГП-3*
18	Н43=4970,4*
19	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
20	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
21	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
22	Н43=1*
23	С1255-102-0605'(4970,4-304).1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
24	С1251-104-0101'304.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м^2*
25	Н43=1*
26	П2 Установка бортовых камней *
27	Н43=4228*
28	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
30	М316957=71489*
31	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
32	Н43=1*
33	РВелодорожки*
34	Е11-270401-0102'1177,3.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
35	Е11-270403-0101'1177,3''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 основания*
36	Е11-270602-0301(РС295487)(РС295822РС144674)'1177,3=Ф5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
37	Е11-270602-0401(РС295487)(РС295822РС144674)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф5''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)'м^2 покрытия*
38	С1212-501-0203'Ф5.(0,0976+6.0,0121)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I'т*
39	П2 Установка бортовых камней *
40	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'958.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
41	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'958.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
42	М316957=71489*
43	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'958''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
44	РДорожные разметки*
45	Е11-270903-0201'0,557''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
46	Е11-270903-0107'6.0,148+12.0,135''Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе'м^2 разметки*
47	Е11-270903-0204'0,0075''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии*
48	РДорожные знаки ГП-4*
49	Е11-270902-0101(РС295892)'6''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
50	С1251-101-0704'6''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.*
51	С1251-102-0708'6''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
52	П2Фундаменты стоек*
53	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.6''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
54	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.6''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
55	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.6''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
56	Е11-010205-0501'0,01.6''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
57	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
58	Е11-270902-0101(РС1069)(РС295892)(Н53=0)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'7''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
59	Е11-270902-0101(РС295892)'7''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
60	П2Фундаменты стоек*
61	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.7''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
62	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.7''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
63	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.7''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
64	Е11-010205-0501'0,01.7''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
65	Н43=1*
66	П2 МАФЫ ГП-4*
67	У86-010302-0310'16*
68	У86-010303-0204'16*
69	У86-010302-0702'5*
70	У86-010303-0401'5*
71	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№26 Н.Аязбаева+57к+325к (Алатау)
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-26
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№26 Н.Аязбаева+57к+325к (Алатау)
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	129183,169	тыс.тенге
Сметная заработная плата	26877,657	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	13,340	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**6147,7**		**10,50**	**10,50**	**64551**	**64551**	**--**	**13095**	**83855**
						--	**2,96**	**--**	**18197**		**6209**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**1698**		**31,03**	**31,03**	**52689**	**52689**	**--**	**5552**	**62894**
						--	**4,54**	**--**	**7709**		**4653**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1698**		**160,82**	**160,82**	**273072**	**273072**	**--**	**66630**	**366870**
						--	**54,50**	**--**	**92541**		**27168**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1698**		**10,95**	**10,95**	**18593**	**18593**	**--**	**4958**	**25436**
						--	**4,05**	**--**	**6877**		**1885**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	--	146,29	139,39	--	--	--	--	--
					6,90	39,76	--	--		--	
6	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	2009	92,23	92,23	185290	185290	--	44921	248634
					--	31,05	--	62379		18423	
7	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	311	146,29	139,39	45496	43350	--	10450	60421
					6,90	39,76	2146	12365		4475	
8	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5442,5	39,00	--	212258	--		--	229239
					--	--	--	--		16981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				851949	637545	--	145606	1077349
							2146	200068	--	79794	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				851949				
		Всего заработная плата	Тенге					202214			
		Транспортные расходы	Тенге				212257				
		Накладные расходы	Тенге				145606				
		Сметная прибыль	Тенге				79794				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1077349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					202214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1077349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					202214			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
9	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м^2 покрытия	4970,4	2527,43	242,75	12562338	1206564	8903428	3069371	16882262
					493,39	78,40	2452346	389679		1250553	
10	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	м^2 покрытия	4970,4	-346,91	-16,26	-1724281	-80819	-1534511	-144191	-2017932
					-21,92	-4,94	-108951	-24554		-149460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	4970,4	3774,11	271,42	18758836	1349066	2445039	13710202	35066569
					3010,77	123,74	14964731	615037		2597531	
12	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	4759,728	4061,00	--	19329255	--	19329255	--	20875595
					--	--	--	--		1546340	
13	С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	310,08	8890,00	--	2756611	--	2756611	--	2977140
					--	--	--	--		220529	
		Установка бортовых камней									
14	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	422,8	2270,12	242,75	959807	102635	648567	261092	1318570
					493,39	78,40	208605	33148		97671	
15	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	422,8	-293,73	-16,26	-124189	-6875	-108046	-12265	-147371
					-21,92	-4,94	-9268	-2089		-10917	
16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	4228	4841,79	50,35	20471088	212880	14266202	6574159	29208884
					1417,22	22,51	5992006	95172		2163637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				72989465	2783451	46706545	23458368	104163717
							23499469	1106393	--	7715884	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72989465				
	Материалы		Тенге				24620677				
	Всего заработная плата		Тенге					24605862			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22085866				
		Накладные расходы	Тенге				23458368				
		Сметная прибыль	Тенге				7715884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104163717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12231
		Сметная заработная плата	Тенге					24605862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				104163717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12231
		Сметная заработная плата	Тенге					24605862			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Велодорожки									
17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	117,73	15130,72 263,61	1740,04 444,54	1781340 31035	204855 52336	1545450	90040 149710	2021090
18	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	1177,3	2602,04 62,59	403,76 133,29	3063382 73687	475346 156922	2514349	249058 264998	3577438
19	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1177,3	306,15 41,60	262,52 43,80	360430 48976	309065 51566	2389	108582 37521	506533
20	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)	$м^2$ покрытия	1177,3	15,77 14,64	0,10 --	18566 17236	118 --	1212	18613 2979	40158
21	С1212-501-0203 212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	200,37646	27757,00 --	-- --	5561849 --	-- --	5561849	-- 444948	6006797
		Установка бортовых камней									
22	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	95,8	2270,12 493,39	242,75 78,40	217477 47267	23256 7511	146954	59159 22131	298767
23	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	95,8	-293,73 -21,92	-16,26 -4,94	-28139 -2100	-1557 -473	-24482	-2779 -2474	-33392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау**	**м бортового камня**	**958**	**4841,79**	**50,35**	**4638435**	**48236**	**3232502**	**1489604**	**6618286**
					1417,22	**22,51**	**1357697**	**21565**		**490247**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**15613340**	**1059319**	**12980223**	**2012277**	**19035677**
							1573798	**289427**	**--**	**1410060**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15613340**				
	Материалы		Тенге				**7418377**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1863225**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5561849**				
		Накладные расходы	Тенге				**2012277**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1410060**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19035677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**932**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1863225**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**19035677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**932**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1863225**			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожные разметки									
25	**Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,557**	**374684,44**	**12097,19**	**208699**	**6738**	**198543**	**6322**	**232223**
					6136,05	**4373,86**	**3418**	**2436**		**17202**	
26	**Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе**	**$м^2$ разметки**	**2,508**	**1357,83**	**34,38**	**3405**	**86**	**1911**	**1521**	**5320**
					561,57	**--**	**1408**	**--**		**394**	
27	**Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,0075**	**284140,28**	**10823,28**	**2131**	**81**	**2005**	**80**	**2388**
					5978,30	**3889,16**	**45**	**29**		**177**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**214235**	**6905**	**202459**	**7923**	**239931**
							4871	**2465**	**--**	**17773**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**214235**				
	Материалы		Тенге				**202459**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7336**			
		Накладные расходы	Тенге				**7923**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17773**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**239931**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						7336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					239931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						7336			
		РАЗДЕЛ 5.Дорожные знаки ГП-4										
28	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	6		8818,94	1269,25	52914	7615	5610	46048	106879
						6614,78	491,40	39689	2948		7917	
29	С1251-101-0704 251-101-0704 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	шт.	6		25793,00	--	154758	--	154758	--	167139
						--	--	--	--		12381	
30	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	шт.	6		11104,00	--	66624	--	66624	--	71954
						--	--	--	--		5330	
		Фундаменты стоек										
31	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	$м^2$ основания	0,96		1961,70	164,19	1883	158	1629	161	2207
						100,17	54,79	96	53		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,004944	184510,00				912		
32	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	$м^2$ покрытия или основания	0,096		1653,05	40,27	159	4	155	2	174
						2,92	15,92	--	2		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000494	184510,00				91		
33	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	0,48		66983,24	5229,89	32152	2510	26764	3036	38003
						5995,46	1533,60	2878	736		2815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,4896	47024,00				23023		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,06	1460,46	--	88	--	--	63	163
					1460,46	--	88	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				308578	10287	255540	49310	386519
							42751	3739	--	28632	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				308578				
	Материалы		Тенге				34157				
	Всего заработная плата		Тенге					46490			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				221382				
		Накладные расходы	Тенге				49310				
		Сметная прибыль	Тенге				28632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				386520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					46490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				386520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					46490			
		РАЗДЕЛ 6. Перенос дорожных знаков ГП-4									
35	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	7	4100,73	131,86	28705	923	--	30473	63912
					3968,87	61,97	27782	434		4734	
36	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	7	8818,94	1269,25	61733	8885	6545	53723	124692
					6614,78	491,40	46303	3440		9236	
		Фундаменты стоек									
37	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	1,12	1961,70	164,19	2197	184	1901	187	2575
					100,17	54,79	112	61		191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515 0,005768	184510,00				1064		
38	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,112	1653,05	40,27	185	5	180	2	202
					2,92	15,92	--	2		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000577	184510,00				106		
39	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,56		66983,24	5229,89	37511	2929	31225	3542	44337
						5995,46	1533,60	3357	859		3284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,5712	47024,00				26860		
40	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,07		1460,46	--	102	--	--	74	190
						1460,46	--	102	--		14	
		МАФЫ ГП-4										
41	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	16		76695,00	293,00	1227120	4688	1177840	41380	1369980
						2787,00	55,00	44592	880		101480	
42	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	16		41356,00	34,00	661696	544	658896	2199	717006
						141,00	10,00	2256	160		53112	
43	У86-010302-0702 8601-0302-0702 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель: "Классик"	комплект	5		208426,00	23,00	1042130	115	1019880	15311	1142036
						4427,00	11,00	22135	55		84595	
44	У86-010303-0401 8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Urn 1	шт.	5		150934,00	--	754670	--	754670	--	815044
						--	--	--	--		60374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3816049	18273	3651137	146891	4279974
								146639	5891	--	317035	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3816049				
	Материалы		Тенге					3651135				
	Всего заработная плата		Тенге						152530			
		Накладные расходы	Тенге					146891				
		Сметная прибыль	Тенге					317035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4279975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86
		Сметная заработная плата	Тенге						152530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4279975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**152530**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**129183169**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**25269674**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4515780**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1607983**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**63795902**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**212258**				
		- Накладные расходы	Тенге							**25820375**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**9569178**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3200'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№27,62+63 (Аязбаевтан-325к)''2'2-1-27'Укладка брусчатки, ул.№27,62+63 (Аязбаевтан-325к)'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'1622,2''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'149=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(260)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=1622,2*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=1177*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
31	Е11-270902-0101(РС1069)(РС295892)(Н53=0)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'3''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
32	Е11-270902-0101(РС295892)'3''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
33	П2Фундаменты стоек*
34	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.2''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
35	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.2''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
36	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.2''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
37	Е11-010205-0501'0,01.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
38	Н43=1*
39	П2 МАФЫ ГП-4*
40	У86-010302-0310'7*
41	У86-010303-0204'7*
42	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№27,62+63 (Аязбаевтан-325к)
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-27
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№27,62+63 (Аязбаевтан-325к)
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	33215,433	тыс.тенге
Сметная заработная плата	7810,587	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,868	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**1622,2**		**10,50**	**10,50**	**17033**	**17033**	**--**	**3455**	**22127**
						--	**2,96**	**--**	**4802**		**1638**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**149**		**31,03**	**31,03**	**4623**	**4623**	**--**	**487**	**5518**
						--	**4,54**	**--**	**676**		**408**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**149**		**160,82**	**160,82**	**23962**	**23963**	**--**	**5847**	**32193**
						--	**54,50**	**--**	**8121**		**2384**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**149**		**10,95**	**10,95**	**1632**	**1631**	**--**	**435**	**2232**
						--	**4,05**	**--**	**603**		**165**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	260	92,23	92,23	23980	23980	--	5814	32178
					--	31,05	--	8073		2384	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	111	146,29	139,39	16238	15472	--	3730	21565
					6,90	39,76	766	4413		1597	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1942,5	39,00	--	75758	--		--	81819
					--	--	--	--		6061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				163226	86702	--	19768	197632
							766	26688	--	14637	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				163226				
	Всего заработная плата		Тенге					27454			
	Транспортные расходы		Тенге				75758				
		Накладные расходы	Тенге				19768				
		Сметная прибыль	Тенге				14637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				197631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					27454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				197631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					27454			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1622,2	2527,43	242,75	4099997	393789	2905831	1001757	5509900
					493,39	78,40	800377	127180		408146	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	1622,2	-346,91	-16,26	-562757	-26377	-500821	-47060	-658597
					-21,92	-4,94	-35559	-8014		-48780	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	1622,2	3774,11	271,42	6122361	440297	797993	4474628	11444751
					3010,77	123,74	4884071	200731		847762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1654,644	4061,00	--	6719509	--	6719509	--	7257070
					--	--	--	--		537561	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	117,7	2270,12	242,75	267193	28572	180549	72683	367066
					493,39	78,40	58072	9228		27190	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	117,7	-293,73	-16,26	-34572	-1913	-30079	-3414	-41025
					-21,92	-4,94	-2580	-581		-3039	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	1177	4841,79	50,35	5698787	59262	3971457	1830129	8131234
					1417,22	22,51	1668068	26494		602318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				22310518	893630	14044439	7328723	32010399
							7372449	355038	--	2371158	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22310518				
	Материалы		Тенге				7324930				
	Всего заработная плата		Тенге					7727487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6719509				
		Накладные расходы	Тенге				7328723				
		Сметная прибыль	Тенге				2371158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32010399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3832
		Сметная заработная плата	Тенге					7727487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32010399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3832
		Сметная заработная плата	Тенге					7727487			
		РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	3	4100,73	131,86	12302	396	--	13060	27391
					3968,87	61,97	11907	186		2029	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3		8818,94	1269,25	26457	3808	2805	23024	53439
						6614,78	491,40	19844	1474		3958	
		Фундаменты стоек										
17	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,32		1961,70	164,19	628	53	543	54	736
						100,17	54,79	32	18		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,001648	184510,00				304		
18	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,032		1653,05	40,27	53	2	51	1	58
						2,92	15,92	--	1		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000165	184510,00				30		
19	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,16		66983,24	5229,89	10717	836	8922	1012	12667
						5995,46	1533,60	959	245		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,1632	47024,00				7674		
20	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,02		1460,46	--	29	--	--	21	54
						1460,46	--	29	--		4	
		МАФЫ ГП-4										
21	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	7		76695,00	293,00	536865	2051	515305	18104	599366
						2787,00	55,00	19509	385		44398	
22	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	7		41356,00	34,00	289492	238	288267	962	313690
						141,00	10,00	987	70		23236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					876543	7384	815893	56238	1007401
								53267	2379	--	74622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**876543**				
	Материалы		Тенге				**815893**				
	Всего заработная плата		Тенге					**55646**			
		Накладные расходы	Тенге				**56238**				
		Сметная прибыль	Тенге				**74622**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1007403**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55646**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1007403**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55646**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33215433**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7426482**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**987716**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**384105**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14860332**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**75758**				
		- Накладные расходы	Тенге							**7404729**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2460417**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3210'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№28, З.Балкенжиева''2'2-1-28'Укладка брусчатки, ул.№28, З.Балкенжиева'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'1229,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'112=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(197)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=1229,5*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=906*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
31	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(Р3.0,6)(РС295892)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
32	Е11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
33	П2Фундаменты стоек*
34	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
35	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
36	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
37	Е11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
38	Н43=1*
39	П2 МАФЫ ГП-4*
40	У86-010302-0310'5*
41	У86-010303-0204'5*
42	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№28, З.Балкенжиева
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-28
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№28, З.Балкенжиева
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	25197,659	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5925,170	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,938	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**1229,5**		**10,50**	**10,50**	**12910**	**12909**	**--**	**2619**	**16771**
						--	**2,96**	**--**	**3639**		**1242**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**112**		**31,03**	**31,03**	**3475**	**3475**	**--**	**366**	**4148**
						--	**4,54**	**--**	**508**		**307**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**112**		**160,82**	**160,82**	**18012**	**18012**	**--**	**4395**	**24199**
						--	**54,50**	**--**	**6104**		**1792**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**112**		**10,95**	**10,95**	**1226**	**1227**	**--**	**327**	**1677**
						--	**4,05**	**--**	**454**		**124**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	197	92,23	92,23	18169	18169	--	4405	24380
					--	31,05	--	6117		1806	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	85	146,29	139,39	12435	11849	--	2856	16514
					6,90	39,76	587	3380		1223	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 10 км	т·км	1487,5	39,00	--	58013	--		--	62654
					--	--	--	--		4641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				124240	65641	--	14968	150343
							587	20202	--	11135	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				124240				
	Всего заработная плата		Тенге					20789			
	Транспортные расходы		Тенге				58012				
		Накладные расходы	Тенге				14968				
		Сметная прибыль	Тенге				11135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				150343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					20789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				150343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					20789			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1229,5	2527,43	242,75	3107475	298461	2202391	759253	4176070
					493,39	78,40	606623	96393		309342	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	1229,5	-346,91	-16,26	-426526	-19992	-379583	-35668	-499165
					-21,92	-4,94	-26951	-6074		-36971	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	1229,5	3774,11	271,42	4640268	333711	604815	3391416	8674221
					3010,77	123,74	3701742	152138		642537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1254,09	4061,00	--	5092859	--	5092859	--	5500288
					--	--	--	--		407429	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	90,6	2270,12	242,75	205673	21993	138979	55948	282551
					493,39	78,40	44701	7103		20930	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	90,6	-293,73	-16,26	-26612	-1474	-23152	-2628	-31580
					-21,92	-4,94	-1986	-448		-2339	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	906	4841,79	50,35	4386662	45617	3057044	1408748	6259047
					1417,22	22,51	1284001	20394		463636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				16979799	678316	10693353	5577069	24361432
							5608130	269506	--	1804564	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16979799				
	Материалы		Тенге				5600492				
	Всего заработная плата		Тенге					5877636			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5092859				
		Накладные расходы	Тенге				5577069				
		Сметная прибыль	Тенге				1804564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24361432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2917
		Сметная заработная плата	Тенге					5877636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24361432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2917
		Сметная заработная плата	Тенге					5877636			
		РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	1	4100,73	131,86	4101	132	--	4353	9131
					3968,87	61,97	3969	62		676	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1		8818,94	1269,25	8819	1269	935	7675	17813
						6614,78	491,40	6615	491		1319	
		Фундаменты стоек										
17	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,16		1961,70	164,19	314	27	271	27	368
						100,17	54,79	16	9		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000824	184510,00				152		
18	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,016		1653,05	40,27	26	--	26	--	28
						2,92	15,92	--	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000082	184510,00				15		
19	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,08		66983,24	5229,89	5359	419	4460	506	6334
						5995,46	1533,60	480	123		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,0816	47024,00				3837		
20	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,01		1460,46	--	15	--	--	11	28
						1460,46	--	15	--		2	
		МАФЫ ГП-4										
21	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	5		76695,00	293,00	383475	1465	368075	12931	428119
						2787,00	55,00	13935	275		31713	
22	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	5		41356,00	34,00	206780	170	205905	687	224064
						141,00	10,00	705	50		16597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					608889	3482	579672	26190	685885
								25735	1010	--	50805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**608889**				
	Материалы		Тенге				**579674**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26745**			
		Накладные расходы	Тенге				**26190**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50805**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**685884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26745**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**685884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26745**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25197659**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5634452**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**747439**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**290718**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11273025**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**58013**				
		- Накладные расходы	Тенге							**5618227**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1866504**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3220

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3220'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№29, Махамбет дангылы (Базар-Кибат)''2'2-1-29'Укладка брусчатки, ул.№29, Махамбет дангылы (Базар-Кибат)'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'9542''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'917=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(1526)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=9542*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=7646*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
31	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
32	Е11-270902-0101(РС295892)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
33	П2Фундаменты стоек*
34	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.2''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
35	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.2''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
36	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.2''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
37	Е11-010205-0501'0,01.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
38	Н43=1*
39	П2 МАФЫ ГП-4*
40	У86-010302-0310'42*
41	У86-010303-0204'42*
42	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№29, Махамбет дангылы (Базар-Кибат)
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-29
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№29, Махамбет дангылы (Базар-Кибат)
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	200160,402	тыс.тенге
Сметная заработная плата	46845,206	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	23,251	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**9542**		**10,50**	**10,50**	**100191**	**100191**	**--**	**20324**	**130153**
						--	**2,96**	**--**	**28244**		**9637**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**917**		**31,03**	**31,03**	**28455**	**28454**	**--**	**2999**	**33966**
						--	**4,54**	**--**	**4163**		**2513**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**917**		**160,82**	**160,82**	**147472**	**147472**	**--**	**35983**	**198127**
						--	**54,50**	**--**	**49977**		**14672**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**917**		**10,95**	**10,95**	**10041**	**10041**	**--**	**2678**	**13737**
						--	**4,05**	**--**	**3714**		**1018**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1526	92,23	92,23	140743	140743	--	34121	188858
					--	31,05	--	47382		13993	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	609	146,29	139,39	89091	84889	--	20462	118317
					6,90	39,76	4202	24214		8764	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	10657,5	39,00	--	415643	--		--	448894
					--	--	--	--		33251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				931636	511790	--	116567	1132052
							4202	157694	--	83848	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				931636				
	Всего заработная плата		Тенге					161896			
	Транспортные расходы		Тенге				415643				
		Накладные расходы	Тенге				116567				
		Сметная прибыль	Тенге				83848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1132051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					161896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1132051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					161896			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	9542	2527,43	242,75	24116737	2316321	17092489	5892471	32409975
					493,39	78,40	4707927	748093		2400767	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	9542	-346,91	-16,26	-3310215	-155152	-2945902	-276813	-3873956
					-21,92	-4,94	-209161	-47137		-286928	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	9542	3774,11	271,42	36012558	2589890	4693901	26320367	67319574
					3010,77	123,74	28728767	1180727		4986649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	9732,84	4061,00	--	39525063	--	39525063	--	42687068
					--	--	--	--		3162005	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	764,6	2270,12	242,75	1735734	185607	1172881	472163	2384528
					493,39	78,40	377246	59945		176630	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	764,6	-293,73	-16,26	-224586	-12432	-195394	-22181	-266509
					-21,92	-4,94	-16760	-3777		-19742	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	7646	4841,79	50,35	37020326	384976	25799286	11888842	52821932
					1417,22	22,51	10836064	172111		3912764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				134875617	5309210	85142324	44274849	193482612
							44424083	2109962	--	14332145	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				134875617				
	Материалы		Тенге				45617261				
	Всего заработная плата		Тенге					46534045			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39525063				
		Накладные расходы	Тенге				44274849				
		Сметная прибыль	Тенге				14332145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				193482611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23110
		Сметная заработная плата	Тенге					46534045			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				193482611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23110
		Сметная заработная плата	Тенге					46534045			
		РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	2	4100,73	131,86	8201	264	--	8707	18260
					3968,87	61,97	7938	124		1353	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2		8818,94	1269,25	17638	2539	1869	15349	35626
						6614,78	491,40	13230	983		2639	
		Фундаменты стоек										
17	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,32		1961,70	164,19	628	53	543	54	736
						100,17	54,79	32	18		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,001648	184510,00				304		
18	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,032		1653,05	40,27	53	2	51	1	58
						2,92	15,92	--	1		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000165	184510,00				30		
19	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,16		66983,24	5229,89	10717	836	8922	1012	12667
						5995,46	1533,60	959	245		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,1632	47024,00				7674		
20	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,02		1460,46	--	29	--	--	21	54
						1460,46	--	29	--		4	
		МАФЫ ГП-4										
21	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	42		76695,00	293,00	3221190	12306	3091830	108621	3596196
						2787,00	55,00	117054	2310		266385	
22	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	42		41356,00	34,00	1736952	1428	1729602	5771	1882141
						141,00	10,00	5922	420		139418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4995408	17428	4832817	139536	5545738
								145164	4101	--	410796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4995408**				
	Материалы		Тенге				**4832818**				
	Всего заработная плата		Тенге					**149265**			
		Накладные расходы	Тенге				**139536**				
		Сметная прибыль	Тенге				**410796**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5545740**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**149265**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5545740**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**149265**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**200160402**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**44573449**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5838428**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2271757**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**89975142**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**415643**				
		- Накладные расходы	Тенге							**44530952**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**14826789**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3120'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.3,ул.С.Имангали, Б.Момышулы,66-улица''2'2-1-3'Укладка брусчатки, ул.№3,ул.С.Имангали, Б.Момышулы,66-улица'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'9006''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'2270=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(2980)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары*
17	Н43=6499*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	Н43=1*
22	С1255-102-0605'(6499-660).1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
23	С1251-104-0101'660.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м^2*
24	Н43=1*
25	П2 Установка бортовых камней *
26	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'5072.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
27	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'5072.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
28	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'5072''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
30	РВелодорожки*
31	Е11-270401-0102'2507.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
32	Е11-270403-0101'2506,8''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 основания*
33	Е11-270602-0301(РС295487)(РС295822РС144674)'2506,8=Ф5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
34	Е11-270602-0401(РС295487)(РС295822РС144674)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф5''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)'м^2 покрытия*
35	С1212-501-0203'Ф5.(0,0976+6.0,0121)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I'т*
36	П2 Установка бортовых камней *
37	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'2061.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
38	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2061.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
39	М316957=71489*
40	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'2061''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
41	РДорожные разметки*
42	Е11-270903-0201'1,001''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
43	Е11-270903-0107'20.0,148+20.0,135''Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе'м^2 разметки*
44	Е11-270903-0204'0,025''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии*
45	РДорожные знаки*
46	Е11-270902-0101(РС295892)'20''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
47	С1251-101-0704'20''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.*
48	С1251-102-0708'20''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
49	П2Фундаменты стоек*
50	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.20''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
51	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.20''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
52	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.20''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
53	Е11-010205-0501'0,01.20''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
54	Н43=1*
55	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
56	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'8''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
57	Е11-270902-0101(РС295892)'8''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
58	П2Фундаменты стоек*
59	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.8''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
60	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.8''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
61	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.8''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
62	Е11-010205-0501'0,01.8''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
63	Н43=1*
64	Р МАФЫ*
65	У86-010302-0310'16''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой'шт.*
66	У86-010303-0204'16''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.*
67	У86-010302-0702'12''Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из крошки мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель: "Классик"'комплект*
68	У86-010303-0401'12''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 1'шт.*
69	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.3,ул.С.Имангали, Б.Момышулы,66-улица
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№3,ул.С.Имангали, Б.Момышулы,66-улица
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	185541,485	тыс.тенге
Сметная заработная плата	36150,134	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	17,922	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**9006**		**10,50**	**10,50**	**94563**	**94563**	**--**	**19183**	**122842**
						--	**2,96**	**--**	**26658**		**9096**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**2270**		**31,03**	**31,03**	**70438**	**70438**	**--**	**7423**	**84081**
						--	**4,54**	**--**	**10306**		**6220**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**2270**		**160,82**	**160,82**	**365061**	**365061**	**--**	**89075**	**490456**
						--	**54,50**	**--**	**123715**		**36320**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**2270**		**10,95**	**10,95**	**24857**	**24857**	**--**	**6628**	**34005**
						--	**4,05**	**--**	**9194**		**2520**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2980	92,23	92,23	274845	274845	--	66633	368804
					--	31,05	--	92529		27327	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	710	146,29	139,39	103866	98967	--	23856	137939
					6,90	39,76	4899	28230		10217	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	12425	39,00	--	484575	--		--	523341
					--	--	--	--		38766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1418205	928731	--	212798	1761468
							4899	290632	--	130466	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1418205				
	Всего заработная плата		Тенге					295531			
	Транспортные расходы		Тенге				484575				
		Накладные расходы	Тенге				212798				
		Сметная прибыль	Тенге				130466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1761469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					295531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1761469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					295531			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	6499	2527,43	242,75	16425768	1577633	11641593	4013327	22074244
					493,39	78,40	3206542	509522		1635148	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	6499	-346,91	-16,26	-2254568	-105674	-2006436	-188536	-2638529
					-21,92	-4,94	-142458	-32105		-195425	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	6499	3774,11	271,42	24527941	1763958	3196989	17926647	45850965
					3010,77	123,74	19566994	804186		3396377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	5955,78	4061,00	--	24186423	--	24186423	--	26121337
					--	--	--	--		1934914	
12	С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	673,2	8890,00	--	5984748	--	5984748	--	6463528
					--	--	--	--		478780	
		Установка бортовых камней									
13	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	507,2	2270,12	242,75	1151405	123122	778036	313211	1581784
					493,39	78,40	250247	39764		117168	
14	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	507,2	-293,73	-16,26	-148980	-8248	-129614	-14714	-176790
					-21,92	-4,94	-11118	-2506		-13096	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	5072	4841,79	50,35	24557559	255375	17114044	7886504	35039608
					1417,22	22,51	7188140	114171		2595545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				94430296	3606166	60765783	29936439	134316147
							30058347	1433032	--	9949411	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94430296				
	Материалы		Тенге				30594610				
	Всего заработная плата		Тенге					31491379			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30171171				
		Накладные расходы	Тенге				29936439				
		Сметная прибыль	Тенге				9949411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				134316146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15634
		Сметная заработная плата	Тенге					31491379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				134316146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15634
		Сметная заработная плата	Тенге					31491379			
		РАЗДЕЛ 3.Велодорожки									
16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	250,7	15130,72	1740,04	3793272	436228	3290957	191735	4303808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					263,61	444,54	66087	111446		318800	
17	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	2506,8	2602,04	403,76	6522794	1012145	5353748	530314	7617363
					62,59	133,29	156901	334131		564256	
18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	2506,8	306,15	262,52	767457	658085	5089	231202	1078551
					41,60	43,80	104283	109798		79892	
19	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)	$м^2$ покрытия	2506,8	15,77	0,10	39532	251	2581	39633	85507
					14,64	--	36700	--		6342	
20	С1212-501-0203 212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	426,65736	27757,00	--	11842728	--	11842728	--	12790146
					--	--	--	--		947418	
		Установка бортовых камней									
21	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	206,1	2270,12	242,75	467872	50031	316153	127273	642756
					493,39	78,40	101688	16158		47611	
22	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	206,1	-293,73	-16,26	-60538	-3351	-52669	-5979	-71838
					-21,92	-4,94	-4518	-1018		-5322	
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	2061	4841,79	50,35	9978929	103771	6954268	3204670	14238295
					1417,22	22,51	2920890	46393		1054696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				33352046	2257160	27712855	4318848	40684588
							3382031	616908	--	3013693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33352046				
	Материалы		Тенге				15870126				
	Всего заработная плата		Тенге					3998939			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11842728**				
		Накладные расходы	Тенге				**4318848**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3013693**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40684587**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2003**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3998939**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**40684587**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2003**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3998939**			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожные разметки									
24	**Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**1,001**	**374684,44**	**12097,19**	**375059**	**12109**	**356808**	**11362**	**417335**
					6136,05	**4373,86**	**6142**	**4378**		**30914**	
25	**Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе**	**$м^2$ разметки**	**5,66**	**1357,83**	**34,38**	**7685**	**195**	**4312**	**3433**	**12007**
					561,57	**--**	**3178**	**--**		**889**	
26	**Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,025**	**284140,28**	**10823,28**	**7104**	**270**	**6685**	**266**	**7960**
					5978,30	**3889,16**	**149**	**97**		**590**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**389848**	**12574**	**367805**	**15061**	**437302**
							9469	**4475**	**--**	**32393**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**389848**				
	Материалы		Тенге				**367803**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13944**			
		Накладные расходы	Тенге				**15061**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32393**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**437302**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13944**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**437302**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13944**			
		РАЗДЕЛ 5.Дорожные знаки									
27	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**20**	**8818,94**	**1269,25**	**176379**	**25385**	**18698**	**153493**	**356262**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						6614,78	491,40	132296	9828		26390	
28	С1251-101-0704 251-101-0704 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	20		25793,00	--	515860	--	515860	--	557129
						--	--	--	--		41269	
29	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	20		11104,00	--	222080	--	222080	--	239846
						--	--	--	--		17766	
		Фундаменты стоек										
30	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	3,2		1961,70	164,19	6277	525	5431	536	7358
						100,17	54,79	321	175		545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,01648	184510,00				3041		
31	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,32		1653,05	40,27	529	13	515	7	578
						2,92	15,92	1	5		43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,001648	184510,00				304		
32	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	1,6		66983,24	5229,89	107173	8368	89212	10119	126675
						5995,46	1533,60	9593	2454		9383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	1,632	47024,00				76743		
33	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,2		1460,46	--	292	--	--	210	542
						1460,46	--	292	--		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1028590	34291	851796	164365	1288390
								142503	12462	--	95436	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1028590				
	Материалы		Тенге					113857				
	Всего заработная плата		Тенге						154965			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					737940				
		Накладные расходы	Тенге					164365				
		Сметная прибыль	Тенге					95436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1288391				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						154965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1288391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						154965			
		РАЗДЕЛ 6. Перенос дорожных знаков ГП-4										
34	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	шт.	8		4100,73	131,86	32806	1055	--	34826	73043
						3968,87	61,97	31751	496		5411	
35	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	8		8818,94	1269,25	70552	10154	7480	61397	142505
						6614,78	491,40	52918	3931		10556	
		Фундаменты стоек										
36	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	$м^2$ основания	1,28		1961,70	164,19	2511	210	2173	214	2943
						100,17	54,79	128	70		218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,006592	184510,00				1216		
37	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	$м^2$ покрытия или основания	0,128		1653,05	40,27	212	5	207	3	232
						2,92	15,92	--	2		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000659	184510,00				122		
38	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	0,64		66983,24	5229,89	42869	3348	35684	4048	50670
						5995,46	1533,60	3837	982		3753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,6528	47024,00				30697		
39	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,08		1460,46	--	117	--	--	84	217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1460,46	--	117	--		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**149067**	**14772**	**45544**	**100572**	**269610**
							88751	**5481**	**--**	**19971**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**149067**				
	Материалы		Тенге				**45543**				
	Всего заработная плата		Тенге					**94232**			
		Накладные расходы	Тенге				**100572**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19971**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**269610**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**94232**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**269610**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**94232**			
		РАЗДЕЛ 7. МАФЫ									
40	**У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой**	**шт.**	**16**	**76695,00**	**293,00**	**1227120**	**4688**	**1177840**	**41380**	**1369980**
					2787,00	**55,00**	**44592**	**880**		**101480**	
41	**У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**16**	**41356,00**	**34,00**	**661696**	**544**	**658896**	**2199**	**717006**
					141,00	**10,00**	**2256**	**160**		**53112**	
42	**У86-010302-0702 8601-0302-0702 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из крошки мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель: "Классик"**	**комплект**	**12**	**208426,00**	**23,00**	**2501112**	**276**	**2447712**	**36747**	**2740887**
					4427,00	**11,00**	**53124**	**132**		**203029**	
43	**У86-010303-0401 8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 1**	**шт.**	**12**	**150934,00**	**--**	**1811208**	**--**	**1811208**	**--**	**1956105**
					--	**--**	**--**	**--**		**144897**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**6201136**	**5508**	**6095656**	**80326**	**6783978**
							99972	**1172**	**--**	**502518**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6201136**				
	Материалы		Тенге				**6095656**				
	Всего заработная плата		Тенге					**101144**			
		Накладные расходы	Тенге				**80326**				
		Сметная прибыль	Тенге				**502518**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6783980**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101144**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**6783980**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**101144**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**185541485**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**33785972**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6859202**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2364162**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**95839434**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**484575**				
		- Накладные расходы	Тенге							**34828409**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**13743888**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3400

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3400'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№30, 5а224''2'2-1-30'Укладка брусчатки, ул.№30, 5а224'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'656,4''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'47=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(138)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=656,4*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=655*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
31	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(Р3.0,6)(РС295892)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
32	Е11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
33	П2Фундаменты стоек*
34	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
35	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
36	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
37	Е11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
38	Н43=1*
39	П2 МАФЫ ГП-4*
40	У86-010302-0310'3*
41	У86-010303-0204'3*
42	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№30, 5а224
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-30
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№30, 5а224
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	14785,303	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3428,097	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,706	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**656,4**		**10,50**	**10,50**	**6892**	**6892**	**--**	**1398**	**8953**
						--	**2,96**	**--**	**1943**		**663**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**47**		**31,03**	**31,03**	**1458**	**1458**	**--**	**154**	**1740**
						--	**4,54**	**--**	**213**		**129**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**47**		**160,82**	**160,82**	**7559**	**7559**	**--**	**1844**	**10155**
						--	**54,50**	**--**	**2562**		**752**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**47**		**10,95**	**10,95**	**515**	**514**	**--**	**137**	**704**
						--	**4,05**	**--**	**190**		**52**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	138	92,23	92,23	12728	12728	--	3086	17079
					--	31,05	--	4285		1265	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	91	146,29	139,39	13312	12684	--	3058	17679
					6,90	39,76	628	3618		1309	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1592,5	39,00	--	62108	--		--	67077
					--	--	--	--		4969	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				104572	41835	--	9677	123387
							628	12811	--	9139	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104572				
	Всего заработная плата		Тенге					13439			
	Транспортные расходы		Тенге				62108				
		Накладные расходы	Тенге				9677				
		Сметная прибыль	Тенге				9139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					13439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				123388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					13439			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	656,4	2527,43	242,75	1659005	159341	1175803	405347	2229502
					493,39	78,40	323861	51462		165150	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	656,4	-346,91	-16,26	-227712	-10673	-202651	-19042	-266492
					-21,92	-4,94	-14388	-3243		-19738	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	656,4	3774,11	271,42	2477326	178160	322897	1810594	4630955
					3010,77	123,74	1976269	81223		343035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	669,528	4061,00	--	2718953	--	2718953	--	2936469
					--	--	--	--		217516	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	65,5	2270,12	242,75	148693	15900	100476	40448	204272
					493,39	78,40	32317	5135		15131	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	65,5	-293,73	-16,26	-19239	-1065	-16738	-1900	-22830
					-21,92	-4,94	-1436	-324		-1691	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	655	4841,79	50,35	3171372	32979	2210114	1018466	4525028
					1417,22	22,51	928279	14744		335190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9928398	374642	6308854	3253913	14236904
							3244902	148997	--	1054593	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9928398				
	Материалы		Тенге				3589900				
	Всего заработная плата		Тенге					3393899			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2718953				
		Накладные расходы	Тенге				3253913				
		Сметная прибыль	Тенге				1054593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14236904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1692
		Сметная заработная плата	Тенге					3393899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14236904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1692
		Сметная заработная плата	Тенге					3393899			
		РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	1	4100,73	131,86	4101	132	--	4353	9131
					3968,87	61,97	3969	62		676	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1		8818,94	1269,25	8819	1269	935	7675	17813
						6614,78	491,40	6615	491		1319	
		Фундаменты стоек										
17	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,16		1961,70	164,19	314	27	271	27	368
						100,17	54,79	16	9		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000824	184510,00				152		
18	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,016		1653,05	40,27	26	--	26	--	28
						2,92	15,92	--	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000082	184510,00				15		
19	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,08		66983,24	5229,89	5359	419	4460	506	6334
						5995,46	1533,60	480	123		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,0816	47024,00				3837		
20	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,01		1460,46	--	15	--	--	11	28
						1460,46	--	15	--		2	
		МАФЫ ГП-4										
21	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	3		76695,00	293,00	230085	879	220845	7759	256871
						2787,00	55,00	8361	165		19028	
22	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3		41356,00	34,00	124068	102	123543	412	134439
						141,00	10,00	423	30		9958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					372787	2828	350080	20743	425012
								19879	880	--	31481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**372787**				
	Материалы		Тенге				**350082**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20759**			
		Накладные расходы	Тенге				**20743**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31481**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**425011**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20759**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**425011**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20759**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14785303**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3265409**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**419305**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**162688**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6658935**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**62108**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3284333**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1095213**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3410

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3410'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№31, 5а225''2'2-1-31'Укладка брусчатки, ул.№31, 5а225'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'762,4''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'79=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(160)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=762,4*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=810*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	П2 МАФЫ ГП-4*
31	У86-010302-0310'2*
32	У86-010303-0204'2*
33	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№31, 5а225
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-31
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№31, 5а225
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	17277,385	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4037,501	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,013	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**762,4**		**10,50**	**10,50**	**8005**	**8005**	**--**	**1624**	**10399**
						--	**2,96**	**--**	**2257**		**770**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**79**		**31,03**	**31,03**	**2451**	**2452**	**--**	**258**	**2926**
						--	**4,54**	**--**	**359**		**216**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**79**		**160,82**	**160,82**	**12705**	**12705**	**--**	**3100**	**17069**
						--	**54,50**	**--**	**4306**		**1264**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**79**		**10,95**	**10,95**	**865**	**865**	**--**	**231**	**1183**
						--	**4,05**	**--**	**320**		**88**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	160	92,23	92,23	14757	14757	--	3578	19802
					--	31,05	--	4968		1467	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	81	146,29	139,39	11849	11291	--	2722	15736
					6,90	39,76	559	3221		1166	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1417,5	39,00	--	55283	--		--	59706
					--	--	--	--		4423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105915	50075	--	11513	126821
							559	15431	--	9394	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				105915				
	Всего заработная плата		Тенге					15990			
	Транспортные расходы		Тенге				55283				
		Накладные расходы	Тенге				11513				
		Сметная прибыль	Тенге				9394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				126822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					15990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				126822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					15990			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	762,4	2527,43	242,75	1926913	185072	1365680	470805	2589538
					493,39	78,40	376161	59772		191820	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	762,4	-346,91	-16,26	-264484	-12396	-235376	-22117	-309527
					-21,92	-4,94	-16712	-3766		-22925	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	762,4	3774,11	271,42	2877381	206930	375040	2102981	5378793
					3010,77	123,74	2295411	94339		398430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	777,648	4061,00	--	3158029	--	3158029	--	3410671
					--	--	--	--		252642	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	81	2270,12	242,75	183880	19662	124253	50020	252612
					493,39	78,40	39965	6350		18712	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	81	-293,73	-16,26	-23792	-1317	-20699	-2350	-28233
					-21,92	-4,94	-1776	-400		-2091	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	810	4841,79	50,35	3921850	40783	2733119	1259477	5595837
					1417,22	22,51	1147948	18233		414509	
		МАФЫ ГП-4									
15	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	2	76695,00	293,00	153390	586	147230	5172	171247
					2787,00	55,00	5574	110		12685	
16	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2	41356,00	34,00	82712	68	82362	275	89626
					141,00	10,00	282	20		6639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12015879	439388	7729638	3864263	17150564
							3846853	174658	--	1270421	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12015879				
	Материалы		Тенге				4571605				
	Всего заработная плата		Тенге					4021511			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3158029				
		Накладные расходы	Тенге				3864263				
		Сметная прибыль	Тенге				1270421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17150563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2008
		Сметная заработная плата	Тенге					4021511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17150563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2008
		Сметная заработная плата	Тенге					4021511			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17277385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3847412**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**489463**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**190089**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7729634**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**55283**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3875776**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1279815**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3420

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3420'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№32, 5а226''2'2-1-32'Укладка брусчатки, ул.№32, 5а226'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'853,2''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'86=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(179)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=853,2*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=822*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	П2 МАФЫ ГП-4*
31	У86-010302-0310'5*
32	У86-010303-0204'5*
33	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№32, 5а226
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-32
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№32, 5а226
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	19089,908	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4400,362	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,192	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**853,2**		**10,50**	**10,50**	**8959**	**8958**	**--**	**1817**	**11638**
						--	**2,96**	**--**	**2525**		**862**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**86**		**31,03**	**31,03**	**2669**	**2668**	**--**	**281**	**3186**
						--	**4,54**	**--**	**390**		**236**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**86**		**160,82**	**160,82**	**13831**	**13831**	**--**	**3375**	**18582**
						--	**54,50**	**--**	**4687**		**1376**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**86**		**10,95**	**10,95**	**942**	**941**	**--**	**251**	**1289**
						--	**4,05**	**--**	**348**		**95**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	179	92,23	92,23	16509	16509	--	4002	22153
					--	31,05	--	5558		1641	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	93	146,29	139,39	13605	12964	--	3125	18068
					6,90	39,76	642	3698		1338	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1627,5	39,00	--	63473	--		--	68551
					--	--	--	--		5078	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				119988	55871	--	12851	143467
							642	17206	--	10626	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				119988				
	Всего заработная плата		Тенге					17848			
	Транспортные расходы		Тенге				63473				
		Накладные расходы	Тенге				12851				
		Сметная прибыль	Тенге				10626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				143465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					17848			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				143465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					17848			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	853,2	2527,43	242,75	2156403	207114	1528329	526877	2897945
					493,39	78,40	420960	66891		214665	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	853,2	-346,91	-16,26	-295984	-13873	-263409	-24751	-346391
					-21,92	-4,94	-18702	-4215		-25656	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	853,2	3774,11	271,42	3220071	231576	419706	2353441	6019395
					3010,77	123,74	2568789	105575		445882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	870,264	4061,00	--	3534142	--	3534142	--	3816873
					--	--	--	--		282731	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	82,2	2270,12	242,75	186604	19954	126093	50761	256354
					493,39	78,40	40557	6444		18989	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	82,2	-293,73	-16,26	-24145	-1337	-21006	-2385	-28652
					-21,92	-4,94	-1802	-406		-2122	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	822	4841,79	50,35	3979951	41387	2773609	1278136	5678737
					1417,22	22,51	1164955	18503		420650	
		МАФЫ ГП-4									
15	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	5	76695,00	293,00	383475	1465	368075	12931	428119
					2787,00	55,00	13935	275		31713	
16	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	5	41356,00	34,00	206780	170	205905	687	224064
					141,00	10,00	705	50		16597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13347297	486456	8671444	4195697	18946444
							4189397	193117	--	1403449	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13347297				
	Материалы		Тенге				5137303				
	Всего заработная плата		Тенге					4382514			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3534142				
		Накладные расходы	Тенге				4195697				
		Сметная прибыль	Тенге				1403449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18946443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2187
		Сметная заработная плата	Тенге					4382514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18946443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2187
		Сметная заработная плата	Тенге					4382514			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19089908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4190039**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**542327**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**210323**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8671445**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**63473**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4208548**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1414075**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3430

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3430'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№33, 5,12 арты''2'2-1-33'Укладка брусчатки, ул.№33, 5,12 арты'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'2107,3''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'179=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(403)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=1202,3*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	Н43=1*
22	С1255-102-0605'(1202,3-188,9).1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
23	С1251-104-0101'188,9.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м^2*
24	Н43=1*
25	П2 Установка бортовых камней *
26	Н43=1433*
27	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
28	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
29	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
31	Н43=1*
32	РВелодорожки*
33	Е11-270401-0102'716,1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
34	Е11-270403-0101'716,1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 основания*
35	Е11-270602-0301(РС295487)(РС295822РС144674)'716,1=Ф5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
36	Е11-270602-0401(РС295487)(РС295822РС144674)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф5''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)'м^2 покрытия*
37	С1212-501-0203'Ф5.(0,0976+6.0,0121)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I'т*
38	П2 Установка бортовых камней *
39	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'573.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
40	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'573.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
41	М316957=71489*
42	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
43	РДорожные разметки*
44	Е11-270903-0201'0,287''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
45	Е11-270903-0107'6.0,148+6.0,135''Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе'м^2 разметки*
46	Е11-270903-0204'0,0075''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии*
47	РДорожные знаки ГП-4*
48	Е11-270902-0101(РС295892)'6''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
49	С1251-101-0704'6''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.*
50	С1251-102-0708'6''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
51	П2Фундаменты стоек*
52	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.6''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
53	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.6''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
54	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.6''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	E11-010205-0501'0,01.6''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
56	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
57	E11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
58	E11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
59	П2Фундаменты стоек*
60	E11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
61	E11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
62	E11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
63	E11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
64	Н43=1*
65	П2 МАФЫ ГП-4*
66	У86-010302-0310'2*
67	У86-010303-0204'2*
68	У86-010302-0702'3*
69	У86-010303-0401'3*
70	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№33, 5,12 арты
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-33
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№33, 5,12 арты
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	38631,514	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6982,409	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,460	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**2107,3**		**10,50**	**10,50**	**22127**	**22127**	**--**	**4489**	**28744**
						--	**2,96**	**--**	**6238**		**2128**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**179**		**31,03**	**31,03**	**5554**	**5555**	**--**	**585**	**6630**
						--	**4,54**	**--**	**813**		**490**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**179**		**160,82**	**160,82**	**28787**	**28787**	**--**	**7024**	**38675**
						--	**54,50**	**--**	**9756**		**2864**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**179**		**10,95**	**10,95**	**1960**	**1960**	**--**	**523**	**2681**
						--	**4,05**	**--**	**725**		**199**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	403	92,23	92,23	37169	37169	--	9011	49876
					--	31,05	--	12513		3696	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	224	146,29	139,39	32769	31223	--	7526	43519
					6,90	39,76	1546	8906		3223	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3920	39,00	--	152880	--		--	165110
					--	--	--	--		12230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				281246	126821	--	29158	335235
							1546	38951	--	24830	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				281246				
	Всего заработная плата		Тенге					40497			
	Транспортные расходы		Тенге				152880				
		Накладные расходы	Тенге				29158				
		Сметная прибыль	Тенге				24830				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				335234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					40497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				335234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					40497			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1202,3	2527,43	242,75	3038729	291858	2153668	742456	4083684
					493,39	78,40	593203	94260		302499	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	1202,3	-346,91	-16,26	-417090	-19549	-371187	-34879	-488122
					-21,92	-4,94	-26354	-5939		-36153	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	1202,3	3774,11	271,42	4537612	326329	591434	3316388	8482322
					3010,77	123,74	3619849	148773		628322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1033,668	4061,00	--	4197726	--	4197726	--	4533544
					--	--	--	--		335818	
12	С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	192,678	8890,00	--	1712907	--	1712907	--	1849940
					--	--	--	--		137033	
		Установка бортовых камней									
13	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	143,3	2270,12	242,75	325308	34786	219819	88492	446904
					493,39	78,40	70703	11235		33104	
14	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	143,3	-293,73	-16,26	-42092	-2330	-36621	-4157	-49949
					-21,92	-4,94	-3141	-708		-3700	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	1433	4841,79	50,35	6938285	72152	4835257	2228186	9899794
					1417,22	22,51	2030876	32257		733323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				20291385	703246	13303003	6336486	28758117
							6285136	279878	--	2130246	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20291385				
	Материалы		Тенге				7392373				
	Всего заработная плата		Тенге					6565014			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5910633				
		Накладные расходы	Тенге				6336486				
		Сметная прибыль	Тенге				2130246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28758117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3282
		Сметная заработная плата	Тенге					6565014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28758117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3282
		Сметная заработная плата	Тенге					6565014			
		РАЗДЕЛ 3.Велодорожки									
16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	71,61	15130,72	1740,04	1083511	124605	940029	54767	1229340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					263,61	444,54	18877	31834		91062	
17	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	716,1	2602,04	403,76	1863321	289133	1529367	151491	2175999
					62,59	133,29	44821	95449		161187	
18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	716,1	306,15	262,52	219234	187990	1454	66046	308102
					41,60	43,80	29790	31365		22822	
19	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)	$м^2$ покрытия	716,1	15,77	0,10	11293	72	737	11322	24426
					14,64	--	10484	--		1812	
20	С1212-501-0203 212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	121,88022	27757,00	--	3383029	--	3383029	--	3653671
					--	--	--	--		270642	
		Установка бортовых камней									
21	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	57,3	2270,12	242,75	130078	13909	87898	35384	178699
					493,39	78,40	28271	4492		13237	
22	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	57,3	-293,73	-16,26	-16831	-932	-14643	-1662	-19973
					-21,92	-4,94	-1256	-283		-1479	
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	1	4841,79	50,35	4842	51	3374	1555	6909
					1417,22	22,51	1417	23		512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6678477	614828	5931245	318903	7557173
							132404	162880	--	559795	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6678477				
	Материалы		Тенге				2548217				
	Всего заработная плата		Тенге					295284			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3383029**				
		Накладные расходы	Тенге				**318903**				
		Сметная прибыль	Тенге				**559795**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7557175**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**124**
		Сметная заработная плата	Тенге					**295284**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7557175**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**124**
		Сметная заработная плата	Тенге					**295284**			
РАЗДЕЛ 4.Дорожные разметки											
24	**Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,287**	**374684,44**	**12097,19**	**107534**	**3472**	**102301**	**3258**	**119655**
					6136,05	**4373,86**	**1761**	**1255**		**8863**	
25	**Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе**	**$м^2$ разметки**	**1,698**	**1357,83**	**34,38**	**2306**	**58**	**1294**	**1030**	**3603**
					561,57	**--**	**954**	**--**		**267**	
26	**Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,0075**	**284140,28**	**10823,28**	**2131**	**81**	**2005**	**80**	**2388**
					5978,30	**3889,16**	**45**	**29**		**177**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**111971**	**3611**	**105600**	**4368**	**125646**
							2760	**1284**	**--**	**9307**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**111971**				
	Материалы		Тенге				**105600**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4044**			
		Накладные расходы	Тенге				**4368**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9307**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**125646**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4044**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**125646**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4044**			
РАЗДЕЛ 5.Дорожные знаки ГП-4											
27	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**6**	**8818,94**	**1269,25**	**52914**	**7615**	**5610**	**46048**	**106879**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						6614,78	491,40	39689	2948		7917	
28	С1251-101-0704 251-101-0704 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	6		25793,00	--	154758	--	154758	--	167139
						--	--	--	--		12381	
29	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	6		11104,00	--	66624	--	66624	--	71954
						--	--	--	--		5330	
		Фундаменты стоек										
30	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,96		1961,70	164,19	1883	158	1629	161	2207
						100,17	54,79	96	53		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,004944	184510,00				912		
31	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,096		1653,05	40,27	159	4	155	2	174
						2,92	15,92	--	2		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000494	184510,00				91		
32	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,48		66983,24	5229,89	32152	2510	26764	3036	38003
						5995,46	1533,60	2878	736		2815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,4896	47024,00				23023		
33	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,06		1460,46	--	88	--	--	63	163
						1460,46	--	88	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					308578	10287	255540	49310	386519
								42751	3739	--	28632	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					308578				
	Материалы		Тенге					34157				
	Всего заработная плата		Тенге						46490			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					221382				
		Накладные расходы	Тенге					49310				
		Сметная прибыль	Тенге					28632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					386520				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						46490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					386520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						46490			
РАЗДЕЛ 6. Перенос дорожных знаков ГП-4												
34	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	шт.	1		4100,73	131,86	4101	132	--	4353	9131
						3968,87	61,97	3969	62		676	
35	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	1		8818,94	1269,25	8819	1269	935	7675	17813
						6614,78	491,40	6615	491		1319	
		Фундаменты стоек										
36	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	$м^2$ основания	0,16		1961,70	164,19	314	27	271	27	368
						100,17	54,79	16	9		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000824	184510,00				152		
37	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	$м^2$ покрытия или основания	0,016		1653,05	40,27	26	--	26	--	28
						2,92	15,92	--	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000082	184510,00				15		
38	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	0,08		66983,24	5229,89	5359	419	4460	506	6334
						5995,46	1533,60	480	123		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,0816	47024,00				3837		
39	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,01		1460,46	--	15	--	--	11	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1460,46	--	15	--		2	
		МАФЫ ГП-4									
40	**У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой**	**шт.**	**2**	**76695,00**	**293,00**	**153390**	**586**	**147230**	**5172**	**171247**
					2787,00	**55,00**	**5574**	**110**		**12685**	
41	**У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**2**	**41356,00**	**34,00**	**82712**	**68**	**82362**	**275**	**89626**
					141,00	**10,00**	**282**	**20**		**6639**	
42	**У86-010302-0702 8601-0302-0702 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель: "Классик"**	**комплект**	**3**	**208426,00**	**23,00**	**625278**	**69**	**611928**	**9187**	**685222**
					4427,00	**11,00**	**13281**	**33**		**50757**	
43	**У86-010303-0401 8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Urn 1**	**шт.**	**3**	**150934,00**	**--**	**452802**	**--**	**452802**	**--**	**489026**
					--	**--**	**--**	**--**		**36224**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1332816**	**2570**	**1300014**	**27206**	**1468823**
							30232	**848**	**--**	**108800**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1332816**				
		Материалы	Тенге				**1300016**				
		Всего заработная плата	Тенге					**31080**			
		Накладные расходы	Тенге				**27206**				
		Сметная прибыль	Тенге				**108800**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1468822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31080**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1468822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31080**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38631514**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6494829**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1461363**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**487580**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**20895407**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**152880**				
		- Накладные расходы	Тенге							**6765431**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2861610**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3440

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3440'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№34, Ы.Алтынсарин сол жагы''2'2-1-34'Укладка брусчатки, ул.№34, Ы.Алтынсарин сол жагы'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'2708,5''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'273=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(569)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=2708,5*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=2648*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	П2 МАФЫ ГП-4*
31	У86-010302-0310'12*
32	У86-010303-0204'12*
33	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№34, Ы.Алтынсарин сол жагы
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-34
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№34, Ы.Алтынсарин сол жагы
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	60373,932	тыс.тенге
Сметная заработная плата	14015,102	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,974	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**2708,5**		**10,50**	**10,50**	**28439**	**28439**	**--**	**5769**	**36944**
						--	**2,96**	**--**	**8017**		**2736**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**273**		**31,03**	**31,03**	**8471**	**8471**	**--**	**893**	**10112**
						--	**4,54**	**--**	**1239**		**748**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**273**		**160,82**	**160,82**	**43904**	**43904**	**--**	**10713**	**58985**
						--	**54,50**	**--**	**14879**		**4368**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**273**		**10,95**	**10,95**	**2989**	**2990**	**--**	**797**	**4089**
						--	**4,05**	**--**	**1106**		**303**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	569	92,23	92,23	52479	52478	--	12723	70420
					--	31,05	--	17667		5218	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	296	146,29	139,39	43302	41259	--	9946	57507
					6,90	39,76	2042	11769		4259	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5180	39,00	--	202020	--		--	218182
					--	--	--	--		16162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				381604	177541	--	40841	456239
							2042	54677	--	33794	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				381604				
	Всего заработная плата		Тенге					56719			
	Транспортные расходы		Тенге				202020				
		Накладные расходы	Тенге				40841				
		Сметная прибыль	Тенге				33794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				456239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					56719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				456239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					56719			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	2708,5	2527,43	242,75	6845544	657488	4851709	1672580	9199583
					493,39	78,40	1336347	212346		681459	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	2708,5	-346,91	-16,26	-939606	-44040	-836196	-78574	-1099624
					-21,92	-4,94	-59370	-13380		-81445	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	2708,5	3774,11	271,42	10222177	735141	1332365	7471045	19108684
					3010,77	123,74	8154671	335150		1415462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	2762,67	4061,00	--	11219203	--	11219203	--	12116739
					--	--	--	--		897536	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	264,8	2270,12	242,75	601128	64280	406198	163522	825821
					493,39	78,40	130650	20760		61171	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	264,8	-293,73	-16,26	-77780	-4306	-67670	-7682	-92299
					-21,92	-4,94	-5804	-1308		-6837	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	2648	4841,79	50,35	12821060	133326	8934935	4117402	18293549
					1417,22	22,51	3752799	59606		1355088	
		МАФЫ ГП-4									
15	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	12	76695,00	293,00	920340	3516	883380	31035	1027485
					2787,00	55,00	33444	660		76110	
16	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	12	41356,00	34,00	496272	408	494172	1649	537755
					141,00	10,00	1692	120		39834	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				42108338	1545813	27218096	13370977	59917693
							13344429	613954	--	4438378	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42108338				
	Материалы		Тенге				15998894				
	Всего заработная плата		Тенге					13958383			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11219203				
		Накладные расходы	Тенге				13370977				
		Сметная прибыль	Тенге				4438378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59917693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6957
		Сметная заработная плата	Тенге					13958383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				59917693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6957
		Сметная заработная плата	Тенге					13958383			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								60373932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13346471**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1723354**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**668631**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27218097**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**202020**				
		- Накладные расходы	Тенге							**13411818**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4472172**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3450

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3450'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№35, 257''2'2-1-35'Укладка брусчатки, ул.№35, 257'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'952,4''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'98=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(200)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=952,4*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=759*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
31	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
32	Е11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
33	П2Фундаменты стоек*
34	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
35	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
36	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
37	Е11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
38	Н43=1*
39	П2 МАФЫ ГП-4*
40	У86-010302-0310'4*
41	У86-010303-0204'4*
42	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№35, 257
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-35
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№35, 257
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	19996,353	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4682,137	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,321	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**952,4**		**10,50**	**10,50**	**10000**	**10000**	**--**	**2029**	**12991**
						--	**2,96**	**--**	**2819**		**962**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**98**		**31,03**	**31,03**	**3041**	**3041**	**--**	**320**	**3630**
						--	**4,54**	**--**	**445**		**269**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**98**		**160,82**	**160,82**	**15760**	**15760**	**--**	**3846**	**21174**
						--	**54,50**	**--**	**5341**		**1568**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**98**		**10,95**	**10,95**	**1073**	**1073**	**--**	**286**	**1468**
						--	**4,05**	**--**	**397**		**109**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	200	92,23	92,23	18446	18446	--	4472	24752
					--	31,05	--	6210		1834	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	102	146,29	139,39	14922	14218	--	3427	19817
					6,90	39,76	704	4056		1468	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1785	39,00	--	69615	--		--	75184
					--	--	--	--		5569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				132857	62538	--	14380	159016
							704	19268	--	11779	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				132857				
	Всего заработная плата		Тенге					19972			
	Транспортные расходы		Тенге				69615				
		Накладные расходы	Тенге				14380				
		Сметная прибыль	Тенге				11779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					19972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				159016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					19972			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	952,4	2527,43	242,75	2407124	231195	1706024	588136	3234883
					493,39	78,40	469905	74668		239624	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	952,4	-346,91	-16,26	-330397	-15486	-294034	-27629	-386665
					-21,92	-4,94	-20877	-4705		-28639	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	952,4	3774,11	271,42	3594462	258500	468505	2627072	6719258
					3010,77	123,74	2867457	117850		497724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	971,448	4061,00	--	3945050	--	3945050	--	4260654
					--	--	--	--		315604	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	75,9	2270,12	242,75	172302	18425	116429	46871	236706
					493,39	78,40	37448	5951		17534	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	75,9	-293,73	-16,26	-22294	-1234	-19396	-2202	-26456
					-21,92	-4,94	-1664	-375		-1960	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	759	4841,79	50,35	3674919	38216	2561033	1180177	5243506
					1417,22	22,51	1075670	17085		388411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13441166	529616	8483611	4412425	19281886
							4427939	210474	--	1428298	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13441166				
	Материалы		Тенге				4538562				
	Всего заработная плата		Тенге					4638413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3945050				
		Накладные расходы	Тенге				4412425				
		Сметная прибыль	Тенге				1428298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19281889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2303
		Сметная заработная плата	Тенге					4638413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19281889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2303
		Сметная заработная плата	Тенге					4638413			
		РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	1	4100,73	131,86	4101	132	--	4353	9131
					3968,87	61,97	3969	62		676	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1		8818,94	1269,25	8819	1269	935	7675	17813
						6614,78	491,40	6615	491		1319	
		Фундаменты стоек										
17	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,16		1961,70	164,19	314	27	271	27	368
						100,17	54,79	16	9		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000824	184510,00				152		
18	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,016		1653,05	40,27	26	--	26	--	28
						2,92	15,92	--	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000082	184510,00				15		
19	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,08		66983,24	5229,89	5359	419	4460	506	6334
						5995,46	1533,60	480	123		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,0816	47024,00				3837		
20	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,01		1460,46	--	15	--	--	11	28
						1460,46	--	15	--		2	
		МАФЫ ГП-4										
21	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	4		76695,00	293,00	306780	1172	294460	10345	342495
						2787,00	55,00	11148	220		25370	
22	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	4		41356,00	34,00	165424	136	164724	550	179252
						141,00	10,00	564	40		13278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					490838	3155	464876	23467	555449
								22807	945	--	41143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**490838**				
	Материалы		Тенге				**464878**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23752**			
		Накладные расходы	Тенге				**23467**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41143**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**555448**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23752**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**555448**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23752**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19996353**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4451450**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**595309**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**230687**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8948490**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**69615**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4450272**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1481220**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3460

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3460'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№36, 253''2'2-1-36'Укладка брусчатки, ул.№36, 253'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'391,8''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'41=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(82)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=391,8*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=651*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	П2 МАФЫ ГП-4*
31	У86-010302-0310'3*
32	У86-010303-0204'3*
33	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№36, 253
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-36
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№36, 253
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	10822,353	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2431,529	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,222	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**391,8**		**10,50**	**10,50**	**4114**	**4114**	**--**	**835**	**5344**
						--	**2,96**	**--**	**1160**		**396**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**41**		**31,03**	**31,03**	**1272**	**1272**	**--**	**134**	**1518**
						--	**4,54**	**--**	**186**		**112**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**41**		**160,82**	**160,82**	**6594**	**6594**	**--**	**1609**	**8859**
						--	**54,50**	**--**	**2235**		**656**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**41**		**10,95**	**10,95**	**449**	**449**	**--**	**120**	**614**
						--	**4,05**	**--**	**166**		**46**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	82	92,23	92,23	7563	7563	--	1834	10148
					--	31,05	--	2546		752	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	41	146,29	139,39	5998	5715	--	1378	7966
					6,90	39,76	283	1630		590	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	717,5	39,00	--	27983	--		--	30222
					--	--	--	--		2239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53973	25707	--	5910	64671
							283	7923	--	4791	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53973				
	Всего заработная плата		Тенге					8206			
	Транспортные расходы		Тенге				27982				
		Накладные расходы	Тенге				5910				
		Сметная прибыль	Тенге				4791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					8206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					8206			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	391,8	2527,43	242,75	990247	95109	701828	241948	1330772
					493,39	78,40	193310	30717		98577	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	391,8	-346,91	-16,26	-135919	-6370	-120961	-11366	-159067
					-21,92	-4,94	-8588	-1935		-11781	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	391,8	3774,11	271,42	1478696	106342	192734	1080729	2764180
					3010,77	123,74	1179620	48481		204755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	399,636	4061,00	--	1622922	--	1622922	--	1752756
					--	--	--	--		129834	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	65,1	2270,12	242,75	147785	15803	99862	40201	203025
					493,39	78,40	32120	5104		15039	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	65,1	-293,73	-16,26	-19122	-1059	-16636	-1889	-22691
					-21,92	-4,94	-1427	-322		-1681	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	651	4841,79	50,35	3152005	32778	2196617	1012246	4497394
					1417,22	22,51	922610	14654		333143	
		МАФЫ ГП-4									
15	У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	3	76695,00	293,00	230085	879	220845	7759	256871
					2787,00	55,00	8361	165		19028	
16	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	41356,00	34,00	124068	102	123543	412	134439
					141,00	10,00	423	30		9958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7590767	243584	5020754	2370040	10757679
							2326429	96894	--	796872	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7590767				
	Материалы		Тенге				3397832				
	Всего заработная плата		Тенге					2423323			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1622922				
		Накладные расходы	Тенге				2370040				
		Сметная прибыль	Тенге				796872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10757679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1219
		Сметная заработная плата	Тенге					2423323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10757679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1219
		Сметная заработная плата	Тенге					2423323			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10822353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2326712**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**269291**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**104817**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5020754**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**27983**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2375950**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**801663**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3470

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3470'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№37, Вокзал алды-Кобыланды батыр кошесіне дейін''2'2-1-37'Укладка брусчатки, ул.№37, Вокзал алды-Кобыланды батыр кошесіне дейін'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'2204,4''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'224=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107(П-Р-К)'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см. #Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(463)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=2204,4*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=1819*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
31	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
32	Е11-270902-0101(РС295892)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
33	П2Фундаменты стоек*
34	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.2''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
35	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.2''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
36	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.2''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
37	Е11-010205-0501'0,01.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
38	Н43=1*
39	П2 МАФЫ ГП-4*
40	У86-010302-0310'8*
41	У86-010303-0204'8*
42	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№37, Вокзал алды-Кобыланды батыр кошесіне дейін
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-37
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№37, Вокзал алды-Кобыланды батыр кошесіне дейін
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	46558,315	тыс.тенге
Сметная заработная плата	10922,863	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,420	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**2204,4**		**10,50**	**10,50**	**23146**	**23146**	**--**	**4695**	**30068**
						--	**2,96**	**--**	**6525**		**2226**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**224**		**31,03**	**31,03**	**6951**	**6951**	**--**	**732**	**8297**
						--	**4,54**	**--**	**1017**		**614**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**224**		**160,82**	**160,82**	**36024**	**36024**	**--**	**8790**	**48398**
						--	**54,50**	**--**	**12208**		**3584**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	$м^3$ уплотненного грунта	224	13,69	13,69	3067	3066	--	815	4194
					--	5,06	--	1133		311	
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	463	92,23	92,23	42702	42702	--	10353	57300
					--	31,05	--	14376		4246	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	239	146,29	139,39	34963	33315	--	8030	46433
					6,90	39,76	1649	9503		3439	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4182,5	39,00	--	163118	--		--	176167
					--	--	--	--		13049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				309971	145204	--	33415	370857
							1649	44762	--	27469	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				309971				
	Всего заработная плата		Тенге					46411			
	Транспортные расходы		Тенге				163118				
		Накладные расходы	Тенге				33415				
		Сметная прибыль	Тенге				27469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				370855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					46411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				370855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					46411			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	2204,4	2527,43	242,75	5571467	535118	3948720	1361283	7487377
					493,39	78,40	1087629	172825		554627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	2204,4	-346,91	-16,26	-764728	-35844	-680564	-63950	-894964
					-21,92	-4,94	-48320	-10890		-66286	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	2204,4	3774,11	271,42	8319648	598318	1084389	6080551	15552218
					3010,77	123,74	6636941	272772		1152019	
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	2248,488	4061,00	--	9131110	--	9131110	--	9861599
					--	--	--	--		730489	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	181,9	2270,12	242,75	412935	44156	279031	112329	567284
					493,39	78,40	89748	14261		42021	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	181,9	-293,73	-16,26	-53429	-2958	-46484	-5277	-63403
					-21,92	-4,94	-3987	-899		-4697	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	1819	4841,79	50,35	8807216	91587	6137706	2828381	12566452
					1417,22	22,51	2577923	40946		930855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				31424219	1230377	19853908	10313317	45076563
							10339934	489015	--	3339028	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31424219				
	Материалы		Тенге				10722796				
	Всего заработная плата		Тенге					10828949			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9131110				
		Накладные расходы	Тенге				10313317				
		Сметная прибыль	Тенге				3339028				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45076564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5380
		Сметная заработная плата	Тенге					10828949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45076564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5380
		Сметная заработная плата	Тенге					10828949			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Перенос дорожных знаков ГП-4										
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	2		4100,73	131,86	8201	264	--	8707	18260
						3968,87	61,97	7938	124		1353	
16	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2		8818,94	1269,25	17638	2539	1869	15349	35626
						6614,78	491,40	13230	983		2639	
		Фундаменты стоек										
17	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,32		1961,70	164,19	628	53	543	54	736
						100,17	54,79	32	18		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,001648	184510,00				304		
18	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,032		1653,05	40,27	53	2	51	1	58
						2,92	15,92	--	1		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000165	184510,00				30		
19	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,16		66983,24	5229,89	10717	836	8922	1012	12667
						5995,46	1533,60	959	245		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,1632	47024,00				7674		
20	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,02		1460,46	--	29	--	--	21	54
						1460,46	--	29	--		4	
		МАФЫ ГП-4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	**У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой**	**шт.**	**8**	**76695,00**	**293,00**	**613560**	**2344**	**588920**	**20690**	**684990**
					2787,00	**55,00**	**22296**	**440**		**50740**	
22	**У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**8**	**41356,00**	**34,00**	**330848**	**272**	**329448**	**1099**	**358503**
					141,00	**10,00**	**1128**	**80**		**26556**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**981674**	**6310**	**929753**	**46933**	**1110894**
							45612	**1891**	**--**	**82289**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**981674**				
	Материалы		Тенге				**929754**				
	Всего заработная плата		Тенге					**47503**			
		Накладные расходы	Тенге				**46933**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82289**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1110896**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47503**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1110896**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47503**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**46558315**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10387195**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1381891**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**535668**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**20783660**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**163118**				
		- Накладные расходы	Тенге							**10393665**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3448786**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3130

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3130'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.4,ул.К.Куатбаева''2'2-1-4'Укладка брусчатки, ул.№4,ул.К.Куатбаева'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'2620,9''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'238=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(526)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=1438,8*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	Н43=1*
22	С1255-102-0605'(1438,8-317).1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
23	С1251-104-0101'317.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м^2*
24	П2 Установка бортовых камней *
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1005.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1005.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1005''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	РВелодорожки ГП-3*
30	Е11-270401-0102'1182,1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
31	Е11-270403-0101'1182,1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 основания*
32	Е11-270602-0301(РС295487)(РС295822РС144674)'1182,1=Ф5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
33	Е11-270602-0401(РС295487)(РС295822РС144674)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф5''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)'м^2 покрытия*
34	С1212-501-0203'Ф5.(0,0976+6.0,0121)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I'т*
35	П2 Установка бортовых камней *
36	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'946.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
37	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'946.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
38	М316957=71489*
39	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'946''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
40	РДорожные разметки ГП-4*
41	Е11-270903-0201'0,473''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
42	Е11-270903-0107'4.0,148+4.0,135''Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе'м^2 разметки*
43	Е11-270903-0204'0,005''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии*
44	РДорожные знаки ГП-4*
45	Е11-270902-0101(РС295892)'4''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
46	С1251-101-0704'4''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.*
47	С1251-102-0708'4''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
48	П2Фундаменты стоек*
49	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.4''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
50	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.4''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
51	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.4''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
52	Е11-010205-0501'0,01.4''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
53	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
54	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
55	Е11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
56	П2Фундаменты стоек*
57	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
58	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
59	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
60	Е11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
61	Н43=1*
62	П2 МАФЫ ГП-4*
63	У86-010302-0702'6*
64	У86-010303-0401'6*
65	К'*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.4,ул.К.Куатбаева
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№4,ул.К.Куатбаева
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	52070,946	тыс.тенге
Сметная заработная плата	8770,327	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,348	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**2620,9**		**10,50**	**10,50**	**27519**	**27520**	**--**	**5583**	**35749**
						--	**2,96**	**--**	**7758**		**2647**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**238**		**31,03**	**31,03**	**7385**	**7386**	**--**	**778**	**8815**
						--	**4,54**	**--**	**1081**		**652**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**238**		**160,82**	**160,82**	**38275**	**38275**	**--**	**9339**	**51422**
						--	**54,50**	**--**	**12971**		**3808**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**238**		**10,95**	**10,95**	**2606**	**2606**	**--**	**695**	**3565**
						--	**4,05**	**--**	**964**		**264**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	526	92,23	92,23	48513	48513	--	11761	65098
					--	31,05	--	16332		4823	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	288	146,29	139,39	42132	40144	--	9677	55953
					6,90	39,76	1987	11451		4144	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5040	39,00	--	196560	--		--	212285
					--	--	--	--		15725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				362990	164444	--	37833	432887
							1987	50557	--	32063	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				362990				
	Всего заработная плата		Тенге					52544			
	Транспортные расходы		Тенге				196560				
		Накладные расходы	Тенге				37833				
		Сметная прибыль	Тенге				32063				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				432886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					52544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				432886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					52544			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1438,8	2527,43	242,75	3636466	349269	2577307	888502	4886970
					493,39	78,40	709890	112802		362002	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	1438,8	-346,91	-16,26	-499134	-23395	-444201	-41740	-584138
					-21,92	-4,94	-31538	-7108		-43265	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	1438,8	3774,11	271,42	5430189	390519	707774	3968743	10150849
					3010,77	123,74	4331896	178037		751917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1144,236	4061,00	--	4646742	--	4646742	--	5018481
					--	--	--	--		371739	
12	С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	323,34	8890,00	--	2874493	--	2874493	--	3104452
					--	--	--	--		229959	
		Установка бортовых камней									
13	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	100,5	2270,12	242,75	228147	24396	154165	62062	313425
					493,39	78,40	49586	7879		23217	
14	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	100,5	-293,73	-16,26	-29520	-1634	-25683	-2916	-35030
					-21,92	-4,94	-2203	-496		-2595	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	1005	4841,79	50,35	4865999	50602	3391091	1562685	6942982
					1417,22	22,51	1424306	22623		514299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				21153382	789757	13881688	6437336	29797991
							6481937	313737	--	2207273	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21153382				
	Материалы		Тенге				6360454				
	Всего заработная плата		Тенге					6795674			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7521235				
		Накладные расходы	Тенге				6437336				
		Сметная прибыль	Тенге				2207273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29797991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3369
		Сметная заработная плата	Тенге					6795674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29797991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3369
		Сметная заработная плата	Тенге					6795674			
		РАЗДЕЛ 3.Велодорожки ГП-3									
16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	118,21	15130,72	1740,04	1788602	205690	1551751	90407	2029330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					263,61	444,54	31161	52549		150321	
17	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	1182,1	2602,04	403,76	3075871	477285	2524598	250073	3592023
					62,59	133,29	73988	157562		266079	
18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1182,1	306,15	262,52	361900	310325	2400	109025	508599
					41,60	43,80	49175	51776		37674	
19	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)	$м^2$ покрытия	1182,1	15,77	0,10	18642	118	1218	18689	40322
					14,64	--	17306	--		2991	
20	С1212-501-0203 212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	201,19342	27757,00	--	5584526	--	5584526	--	6031288
					--	--	--	--		446762	
		Установка бортовых камней									
21	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	94,6	2270,12	242,75	214753	22965	145113	58418	295025
					493,39	78,40	46675	7417		21854	
22	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	94,6	-293,73	-16,26	-27787	-1538	-24175	-2744	-32974
					-21,92	-4,94	-2074	-467		-2443	
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	946	4841,79	50,35	4580333	47631	3192012	1470945	6535384
					1417,22	22,51	1340690	21294		484106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				15596840	1062476	12977443	1994813	18998997
							1556921	290131	--	1407344	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15596840				
	Материалы		Тенге				7392920				
	Всего заработная плата		Тенге					1847052			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5584526**				
		Накладные расходы	Тенге				**1994813**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1407344**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18998997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**924**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1847052**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**18998997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**924**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1847052**			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожные разметки ГП-4									
24	**Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,473**	**374684,44**	**12097,19**	**177226**	**5722**	**168602**	**5369**	**197202**
					6136,05	**4373,86**	**2902**	**2069**		**14608**	
25	**Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе**	**$м^2$ разметки**	**1,132**	**1357,83**	**34,38**	**1537**	**39**	**862**	**687**	**2401**
					561,57	**--**	**636**	**--**		**178**	
26	**Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,005**	**284140,28**	**10823,28**	**1421**	**54**	**1337**	**53**	**1592**
					5978,30	**3889,16**	**30**	**19**		**118**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**180184**	**5815**	**170801**	**6109**	**201195**
							3568	**2088**	**--**	**14904**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**180184**				
	Материалы		Тенге				**170800**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5656**			
		Накладные расходы	Тенге				**6109**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14904**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**201197**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5656**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**201197**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5656**			
		РАЗДЕЛ 5.Дорожные знаки ГП-4									
27	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**4**	**8818,94**	**1269,25**	**35276**	**5077**	**3740**	**30699**	**71253**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						6614,78	491,40	26459	1966		5278	
28	С1251-101-0704 251-101-0704 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	4		25793,00	--	103172	--	103172	--	111426
						--	--	--	--		8254	
29	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	4		11104,00	--	44416	--	44416	--	47969
						--	--	--	--		3553	
		Фундаменты стоек										
30	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,64		1961,70	164,19	1255	105	1086	107	1471
						100,17	54,79	64	35		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,003296	184510,00				608		
31	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,064		1653,05	40,27	106	3	103	1	116
						2,92	15,92	--	1		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,00033	184510,00				61		
32	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,32		66983,24	5229,89	21435	1674	17842	2024	25335
						5995,46	1533,60	1919	491		1877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,3264	47024,00				15349		
33	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,04		1460,46	--	58	--	--	42	108
						1460,46	--	58	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					205718	6859	170359	32873	257678
								28500	2493	--	19088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					205718				
	Материалы		Тенге					22772				
	Всего заработная плата		Тенге						30993			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					147588				
		Накладные расходы	Тенге					32873				
		Сметная прибыль	Тенге					19088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					257679				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						30993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					257679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						30993			
		РАЗДЕЛ 6. Перенос дорожных знаков ГП-4										
34	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	шт.	1		4100,73	131,86	4101	132	--	4353	9131
						3968,87	61,97	3969	62		676	
35	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	1		8818,94	1269,25	8819	1269	935	7675	17813
						6614,78	491,40	6615	491		1319	
		Фундаменты стоек										
36	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	$м^2$ основания	0,16		1961,70	164,19	314	27	271	27	368
						100,17	54,79	16	9		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000824	184510,00				152		
37	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	$м^2$ покрытия или основания	0,016		1653,05	40,27	26	--	26	--	28
						2,92	15,92	--	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000082	184510,00				15		
38	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	0,08		66983,24	5229,89	5359	419	4460	506	6334
						5995,46	1533,60	480	123		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,0816	47024,00				3837		
39	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,01		1460,46	--	15	--	--	11	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1460,46	--	15	--		2	
		МАФЫ ГП-4									
40	**У86-010302-0702 8601-0302-0702 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель: "Классик"**	**комплект**	**6**	**208426,00**	**23,00**	**1250556**	**138**	**1223856**	**18373**	**1370444**
					4427,00	**11,00**	**26562**	**66**		**101514**	
41	**У86-010303-0401 8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Urn 1**	**шт.**	**6**	**150934,00**	**--**	**905604**	**--**	**905604**	**--**	**978052**
					--	**--**	**--**	**--**		**72448**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2174794**	**1985**	**2135152**	**30945**	**2382198**
							37657	**751**	**--**	**176457**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2174794**				
		Материалы	Тенге				**2135154**				
		Всего заработная плата	Тенге					**38408**			
		Накладные расходы	Тенге				**30945**				
		Сметная прибыль	Тенге				**176457**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2382196**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2382196**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38408**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**52070946**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8110570**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2031336**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**659757**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**29335449**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**196560**				
		- Накладные расходы	Тенге							**8539909**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3857129**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3140

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3140'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.5,ул.М.Ыгылман''2'2-1-5'Укладка брусчатки, ул.№5,ул.М.Ыгылман'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'2305,6''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'207=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(369)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=2305,6*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=1698*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100097=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	РДорожные знаки ГП-4*
31	Е11-270902-0101(РС295892)'3''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
32	С1251-101-0704'3''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.*
33	С1251-102-0708'3''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
34	П2Фундаменты стоек*
35	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.3''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
36	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.3''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
37	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.3''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
38	Е11-010205-0501'0,01.3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
39	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
40	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
41	Е11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
42	П2Фундаменты стоек*
43	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
44	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
45	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
46	Е11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
47	Н43=1*
48	П2 МАФЫ ГП-4*
49	У86-010302-0310'8*
50	У86-010303-0204'8*
51	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.5,ул.М.Ыгылман
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№5,ул.М.Ыгылман
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	47173,027	тыс.тенге
Сметная заработная плата	11118,376	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,510	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**2305,6**		**10,50**	**10,50**	**24209**	**24209**	**--**	**4911**	**31449**
						--	**2,96**	**--**	**6825**		**2329**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**207**		**31,03**	**31,03**	**6423**	**6423**	**--**	**677**	**7667**
						--	**4,54**	**--**	**940**		**567**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**207**		**160,82**	**160,82**	**33290**	**33290**	**--**	**8123**	**44725**
						--	**54,50**	**--**	**11282**		**3312**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**207**		**10,95**	**10,95**	**2267**	**2266**	**--**	**604**	**3101**
						--	**4,05**	**--**	**838**		**230**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	369	92,23	92,23	34033	34032	--	8251	45668
					--	31,05	--	11457		3384	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	162	146,29	139,39	23699	22581	--	5443	31473
					6,90	39,76	1118	6441		2331	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2835	39,00	--	110565	--		--	119410
					--	--	--	--		8845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				234486	122801	--	28009	283493
							1118	37783	--	20998	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				234486				
	Всего заработная плата		Тенге					38901			
	Транспортные расходы		Тенге				110565				
		Накладные расходы	Тенге				28009				
		Сметная прибыль	Тенге				20998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				283493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					38901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				283493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					38901			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	2305,6	2527,43	242,75	5827243	559684	4129999	1423777	7831109
					493,39	78,40	1137560	180759		580089	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	2305,6	-346,91	-16,26	-799836	-37489	-711808	-66885	-936051
					-21,92	-4,94	-50539	-11390		-69329	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	2305,6	3774,11	271,42	8701588	625786	1134171	6359698	16266192
					3010,77	123,74	6941631	285295		1204907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	2351,712	4061,00	--	9550302	--	9550302	--	10314326
					--	--	--	--		764024	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	169,8	2270,12	242,75	385466	41219	260469	104857	529548
					493,39	78,40	83778	13312		39225	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	169,8	-606,68	-16,26	-103014	-2761	-96531	-4926	-116576
					-21,92	-4,94	-3722	-839		-8636	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	1698	4841,79	50,35	8221359	85494	5729425	2640237	11730531
					1417,22	22,51	2406440	38222		868935	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**31783108**	**1271933**	**19996027**	**10456758**	**45619079**
							10515148	**505359**	**--**	**3379215**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31783108**				
	Материалы		Тенге				**10445726**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11020507**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9550302**				
		Накладные расходы	Тенге				**10456758**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3379215**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**45619081**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5467**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11020507**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**45619081**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5467**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11020507**			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожные знаки ГП-4									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	8818,94	1269,25	26457	3808	2805	23024	53439
					6614,78	491,40	19844	1474		3958	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	С1251-101-0704 251-101-0704 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	3		25793,00	--	77379	--	77379	--	83569
						--	--	--	--		6190	
17	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	3		11104,00	--	33312	--	33312	--	35977
						--	--	--	--		2665	
		Фундаменты стоек										
18	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,48		1961,70	164,19	942	79	815	80	1104
						100,17	54,79	48	26		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,002472	184510,00				456		
19	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,048		1653,05	40,27	79	2	77	1	86
						2,92	15,92	--	1		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000247	184510,00				46		
20	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,24		66983,24	5229,89	16076	1255	13382	1518	19001
						5995,46	1533,60	1439	368		1408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,2448	47024,00				11511		
21	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,03		1460,46	--	44	--	--	32	82
						1460,46	--	44	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					154289	5144	127770	24655	193258
								21375	1869	--	14315	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					154289				
	Материалы		Тенге					17079				
	Всего заработная плата		Тенге						23244			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					110691				
		Накладные расходы	Тенге					24655				
		Сметная прибыль	Тенге					14315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					193259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						23244			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					193259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						23244			
		РАЗДЕЛ 4. Перенос дорожных знаков ГП-4										
22	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	шт.	1		4100,73	131,86	4101	132	--	4353	9131
						3968,87	61,97	3969	62		676	
23	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	1		8818,94	1269,25	8819	1269	935	7675	17813
						6614,78	491,40	6615	491		1319	
		Фундаменты стоек										
24	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	$м^2$ основания	0,16		1961,70	164,19	314	27	271	27	368
						100,17	54,79	16	9		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000824	184510,00				152		
25	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	$м^2$ покрытия или основания	0,016		1653,05	40,27	26	--	26	--	28
						2,92	15,92	--	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000082	184510,00				15		
26	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	0,08		66983,24	5229,89	5359	419	4460	506	6334
						5995,46	1533,60	480	123		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,0816	47024,00				3837		
27	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,01		1460,46	--	15	--	--	11	28
						1460,46	--	15	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАФЫ ГП-4									
28	**У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой**	**шт.**	**8**	**76695,00**	**293,00**	**613560**	**2344**	**588920**	**20690**	**684990**
					2787,00	**55,00**	**22296**	**440**		**50740**	
29	**У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**8**	**41356,00**	**34,00**	**330848**	**272**	**329448**	**1099**	**358503**
					141,00	**10,00**	**1128**	**80**		**26556**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**963042**	**4463**	**924060**	**34361**	**1077195**
							34519	**1205**	**--**	**79791**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**963042**				
		Материалы	Тенге				**924062**				
		Всего заработная плата	Тенге					**35724**			
		Накладные расходы	Тенге				**34361**				
		Сметная прибыль	Тенге				**79791**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1077194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35724**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1077194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35724**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**47173027**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10572160**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1404341**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**546216**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21047860**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**110565**				
		- Накладные расходы	Тенге							**10543783**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3494319**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3150

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3150'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№6,ул.Кубай Кенжегалиева''2'2-1-6'Укладка брусчатки, ул.№6,ул.Кубай Кенжегалиева'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'2710,2''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'343=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(432)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=2710,2*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=1963*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	РДорожные знаки ГП-4*
31	Е11-270902-0101(РС295892)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
32	С1251-101-0704'2''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.*
33	С1251-102-0708'2''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
34	П2Фундаменты стоек*
35	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.2''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
36	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.2''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
37	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.2''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
38	Е11-010205-0501'0,01.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
39	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
40	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
41	Е11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
42	П2Фундаменты стоек*
43	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
44	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
45	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
46	Е11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
47	Н43=1*
48	П2 МАФЫ ГП-4*
49	У86-010302-0310'11*
50	У86-010303-0204'11*
51	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№6,ул.Кубай Кенжегалиева
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№6,ул.Кубай Кенжегалиева
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	55317,725	тыс.тенге
Сметная заработная плата	13012,607	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,446	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**2710,2**		**10,50**	**10,50**	**28457**	**28457**	**--**	**5773**	**36967**
						--	**2,96**	**--**	**8022**		**2737**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**343**		**31,03**	**31,03**	**10643**	**10643**	**--**	**1122**	**12704**
						--	**4,54**	**--**	**1557**		**940**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**343**		**160,82**	**160,82**	**55161**	**55162**	**--**	**13459**	**74108**
						--	**54,50**	**--**	**18694**		**5488**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**343**		**10,95**	**10,95**	**3756**	**3756**	**--**	**1002**	**5138**
						--	**4,05**	**--**	**1389**		**381**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	432	92,23	92,23	39843	39844	--	9660	53464
					--	31,05	--	13414		3961	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	89	146,29	139,39	13020	12406	--	2990	17291
					6,90	39,76	614	3539		1281	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1557,5	39,00	--	60743	--		--	65602
					--	--	--	--		4859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				211623	150268	--	34006	265274
							614	46615	--	19647	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				211623				
	Всего заработная плата		Тенге					47229			
	Транспортные расходы		Тенге				60742				
		Накладные расходы	Тенге				34006				
		Сметная прибыль	Тенге				19647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					47229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				265276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					47229			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	2710,2	2527,43	242,75	6849841	657901	4854754	1673630	9205357
					493,39	78,40	1337186	212480		681886	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	2710,2	-346,91	-16,26	-940195	-44067	-836720	-78623	-1100314
					-21,92	-4,94	-59408	-13388		-81496	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	2710,2	3774,11	271,42	10228593	735602	1333202	7475734	19120678
					3010,77	123,74	8159789	335360		1416351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	2764,404	4061,00	--	11226245	--	11226245	--	12124345
					--	--	--	--		898100	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	196,3	2270,12	242,75	445625	47652	301121	121221	612193
					493,39	78,40	96852	15390		45347	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	196,3	-293,73	-16,26	-57659	-3192	-50164	-5695	-68422
					-21,92	-4,94	-4303	-970		-5068	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	1963	4841,79	50,35	9504434	98837	6623594	3052288	13561268
					1417,22	22,51	2782003	44187		1004546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**37256884**	**1492733**	**23452032**	**12238555**	**53455105**
							12312119	**593059**	**--**	**3959666**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37256884**				
	Материалы		Тенге				**12225786**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12905178**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11226245**				
		Накладные расходы	Тенге				**12238555**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3959666**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**53455105**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6399**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12905178**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**53455105**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6399**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12905178**			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожные знаки ГП-4									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	8818,94	1269,25	17638	2539	1869	15349	35626
					6614,78	491,40	13230	983		2639	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	С1251-101-0704 251-101-0704 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2		25793,00	--	51586	--	51586	--	55713
						--	--	--	--		4127	
17	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2		11104,00	--	22208	--	22208	--	23985
						--	--	--	--		1777	
		Фундаменты стоек										
18	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,32		1961,70	164,19	628	53	543	54	736
						100,17	54,79	32	18		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,001648	184510,00				304		
19	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,032		1653,05	40,27	53	2	51	1	58
						2,92	15,92	--	1		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000165	184510,00				30		
20	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,16		66983,24	5229,89	10717	836	8922	1012	12667
						5995,46	1533,60	959	245		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,1632	47024,00				7674		
21	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,02		1460,46	--	29	--	--	21	54
						1460,46	--	29	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					102859	3430	85179	16437	128839
								14250	1247	--	9544	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					102859				
	Материалы		Тенге					11386				
	Всего заработная плата		Тенге						15497			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					73794				
		Накладные расходы	Тенге					16437				
		Сметная прибыль	Тенге					9544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					128840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						15497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					128840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						15497			
		РАЗДЕЛ 4. Перенос дорожных знаков ГП-4										
22	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	шт.	1		4100,73	131,86	4101	132	--	4353	9131
						3968,87	61,97	3969	62		676	
23	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	1		8818,94	1269,25	8819	1269	935	7675	17813
						6614,78	491,40	6615	491		1319	
		Фундаменты стоек										
24	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	$м^2$ основания	0,16		1961,70	164,19	314	27	271	27	368
						100,17	54,79	16	9		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000824	184510,00				152		
25	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	$м^2$ покрытия или основания	0,016		1653,05	40,27	26	--	26	--	28
						2,92	15,92	--	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000082	184510,00				15		
26	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	0,08		66983,24	5229,89	5359	419	4460	506	6334
						5995,46	1533,60	480	123		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,0816	47024,00				3837		
27	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,01		1460,46	--	15	--	--	11	28
						1460,46	--	15	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАФЫ ГП-4									
28	**У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой**	**шт.**	**11**	**76695,00**	**293,00**	**843645**	**3223**	**809765**	**28448**	**941861**
					2787,00	**55,00**	**30657**	**605**		**69768**	
29	**У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**11**	**41356,00**	**34,00**	**454916**	**374**	**452991**	**1512**	**492942**
					141,00	**10,00**	**1551**	**110**		**36514**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1317195**	**5444**	**1268448**	**42532**	**1468505**
							43303	**1400**	**--**	**108777**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1317195**				
	Материалы		Тенге				**1268450**				
	Всего заработная плата		Тенге					**44703**			
		Накладные расходы	Тенге				**42532**				
		Сметная прибыль	Тенге				**108777**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1468504**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44703**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1468504**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44703**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**55317725**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12370286**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1651875**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**642321**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**24805661**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**60743**				
		- Накладные расходы	Тенге							**12331530**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4097634**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3160

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3160'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№7,ул.Култумиева, ул.Молдагалиева''2'2-1-7'Укладка брусчатки, ул.№7,ул.Култумиева, ул.Молдагалиева'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'4328,1''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'491=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(690)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=3352,2*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=2874*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	РДорожные знаки ГП-4*
31	Е11-270902-0101(РС295892)'2''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
32	С1251-101-0704'2''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.*
33	С1251-102-0708'2''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
34	П2Фундаменты стоек*
35	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.2''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
36	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.2''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
37	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.2''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
38	Е11-010205-0501'0,01.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
39	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
40	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
41	Е11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
42	П2Фундаменты стоек*
43	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
44	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
45	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
46	Е11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
47	Н43=1*
48	П2 МАФЫ ГП-4*
49	У86-010302-0310'18*
50	У86-010303-0204'18*
51	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№7,ул.Култумиева, ул.Молдагалиева
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№7,ул.Култумиева, ул.Молдагалиева
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	72294,206	тыс.тенге
Сметная заработная плата	16784,264	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,338	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**4328,1**		**10,50**	**10,50**	**45445**	**45445**	**--**	**9219**	**59035**
						--	**2,96**	**--**	**12811**		**4371**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**491**		**31,03**	**31,03**	**15236**	**15236**	**--**	**1606**	**18187**
						--	**4,54**	**--**	**2229**		**1345**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**491**		**160,82**	**160,82**	**78963**	**78963**	**--**	**19267**	**106086**
						--	**54,50**	**--**	**26760**		**7856**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**491**		**10,95**	**10,95**	**5376**	**5377**	**--**	**1434**	**7355**
						--	**4,05**	**--**	**1989**		**545**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	690	92,23	92,23	63639	63639	--	15428	85395
					--	31,05	--	21425		6327	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	199	146,29	139,39	29112	27738	--	6686	38662
					6,90	39,76	1373	7912		2864	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3482,5	39,00	--	135818	--		--	146683
					--	--	--	--		10865	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				373589	236398	--	53640	461403
							1373	73126	--	34173	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				373589				
	Всего заработная плата		Тенге					74499			
	Транспортные расходы		Тенге				135818				
		Накладные расходы	Тенге				53640				
		Сметная прибыль	Тенге				34173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				461402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					74499			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				461402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					74499			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	3352,2	2527,43	242,75	8472451	813746	6004763	2070084	11385949
					493,39	78,40	1653942	262812		843414	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	3352,2	-346,91	-16,26	-1162912	-54507	-1034925	-97247	-1360960
					-21,92	-4,94	-73480	-16560		-100801	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	3352,2	3774,11	271,42	12651572	909854	1649015	9246608	23650040
					3010,77	123,74	10092703	414801		1751860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3419,244	4061,00	--	13885550	--	13885550	--	14996394
					--	--	--	--		1110844	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	287,4	2270,12	242,75	652432	69766	440866	177478	896302
					493,39	78,40	141800	22532		66392	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	287,4	-293,73	-16,26	-84418	-4673	-73445	-8337	-100176
					-21,92	-4,94	-6300	-1420		-7421	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	2874	4841,79	50,35	13915304	144706	9697508	4468811	19854856
					1417,22	22,51	4073090	64694		1470741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48329979	1878892	30569332	15857397	69322405
							15881755	746859	--	5135029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48329979				
	Материалы		Тенге				16683780				
	Всего заработная плата		Тенге					16628614			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13885550				
		Накладные расходы	Тенге				15857397				
		Сметная прибыль	Тенге				5135029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69322405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8268
		Сметная заработная плата	Тенге					16628614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69322405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8268
		Сметная заработная плата	Тенге					16628614			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожные знаки ГП-4									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	8818,94	1269,25	17638	2539	1869	15349	35626
					6614,78	491,40	13230	983		2639	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	С1251-101-0704 251-101-0704 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2		25793,00	--	51586	--	51586	--	55713
						--	--	--	--		4127	
17	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2		11104,00	--	22208	--	22208	--	23985
						--	--	--	--		1777	
		Фундаменты стоек										
18	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,32		1961,70	164,19	628	53	543	54	736
						100,17	54,79	32	18		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,001648	184510,00				304		
19	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,032		1653,05	40,27	53	2	51	1	58
						2,92	15,92	--	1		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000165	184510,00				30		
20	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,16		66983,24	5229,89	10717	836	8922	1012	12667
						5995,46	1533,60	959	245		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,1632	47024,00				7674		
21	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,02		1460,46	--	29	--	--	21	54
						1460,46	--	29	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					102859	3430	85179	16437	128839
								14250	1247	--	9544	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					102859				
	Материалы		Тенге					11386				
	Всего заработная плата		Тенге						15497			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					73794				
		Накладные расходы	Тенге					16437				
		Сметная прибыль	Тенге					9544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					128840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						15497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					128840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						15497			
		РАЗДЕЛ 4. Перенос дорожных знаков ГП-4										
22	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	шт.	1		4100,73	131,86	4101	132	--	4353	9131
						3968,87	61,97	3969	62		676	
23	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	1		8818,94	1269,25	8819	1269	935	7675	17813
						6614,78	491,40	6615	491		1319	
		Фундаменты стоек										
24	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	$м^2$ основания	0,16		1961,70	164,19	314	27	271	27	368
						100,17	54,79	16	9		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000824	184510,00				152		
25	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	$м^2$ покрытия или основания	0,016		1653,05	40,27	26	--	26	--	28
						2,92	15,92	--	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000082	184510,00				15		
26	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	0,08		66983,24	5229,89	5359	419	4460	506	6334
						5995,46	1533,60	480	123		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,0816	47024,00				3837		
27	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,01		1460,46	--	15	--	--	11	28
						1460,46	--	15	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАФЫ ГП-4									
28	**У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой**	**шт.**	**18**	**76695,00**	**293,00**	**1380510**	**5274**	**1325070**	**46552**	**1541227**
					2787,00	**55,00**	**50166**	**990**		**114165**	
29	**У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**18**	**41356,00**	**34,00**	**744408**	**612**	**741258**	**2473**	**806632**
					141,00	**10,00**	**2538**	**180**		**59750**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2143552**	**7733**	**2072020**	**61597**	**2381561**
							63799	**1855**	**--**	**176410**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2143552**				
	Материалы		Тенге				**2072022**				
	Всего заработная плата		Тенге					**65654**			
		Накладные расходы	Тенге				**61597**				
		Сметная прибыль	Тенге				**176410**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2381559**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**65654**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2381559**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**65654**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**72294206**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**15961177**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2126453**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**823087**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**32726532**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**135818**				
		- Накладные расходы	Тенге							**15989071**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5355156**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3170

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3170'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№8,7мектеп-пешеходный мост (вахт)''2'2-1-8'Укладка брусчатки, ул.№8,7мектеп-пешеходный мост (вахт)'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'830''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'184=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(258)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=830*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	С1255-102-0605'1.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
22	Н43=1*
23	П2 Установка бортовых камней *
24	Н43=829*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
27	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
29	Н43=1*
30	РДорожные знаки ГП-4*
31	Е11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
32	С1251-101-0704'1''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.*
33	С1251-102-0708'1''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
34	П2Фундаменты стоек*
35	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
36	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
37	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
38	Е11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
39	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
40	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
41	Е11-270902-0101(РС295892)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
42	П2Фундаменты стоек*
43	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.1''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
44	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.1''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
45	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.1''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
46	Е11-010205-0501'0,01.1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
47	Н43=1*
48	П2 МАФЫ ГП-4*
49	У86-010302-0310'5*
50	У86-010303-0204'5*
51	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№8,7мектеп-пешеходный мост (вахт)
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№8,7мектеп-пешеходный мост (вахт)
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	18919,516	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4352,668	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,165	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**830**		**10,50**	**10,50**	**8715**	**8715**	**--**	**1768**	**11321**
						--	**2,96**	**--**	**2457**		**838**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**184**		**31,03**	**31,03**	**5710**	**5709**	**--**	**602**	**6816**
						--	**4,54**	**--**	**835**		**504**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**184**		**160,82**	**160,82**	**29591**	**29591**	**--**	**7220**	**39755**
						--	**54,50**	**--**	**10028**		**2944**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**184**		**10,95**	**10,95**	**2015**	**2015**	**--**	**537**	**2757**
						--	**4,05**	**--**	**745**		**204**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	258	92,23	92,23	23795	23795	--	5769	31930
					--	31,05	--	8011		2366	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	74	146,29	139,39	10825	10315	--	2486	14376
					6,90	39,76	511	2942		1065	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1295	39,00	--	50505	--		--	54545
					--	--	--	--		4040	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				131156	80140	--	18382	161500
							511	25018	--	11961	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				131156				
Всего заработная плата			Тенге					25529			
Транспортные расходы			Тенге				50505				
		Накладные расходы	Тенге				18382				
		Сметная прибыль	Тенге				11961				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				161499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					25529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				161499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					25529			
РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3											
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	830	2527,43	242,75	2097767	201483	1486770	512550	2819145
					493,39	78,40	409514	65072		208828	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	830	-346,91	-16,26	-287935	-13496	-256245	-24078	-336971
					-21,92	-4,94	-18194	-4100		-24958	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	830	3774,11	271,42	3132511	225278	408294	2289447	5855716
					3010,77	123,74	2498939	102704		433758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	846,6	4061,00	--	3438043	--	3438043	--	3713086
					--	--	--	--		275043	
		Установка бортовых камней									
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	82,9	2270,12	242,75	188193	20124	127167	51193	258537
					493,39	78,40	40902	6499		19151	
13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	82,9	-293,73	-16,26	-24350	-1348	-21185	-2405	-28895
					-21,92	-4,94	-1817	-410		-2140	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	829	4841,79	50,35	4013844	41740	2797229	1289020	5727097
					1417,22	22,51	1174875	18661		424232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12558073	473781	7980073	4115727	18007715
							4104219	188426	--	1333914	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12558073				
	Материалы		Тенге				4542029				
	Всего заработная плата		Тенге					4292645			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3438043				
		Накладные расходы	Тенге				4115727				
		Сметная прибыль	Тенге				1333914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18007714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2140
		Сметная заработная плата	Тенге					4292645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18007714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2140
		Сметная заработная плата	Тенге					4292645			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожные знаки ГП-4									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	8818,94	1269,25	8819	1269	935	7675	17813
					6614,78	491,40	6615	491		1319	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	С1251-101-0704 251-101-0704 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	1		25793,00	--	25793	--	25793	--	27856
						--	--	--	--		2063	
17	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	1		11104,00	--	11104	--	11104	--	11992
						--	--	--	--		888	
		Фундаменты стоек										
18	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	0,16		1961,70	164,19	314	27	271	27	368
						100,17	54,79	16	9		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000824	184510,00				152		
19	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,016		1653,05	40,27	26	--	26	--	28
						2,92	15,92	--	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000082	184510,00				15		
20	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,08		66983,24	5229,89	5359	419	4460	506	6334
						5995,46	1533,60	480	123		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,0816	47024,00				3837		
21	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,01		1460,46	--	15	--	--	11	28
						1460,46	--	15	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					51430	1715	42589	8219	64419
								7126	623	--	4770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					51430				
	Материалы		Тенге					5694				
	Всего заработная плата		Тенге						7749			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					36897				
		Накладные расходы	Тенге					8219				
		Сметная прибыль	Тенге					4770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					64419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						7749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					64419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						7749			
		РАЗДЕЛ 4. Перенос дорожных знаков ГП-4										
22	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	шт.	1		4100,73	131,86	4101	132	--	4353	9131
						3968,87	61,97	3969	62		676	
23	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	1		8818,94	1269,25	8819	1269	935	7675	17813
						6614,78	491,40	6615	491		1319	
		Фундаменты стоек										
24	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	$м^2$ основания	0,16		1961,70	164,19	314	27	271	27	368
						100,17	54,79	16	9		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000824	184510,00				152		
25	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	$м^2$ покрытия или основания	0,016		1653,05	40,27	26	--	26	--	28
						2,92	15,92	--	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000082	184510,00				15		
26	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	0,08		66983,24	5229,89	5359	419	4460	506	6334
						5995,46	1533,60	480	123		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,0816	47024,00				3837		
27	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,01		1460,46	--	15	--	--	11	28
						1460,46	--	15	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАФЫ ГП-4									
28	**У86-010302-0310 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой**	**шт.**	**5**	**76695,00**	**293,00**	**383475**	**1465**	**368075**	**12931**	**428119**
					2787,00	**55,00**	**13935**	**275**		**31713**	
29	**У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**5**	**41356,00**	**34,00**	**206780**	**170**	**205905**	**687**	**224064**
					141,00	**10,00**	**705**	**50**		**16597**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**608889**	**3482**	**579672**	**26190**	**685885**
							25735	**1010**	**--**	**50805**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**608889**				
	Материалы		Тенге				**579674**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26745**			
		Накладные расходы	Тенге				**26190**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50805**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**685884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26745**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**685884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26745**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18919516**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4137591**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**559118**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**215077**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8602337**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**50505**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4168518**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1401450**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3180

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3180'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''06.02'''''*
2	Ю''Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района'030-2022'2-1'Укладка брусчатки, ул.№9 ул.Балуан Шолака''2'2-1-9'Укладка брусчатки, ул.№9 ул.Балуан Шолака'030-2022-ГП''в текущих ценах на март 2023 г.*
3	(РС100005)*
4	Р Вертикальная планировка*
5	Е11-010203-0101'4892,8''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1'м^2 спланированной площади*
6	LНасыпь*
7	Е11-010106-3301'1054=Ф1''Устройство насыпи'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0101'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
9	Е11-010201-0107'Ф1''Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	LВыемка*
11	Х(1804)=Ф3*
12	Е11-010104-0201'Ф3''Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
13	Х(Ф3-Ф1)=Ф2*
14	Е11-010102-0325(РС100081)'Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0210'(Ф2).1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Р Тротуары, ГП-3*
17	Н43=2213,1*
18	Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС295854РС249132)'1''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
19	Е11-270701-0202(РС100197РС100072)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201'м^2 покрытия*
20	Е11-470301-0101(РС100328=0,0456)(РС315942)(РС295528)(РС295968)'1''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
21	Н43=1*
22	С1255-102-0605'(2207,1-660).1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
23	С1251-104-0101'660.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м^2*
24	Н43=1*
25	П2 Установка бортовых камней *
26	Н43=2201*
27	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'1.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
28	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
29	М316957=71489*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
31	Н43=1*
32	РВелодорожки*
33	Е11-270401-0102'2679,7.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
34	Е11-270403-0101'2679,7''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м^2 основания*
35	Е11-270602-0301(РС295487)(РС295822РС144674)'2679,7=Ф5''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
36	Е11-270602-0401(РС295487)(РС295822РС144674)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф5''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)'м^2 покрытия*
37	С1212-501-0203'Ф5.(0,0976+6.0,0121)''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I'т*
38	П2 Установка бортовых камней *
39	Е11-270701-0201(РС100197РС100073)(РС100073=0,1512)(РС295854РС249132)'2150,5.0,1''Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство'м^2 покрытия*
40	Е11-270701-0202(РС100197РС100073)(РС100073=0,0126)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2150,5.0,1''Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201'м^2 покрытия*
41	М316957=71489*
42	Е11-270201-1002(РС295527)(РС100533РС100467)(РС247617)(РС316957=0,016)(П-1127008)'2150,5''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау'м бортового камня*
43	РДорожные разметки*
44	Е11-270903-0201'1,999''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
45	Е11-270903-0107'12.0,148+12.0,135''Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе'м^2 разметки*
46	Е11-270903-0204'0,015''Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии*
47	РДорожные знаки ГП-4*
48	Е11-270902-0101(РС295892)'12''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
49	С1251-101-0704'12''Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.*
50	С1251-102-0708'12''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
51	П2Фундаменты стоек*
52	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.12''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
53	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.12''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
54	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.12''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	Е11-010205-0501'0,01.12''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
56	Р Перенос дорожных знаков ГП-4*
57	Е11-270902-0101(РС1069)(Н53=0)(РС295892)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н5.0,6)'3''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
58	Е11-270902-0101(РС295892)'3''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
59	П2Фундаменты стоек*
60	Е11-270602-0702(РС293027РС144655)'0,4.0,4.3''Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума'м^2 основания*
61	Е11-270602-0703(РС293027РС144655)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'0,016.3''Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702'м^2 покрытия или основания*
62	Е11-300102-0201(РС295473РС279235)'0,08.3''Фундаменты монолитные. Устройство'м^3 бетона в деле*
63	Е11-010205-0501'0,01.3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
64	Н43=1*
65	П2 МАФЫ ГП-4*
66	У86-010302-0702'12''Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из крошки мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель: "Классик"'комплект*
67	У86-010303-0401'12''Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 1'шт.*
68	К'#'#*

Форма 4

Наименование стройки - Укладка брусчатки в г.Кульсары Жылыойского района
Шифр стройки 030-2022
Наименование объекта - Укладка брусчатки, ул.№9 ул.Балуан Шолака
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9
(Локальный сметный расчет)

на Укладка брусчатки, ул.№9 ул.Балуан Шолака
(наименование работ и затрат)

Основание: 030-2022-ГП

Сметная стоимость	102231,462	тыс.тенге
Сметная заработная плата	16004,445	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,954	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**4892,8**		**10,50**	**10,50**	**51374**	**51375**	**--**	**10422**	**66737**
						--	**2,96**	**--**	**14483**		**4942**	
2	**Е11-010106-3301 1101-0106-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство насыпи**	**$м^3$ грунта**	**1054**		**31,03**	**31,03**	**32706**	**32705**	**--**	**3447**	**39041**
						--	**4,54**	**--**	**4785**		**2888**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1054**		**160,82**	**160,82**	**169504**	**169504**	**--**	**41359**	**227727**
						--	**54,50**	**--**	**57443**		**16864**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1054**		**10,95**	**10,95**	**11541**	**11542**	**--**	**3078**	**15789**
						--	**4,05**	**--**	**4269**		**1170**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1804	92,23	92,23	166383	166383	--	40337	223263
					--	31,05	--	56014		16543	
6	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	750	146,29	139,39	109718	104543	--	25200	145711
					6,90	39,76	5175	29820		10793	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	13125	39,00	--	511875	--		--	552825
					--	--	--	--		40950	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1053101	536052	--	123843	1271093
							5175	166814	--	94150	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1053101				
	Всего заработная плата		Тенге					171989			
	Транспортные расходы		Тенге				511875				
		Накладные расходы	Тенге				123843				
		Сметная прибыль	Тенге				94150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1271094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					171989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1271094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					171989			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары, ГП-3									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	2213,1	2527,43	242,75	5593455	537230	3964304	1366656	7516927
					493,39	78,40	1091921	173507		556816	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-27071-0201	$м^2$ покрытия	2213,1	-346,91	-16,26	-767747	-35985	-683251	-64202	-898497
					-21,92	-4,94	-48511	-10933		-66548	
10	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	2213,1	3774,11	271,42	8352483	600680	1088668	6104549	15613598
					3010,77	123,74	6663135	273849		1156566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1578,042	4061,00	--	6408429	--	6408429	--	6921103
					--	--	--	--		512674	
12	С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	673,2	8890,00	--	5984748	--	5984748	--	6463528
					--	--	--	--		478780	
		Установка бортовых камней									
13	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	220,1	2270,12	242,75	499653	53429	337629	135918	686417
					493,39	78,40	108595	17256		50845	
14	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	220,1	-293,73	-16,26	-64650	-3579	-56246	-6385	-76718
					-21,92	-4,94	-4825	-1087		-5683	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	2201	4841,79	50,35	10656780	110821	7426658	3422357	15205477
					1417,22	22,51	3119301	49545		1126340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				36663151	1262596	24470939	10958893	51431835
							10929616	502137	--	3809790	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36663151				
	Материалы		Тенге				12077762				
	Всего заработная плата		Тенге					11431753			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12393177				
		Накладные расходы	Тенге				10958893				
		Сметная прибыль	Тенге				3809790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51431834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5698
		Сметная заработная плата	Тенге					11431753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51431834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5698
		Сметная заработная плата	Тенге					11431753			
		РАЗДЕЛ 3.Велодорожки									
16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	267,97	15130,72	1740,04	4054579	466278	3517661	204943	4600284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					263,61	444,54	70640	119123		340761	
17	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	2679,7	2602,04	403,76	6972687	1081955	5723010	566891	8142751
					62,59	133,29	167722	357177		603174	
18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	2679,7	306,15	262,52	820390	703475	5439	247149	1152941
					41,60	43,80	111476	117371		85402	
19	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ 6 см)	$м^2$ покрытия	2679,7	15,77	0,10	42259	268	2760	42366	91405
					14,64	--	39231	--		6780	
20	С1212-501-0203 212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	456,08494	27757,00	--	12659550	--	12659550	--	13672314
					--	--	--	--		1012764	
		Установка бортовых камней									
21	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под бордюры из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	215,05	2270,12	242,75	488189	52203	329882	132800	670668
					493,39	78,40	106104	16860		49679	
22	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания под бордюры из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	215,05	-293,73	-16,26	-63167	-3496	-54957	-6239	-74958
					-21,92	-4,94	-4714	-1062		-5553	
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, с г.Атырау	м бортового камня	2150,5	4841,79	50,35	10412269	108278	7256259	3343834	14856600
					1417,22	22,51	3047732	48408		1100497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				35386756	2408961	29439604	4531744	43112005
							3538191	657877	--	3193504	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35386756				
	Материалы		Тенге				16780055				
	Всего заработная плата		Тенге					4196068			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12659550**				
		Накладные расходы	Тенге				**4531744**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3193504**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**43112004**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2098**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4196068**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**43112004**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2098**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4196068**			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожные разметки									
24	**Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**1,999**	**374684,44**	**12097,19**	**748994**	**24182**	**712546**	**22690**	**833419**
					6136,05	**4373,86**	**12266**	**8743**		**61735**	
25	**Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разметка велосипедной дорожки, обозначение приближения к поперечной полосе**	**$м^2$ разметки**	**3,396**	**1357,83**	**34,38**	**4611**	**117**	**2587**	**2060**	**7204**
					561,57	**--**	**1907**	**--**		**534**	
26	**Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,015**	**284140,28**	**10823,28**	**4262**	**162**	**4010**	**160**	**4776**
					5978,30	**3889,16**	**90**	**58**		**354**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**757867**	**24461**	**719143**	**24910**	**845399**
							14263	**8801**	**--**	**62623**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**757867**				
	Материалы		Тенге				**719143**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23064**			
		Накладные расходы	Тенге				**24910**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62623**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**845400**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23064**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**845400**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23064**			
		РАЗДЕЛ 5.Дорожные знаки ГП-4									
27	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**12**	**8818,94**	**1269,25**	**105827**	**15231**	**11219**	**92096**	**213757**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						6614,78	491,40	79377	5897		15834	
28	С1251-101-0704 251-101-0704 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	12		25793,00	--	309516	--	309516	--	334277
						--	--	--	--		24761	
29	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	12		11104,00	--	133248	--	133248	--	143908
						--	--	--	--		10660	
		Фундаменты стоек										
30	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основания	1,92		1961,70	164,19	3766	315	3259	321	4414
						100,17	54,79	192	105		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,009888	184510,00				1824		
31	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрытия или основания	0,192		1653,05	40,27	317	8	308	4	347
						2,92	15,92	1	3		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000989	184510,00				182		
32	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,96		66983,24	5229,89	64304	5020	53528	6071	76005
						5995,46	1533,60	5756	1472		5630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,9792	47024,00				46046		
33	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,12		1460,46	--	175	--	--	126	325
						1460,46	--	175	--		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					617153	20574	511078	98618	773033
								85501	7477	--	57262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					617153				
	Материалы		Тенге					68315				
	Всего заработная плата		Тенге						92978			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					442764				
		Накладные расходы	Тенге					98618				
		Сметная прибыль	Тенге					57262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					773033				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						92978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					773033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						92978			
		РАЗДЕЛ 6. Перенос дорожных знаков ГП-4										
34	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	шт.	3		4100,73	131,86	12302	396	--	13060	27391
						3968,87	61,97	11907	186		2029	
35	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	3		8818,94	1269,25	26457	3808	2805	23024	53439
						6614,78	491,40	19844	1474		3958	
		Фундаменты стоек										
36	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	$м^2$ основания	0,48		1961,70	164,19	942	79	815	80	1104
						100,17	54,79	48	26		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,002472	184510,00				456		
37	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	$м^2$ покрытия или основания	0,048		1653,05	40,27	79	2	77	1	86
						2,92	15,92	--	1		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00515	0,000247	184510,00				46		
38	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	0,24		66983,24	5229,89	16076	1255	13382	1518	19001
						5995,46	1533,60	1439	368		1408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	279235 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	0,2448	47024,00				11511		
39	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,03		1460,46	--	44	--	--	32	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1460,46	**--**	**44**	**--**		**6**	
		МАФЫ ГП-4									
40	**У86-010302-0702 8601-0302-0702 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам): Скамейка из крошки мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель: "Классик"**	**комплект**	**12**	**208426,00**	**23,00**	**2501112**	**276**	**2447712**	**36747**	**2740887**
					4427,00	**11,00**	**53124**	**132**		**203029**	
41	**У86-010303-0401 8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 1**	**шт.**	**12**	**150934,00**	**--**	**1811208**	**--**	**1811208**	**--**	**1956105**
					--	**--**	**--**	**--**		**144897**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**4368220**	**5816**	**4275999**	**74462**	**4798095**
							86406	**2187**	**--**	**355415**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4368220**				
	Материалы		Тенге				**4275999**				
	Всего заработная плата		Тенге					**88593**			
		Накладные расходы	Тенге				**74462**				
		Сметная прибыль	Тенге				**355415**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4798097**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88593**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4798097**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88593**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**102231462**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14659152**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4258460**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1345293**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**59416765**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**511875**				
		- Накладные расходы	Тенге							**15812470**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7572744**	