SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Цена региона Восточно-Казахстанская область Бескарагайский район

Приложение 5 к НДОССС в РК
Форма 1
Заказ 7

Заказчик: _____

Утвержден:
Сводный сметный расчет в сумме **1 807,321** тыс тенге
В том числе:
налог на добавленную стоимость **193,642** тыс тенге

_____
(ссылка на документ об утверждении)

"_____" _____ 2022 г.

Сводный сметный расчет

Текущий ремонт санузла в здании аппарата Акима Аягозского района Абайской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	1 613,680		1 613,680	1 613,680
2		Итого по разделу II	1 613,680		1 613,680	1 613,680
		Итого				
		Итого по сводному сметному расчету	1 613,680		1 613,680	1 613,680
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость (12%)**			193,642	193,642
		Всего по сводному сметному расчету	1 613,680		1 807,321	1 807,321

Казакстан Республикасы Семей каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ SMARTSTART ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Семей Республика Казахстан

Scanned by TapScanner

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Бескарагайский район

Приложение 4 к НДОССС в РК

Заказ 7

Форма 2

Заказчик:

Утвержден:

Сметный расчет в сумме **1 807,321** тыс тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **193,642** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2022 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт санузла в здании аппарата Акима Аягозского района Абайской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Текущий ремонт санузла в здании аппарата Акима Аягозского района Абайской области	1 582,039			1 582,039
		Итого по главе 2	1 582,039			1 582,039
		Итого по главам 1-7	1 582,039			1 582,039
		сметная з/плата				433,304
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,238
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.	Временные здания и сооружения (%)				
		сметная з/плата (К =0,141)				
		нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.				
		Итого по главе 8				
		Итого по главам 1-8	1 582,039			1 582,039
		сметная з/плата				433,304
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				0,238
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

Scanned by TapScanner

3	ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3 п.	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0 %)			
		сметная з/плата (%)			
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			
	УПСС	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС			
		Итого по главе 9			
		Итого по главам 1-9	1 582,039		1 582,039
		сметная з/плата			433,304
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.			0,238
4		Непредвиденные работы и затраты (2)%	31,641		31,641
		Итоги по сметному расчету			
5		- в текущих ценах	1 613,680		1 613,680
	НДОССС п.14	в т.ч. с разбивкой по годам			
6		- в текущих и прогнозных ценах	1 613,680		1 613,680
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость		193,642	193,642
8		Всего по сметному расчету	1 613,680	193,642	1 807,321
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Казахстан Республикасы Семей қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
SMARTSTART
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Семей Республика Казахстан

Scanned by TapScanner

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Бескарагайский район

Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Текущий ремонт санузла в здании аппарата Акима Аягозского района Абайской области

Заказ 7

Наименование объекта: Текущий ремонт санузла в здании аппарата Акима Аягозского района Абайской области

Форма 4

Локальная смета № 02-01-01

Текущий ремонт санузла в здании аппарата Акима Аягозского района Абайской области

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	1582,039
Сметная заработная плата, тыс. тенге	433,304
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,238

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1213-0103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка НР=72%	м2 облицовки	12	164,94	8,02	1 979	96	-	1 389,00	3 637,00
					156,92	3,84	1 883	46	-	269,00	
2	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90%	м2 потолка	12	3 941,68	18,59	47 300	223	26 013	19 043,00	71 650,00
					1 755,33	7,92	21 064	95	-	5 307,00	
3	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	3	2 954,44	166,89	8 863	501	-	6 186,00	16 253,00
					2 787,55	76,18	8 363	229	-	1 204,00	

Scanned by TapScanner

4	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72%	м2	5,67	506,47	-	2 872	-	-	2 068,00	5 335,00
					506,47	-	2 872	-	-	395,00	
5	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%	м2	5,67	16 936,75	109,42	96 031	620	86 181	8 560,00	112 958,00
					1 627,78	49,56	9 230	281	-	8 367,00	
6	223-502-0903	Ручка на планке	1 пара	3	3 218,00	-	9 654	-	9 654	-	10 426,00
					-	-	-	-	-	772,00	
7	1215-0101-0613	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов НР=72%	прибор	2	26 118,87	26,12	52 238	52	39 672	9 030,00	66 169,00
					6 256,91	14,10	12 514	28	-	4 901,00	
8	1215-0101-0623	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов НР=72%	прибор	2	19 296,52	45,71	38 593	91	31 022	5 420,00	47 534,00
					3 739,68	24,67	7 479	49	-	3 521,00	
9	1217-0101-2102	Светильники. Смена НР=72%	шт.	4	3 135,75	2,02	12 543	8	-	9 029,00	23 298,00
					3 133,73	1,28	12 535	5	-	1 726,00	

Scanned by TapScanner

10	247-102-0107	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	1 шт.	4	6 440,00	-	25 760	-	25 760	-	27 821,00
					-	-	-	-	-	2 061,00	
11	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	34	1 095,67	77,76	37 253	2 644	-	25 826,00	68 125,00
					1 017,91	37,09	34 609	1 261	-	5 046,00	
12	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	34	5 019,31	20,58	170 657	700	80 488	71 845,00	261 902,00
					2 631,45	9,90	89 469	337	-	19 400,00	
13	1110-0404-0103	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	38	3 463,97	18,63	131 631	708	73 001	52 401,00	198 755,00
					1 524,27	7,92	57 922	301	-	14 723,00	
14	1110-0401-0105	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР=90%	м2 перегородок	9	9 993,44	99,74	89 941	898	45 566	39 493,00	139 789,00
					4 830,84	44,78	43 478	403	-	10 355,00	
15	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных	м2 отделываемой поверхности	12	598,56	2,16	7 183	26	2 071	4 076,00	12 160,00

Scanned by TapScanner

		поверхностей, облицованная гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%			423,80	0,78	5 080	9	-	921,00
16	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	12	610,21 400,09	4,26 2,08	7 323 4 801	51 25	2 470 -	3 661,00 895,00
17	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	12	1 071,54 761,28	5,65 2,20	12 858 9 135	68 26	3 696 -	7 329,00 1 615,00
18	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	12	679,86 450,32	4,26 2,08	8 158 5 404	51 25	2 703 -	4 343,00 1 900,00
19	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	12	1 158,40 1 122,11	38,29 23,13	13 901 13 465	435 278	-	9 895,00 1 904,00
20	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	12	5 720,61 1 769,14	92,30 49,22	68 647 21 230	1 108 591	46 310 -	20 912,00 7 133,00

Scanned by TapScanner

21	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж НР=98%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1эксс=0,3;К1мат=0,3;	комплект	1	1 832,64	17,27	1 833	17	31	1 757,00	3 877,00
					1 784,78	7,65	1 785	8	-	287,00	
22	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом 15 л. Установка(б/у водонагреватель) НР=98%	комплект	1	7 096,81	57,57	7 097	58	1 090	5 856,00	13 989,00
					5 949,27	25,50	5 949	26	-	1 036,00	
23	1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР=72%	м трубопровода с фасонными частями	4	3 373,80	6,53	13 495	26	8 813	3 362,00	18 206,00
					1 163,91	3,53	4 656	14	-	1 349,00	
24	1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР=72%	м трубопровода с фасонными частями	4	6 522,16	13,06	26 089	52	21 102	3 573,00	32 035,00
					1 233,67	7,05	4 935	28	-	2 373,00	
25	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	8	1 956,79	2,36	15 654	19	2 224	13 146,00	31 104,00
					1 676,44	0,28	13 412	2	-	2 304,00	
26	1308-0103-3001	Аппарат сушильный. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	2 388,31	420,52	2 388	421	49	1 516,00	4 216,00
					1 919,00	186,44	1 919	186	-	312,00	

Scanned by TapScanner

27	245-405-2612	Сушка для рук/прим/	1 шт.	1	14 493,00	-	14 493	-	14 493	-	15 652,00
					-	-	-	-	-	1 159,00	
28	1308-0103-0102	Крючки, поручни. Крепление НР=72%	шт.	4	1 052,93	105,13	4 212	421	260	2 676,00	7 439,00
					882,74	46,61	3 531	186	-	551,00	
29	222-503-0306	Откидной поручень настенный, из нержавеющей стали/прим/	1 шт	1	58 176,00	-	58 176	-	58 176	-	62 830,00
					-	-	-	-	-	4 654,00	
30	222-503-0306	Откидной поручень настенный, из нержавеющей стали с держателнм для туалетной бумаги/прим/	1 шт	1	58 176,00	-	58 176	-	58 176	-	62 830,00
					-	-	-	-	-	4 654,00	
31	252-301-1607	Крючок для костылей/прим/	1 шт.	1	4 702,00	-	4 702	-	4 702	-	5 078,00
					-	-	-	-	-	376,00	
32	245-403-0102	Угловой поручень для полукруглой раковины настенного	1 шт.	1	54 404,00	-	54 404	-	54 404	-	58 759,00

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

Наименование стройки: Текущий ремонт санузла в здании аппарата Акима Аягозского района Абайской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-01

Текущий ремонт санузла в здании аппарата Акима Аягозского района Абайской области

Основание:

Составлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих-строителей		235			
2		Средневзешенный разряд работы		3,3			
		Итого ФОТ					**398 645,00**
		Машины и механизмы					
1	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,1644	135,00		22,20
2	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,7922	25,00		19,72
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,34551	6 503,00	2 742,00	2 246,93 / 948,00
4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0432	6 419,00	1 919,00	277,32 / 83,00

Scanned by TapScanner

5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,70673	2 520,00 1 606,00	1 780,84 1 135,00
6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,6767	4 074,00 1 919,00	2 756,76 1 299,00
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,605641	4 010,00 1 919,00	2 428,59 1 162,00
8	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,1592	66,00	10,40
9	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,231336	82,00	18,99
10	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,74184	15,00	26,16
11	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,893592	12,00	10,72
12	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,824859	15,00	27,48
13	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,3531	65,00	87,87
		Итого по машинам и механизмам		**9,54**		**9 713,98** **4 627,00**
		Материалы				
1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,156	32 053,00	5 000,00
2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,063	120 534,00	7 594,00
3	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00567	83 549,00	474,00
4	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,3672	4 459,00	1 637,00

Scanned by TapScanner

4	216-200-0401	Опилки древесные	м3	0,0072		
5	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00056	185 358,00	104,00
6	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000596	813 201,00	485,00
7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,508	626,00	944,00
8	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,17208	1 282,00	1 503,00
9	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,226	1 050,00	237,00
10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1578807	659,00	104,00
11	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0256	162,00	4,00
12	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,197	32,00	38,00
13	222-503-0306	Откидной поручень настенный, из нержавеющей стали с держателнм для туалетной бумаги/прим/	шт	2	58 176,00	116 352,00
14	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	40,222	201,00	8 085,00
15	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	119,3364	306,00	36 517,00
16	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	54,1106	49,00	2 651,00
17	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	36,712	104,00	3 818,00
18	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,92	67,00	129,00
19	223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с стеклом полотнами ПГ 21-6П, ПГ 21-7П, ПГ 21-8П, ПГ 21-9П	м2	5,67	14 584,00	82 691,00

Scanned by TapScanner

		глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П				
20	223-502-0903	Ручка на планке	пара	3	3 218,00	9 654,00
21	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	12,36	669,00	8 269,00
22	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	40,66	741,00	30 129,00
23	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	18,9	600,00	11 340,00
24	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	22,3384	55,00	1 229,00
25	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	43,4586	46,00	2 000,00
26	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	56,1512	11,00	617,00
27	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	34,68	1 901,00	65 927,00
28	232-201-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6141-91	м2	12,24	3 240,00	39 658,00
29	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	49,476	96,00	4 750,00
30	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	136	72,00	9 792,00
31	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	13,6	147,00	1 999,00
32	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	18,6806	132,00	2 465,00
33	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,4635	43 327,00	20 082,00
34	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	13,236	262,00	3 468,00

Scanned by TapScanner

35	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,008	579,00	5,00
36	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,01584	313 969,00	4 974,00
37	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	474,00	95,00
38	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	7,92	269,00	2 130,00
39	241-201-0105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм	м	3,992	2 198,00	8 774,00
40	241-201-0108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм	м	3,992	5 264,00	21 014,00
41	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	7,92	8,00	63,00
42	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	2	9 913,00	19 826,00
43	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	2	19 691,00	39 382,00
44	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	2	5 326,00	10 652,00
45	245-403-0102	Угловой поручень для полукруглой раковины настенного крепления/прим/	шт.	1	54 404,00	54 404,00
46	245-405-2612	Сушка для рук/прим/	шт.	1	14 493,00	14 493,00
47	247-102-0107	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	6 440,00	25 760,00
48	248-401-0925	Кнопка функциональная "Звонок"/прим/	шт.	1	24 653,00	24 653,00
49	252-301-1607	Крючок для костылей/прим/	шт.	1	4 702,00	4 702,00

Scanned by TapScanner

49	262-301-1001	Крючок для костылей прямой	шт.	1		
50	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	6,39	671,00	4 288,00
51	261-105-0632	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,126	1 540,00	194,00
52	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,3608	1 957,00	2 663,00
53	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000234	262 626,00	61,00
54	261-107-0426	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,2133	3 727,00	795,00
55	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,008	423,00	3,00
56	261-107-0432	Ветошь	кг	0,7544	119,00	89,00
57	261-107-0447	Каболка	т	0,000218	1 789 060,00	390,00
58	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,2016	225,00	46,00
59	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,1953	1 505,00	294,00
60	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	17,1801	19,00	326,00
61	261-107-1001	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	129,4942	1,00	130,00
62	261-201-0338	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,432	932,00	403,00
63	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,26	116,00	147,00
64	261-201-0393	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	1,134	380,00	431,00

Scanned by TapScanner

65	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,85	398,00	735,00
66	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0195	6 798,00	133,00
67	261-301-1727	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.	2	494,00	988,00
		Итого по материалам				**722 789,00**

SMARTSTART

Scanned by TapScanner

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Наименование стройки. Текущий ремонт санузла в здании аппарата Акима Аягозского района Абайской области
Наименование объекта. Текущий ремонт санузла в здании аппарата Акима Аягозского района Абайской области

Заказ 7

Дефектный акт №

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	12
2	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	12
3	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3
4	Полотна дверные. Снятие	м2	5,67
5	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,67
6	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2

Scanned by TapScanner

7	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2
8	Светильники. Смена	шт.	4
9	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	34
10	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	34
11	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	38
12	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	9
13	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	12
14	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	12
15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	12
16	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	12

Scanned by TapScanner

17	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	12
18	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12
19	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж	комплект	1
20	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом 15 л. Установка(б/у водонагреватель)	комплект	1
21	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	4
22	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	4
23	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	8
24	Аппарат сушильный. Монтаж оборудования	шт.	1
25	Крючки, поручни. Крепление	шт.	4
26	Кнопка вызова. Монтаж оборудования	шт.	1

Scanned by TapScanner