«Ақтөбе облысы Алға ауданы Бесқоспа а/о орналасқан Шолақ бөгетінің коммуналдық меншіктегі ГТҚ күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
07.04.2023 ж. № 04-0096/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ASK PROJECT 1» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0096/23 от 07.04.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Шолак расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ASK PROJECT 1»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Шолак расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 23.01.2023 г. №01-0121.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ASK PROJECT 1», лицензия от 29.01.2020 г. №20001669 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 13.03.2023 года, утвержденное заказчиком;

акт на право постоянного землепользования №0149158 от 09.02.2013 года с кадастровым номером 02-022-016-317, общей площадью 1,3637 га;

сведения о собственнике №002107394736 от 05.04.2017 года (кадастровый номер 02:022:016:317, 02:024:018: 462:1);

архитектурно-планировочное задание №KZ68VUA00598412 от 08.02.2022 года, утвержденное руководителем ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;

перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (5 позиций), утверждённый заказчиком от 31 марта 2023 года;

технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям от 2021, выполненный ТОО «ASK PROJECT 1» (лицензия №20001670 от 29.01.2020 года);

отчет на инженерно-геодезические изыскания от 2022 года, выполненный ТОО «ASK PROJECT 1» (лицензия №20001670 от 29.01.2020 года);

топографическая съемка от 2022 года, выполненная ТОО «Георельеф»;

эскизный проект от 2021 года, выполненный ТОО «ASK PROJECT 1»;

дефектный акт от 13.03.2023 года, подписанный комиссией и заказчиком;

техническое заключение по результатам технического обследования и оценки технического состояния гидротехнического сооружения от 25.11.2020 года, выполненное ТОО «АктобеГенСтрой» (свидетельство об аккредитации № KZ VWC 00002081 от 04.05.2020 года, аттестат эксперта №KZ83VJE00034981 от 09.02.2018 года);

письмо №01-07/2071 от 11.07.2022 года о том, что капитальный ремонт гидротехнических сооружений будут проведены за счет бюджетных средств по программе 254.003.000 «Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящиеся в коммунальной собственности» и начало строительных работ запланировано на май месяц 2023 года, выданное заказчиком.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

эскизный проект, согласованный заказчиком;

письмо-согласование рабочего проекта №18-13-02/705 от 11.04.2022 года РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране

водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»;

письмо-согласование №3Т-2021-00922733 от 10.11.2021 года рабочего проекта, выданное Актюбинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Алгинский район, Бескопинский с/о.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Вознюк Л.В.	KZ08VJE00026437	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Умирзаков Е.А.		Соответствует
4	Гидротехнические сооружения	Вознюк Л.В.	KZ08VJE00026437	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует
6	Сметный раздел	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование и исходными данными.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность по гребню плотины	м	1035	1035
2	Класс сооружения		IV	IV
3	Водосбросное сооружение шахтного типа на расход воды 5% обеспеченности	м³/сек	30	30
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	186,402	170,440

4.1	СМР	млн. тенге	149,112	141,249
4.2	оборудование	млн. тенге	0,130	0,130
4.3	прочие затраты	млн. тенге	37,160	29,061
5	Нормативный срок строительства	мес.	3,5	3,5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Шолак расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Алға ауданы Бесқоспа а/о орналасқан Шолақ бөгетінің коммуналдық меншіктегі ГТҚ күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Вознюк Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Бердимагамбет М.Н.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям