Закзчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области **Генпроектировщик:** ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» **Источник финансирования:** Государственные инвестиции **Место расположения**: с. Нуржау Курмангазинского района Атырауской области.	**Наименование проекта (рабочего проекта):** **«Привязка ПСД на строительство спорткомплекса в селе Нуржау Курмангазинского района Атырауской области»**	Исходные данные, в том числе: Задание на проектирование- утвержденное руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области» Архитектурно-планировочное задание KZ38VUA00735528 Дата выдачи: 01.09.2022 г. Решение Акима №57 ОТ 24.12.2020Г.

Графические материалы основных сооружений



Фасад в осях "1-11"



Фасад в осях "11-1"



Фасад в осях "I -А"



Фасад в осях "А-I "



Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Мощность предприятия	
Отведенный участок 0,5га имеет прямоугольную конфигурацию, участок свободен от застроек. Здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях16,0х54,02м. Уровень ответственности задания - II (нормальный) технически не сложный. Уровень ответственности - II Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0 Функциональной пожарной опасности - Ф 3.6	Общая стоимость - 499499,937тыс.тенге Стоимость СМР - 384523,509тыс.тенге Стоимость оборудования- 34928,763тыс.тенге Прочие- 80047,665тыс.тенге Продолжительность строительства– 9 месяцев

Степень огнестойкости -II - о назначении объекта - развитие в населении сельского округа физкультурно-спортивной культуры. - состав проекта (рабочего проекта) - ГП, АС, АР,ТХ, НВК, ВК, ТМ, ТС, ОВ,ГСН, ЭС,ЭОМ, ПС,ОПЗ, СД, ПОС, РООС, ПП. **Природно-климатические условия района строительства:** Климатический подрайон IVГ. Район по весу снегового покрова – I. Район по толщине стенки гололеда – II. Район по давлению ветра – III Наиболее жаркий месяц (июль)- +26,8 Наиболее холодный месяц (январь)- -7,5 Абсолютная максимальная- +44,6 Абсолютная минимальная- -37,9 Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы - 150 см. **Директор** **Кусбаева К.** **ГИП** **Омирбаев М.**	Дата составления «23» декабря 2022г.