«Актам-инжиниринг»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Қазақстан Республикасы, 030000
Ақтөбе қ. Молдағұлова д-лы, 56Е
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
сайт: www.aktam.kz

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Актам-инжиниринг»

Республика Казахстан 030000
г.Актобе, ул. А.Молдагулова , 56Е
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
сайт: www.aktam.kz

«Aktam-engineeiring
limited liability partnership

56E, A.Moldagulova ave, Aktobe city
030000 Republic of Kazakhstan
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
web: www.aktam.kz

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Парковка и подъездные пути для детского сада "Акбобек"»

Том 3 - Сметная документация

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан»

г. Актобе 2022 г.

ТОО «Актам – инжиниринг»
Лицензия №18003884 от 22.02.2018 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Парковка и подъездные пути для детского сада "Акбобек"»

Том 3 - Сметная документация

Директор ТОО «Актам-инжиниринг» Ешимкулов Н.Т.

Главный инженер проекта Казанбаев М.С.

г. Актобе 2022 г.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г. Цена региона Атырауская область Жылыойский район Приложение 5 к НДОССС в РК

Форма 1

Заказ 157

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Акжигитгайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республика Казахстан"

Утвержден: Аким _____ Мынбаев К.

Сводный сметный расчет в сумме **34 615,347** тыс тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **3 708,787** тыс тенге

_____
(ссылка на документ об утверждении)

"__14__" _____ноябрь_____ 2022 г.

Сводный сметный расчет

Парковка и подъездные пути для детского сада "Акбобек"
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1	ГН СПР (Расчет)	Проектные работы			1 397,843	1 397,843
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			162,505	162,505
3		Итого по разделу I			1 560,348	1 560,348
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	28 120,172			28 120,172
		2023 г.	28 120,172			28 120,172
5		Итого по разделу II	28 120,172			28 120,172
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			911,094	911,094

		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г.(28120,172*3,24%)=911,094			911,094	911,094
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			314,946	314,946
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. (28120,172*1,12%)=314,946			314,946	314,946
8		Итого по разделу III			1 226,040	1 226,040
		Итого				
		Итого по сводному сметному расчету	28 120,172		2 786,388	30 906,560
		2023 г.	28 120,172		2 786,388	30 906,560
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость (12%)**			3 708,787	3 708,787
		2023 г.			3 708,787	3 708,787
		Всего по сводному сметному расчету	28 120,172		6 495,175	34 615,347
		2023 г.	28 120,172		6 495,175	34 615,347

Директор ТОО "Актам инжиниринг" Ешимкулов Н.Т.

ГИП ТОО "Актам инжиниринг" Казанбаев М.С.

Составил Марченко Ю.В.

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республика Казахстан"

Утвержден: Аким _____ Мынбаев К.

Сметный расчет в сумме **31 494,593** тыс тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **3 374,421** тыс тенге

_____
(ссылка на документ об утверждении)

"_14_" _____ноябрь_____ 2022 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Парковка и подъездные пути для детского сада "Акбобек"
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительство автомобильной парковки в селе Аккизтогай	24 831,847			24 831,847
		Итого по главе 2	24 831,847			24 831,847
		Итого по главам 1-7	24 831,847			24 831,847
		сметная з/плата				1 350,255
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,784
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения (1,3%)	322,814			322,814
		сметная з/плата (К =0,141)				45,517
		нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.				

		Итого по главе 8	322,814			322,814
		Итого по главам 1-8	25 154,661			25 154,661
		сметная з/плата				1 395,772
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				0,784
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3 п. IV.40 примеч. п.4	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02 %)	256,578			256,578
		сметная з/плата (%)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
	УПСС	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС				
		Итого по главе 9	256,578			256,578
		Итого по главам 1-9	25 411,239			25 411,239
		сметная з/плата				1 395,772
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				0,784
4		**Непредвиденные работы и затраты (2)%**	508,225			508,225
		Итоги по сметному расчету				
5		**- в текущих ценах**	25 919,463			25 919,463
	НДОССС п.14	в т.ч. с разбивкой по годам				
6		2023 г. -100% (МРП = 3450 тенге)	25 919,463			25 919,463
7		**- в текущих и прогнозных ценах**	28 120,172			28 120,172
		в т.ч. с разбивкой по годам				
8		2023 г. - 100% (Иинф = 1,084905660)	28 120,172			28 120,172
9	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			3 374,421	3 374,421
		в.т.ч с разбивкой по годам				
10		2023 г. - 12% (НДС = 12%)			3 374,421	3 374,421
11		**Всего по сметному расчету**	28 120,172		3 374,421	31 494,593
		в т.ч. с разбивкой по годам				
12		2023 г.	28 120,172		3 374,421	31 494,593

		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "Актам инжиниринг" Ешимкулов Н.Т.

ГИП ТОО "Актам инжиниринг" Казанбаев М.С.

Составил Марченко Ю.В.

Пояснительная записка

Объект строительства "Строительство автомобильной парковки в селе Аккизтогай, Жылыойский район, Атырауская область." находится в регионе - Атырауская область Жылыойский район

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-НК;
- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-НК. Ввод в действие с 01.01.2019 г.; приказ и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 30.07.2020 г. №110-НК. Ввод в действие с 10.08.2020 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 27.07.2021 г. №110-НК. Ввод в действие с 17.08.2021 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 25.01.2022 г. №8-НК. Ввод в действие с 11.02.2022 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 22.08.2022 г. №167-НК. Ввод в действие с 16.09.2022 г.);

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и 2021). 2022 год;
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве. 2022 г. (СЦЗТ РК 8.04-13-2021);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2021). 2022 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2021). 2022 год с учетом изменений и дополнений.

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), в размере - 1,3%.
- при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях II температурной зоны по отраслям ,в размере - 1,02 %

Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %

Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по управлению проектом;

всего - тыс. тенге

в т.ч. с разбивкой по годам:

2023 г. = тыс. тенге

- по техническому надзору;

всего - 911,094 тыс. тенге

в т.ч. с разбивкой по годам:

2023 г. (28120,172*3,24%) = 911,1094 тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - 314,946 тыс. тенге

в т.ч. с разбивкой по годам:

2023 г.(28120,172*1,12%) = 314,946 тыс. тенге

Месячный расчетный показатель на 2022 год составляет 3180 тенге, на 2023 год составляет 3450 тенге индекс изменения месячного расчетного показателя - 1.08490566

Налог на добавленную стоимость на 2022 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г., в текущих

ценах, введенных с 01.10.2022 г.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Наименование стройки: Строительство автомобильной парковки в селе Аккизтогай, Жылыойский район, Атырауская область. Заказ 157

Форма 3

Объектная смета 02-01

на строительство

Парковка и подъездные пути для детского сада "Акбобек"

(наименование объекта)

Сметная стоимость	24831,847	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,784	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	1350,255	тыс. тенге
Расчетный показатель единичной стоимости	1446	м2
Показатель единичной стоимости	17,173	тыс.тенге/м2

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ Наименование работ и затрат п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата,тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	02-01-01	Строительство автомобильной парковки	24 831,847			24 831,847	0,784	1 350,255	17,173
		Итого:	**24 831,847**	**0,000**	**0,000**	**24 831,847**	**0,784**	**1 350,255**	**17,173**

Наименование стройки:Строительство автомобильной парковки в селе Аккизтогай, Жылыойский район, Атырауская область. Наименование объекта: Парковка и подъездные пути для детского сада "Акбобек"

Заказ 157

Форма 4

Локальная смета № 02-01-01

Строительство автомобильной парковки

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**24831,847**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1350,255**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,784**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	557	61,58	61,58	34 300	34 300	-	7 178,00	44 796,00
					-	17,90	-	9 970	-	3 318,00	
2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	557	48,74	48,74	27 148	27 148	-	5 683,00	35 457,00
					-	14,17	-	7 893	-	2 626,00	
3	1101-0102-0380	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	557	241,10	241,10	134 293	134 293	-	23 196,00	170 088,00
					-	57,84	-	32 217	-	12 599,00	

4	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Коб =1,65 Кстм =5	1 т·км	919,05	275,00	-	252 739	-	-	-	272 958,00
					-	-	-	-	-	20 219,00	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	557	37,67	32,98	20 982	18 370	228	5 582,00	28 689,00
					4,28	9,64	2 384,00	5 369	-	2 125,00	

Итого по разделу 1 **551 988**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 384
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	214 111
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 449
- материалы, изделия и конструкции, тенге	228
- накладные расходы, тенге	41 639
перевозка грузов, тенге	252 739
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 887

Раздел 2 Дорожная одежда Тип 1 (парковка)

6	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	224	13 230,86	1 338,95	2 963 713	299 925	2 619 823	127 605,00	3 338 623,00
					196,27	331,20	43 964,00	74 189	-	247 305,00	
7	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	1446	2 579,58	301,93	3 730 073	436 591	3 226 055	227 896,00	4 274 607,00
					46,63	99,30	67 427,00	143 588	-	316 638,00	
8	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,795	207 401,95	2 799,66	164 885	2 226	162 659	1 095,00	179 258,00
					-	1 275,42	-	1 014	-	13 278,00	

9	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	1446	2 861,95	225,16	4 138 380	325 581	3 768 001	99 354,00	4 576 753,00
					30,98	32,64	44 797,00	47 197	-	339 019,00	
10	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108% Коб =2	м2 покрытия	2892	325,81	0,02	942 243	58	934 290	8 527,00	1 026 832,00
					2,73	-	7 895,00	-	-	76 062,00	
11	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	182	4 123,86	40,58	750 543	7 386	551 078	210 744,00	1 038 190,00
					1 055,38	16,78	192 079,00	3 054	-	76 903,00	
12	255-101-0101	Камень бортовой БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	1 м3	7,28	62 366,00	-	454 024	-	454 024	-	490 346,00
					-	-	-	-	-	36 322,00	

Итого по разделу 2 **14 924 609**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	356 162
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 071 767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	269 042
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 715 930
- накладные расходы, тенге	675 221
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 105 527

Раздел 3 Дорожная одежда Тип 1 (проезды)

13	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	96	13 230,86	1 338,95	1 270 163	128 539	1 122 781	54 688,00	1 430 839,00
					196,27	331,20	18 842,00	31 795	-	105 988,00	

14	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	588	2 579,58	301,93	1 516 793	177 535	1 311 840	92 670,00	1 738 220,00
					46,63	99,30	27 418,00	58 388	-	128 757,00	
15	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,323	207 401,95	2 799,66	66 991	904	66 087	445,00	72 831,00
					-	1 275,42	-	412	-	5 395,00	
16	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	588	2 861,95	225,16	1 682 827	132 394	1 532 216	40 401,00	1 861 086,00
					30,98	32,64	18 216,00	19 192	-	137 858,00	
17	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108% Коб =2	м2 покрытия	1176	325,81	0,02	383 153	24	379 919	3 467,00	417 550,00
					2,73	-	3 210,00	-	-	30 930,00	
18	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	401	4 123,86	40,58	1 653 668	16 273	1 214 188	464 331,00	2 287 439,00
					1 055,38	16,78	423 207,00	6 729	-	169 440,00	
19	255-101-0101	Камень бортовой БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	1 м3	16,04	62 366,00	-	1 000 351	-	1 000 351	-	1 080 379,00
					-	-	-	-	-	80 028,00	

Итого по разделу 3 **8 888 344**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 490 893
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 455 669
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 116 516
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 627 382
- накладные расходы, тенге 656 002

		- сметная прибыль (8 %), тенге					658 396				
Раздел 4 Дорожные знаки											
20	1106-0101-0101	Омоноличевание стоек дорожных знаков. Устройство НР=91%	м3	1,44	54 463,62	1 468,05	78 428	2 114	73 808	2 717,00	87 637,00
					1 740,15	333,59	2 506,00	480	-	6 492,00	
21	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108%	шт.	10	6 583,25	1 063,27	65 833	10 633	5 920	57 176,00	132 850,00
					4 928,00	366,13	49 280,00	3 661	-	9 841,00	
22	251-102-0705	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40	1 шт.	9	10 594,00	-	95 346	-	95 346	-	102 974,00
					-	-	-	-	-	7 628,00	
23	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	4	14 217,00	-	56 868	-	56 868	-	61 417,00
					-	-	-	-	-	4 549,00	
24	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	1 шт.	2	13 167,00	-	26 334	-	26 334	-	28 441,00
					-	-	-	-	-	2 107,00	
25	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	1	14 217,00	-	14 217	-	14 217	-	15 354,00
					-	-	-	-	-	1 137,00	
Итого по разделу 4							**428 673**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 786
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 747
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге	272 493
- накладные расходы, тенге	59 893
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 754

Раздел 5 Дорожная разметка

26	1127-0903-0101	Проезжая часть.Разметка 1.1 краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР=108%	км линии	0,331	76 679,26 3 978,18	11 873,81 3 808,33	25 381 1 317,00	3 930 1 261	20 134 -	2 784,00 2 253,00	30 418,00
27	1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка 1.6 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР=108%	км линии	0,017	61 632,76 3 978,18	11 873,81 3 808,33	1 048 68,00	202 65	778 -	144,00 95,00	1 287,00
28	1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка 1.24.3 краской (инвалиды) НР=108%	м2 разметки	2,8	1 706,76 418,24	32,33 -	4 779 1 171,00	91 -	3 517 -	1 265,00 484,00	6 528,00

Итого по разделу 5 **38 233**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 556
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 223
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 326
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 429
- накладные расходы, тенге	4 193
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 832

Итого по смете **24 831 847**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	903 781
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 758 517
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	446 474
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 640 462
- накладные расходы, тенге	1 436 948
перевозка грузов, тенге	252 739
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 839 396