«Актам-инжиниринг»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Қазақстан Республикасы, 030000
Ақтөбе қ. Молдағұлова д-лы, 56Е
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
сайт: www.aktam.kz

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Актам-инжиниринг»

Республика Казахстан 030000
г.Актобе, ул. А.Молдагулова, 56Е
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
сайт: www.aktam.kz

«Aktam-engineeiring»
limited liability partnership

56E, A.Moldagulova ave, Aktobe city
030000 Republic of Kazakhstan
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
web: www.aktam.kz

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Парковка и подъездные пути для детского сада "Акбобек" »

Том 5 - Сводная ведомость объемов работ

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан »

г. Актобе 2022 г.

ТОО «Актам – инжиниринг»
Лицензия № 18017223 от 17.09.2018 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Парковка и подъездные пути для
детского сада "Акбобек" »

Том 5 - Сводная ведомость объемов работ

Директор ТОО «Актам-инжиниринг» **Ешимкулов Н.Т.**

Главный инженер проекта **Казанбаев М.С.**

г. Актобе 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	II. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1.	Разработка выемки бульдозером 79 кВт с перемещением грунта до 20 м, грунт II группы во временный отвал	м³	557	
2.	Планировка дна корыта бульдозером 79 кВт, грунт II группы	м²	2092	
6.	Погрузка грунта выемки экскаватором емкостью ковша 0,65 м^3 с погрузкой в автомобили – самосвалы грунт II группы	м³	557	
7.	Транспортировка грунта автомобилями – самосвалами в отвал до 5 км	м³	557	
	III. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА			
	Тип I (парковка) **Покрытие из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марки II толщиной 50 мм.** **Основание из фракционированного щебня толщиной 150 мм.** **Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной – 150 мм.**			
1.	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 150 мм. Расход материалов на 1 м^3: -песчано-гравийная смесь – 1,22 м^3 - вода – 0,07 м^3.	м^3	224	
2.	Устройство основания из фракционированного щебня, уложенного методом заклинки, толщиной 150 мм. (М800; F300)	м²	1446	
3.	Подгрунтовка основания жидким битумом МГ 70/130 с расходом 0,5 л/м^2	т м²	0,795 1446	
4.	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б марки II, толщиной 50 мм.	м²	1446	
5.	Установка дорожного бордюра БР 100.30.15	п.м.	182	
	Тип I (проезды) **Покрытие из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марки II толщиной 50 мм.** **Основание из фракционированного щебня толщиной 150 мм.** **Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной – 150 мм.**			
1.	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщиной 150 мм. Расход материалов на 1 м^3: -песчано-гравийная смесь – 1,22 м^3 - вода – 0,07 м^3.	м^3	96	
2.	Устройство основания из фракционированного щебня, уложенного методом заклинки, толщиной 150 мм. (М800; F300)	м²	588	

3.	Подгрунтовка основания жидким битумом МГ 70/130 с расходом 0,5 л/м^2	т м^2	0,323 588	
4.	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б марки II, толщиной 50 мм.	м^2	588	
5.	Установка дорожного бордюра БР 100.30.15	п.м.	401	
	IV. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И РАЗМЕТКА			
1.	Знаки приоритета 2.1 квадратной формы В-700	шт	4	
2.	Знаки приоритета 2.4 треугольной формы А-900	шт	2	
3.	Информационно-указательные знаки 5.15 квадратной формы В-700	шт	1	
4.	Информационно-указательные знаки 5.15 квадратной формы В-700	шт	2	Перенос сущ. (повторное применение)
5.	Знаки дополнительной информации 7.17 (разм. 700х350)	шт	1	Перенос сущ. (повторное применение)
6.	Стойки СКМ 1.40	шт	9	
7.	Устройство монолитных фундаментов сечением (0,4х0,4х1,0). Бетон В15	шт	9	
	Дорожная разметка			
1.	Устройство дорожной горизонтальной разметки 1.1 белой нитроэмалью, сплошная линия шириной 0,10 м.	п.м.	331	
2.	Устройство горизонтальной разметки 1.6 прерывистая линия с соотношением штрихов 3:1 шириной 0,1 м.	п.м.	17	
3.	Устройство разметки 1.24.3 «инвалиды» желтой нитроэмалью	м^2	2,8	