«Павлодар қаласында Ломов көшесінен Ак. Чокин көшесіне дейін Н. Назарбаев даңғылының бойындағы шаруашылық-ауыз су таратқышын салу»
жұмыс жобасы бойынша
07.12.2022 ж. № 06-0333/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Павлодар-Водоканал" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"СанжарПроектСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Павлодар қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0333/22 от 07.12.2022 г.

(положительное)

на рабочий проект

"Строительство водовода хозяйственно - питьевой воды по пр. Н. Назарбаева от ул. Ломова до ул. Ак. Чокина в г. Павлодар"

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодар-Водоканал"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис"

город Павлодар

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Строительство водовода хозяйственно - питьевой воды по пр. Н. Назарбаева от ул. Ломова до ул. Ак. Чокина в г. Павлодар".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 30.09.2022 г. № 01-1767.

4. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодар-Водоканал".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис", лицензия от 19.03.2021 г. №21012897.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 04 марта 2022 года на разработку рабочего проекта «Строительство водовода хозяйственно - питьевой воды по пр. Н. Назарбаева от ул. Ломова до ул. Ак. Чокина в г. Павлодар», утвержденное директором ТОО «Павлодар-Водоканал»;
постановление акимата города Павлодара №1532/3 от 15 сентября 2022 года «О предоставлении права временного землепользования на земельные участки товариществу с ограниченной ответственностью «Павлодар-Водоканал»;
земельно-кадастровый план земельного участка №0002648 от 25 августа 2022 года (кадастровый номер 14-218-350-1035), выданный ГУ «Отдел земельных отношений города Павлодара»;
архитектурно-планировочное задание на проектирование №KZ53VUA00748644 от 21 сентября 2022 года рабочего проекта «Строительство водовода хозяйственно - питьевой воды по пр. Н. Назарбаева от ул. Ломова до ул. Ак. Чокина в г. Павлодар», выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Павлодара»;
отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «СанжарПроектСервис» в 2022 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ №0000903 от 18 февраля 2010 года);
заключение на инженерно-геологические изыскания, выполненное ТОО «СанжарПроектСервис» в 2022 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ №0000903 от 18 февраля 2010 года);
письмо Заказчика №14-3456 от 14 ноября 2022 года о том, что во время строительства водовода водопонижение не требуется;
письмо Заказчика №14-2817 от 26 сентября 2022 года о том, что расценки на материалы приняты по сметно-нормативной базе, без применения прайс-листов.

Технические условия:
выданные ТОО «Павлодар-Водоканал» №168 от 01 апреля 2022 года на проектирование и подключение сетей водопровода.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:
согласование ТОО «Павлодар-Водоканал» от 06 апреля 2021 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: пр. Н. Назарбаева от ул. Ломова до ул. Ак. Чокина в г. Павлодар, Павлодарской области.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Қойсары А.Н.	KZ71VJE00063812	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Самат Қ.М.	KZ25VJE00023900	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ирмекпаев Т.Е.		Соответствует
4	Водопонижение	Вознюк Л.В.	KZ19VJE00022844	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Абдрахманова А.З.	KZ29VJE00068642	Соответствует
6	Сметная документация	Қойсары А.Н.	KZ71VJE00063812	Соответствует
7	Наружные сети водопровода	Самат Қ.М.	KZ25VJE00023900	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность водовода	м	388,4	388,4
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022 г., в том числе:	млн. тенге	78,752	67,099
2.1	СМР	млн. тенге	65,168	53,755
2.2	оборудование	млн. тенге	1,286	1,286
2.3	прочие затраты	млн. тенге	12,298	12,058
3	Продолжительность строительства	мес.	1	1

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект "Строительство водовода хозяйственно - питьевой воды по пр. Н. Назарбаева от ул. Ломова до ул. Ак. Чокина в г. Павлодар" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Павлодар қаласында Ломов көшесінен Ак. Чокин көшесіне дейін Н. Назарбаев даңғылының бойындағы шаруашылық-ауыз су таратқышын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Суюндыков С.Б.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Сейсембеков А.Т.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Азимжанова И.Н.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Вознюк Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Қойсары А.Н.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Абдрахманова А.З.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Ирмекпаев Т.Е.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Самат Қ.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону