ТОО «STROYCONSALTING»
Гос.лицензия №20013489 от 15.09.2020 года

ГУ «Аппарат акима
Миялинского сельского округа»

Рабочий проект

«Капитальный ремонт парка имени «Жастар»» в селе Миялы

Кызылкогинского района

Том 5

Сметная документация

Директор **Кусайнова Д.А**

Главный инженер проекта **Темиров А.М.**

г. Уральск

2021 год

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «Капитальный ремонт парка имени "Жастар" в селе Миялы Кзылкугинского района»

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17.09.2021 № 138-НҚ.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2021.4, в текущих ценах 4 квартала 2021 года

- Сметные нормы и расценки для 6.05-го территориального района, Атырауская область

При составлении смет использованы:

- ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2021 год (17 сборников) Выпуск 5
- ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2021 год Выпуск 3
; - СТС РК 8.04-07-2020 «Сборник сметных тарифных ставок в строительстве» 2021 год;
- СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2021 год;
- СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2021 год Выпуск 1;
- СЦЭМ РК 8.04-11-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2021 год;
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015) Изменения и дополнения Выпуск 22.

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2019 таб.1,п.47),тчп 2.4) -2,9%х0,8=2,32%
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015 п.VIII.1г темп зона III табл А1 п.3) – 1,5%х0,9=1,35%
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- Затраты заказчика на технический надзор – 3,24%
- Затраты заказчика на авторский надзор – 1,12%

Технико-экономические показатели по сводному сметному расчету:

Всего сметная стоимость строительства	75444,265 тыс.тенге
в т. ч. НДС	8083,314 тыс.тенге

Составил Гениев С.Д.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден" Салыков С.

Сводный сметный расчет в сумме 75444,265 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 8083,314 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт парка имени "Жастар" в селе Миялы Кзылкугинского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1000,000	1000,000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			172,800	172,800
		Итого по разделу I			**1172,800**	**1172,800**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	63330,526	92,386	0,000	63422,912
4		в том числе в текущих ценах на 2021	0,000	0,000	0,000	0,000
5		в том числе в текущих ценах на 2022	63330,526	92,386	0,000	63422,912
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 0.3,24% = 0			0,000	0,000
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 63422,912.3,24% = 2054,902			2054,902	2054,902
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 0.1,12% = 0			0,000	0,000
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 63422,912.1,12% = 710,337			710,337	710,337
		Итого по разделу III			**2765,239**	**2765,239**
		Итого по сводному сметному расчету	**63330,526**	**92,386**	**3938,039**	**67360,951**
		В том числе:				
		В 2021 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				1172,800
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	0,000	0,000	0,000	0,000
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				0,000
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				0,000
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				140,736
		Всего в 2021 году				1313,536
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	63330,526	92,386	0,000	63422,912
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				2054,902
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				710,337
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				7942,578
		Всего в 2022 году				74130,729
		Всего по годам	**63330,526**	**92,386**	**3938,039**	**67360,951**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			8083,314	8083,314
		Всего по сводному сметному расчету	**63330,526**	**92,386**	**12021,353**	**75444,265**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А

Главный инженер проекта Темиров А.М

Форма 2

Заказчик ГУ «Аппарат акима Миялинского сельского округа»

Утвержден Сакиков С.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 71033,661 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 7610,749 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"27"октябрь 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт парка имени "Жастар" в селе Миялы Кзылкугинского района

(наименование стройки)

в текущих ценах 4 квартала 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Благоустройство	47230,463	--	--	47230,463
		Всего по главе	**47230,463**	**--**	**--**	**47230,463**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	04-01	Наружное электроосвещение	9788,338	87,982	--	9876,32
		Всего по главе	**9788,338**	**87,982**	**--**	**9876,32**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**57018,801**	**87,982**	**--**	**57106,783**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32%	1322,836	--	--	1322,836
		Всего по главе	**1322,836**	**--**	**--**	**1322,836**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**58341,637**	**87,982**	**--**	**58429,619**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	787,612	--	--	787,612
		Всего по главе	**787,612**	**--**	**--**	**787,612**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**59129,249**	**87,982**	**--**	**59217,231**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1182,585	--	--	1182,585
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**60311,834**	**87,982**	**--**	**60399,816**
6		в том числе на 2021 год - 0 %	--	--	--	--
7		в том числе на 2022 год - 100 %	60311,834	87,982	--	60399,816
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1	--	--	--	--
9		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	--	--
10		Итого в текущих ценах на 2021 год	--	--	--	--
11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	63330,526	92,386	--	63422,912
12		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	7610,749	7610,749
13		Итого в текущих ценах на 2022 год	63330,526	92,386	7610,749	71033,661
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	7610,749	7610,749
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**63330,526**	**92,386**	**7610,749**	**71033,661**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А

Главный инженер проекта Темиров А.М

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			СК-57-21	Капитальный ремонт парка имени "Жастар" в селе Миялы Кзылкугинского района
Объект			02-01	Благоустройство
Смета			02-01-01	Общестроительные работы
Документ	1	12	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			04-01	Наружное электроосвещение
Смета			04-01-01	Общестроительные работы
Документ	2	18	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт парка имени "Жастар" в селе Миялы Кзылкугинского района
Шифр стройки СК-57-21
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	47230,463	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5743,223	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,199	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы л.3-ГП												
1	Е12-180101-2001 1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с оноской и укладкой в штабель**	м2 основания	2033,1		197,26	--	401049	--	--	288756	744989
		НР - 72%; СП - 8%				197,26	--	401049	--		55184	
2	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 ДЕМОНТАЖ СУЩ. АРКИ**	т конструкций	0,5		52986,55	10312,93	26493	5156	686	16020	45914
		НР - 72%; СП - 8%				41302,44	3198,43	20651	1599		3401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00022	0,00011	647579,00				71		
2.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	0,45	0,225	303,00				68		
2.3	147074 С	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	т	0,00005	0,000025	1863700,00				47		
2.4	272105 С	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0003	0,00015	651547,00				98		
2.5	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00097	0,000485	532604,00				258		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	55,88	960,47	36,09	53671	2017	--	37958	98959
		НР - 72%; СП - 8%			924,38	19,05	51654	1065		7330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,052 2,90576	--				--		
4	Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 К=0,6;0,7;0,5 ДЕМОНТАЖ	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по столбам без цоколя. Демонтаж**	м оград	53,1	2072,46	812,10	110048	43122	--	60842	184561
		НР - 72%; СП - 8%			1260,36	331,02	66925	17577		13671	
5	Е11-010207-0501 1101-0207-0501 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	6	255,65	195,34	1534	1172	--	597	2301
		НР - 72%; СП - 8%			60,31	77,79	362	467		170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				592795	51467	686	404173	1076724
							540641	20708	--	79756	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				566302				
	Всего заработная плата		Тенге					539099			
		Накладные расходы	Тенге				388153				
		Сметная прибыль	Тенге				76355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1030810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					539099			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26493				
	Материалы		Тенге				686				
	Всего заработная плата		Тенге					22250			
		Накладные расходы	Тенге				16020				
		Сметная прибыль	Тенге				3401				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					22250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1076724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								487
		Сметная заработная плата	Тенге					561349			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия л.5-ГП									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ									
6	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	189,46912	9210,84	1095,97	1745170	207653	1505569	60222	1949823
		НР - 72%; СП - 8%			168,62	272,83	31948	51693		144431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	208,416032	7220,00				1504764		
6.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	9,473456	85,00				805		
7	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		2368,364	1297,70	261,56	3073426	619470	2359150	213647	3550039
		НР - 72%; СП - 8%				40,03	85,26	94806	201927		262966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	447,620796	4761,00				2131123		
7.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	71,05092	85,00				6039		
8	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		2368,364	-210,94	-30,97	-499583	-73348	-426235	-17768	-558740
		НР - 72%; СП - 8%				--	-10,42	--	-24678		-41388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0378	89,524159	-4761,00				-426225		
9	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		165,78548	1268,84	1095,97	210355	181696	704	52694	284093
		НР - 72%; СП - 8%				168,62	272,83	27955	45231		21044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	8,289274	85,00				705		
10	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Цементно-песчанная смесь состава 1:5. Приготовление	м3		165,78548	16765,25	1230,03	2779435	203922	2206629	343540	3372813
		НР - 72%; СП - 8%				2225,07	652,98	368884	108255		249838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100329 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	1,11	184,021883	7220,00				1328638		
10.2	144511 С	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,25	41,44637	21075,00				873482		
11	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		2368,364	1531,25	146,23	3626557	346326	78558	2381445	6488642
		НР - 72%; СП - 8%				1351,85	44,71	3201673	105890		480640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	10,183965	7220,00				73528		
12	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2		2368,364	4262,01	--	10093991	--	10093991	--	10901510
		СП - 8%				--	--	--	--		807519	
Бортовой камень БР 100.20.8												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	519,63	1035,89	33,74	538280	17533	49962	344353	953243
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	14,40	470785	7483		70611	
14	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	8,32	90355,68	--	751759	--	751759	--	811900
		СП - 8%			--	--	--	--		60141	
15	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	16,64	36868,00	--	613484	--	613484	--	662563
		СП - 8%			--	--	--	--		49079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				22932874	1503252	17233571	3378133	28415886
							4196051	495801	--	2104881	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22932874				
	Материалы		Тенге				5774342				
	Всего заработная плата		Тенге					4691852			
	Местные материалы		Тенге				11459234				
		Накладные расходы	Тенге				3378133				
		Сметная прибыль	Тенге				2104881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28415888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3349
		Сметная заработная плата	Тенге					4691852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28415888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3349
		Сметная заработная плата	Тенге					4691852			
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение л.5-ГП									
		Газон									
16	Е11-470112-0102 1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	м2	230	191,18	--	43971	--	--	31659	81681
		НР - 72%; СП - 8%			191,18	--	43971	--		6050	
17	Е11-470112-106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	230	257,70	181,06	59271	41644	1955	18453	83942
		НР - 72%; СП - 8%			68,14	43,29	15672	9957		6218	
18	С1254-106-0101 254-106-0101 РСНБ РК 2015	**Семена многолетних трав**	кг	2,76	2870,00	--	7921	--	7921	--	8555
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		Деревья									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-470102-0201 1147-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**8**	**1262,24**	**219,45**	**10098**	**1755**	**--**	**6550**	**17980**
		НР - 72%; СП - 8%			**1042,79**	**94,40**	**8342**	**755**		**1332**	
20	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	**шт.**	**8**	**6115,67**	**1300,99**	**48925**	**10407**	**1142**	**29463**	**84659**
		НР - 72%; СП - 8%			**4672,06**	**443,06**	**37376**	**3544**		**6271**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	**147049 С**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**0,015 0,12**	**6931,00**				**832**		
21	С1254-102-3702 254-102-3702 РСНБ РК 2015	**Ясень обыкновенный Н свыше 2 м до 2,5 м**	**шт.**	**8**	**3348,00**	**--**	**26784**	**--**	**26784**	**--**	**28927**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2143**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**196970**	**53806**	**37802**	**86125**	**305744**
							105361	**14256**	**--**	**22648**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**196970**				
	Материалы		Тенге				**3096**				
	Всего заработная плата		Тенге					**119617**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**34705**				
		Накладные расходы	Тенге				**86125**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22648**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**305743**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119617**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**305743**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119617**			
		РАЗДЕЛ 4. Маф									
22	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**4**	**92350,00**	**208,00**	**369400**	**832**	**341460**	**23780**	**424636**
		НР - 5945 Тенге; СП - 7864 Тенге			**6777,00**	**62,00**	**27108**	**248**		**31456**	
23	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**8**	**20020,00**	**--**	**160160**	**--**	**160160**	**--**	**172976**
		СП - 1602 Тенге			**--**	**--**	**--**	**--**		**12816**	
24	Прайс СТПРАЙС	**Беседка**	**шт**	**3**	**910714,29**	**--**	**2732143**	**--**	**2732143**	**--**	**2950714**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**218571**	
25	Прайс СТПРАЙС	**Скульптра**	**шт**	**5**	**1821428,57**	**--**	**9107143**	**--**	**9107143**	**--**	**9835714**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**728571**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	**Прайс СТПРАЙС**	**Надпись МИЯЛЫ**	**шт**	**1**	**637500,00**	**--**	**637500**	**--**	**637500**	**--**	**688500**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**51000**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**13006346**	**832**	**12978406**	**23780**	**14072540**
							27108	**248**	**--**	**1042414**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**12476786**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12476786**				
		Сметная прибыль	Тенге				**998142**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**13474928**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**529560**				
	Материалы		Тенге				**501620**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27356**			
		Накладные расходы	Тенге				**23780**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44272**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**597612**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27356**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**14072540**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27356**			
		РАЗДЕЛ 5. Стеклопластикавая емкость л.5-ГП									
27	**Е11-170701-0101 1117-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Баки для воды массой до 0,5 т. Установка**	**бак**	**1**	**21352,08**	**1757,12**	**21352**	**1757**	**835**	**14003**	**38183**
		НР - 72%; СП - 8%			**18760,00**	**687,96**	**18760**	**688**		**2828**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	**249131 С**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**2,52 2,52**	**317,00**				**799**		
28	**С1244-204-0114 244-204-0114 РСНБ РК 2015**	**Емкость цилиндрическая с оребрением, V=15 м3 прим.Стеклопластик**	**шт.**	**1**	**1196243,00**	**--**	**1196243**	**--**	**1196243**	**--**	**1291942**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**95699**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1217595**	**1757**	**1197078**	**14003**	**1330125**
							18760	**688**	**--**	**98527**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1217595**				
	Материалы		Тенге				**835**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19448**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1196243**				
		Накладные расходы	Тенге				**14003**				
		Сметная прибыль	Тенге				**98527**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1330125**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19448**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1330125**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19448**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. Фундамент под памятник л.2-АС												
29	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		65,2	960,47	36,09	62623	2353	--	44288	115464
		НР - 72%; СП - 8%				924,38	19,05	60270	1242		8553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,052	3,3904	--				--		
30	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		65,2	9282,71	152,84	605233	9965	513262	62374	721016
		НР - 72%; СП - 8%				1257,76	70,94	82006	4625		53409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	498,78	58,00				28929		
30.2	293155 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм	м2	1,02	66,504	7210,00				479494		
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В12,5 F50 W6**	м3		0,45	38340,43	1155,22	17253	520	16060	577	19256
		НР - 72%; СП - 8%				1494,45	286,45	673	129		1426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	279200 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,02	0,459	33292,00				15281		
32	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В20 F100 W6**	м3		1,91	49463,77	2026,39	94476	3870	74585	12243	115256
		НР - 72%; СП - 8%				8387,82	514,79	16021	983		8537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	279245 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,015	1,93865	35793,00				69390		
33	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,001593	346394,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,003618	349485,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%				--	--	--	--		101	
35	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		3,9	930,69	20,22	3630	79	2265	935	4930
		НР - 72%; СП - 8%				329,87	3,16	1286	12		365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000624	203010,00				127		
35.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000936	53822,00				50		
35.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	9,36	223,00				2087		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	1,68		9282,71	152,84	15595	257	13225	1607	18578
		НР - 72%; СП - 8%				1257,76	70,94	2113	119		1376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	249624 С	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки**	кг	7,65	12,852	58,00				745		
36.2	293155 С	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм**	м2	1,02	1,7136	7210,00				12355		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					800626	17044	621213	122024	996461
								162369	7110	--	73811	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					800626				
	Материалы		Тенге					619397				
	Всего заработная плата		Тенге						169479			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1816				
		Накладные расходы	Тенге					122024				
		Сметная прибыль	Тенге					73811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					996461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
		Сметная заработная плата	Тенге						169479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					996461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
		Сметная заработная плата	Тенге						169479			
		РАЗДЕЛ 7. Фундамент под скульптуру (5 шт) л.4-АС										
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В12,5 F50 W6**	м3	1,445		38340,43	1155,22	55402	1669	51574	1853	61835
		НР - 72%; СП - 8%				1494,45	286,45	2159	414		4580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	279200 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	м3	1,02	1,4739	33292,00				49069		
38	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В20 F100 W6**	м3	5,625		49463,77	2026,39	278234	11399	219654	36056	339433
		НР - 72%; СП - 8%				8387,82	514,79	47181	2896		25143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	279245 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	м3	1,015	5,709375	35793,00				204356		
39	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,044		346394,00	--	15241	--	15241	--	16460
		СП - 8%				--	--	--	--		1219	
40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08		349485,00	--	27959	--	27959	--	30196
		СП - 8%				--	--	--	--		2237	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15		930,69	20,22	13960	303	8709	3597	18961
		НР - 72%; СП - 8%				329,87	3,16	4948	47		1405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0024	203010,00				487		
41.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0036	53822,00				194		
41.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	36	223,00				8028		
42	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,25		9282,71	152,84	160127	2637	135794	16502	190760
		НР - 72%; СП - 8%				1257,76	70,94	21696	1224		14130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	131,9625	58,00				7654		
42.2	293155 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм	м2	1,02	17,595	7210,00				126860		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					550923	16008	458931	58008	657645
								75984	4581	--	48714	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					550923				
	Материалы		Тенге					415730				
	Всего заработная плата		Тенге						80565			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					43200				
		Накладные расходы	Тенге					58008				
		Сметная прибыль	Тенге					48714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					657645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						80565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					657645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						80565			
		РАЗДЕЛ 8. Стена фундамента надписи										
43	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В12,5	м3	0,87		37230,61	1781,96	32391	1550	28781	1772	36896
		НР - 72%; СП - 8%				2368,17	461,36	2060	401		2733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,88305	32262,00				28489		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,78		930,69	20,22	3518	76	2195	906	4778
		НР - 72%; СП - 8%				329,87	3,16	1247	12		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000605	203010,00				123		
44.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000907	53822,00				49		
44.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	9,072	223,00				2023		
45	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01113		447247,00	--	4978	--	4978	--	5376
		СП - 8%				--	--	--	--		398	
46	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0006		1196281,36	1473,36	718	--	546	124	910
		НР - 72%; СП - 8%				287496,00	670,35	172	--		67	
47	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0383		103077,75	22488,92	3948	861	114	2330	6780
		НР - 72%; СП - 8%				77631,00	6868,86	2973	263		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000017	647579,00				11		
47.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,04596	303,00				14		
47.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1863700,00				7		
47.4	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000012	439993,00				5		
47.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000023	651547,00				15		
47.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000074	532604,00				40		
48	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0383		868671,00	--	33270	--	33270	--	35932
		СП - 8%				--	--	--	--		2662	
49	Е12-120102-0701 1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	435		229,14	6,83	99676	2971	73837	16515	125486
		НР - 72%; СП - 8%				52,57	0,16	22868	70		9295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	149231 С	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000161	0,070035	1054270,00				73836		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	**Е12-120102-0801 1212-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов**	**м2**	**435**	**266,84**	**15,64**	**116075**	**6803**	**66468**	**31314**	**159180**
		НР - 72%; СП - 8%			**98,40**	**1,58**	**42804**	**687**		**11791**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	**249431 С**	**Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б**	**кг**	**0,323 140,505**	**459,00**				**64492**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**294574**	**12261**	**210189**	**52961**	**375338**
							72124	**1433**	**--**	**27802**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**257356**				
		Материалы	Тенге				**171824**				
		Всего заработная плата	Тенге					**70321**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4978**				
		Накладные расходы	Тенге				**50631**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24638**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**332625**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70321**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**37218**				
		Материалы	Тенге				**113**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3236**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**33270**				
		Накладные расходы	Тенге				**2330**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3164**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**42712**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3236**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**375337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**73557**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**47230463**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5198398**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1656427**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**544825**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**32737875**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4139207**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3498553**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт парка имени "Жастар" в селе Миялы Кзылкугинского района
Шифр стройки СК-57-21
Наименование объекта - Наружное электроосвещение
Шифр объекта 04-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	9876,320	тыс.тенге
Сметная заработная плата	880,928	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,590	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж										
1	**Ц13-080205-0904 1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСН РК 8.04-02-2015 п.6.1.1 к=0,3 демонтаж**	**Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий**	**шт.**	**1**		**1453,10**	**776,11**	**1453**	**776**	**--**	**688**	**2312**
		НР - 72%; СП - 8%				**676,99**	**277,90**	**677**	**278**		**171**	
2	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**200**		**106,96**	**0,25**	**21392**	**50**	**--**	**15385**	**39719**
		НР - 72%; СП - 8%				**106,71**	**0,13**	**21342**	**26**		**2942**	
		КЛ 0,4кВ										
3	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**53,82**		**385,44**	**385,44**	**20744**	**20744**	**--**	**3007**	**25651**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**77,60**	**--**	**4176**		**1900**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	17,94	934,56	--	16766	--	--	12072	31145
		НР - 72%; СП - 8%			934,56	--	16766	--		2307	
5	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,94	7220,00	--	129527	--	129527	--	139889
		СП - 8%			--	--	--	--		10362	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,88	1026,43	--	36828	--	--	26516	68412
		НР - 72%; СП - 8%			1026,43	--	36828	--		5068	
7	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	451	206,39	80,81	93082	36445	--	43764	147794
		НР - 61%; СП - 8%			125,58	33,50	56637	15108		10948	
8	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	22	538,00	--	11836	--	11836	--	12783
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
9	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	429	231,00	--	99099	--	99099	--	107027
		СП - 8%			--	--	--	--		7928	
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	299	364,09	161,08	108863	48163	13458	45779	167014
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	54,65	47242	16340		12371	
11	С1243-110-0905 243-110-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-1	км	0,01	415345,00	--	4153	--	4153	--	4485
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
12	С1243-110-0904 243-110-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-1	км	0,019	293756,00	--	5581	--	5581	--	6028
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
13	С1243-110-0903 243-110-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-1	км	0,178	199459,00	--	35504	--	35504	--	38344
		СП - 8%			--	--	--	--		2840	
14	С1243-110-0902 243-110-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-1	км	0,01	152380,00	--	1524	--	1524	--	1646
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
15	С1243-110-0901 243-110-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,082	95973,00	--	7870	--	7870	--	8500
		СП - 8%			--	--	--	--		630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,006	191326,94	28229,02	1148	170	676	298	1562
		НР - 80%; СП - 8%			50308,02	11751,85	302	71		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500	комплект	3 0,018	3666,00				66		
16.2	242831 С	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	4 0,024	1822,00				44		
17	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,006	317171,00	--	1903	--	1903	--	2055
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
18	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	574,00	--	10332	--	10332	--	11159
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
19	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	185,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
20	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,299	32169,58	21635,98	9619	6469	--	2866	13484
		НР - 61%; СП - 8%			10533,60	5178,60	3150	1548		999	
21	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	299	38,00	--	11362	--	11362	--	12271
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
		Комплектные изделия									
22	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4838,06	1457,70	9676	2915	197	5613	16513
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	616,19	6564	1232		1223	
23	С1247-201-0827 247-201-0827 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	35833,00	--	35833	--	35833	--	38700
		СП - 8%			--	--	--	--		2867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	515-301-0256 515-301-0256 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601	шт.	1	87982,00	--	87982	--		--	87982
					--	--	--	--	87982	--	
25	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1543,67	89,09	1544	89	27	1056	2807
		НР - 72%; СП - 8%			1427,67	38,37	1428	38		208	
26	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14439,00	--	14439	--	14439	--	15594
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
27	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	3196,27	26,43	73514	608	37118	25767	107224
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	--	35788	--		7943	
28	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
29	С1247-204-0702 247-204-0702 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	22	681,00	--	14982	--	14982	--	16181
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
		Освещение									
30	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	22	29674,16	10023,74	652832	220523	42117	386288	1122249
		НР - 80%; СП - 8%			17736,00	4212,17	390192	92668		83130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,014 0,308	136744,00				42117		
31	С1247-105-0813 247-105-0813 РСНБ РК 2015	Парковый столб типа EKTOR 2500, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт.	20	176540,00	--	3530800	--	3530800	--	3813264
		СП - 8%			--	--	--	--		282464	
32	С1247-306-0203 247-306-0203 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	шт.	2	60033,00	--	120066	--	120066	--	129671
		СП - 8%			--	--	--	--		9605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ФБ-0,159-1,5**	**т**	**0,66**	**685096,00**	**--**	**452163**	**--**	**452163**	**--**	**488336**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36173**	
34	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ЗФ1**	**т**	**0,0414**	**685096,00**	**--**	**28363**	**--**	**28363**	**--**	**30632**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2269**	
35	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**22**	**5329,37**	**1100,89**	**117246**	**24220**	**38873**	**51108**	**181822**
		НР - 72%; СП - 8%			**2461,50**	**765,00**	**54153**	**16830**		**13468**	
36	С1247-306-0314 247-306-0314 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/25-1,42 высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**2**	**9572,00**	**--**	**19144**	**--**	**19144**	**--**	**20676**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1532**	
37	С1247-105-0169 247-105-0169 РСНБ РК 2015	**Светильник садово-паркового освещения Park-Shuak-13-80-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000К, IP67 при ATAMAN 70w**	**шт.**	**20**	**92855,00**	**--**	**1857100**	**--**	**1857100**	**--**	**2005668**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148568**	
38	С1247-104-0127 247-104-0127 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-96, мощность 118 Вт, IP67**	**шт.**	**2**	**112375,00**	**--**	**224750**	**--**	**224750**	**--**	**242730**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17980**	
39	С1243-902-0201 243-902-0201 РСНБ РК 2015	**Наконечник кольцевой изолированный, медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-4**	**100 шт.**	**0,66**	**2153,00**	**--**	**1421**	**--**	**1421**	**--**	**1535**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**114**	
40	С1252-207-1031 252-207-1031 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции**	**шт.**	**90**	**1553,00**	**--**	**139770**	**--**	**139770**	**--**	**150952**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11182**	
41	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**22**	**716,68**	**416,30**	**15767**	**9159**	**2437**	**5266**	**22716**
		НР - 72%; СП - 8%			**189,60**	**142,85**	**4171**	**3143**		**1683**	
42	С1243-142-0311 243-142-0311 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2**	**км**	**0,022**	**233811,00**	**--**	**5144**	**--**	**5144**	**--**	**5556**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**412**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	120		107,73	1,21	12928	145	1325	8250	22873
		НР - 72%; СП - 8%				95,48	0,01	11458	1		1694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,48	1978,00				949		
43.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,252	836,00				211		
44	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,12		468325,00	--	56199	--	56199	--	60695
		СП - 8%				--	--	--	--		4496	
45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В20	м3	6,49		39595,03	1155,22	256972	7497	239776	10518	288889
		НР - 91%; СП - 8%				1494,45	286,45	9699	1859		21399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	6,6198	34522,00				228529		
46	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24		886,22	25,83	21269	620	15508	3847	27126
		НР - 72%; СП - 8%				214,20	8,44	5141	203		2009	
47	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	23		4440,91	175,27	102141	4032	73476	18625	130428
		НР - 72%; СП - 8%				1071,00	53,72	24633	1236		9661	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**9876320**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					726171				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						382625			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						154757			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7287767		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							87982		
		- Накладные расходы	Тенге								666713	
		- Сметная прибыль	Тенге								725065	

Составил Гениев С.Д.

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт парка имени "Жастар" в селе Миялы Кзылкугинского района

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
Строительные материалы и конструкции (затрат 80,7939% при пороге 80%)					
1	255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	2368,364	Казахстан
2	СТПРАЙС	Скульптра	шт	5	Казахстан
3	247-105-0813 РСНБ РК 2015	Парковый столб типа EKTOR 2500, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт.	20	Казахстан
4	СТПРАЙС	Беседка	шт	3	Казахстан
5	247-105-0169 РСНБ РК 2015	Светильник садово-паркового освещения Park-Shuak-13-80-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000К, IP67 при ATAMAN 70w	шт.	20	Казахстан
6	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	358,096637	Казахстан
7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	218,599997	Казахстан
8	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	184,021883	Казахстан
Строительные материалы и конструкции (затрат 15,768% при пороге 15%)					

1	2	3	4	5	6
9	244-204-0114 РСНБ РК 2015	Емкость цилиндрическая с оребрением, V=15 м3 прим.Стеклопластик	шт.	1	Казахстан
10	261-107-0102 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	41,44637	Казахстан
11	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,32	Казахстан
12	СТПРАЙС	Надпись МИЯЛЫ	шт	1	Казахстан
13	231-302-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм	м2	85,8126	Казахстан
14	212-101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	16,64	Казахстан
15	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ФБ-0,159-1,5	т	0,66	Казахстан
16	212-101-0704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	7,648025	Казахстан
17	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,6198	Казахстан
18	247-104-0127 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-96, мощность 118 Вт, IP67	шт.	2	Казахстан
19	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	35,52546	Казахстан
20	252-207-1031 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	90	Казахстан
Строительные материалы и конструкции (затрат 3,4382% при пороге 5%)					
21	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,94	Казахстан
22	247-306-0203 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	шт.	2	Казахстан
23	241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	429	Казахстан
24	236-101-0110 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,070035	Казахстан
25	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1863	Казахстан
26	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	140,505	Казахстан
27	212-101-0504 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,9329	Казахстан
28	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,12	Казахстан

1	2	3	4	5	6
29	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0613	Казахстан
30	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,308	Казахстан
31	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	44,88	Казахстан
32	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,883371	Казахстан
33	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	643,5945	Казахстан
34	247-201-0827 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	Казахстан
35	243-110-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-1	км	0,178	Казахстан
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,083618	Казахстан
37	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,88305	Казахстан
38	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ЗФ1	т	0,0414	Казахстан
39	254-102-3702 РСНБ РК 2015	Ясень обыкновенный Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	8	Казахстан
40	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,395205	Казахстан
41	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	227,251984	Казахстан
42	247-306-0314 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/25-1,42 высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	Казахстан
43	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,045593	Казахстан
44	247-204-0702 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	22	Казахстан
45	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0312	Казахстан
46	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	23	Казахстан
47	247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	Казахстан
48	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	54,432	Казахстан

1	2	3	4	5	6
49	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	22	Казахстан
50	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	299	Казахстан
51	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	Казахстан
52	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001605	Казахстан
53	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,311778	Казахстан
54	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	2,76	Казахстан
55	243-110-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,082	Казахстан
56	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,056107	Казахстан
57	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,301	Казахстан
58	243-110-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-1	км	0,019	Казахстан
59	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,022	Казахстан
60	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01113	Казахстан
61	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,002744	Казахстан
62	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,829935	Казахстан
63	243-110-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-1	км	0,01	Казахстан
64	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	63,0975	Казахстан
65	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,009913	Казахстан
66	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	Казахстан
67	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,413	Казахстан

1	2	3	4	5	6
68	243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,006	Казахстан
69	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,004785	Казахстан
70	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	Казахстан
71	243-110-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-1	км	0,01	Казахстан
72	243-902-0201 РСНБ РК 2015	Наконечник кольцевой изолированный, медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-4	100 шт.	0,66	Казахстан
73	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,48	Казахстан
74	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00145385	Казахстан
75	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00382	Казахстан
76	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,52	Казахстан
77	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0036288	Казахстан
78	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,244	Казахстан
79	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0006	Казахстан
80	252-207-0609 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	0,102	Казахстан
81	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,472479	Казахстан
82	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000868	Казахстан
83	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	3,4661	Казахстан
84	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0005593	Казахстан
85	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0054432	Казахстан
86	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,6798	Казахстан

1	2	3	4	5	6
87	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,252	Казахстан
88	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,923014	Казахстан
89	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,276	Казахстан
90	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,322	Казахстан
91	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00017298	Казахстан
92	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,138	Казахстан
93	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,192	Казахстан
94	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,27096	Казахстан
95	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1416	Казахстан
96	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00212145	Казахстан
97	261-107-0684 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,018	Казахстан
98	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,034094	Казахстан
99	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00024	Казахстан
100	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00002883	Казахстан
101	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,459635	Казахстан
102	252-207-1002 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,024	Казахстан
103	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,03132	Казахстан
104	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00029695	Казахстан
105	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000516	Казахстан
106	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00008937	Казахстан
107	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0408	Казахстан

1	2	3	4	5	6
108	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00539121	Казахстан
109	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00013535	Казахстан
110	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	Казахстан
111	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00003266	Казахстан
112	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,138	Казахстан
113	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,023	Казахстан
114	252-207-0914 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	0,12	Казахстан
115	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000693	Казахстан
116	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	Казахстан
117	252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	0,12	Казахстан
118	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,081288	Казахстан
119	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	Казахстан
120	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0294528	Казахстан
121	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,023	Казахстан
122	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,02	Казахстан
123	252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	0,12	Казахстан
124	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,0078	Казахстан
125	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	6,29616	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 100,0% при пороге 80%)					
1	515-301-0256 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ «Аппарат акима ГУ «Аппарат акима Миялинского сельского округа»

Салыков С.

Шифр стройки: **СК-57-21**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт парка имени "Жастар" в селе Миялы Кзылкугинского района**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**402,62188**	**2,906930**	**2,906930**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	218,6	1,578292	1,578292	100,00	Казахстан
100329	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	184,02188	1,328638	1,328638	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**393,6221**	**1,926897**	**1,926897**	**100,00**	**Казахстан**
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	35,52546	0,221999	0,221999	100,00	Казахстан
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	358,09664	1,704898	1,704898	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**17,08378**	**0,595114**	**0,595114**	**100,00**	**Казахстан**
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,88305	0,028489	0,028489	100,00	Казахстан
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,6198	0,228529	0,228529	100,00	Казахстан
279200	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,9329	0,064350	0,064350	100,00	Казахстан
279245	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	7,64803	0,273746	0,273746	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0,31178**	**0,009368**	**0,009368**	**100,00**	**Казахстан**
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,31178	0,009368	0,009368	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**2368,364**	**10,093991**	**10,093991**	**100,00**	**Казахстан**
116652	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	2368,364	10,093991	10,093991	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,07596**	**0,076250**	**0,076250**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан
149231	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,07004	0,073841	0,073841	100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00479	0,001816	0,001816	100,00	Казахстан
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00017	0,000111	0,000111	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00087	0,000442	0,000442	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**155,417**	**0,072258**	**0,072258**	**100,00**	**Казахстан**
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан

249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,000018	0,000018	100,00	Казахстан
249431	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	140,505	0,064492	0,064492	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,301	0,005734	0,005734	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,138	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,413	0,001977	0,001977	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**41,44918**	**0,873573**	**0,873573**	**100,00**	**Казахстан**
144511	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	41,44637	0,873482	0,873482	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00212	0,000069	0,000069	100,00	Казахстан
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00069	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**706,692**	**0,041430**	**0,041430**	**100,00**	**Казахстан**
249624	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	643,5945	0,037328	0,037328	100,00	Казахстан
249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	63,0975	0,004101	0,004101	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**85,8126**	**0,618709**	**0,618709**	**100,00**	**Казахстан**
293155	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм	м2	85,8126	0,618709	0,618709	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**451**	**0,110935**	**0,110935**	**100,00**	**Казахстан**
154265	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	429	0,099099	0,099099	100,00	Казахстан
154269	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	22	0,011836	0,011836	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**т**	**0,00363**	**0,000737**	**0,000737**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00363	0,000737	0,000737	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**54,432**	**0,012138**	**0,012138**	**100,00**	**Казахстан**
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	54,432	0,012138	0,012138	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**1,24778**	**0,087776**	**0,087776**	**100,00**	**Казахстан**
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0003	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,308	0,042117	0,042117	100,00	Казахстан
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,88337	0,038560	0,038560	100,00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05611	0,007058	0,007058	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**4,86126**	**0,004509**	**0,004509**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,82994	0,004468	0,004468	100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,03132	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**3,52425**	**0,000334**	**0,000334**	**100,00**	**Казахстан**
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1416	0,000078	0,000078	100,00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,45964	0,000051	0,000051	100,00	Казахстан

128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,92301	0,000205	0,000205	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,00539**	**0,000030**	**0,000030**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00539	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**0,36114**	**0,138781**	**0,138781**	**100,00**	**Казахстан**
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00274	0,004969	0,004969	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0312	0,014650	0,014650	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00056	0,000298	0,000298	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08362	0,029224	0,029224	100,00	Казахстан
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04559	0,015792	0,015792	100,00	Казахстан
279861	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01113	0,004978	0,004978	100,00	Казахстан
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1863	0,068870	0,068870	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м**	**18**	**0,010332**	**0,010332**	**100,00**	**Казахстан**
277277	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	0,010332	0,010332	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,06193**	**0,053818**	**0,053818**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0613	0,053250	0,053250	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0006	0,000544	0,000544	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00003	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**0,447**	**0,117878**	**0,117878**	**100,00**	**Казахстан**
192210	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-1	км	0,01	0,001524	0,001524	100,00	Казахстан
192211	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-1	км	0,178	0,035504	0,035504	100,00	Казахстан
192212	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-1	км	0,019	0,005581	0,005581	100,00	Казахстан
192213	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-1	км	0,01	0,004153	0,004153	100,00	Казахстан
196833	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,12	0,056199	0,056199	100,00	Казахстан
237110	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,022	0,005144	0,005144	100,00	Казахстан

237874	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0.6/1.0	км	0,006	0,001903	0,001903	100,00	Казахстан
293825	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,082	0,007870	0,007870	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**2**	**0,224750**	**0,224750**	**100,00**	**Казахстан**
264286	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-96, мощность 118 Вт, IP67	шт.	2	0,224750	0,224750	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**0,468**	**0,000266**	**0,000266**	**100,00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,192	0,000086	0,000086	100,00	Казахстан
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,276	0,000180	0,000180	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**2,244**	**0,000550**	**0,000550**	**100,00**	**Казахстан**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,244	0,000550	0,000550	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**174,486**	**3,894180**	**3,894180**	**100,00**	**Казахстан**
242664	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	0,12	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан
242799	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	0,12	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан
242811	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	0,12	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан
242831	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,024	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	23	0,014628	0,014628	100,00	Казахстан
264424	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	0,035833	0,035833	100,00	Казахстан
264801	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	22	0,014982	0,014982	100,00	Казахстан
264845	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001691	0,001691	100,00	Казахстан
266037	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	0,014439	0,014439	100,00	Казахстан
277267	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	0,002220	0,002220	100,00	Казахстан
277271	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	90	0,139770	0,139770	100,00	Казахстан
289222	Парковый столб типа EKTOR 2500, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт.	20	3,530800	3,530800	100,00	Казахстан
289311	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	шт.	2	0,120066	0,120066	100,00	Казахстан
289331	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/25-1,42 высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	0,019144	0,019144	100,00	Казахстан
306169	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	0,102	0,000519	0,000519	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**0,5208**	**0,000988**	**0,000988**	**100,00**	**Казахстан**
242795	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0408	0,000039	0,000039	100,00	Казахстан
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,48	0,000949	0,000949	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,02945**	**0,000011**	**0,000011**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,02945	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						

33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**7,01081**	**0,492332**	**0,492332**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00145	0,000939	0,000939	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00544	0,000293	0,000293	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00003	0,000056	0,000056	100,00	Казахстан
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00024	0,000058	0,000058	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00382	0,000895	0,000895	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00161	0,009496	0,009496	100,00	Казахстан
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00052	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан
295913	Мусор строительный	т	6,29616			100,00	Казахстан
С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ЗФ1	т	0,0414	0,028363	0,028363	100,00	Казахстан
С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ФБ-0,159-1,5	т	0,66	0,452163	0,452163	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**1,45448**	**0,002082**	**0,002082**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,322	0,000145	0,000145	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,47248	0,000516	0,000516	100,00	Казахстан
С1243-902-0201	Наконечник кольцевой изолированный, медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-4	100 шт.	0,66	0,001421	0,001421	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**272,94294**	**1,514967**	**1,514967**	**100,00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,27096	0,000082	0,000082	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,52	0,000799	0,000799	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	227,25198	0,019316	0,019316	100,00	Казахстан
С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,94	0,129527	0,129527	100,00	Казахстан
С1212-101-0624	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	16,64	0,613484	0,613484	100,00	Казахстан
С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,32	0,751759	0,751759	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**14,4831**	**0,011622**	**0,011622**	**100,00**	**Казахстан**
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,08129	0,000012	0,000012	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	0,138	0,000098	0,000098	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,02	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	3,4661	0,000312	0,000312	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,023	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,023	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,6798	0,000254	0,000254	100,00	Казахстан

244576	Семена многолетних трав	кг	2,76	0,007921	0,007921	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,00991	0,002748	0,002748	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,252	0,000211	0,000211	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	0,000027	0,000027	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**3,39521**	**0,023532**	**0,023532**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,39521	0,023532	0,023532	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**74,8878**	**3,206710**	**3,206710**	**100,00**	**Казахстан**
147170	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,0078	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
147763	Хомутик	шт.	44,88	0,038597	0,038597	100,00	Казахстан
295215	Ясень обыкновенный Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	8	0,026784	0,026784	100,00	Казахстан
515-301-0256	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601	шт.	1	0,087982	0,087982	100,00	Казахстан
С1244-204-0114	Емкость цилиндрическая с оребрением, V±15 м3 прим.Стеклопластик	шт.	1	1,196243	1,196243	100,00	Казахстан
С1247-105-0169	Светильник садово-паркового освещения Park-Shuak-13-80-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000К, IP67 при ATAMAN 70w	шт.	20	1,857100	1,857100	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,03409**	**0,000060**	**0,000060**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,03409	0,000060	0,000060	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**0,018**	**0,000066**	**0,000066**	**100,00**	**Казахстан**
147589	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,018	0,000066	0,000066	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**299**	**0,011362**	**0,011362**	**100,00**	**Казахстан**
290075	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	299	0,011362	0,011362	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**9**	**12,476786**	**12,476786**	**100,00**	**Казахстан**
СПрайс	Беседка	шт	3	2,732143	2,732143	100,00	Казахстан
СПрайс	Надпись МИЯЛЫ	шт	1	0,637500	0,637500	100,00	Казахстан
СПрайс	Скульптра	шт	5	9,107143	9,107143	100,00	Казахстан
	Итого:			**39,612050**	**39,612050**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**