Форма 1

"Махамбетский рай-отдел ЖКХ, ПТ и АД"
(наименование организации)

[illegible] в сумме	2125740,282	тыс.тенге
[illegible]		
[illegible] добавленную стоимость (НДС)	227757,887	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____" _____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги в селе Махамбет Махамбетского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			8034,634	8034,634
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			267,857	267,857
		Итого по разделу I			**8302,491**	**8302,491**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	1830683,186	0,000	401,993	1831085,179

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 1831085,179.2,38% = 43579,827			43579,827	43579,827
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 1831085,179.0,82% = 15014,898			15014,898	15014,898
		Итого по разделу III			**58594,725**	**58594,725**
		Итого по сводному сметному расчету	**1830683,186**	**0,000**	**67299,209**	**1897982,395**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			227757,887	227757,887
		Всего по сводному сметному расчету	**1830683,186**	**0,000**	**295057,096**	**2125740,282**

Руководитель проектной организации

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2050815,4 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 219730,221 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги в селе Махамбет Махамбетского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Восстановление и закрепление трассы дороги	154144,231	--	401,993	154546,224
2	2-2	Основные работы	1563584,588	--	--	1563584,588
		Всего по главе	**1717728,819**	**--**	**401,993**	**1718130,812**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
3	6-2	Наружное газоснабжение	10097,34	--	--	10097,34
4	6-1	Наружные сети водоснабжения и канализации	23271,804	--	--	23271,804
		Всего по главе	**33369,144**	**--**	**--**	**33369,144**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1751097,963**	**--**	**401,993**	**1751499,956**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	18211,419	--	--	18211,419
		Всего по главе	**18211,419**	**--**	**--**	**18211,419**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1769309,382**	**--**	**401,993**	**1769711,375**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	25478,055	--	--	25478,055
		Всего по главе	**25478,055**	**--**	**--**	**25478,055**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1794787,437**	**--**	**401,993**	**1795189,43**
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	35895,749	--	--	35895,749
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1830683,186**	**--**	**401,993**	**1831085,179**
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	219730,221	219730,221
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1830683,186**	**--**	**220132,214**	**2050815,4**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 3

Наименование стройки Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги в селе Махамбет Махамбетского района Атырауской

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Восстановление и закрепление трассы дороги
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	154546,224	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	6,859	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	12347,572	тыс.тнг.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Восстановление и закрепление трассы дороги	--	--	401,993	401,993	--	--	--
2.	2-1-2	Подготовительные работы	154144,231	--	--	154144,231	6,859	12347,572	--
		ИТОГО	**154144,231**	--	**401,993**	**154546,224**	**6,859**	**12347,572**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги в селе Махамбет Махамбетского района Атырауской области
Шифр стройки 780
Наименование объекта - Восстановление и закрепление трассы дороги
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Восстановление и закрепление трассы дороги
(наименование работ и зат рат)

Основание: РП

Сметная стоимость 401.993 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Восстановление и закрепление трассы дороги										
1	СБОРНИК ЦЕН НА ИЗЫСК.РАБОТЫ прил.3 таб.17	Восстановление и закрепление трассы дороги III категории	км		8,229	48850,75	--	401993	--	--	--	401993
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					401993	--	--	--	401993
								--	--	--	--	
	Стоимость прочих работ		Тенге					401993				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					401993				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					401993				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									401993
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					401993				

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги в селе Махамбет Махамбетского района Атырауской области
Шифр стройки 780
Наименование объекта - Подготовительные работы
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	154144.231	тыс.тенге
Сметная заработная плата	12347.571	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6.859	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НТ-1, КТ-1 L=8229 м										
		Расчистка территории										
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Очистка территории от мусора бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1500		66,50	66,50	99750	99750	–	20887	130288
		НР - 72%; СП - 8%				–	19,34	–	29010		9651	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007355	11,0325							
1.2	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,007355	11,0322		9042,00		99753			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007355	11,0322		2629,00		29004			
2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Очистка территории от мусора бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1500		52,64	52,64	78960	78960	–	16524	103123
		НР - 72%; СП - 8%				–	15,30	–	22950		7639	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005821	8,7315							
2.2	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,005821	8,7318		9042,00		78953			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005821	8,7318		2629,00		22956			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1500		260,39	260,39	390585	390585	--	67468	494697
		НР - 72%; СП - 8%				--	62,47	--	93705		36644	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02376	35,64							
3.2	3102 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,02376	35,64		10959,00		390579			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02376	35,64		2629,00		93698			
4	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т-км	50000		81,00	--	4050000	--		--	4374000
		СП - 8%				--	--	--	--		324000	
		Устройство резервных труб										
5	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	10400		261,50	261,50	2719600	2719600	--	495406	3472207
		НР - 72%; СП - 8%				--	66,16	--	688064		257200	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025164	261,7056							
5.2	3101 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,025164	261,7056		10392,00		2719645			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025164	261,7056		2629,00		688024			
6	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9984		59,57	59,57	594747	594747	--	124504	776792
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,32	--	172923		57540	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006588	65,7746							
6.2	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,006588	65,774592		9042,00		594734			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006588	65,774592		2629,00		172921			
7	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9984		28,71	28,71	286641	286640	--	60024	374398
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,35	--	83366		27733	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003175	31,6992							
7.2	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,003175	31,701197		9042,00		286642			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003175	31,701197		2629,00		83342			
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	9984		241,97	116,12	2415852	1159342	--	1279639	3991130
		НР - 72%; СП - 8%				125,85	52,16	1256510	520765		295639	
8.1	20001 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,11664	1164,53376	1079,00		1256532				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02835	283,0464							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,02835	283,0464		4044,00		1144640			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02835	283,0464		1840,00		520805			
8.4	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1134	1132,1856		13,00		14718			
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**416**		12105,34	216,48	5035822	90056	4298237	669697	6161961
		НР - 99%; СП - 8%				1556,56	69,55	647529	28933		456442	
9.1	20229 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1016	458,2656	1413,00		647529				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0378	15,7248							
9.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0378	15,7248		5727,00		90056			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0378	15,7248		1840,00		28934			
9.4	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**457,6**	**9393,00**				**4298237**		
10	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,08**		2928571,20	1281957,56	6091428	2666472	423954	3915728	10807728
		НР - 99%; СП - 8%				1442789,28	458787,81	3001002	954279		800572	
10.1	20249 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	714,96	1487,1168	2018,00		3001002				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	209,8872	436,5654							
10.3	126 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	124,0056	257,931648		6822,00		1759610			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	124,0056	257,931648		2199,00		567192			
10.4	270 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,782	3,70656		9872,00		36591			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,782	3,70656		2629,00		9745			
10.5	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	33,804	70,31232		8570,00		602577			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	33,804	70,31232		2629,00		184851			
10.6	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	71,28	148,2624		32,00		4744			
10.7	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	45,9	95,472		49,00		4678			
10.8	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	26,568	55,26144		13,00		718			
10.9	2349 С	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	49,7448	103,469184		2445,00		252982			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	49,7448	103,469184		1840,00		190383			
10.10	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5508	1,145664		3990,00		4571			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5508	1,145664		1840,00		2108			
10.11	**127966 С**	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	**кг**	**70**	**145,6**	**962,00**				**140067**		
10.12	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,24	0,4992	93036,00				46444		
10.13	**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,14**	**0,2912**	**278998,00**				**81244**		
10.14	**249131 С**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**252**	**524,16**	**298,00**				**156200**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	С1241-102-0252 241-102-0252 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	2080		44916,00	--	93425280	--	93425280	--	100899302
		СП - 8%				--	--	--	--		7474022	
12	Е11-220601-0110 1122-0601-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	2,08		4678473,28	703163,88	9731224	1462581	7457890	1229337	11837406
		НР - 99%, СП - 8%				389784,96	207212,45	810753	431002		876845	
12.1	20241 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	222,48	462,7584	1752,00		810753				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	84,456	175,6685							
12.3	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	50,328	104,68224		8570,00		897127			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	50,328	104,68224		2629,00		275210			
12.4	863 С	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	54,2484	112,836672		1549,00		174784			
12.5	1087 С	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром от 350 до 500 мм	маш.-ч	6,8256	14,197248		9737,00		138239			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	13,6512	28,394496		2199,00		62440			
12.6	1108 С	Машины изоляционные для труб диаметром от 350 до 500 мм	маш.-ч	10,0332	20,869056		8680,00		181143			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	20,0664	41,738112		2198,00		91782			
12.7	1961 С	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,8252	3,796416		17490,00		66399			
12.8	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4104	0,853632		5727,00		4889			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4104	0,853632		1840,00		1571			
12.9	**135569 С**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**м2**	**1710**	**3556,8**	**405,00**				**1440504**		
12.10	**135874 С**	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**5780**	**12022,4**	**347,00**				**4171773**		
12.11	**136328 С**	**Холст стекловолокнистый ВВ-Г**	**10 м2**	**159**	**330,72**	**4844,00**				**1602008**		
12.12	147035 С	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	1,2	2,496	346,00				864		
12.13	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,21	0,4368	9128,00				3987		
12.14	149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,22	0,4576	441048,00				201824		
12.15	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,624	59186,00				36932		
13	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 110 мм. Укладка**	км трубопровода	2,08		56568,81	3878,28	117663	8067	2135	110069	245950
		НР - 99%; СП - 8%				51663,74	1788,48	107461	3720		18219	
13.1	20243 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28,512	59,30496	1812,00		107461				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,972	2,0218							
13.3	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,972	2,02176		3990,00		8067			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,972	2,02176		1840,00		3720			
13.4	147047 С	Ветошь	кг	3	6,24	119,00				743		
13.5	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4	8,32	167,00				1389		
13.6	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,006	0,01248	298,00				4		
14	С1241-201-0910 241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	2080		1098,00	--	2283840	--	2283840	--	2466547

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		182707	
15	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	2080		1901,36	11,55	3954822	24024	442229	3460644	8008703
		НР - 99%, СП - 8%				1677,20	3,38	3488569	7030		593237	
15.1	20244 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,91152	1895,9616	1840,00		3488569				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001836	3,8189							
15.3	1042 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,281664	585,86112		15,00		8788			
15.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001836	3,81888		3990,00		15237			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001836	3,81888		1840,00		7027			
15.5	127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	1,11904	316,00				354		
15.6	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,07696	739102,00				56881		
15.7	147673 С	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	0.226	470.08	819.00				384996		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					131276214	9580824	108333565	11449927	154144232
								9311824	3035747	--	11418090	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					131276214				
	Материалы		Тенге					12624448				
	Всего заработная плата		Тенге						12347571			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					95709120				
	Транспортные расходы		Тенге					4050000				
		Накладные расходы	Тенге					11449927				
		Сметная прибыль	Тенге					11418090				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					154144231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6859
		Сметная заработная плата	Тенге						12347571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					154144231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6859
		Сметная заработная плата	Тенге						12347571			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									154144231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9311824				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9580824			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3035747			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							108333568		
		- Перевозка грузов	Тенге					4050000				
		- Накладные расходы	Тенге								11449927	
		- Сметная прибыль	Тенге								11418090	