ГСЛ №01018

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Парк отдыха по адресу: Атырауская область, Исатайский район,Камыскалинский с/о,аул.Х.Ергалиева

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Сметный расчет стоимости строительства

Локальные сметы

Директор Жумагалиев Х.

Алматы 2022 г.

Пояснительная записка

К сметному расчету по объекту:
««Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аулХ.Ергалиева»

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных в действие на территории Республики Казахстан с 24.06.2015г. и приказами Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 114-нк от 08.06.2022 г.«Об утверждении нормативно-технических документов по ценообразованию в строительстве и сметам», утверждающим и вводящим в действие с 10 июня 2022г.: ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2022 год (Выпуск 2)(17 сборников); ССЦ РК 8.04-09-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2022 год (выпкск 2)(Книги 1,2,3); СЦПГ РК 8.04-12-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» 2022 год; СЦЭМРК 8.04-11-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2022 год; «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022 Изменения и дополнения Выпуск 26.

Территориальный район принят –6.04(.Атырауская область, Исатайский район).

На итог заработной платы (основной заработной платы рабочих и заработной платы рабочих, обслуживающих машины и механизмы) в прямых затратах начислены накладные расходы. Нормы накладных расходов взяты, согласно Приложения №2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк.отдельно для каждого вида работ. На сумму прямых затрат и накладных расходов начислена сметная прибыль в размере 8%.

Средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу 14 ноября 2017 года №249-нқ);

Территориальный район – 6.04 (.Атырауская область, Исатайский район).

Затраты на временные здания и сооружения (НДЗ РК 8-04-05-2015) – 1,5 % (табл.1, п.36)
Затраты, связанные с производством работ в зимнее время учтены согласно НДЗ РК 8-04-06-2015 табл. Д-3,IVп.41– 0,7%
Локальные и объектные сметные расчеты составлены в нормах и ценах на 2022 год, в сметном комплексе АВС-4(редакция 2022.11 от 09.11.22г.Windows) в ценах 2022 года.

- Сводный сметный расчет составлен в текущих ценах на 2022 г. по состоянию на 2023 г.

Месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству для 2022г.- 3180 тенге
Месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству для 2023г.- 3450тенге
Налог на добавленную стоимость: НДС = 12%.

Технико-экономические показатели:

Всего стоимость строительства	**624 342, 139 тыс.тенге**
В том числе:	
СМР	480 503,618 тыс.тенге
Оборудование	28 267,834 тыс.тенге
Прочие	115 570,687 тыс.тенге
	(66893,801 тыс тенге НДС)

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 586090,061 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 62795,364 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"_____" _____ 20___ г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2022 г. по состоянию на 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02	Общестроительные работы	89753,4	--	--	89753,4
		Всего по главе	**89753,4**	--	--	**89753,4**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	04	Электроснабжение и наружное освещение	33771,979	3277,742	13459,912	50509,633
		Всего по главе	**33771,979**	**3277,742**	**13459,912**	**50509,633**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
3	06-01	Водопровод поливочный НВ	10262,624	2071,945	--	12334,569
		Всего по главе	**10262,624**	**2071,945**	**--**	**12334,569**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
4	07	Благоустройство ГП	293361,134	20848,491	--	314209,625
		Всего по главе	**293361,134**	**20848,491**	**--**	**314209,625**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**427149,137**	**26198,178**	**13459,912**	**466807,227**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	6407,237	--	--	6407,237
		Всего по главе	**6407,237**	**--**	**--**	**6407,237**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**433556,374**	**26198,178**	**13459,912**	**473214,464**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
6	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	3034,895	--	--	3034,895
		Всего по главе	**3034,895**	**--**	**--**	**3034,895**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**436591,269**	**26198,178**	**13459,912**	**476249,359**
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	8731,825	--	--	8731,825
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**445323,094**	**26198,178**	**13459,912**	**484981,184**
8	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	480503,618	28267,834	14523,245	523294,698
9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	62795,364	62795,364
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**480503,618**	**28267,834**	**77318,609**	**586090,061**

Директор ТОО "Хаж-Кун" **Жумагалиев Х.**

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 624342,139 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 66893,801 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2022 г. по состоянию на 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы 2022 г.			10141,564	10141,564
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы 2022 г.			750,000	750,000
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта 2022 г.			446,428	446,428
		Итого по разделу I			**11337,992**	**11337,992**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	480503,618	28267,834	14523,245	523294,697
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 523294,697.3,24% = 16954,748			16954,748	16954,748
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 523294,697.1,12% = 5860,901			5860,901	5860,901
		Итого по разделу III			**22815,649**	**22815,649**
		Итого по сводному сметному расчету	**480503,618**	**28267,834**	**48676,886**	**557448,338**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			66893,801	66893,801
		Всего по сводному сметному расчету	**480503,618**	**28267,834**	**115570,687**	**624342,139**
		В том числе:				
		В 2022 году				
		Стоимость работ по разделу 1:			11337,992	11337,992
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.			1360,559	1360,559
		Всего в 2022 году			12698,551	12698,551
		В 2023 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2023 г.	480503,618	28267,834	14523,245	523294,697
		Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г.			16954,748	16954,748
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г.			5860,901	5860,901
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2023 г.			65533,242	65533,242
		Всего в 2023 году			611643,588	611643,588
		Всего по годам	**480503,618**	**28267,834**	**48676,886**	**557448,338**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			66893,801	66893,801
		Всего по сводному сметному расчету	**480503,618**	**28267,834**	**115570,687**	**624342,139**

Директор ТОО "Хаж-Кун" **Жумагалиев Х.**

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			7-2021	Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
Объект			02	Западный вход.Восточный вход
Смета			02-01-01	Общестроительные работы КЖ
Документ	1	69	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			02-01-02	Конструкции металлические
Документ	2	84	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			02-01-03	Общестроительные работы АР
Документ	3	113	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			04	Электроснабжение и наружное освещение
Смета			04-01-01	Электроснабжение и наружное освещение
Документ	4	166	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			06-01	Водопровод поливочный НВ
Смета			06-01-01	Водопровод поливочный НВ
Документ	5	201	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			07	Благоустройство ГП
Смета			07-01-01	Благоустройство ГП
Документ	6	248	А0	Ресурсный сметный расчет

Форма 3

Наименование стройки Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Объектная смета № 02

(Объектный сметный расчет)

на строительство Западный вход.Восточный вход

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	89753,4	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,816	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	5368,353	тыс.тнг.

в текущих ценах на2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	Общестроительные работы КЖ	13481,026	--	--	13481,026	0,881	1521,24	--
2.	02-01-02	Конструкции металлические	6049,622	--	--	6049,622	0,21	376,956	--
3.	02-01-03	Общестроительные работы АР	70222,752	--	--	70222,752	1,725	3470,157	--
		ИТОГО	**89753,4**	**--**	**--**	**89753,4**	**2,816**	**5368,353**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
Шифр стройки 7-2021
Наименование объекта - Западный вход.Восточный вход
Шифр объекта 02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы КЖ
(наименование работ и зат рат)

Основание: 7-21-КЖ

Сметная стоимость	13481,026	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1521,240	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,881	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Летняя сцена										
		Земляные работы										
1	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	8,112		3035,26	--	24622	--	--	17728	45738
		НР - 72%; СП - 8%				3035,26	--	24622	--		3388	
		Засыпка грунтом										
2	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,301		37,11	37,11	271	271	--	57	354
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,79	--	79		26	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,811		1291,20	--	1047	--	--	754	1945
		НР - 72%; СП - 8%				1291,20	--	1047	--		144	
4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	7,301		119,44	97,23	872	710	58	202	1160
		НР - 72%; СП - 8%				14,21	24,24	104	177		86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	7,301	241,97	116,12	1767	848	--	936	2919
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	919	381		216	
		Фундаменты /КЖ л.3/									
6	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,3	19649,94	2593,86	45195	5965	36247	5136	54358
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	2983	2539		4026	
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Гидроизоляция битумом	т	0,154	207005,86	3023,63	31879	466	31413	229	34677
		НР - 108%; СП - 8%			--	1377,45	--	212		2569	
8	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /В25/	$м^3$	15,6	55608,41	2895,43	867491	45168	714879	107573	1053069
		НР - 91%; СП - 8%			6887,46	690,22	107444	10767		78005	
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014	376202,00	--	5267	--	5267	--	5688
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48	349794,00	--	167901	--	167901	--	181333
		СП - 8%			--	--	--	--		13432	
11	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,063	455717,00	--	28710	--	28710	--	31007
		СП - 8%			--	--	--	--		2297	
12	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,007	1323165,55	1940,11	9262	14	6717	2309	12496
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	2531	6		926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	**130005 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**1 0,007**	**959622,00**				**6717**		
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	40,56	1201,97	28,12	48752	1141	30784	15799	69715
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	16827	161		5164	
14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1	1201,97	28,12	1202	28	759	390	1719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	415	4		127	
		Фундаменты /КЖ л.4/									
15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,9	19649,94	2593,86	37335	4929	29941	4243	44904
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	2465	2098		3326	
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Гидроизоляция битумом	т	0,124	207005,86	3023,63	25669	375	25294	184	27922
		НР - 108%; СП - 8%			--	1377,45	--	171		2068	
17	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/	$м^3$	3	54002,08	2698,12	162006	8095	134887	19003	195490
		НР - 91%; СП - 8%			6341,33	619,53	19024	1859		14481	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007	376202,00	--	2633	--	2633	--	2844
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
19	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156	349794,00	--	54568	--	54568	--	58933
		СП - 8%			--	--	--	--		4365	
20	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	1323165,55	1940,11	5293	7	3840	1319	7141
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	1446	3		529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	**130005 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**1 0,004**	**959622,00**				**3838**		
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,8	1201,97	28,12	18991	445	11991	6154	27157
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	6555	63		2012	
		Фундамент под стеллы (14 шт)									
22	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	8,4	19649,94	2593,86	165059	21789	132374	18758	198523
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	10896	9275		14705	
23	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Гидроизоляция битумом	т	0,756	207005,86	3023,63	156496	2286	154210	1125	170230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	1377,45	--	1041		12610	
24	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство /В20/	м^3	30,8	49938,32	863,49	1538100	26595	1307810	195001	1871749
		НР - 91%; СП - 8%			6613,49	343,87	203695	10591		138648	
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,518	376202,00	--	194873	--	194873	--	210463
		СП - 8%			--	--	--	--		15590	
26	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,162	349794,00	--	406461	--	406461	--	438978
		СП - 8%			--	--	--	--		32517	
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	129,36	1201,97	28,12	155487	3638	98181	50388	222345
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	53668	514		16470	
		Фундаменты под пандус/КЖ л.6/									
28	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	1,4	19649,94	2593,86	27510	3632	22062	3126	33087
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	1816	1546		2451	
29	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Гидроизоляция битумом	т	0,143	207005,86	3023,63	29602	432	29170	213	32200
		НР - 108%; СП - 8%			--	1377,45	--	197		2385	
30	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	0,905	3035,26	--	2747	--	--	1978	5103
		НР - 72%; СП - 8%			3035,26	--	2747	--		378	
31	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	3,23	77,35	77,35	250	250	--	53	327
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,85	--	74		24	
32	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка под полы грунтом методом послойной укатки	м^3	3,23	708,98	706,39	2290	2282	1	507	3021
		НР - 72%; СП - 8%			2,27	215,72	7	697		224	
33	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/	м^3	4,4	54002,08	2698,12	237609	11872	197835	27871	286719
		НР - 91%; СП - 8%			6341,33	619,53	27902	2726		21238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,259	349794,00	--	90597	--	90597	--	97845
		СП - 8%			--	--	--	--		7248	
35	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,035	455717,00	--	15950	--	15950	--	17226
		СП - 8%			--	--	--	--		1276	
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,2	1201,97	28,12	1442	34	910	467	2062
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	498	5		153	
		Фундаменты для уличного туалета /КЖ л.7/									
37	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,2	19649,94	2593,86	23580	3113	18910	2680	28361
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	1557	1325		2101	
38	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Гидроизоляция битумом	т	0,12	207005,86	3023,63	24841	363	24478	179	27021
		НР - 108%; СП - 8%			--	1377,45	--	165		2002	
39	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	10,32	3035,26	--	31324	--	--	22553	58187
		НР - 72%; СП - 8%			3035,26	--	31324	--		4310	
40	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/	$м^3$	4,2	54002,08	2698,12	226809	11332	188843	26604	273686
		НР - 91%; СП - 8%			6341,33	619,53	26634	2602		20273	
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	376202,00	--	3386	--	3386	--	3657
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,089	349794,00	--	31132	--	31132	--	33623
		СП - 8%			--	--	--	--		2491	
43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,12	1201,97	28,12	4952	115	3128	1605	7081
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	1709	16		525	
		Фундаменты для пункта полиции /КЖ л.8/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,5	19649,94	2593,86	29475	3891	23638	3350	35451
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	1946	1656		2626	
45	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Гидроизоляция битумом	т	0,145	207005,86	3023,63	30016	439	29577	216	32650
		НР - 108%; СП - 8%			--	1377,45	--	200		2419	
46	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	0,9	3035,26	--	2732	--	--	1967	5075
		НР - 72%; СП - 8%			3035,26	--	2732	--		376	
47	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В25/	$м^3$	1,8	47781,44	2432,61	86007	4378	76270	5827	99181
		НР - 91%; СП - 8%			2977,13	580,27	5359	1044		7347	
48	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,099	349794,00	--	34630	--	34630	--	37400
		СП - 8%			--	--	--	--		2770	
49	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,32	1201,97	28,12	1587	37	1002	514	2269
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	548	5		168	
		Фундаменты для КТПН /КЖ л.9/									
50	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,3	19649,94	2593,86	45195	5965	36247	5136	54358
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	2983	2539		4026	
51	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Гидроизоляция битумом	т	0,22	207005,86	3023,63	45541	665	44876	327	49538
		НР - 108%; СП - 8%			--	1377,45	--	303		3669	
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/	$м^3$	0,6	41303,19	1585,49	24782	951	22703	1223	28085
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	1128	216		2080	
53	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	2403,68	1276,32	9615	5105	--	7697	18697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1127,36	503,34	4509	2013		1385	
54	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,095	51685,00	--	56595	--	56595	--	61123
		СП - 8%			--	--	--	--		4528	
55	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	1,2	48476,03	1937,41	58171	2325	50108	5716	68998
		НР - 91%; СП - 8%			4781,59	452,63	5738	543		5111	
56	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,62	1201,97	28,12	1947	45	1230	631	2784
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	672	6		206	
57	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную песком	$м^3$ грунта	0,24	1175,63	--	282	--	--	203	524
		НР - 72%; СП - 8%			1175,63	--	282	--		39	
58	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,264	13881,00	--	3665	--	3665	--	3958
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5341470	179996	4586741	567931	6382154
							574732	57819	--	472752	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5341470				
		Материалы	Тенге				3490374				
		Всего заработная плата	Тенге					632551			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1096368				
		Накладные расходы	Тенге				567931				
		Сметная прибыль	Тенге				472752				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6382153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
		Сметная заработная плата	Тенге					632551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6382153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
		Сметная заработная плата	Тенге					632551			
		РАЗДЕЛ 2.Резервуар для поливочного водопровода									
		Земляные работы									
		Земляные работы									
59	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$	50,26	327,58	313,40	16464	15751	--	3473	21533
		НР - 72%; СП - 8%			14,18	81,80	713	4111		1595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$	1,96	5704,37	--	11181	--	--	8050	20769
		НР - 72%; СП - 8%			5704,37	--	11181	--		1538	
61	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	13,06	281,71	281,71	3679	3679	--	670	4697
		НР - 72%; СП - 8%			--	71,27	--	931		348	
62	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	11,754	46,48	46,48	546	546	--	116	715
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,73	--	161		53	
63	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,306	1175,63	--	1535	--	--	1105	2852
		НР - 72%; СП - 8%			1175,63	--	1535	--		211	
64	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	11,754	241,97	116,12	2844	1365	--	1507	4699
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	1479	613		348	
65	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$	1,96	327,58	313,40	642	614	--	135	840
		НР - 72%; СП - 8%			14,18	81,80	28	160		62	
66	С3412-101-0201 412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	86,163	153,00	--	13183	--		--	14238
		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
67	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Работа на отвале 1 группы грунтов	$м^3$	52,22	33,01	29,22	1724	1526	--	464	2363
		НР - 72%; СП - 8%			3,79	8,54	198	446		175	
		Люк-лаз (2 шт)									
68	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В25/	$м^3$	0,86	78336,41	7426,56	67369	6387	40310	21121	95569
		НР - 91%; СП - 8%			24037,75	2949,95	20672	2537		7079	
69	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство покрытия	$м^3$	5,52	63089,64	3593,81	348255	19838	252229	73587	455589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			13802,18	847,26	76188	4677		33747	
70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	376202,00	--	1505	--	1505	--	1625
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
71	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,134	349794,00	--	46872	--	46872	--	50622
		СП - 8%			--	--	--	--		3750	
72	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04	1323165,55	1940,11	52927	78	38385	13193	71410
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	14464	34		5290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	**130005 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**1 0,04**	**959622,00**				**38385**		
73	Е11-070404-0101 1107-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты перекрытий. Укладка	$м^3$ сборных конструкций	0,36	10419,99	2808,49	3751	1011	1728	1417	5581
		НР - 118%; СП - 8%			2812,47	523,00	1012	188		413	
74	С1225-101-0607 225-101-0607 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 13-1	шт.	2	13046,00	--	26092	--	26092	--	28179
		СП - 8%			--	--	--	--		2087	
75	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,04	20188,47	10186,12	808	408	46	604	1525
		НР - 118%; СП - 8%			8849,21	3942,74	354	158		113	
76	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4608,00	--	9216	--	9216	--	9953
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
77	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	2	3406,45	630,74	6813	1261	1003	5022	12782
		НР - 99%; СП - 8%			2274,48	262,06	4549	524		947	
78	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	36368,00	--	72736	--	72736	--	78555
		СП - 8%			--	--	--	--		5819	
		Монолитное днище (ПДм 1 - 1 шт)									
79	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство /В7,5/	$м^3$	2,9	41303,19	1585,49	119779	4598	109731	5910	135745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	5450	1045		10055	
80	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство /В25/	$м^3$	9,3	61372,94	4179,42	570768	38869	415380	119968	745995
		НР - 91%; СП - 8%			12528,89	1646,74	116519	15315		55259	
81	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064	376202,00	--	24077	--	24077	--	26003
		СП - 8%			--	--	--	--		1926	
82	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,081	356318,00	--	28862	--	28862	--	31171
		СП - 8%			--	--	--	--		2309	
83	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,455	329247,00	--	479054	--	479054	--	517378
		СП - 8%			--	--	--	--		38324	
		Стены (Стм 1-1 шт,Стм2-2 шт,Стм3-2 шт)									
84	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство /В25/	$м^3$	20,9	61372,94	4179,42	1282694	87350	933490	269606	1676484
		НР - 91%; СП - 8%			12528,89	1646,74	261854	34417		124184	
85	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028	376202,00	--	10534	--	10534	--	11377
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
86	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,209	349794,00	--	73107	--	73107	--	78956
		СП - 8%			--	--	--	--		5849	
87	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,059	329247,00	--	1007167	--	1007167	--	1087740
		СП - 8%			--	--	--	--		80573	
		Монолитная плита покрытия (Пм 1 - 1 шт)									
88	Е11-061001-0104 1106-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство /В25/	$м^3$	3,7	51950,03	2212,09	192215	8185	149076	34481	244832
		НР - 91%; СП - 8%			9446,98	793,97	34954	2938		18136	
89	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,134	349794,00	--	46872	--	46872	--	50622
		СП - 8%			--	--	--	--		3750	
90	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,769	329247,00	--	253191	--	253191	--	273446
		СП - 8%			--	--	--	--		20255	
		Вентиляционная колонка (1 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство отводящей трубы	шт	1	4725,48	94,74	4725	95	174	4387	9841
		НР - 98%; СП - 8%			4456,45	20,10	4456	20		729	
92	С1241-102-0216 241-102-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	2	4953,00	--	9906	--	9906	--	10698
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
93	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5065,62	55,79	5066	56	4333	683	6209
		НР - 98%; СП - 8%			676,56	20,10	677	20		460	
94	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,083	103869,94	32668,82	8621	2711	1294	3902	13525
		НР - 69%; СП - 8%			55619,78	12508,04	4616	1038		1002	
95	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,083	994397,00	--	82535	--	82535	--	89138
		СП - 8%			--	--	--	--		6603	
96	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	3,643	274,46	3,04	1000	11	811	123	1213
		НР - 69%; СП - 8%			48,74	0,38	178	1		90	
97	Е11-130301-0905 1113-0301-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-710	3,643	915,66	8,91	3336	33	2842	322	3951
		НР - 69%; СП - 8%			126,63	1,53	461	6		293	
98	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	5	7513,28	--	37566	--	16814	20337	62535
		НР - 98%; СП - 8%			4150,39	--	20752	--		4632	
99	С1261-107-0711 261-107-0711 РСНБ РК 2022	Сальники набивные ГОСТ 5152-84	кг	101,5	1016,00	--	103124	--	103124	--	111374
		СП - 8%			--	--	--	--		8250	
		Отмостка вокруг колодца и гидроизоляция поверхностей									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	45,9		1155,15	32,89	53021	1510	28756	22267	81311
		НР - 94%; СП - 8%				495,75	20,34	22755	934		6023	
101	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство отмостки (В15)	$м^3$	0,6		43933,77	1585,49	26360	951	24281	1223	29789
		НР - 91%; СП - 8%				1879,36	360,28	1128	216		2207	
		Гидроизоляция покрытия резервуара (общие указания п.2)										
102	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	45,9		1760,42	57,33	80803	2631	53116	23884	113062
		НР - 94%; СП - 8%				545,88	7,67	25056	352		8375	
103	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	45,9		1420,27	59,35	65190	2724	45556	16265	87971
		НР - 94%; СП - 8%				368,41	8,56	16910	393		6516	
104	Е11-260201-0502 1126-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	$м^3$ изоляции	2,295		42965,76	1777,01	98606	4079	53583	32296	141374
		НР - 76%; СП - 8%				17840,67	675,65	40944	1551		10472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	**139682 С**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15**	**$м^3$**	**0,99**	**2,27205**	**17422,00**				**39584**		
105	Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04)	Оштукатуривание горловины известковым раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	6,6		1886,17	100,71	12449	665	3984	6724	20706
		НР - 80%; СП - 8%				1181,80	91,61	7800	605		1534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	**277566 С**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 65 мм**	**$м^2$**	**0,0264**	**0,17424**	**373,00**				**65**		
		Гидроизоляция вертикальных поверхностей резервуара(общие указания п.2)										
106	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	70,8		1760,42	57,33	124638	4059	81931	36840	174396
		НР - 94%; СП - 8%				545,88	7,67	38648	543		12918	
107	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	70,8		1420,27	59,35	100555	4202	70270	25088	135694
		НР - 94%; СП - 8%				368,41	8,56	26083	606		10051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Гидроизоляция внутренних поверхностей резервуара(общие указания п.3)									
108	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой / 2 слоя/**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	70,8	1760,42	57,33	124638	4059	81931	36840	174396
		НР - 94%; СП - 8%			545,88	7,67	38648	543		12918	
109	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	70,8	710,14	29,68	50278	2101	35136	12544	67847
		НР - 94%; СП - 8%			184,20	4,28	13041	303		5025	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5768879	221353	4721040	804154	7098875
							813303	75386	--	525840	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5717967				
	Материалы		Тенге				2427909				
	Всего заработная плата		Тенге					857807			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2274850				
	Транспортные расходы		Тенге				13183				
	Сдача и испытание		Тенге				35				
		Накладные расходы	Тенге				775528				
		Сметная прибыль	Тенге				519477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7012972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
		Сметная заработная плата	Тенге					857807			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8621				
	Материалы		Тенге				1293				
	Всего заработная плата		Тенге					5654			
		Накладные расходы	Тенге				3902				
		Сметная прибыль	Тенге				1002				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5654			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42291				
	Материалы		Тенге				16988				
	Всего заработная плата		Тенге					25228			
	Сдача и испытание		Тенге				217				
		Накладные расходы	Тенге				24724				
		Сметная прибыль	Тенге				5361				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				72376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					25228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7098873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	Тенге					888689			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13481026
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1388035				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					401349			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					133205			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9307782		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				13183				
		- Накладные расходы	Тенге							1372085	
		- Сметная прибыль	Тенге							998592	

Форма 7

Наименование стройки Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Наименование объекта Западный вход.Восточный вход

Объект номер - 02

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 02-01-01

по

Общестроительные работы КЖ

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: 7-21-КЖ

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	60,9609	ОТП
2	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,283	
3	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	32,48	ОТП
4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,722	
5	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,9703	ОТП
6	235-201-0203 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	567,276	
7	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,71186	ОТП
8	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	21,85	ОТП
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,644	

1	2	3	4	5	6
10	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	467,952	
11	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,57	ОТП
12	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	37,33263	
13	261-107-0711 РСНБ РК 2022	Сальники набивные ГОСТ 5152-84	кг	101,5	
14	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,083	ОТП
15	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	ОТП
16	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,749624	ОТП
17	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	7,19904	
18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,095	ОТП
19	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,051	ОТП
20	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,098	
21	234-102-0101 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	$м^3$	2,27205	ОТП
22	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,081	
23	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,93636	ОТП
24	225-101-0607 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 13-1	шт.	2	ОТП
25	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	35,12405	ОТП
26	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,3143	
27	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,170254	ОТП
28	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	34	
29	216-201-0701 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,11475	ОТП
30	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	2,2956	

1	2	3	4	5	6
31	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,426021	
32	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03801	
33	241-102-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	2	
34	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	ОТП
35	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,106875	
36	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0311968	ОТП
37	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,027168	
38	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	50,28345	
39	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01552318	
40	246-301-0302 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	1	ОТП
41	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,264	ОТП
42	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,0924	ОТП
43	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0467952	
44	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0029502	ОТП
45	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0678044	ОТП
46	236-203-0206 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00276868	
47	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02464	ОТП
48	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006342	
49	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0076	
50	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,02556	ОТП
51	235-201-0305 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	3,9	
52	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,022192	ОТП

1	2	3	4	5	6
53	236-101-0106 РСНБ РК 2022	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,00059381	
54	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00092412	ОТП
55	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	6,3395082	
56	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,01332	ОТП
57	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	
58	215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00396	ОТП
59	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000864	
60	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,000288	ОТП
61	215-204-0203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00222	ОТП
62	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,9375	
63	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,00264	ОТП
64	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000332	
65	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00016102	
66	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00005	
67	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000083	ОТП
68	261-201-0368 РСНБ РК 2022	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00005938	
69	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,115	
70	214-401-0106 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 65 мм	$м^2$	0,17424	
71	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,11623	ОТП
72	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000028	
73	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000083	

1	2	3	4	5	6
74	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000396	ОТП
75	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00002573	ОТП
76	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00008549	ОТП
77	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	
78	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0015521	
79	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,03403	ОТП
80	261-107-0332 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00000065	

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
Наименование объекта - Западный вход.Восточный вход

Объект номер - 02

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 02-01-01

на Общестроительные работы КЖ

Основание: 7-21-КЖ

Сметная стоимость, тыс. тенге	13481,026
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1521,24
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,881

Составлена в текущих ценах 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Летняя сцена					
		Земляные работы					
1	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**$м^3$ грунта**	**8,1120**		**3035,26**	**24622**
1. 1	20019 Т (001-0128 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,041	16,5582	1487,00	24622
		Итого оплата труда:				**3035,26**	**24622**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2185,39	17728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,65	3388
		Сметная стоимость:				**5638,30**	**45738**
		Засыпка грунтом					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**7,3010**		**37,11**	**271**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0041	0,0299	2639,13	79
		Итого оплата труда:				**10,79**	**79**
2. 2	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,004104	0,03	9042,00	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004104	0,03	2629,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**37,11**	**271**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,77	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,59	26
		Сметная стоимость:				**48,47**	**354**
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0,8110**		**1291,20**	**1047**
3. 1	20008 Т (001-0117 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,05	0,8514	1230,00	1047
		Итого оплата труда:				**1291,20**	**1047**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		929,66	754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,67	144
		Сметная стоимость:				**2398,53**	**1945**
4	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**7,3010**		**119,44**	**872**
4. 1	20001 Т (001-0110 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0132	0,0964	1079,00	104
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,0964	1836,61	177
		Итого оплата труда:				**38,45**	**281**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,013176	0,0962	7379,00	710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013176	0,0962	1840,00	177
		Итого эксплуатация машин:				**97,23**	**710**
4. 4	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,1	0,7301	80,00	58
		Итого материалов:				**8,00**	**58**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		27,68	202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,77	86
		Сметная стоимость:				**158,89**	**1160**
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**7,3010**		**241,97**	**1767**
5. 1	20001 Т (001-0110 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1166	0,8513	1079,00	919
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,2073	1837,49	381
		Итого оплата труда:				**178,01**	**1300**
5. 3	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,02835	0,207	4044,00	837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02835	0,207	1840,00	381
5. 4	2479 С (343-402-0101 РСНБ РК 2022)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1134	0,8279	13,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**116,12**	**848**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		128,17	936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,61	216
		Сметная стоимость:				**399,75**	**2919**
		Фундаменты /КЖ л.3/					

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**2,3000**		**19649,94**	**45195**
6. 1	20087 Т (002-0125 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,918	2,1114	1413,00	2983
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5832	1,3414	1892,86	2539
		Итого оплата труда:				**2401,24**	**5522**
6. 3	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,4968	1,1426	4044,00	4621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4968	1,1426	1840,00	2102
6. 4	2479 С (343-402-0101 РСНБ РК 2022)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,9936	2,2853	13,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3007 С (314-503-0102 РСНБ РК 2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0864	0,1987	6619,00	1315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0864	0,1987	2199,00	437
		Итого эксплуатация машин:				**2593,86**	**5965**
6. 6	100092 С (211-201-0704 РСНБ РК 2022)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,15	2,645	13693,00	36218
6. 7	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,15	0,345	80,00	28
		Итого материалов:				**15758,95**	**36247**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		2233,15	5136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1750,65	4026
		Сметная стоимость:				**23633,74**	**54358**
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Гидроизоляция битумом**	**т**	**0,1540**		**207005,86**	**31879**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6264	0,0965	2197,67	212
		Итого оплата труда:				**1377,45**	**212**
7. 2	1239 С (321-202-0101 РСНБ РК 2022)	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3132	0,0482	9654,00	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6264	0,0964	2199,00	212
		Итого эксплуатация машин:				**3023,63**	**466**
7. 3	144655 С (216-201-0301 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,1586	198041,00	31413
		Итого материалов:				**203982,23**	**31413**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1487,65	229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16679,48	2569
		Сметная стоимость:				**225172,99**	**34677**
8	**Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /В25/**	**$м^3$**	**15,6000**		**55608,41**	**867491**
8. 1	20099 Т (002-0137 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,931	61,3267	1752,00	107444
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3669	5,7236	1881,15	10767
		Итого оплата труда:				**7577,68**	**118211**
8. 3	403 С (313-302-0201 РСНБ РК 2022)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,233928	3,6493	16,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	698 С (314-101-0103 РСНБ РК 2022)	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,316116	4,9314	8087,00	39880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,316116	4,9314	1840,00	9074
8. 5	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,822528	12,8314	96,00	1232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,0455	6604,00	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,0455	1840,00	84

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 7	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,019224	0,2999	6390,00	1916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019224	0,2999	2629,00	788
8. 8	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02862	0,4465	3990,00	1781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02862	0,4465	1840,00	822
		Итого эксплуатация машин:				**2895,43**	**45168**
8. 9	100615 С (212-101-0901 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	15,834	41199,00	652345
8.10	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	2,2152	93,00	206
8.11	131598 С (215-204-0303 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0002	0,0031	93036,00	290
8.12	131600 С (215-204-0503 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0013	0,0203	93036,00	1887
8.13	144600 С (216-102-0301 РСНБ РК 2022)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00082	0,0128	34159,00	437
8.14	147049 С (261-107-0433 РСНБ РК 2022)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,3	4,68	9128,00	42719
8.15	147337 С (261-107-0567 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0125	278998,00	3482
8.16	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,00424	0,0661	80,00	5
8.17	275941 С (218-101-0102 РСНБ РК 2022)	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,143	2,2308	5640,00	12582
8.18	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,09	1,404	659,00	925
		Итого материалов:				**45825,52**	**714879**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		6895,69	107573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5000,33	78005

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				67504,43	1053069
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0140		376202,00	5267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30096,16	421
		Сметная стоимость:				406298,16	5688
10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4800		349794,00	167901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27983,52	13432
		Сметная стоимость:				377777,52	181333
11	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0630		455717,00	28710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36457,36	2297
		Сметная стоимость:				492174,36	31007
12	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0070		1323165,55	9262
12. 1	20097 Т (002-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	213,84	1,4969	1691,00	2531
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3888	0,0027	2204,59	6
		Итого оплата труда:				362446,65	2537
12. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,162	0,0011	6390,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,162	0,0011	2629,00	3
12. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2268	0,0016	3990,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2268	0,0016	1840,00	3
		Итого эксплуатация машин:				1940,11	14

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 5	130005 С (222-509-1001 РСНБ РК 2022)	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,007	959622,00	6717
		Итого материалов:				**959622,00**	**6717**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		329826,45	2309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132239,36	926
		Сметная стоимость:				**1785231,36**	**12496**
13	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**40,5600**		**1201,97**	**48752**
13. 1	20101 Т (002-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,229	9,2882	1812,00	16830
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0892	1804,29	161
		Итого оплата труда:				**418,84**	**16988**
13. 3	1238 С (321-201-0101 РСНБ РК 2022)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02106	0,8542	926,00	791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00216	0,0876	3990,00	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,0876	1840,00	161
		Итого эксплуатация машин:				**28,12**	**1141**
13. 5	144636 С (216-201-0103 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0065	209094,00	1357
13. 6	146741 С (261-107-0354 РСНБ РК 2022)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0097	73026,00	711
13. 7	295746 С (261-105-0504 РСНБ РК 2022)	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	97,344	295,00	28716
		Итого материалов:				**758,98**	**30784**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		389,52	15799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,32	5164
		Сметная стоимость:				**1718,81**	**69715**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	1,0000		1201,97	1202
14. 1	20101 Т (002-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,229	0,229	1812,00	415
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0022	1818,18	4
		Итого оплата труда:				**418,84**	**419**
14. 3	1238 С (321-201-0101 РСНБ РК 2022)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02106	0,0211	926,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00216	0,0022	3990,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,0022	1840,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**28,12**	**28**
14. 5	144636 С (216-201-0103 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0002	209094,00	33
14. 6	146741 С (261-107-0354 РСНБ РК 2022)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0002	73026,00	18
14. 7	295746 С (261-105-0504 РСНБ РК 2022)	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,4	295,00	708
		Итого материалов:				**758,98**	**759**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		389,52	390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,32	127
		Сметная стоимость:				**1718,81**	**1719**
		Фундаменты /КЖ л.4/					
15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	1,9000		19649,94	37335

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 1	20087 Т (002-0125 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,918	1,7442	1413,00	2465
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5832	1,1081	1893,37	2098
		Итого оплата труда:				**2401,24**	**4563**
15. 3	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,4968	0,9439	4044,00	3817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4968	0,9439	1840,00	1737
15. 4	2479 С (343-402-0101 РСНБ РК 2022)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,9936	1,8878	13,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3007 С (314-503-0102 РСНБ РК 2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0864	0,1642	6619,00	1087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0864	0,1642	2199,00	361
		Итого эксплуатация машин:				**2593,86**	**4929**
15. 6	100092 С (211-201-0704 РСНБ РК 2022)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,15	2,185	13693,00	29919
15. 7	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,15	0,285	80,00	23
		Итого материалов:				**15758,95**	**29941**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		2233,15	4243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1750,65	3326
		Сметная стоимость:				**23633,74**	**44904**
16	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Гидроизоляция битумом**	**т**	**0,1240**		**207005,86**	**25669**
16. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6264	0,0777	2201,52	171
		Итого оплата труда:				**1377,45**	**171**
16. 2	1239 С (321-202-0101 РСНБ РК 2022)	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3132	0,0388	9654,00	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6264	0,0776	2199,00	171

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3023,63**	**375**
16. 3	144655 С (216-201-0301 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,1277	198041,00	25294
		Итого материалов:				**203982,23**	**25294**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1487,65	184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16679,48	2068
		Сметная стоимость:				**225172,99**	**27922**
17	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/**	**$м^3$**	**3,0000**		**54002,08**	**162006**
17. 1	20095 Т (002-0133 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,888	11,664	1631,00	19024
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3309	0,9927	1872,67	1859
		Итого оплата труда:				**6960,86**	**20883**
17. 3	403 С (313-302-0201 РСНБ РК 2022)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,231336	0,694	16,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	698 С (314-101-0103 РСНБ РК 2022)	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2943	0,8829	8087,00	7140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2943	0,8829	1840,00	1625
17. 5	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,337	4,0098	96,00	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,0087	6604,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,0087	1840,00	16
17. 7	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0135	0,0405	6390,00	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0135	0,0405	2629,00	106

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 8	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,020196	0,0606	3990,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020196	0,0606	1840,00	112
		Итого эксплуатация машин:				**2698,12**	**8095**
17. 9	100615 С (212-101-0901 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	3,045	41199,00	125451
17.10	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,909	93,00	85
17.11	131598 С (215-204-0303 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0014	0,0042	93036,00	391
17.12	131600 С (215-204-0503 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0047	0,0141	93036,00	1312
17.13	144600 С (216-102-0301 РСНБ РК 2022)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	0,0008	34159,00	26
17.14	147049 С (261-107-0433 РСНБ РК 2022)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0882	0,2646	9128,00	2415
17.15	147337 С (261-107-0567 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0039	278998,00	1088
17.16	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,00283	0,0085	80,00	1
17.17	275940 С (218-101-0101 РСНБ РК 2022)	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,392	1,176	3285,00	3863
17.18	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,13	0,39	659,00	257
		Итого материалов:				**44962,63**	**134887**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		6334,38	19003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4826,92	14481
		Сметная стоимость:				**65163,38**	**195490**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0070		376202,00	2633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30096,16	211
		Сметная стоимость:				406298,16	2844
19	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1560		349794,00	54568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27983,52	4365
		Сметная стоимость:				377777,52	58933
20	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0040		1323165,55	5293
20. 1	20097 Т (002-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	213,84	0,8554	1691,00	1446
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3888	0,0016	1929,01	3
		Итого оплата труда:				362446,65	1449
20. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,162	0,0006	6390,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,162	0,0006	2629,00	2
20. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2268	0,0009	3990,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2268	0,0009	1840,00	2
		Итого эксплуатация машин:				1940,11	7
20. 5	130005 С (222-509-1001 РСНБ РК 2022)	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,004	959622,00	3838
		Итого материалов:				959622,00	3840
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		329826,45	1319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132239,36	529
		Сметная стоимость:				1785231,36	7141

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,8000		1201,97	18991
21. 1	20101 Т (002-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,229	3,6182	1812,00	6556
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0348	1812,43	63
		Итого оплата труда:				418,84	6618
21. 3	1238 С (321-201-0101 РСНБ РК 2022)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02106	0,3327	926,00	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00216	0,0341	3990,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,0341	1840,00	63
		Итого эксплуатация машин:				28,12	445
21. 5	144636 С (216-201-0103 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0025	209094,00	529
21. 6	146741 С (261-107-0354 РСНБ РК 2022)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0038	73026,00	277
21. 7	295746 С (261-105-0504 РСНБ РК 2022)	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	37,92	295,00	11186
		Итого материалов:				758,98	11991
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		389,52	6154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,32	2012
		Сметная стоимость:				1718,81	27157
		Фундамент под стеллы (14 шт)					
22	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	8,4000		19649,94	165059

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 1	20087 Т (002-0125 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,918	7,7112	1413,00	10896
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5832	4,8989	1893,29	9275
		Итого оплата труда:				**2401,24**	**20171**
22. 3	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,4968	4,1731	4044,00	16876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4968	4,1731	1840,00	7679
22. 4	2479 С (343-402-0101 РСНБ РК 2022)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,9936	8,3462	13,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	3007 С (314-503-0102 РСНБ РК 2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0864	0,7258	6619,00	4804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0864	0,7258	2199,00	1596
		Итого эксплуатация машин:				**2593,86**	**21789**
22. 6	100092 С (211-201-0704 РСНБ РК 2022)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,15	9,66	13693,00	132274
22. 7	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,15	1,26	80,00	101
		Итого материалов:				**15758,95**	**132374**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		2233,15	18758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1750,65	14705
		Сметная стоимость:				**23633,74**	**198523**
23	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Гидроизоляция битумом**	**т**	**0,7560**		**207005,86**	**156496**
23. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6264	0,4736	2198,25	1041
		Итого оплата труда:				**1377,45**	**1041**
23. 2	1239 С (321-202-0101 РСНБ РК 2022)	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3132	0,2368	9654,00	2286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6264	0,4736	2199,00	1041

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3023,63**	**2286**
23. 3	144655 С (216-201-0301 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,7787	198041,00	154211
		Итого материалов:				**203982,23**	**154210**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1487,65	1125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16679,48	12610
		Сметная стоимость:				**225172,99**	**170230**
24	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство /В20/**	**м^3**	**30,8000**		**49938,32**	**1538100**
24. 1	20091 Т (002-0129 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,374	134,7192	1512,00	203695
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1582	4,8726	2173,60	10591
		Итого оплата труда:				**6957,36**	**214286**
24. 3	403 С (313-302-0201 РСНБ РК 2022)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1836	5,6549	16,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	783 С (314-104-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,1296	3,9917	5538,00	22106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1296	3,9917	2199,00	8778
24. 5	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,021816	0,6719	96,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,0898	6604,00	593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,0898	1840,00	165
24. 7	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007884	0,2428	6390,00	1552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007884	0,2428	2629,00	638

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 8	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01782	0,5489	3990,00	2190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01782	0,5489	1840,00	1010
		Итого эксплуатация машин:				**863,49**	**26595**
24. 9	100560 С (212-101-0701 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	31,262	38544,00	1204963
24.10	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	12,32	93,00	1146
24.11	131548 С (215-202-0503 РСНБ РК 2022)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0008	0,0246	93036,00	2292
24.12	131598 С (215-204-0303 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,002	0,0616	93036,00	5731
24.13	131600 С (215-204-0503 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0069	0,2125	93036,00	19772
24.14	144600 С (216-102-0301 РСНБ РК 2022)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00046	0,0142	34159,00	484
24.15	147049 С (261-107-0433 РСНБ РК 2022)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0101	0,3111	9128,00	2840
24.16	147348 С (261-107-0577 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,0012	274757,00	339
24.17	248314 С (261-103-0136 РСНБ РК 2022)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,0069	0,2125	59186,00	12578
24.18	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,02937	0,9046	80,00	72
24.19	275940 С (218-101-0101 РСНБ РК 2022)	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,495	15,246	3285,00	50083
24.20	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,37	11,396	659,00	7510
		Итого материалов:				**42461,34**	**1307810**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		6331,20	195001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4501,56	138648
		Сметная стоимость:				**60771,08**	**1871749**
25	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,5180**		**376202,00**	**194873**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30096,16	15590
		Сметная стоимость:				**406298,16**	**210463**
26	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,1620**		**349794,00**	**406461**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27983,52	32517
		Сметная стоимость:				**377777,52**	**438978**
27	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**129,3600**		**1201,97**	**155487**
27. 1	20101 Т (002-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,229	29,6234	1812,00	53678
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,2846	1806,09	514
		Итого оплата труда:				**418,84**	**54182**
27. 3	1238 С (321-201-0101 РСНБ РК 2022)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02106	2,7243	926,00	2523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00216	0,2794	3990,00	1115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,2794	1840,00	514
		Итого эксплуатация машин:				**28,12**	**3638**
27. 5	144636 С (216-201-0103 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0207	209094,00	4328
27. 6	146741 С (261-107-0354 РСНБ РК 2022)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,031	73026,00	2267

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 7	295746 С (261-105-0504 РСНБ РК 2022)	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	310,464	295,00	91587
		Итого материалов:				**758,98**	**98181**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		389,52	50388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,32	16470
		Сметная стоимость:				**1718,81**	**222345**
		Фундаменты под пандус/КЖ л.6/					
28	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**1,4000**		**19649,94**	**27510**
28. 1	20087 Т (002-0125 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,918	1,2852	1413,00	1816
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5832	0,8165	1893,49	1546
		Итого оплата труда:				**2401,24**	**3362**
28. 3	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,4968	0,6955	4044,00	2813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4968	0,6955	1840,00	1280
28. 4	2479 С (343-402-0101 РСНБ РК 2022)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,9936	1,391	13,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	3007 С (314-503-0102 РСНБ РК 2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0864	0,121	6619,00	801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0864	0,121	2199,00	266
		Итого эксплуатация машин:				**2593,86**	**3632**
28. 6	100092 С (211-201-0704 РСНБ РК 2022)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,15	1,61	13693,00	22046
28. 7	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,15	0,21	80,00	17
		Итого материалов:				**15758,95**	**22062**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		2233,15	3126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1750,65	2451

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**23633,74**	**33087**
29	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Гидроизоляция битумом**	**т**	**0,1430**		**207005,86**	**29602**
29. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6264	0,0896	2199,27	197
		Итого оплата труда:				**1377,45**	**197**
29. 2	1239 С (321-202-0101 РСНБ РК 2022)	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3132	0,0448	9654,00	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6264	0,0896	2199,00	197
		Итого эксплуатация машин:				**3023,63**	**432**
29. 3	144655 С (216-201-0301 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,1473	198041,00	29169
		Итого материалов:				**203982,23**	**29170**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1487,65	213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16679,48	2385
		Сметная стоимость:				**225172,99**	**32200**
30	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**$м^3$ грунта**	**0,9050**		**3035,26**	**2747**
30. 1	20019 Т (001-0128 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,041	1,8473	1487,00	2747
		Итого оплата труда:				**3035,26**	**2747**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2185,39	1978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,65	378
		Сметная стоимость:				**5638,30**	**5103**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**3,2300**		**77,35**	**250**
31. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,0401	1847,60	74
		Итого оплата труда:				**22,85**	**74**
31. 2	3092 С (311-101-0101 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,01242	0,0401	6228,00	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01242	0,0401	1840,00	74
		Итого эксплуатация машин:				**77,35**	**250**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		16,45	53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,50	24
		Сметная стоимость:				**101,30**	**327**
32	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка под полы грунтом методом послойной укатки**	**$м^3$**	**3,2300**		**708,98**	**2290**
32. 1	20005 Т (001-0114 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0019	0,0061	1165,00	7
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0916	0,2959	2355,78	697
		Итого оплата труда:				**217,99**	**704**
32. 3	613 С (321-102-0201 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	0,027972	0,0903	116,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	621 С (321-101-0102 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,027972	0,0903	6109,00	552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027972	0,0903	2199,00	199
32. 5	1669 С (311-302-0104 РСНБ РК 2022)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором ковш 8 $м^3$	маш.-ч	0,021168	0,0684	11458,00	783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021168	0,0684	2629,00	180

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 6	1827 С (334-101-0101 РСНБ РК 2022)	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,001188	0,0038	5130,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001188	0,0038	1840,00	7
32. 7	1835 С (334-101-0102 РСНБ РК 2022)	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,027972	0,0903	5849,00	528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027972	0,0903	2199,00	199
32. 8	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000119	0,0004	7379,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000119	0,0004	1840,00	1
32. 9	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,013176	0,0426	9042,00	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013176	0,0426	2629,00	112
		Итого эксплуатация машин:				**706,39**	**2282**
32.10	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,004	0,0129	80,00	1
		Итого материалов:				**0,32**	**1**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		156,95	507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,27	224
		Сметная стоимость:				**935,20**	**3021**
33	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/**	**$м^3$**	**4,4000**		**54002,08**	**237609**
33. 1	20095 Т (002-0133 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,888	17,1072	1631,00	27902
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3309	1,456	1872,30	2726
		Итого оплата труда:				**6960,86**	**30628**
33. 3	403 С (313-302-0201 РСНБ РК 2022)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,231336	1,0179	16,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 4	698 С (314-101-0103 РСНБ РК 2022)	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2943	1,2949	8087,00	10472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2943	1,2949	1840,00	2383
33. 5	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,337	5,8811	96,00	565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,0128	6604,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,0128	1840,00	24
33. 7	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0135	0,0594	6390,00	380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0135	0,0594	2629,00	156
33. 8	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,020196	0,0889	3990,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020196	0,0889	1840,00	164
		Итого эксплуатация машин:				**2698,12**	**11872**
33. 9	100615 С (212-101-0901 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	4,466	41199,00	183995
33.10	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,3332	93,00	124
33.11	131598 С (215-204-0303 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0014	0,0062	93036,00	573
33.12	131600 С (215-204-0503 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0047	0,0207	93036,00	1924
33.13	144600 С (216-102-0301 РСНБ РК 2022)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	0,0011	34159,00	38
33.14	147049 С (261-107-0433 РСНБ РК 2022)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0882	0,3881	9128,00	3542
33.15	147337 С (261-107-0567 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0057	278998,00	1596

1	2	3	4	5	6	7	8
33.16	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,00283	0,0125	80,00	1
33.17	275940 С (218-101-0101 РСНБ РК 2022)	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,392	1,7248	3285,00	5666
33.18	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,13	0,572	659,00	377
		Итого материалов:				**44962,63**	**197835**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		6334,38	27871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4826,92	21238
		Сметная стоимость:				**65163,38**	**286719**
34	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2590**		**349794,00**	**90597**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27983,52	7248
		Сметная стоимость:				**377777,52**	**97845**
35	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0350**		**455717,00**	**15950**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36457,36	1276
		Сметная стоимость:				**492174,36**	**17226**
36	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**1,2000**		**1201,97**	**1442**
36. 1	20101 Т (002-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,229	0,2748	1812,00	498
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0026	1893,94	5
		Итого оплата труда:				**418,84**	**503**
36. 3	1238 С (321-201-0101 РСНБ РК 2022)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02106	0,0253	926,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00216	0,0026	3990,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,0026	1840,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**28,12**	**34**
36. 5	144636 С (216-201-0103 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0002	209094,00	40
36. 6	146741 С (261-107-0354 РСНБ РК 2022)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0003	73026,00	21
36. 7	295746 С (261-105-0504 РСНБ РК 2022)	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,88	295,00	850
		Итого материалов:				**758,98**	**910**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		389,52	467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,32	153
		Сметная стоимость:				**1718,81**	**2062**
		Фундаменты для уличного туалета /КЖ л.7/					
37	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**1,2000**		**19649,94**	**23580**
37. 1	20087 Т (002-0125 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,918	1,1016	1413,00	1557
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5832	0,6998	1893,29	1325
		Итого оплата труда:				**2401,24**	**2882**
37. 3	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,4968	0,5962	4044,00	2411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4968	0,5962	1840,00	1097
37. 4	2479 С (343-402-0101 РСНБ РК 2022)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,9936	1,1923	13,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	3007 С (314-503-0102 РСНБ РК 2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0864	0,1037	6619,00	686

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0864	0,1037	2199,00	228
		Итого эксплуатация машин:				**2593,86**	**3113**
37. 6	100092 С (211-201-0704 РСНБ РК 2022)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,15	1,38	13693,00	18896
37. 7	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,15	0,18	80,00	14
		Итого материалов:				**15758,95**	**18910**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		2233,15	2680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1750,65	2101
		Сметная стоимость:				**23633,74**	**28361**
38	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Гидроизоляция битумом**	**т**	**0,1200**		**207005,86**	**24841**
38. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6264	0,0752	2195,08	165
		Итого оплата труда:				**1377,45**	**165**
38. 2	1239 С (321-202-0101 РСНБ РК 2022)	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3132	0,0376	9654,00	363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6264	0,0752	2199,00	165
		Итого эксплуатация машин:				**3023,63**	**363**
38. 3	144655 С (216-201-0301 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,1236	198041,00	24478
		Итого материалов:				**203982,23**	**24478**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1487,65	179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16679,48	2002
		Сметная стоимость:				**225172,99**	**27021**
39	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**$м^3$ грунта**	**10,3200**		**3035,26**	**31324**

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 1	20019 Т (001-0128 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,041	21,0652	1487,00	31324
		Итого оплата труда:				**3035,26**	**31324**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2185,39	22553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,65	4310
		Сметная стоимость:				**5638,30**	**58187**
40	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/**	**$м^3$**	**4,2000**		**54002,08**	**226809**
40. 1	20095 Т (002-0133 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,888	16,3296	1631,00	26634
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3309	1,3898	1872,24	2602
		Итого оплата труда:				**6960,86**	**29236**
40. 3	403 С (313-302-0201 РСНБ РК 2022)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,231336	0,9716	16,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	698 С (314-101-0103 РСНБ РК 2022)	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2943	1,2361	8087,00	9996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2943	1,2361	1840,00	2274
40. 5	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,337	5,6138	96,00	539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 6	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,0122	6604,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,0122	1840,00	22
40. 7	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0135	0,0567	6390,00	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0135	0,0567	2629,00	149
40. 8	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,020196	0,0848	3990,00	338

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020196	0,0848	1840,00	156
		Итого эксплуатация машин:				**2698,12**	**11332**
40. 9	100615 С (212-101-0901 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	4,263	41199,00	175631
40.10	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,2726	93,00	118
40.11	131598 С (215-204-0303 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0014	0,0059	93036,00	547
40.12	131600 С (215-204-0503 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0047	0,0197	93036,00	1837
40.13	144600 С (216-102-0301 РСНБ РК 2022)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	0,001	34159,00	36
40.14	147049 С (261-107-0433 РСНБ РК 2022)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0882	0,3704	9128,00	3381
40.15	147337 С (261-107-0567 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0055	278998,00	1523
40.16	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,00283	0,0119	80,00	1
40.17	275940 С (218-101-0101 РСНБ РК 2022)	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,392	1,6464	3285,00	5408
40.18	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,13	0,546	659,00	360
		Итого материалов:				**44962,63**	**188843**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		6334,38	26604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4826,92	20273
		Сметная стоимость:				**65163,38**	**273686**
41	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0090**		**376202,00**	**3386**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30096,16	271
		Сметная стоимость:				**406298,16**	**3657**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0890**		**349794,00**	**31132**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27983,52	2491
		Сметная стоимость:				**377777,52**	**33623**
43	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**4,1200**		**1201,97**	**4952**
43. 1	20101 Т (002-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,229	0,9435	1812,00	1710
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0091	1765,23	16
		Итого оплата труда:				**418,84**	**1725**
43. 3	1238 С (321-201-0101 РСНБ РК 2022)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02106	0,0868	926,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00216	0,0089	3990,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,0089	1840,00	16
		Итого эксплуатация машин:				**28,12**	**115**
43. 5	144636 С (216-201-0103 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0007	209094,00	138
43. 6	146741 С (261-107-0354 РСНБ РК 2022)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001	73026,00	72
43. 7	295746 С (261-105-0504 РСНБ РК 2022)	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	9,888	295,00	2917
		Итого материалов:				**758,98**	**3128**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		389,52	1605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,32	525
		Сметная стоимость:				**1718,81**	**7081**
		Фундаменты для пункта полиции /КЖ л.8/					

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	**1,5000**		**19649,94**	**29475**
44. 1	20087 Т (002-0125 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,918	1,377	1413,00	1946
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5832	0,8748	1893,00	1656
		Итого оплата труда:				**2401,24**	**3602**
44. 3	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,4968	0,7452	4044,00	3014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4968	0,7452	1840,00	1371
44. 4	2479 С (343-402-0101 РСНБ РК 2022)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,9936	1,4904	13,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	3007 С (314-503-0102 РСНБ РК 2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0864	0,1296	6619,00	858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0864	0,1296	2199,00	285
		Итого эксплуатация машин:				**2593,86**	**3891**
44. 6	100092 С (211-201-0704 РСНБ РК 2022)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,15	1,725	13693,00	23620
44. 7	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	м^3	0,15	0,225	80,00	18
		Итого материалов:				**15758,95**	**23638**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		2233,15	3350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1750,65	2626
		Сметная стоимость:				**23633,74**	**35451**
45	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Гидроизоляция битумом**	**т**	**0,1450**		**207005,86**	**30016**

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6264	0,0908	2201,96	200
		Итого оплата труда:				**1377,45**	**200**
45. 2	1239 С (321-202-0101 РСНБ РК 2022)	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3132	0,0454	9654,00	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6264	0,0908	2199,00	200
		Итого эксплуатация машин:				**3023,63**	**439**
45. 3	144655 С (216-201-0301 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,1494	198041,00	29577
		Итого материалов:				**203982,23**	**29577**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1487,65	216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16679,48	2419
		Сметная стоимость:				**225172,99**	**32650**
46	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**$м^3$ грунта**	**0,9000**		**3035,26**	**2732**
46. 1	20019 Т (001-0128 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,041	1,8371	1487,00	2732
		Итого оплата труда:				**3035,26**	**2732**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2185,39	1967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,65	376
		Сметная стоимость:				**5638,30**	**5075**
47	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В25/**	**$м^3$**	**1,8000**		**47781,44**	**86007**
47. 1	20092 Т (002-0130 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,933	3,4798	1540,00	5359
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3108	0,5594	1866,15	1044
		Итого оплата труда:				**3557,40**	**6403**
47. 3	403 С (313-302-0201 РСНБ РК 2022)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,115668	0,2082	16,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 4	698 С (314-101-0103 РСНБ РК 2022)	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,281448	0,5066	8087,00	4097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,281448	0,5066	1840,00	932
47. 5	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04644	0,0836	96,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 6	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,0052	6604,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,0052	1840,00	10
47. 7	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,010584	0,0191	6390,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010584	0,0191	2629,00	50
47. 8	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,015876	0,0286	3990,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015876	0,0286	1840,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**2432,61**	**4378**
47. 9	100615 С (212-101-0901 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	1,827	41199,00	75271
47.10	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,1836	93,00	17
47.11	131600 С (215-204-0503 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0004	0,0007	93036,00	67
47.12	144600 С (216-102-0301 РСНБ РК 2022)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001	0,0002	34159,00	6
47.13	147049 С (261-107-0433 РСНБ РК 2022)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,03	0,054	9128,00	493
47.14	147337 С (261-107-0567 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0001	278998,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8
47.15	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,0073	0,0131	80,00	1
47.16	275941 С (218-101-0102 РСНБ РК 2022)	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,036	0,0648	5640,00	365
47.17	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,036	659,00	24
		Итого материалов:				**42371,70**	**76270**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3237,23	5827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4081,49	7347
		Сметная стоимость:				**55100,16**	**99181**
48	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0990**		**349794,00**	**34630**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27983,52	2770
		Сметная стоимость:				**377777,52**	**37400**
49	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**1,3200**		**1201,97**	**1587**
49. 1	20101 Т (002-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,229	0,3023	1812,00	548
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0029	1721,76	5
		Итого оплата труда:				**418,84**	**553**
49. 3	1238 С (321-201-0101 РСНБ РК 2022)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02106	0,0278	926,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00216	0,0029	3990,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,0029	1840,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**28,12**	**37**

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 5	144636 С (216-201-0103 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0002	209094,00	44
49. 6	146741 С (261-107-0354 РСНБ РК 2022)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0003	73026,00	23
49. 7	295746 С (261-105-0504 РСНБ РК 2022)	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,168	295,00	935
		Итого материалов:				**758,98**	**1002**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		389,52	514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,32	168
		Сметная стоимость:				**1718,81**	**2269**
		Фундаменты для КТПН /КЖ л.9/					
50	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**2,3000**		**19649,94**	**45195**
50. 1	20087 Т (002-0125 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,918	2,1114	1413,00	2983
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5832	1,3414	1892,86	2539
		Итого оплата труда:				**2401,24**	**5522**
50. 3	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,4968	1,1426	4044,00	4621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4968	1,1426	1840,00	2102
50. 4	2479 С (343-402-0101 РСНБ РК 2022)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,9936	2,2853	13,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	3007 С (314-503-0102 РСНБ РК 2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0864	0,1987	6619,00	1315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0864	0,1987	2199,00	437
		Итого эксплуатация машин:				**2593,86**	**5965**
50. 6	100092 С (211-201-0704 РСНБ РК 2022)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,15	2,645	13693,00	36218

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 7	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,15	0,345	80,00	28
		Итого материалов:				**15758,95**	**36247**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		2233,15	5136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1750,65	4026
		Сметная стоимость:				**23633,74**	**54358**
51	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Гидроизоляция битумом**	**т**	**0,2200**		**207005,86**	**45541**
51. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6264	0,1378	2198,71	303
		Итого оплата труда:				**1377,45**	**303**
51. 2	1239 С (321-202-0101 РСНБ РК 2022)	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3132	0,0689	9654,00	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6264	0,1378	2199,00	303
		Итого эксплуатация машин:				**3023,63**	**665**
51. 3	144655 С (216-201-0301 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,2266	198041,00	44876
		Итого материалов:				**203982,23**	**44876**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1487,65	327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16679,48	3669
		Сметная стоимость:				**225172,99**	**49538**
52	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/**	**$м^3$**	**0,6000**		**41303,19**	**24782**
52. 1	20082 Т (002-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,458	0,8748	1289,00	1128
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1958	0,1175	1838,61	216
		Итого оплата труда:				**2239,64**	**1344**

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 3	698 С (314-101-0103 РСНБ РК 2022)	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1944	0,1166	8087,00	943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1944	0,1166	1840,00	215
52. 4	2480 С (313-302-0202 РСНБ РК 2022)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5184	0,311	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001404	0,0008	3990,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001404	0,0008	1840,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1585,49**	**951**
52. 6	100467 С (212-101-0301 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	0,612	34859,00	21334
52. 7	147049 С (261-107-0433 РСНБ РК 2022)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,25	0,15	9128,00	1369
52. 8	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,002	0,0012	80,00	0
		Итого материалов:				**37838,34**	**22703**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2038,07	1223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3467,30	2080
		Сметная стоимость:				**46808,56**	**28085**
53	**Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2403,68**	**9615**
53. 1	20094 Т (002-0132 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7042	2,8168	1601,00	4510
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2344	0,9376	2146,97	2013
		Итого оплата труда:				**1630,70**	**6522**
53. 3	783 С (314-104-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,20088	0,8035	5538,00	4450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,20088	0,8035	2199,00	1767

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,011448	0,0458	6604,00	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011448	0,0458	1840,00	84
53. 5	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,003132	0,0125	4044,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003132	0,0125	1840,00	23
53. 6	2479 С (343-402-0101 РСНБ РК 2022)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,012636	0,0505	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 7	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0189	0,0756	3990,00	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,0756	1840,00	139
		Итого эксплуатация машин:				**1276,32**	**5105**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1924,23	7697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		346,23	1385
		Сметная стоимость:				**4674,14**	**18697**
54	**С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**1,0950**		**51685,00**	**56595**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4134,80	4528
		Сметная стоимость:				**55819,80**	**61123**
55	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**1,2000**		**48476,03**	**58171**
55. 1	20093 Т (002-0131 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,046	3,6547	1570,00	5738
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2442	0,293	1852,99	543
		Итого оплата труда:				**5234,22**	**6281**
55. 3	403 С (313-302-0201 РСНБ РК 2022)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,181224	0,2175	16,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 4	698 С (314-101-0103 РСНБ РК 2022)	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,23004	0,276	8087,00	2232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23004	0,276	1840,00	508
55. 5	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,0035	6604,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,0035	1840,00	6
55. 6	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004212	0,0051	6390,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004212	0,0051	2629,00	13
55. 7	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00702	0,0084	3990,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00702	0,0084	1840,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**1937,41**	**2325**
55. 8	100560 С (212-101-0701 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	1,218	38544,00	46947
55. 9	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,336	93,00	31
55.10	131600 С (215-204-0503 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0022	0,0026	93036,00	246
55.11	144600 С (216-102-0301 РСНБ РК 2022)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	0,0003	34159,00	10
55.12	147049 С (261-107-0433 РСНБ РК 2022)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0882	0,1058	9128,00	966
55.13	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,00283	0,0034	80,00	0
55.14	275940 С (218-101-0101 РСНБ РК 2022)	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,448	0,5376	3285,00	1766
55.15	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,18	0,216	659,00	142
		Итого материалов:				**41757,03**	**50108**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4763,14	5716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4259,13	5111
		Сметная стоимость:				**57498,30**	**68998**
56	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**1,6200**		**1201,97**	**1947**
56. 1	20101 Т (002-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,229	0,371	1812,00	672
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0036	1683,50	6
		Итого оплата труда:				**418,84**	**678**
56. 3	1238 С (321-201-0101 РСНБ РК 2022)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02106	0,0341	926,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00216	0,0035	3990,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,0035	1840,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**28,12**	**45**
56. 5	144636 С (216-201-0103 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0003	209094,00	54
56. 6	146741 С (261-107-0354 РСНБ РК 2022)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0004	73026,00	28
56. 7	295746 С (261-105-0504 РСНБ РК 2022)	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,888	295,00	1147
		Итого материалов:				**758,98**	**1230**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		389,52	631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,32	206
		Сметная стоимость:				**1718,81**	**2784**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную песком	$м^3$ грунта	0,2400		1175,63	282
57. 1	20008 Т (001-0117 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,9558	0,2294	1230,00	282
		Итого оплата труда:				1175,63	282
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		846,45	203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,77	39
		Сметная стоимость:				2183,85	524
58	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,2640		13881,00	3665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1110,48	293
		Сметная стоимость:				14991,48	3958
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5341470
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5341470
Материалы -			Тенге				3490374
Всего заработная плата -			Тенге				632551
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1096368
		Накладные расходы -	Тенге				567931
		Сметная прибыль -	Тенге				472752
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6382153
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				386
		Сметная заработная плата -	Тенге				632551
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6382153
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				386
		Сметная заработная плата -	Тенге				632551
РАЗДЕЛ 2.Резервуар для поливочного водопровода							
		Земляные работы					
		Земляные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3**	**50,2600**		**327,58**	**16464**
59. 1	20011 Т (001-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,011	0,5529	1289,00	713
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0311	1,5631	2630,05	4111
		Итого оплата труда:				**95,98**	**4824**
59. 3	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,007366	0,3702	9042,00	3347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007366	0,3702	2629,00	973
59. 4	3101 С (311-401-0104 РСНБ РК 2022)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,023749	1,1936	10392,00	12404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023749	1,1936	2629,00	3138
		Итого эксплуатация машин:				**313,40**	**15751**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69,11	3473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,74	1595
		Сметная стоимость:				**428,43**	**21533**
60	**Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3**	**1,9600**		**5704,37**	**11181**
60. 1	20019 Т (001-0128 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,836	7,519	1487,00	11181
		Итого оплата труда:				**5704,37**	**11181**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4107,15	8050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		784,92	1538
		Сметная стоимость:				**10596,44**	**20769**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	13,0600		281,71	3679
61. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0271	0,3539	2630,49	931
		Итого оплата труда:				71,27	931
61. 2	3101 С (311-401-0104 РСНБ РК 2022)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,027108	0,354	10392,00	3679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027108	0,354	2629,00	931
		Итого эксплуатация машин:				281,71	3679
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		51,31	670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,64	348
		Сметная стоимость:				359,66	4697
62	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	11,7540		46,48	546
62. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,0882	1826,33	161
		Итого оплата труда:				13,73	161
62. 2	3092 С (311-101-0101 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,007463	0,0877	6228,00	546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007463	0,0877	1840,00	161
		Итого эксплуатация машин:				46,48	546
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,89	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,51	53
		Сметная стоимость:				60,88	715
63	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	1,3060		1175,63	1535

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 1	20008 Т (001-0117 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,9558	1,2483	1230,00	1535
		Итого оплата труда:				**1175,63**	**1535**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		846,45	1105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,77	211
		Сметная стоимость:				**2183,85**	**2852**
64	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**$м^3$**	**11,7540**		**241,97**	**2844**
64. 1	20001 Т (001-0110 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1166	1,3705	1079,00	1479
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,3338	1836,35	613
		Итого оплата труда:				**178,01**	**2092**
64. 3	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,02835	0,3332	4044,00	1348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02835	0,3332	1840,00	613
64. 4	2479 С (343-402-0101 РСНБ РК 2022)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1134	1,3329	13,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**116,12**	**1365**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		128,17	1507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,61	348
		Сметная стоимость:				**399,75**	**4699**
65	**Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$**	**1,9600**		**327,58**	**642**
65. 1	20011 Т (001-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,011	0,0216	1289,00	28
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0311	0,061	2624,84	160
		Итого оплата труда:				**95,98**	**188**

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 3	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,007366	0,0144	9042,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007366	0,0144	2629,00	38
65. 4	3101 С (311-401-0104 РСНБ РК 2022)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,023749	0,0465	10392,00	484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023749	0,0465	2629,00	122
		Итого эксплуатация машин:				**313,40**	**614**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69,11	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,74	62
		Сметная стоимость:				**428,43**	**840**
66	**С3412-101-0201 412-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**86,1630**		**153,00**	**13183**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,24	1055
		Сметная стоимость:				**165,24**	**14238**
67	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**$м^3$**	**52,2200**		**33,01**	**1724**
67. 1	20011 Т (001-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0029	0,1514	1289,00	195
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,1723	2588,12	446
		Итого оплата труда:				**12,33**	**644**
67. 3	162 С (332-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,000076	0,0039	4189,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000076	0,0039	1840,00	7
67. 4	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,003197	0,1669	9042,00	1509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003197	0,1669	2629,00	439
		Итого эксплуатация машин:				**29,22**	**1526**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,88	464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,35	175
		Сметная стоимость:				**45,24**	**2363**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Люк-лаз (2 шт)					
68	**Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В25/**	**$м^3$**	**0,8600**		**78336,41**	**67369**
68. 1	20100 Т (002-0138 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,489	11,6007	1782,00	20672
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,346	1,1575	2191,84	2537
		Итого оплата труда:				**26987,70**	**23209**
68. 3	403 С (313-302-0201 РСНБ РК 2022)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,756	0,6502	16,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	783 С (314-104-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,29	1,109	5538,00	6142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	1,109	2199,00	2439
68. 5	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,08748	0,0752	96,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 6	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,0025	6604,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,0025	1840,00	5
68. 7	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,013392	0,0115	6390,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013392	0,0115	2629,00	30
68. 8	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,040068	0,0345	3990,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040068	0,0345	1840,00	63
		Итого эксплуатация машин:				**7426,56**	**6387**
68. 9	100615 С (212-101-0901 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	0,8729	41199,00	35963

1	2	3	4	5	6	7	8
68.10	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,86	93,00	80
68.11	131598 С (215-204-0303 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0027	0,0023	93036,00	216
68.12	131600 С (215-204-0503 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,009	0,0077	93036,00	720
68.13	144600 С (216-102-0301 РСНБ РК 2022)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00137	0,0012	34159,00	40
68.14	147348 С (261-107-0577 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000113	0,0001	274757,00	27
68.15	248314 С (261-103-0136 РСНБ РК 2022)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,013	0,0112	59186,00	662
68.16	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,00412	0,0035	80,00	0
68.17	275940 С (218-101-0101 РСНБ РК 2022)	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,54	0,4644	3285,00	1526
68.18	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,9	1,634	659,00	1077
		Итого материалов:				**46872,10**	**40310**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		24558,81	21121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8231,62	7079
		Сметная стоимость:				**111126,84**	**95569**
69	**Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство покрытия**	**$м^3$**	**5,5200**		**63089,64**	**348255**
69. 1	20093 Т (002-0131 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,791	48,5274	1570,00	76188
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,455	2,5116	1862,16	4677
		Итого оплата труда:				**14649,44**	**80865**

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 3	698 С (314-101-0103 РСНБ РК 2022)	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,42282	2,334	8087,00	18875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42282	2,334	1840,00	4295
69. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,0161	6604,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,0161	1840,00	30
69. 5	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,012744	0,0703	6390,00	450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012744	0,0703	2629,00	185
69. 6	2480 С (313-302-0202 РСНБ РК 2022)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,523044	2,8872	15,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 7	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,016524	0,0912	3990,00	364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016524	0,0912	1840,00	168
		Итого эксплуатация машин:				**3593,81**	**19838**
69. 8	100533 С (212-101-0601 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	5,6028	37438,00	209758
69. 9	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,118	0,6514	93,00	61
69.10	131598 С (215-204-0303 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0066	0,0364	93036,00	3389
69.11	131600 С (215-204-0503 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0302	0,1667	93036,00	15509
69.12	144600 С (216-102-0301 РСНБ РК 2022)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00061	0,0034	34159,00	115
69.13	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,0017	0,0094	80,00	1
69.14	275940 С (218-101-0101 РСНБ РК 2022)	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,214	6,7013	3285,00	22014

1	2	3	4	5	6	7	8
69.15	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,38	2,0976	659,00	1382
		Итого материалов:				**45693,65**	**252229**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		13330,99	73587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6113,65	33747
		Сметная стоимость:				**82534,28**	**455589**
70	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0040**		**376202,00**	**1505**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30096,16	120
		Сметная стоимость:				**406298,16**	**1625**
71	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1340**		**349794,00**	**46872**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27983,52	3750
		Сметная стоимость:				**377777,52**	**50622**
72	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0400**		**1323165,55**	**52927**
72. 1	20097 Т (002-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	213,84	8,5536	1691,00	14464
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3888	0,0156	2186,21	34
		Итого оплата труда:				**362446,65**	**14498**
72. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,162	0,0065	6390,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,162	0,0065	2629,00	17
72. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2268	0,0091	3990,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2268	0,0091	1840,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**1940,11**	**78**

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 5	130005 С (222-509-1001 РСНБ РК 2022)	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,04	959622,00	38385
		Итого материалов:				**959622,00**	**38385**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		329826,45	13193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132239,36	5290
		Сметная стоимость:				**1785231,36**	**71410**
73	**Е11-070404-0101 1107-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты перекрытий. Укладка**	**$м^3$ сборных конструкций**	**0,3600**		**10419,99**	**3751**
73. 1	20097 Т (002-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,663	0,5988	1691,00	1012
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2135	0,0769	2446,01	188
		Итого оплата труда:				**3335,47**	**1200**
73. 3	844 С (314-105-0201 РСНБ РК 2022)	Краны стреловые на рельсовом ходу максимальной грузоподъёмностью 50-100 т	маш.-ч	0,12528	0,0451	16520,00	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12528	0,0451	2629,00	119
73. 4	1905 С (333-101-0102 РСНБ РК 2022)	Тягачи седельные грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0,087156	0,0314	6475,00	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,087156	0,0314	2199,00	69
73. 5	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,077112	0,0278	96,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00108	0,0004	3990,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,0004	1840,00	1
73. 7	2577 С (315-202-0501 РСНБ РК 2022)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,008964	0,0032	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 8	2643 С (333-201-0203 РСНБ РК 2022)	Полуприцепы-тяжеловозы грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,087156	0,0314	1860,00	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2808,49**	**1011**
73. 9	100511 С (212-101-0501 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,071	0,0256	36322,00	928
73.10	102636 С (212-401-0104 РСНБ РК 2022)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0152	0,0055	35704,00	195
73.11	130010 С (222-509-1006 РСНБ РК 2022)	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0008	0,0003	1029630,00	297
73.12	146643 С (261-107-0332 РСНБ РК 2022)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0	820690,00	1
73.13	146649 С (217-605-0101 РСНБ РК 2022)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,007	0,0025	289,00	1
73.14	279861 С (261-102-0251 РСНБ РК 2022)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0024	0,0009	354275,00	306
		Итого материалов:				**4799,03**	**1728**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		3935,85	1417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1148,47	413
		Сметная стоимость:				**15504,31**	**5581**
74	**С1225-101-0607 225-101-0607 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 13-1**	**шт.**	**2,0000**		**13046,00**	**26092**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1043,68	2087
		Сметная стоимость:				**14089,68**	**28179**
75	**Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,0400**		**20188,47**	**808**
75. 1	20096 Т (002-0134 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,328	0,2131	1661,00	354
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,811	0,0724	2181,60	158
		Итого оплата труда:				**12791,95**	**512**

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 3	776 С (314-102-0103 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,2916	0,0117	8511,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2916	0,0117	2629,00	31
75. 4	783 С (314-104-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,062	0,0425	5538,00	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,062	0,0425	2199,00	93
75. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,45738	0,0183	3990,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45738	0,0183	1840,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**10186,12**	**408**
75. 6	102636 С (212-401-0104 РСНБ РК 2022)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,018	0,0007	35704,00	26
75. 7	314900 С (214-405-0201 РСНБ РК 2022)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0007	0	729240,00	20
		Итого материалов:				**1153,14**	**46**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		15094,50	604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2822,64	113
		Сметная стоимость:				**38105,61**	**1525**
76	**С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2,0000**		**4608,00**	**9216**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,64	737
		Сметная стоимость:				**4976,64**	**9953**
77	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**3406,45**	**6813**
77. 1	20235 Т (004-0131 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,449	2,8974	1570,00	4549
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1332	0,2664	1966,97	524
		Итого оплата труда:				**2536,54**	**5073**

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 3	776 С (314-102-0103 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0216	0,0432	8511,00	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0216	0,0432	2629,00	114
77. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,111564	0,2231	3990,00	890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,111564	0,2231	1840,00	411
77. 5	2875 С (343-302-0101 РСНБ РК 2022)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,135216	0,2704	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**630,74**	**1261**
77. 6	102636 С (212-401-0104 РСНБ РК 2022)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,008	0,016	35704,00	571
77. 7	144766 С (217-101-0401 РСНБ РК 2022)	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	1,4	308,00	431
		Итого материалов:				**501,23**	**1003**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		2511,17	5022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		473,41	947
		Сметная стоимость:				**6391,03**	**12782**
78	**С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**2,0000**		**36368,00**	**72736**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2909,44	5819
		Сметная стоимость:				**39277,44**	**78555**
		Монолитное днище (ПДм 1 - 1 шт)					
79	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная.Устройство /В7,5/**	**$м^3$**	**2,9000**		**41303,19**	**119779**
79. 1	20082 Т (002-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,458	4,2282	1289,00	5450
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1958	0,5678	1840,37	1045
		Итого оплата труда:				**2239,64**	**6495**

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 3	698 С (314-101-0103 РСНБ РК 2022)	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1944	0,5638	8087,00	4559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1944	0,5638	1840,00	1037
79. 4	2480 С (313-302-0202 РСНБ РК 2022)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5184	1,5034	15,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001404	0,0041	3990,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001404	0,0041	1840,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**1585,49**	**4598**
79. 6	100467 С (212-101-0301 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	2,958	34859,00	103113
79. 7	147049 С (261-107-0433 РСНБ РК 2022)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,25	0,725	9128,00	6618
79. 8	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,002	0,0058	80,00	0
		Итого материалов:				**37838,34**	**109731**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2038,07	5910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3467,30	10055
		Сметная стоимость:				**46808,56**	**135745**
80	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство /В25/**	**$м^3$**	**9,3000**		**61372,94**	**570768**
80. 1	20100 Т (002-0138 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,031	65,3864	1782,00	116519
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7532	7,0048	2186,37	15315
		Итого оплата труда:				**14175,63**	**131834**
80. 3	403 С (313-302-0201 РСНБ РК 2022)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,394308	3,6671	16,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 4	783 С (314-104-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,69768	6,4884	5538,00	35933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69768	6,4884	2199,00	14268
80. 5	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,50652	4,7106	96,00	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 6	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,0271	6604,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,0271	1840,00	50
80. 7	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,013176	0,1225	6390,00	783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013176	0,1225	2629,00	322
80. 8	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03942	0,3666	3990,00	1463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03942	0,3666	1840,00	675
		Итого эксплуатация машин:				**4179,42**	**38869**
80. 9	100615 С (212-101-0901 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	9,4395	41199,00	388898
80.10	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	9,3	93,00	865
80.11	131598 С (215-204-0303 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0016	0,0149	93036,00	1384
80.12	131600 С (215-204-0503 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0092	0,0856	93036,00	7960
80.13	144600 С (216-102-0301 РСНБ РК 2022)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00103	0,0096	34159,00	327
80.14	147342 С (261-107-0572 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,002	285359,00	557
80.15	147348 С (261-107-0577 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00047	0,0044	274757,00	1201

1	2	3	4	5	6	7	8
80.16	248314 С (261-103-0136 РСНБ РК 2022)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,003	0,0279	59186,00	1651
80.17	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,00309	0,0287	80,00	2
80.18	275940 С (218-101-0101 РСНБ РК 2022)	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,314	2,9202	3285,00	9593
80.19	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,48	4,464	659,00	2942
		Итого материалов:				**44664,63**	**415380**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12899,82	119968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5941,82	55259
		Сметная стоимость:				**80214,58**	**745995**
81	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0640**		**376202,00**	**24077**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30096,16	1926
		Сметная стоимость:				**406298,16**	**26003**
82	**С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,0810**		**356318,00**	**28862**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28505,44	2309
		Сметная стоимость:				**384823,44**	**31171**
83	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,4550**		**329247,00**	**479054**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26339,76	38324
		Сметная стоимость:				**355586,76**	**517378**
		Стены (Стм 1-1 шт,Стм2-2 шт,Стм3-2 шт)					
84	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство /В25/**	**$м^3$**	**20,9000**		**61372,94**	**1282694**

1	2	3	4	5	6	7	8
84. 1	20100 Т (002-0138 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,031	146,9437	1782,00	261854
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7532	15,7419	2186,33	34417
		Итого оплата труда:				**14175,63**	**296271**
84. 3	403 С (313-302-0201 РСНБ РК 2022)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,394308	8,241	16,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 4	783 С (314-104-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,69768	14,5815	5538,00	80752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69768	14,5815	2199,00	32065
84. 5	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,50652	10,5863	96,00	1016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 6	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,0609	6604,00	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,0609	1840,00	112
84. 7	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,013176	0,2754	6390,00	1760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013176	0,2754	2629,00	724
84. 8	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03942	0,8239	3990,00	3287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03942	0,8239	1840,00	1516
		Итого эксплуатация машин:				**4179,42**	**87350**
84. 9	100615 С (212-101-0901 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	21,2135	41199,00	873975
84.10	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	20,9	93,00	1944
84.11	131598 С (215-204-0303 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0016	0,0334	93036,00	3111
84.12	131600 С (215-204-0503 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0092	0,1923	93036,00	17889

1	2	3	4	5	6	7	8
84.13	144600 С (216-102-0301 РСНБ РК 2022)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00103	0,0215	34159,00	735
84.14	147342 С (261-107-0572 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,0044	285359,00	1252
84.15	147348 С (261-107-0577 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00047	0,0098	274757,00	2699
84.16	248314 С (261-103-0136 РСНБ РК 2022)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,003	0,0627	59186,00	3711
84.17	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,00309	0,0646	80,00	5
84.18	275940 С (218-101-0101 РСНБ РК 2022)	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,314	6,5626	3285,00	21558
84.19	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,48	10,032	659,00	6611
		Итого материалов:				**44664,63**	**933490**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12899,82	269606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5941,82	124184
		Сметная стоимость:				**80214,58**	**1676484**
85	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0280**		**376202,00**	**10534**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30096,16	843
		Сметная стоимость:				**406298,16**	**11377**
86	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2090**		**349794,00**	**73107**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27983,52	5849
		Сметная стоимость:				**377777,52**	**78956**
87	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**3,0590**		**329247,00**	**1007167**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26339,76	80573
		Сметная стоимость:				**355586,76**	**1087740**
		Монолитная плита покрытия (Пм 1 - 1 шт)					
88	**Е11-061001-0104 1106-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство /В25/**	**$м^3$**	**3,7000**		**51950,03**	**192215**
88. 1	20092 Т (002-0130 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,134	22,6973	1540,00	34954
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,362	1,3394	2193,52	2938
		Итого оплата труда:				**10240,95**	**37892**
88. 3	403 С (313-302-0201 РСНБ РК 2022)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5184	1,9181	16,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	783 С (314-104-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,3132	1,1588	5538,00	6418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3132	1,1588	2199,00	2548
88. 5	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,371	8,772	96,00	842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 6	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,019548	0,0723	6390,00	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019548	0,0723	2629,00	190
88. 7	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,029268	0,1083	3990,00	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029268	0,1083	1840,00	199
		Итого эксплуатация машин:				**2212,09**	**8185**
88. 8	100489 С (212-101-0401 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0036	0,0133	35428,00	472
88. 9	100533 С (212-101-0601 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	3,7555	37438,00	140598

1	2	3	4	5	6	7	8
88.10	131597 С (215-204-0203 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0006	0,0022	93036,00	207
88.11	131598 С (215-204-0303 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0006	0,0022	93036,00	207
88.12	131600 С (215-204-0503 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0018	0,0067	93036,00	620
88.13	144600 С (216-102-0301 РСНБ РК 2022)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00049	0,0018	34159,00	62
88.14	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00044	0,0016	813201,00	1324
88.15	147337 С (261-107-0567 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	0,0104	278998,00	2890
88.16	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,00147	0,0054	80,00	0
88.17	275940 С (218-101-0101 РСНБ РК 2022)	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,0955	0,3533	3285,00	1161
88.18	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,63	2,331	659,00	1536
		Итого материалов:				**40290,96**	**149076**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		9319,26	34481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4901,54	18136
		Сметная стоимость:				**66170,83**	**244832**
89	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1340**		**349794,00**	**46872**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27983,52	3750
		Сметная стоимость:				**377777,52**	**50622**
90	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,7690**		**329247,00**	**253191**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26339,76	20255
		Сметная стоимость:				**355586,76**	**273446**
		Вентиляционная колонка (1 шт)					
91	**Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство отводящей трубы**	**шт**	**1,0000**		**4725,48**	**4725**
91. 1	20234 Т (004-0130 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,894	2,8938	1540,00	4456
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0104	0,0104	1923,08	20
		Итого оплата труда:				**4476,55**	**4476**
91. 3	969 С (314-502-0205 РСНБ РК 2022)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,72072	0,7207	71,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	0,0109	3990,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01092	0,0109	1840,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**94,74**	**95**
91. 5	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00003	0	813201,00	24
91. 6	146125 С (217-504-0101 РСНБ РК 2022)	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00005	0,0001	1643262,00	82
91. 7	147667 С (261-107-0741 РСНБ РК 2022)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,115	0,115	589,00	68
		Итого материалов:				**174,29**	**174**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		4387,02	4387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		729,00	729
		Сметная стоимость:				**9841,50**	**9841**
92	**С1241-102-0216 241-102-0216 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм**	**м**	**2,0000**		**4953,00**	**9906**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,24	792

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5349,24**	**10698**
93	**Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**5065,62**	**5066**
93. 1	20240 Т (004-0136 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3931	0,3931	1721,00	677
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0104	0,0104	1923,08	20
		Итого оплата труда:				**696,66**	**697**
93. 3	969 С (314-502-0205 РСНБ РК 2022)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,09828	0,0983	71,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0546	0,0546	96,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	0,0109	3990,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01092	0,0109	1840,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**55,79**	**56**
93. 6	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	0,0002	813201,00	146
93. 7	147341 С (261-107-0571 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0	272284,00	11
93. 8	188187 С (246-301-0302 РСНБ РК 2022)	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	1	1	4176,00	4176
		Итого материалов:				**4333,27**	**4333**
		Накладные расходы (Н10=98)	%	98		682,73	683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,87	460
		Сметная стоимость:				**6208,22**	**6209**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0830**		**103869,94**	**8621**
94. 1	20100 Т (002-0138 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,212	2,5906	1782,00	4616
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,666	0,4703	2207,32	1038
		Итого оплата труда:				**68127,82**	**5654**
94. 3	376 С (315-103-0101 РСНБ РК 2022)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,277	0,77	78,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4	514 С (314-501-0105 РСНБ РК 2022)	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,9288	0,0771	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	783 С (314-104-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	5,26	0,4365	5538,00	2418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,26	0,4365	2199,00	960
94. 6	1023 С (314-102-0104 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,07128	0,0059	13843,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07128	0,0059	3141,00	19
94. 7	1147 С (343-202-0101 РСНБ РК 2022)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3132	0,026	32,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 8	2346 С (315-103-0701 РСНБ РК 2022)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,4212	0,035	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 9	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1296	0,0108	6390,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1296	0,0108	2629,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8
94.10	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2052	0,017	3990,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2052	0,017	1840,00	31
94.11	2577 С (315-202-0501 РСНБ РК 2022)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,814	0,1506	79,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**32668,82**	**2711**
94.12	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0025	93,00	0
94.13	128849 С (214-214-0108 РСНБ РК 2022)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,0016	5414,00	8
94.14	131019 С (222-525-0102 РСНБ РК 2022)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0001	965674,00	80
94.15	131534 С (215-202-0501 РСНБ РК 2022)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,0001	139141,00	12
94.16	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0134	0,0011	813201,00	904
94.17	146649 С (217-605-0101 РСНБ РК 2022)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,37	0,1137	289,00	33
94.18	146664 С (217-605-0104 РСНБ РК 2022)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,034	149,00	5
94.19	147074 С (261-107-0446 РСНБ РК 2022)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	2453940,00	20
94.20	147347 С (261-107-0576 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0003	289955,00	96
94.21	149219 С (236-101-0107 РСНБ РК 2022)	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0	467116,00	12
94.22	272105 С (236-104-0103 РСНБ РК 2022)	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0	623062,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8
94.23	279826 С (214-203-0103 РСНБ РК 2022)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,0002	558744,00	90
94.24	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,0008	659,00	1
		Итого материалов:				**15581,34**	**1294**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		47008,20	3902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12070,25	1002
		Сметная стоимость:				**162948,39**	**13525**
95	**С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	**т**	**0,0830**		**994397,00**	**82535**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79551,76	6603
		Сметная стоимость:				**1073948,76**	**89138**
96	**Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	**$м^2$**	**3,6430**		**274,46**	**1000**
96. 1	20182 Т (003-0149 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0226	0,0823	2160,00	178
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0007	1372,50	1
		Итого оплата труда:				**49,12**	**179**
96. 3	1044 С (314-502-0301 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000104	0,0004	23,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000104	0,0004	6604,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,0004	1840,00	1
96. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000104	0,0004	3990,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,0004	1840,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 6	2515 С (313-402-0101 РСНБ РК 2022)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011648	0,0424	166,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**11**
96. 7	149214 С (236-101-0106 РСНБ РК 2022)	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,0006	1247994,00	741
96. 8	149385 С (261-201-0368 РСНБ РК 2022)	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,000016	0,0001	1181639,00	70
		Итого материалов:				**222,68**	**811**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		33,89	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,67	90
		Сметная стоимость:				**333,02**	**1213**
97	**Е11-130301-0905 1113-0301-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-710**	**3,6430**		**915,66**	**3336**
97. 1	20168 Т (003-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0749	0,2729	1691,00	461
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0029	2058,74	6
		Итого оплата труда:				**128,16**	**467**
97. 3	1044 С (314-502-0301 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000416	0,0015	23,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000416	0,0015	6604,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000416	0,0015	1840,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000416	0,0015	3990,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000416	0,0015	1840,00	3
97. 6	2515 С (313-402-0101 РСНБ РК 2022)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,02704	0,0985	166,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,91**	**33**
97. 7	149496 С (236-203-0206 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00076	0,0028	829722,00	2297
97. 8	272105 С (236-104-0103 РСНБ РК 2022)	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00024	0,0009	623062,00	545
		Итого материалов:				**780,12**	**2842**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		88,43	322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,33	293
		Сметная стоимость:				**1084,42**	**3951**
98	**Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**5,0000**		**7513,28**	**37566**
98. 1	20239 Т (004-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,454	12,272	1691,00	20752
		Итого оплата труда:				**4150,39**	**20752**
98. 2	135824 С (235-201-0305 РСНБ РК 2022)	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,78	3,9	220,00	858
98. 3	144572 С (216-101-0901 РСНБ РК 2022)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00152	0,0076	207165,00	1574
98. 4	147045 С (261-107-0431 РСНБ РК 2022)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	34	423,00	14382
		Итого материалов:				**3362,89**	**16814**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		4067,38	20337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		926,45	4632

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**12507,11**	**62535**
99	**С1261-107-0711 261-107-0711 РСНБ РК 2022**	**Сальники набивные ГОСТ 5152-84**	**кг**	**101,5000**		**1016,00**	**103124**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,28	8250
		Сметная стоимость:				**1097,28**	**111374**
		Отмостка вокруг колодца и гидроизоляция поверхностей					
100	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**45,9000**		**1155,15**	**53021**
100. 1	20155 Т (003-0122 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3702	16,9922	1339,00	22753
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,6059	1541,56	934
		Итого оплата труда:				**516,09**	**23689**
100. 3	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013208	0,6062	2383,00	1445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013208	0,6062	1540,00	934
100. 4	2480 С (313-302-0202 РСНБ РК 2022)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,094328	4,3297	15,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**32,89**	**1510**
100. 5	102634 С (212-401-0102 РСНБ РК 2022)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0204	0,9364	30574,00	28628
100. 6	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,035	1,6065	80,00	129
		Итого материалов:				**626,51**	**28756**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		485,12	22267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,22	6023
		Сметная стоимость:				**1771,49**	**81311**

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство отмостки (В15)**	**$м^3$**	**0,6000**		**43933,77**	**26360**
101. 1	20082 Т (002-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,458	0,8748	1289,00	1128
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1958	0,1175	1838,61	216
		Итого оплата труда:				**2239,64**	**1344**
101. 3	698 С (314-101-0103 РСНБ РК 2022)	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1944	0,1166	8087,00	943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1944	0,1166	1840,00	215
101. 4	2480 С (313-302-0202 РСНБ РК 2022)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5184	0,311	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001404	0,0008	3990,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001404	0,0008	1840,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1585,49**	**951**
101. 6	100533 С (212-101-0601 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	0,612	37438,00	22912
101. 7	147049 С (261-107-0433 РСНБ РК 2022)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,25	0,15	9128,00	1369
101. 8	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,002	0,0012	80,00	0
		Итого материалов:				**40468,92**	**24281**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2038,07	1223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3677,75	2207
		Сметная стоимость:				**49649,59**	**29789**
		Гидроизоляция покрытия резервуара (общие указания п.2)					

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**45,9000**		**1760,42**	**80803**
102. 1	20182 Т (003-0149 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2527	11,5989	2160,00	25054
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,2066	1704,19	352
		Итого оплата труда:				**553,55**	**25408**
102. 3	1015 С (343-501-0601 РСНБ РК 2022)	Термос 100 л	маш.-ч	0,0156	0,716	26,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 4	1238 С (321-201-0101 РСНБ РК 2022)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,045448	2,0861	926,00	1932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001872	0,0859	2383,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001872	0,0859	1540,00	132
102. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,1193	3990,00	476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1193	1840,00	220
		Итого эксплуатация машин:				**57,33**	**2631**
102. 7	135821 С (235-201-0203 РСНБ РК 2022)	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	1,76	80,784	602,00	48632
102. 8	146096 С (217-501-0106 РСНБ РК 2022)	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00008	0,0037	196207,00	720
102. 9	147047 С (261-107-0432 РСНБ РК 2022)	Ветошь	кг	0,005	0,2295	119,00	27
102.10	147626 С (261-107-0709 РСНБ РК 2022)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,0574	29918,00	1717

1	2	3	4	5	6	7	8
102.11	149365 С (261-201-0364 РСНБ РК 2022)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,0262	77199,00	2020
		Итого материалов:				**1157,21**	**53116**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		520,34	23884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,46	8375
		Сметная стоимость:				**2463,22**	**113062**
103	**Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**45,9000**		**1420,27**	**65190**
103. 1	20182 Т (003-0149 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1706	7,8305	2160,00	16914
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,2295	1712,42	393
		Итого оплата труда:				**376,97**	**17303**
103. 3	1015 С (343-501-0601 РСНБ РК 2022)	Термос 100 л	маш.-ч	0,02288	1,0502	26,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 4	1238 С (321-201-0101 РСНБ РК 2022)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,045552	2,0908	926,00	1936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 5	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00208	0,0955	2383,00	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00208	0,0955	1540,00	147
103. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002912	0,1337	3990,00	533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002912	0,1337	1840,00	246
		Итого эксплуатация машин:				**59,35**	**2724**
103. 7	135821 С (235-201-0203 РСНБ РК 2022)	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	1,56	71,604	602,00	43106
103. 8	146096 С (217-501-0106 РСНБ РК 2022)	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00008	0,0037	196207,00	720

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 9	147626 С (261-107-0709 РСНБ РК 2022)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00126	0,0578	29918,00	1730
		Итого материалов:				**992,51**	**45556**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		354,35	16265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,97	6516
		Сметная стоимость:				**1916,59**	**87971**
104	**Е11-260201-0502 1126-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	**$м^3$ изоляции**	**2,2950**		**42965,76**	**98606**
104. 1	20171 Т (003-0138 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,012	22,9766	1782,00	40944
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3672	0,8427	1840,46	1551
		Итого оплата труда:				**18516,32**	**42495**
104. 3	1197 С (314-502-0303 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,4752	1,0906	46,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 4	1238 С (321-201-0101 РСНБ РК 2022)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,3132	0,7188	926,00	666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3672	0,8427	3990,00	3362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3672	0,8427	1840,00	1551
		Итого эксплуатация машин:				**1777,01**	**4079**
104. 6	139682 С (234-102-0101 РСНБ РК 2022)	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	$м^3$	0,99	2,2721	17422,00	39584
104. 7	144677 С (216-201-0701 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,05	0,1147	122006,00	14000
		Итого материалов:				**23348,08**	**53583**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		14072,40	32296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4563,05	10472
		Сметная стоимость:				**61601,21**	**141374**

1	2	3	4	5	6	7	8
105	**Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04)**	**Оштукатуривание горловины известковым раствором по камню и бетону простое**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**6,6000**		**1886,17**	**12449**
105. 1	20168 Т (003-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6989	4,6127	1691,00	7800
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0595	0,3927	1540,62	605
		Итого оплата труда:				**1273,41**	**8405**
105. 3	1010 С (313-201-0801 РСНБ РК 2022)	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0,05304	0,3501	1609,00	563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05304	0,3501	1540,00	539
105. 4	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006448	0,0426	2383,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006448	0,0426	1540,00	66
		Итого эксплуатация машин:				**100,71**	**665**
105. 5	102682 С (212-402-0107 РСНБ РК 2022)	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0004	0,0026	37511,00	99
105. 6	102685 С (212-402-0105 РСНБ РК 2022)	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,014	0,0924	37184,00	3436
105. 7	131609 С (215-204-0304 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0006	0,004	93036,00	368
105. 8	144613 С (216-103-0101 РСНБ РК 2022)	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	0,0004	32464,00	13
105. 9	277566 С (214-401-0106 РСНБ РК 2022)	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 65 мм	$м^2$	0,0264	0,1742	373,00	65
105.10	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0007	0,0046	659,00	3
		Итого материалов:				**603,66**	**3984**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1018,73	6724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,39	1534

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3137,29**	**20706**
		Гидроизоляция вертикальных поверхностей резервуара(общие указания п.2)					
106	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**70,8000**		**1760,42**	**124638**
106. 1	20182 Т (003-0149 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2527	17,8912	2160,00	38645
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,3186	1704,33	543
		Итого оплата труда:				**553,55**	**39191**
106. 3	1015 С (343-501-0601 РСНБ РК 2022)	Термос 100 л	маш.-ч	0,0156	1,1045	26,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 4	1238 С (321-201-0101 РСНБ РК 2022)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,045448	3,2177	926,00	2980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 5	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001872	0,1325	2383,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001872	0,1325	1540,00	204
106. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,1841	3990,00	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1841	1840,00	339
		Итого эксплуатация машин:				**57,33**	**4059**
106. 7	135821 С (235-201-0203 РСНБ РК 2022)	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	1,76	124,608	602,00	75014
106. 8	146096 С (217-501-0106 РСНБ РК 2022)	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00008	0,0057	196207,00	1111
106. 9	147047 С (261-107-0432 РСНБ РК 2022)	Ветошь	кг	0,005	0,354	119,00	42

1	2	3	4	5	6	7	8
106.10	147626 С (261-107-0709 РСНБ РК 2022)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,0885	29918,00	2648
106.11	149365 С (261-201-0364 РСНБ РК 2022)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,0404	77199,00	3115
		Итого материалов:				**1157,21**	**81931**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		520,34	36840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,46	12918
		Сметная стоимость:				**2463,22**	**174396**
107	**Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**70,8000**		**1420,27**	**100555**
107. 1	20182 Т (003-0149 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1706	12,0785	2160,00	26090
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,354	1711,86	606
		Итого оплата труда:				**376,97**	**26689**
107. 3	1015 С (343-501-0601 РСНБ РК 2022)	Термос 100 л	маш.-ч	0,02288	1,6199	26,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 4	1238 С (321-201-0101 РСНБ РК 2022)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,045552	3,2251	926,00	2986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 5	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00208	0,1473	2383,00	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00208	0,1473	1540,00	227
107. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002912	0,2062	3990,00	823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002912	0,2062	1840,00	379
		Итого эксплуатация машин:				**59,35**	**4202**
107. 7	135821 С (235-201-0203 РСНБ РК 2022)	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	1,56	110,448	602,00	66490

1	2	3	4	5	6	7	8
107. 8	146096 С (217-501-0106 РСНБ РК 2022)	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00008	0,0057	196207,00	1111
107. 9	147626 С (261-107-0709 РСНБ РК 2022)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00126	0,0892	29918,00	2669
		Итого материалов:				**992,51**	**70270**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		354,35	25088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,97	10051
		Сметная стоимость:				**1916,59**	**135694**
		Гидроизоляция внутренних поверхностей резервуара(общие указания п.3)					
108	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой / 2 слоя/**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**70,8000**		**1760,42**	**124638**
108. 1	20182 Т (003-0149 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2527	17,8912	2160,00	38645
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,3186	1704,33	543
		Итого оплата труда:				**553,55**	**39191**
108. 3	1015 С (343-501-0601 РСНБ РК 2022)	Термос 100 л	маш.-ч	0,0156	1,1045	26,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 4	1238 С (321-201-0101 РСНБ РК 2022)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,045448	3,2177	926,00	2980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 5	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001872	0,1325	2383,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001872	0,1325	1540,00	204
108. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,1841	3990,00	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1841	1840,00	339
		Итого эксплуатация машин:				**57,33**	**4059**

1	2	3	4	5	6	7	8
108. 7	135821 С (235-201-0203 РСНБ РК 2022)	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	1,76	124,608	602,00	75014
108. 8	146096 С (217-501-0106 РСНБ РК 2022)	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00008	0,0057	196207,00	1111
108. 9	147047 С (261-107-0432 РСНБ РК 2022)	Ветошь	кг	0,005	0,354	119,00	42
108.10	147626 С (261-107-0709 РСНБ РК 2022)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,0885	29918,00	2648
108.11	149365 С (261-201-0364 РСНБ РК 2022)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,0404	77199,00	3115
		Итого материалов:				**1157,21**	**81931**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		520,34	36840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,46	12918
		Сметная стоимость:				**2463,22**	**174396**
109	**Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**70,8000**		**710,14**	**50278**
109. 1	20182 Т (003-0149 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0853	6,0392	2160,00	13045
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,177	1711,86	303
		Итого оплата труда:				**188,48**	**13344**
109. 3	1015 С (343-501-0601 РСНБ РК 2022)	Термос 100 л	маш.-ч	0,01144	0,81	26,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 4	1238 С (321-201-0101 РСНБ РК 2022)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022776	1,6125	926,00	1493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 5	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00104	0,0736	2383,00	175

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00104	0,0736	1540,00	113
109. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001456	0,1031	3990,00	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001456	0,1031	1840,00	190
		Итого эксплуатация машин:				**29,68**	**2101**
109. 7	135821 С (235-201-0203 РСНБ РК 2022)	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	55,224	602,00	33245
109. 8	146096 С (217-501-0106 РСНБ РК 2022)	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00004	0,0028	196207,00	556
109. 9	147626 С (261-107-0709 РСНБ РК 2022)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00063	0,0446	29918,00	1334
		Итого материалов:				**496,26**	**35136**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		177,17	12544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,98	5025
		Сметная стоимость:				**958,29**	**67847**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5768879**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5717967**
Материалы -			Тенге				**2427909**
Всего заработная плата -			Тенге				**857807**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2274850**
Транспортные расходы -			Тенге				**13183**
Сдача и испытание -			Тенге				**35**
		Накладные расходы -	Тенге				**775528**
		Сметная прибыль -	Тенге				**519477**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7012972**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**477**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**857807**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**8621**
Материалы -			Тенге				**1293**
Всего заработная плата -			Тенге				**5654**
		Накладные расходы -	Тенге				**3902**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1002**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**13525**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5654**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**42291**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				16988
	Всего заработная плата -		Тенге				25228
	Сдача и испытание -		Тенге				217
		Накладные расходы -	Тенге				24724
		Сметная прибыль -	Тенге				5361
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				72376
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				25228
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7098873
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				495
		Сметная заработная плата -	Тенге				888689
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				11110349
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1388035
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				401349
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				133205
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9307782
		- перевозка грузов	Тенге				13183
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				1372085
	ИТОГО:		Тенге				12482434
	Сметная прибыль		Тенге				998592
	ИТОГО по смете:		Тенге				13481026

Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)

№ 02-01-01

на Общестроительные работы КЖ, Западный вход.Восточный вход
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7-21-КЖ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1.Летняя сцена				
		Земляные работы ==========				
1	1	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**$м^3$ грунта**	**8,112**	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**(6,061.0,4+8,72.0,4+2,46.0,4+3,21.0,4.2+2,06.0,4.2).0,73**
		Засыпка грунтом				
2	2	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**7,301**	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**((6,061.0,4+8,72.0,4+2,46.0,4+3,21.0,4.2+2,06.0,4.2).0,73).0,9**
3	3	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0,811**	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**((6,061.0,4+8,72.0,4+2,46.0,4+3,21.0,4.2+2,06.0,4.2).0,73).0,1**
4	4	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**7,301**	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**((6,061.0,4+8,72.0,4+2,46.0,4+3,21.0,4.2+2,06.0,4.2).0,73)-(((6,061.0,4+8,72.0,4+2,46.0,4+3,21.0,4.2+2,06.0,4.2).0,73).0,1)**
5	5	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**7,301**	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**((6,061.0,4+8,72.0,4+2,46.0,4+3,21.0,4.2+2,06.0,4.2).0,73)-(((6,061.0,4+8,72.0,4+2,46.0,4+3,21.0,4.2+2,06.0,4.2).0,73).0,1)**
		Фундаменты /КЖ л.3/ ==========				

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
6	6	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	2,3
7	7	Основания. Гидроизоляция битумом	т	0,154	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	15,4.0,01
8	8	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /В25/	$м^3$	15,6	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	15,6
9	12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,007	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	7.0,001
10	13	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	40,56	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(6,061+8,72+2,46+3,21.2+2,06.2).0,73.2
11	14	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	1
		Фундаменты /КЖ л.4/ ==========				
12	15	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,9	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	1,9
13	16	Основания. Гидроизоляция битумом	т	0,124	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	12,4.0,01
14	17	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/	$м^3$	3	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	3
15	20	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	4.0,001
16	21	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	15,8
		Фундамент под стеллы (14 шт)				

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
17	22	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	8,4	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(0,6)X14
18	23	Основания. Гидроизоляция битумом	т	0,756	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	(5,4.0,01)X14
19	24	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /В20/	$м^3$	30,8	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(2,2)X14
20	27	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	129,36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(9,24)X14
		Фундаменты под пандус/КЖ л.6/ ==========				
21	28	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,4	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	1,4
22	29	Основания. Гидроизоляция битумом	т	0,143	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	14,3.0,01
23	30	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	0,905	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(3,1.0,2).0,73.2
24	31	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	3,23	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	3,23
25	32	Засыпка под полы грунтом методом послойной укатки	$м^3$	3,23	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	3,23
26	33	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/	$м^3$	4,4	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	4,4
27	36	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,2	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	1,2
		Фундаменты для уличного туалета /КЖ л.7/ ==========				

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
28	37	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,2	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	1,2
29	38	Основания. Гидроизоляция битумом	т	0,12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	12.0,01
30	39	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	10,32	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(2,6+6).2.0,6
31	40	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/	$м^3$	4,2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	4,2
32	43	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	4,12
		Фундаменты для пункта полиции /КЖ л.8/ ==========				
33	44	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,5	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	1,5
34	45	Основания. Гидроизоляция битумом	т	0,145	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	14,5.0,01
35	46	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	0,9	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(3.2,5.0,12)
36	47	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В25/	$м^3$	1,8	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	1,8
37	49	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	1,32
		Фундаменты для КТПН /КЖ л.9/ ==========				
38	50	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	2,3

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
39	51	Основания. Гидроизоляция битумом	т	0,22	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	22.0,01
40	52	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/	$м^3$	0,6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	0,6
41	53	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	4
42	55	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	1,2	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	1,2
43	56	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	1,62
44	57	Засыпка вручную песком	$м^3$ грунта	0,24	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	0,24
		РАЗДЕЛ 2.Резервуар для поливочного водопровода				
		Земляные работы				
		Земляные работы				
45	59	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$	50,26	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	52,22-1,96
46	60	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$	1,96	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	1,96
47	61	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	13,06	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(65,28-52,22)
48	62	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	11,754	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(65,28-52,22).0,9
49	63	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,306	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(65,28-52,22).0,1

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
50	64	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	11,754	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(65,28-52,22).0,9
51	65	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$	1,96	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	1,96
52	67	Работа на отвале 1 группы грунтов	$м^3$	52,22	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	52,22
		Люк-лаз (2 шт)				
53	68	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В25/	$м^3$	0,86	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(0,43)Х2
54	69	Устройство покрытия	$м^3$	5,52	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(2,76)Х2
55	72	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	((3,8+0,8).0,001.4,4)Х2
56	73	Плиты перекрытий. Укладка	$м^3$ сборных конструкций	0,36	Е11-070404-0101 1107-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(1.0,18)Х2
57	75	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,04	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(1.0,02)Х2
58	77	Люки. Установка	шт.	2	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	(1)Х2
		Монолитное днище (ПДм 1 - 1 шт)				
59	79	Подготовка бетонная.Устройство /В7,5/	$м^3$	2,9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	2,9
60	80	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство /В25/	$м^3$	9,3	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	9,3
		Стены (Стм 1-1 шт,Стм2-2 шт,Стм3-2 шт)				

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
61	84	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство /В25/**	**$м^3$**	**20,9**	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**6,7.2+2,5+2,5.2**
		Монолитная плита покрытия (Пм 1 - 1 шт)				
62	88	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство /В25/**	**$м^3$**	**3,7**	**Е11-061001-0104 1106-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**3,7**
		Вентиляционная колонка (1 шт)				
63	91	**Устройство отводящей трубы**	**шт**	**1**	**Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**1**
64	93	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**1**
65	94	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,083**	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**82,8.0,001**
66	96	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	**$м^2$**	**3,643**	**Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**82,8.0,001.44**
67	97	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-710**	**3,643**	**Е11-130301-0905 1113-0301-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**82,8.0,001.44**
68	98	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**5**	**Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**5**
		Отмостка вокруг колодца и гидроизоляция поверхностей				
69	100	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**45,9**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**45,9**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
70	101	**Устройство отмостки (В15)**	**$м^3$**	**0,6**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**0,6**
		Гидроизоляция покрытия резервуара (общие указания п.2)				
71	102	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**45,9**	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**45,9**
72	103	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**45,9**	**Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**45,9**
73	104	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	**$м^3$ изоляции**	**2,295**	**Е11-260201-0502 1126-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**45,9.0,05**
74	105	**Оштукатуривание горловины известковым раствором по камню и бетону простое**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**6,6**	**Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04)**	**6,6**
		Гидроизоляция вертикальных поверхностей резервуара(общие указания п.2)				
75	106	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**70,8**	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**70,8**
76	107	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**70,8**	**Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**70,8**
		Гидроизоляция внутренних поверхностей резервуара(общие указания п.3)				
77	108	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой / 2 слоя/**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**70,8**	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**70,8**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
78	109	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**70,8**	**Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**70,8**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-01

на Общестроительные работы КЖ

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах 2022 г. Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Летняя сцена			6382153				6382153	386	632551		47,34
2	Резервуар для поливочного водопровода			7098873				7098873	495	888689		52,66
	Всего по смете:			**13481026**				**13481026**	**881**	**1521240**		**100,00**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1220210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1220210'А0Ж5К9В1'Ц7Н2ХМШ2В1+''06.04'''''*
2	Ю''Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева'7-2021'02'Западный вход.Восточный вход'РП'2'02-01-01'Общестроительные работы КЖ'7-21-КЖ''в текущих ценах 2022 г.*
3	(РС295854РС249132)(РС295822РС144656)*
4	РЛетняя сцена *
5	L 3КЖ *
6	П2Земляные работы #==========*
7	Е11-010205-0102'(6,061.0,4+8,72.0,4+2,46.0,4+3,21.0,4.2+2,06.0,4.2).0,73=Ф1''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м'м^3 грунта*
8	П2Засыпка грунтом *
9	Е11-010104-0405'Ф1.0,9''Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2'м^3 грунта*
10	Е11-010205-0502'Ф1.0,1=Ф3''Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2'м^3 грунта*
11	Е11-010201-0601'Ф1-Ф3''Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой'м^3 уплотненного грунта*
12	Е11-010201-0501'Ф1-Ф3''Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
13	П2Фундаменты /КЖ л.3/ #==========*
14	Е11-080101-0202(РС100080РС100092)'2,3''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м^3 основания*
15	Е11-270602-0901'15,4.0,01''Основания. Гидроизоляция битумом'т*
16	Е11-060101-0118(РС100533РС100615)'15,6''Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /В25/'м^3*
17	С1214-210-0101'13,61.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
18	С1214-210-0201'(320,84+159,59).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
19	С1214-403-0101'63,36.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
20	Е11-060301-0407(РС304013РС130005)'7.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
21	Е11-080101-0307'(6,061+8,72+2,46+3,21.2+2,06.2).0,73.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
22	Е11-080101-0307'1''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
23	П2Фундаменты /КЖ л.4/#==========*
24	L 4КЖ *
25	Е11-080101-0202(РС100080РС100092)'1,9''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м^3 основания*
26	Е11-270602-0901'12,4.0,01''Основания. Гидроизоляция битумом'т*
27	Е11-060101-0120(РС100533РС100615)'3''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/'м^3*
28	С1214-210-0101'7,06.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
29	С1214-210-0201'(71,57+84,04).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
30	Е11-060301-0407(РС304013РС130005)'4.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
31	Е11-080101-0307'15,8''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	П2Фундамент под стеллы (14 шт)*
33	L5КЖ*
34	Н43=14*
35	Е11-080101-0202(РС100080РС100092)'0,6''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м^3 основания*
36	Е11-270602-0901'5,4.0,01''Основания. Гидроизоляция битумом'т*
37	Е11-060201-0104(РС100533РС100560)'2,2''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство /В20/'м^3*
38	С1214-210-0101'37,02.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
39	С1214-210-0201'(83,47).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
40	Е11-080101-0307'9,24''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
41	Н43=1*
42	П2Фундаменты под пандус/КЖ л.6/#==========*
43	L 6КЖ *
44	Е11-080101-0202(РС100080РС100092)'1,4''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м^3 основания*
45	Е11-270602-0901'14,3.0,01''Основания. Гидроизоляция битумом'т*
46	Е11-010205-0102'(3,1.0,2).0,73.2=Ф1''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м'м^3 грунта*
47	Е11-010104-0102'3,23''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
48	Е11-010201-1001'3,23''Засыпка под полы грунтом методом послойной укатки'м^3*
49	Е11-060101-0120(РС100533РС100615)'4,4''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/'м^3*
50	С1214-210-0201'(259,14).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
51	С1214-403-0101'34,56.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
52	Е11-080101-0307'1,2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
53	П2Фундаменты для уличного туалета /КЖ л.7/#==========*
54	L 6КЖ *
55	Е11-080101-0202(РС100080РС100092)'1,2''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м^3 основания*
56	Е11-270602-0901'12.0,01''Основания. Гидроизоляция битумом'т*
57	Е11-010205-0102'(2,6+6).2.0,6''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м'м^3 грунта*
58	Е11-060101-0120(РС100533РС100615)'4,2''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/'м^3*
59	С1214-210-0101'8,82.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
60	С1214-210-0201'(88,85).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
61	Е11-080101-0307'4,12''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
62	П2Фундаменты для пункта полиции /КЖ л.8/#==========*
63	L 8КЖ *
64	Е11-080101-0202(РС100080РС100092)'1,5''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м^3 основания*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
65	E11-270602-0901'14,5.0,01''Основания. Гидроизоляция битумом'т*
66	E11-010205-0102'(3.2,5.0,12)''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м'м^3 грунта*
67	E11-060101-0115(РС100533РС100615)'1,8''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В25/'м^3*
68	С1214-210-0201'(99,46).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
69	E11-080101-0307'1,32''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
70	П2Фундаменты для КТПН /КЖ л.9/#==========*
71	L 9КЖ *
72	E11-080101-0202(РС100080РС100092)'2,3''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м^3 основания*
73	E11-270602-0901'22.0,01''Основания. Гидроизоляция битумом'т*
74	E11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,6''Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/'м^3*
75	E11-070101-0101(РС295547)'4''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
76	С1221-102-0101'1,18.0,4.0,58.4''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м^3*
77	E11-060101-0119(РС100467РС100560)'1,2''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство'м^3*
78	E11-080101-0307'1,62''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
79	E11-010205-0501'0,24''Засыпка вручную песком'м^3 грунта*
80	С1211-401-0101'0,24.1,1''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
81	РРезервуар для поливочного водопровода*
82	П2 Земляные работы*
83	П2Земляные работы*
84	Х65,28=Ф1*
85	Lлишний грунт*
86	Х52,22=Ф2*
87	L Засыпка*
88	ХФ1-Ф2=Ф3*
89	L где Ф1 - площадь котлована, Ф2 - высота котлована, Ф3 - объем разработки котлована*
90	E11-010102-0332(РС100081)'Ф2-1,96''Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3'м^3*
91	E11-010205-0208(П-1101184)'1,96''Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом'м^3*
92	E11-010101-0338'Ф3''Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3'м^3 грунта*
93	E11-010104-0401'Ф3.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
94	E11-010205-0501'Ф3.0,1''Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1'м^3 грунта*
95	E11-010201-0501'Ф3.0,9''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м^3*
96	E11-010102-0332(РС100081)'1,96''Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
97	С3412-101-0201'Ф2.1,65''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
98	Е11-010102-0601(РС100081)'Ф2''Работа на отвале 1 группы грунтов'м^3*
99	П2Люк-лаз (2 шт)*
100	Н43=2*
101	L3КЖ*
102	Е11-061301-0103(РС100533РС100615)(РС295570)'0,43''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В25/'м^3*
103	Е11-060801-0113'2,76''Устройство покрытия'м^3*
104	С1214-210-0101'(1,8).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
105	С1214-210-0201'66,7.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
106	Е11-060301-0407(РС304013РС130005)'(3,8+0,8).0,001.4,4''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
107	Е11-070404-0101(РС295549)'1.0,18''Плиты перекрытий. Укладка'м^3 сборных конструкций*
108	С1225-101-0607'1'13046'Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 13-1'шт.*
109	Е11-070201-0201(РС295549)'1.0,02''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка'м^3 сборных железобетонных конструкций*
110	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
111	Е11-231201-0101(РС313274)'1''Люки. Установка'шт.*
112	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
113	Н43=1*
114	П2Монолитное днище (ПДм 1 - 1 шт)*
115	Н43=1*
116	L4КЖ*
117	Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'2,9''Подготовка бетонная.Устройство /В7,5/'м^3*
118	Е11-061301-0104(РС100533РС100615)'9,3''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство /В25/'м^3*
119	С1214-210-0101'(46,2+18).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
120	С1214-210-0102'81,42.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
121	С1214-210-0202'(1248,3+206,5).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
122	П2 Стены (Стм 1-1 шт,Стм2-2 шт,Стм3-2 шт)*
123	Н43=1*
124	L4,5КЖ*
125	Е11-061301-0104(РС100533РС100615)'6,7.2+2,5+2,5.2''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство /В25/'м^3*
126	С1214-210-0101'(3,36+3,36.2+8,96.2).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
127	С1214-210-0201'(17,04+17,04.2+46,9.2+7,56+7,56.2+20,9.2).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
128	С1214-210-0202'(267,85+297,9.2+665,7.2+267,85+297,9.2).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
129	П2Монолитная плита покрытия (Пм 1 - 1 шт)*
130	Н43=1*
131	L6КЖ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
132	E11-061001-0104(РС295570РС100615)'3,7''Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство /В25/'м^3*
133	С1214-210-0201'(134,4).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
134	С1214-210-0202'(695,2+73,4).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
135	П2Вентиляционная колонка (1 шт)*
136	L2КЖ*
137	E11-200801-0101(РС188259)'1''Устройство отводящей трубы'шт*
138	С1241-102-0216'2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм'м*
139	E11-200701-0302(РС295835)(=1)'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами'зонт*
140	E11-090304-0101(РС295605)'82,8.0,001=Ф2''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
141	С1222-506-0401'Ф2''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009'т*
142	E11-130301-0503'Ф2.44''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз'м^2*
143	E11-130301-0905(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4 (РС149498РС149496)'Ф2.44'''Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-710'м^2*
144	L--E11-160401-0207'1''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка'м трубопровода*
145	E11-161201-0102'5''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм'сальник*
146	С1261-107-0711'101,5''Сальники набивные ГОСТ 5152-84'кг*
147	П2Отмостка вокруг колодца и гидроизоляция поверхностей*
148	L2КЖ*
149	Х45,9=Ф1*
150	E11-110101-1101(РС102637РС102634)'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
151	E11-060101-0101(РС100463РС100533)'0,6'' Устройство отмостки (В15)'м^3*
152	П2Гидроизоляция покрытия резервуара (общие указания п.2)*
153	E11-110101-0405(РС144669РС135821)(РС135821=1,76)'Ф1''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
154	E11-110101-0406(РС144669РС135821)(РС135821=0,78)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405'м^2 изолируемой поверхности*
155	E11-260201-0502(РС295723РС139682)'Ф1.0,05''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме'м^3 изоляции*
156	E11-150203-0301(РС295576РС277566))'6,6''Оштукатуривание горловины известковым раствором по камню и бетону простое'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
157	П2Гидроизоляция вертикальных поверхностей резервуара(общие указания п.2)*
158	Х70,8=Ф2*
159	E11-110101-0405(РС144669РС135821)(РС135821=1,76)'Ф2''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
160	E11-110101-0406(РС144669РС135821)(РС135821=0,78)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405'м^2 изолируемой поверхности*
161	П2Гидроизоляция внутренних поверхностей резервуара(общие указания п.3)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
162	X121,76=Ф3*
163	E11-110101-0405(PC144669PC135821)(PC135821=1,76)'Ф2''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой / 2 слоя/'м^2 изолируемой поверхности*
164	E11-110101-0406(PC144669PC135821)(PC135821=0,78)'Ф2''Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405'м^2 изолируемой поверхности*
165	K'*

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Объект номер - 02

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 02-01-01

(локальная смета)

на Общестроительные работы КЖ

Наименование объекта - Западный вход.Восточный вход

Основание: 7-21-КЖ

Составлен в текущих ценах 2022 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ							
1	002-0138 РСНБ РК 2022	20100	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	226,521468	1782	403661,26
2	002-0129 РСНБ РК 2022	20091	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	134,7192	1512	203695,43
3	003-0149 РСНБ РК 2022	20182	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	73,4118418	2160	158569,58
4	002-0137 РСНБ РК 2022	20099	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	61,32672	1752	107444,41
5	002-0131 РСНБ РК 2022	20093	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	52,182144	1570	81925,97
6	002-0139 РСНБ РК 2022	20101	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	44,65042	1812	80906,56
7	002-0133 РСНБ РК 2022	20095	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	45,1008	1631	73559,4
8	001-0128 РСНБ РК 2022	20019	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	48,8267164	1487	72605,33
9	003-0138 РСНБ РК 2022	20171	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,976622	1782	40944,34
10	002-0130 РСНБ РК 2022	20092	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,17704	1540	40312,64
11	002-0125 РСНБ РК 2022	20087	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,442	1413	24645,55
12	003-0122 РСНБ РК 2022	20155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,99218	1339	22752,53

1	2		3	4	5	6	7
13	004-0135 РСНБ РК 2022	20239	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,272	1691	20751,95
14	002-0135 РСНБ РК 2022	20097	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,504592	1691	19454,27
15	003-0135 РСНБ РК 2022	20168	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,8856007	1691	8261,55
16	002-0120 РСНБ РК 2022	20082	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,9778	1289	7705,38
17	004-0131 РСНБ РК 2022	20235	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8974	1570	4548,92
18	002-0132 РСНБ РК 2022	20094	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,8168	1601	4509,7
19	004-0130 РСНБ РК 2022	20234	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8938	1540	4456,45
20	001-0117 РСНБ РК 2022	20008	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,3290546	1230	2864,74
21	001-0110 РСНБ РК 2022	20001	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,3181862	1079	2501,32
22	001-0120 РСНБ РК 2022	20011	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,725858	1289	935,63
23	004-0136 РСНБ РК 2022	20240	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3931	1721	676,53
24	002-0134 РСНБ РК 2022	20096	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,213104	1661	353,97
25	001-0114 РСНБ РК 2022	20005	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,006137	1165	7,15
			ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**1388051**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	64,951048	2050,86	(133205,23)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1388036**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,4798% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-104-0101 РСНБ РК 2022	783	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	28,6119756	5538	158453,12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,6119756	2199	62917,73
2	314-101-0103 РСНБ РК 2022	698	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	12,2589504	8087	99138,13
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,2589504	1840	22556,47

1	2		3	4	5	6	7
3	315-102-0102 РСНБ РК 2022	2474	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	9,99193725	4044	40407,39
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,99193725	1840	18385,16
4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,26084612	3990	20990,78
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,26084612	1840	9679,96
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,9803% ПРИ ПОРОГЕ 15%)							
5	321-201-0101 РСНБ РК 2022	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	20,275032	926	18774,68
6	311-401-0104 РСНБ РК 2022	3101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	1,5942137	10392	16567,07
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,5942137	2629	4191,19
7	314-503-0102 РСНБ РК 2022	3007	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	1,6416	6619	10865,75
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6416	2199	3609,88
8	314-102-0101 РСНБ РК 2022	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,2945528	6390	8272,19
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2945528	2629	3403,38
9	311-101-0102 РСНБ РК 2022	3093	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,62409032	9042	5643,02
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62409032	2629	1640,73
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,5399% ПРИ ПОРОГЕ 5%)							
10	315-103-0501 РСНБ РК 2022	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	53,31813072	96	5118,54
11	321-202-0101 РСНБ РК 2022	1239	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,5205384	9654	5025,28
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	1,0410768	2199	2289,33
12	314-504-0501 РСНБ РК 2022	1569	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,316172	2383	3136,44
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,316172	1540	2026,9
13	314-503-0601 РСНБ РК 2022	2459	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,33222964	6604	2194,04
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33222964	1840	611,3
14	311-101-0101 РСНБ РК 2022	3092	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,12783435	6228	796,15
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12783435	1840	235,22
15	311-302-0104 РСНБ РК 2022	1669	Скреперы прицепные с гусеничным трактором ковш 8 $м^3$	маш.-ч	0,06837264	11458	783,41
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06837264	2629	179,75
16	314-105-0201 РСНБ РК 2022	844	Краны стреловые на рельсовом ходу максимальной грузоподъёмностью 50-100 т	маш.-ч	0,0451008	16520	745,07
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0451008	2629	118,57

1	2		3	4	5	6	7
17	321-211-0201 РСНБ РК 2022	2478	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0965817	7379	712,68
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,096581704	1840	177,71
18	313-201-0801 РСНБ РК 2022	1010	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0,350064	1609	563,25
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,350064	1540	539,1
19	321-101-0102 РСНБ РК 2022	621	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,09034956	6109	551,95
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09034956	2199	198,68
20	334-101-0102 РСНБ РК 2022	1835	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,09034956	5849	528,45
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09034956	2199	198,68
21	314-102-0103 РСНБ РК 2022	776	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,054864	8511	466,95
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,054864	2629	144,24
22	313-302-0201 РСНБ РК 2022	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	26,8896672	16	430,23
23	343-402-0101 РСНБ РК 2022	2479	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	21,089781	13	274,17
24	333-101-0102 РСНБ РК 2022	1905	Тягачи седельные грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0,03137616	6475	203,16
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03137616	2199	69
25	343-501-0601 РСНБ РК 2022	1015	Термос 100 л	маш.-ч	6,405048	26	166,53
26	313-302-0202 РСНБ РК 2022	2480	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,34229808	15	140,13
27	314-102-0104 РСНБ РК 2022	1023	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,00591624	13843	81,9
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00591624	3141	18,58
28	315-103-0101 РСНБ РК 2022	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,7700076	78	60,06
29	333-201-0203 РСНБ РК 2022	2643	Полуприцепы-тяжеловозы грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,03137616	1860	58,36
30	314-502-0205 РСНБ РК 2022	969	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,819	71	58,15
31	314-502-0303 РСНБ РК 2022	1197	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,090584	46	50,17
32	313-402-0101 РСНБ РК 2022	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,14094038	166	23,4
33	334-101-0101 РСНБ РК 2022	1827	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00383724	5130	19,69
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00383724	1840	7,06
34	332-101-0101 РСНБ РК 2022	162	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,00394783	4189	16,54
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003947832	1840	7,26

1	2		3	4	5	6	7
35	315-202-0501 РСНБ РК 2022	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,15382224	79	12,15
36	321-102-0201 РСНБ РК 2022	613	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	0,09034956	116	10,48
37	343-302-0101 РСНБ РК 2022	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,270432	13	3,52
38	314-501-0105 РСНБ РК 2022	514	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0770904	27	2,08
39	343-202-0101 РСНБ РК 2022	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0259956	32	0,83
40	315-103-0701 РСНБ РК 2022	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0349596	13	0,45
41	314-502-0301 РСНБ РК 2022	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00189436	23	0,04
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**401346**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**133205**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,672% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	212-101-0901 РСНБ РК 2022	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	60,9609	41199	2511528,12
2	214-210-0202 РСНБ РК 2022	279852	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,283	329247	1739411,9
3	212-101-0701 РСНБ РК 2022	100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	32,48	38544	1251909,12
4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,722	349794	952139,27
5	212-101-0601 РСНБ РК 2022	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,9703	37438	373268,09
6	235-201-0203 РСНБ РК 2022	135821	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	567,276	602	341500,15
7	216-201-0301 РСНБ РК 2022	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,71186	198041	339018,47
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8001% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
8	211-201-0704 РСНБ РК 2022	100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	21,85	13693	299192,05
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,644	376202	242274,09
10	261-105-0504 РСНБ РК 2022	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	467,952	295	138045,84
11	212-101-0301 РСНБ РК 2022	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,57	34859	124446,63
12	218-101-0101 РСНБ РК 2022	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	37,33263	3285	122637,69

1	2		3	4	5	6	7
13	261-107-0711 РСНБ РК 2022		Сальники набивные ГОСТ 5152-84	кг	101,5	1016	103124
14	222-506-0401 РСНБ РК 2022		Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,083	994397	82534,95
15	244-202-0101 РСНБ РК 2022	187620	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	36368	72736
16	215-204-0503 РСНБ РК 2022	131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,749624	93036	69742,02
17	261-107-0433 РСНБ РК 2022	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	7,19904	9128	65712,84
18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	247677	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,095	51685	56595,08
19	222-509-1001 РСНБ РК 2022	130005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,051	959622	48940,72
20	214-403-0101 РСНБ РК 2022	279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,098	455717	44660,27
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,5279% ПРИ ПОРОГЕ 5%)							
21	234-102-0101 РСНБ РК 2022	139682	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	$м^3$	2,27205	17422	39583,66
22	214-210-0102 РСНБ РК 2022	279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,081	356318	28861,76
23	212-401-0102 РСНБ РК 2022	102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,93636	30574	28628,27
24	225-101-0607 РСНБ РК 2022		Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 13-1	шт.	2	13046	26092
25	217-108-0101 РСНБ РК 2022	286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	35,12405	659	23146,75
26	261-103-0136 РСНБ РК 2022	248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,3143	59186	18602,16
27	215-204-0303 РСНБ РК 2022	131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,170254	93036	15839,75
28	261-107-0431 РСНБ РК 2022	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	34	423	14382
29	216-201-0701 РСНБ РК 2022	144677	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,11475	122006	14000,19
30	218-101-0102 РСНБ РК 2022	275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	2,2956	5640	12947,18
31	261-107-0709 РСНБ РК 2022	147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,426021	29918	12745,7
32	261-107-0567 РСНБ РК 2022	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03801	278998	10604,71
33	241-102-0216 РСНБ РК 2022	150635	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	2	4953	9906
34	225-101-0201 РСНБ РК 2022	293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4608	9216

1	2		3	4	5	6	7
35	261-201-0364 РСНБ РК 2022	149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,106875	77199	8250,64
36	216-201-0103 РСНБ РК 2022	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0311968	209094	6523,06
37	217-501-0106 РСНБ РК 2022	146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,027168	196207	5330,55
38	261-102-0226 РСНБ РК 2022	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	50,28345	93	4676,36
39	261-107-0577 РСНБ РК 2022	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01552318	274757	4265,1
40	246-301-0302 РСНБ РК 2022	188187	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	1	4176	4176
41	211-401-0101 РСНБ РК 2022	100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,264	13881	3664,58
42	212-402-0105 РСНБ РК 2022	102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,0924	37184	3435,8
43	261-107-0354 РСНБ РК 2022	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0467952	73026	3417,27
44	217-101-0107 РСНБ РК 2022	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0029502	813201	2399,11
45	216-102-0301 РСНБ РК 2022	144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0678044	34159	2316,13
46	236-203-0206 РСНБ РК 2022	149496	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00276868	829722	2297,23
47	215-202-0503 РСНБ РК 2022	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02464	93036	2292,41
48	261-107-0572 РСНБ РК 2022	147342	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006342	285359	1809,75
49	216-101-0901 РСНБ РК 2022	144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0076	207165	1574,45
50	212-101-0501 РСНБ РК 2022	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,02556	36322	928,39
51	235-201-0305 РСНБ РК 2022	135824	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	3,9	220	858
52	212-401-0104 РСНБ РК 2022	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,022192	35704	792,34
53	236-101-0106 РСНБ РК 2022	149214	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,00059381	1247994	741,07
54	236-104-0103 РСНБ РК 2022	272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00092412	623062	575,78
55	217-603-0104 РСНБ РК 2022	249132	Вода техническая	$м^3$	6,3395082	80	507,16
56	212-101-0401 РСНБ РК 2022	100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,01332	35428	471,9
57	217-101-0401 РСНБ РК 2022	144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	308	431,2

1	2		3	4	5	6	7
58	215-204-0304 РСНБ РК 2022	131609	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00396	93036	368,42
59	261-102-0251 РСНБ РК 2022	279861	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000864	354275	306,09
60	222-509-1006 РСНБ РК 2022	130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,000288	1029630	296,53
61	215-204-0203 РСНБ РК 2022	131597	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00222	93036	206,54
62	261-107-0432 РСНБ РК 2022	147047	Ветошь	кг	0,9375	119	111,56
63	212-402-0107 РСНБ РК 2022	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,00264	37511	99,03
64	261-107-0576 РСНБ РК 2022	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000332	289955	96,27
65	214-203-0103 РСНБ РК 2022	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00016102	558744	89,97
66	217-504-0101 РСНБ РК 2022	146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00005	1643262	82,16
67	222-525-0102 РСНБ РК 2022	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000083	965674	80,15
68	261-201-0368 РСНБ РК 2022	149385	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00005938	1181639	70,17
69	261-107-0741 РСНБ РК 2022	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,115	589	67,74
70	214-401-0106 РСНБ РК 2022	277566	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 65 мм	$м^2$	0,17424	373	64,99
71	217-605-0101 РСНБ РК 2022	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,11623	289	33,59
72	214-405-0201 РСНБ РК 2022	314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000028	729240	20,42
73	261-107-0446 РСНБ РК 2022	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000083	2453940	20,37
74	216-103-0101 РСНБ РК 2022	144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000396	32464	12,86
75	236-101-0107 РСНБ РК 2022	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00002573	467116	12,02
76	215-202-0501 РСНБ РК 2022	131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00008549	139141	11,9
77	261-107-0571 РСНБ РК 2022	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	272284	10,89
78	214-214-0108 РСНБ РК 2022	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0015521	5414	8,4

1	2		3	4	5	6	7
79	217-605-0104 РСНБ РК 2022	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,03403	149	5,07
80	261-107-0332 РСНБ РК 2022	146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00000065	820690	0,53
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**9307783**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0201 РСНБ РК 2022		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	86,163	153	13182,94
			ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**13183**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**11110348**
			Накладные расходы	**тенге**			**1372086**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**12482434**
			Сметная прибыль	**тенге**			**998594**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**13481028**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Объект номер - 02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-01

на Общестроительные работы КЖ

Наименование объекта - Западный вход.Восточный вход

Основание: 7-21-КЖ

Составлен в текущих ценах 2022 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	226,521468	1782 / --	- / --	- / -	403661
2	20091Т	002-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	134,7192	1512 / --	- / --	- / -	203695
3	20182Т	003-0149 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	73,4118418	2160 / --	- / --	- / -	158570
4	20099Т	002-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	61,32672	1752 / --	- / --	- / -	107444
5	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	52,182144	1570 / --	- / --	- / -	81926
6	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	44,65042	1812 / --	- / --	- / -	80907
7	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	45,1008	1631 / --	- / --	- / -	73559
8	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	48,8267164	1487 / --	- / --	- / -	72605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	20171Т	003-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,976622	1782 --	- --	- -	40944
10	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,17704	1540 --	- --	- -	40313
11	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,442	1413 --	- --	- -	24646
12	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,99218	1339 --	- --	- -	22753
13	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,272	1691 --	- --	- -	20752
14	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,504592	1691 --	- --	- -	19454
15	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,8856007	1691 --	- --	- -	8262
16	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,9778	1289 --	- --	- -	7705
17	20235Т	004-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8974	1570 --	- --	- -	4549
18	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,8168	1601 --	- --	- -	4510
19	20234Т	004-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8938	1540 --	- --	- -	4456
20	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,3290546	1230 --	- --	- -	2865
21	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,3181862	1079 --	- --	- -	2501
22	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,725858	1289 --	- --	- -	936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3931	1721 --	- --	- -	677
24	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,213104	1661 --	- --	- -	354
25	20005Т	001-0114 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,006137	1165 --	- --	- -	7
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**1388051**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**819,5606**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
26	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	64,951048	2050,86 --	- --	- -	(133205)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1388036**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,4798% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
27	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	28,6119756	5538 --	- --	2199 62917,73	158453
28	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	12,2589504	8087 --	- --	1840 22556,47	99138
29	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	9,99193725	4044 --	- --	1840 18385,16	40407
30	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,26084612	3990 --	- --	1840 9679,96	20991
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,9803% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
31	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	20,275032	926 --	- --	- -	18775
32	3101С	311-401-0104 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	1,5942137	10392 --	- --	2629 4191,19	16567
33	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	1,6416	6619	-	2199	10866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	3609,88	
34	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,2945528	6390 --	- --	2629 3403,38	8272
35	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,62409032	9042 --	- --	2629 1640,73	5643
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,5399% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
36	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	53,31813072	96 --	- --	- -	5119
37	1239С	321-202-0101 РСНБ РК 2022	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,5205384	9654 --	- --	4398 2289,33	5025
38	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,316172	2383 --	- --	1540 2026,9	3136
39	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,33222964	6604 --	- --	1840 611,3	2194
40	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,12783435	6228 --	- --	1840 235,22	796
41	1669С	311-302-0104 РСНБ РК 2022	Скреперы прицепные с гусеничным трактором ковш 8 $м^3$	маш.-ч	0,06837264	11458 --	- --	2629 179,75	783
42	844С	314-105-0201 РСНБ РК 2022	Краны стреловые на рельсовом ходу максимальной грузоподъёмностью 50-100 т	маш.-ч	0,0451008	16520 --	- --	2629 118,57	745
43	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0965817	7379 --	- --	1840 177,71	713
44	1010С	313-201-0801 РСНБ РК 2022	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0,350064	1609 --	- --	1540 539,1	563
45	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,09034956	6109 --	- --	2199 198,68	552
46	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,09034956	5849 --	- --	2199 198,68	528
47	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,054864	8511 --	- --	2629 144,24	467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	26,8896672	16 --	- --	- -	430
49	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	21,089781	13 --	- --	- -	274
50	1905С	333-101-0102 РСНБ РК 2022	Тягачи седельные грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0,03137616	6475 --	- --	2199 69	203
51	1015С	343-501-0601 РСНБ РК 2022	Термос 100 л	маш.-ч	6,405048	26 --	- --	- -	167
52	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,34229808	15 --	- --	- -	140
53	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,00591624	13843 --	- --	3141 18,58	82
54	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,7700076	78 --	- --	- -	60
55	2643С	333-201-0203 РСНБ РК 2022	Полуприцепы-тяжеловозы грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,03137616	1860 --	- --	- -	58
56	969С	314-502-0205 РСНБ РК 2022	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,819	71 --	- --	- -	58
57	1197С	314-502-0303 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,090584	46 --	- --	- -	50
58	2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,14094038	166 --	- --	- -	23
59	1827С	334-101-0101 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00383724	5130 --	- --	1840 7,06	20
60	162С	332-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,00394783	4189 --	- --	1840 7,26	17
61	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,15382224	79 --	- --	- -	12
62	613С	321-102-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	0,09034956	116 --	- --	- -	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,270432	13 --	- --	- -	4
64	514С	314-501-0105 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0770904	27 --	- --	- -	2
65	1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0259956	32 --	- --	- -	0,83
66	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0349596	13 --	- --	- -	0,45
67	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00189436	23 --	- --	- -	0,04
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**133206**	**401346**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,672% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
68	100615С	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	60,9609	41199 --	32615 --	- -	2511528
69	279852С	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,283	329247 --	320902 --	- -	1739412
70	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	32,48	38544 --	30012 --	- -	1251909
71	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,722	349794 --	341045 --	- -	952139
72	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,9703	37438 --	28928 --	- -	373268
73	135821С	235-201-0203 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	567,276	602 --	588 --	- -	341500
74	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,71186	198041 --	192388 --	- -	339018
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8001% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
75	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	21,85	13693 --	- --	- -	299192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,644	376202 --	366935 --	- -	242274
77	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	467,952	295 --	287 --	- -	138046
78	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,57	34859 --	26400 --	- -	124447
79	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	37,33263	3285 --	3182 --	- -	122638
80		261-107-0711 РСНБ РК 2022	Сальники набивные ГОСТ 5152-84	кг	101,5	1016 --	994 --	- -	103124
81		222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,083	994397 --	923131 --	- -	82535
82	187620С	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	36368 --	35528 --	- -	72736
83	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,749624	93036 --	90402 --	- -	69742
84	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	7,19904	9128 --	8940 --	- -	65713
85	247677С	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,095	51685 --	45156 --	- -	56595
86	130005С	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,051	959622 --	890781 --	- -	48941
87	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,098	455717 --	444551 --	- -	44660
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,5279% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
88	139682С	234-102-0101 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	$м^3$	2,27205	17422 --	17017 --	- -	39584
89	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,081	356318 --	347441 --	- -	28862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,93636	30574 --	22847 --	- -	28628
91		225-101-0607 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 13-1	шт.	2	13046 --	- --	- -	26092
92	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	35,12405	659 --	644 --	- -	23147
93	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,3143	59186 --	56442 --	- -	18602
94	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,170254	93036 --	90402 --	- -	15840
95	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	34	423 --	412 --	- -	14382
96	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,11475	122006 --	117843 --	- -	14000
97	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	2,2956	5640 --	5468 --	- -	12947
98	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,426021	29918 --	27441 --	- -	12746
99	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03801	278998 --	271298 --	- -	10605
100	150635С	241-102-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	2	4953 --	4834 --	- -	9906
101	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4608 --	4405 --	- -	9216
102	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,106875	77199 --	73455 --	- -	8251
103	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0311968	209094 --	203869 --	- -	6523
104	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,027168	196207	190130	-	5331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
105	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	50,28345	93 --	90 --	- -	4676
106	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01552318	274757 --	267140 --	- -	4265
107	188187С	246-301-0302 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	1	4176 --	4076 --	- -	4176
108	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,264	13881 --	- --	- -	3665
109	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,0924	37184 --	32567 --	- -	3436
110	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0467952	73026 --	69297 --	- -	3417
111	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0029502	813201 --	795366 --	- -	2399
112	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0678044	34159 --	32050 --	- -	2316
113	149496С	236-203-0206 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00276868	829722 --	809548 --	- -	2297
114	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02464	93036 --	90402 --	- -	2292
115	147342С	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006342	285359 --	277534 --	- -	1810
116	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0076	207165 --	201423 --	- -	1574
117	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,02556	36322 --	27834 --	- -	928
118	135824С	235-201-0305 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	3,9	220 --	213 --	- -	858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,022192	35704 --	27876 --	- -	792
120	149214С	236-101-0106 РСНБ РК 2022	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,00059381	1247994 --	1220424 --	- -	741
121	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00092412	623062 --	607746 --	- -	576
122	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	6,3395082	80 --	80 --	- -	507
123	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,01332	35428 --	26958 --	- -	472
124	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	308 --	300 --	- -	431
125	131609С	215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00396	93036 --	90402 --	- -	368
126	279861С	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000864	354275 --	345098 --	- -	306
127	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,000288	1029630 --	955906 --	- -	297
128	131597С	215-204-0203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00222	93036 --	90402 --	- -	207
129	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,9375	119 --	115 --	- -	112
130	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,00264	37511 --	32887 --	- -	99
131	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000332	289955 --	282039 --	- -	96
132	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00016102	558744 --	545898 --	- -	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00005	1643262 --	1609152 --	- -	82
134	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000083	965674 --	896411 --	- -	80
135	149385С	261-201-0368 РСНБ РК 2022	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00005938	1181639 --	1155370 --	- -	70
136	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,115	589 --	575 --	- -	68
137	277566С	214-401-0106 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 65 мм	$м^2$	0,17424	373 --	365 --	- -	65
138	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,11623	289 --	260 --	- -	34
139	314900С	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000028	729240 --	713052 --	- -	20
140	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000083	2453940 --	2403915 --	- -	20
141	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000396	32464 --	30128 --	- -	13
142	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00002573	467116 --	454857 --	- -	12
143	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00008549	139141 --	135603 --	- -	12
144	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	272284 --	264715 --	- -	11
145	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0015521	5414 --	5307 --	- -	8
146	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,03403	149	142	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
147	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00000065	820690 --	801499 --	- -	0,53
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**9307783**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
148		412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	86,163	153 --	- --	153 13183	13183
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**13183**	**13183**

Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

Сводка стоимости затрат труда № 02-01-01

на Общестроительные работы КЖ, Западный вход.Восточный вход
(наименование работ, наименование объекта)

Основание: 7-21-КЖ

Сметная стоимость	13481,026	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	881	чел.-ч
Сметная заработная плата	1521,24	тыс.тенг

Составлен в текущих ценах 2022 г. Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование трудовых ресурсов	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СВОДКЕ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ ТРУДА, СОСТАВЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА № 02-01-01				

Форма 4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атыраускачя область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
Шифр стройки 7-2021
Наименование объекта - Конструкции металлические
Шифр объекта 02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Конструкции металлические
(наименование работ и зат рат)

Основание: 7-21-КМ

Сметная стоимость	6049,622	тыс.тенге
Сметная заработная плата	376,956	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,210	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стойки										
1	Е11-090301-0202 1109-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	1,71		23643,95	9227,93	40431	15779	6218	16317	61288
		НР - 69%; СП - 8%				10780,34	3048,78	18434	5213		4540	
2	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	1,165		968090,00	--	1127825	--	1127825	--	1218051
		СП - 8%				--	--	--	--		90226	
3	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,614		973520,00	--	597741	--	597741	--	645560
		СП - 8%				--	--	--	--		47819	
4	ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3	Надбавка на изменение марка стали /С245/	т	1,779		7791,00	--	13860	--	13860	--	14969
		СП - 8%				--	--	--	--		1109	
		Балки										
5	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,538		81599,56	40107,79	43901	21578	3563	16224	64935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			34869,72	8834,93	18760	4753		4810	
6	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	0,489	968090,00	--	473396	--	473396	--	511268
		СП - 8%			--	--	--	--		37872	
7	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/сталь С245/	т	0,071	973520,00	--	69120	--	69120	--	74650
		СП - 8%			--	--	--	--		5530	
8	ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3	Надбавка на изменение марка стали /С245/	т	0,56	7420,00	--	4155	--	4155	--	4487
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
		Фермы									
9	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,585	129026,12	28157,02	75480	16472	1858	42921	127874
		НР - 69%; СП - 8%			97693,02	8640,30	57150	5055		9472	
10	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	0,468	968090,00	--	453066	--	453066	--	489311
		СП - 8%			--	--	--	--		36245	
11	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,14	973520,00	--	136293	--	136293	--	147196
		СП - 8%			--	--	--	--		10903	
12	ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3	Надбавка на изменение марка стали /С245/	т	0,609	7420,00	--	4519	--	4519	--	4881
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
		Прогоны									
13	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,86	129026,12	28157,02	110962	24215	2731	63098	187985
		НР - 69%; СП - 8%			97693,02	8640,30	84016	7431		13925	
14	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	0,895	968090,00	--	866441	--	866441	--	935756
		СП - 8%			--	--	--	--		69315	
15	ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3	Надбавка на изменение марка стали /С245/	т	0,895	7420,00	--	6641	--	6641	--	7172
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
		Металлические конструкции стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство каркаса из металлических конструкций	т конструкций	1,44	78742,40	21918,01	113389	31562	24596	46483	172662
		НР - 69%; СП - 8%			39744,00	7038,34	57231	10135		12790	
17	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,498	479350,00	--	718066	--	718066	--	775511
		СП - 8%			--	--	--	--		57445	
18	ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3	Надбавка на изменение марка стали /С245/	т	1,498	7420,00	--	11115	--	11115	--	12004
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
		Антикоррозийное покрытие									
19	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	219,179	1861,06	28,05	407905	6148	323826	53859	498704
		НР - 69%; СП - 8%			355,56	0,57	77931	125		36940	
20	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	219,179	114,89	3,04	25181	666	10466	9751	37727
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	14049	83		2795	
21	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	219,179	191,23	4,45	41914	976	24517	11448	57631
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	16421	169		4270	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6049622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				343992				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					117396			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32964			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4880012		
		- Накладные расходы	Тенге							260101	
		- Сметная прибыль	Тенге							448120	

Форма 7

Наименование стройки Парк отдыха по адресу: Атыраускачя область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Наименование объекта Конструкции металлические

Объект номер - 02

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 02-01-02

по _____

Конструкции металлические

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: 7-21-КМ

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	3,017	ОТП
2	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,754	ОТП
3	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,498	ОТП
4	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	155,61709	
5	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/сталь С245/	т	0,071	ОТП
6	С ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3	Надбавка на изменение марка стали /С245/	т	3,562	
7	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,03945222	ОТП
8	С ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3	Надбавка на изменение марка стали /С245/	т	1,779	

1	2	3	4	5	6
9	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02131734	ОТП
10	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,008955	ОТП
11	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,05708379	ОТП
12	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0088961	ОТП
13	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00995802	
14	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00613701	ОТП
15	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0091256	
16	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	7,5801	ОТП
17	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0030798	ОТП
18	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0005133	
19	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00328768	
20	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	8,76716	
21	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0959871	
22	261-107-0383 РСНБ РК 2022	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00328768	
23	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,34872	ОТП
24	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,05133	ОТП
25	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,15399	

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атыраускачя область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
Наименование объекта - Конструкции металлические

Объект номер - 02

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 02-01-02

на Конструкции металлические

Основание: 7-21-КМ

Сметная стоимость, тыс. тенге	6049,622
Сметная заработная плата, тыс. тенге	376,956
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,21

Составлена в текущих ценах 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Стойки					
1	**Е11-090301-0202 1109-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж**	**т конструкций**	**1,7100**		**23643,95**	**40431**
1. 1	20098 Т (002-0136 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,264	10,7114	1721,00	18434
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,393	2,3824	2188,16	5213
		Итого оплата труда:				**13829,12**	**23647**
1. 3	376 С (315-103-0101 РСНБ РК 2022)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,4212	0,7203	78,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	715 С (314-301-0303 РСНБ РК 2022)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,0324	0,0554	6764,00	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0324	0,0554	2199,00	122

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	786 С (314-104-0102 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,9396	1,6067	7229,00	11615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9396	1,6067	2199,00	3533
1. 6	1147 С (343-202-0101 РСНБ РК 2022)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0648	0,1108	32,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1728	0,2955	6390,00	1888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1728	0,2955	2629,00	777
1. 8	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2484	0,4248	3990,00	1695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2484	0,4248	1840,00	782
1. 9	2577 С (315-202-0501 РСНБ РК 2022)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,091	1,8653	79,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9227,93**	**15779**
1.10	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0513	93,00	5
1.11	128849 С (214-214-0108 РСНБ РК 2022)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,032	5414,00	173
1.12	131019 С (222-525-0102 РСНБ РК 2022)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007	0,0012	965674,00	1156
1.13	131534 С (215-202-0501 РСНБ РК 2022)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,0018	139141,00	245
1.14	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00015	0,0003	813201,00	209
1.15	146649 С (217-605-0101 РСНБ РК 2022)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,7	1,197	289,00	346
1.16	146664 С (217-605-0104 РСНБ РК 2022)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,21	0,3591	149,00	54

1	2	3	4	5	6	7	8
1.17	147074 С (261-107-0446 РСНБ РК 2022)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0002	2453940,00	420
1.18	147337 С (261-107-0567 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,0031	278998,00	859
1.19	149219 С (236-101-0107 РСНБ РК 2022)	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0005	467116,00	248
1.20	272105 С (236-104-0103 РСНБ РК 2022)	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001	623062,00	639
1.21	279826 С (214-203-0103 РСНБ РК 2022)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,0033	558744,00	1854
1.22	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,0171	659,00	11
		Итого материалов:				**3635,68**	**6218**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		9542,09	16317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2654,88	4540
		Сметная стоимость:				**35840,92**	**61288**
2	**С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/**	**т**	**1,1650**		**968090,00**	**1127825**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77447,20	90226
		Сметная стоимость:				**1045537,20**	**1218051**
3	**С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,6140**		**973520,00**	**597741**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77881,60	47819
		Сметная стоимость:				**1051401,60**	**645560**
4	**СТ ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3**	**Надбавка на изменение марка стали /С245/**	**т**	**1,7790**		**7791,00**	**13860**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		623,28	1109
		Сметная стоимость:				**8414,28**	**14969**
		Балки					

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Балки зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5380**		**81599,56**	**43901**
5. 1	20106 Т (002-0144 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,593	9,4651	1982,00	18760
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,173	1,7071	2784,30	4753
		Итого оплата труда:				**43704,65**	**23513**
5. 3	376 С (315-103-0101 РСНБ РК 2022)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,4644	0,2498	78,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	703 С (314-101-0205 РСНБ РК 2022)	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	маш.-ч	0,6156	0,3312	15350,00	5084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6156	0,3312	2199,00	728
5. 5	1023 С (314-102-0104 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,996	1,0738	13843,00	14864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,996	1,0738	3141,00	3373
5. 6	1147 С (343-202-0101 РСНБ РК 2022)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1728	0,093	32,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2268	0,122	6390,00	780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2268	0,122	2629,00	321
5. 8	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3348	0,1801	3990,00	719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3348	0,1801	1840,00	331
5. 9	2577 С (315-202-0501 РСНБ РК 2022)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,57	1,3829	79,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**40107,79**	**21578**

1	2	3	4	5	6	7	8
5.10	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0161	93,00	2
5.11	128849 С (214-214-0108 РСНБ РК 2022)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,0101	5414,00	54
5.12	131019 С (222-525-0102 РСНБ РК 2022)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,0003	965674,00	260
5.13	131534 С (215-202-0501 РСНБ РК 2022)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,0006	139141,00	77
5.14	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0031	0,0017	813201,00	1356
5.15	146649 С (217-605-0101 РСНБ РК 2022)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,95	1,0491	289,00	303
5.16	146664 С (217-605-0104 РСНБ РК 2022)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,3174	149,00	47
5.17	147074 С (261-107-0446 РСНБ РК 2022)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0001	2453940,00	132
5.18	147337 С (261-107-0567 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,0017	278998,00	465
5.19	149219 С (236-101-0107 РСНБ РК 2022)	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0002	467116,00	78
5.20	272105 С (236-104-0103 РСНБ РК 2022)	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0003	623062,00	201
5.21	279826 С (214-203-0103 РСНБ РК 2022)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001	558744,00	583
5.22	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,0054	659,00	4
		Итого материалов:				**6622,05**	**3563**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		30156,21	16224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8940,46	4810

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**120696,23**	**64935**
6	**С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/**	**т**	**0,4890**		**968090,00**	**473396**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77447,20	37872
		Сметная стоимость:				**1045537,20**	**511268**
7	**С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/сталь С245/**	**т**	**0,0710**		**973520,00**	**69120**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77881,60	5530
		Сметная стоимость:				**1051401,60**	**74650**
8	**СТ ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3**	**Надбавка на изменение марка стали /С245/**	**т**	**0,5600**		**7420,00**	**4155**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		593,60	332
		Сметная стоимость:				**8013,60**	**4487**
		Фермы					
9	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5850**		**129026,12**	**75480**
9. 1	20094 Т (002-0132 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	61,02	35,6967	1601,00	57150
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,897	2,2795	2217,58	5055
		Итого оплата труда:				**106333,32**	**62205**
9. 3	376 С (315-103-0101 РСНБ РК 2022)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,108	0,0632	78,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	786 С (314-104-0102 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,467	2,0281	7229,00	14661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,467	2,0281	2199,00	4460
9. 5	1023 С (314-102-0104 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,09504	0,0556	13843,00	770

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09504	0,0556	3141,00	175
9. 6	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1296	0,0758	6390,00	484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1296	0,0758	2629,00	199
9. 7	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2052	0,12	3990,00	479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2052	0,12	1840,00	221
9. 8	2577 С (315-202-0501 РСНБ РК 2022)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,577	0,9224	79,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28157,02**	**16472**
9. 9	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0175	93,00	2
9.10	128849 С (214-214-0108 РСНБ РК 2022)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,0109	5414,00	59
9.11	131019 С (222-525-0102 РСНБ РК 2022)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,0001	965674,00	113
9.12	131534 С (215-202-0501 РСНБ РК 2022)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,0006	139141,00	84
9.13	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00044	0,0003	813201,00	209
9.14	146649 С (217-605-0101 РСНБ РК 2022)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,2	0,702	289,00	203
9.15	146664 С (217-605-0104 РСНБ РК 2022)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	0,2106	149,00	31
9.16	147074 С (261-107-0446 РСНБ РК 2022)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0001	2453940,00	144
9.17	147337 С (261-107-0567 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,0003	278998,00	72

1	2	3	4	5	6	7	8
9.18	149219 С (236-101-0107 РСНБ РК 2022)	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0002	467116,00	85
9.19	272105 С (236-104-0103 РСНБ РК 2022)	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0004	623062,00	219
9.20	279826 С (214-203-0103 РСНБ РК 2022)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,0011	558744,00	634
9.21	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,0058	659,00	4
		Итого материалов:				**3176,08**	**1858**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		73369,99	42921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16191,69	9472
		Сметная стоимость:				**218587,80**	**127874**
10	**С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/**	**т**	**0,4680**		**968090,00**	**453066**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77447,20	36245
		Сметная стоимость:				**1045537,20**	**489311**
11	**С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,1400**		**973520,00**	**136293**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77881,60	10903
		Сметная стоимость:				**1051401,60**	**147196**
12	**СТ ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3**	**Надбавка на изменение марка стали /С245/**	**т**	**0,6090**		**7420,00**	**4519**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		593,60	362
		Сметная стоимость:				**8013,60**	**4881**
		Прогоны					
13	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8600**		**129026,12**	**110962**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 1	20094 Т (002-0132 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	61,02	52,4772	1601,00	84016
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,897	3,3511	2217,50	7431
		Итого оплата труда:				**106333,32**	**91447**
13. 3	376 С (315-103-0101 РСНБ РК 2022)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,108	0,0929	78,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	786 С (314-104-0102 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,467	2,9814	7229,00	21553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,467	2,9814	2199,00	6556
13. 5	1023 С (314-102-0104 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,09504	0,0817	13843,00	1131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09504	0,0817	3141,00	257
13. 6	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1296	0,1115	6390,00	712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1296	0,1115	2629,00	293
13. 7	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2052	0,1765	3990,00	704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2052	0,1765	1840,00	325
13. 8	2577 С (315-202-0501 РСНБ РК 2022)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,577	1,356	79,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28157,02**	**24215**
13. 9	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0258	93,00	2
13.10	128849 С (214-214-0108 РСНБ РК 2022)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,0161	5414,00	87
13.11	131019 С (222-525-0102 РСНБ РК 2022)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,0002	965674,00	166
13.12	131534 С (215-202-0501 РСНБ РК 2022)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,0009	139141,00	123

1	2	3	4	5	6	7	8
13.13	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00044	0,0004	813201,00	308
13.14	146649 С (217-605-0101 РСНБ РК 2022)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,2	1,032	289,00	298
13.15	146664 С (217-605-0104 РСНБ РК 2022)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	0,3096	149,00	46
13.16	147074 С (261-107-0446 РСНБ РК 2022)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0001	2453940,00	211
13.17	147337 С (261-107-0567 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,0004	278998,00	106
13.18	149219 С (236-101-0107 РСНБ РК 2022)	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0003	467116,00	125
13.19	272105 С (236-104-0103 РСНБ РК 2022)	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0005	623062,00	321
13.20	279826 С (214-203-0103 РСНБ РК 2022)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,0017	558744,00	932
13.21	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,0086	659,00	6
		Итого материалов:				**3176,08**	**2731**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		73369,99	63098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16191,69	13925
		Сметная стоимость:				**218587,80**	**187985**
14	**С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/**	**т**	**0,8950**		**968090,00**	**866441**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77447,20	69315
		Сметная стоимость:				**1045537,20**	**935756**
15	**СТ ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3**	**Надбавка на изменение марка стали /С245/**	**т**	**0,8950**		**7420,00**	**6641**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		593,60	531

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8013,60**	**7172**
		Металлические конструкции стены					
16	**Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство каркаса из металлических конструкций**	**т конструкций**	**1,4400**		**78742,40**	**113389**
16. 1	20102 Т (002-0140 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,6	31,104	1840,00	57231
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,948	4,2457	2387,12	10135
		Итого оплата труда:				**46782,34**	**67366**
16. 3	375 С (315-103-0201 РСНБ РК 2022)	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,3456	0,4977	257,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	715 С (314-301-0303 РСНБ РК 2022)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,0864	0,1244	6764,00	842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0864	0,1244	2199,00	274
16. 5	776 С (314-102-0103 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,2808	0,4044	8511,00	3441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2808	0,4044	2629,00	1063
16. 6	786 С (314-104-0102 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,156	1,6641	7229,00	12030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,156	1,6641	2199,00	3659
16. 7	787 С (314-104-0103 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	1,058	1,5241	7969,00	12146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,058	1,5241	2629,00	4007
16. 8	1147 С (343-202-0101 РСНБ РК 2022)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,216	0,311	32,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 9	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1404	0,2022	6390,00	1292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1404	0,2022	2629,00	532

1	2	3	4	5	6	7	8
16.10	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2268	0,3266	3990,00	1303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2268	0,3266	1840,00	601
16.11	2577 С (315-202-0501 РСНБ РК 2022)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,262	4,6967	79,00	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21918,01**	**31562**
16.12	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0432	93,00	4
16.13	128849 С (214-214-0108 РСНБ РК 2022)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,0269	5414,00	146
16.14	131019 С (222-525-0102 РСНБ РК 2022)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,0072	965674,00	6953
16.15	131534 С (215-202-0501 РСНБ РК 2022)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,037	0,0533	139141,00	7413
16.16	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0044	0,0063	813201,00	5152
16.17	146649 С (217-605-0101 РСНБ РК 2022)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,5	3,6	289,00	1040
16.18	146664 С (217-605-0104 РСНБ РК 2022)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,8	1,152	149,00	172
16.19	147074 С (261-107-0446 РСНБ РК 2022)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0001	2453940,00	353
16.20	147337 С (261-107-0567 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,0037	278998,00	1045
16.21	149219 С (236-101-0107 РСНБ РК 2022)	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0004	467116,00	209
16.22	272105 С (236-104-0103 РСНБ РК 2022)	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0009	623062,00	538

1	2	3	4	5	6	7	8
16.23	279826 С (214-203-0103 РСНБ РК 2022)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,0028	558744,00	1561
16.24	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,0144	659,00	9
		Итого материалов:				**17080,39**	**24596**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		32279,81	46483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8881,78	12790
		Сметная стоимость:				**119903,99**	**172662**
17	**С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**1,4980**		**479350,00**	**718066**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38348,00	57445
		Сметная стоимость:				**517698,00**	**775511**
18	**СТ ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3**	**Надбавка на изменение марка стали /С245/**	**т**	**1,4980**		**7420,00**	**11115**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		593,60	889
		Сметная стоимость:				**8013,60**	**12004**
		Антикоррозийное покрытие					
19	**Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**$м^2$**	**219,1790**		**1861,06**	**407905**
19. 1	20175 Т (003-0142 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1861	40,7892	1911,00	77948
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0658	1901,03	125
		Итого оплата труда:				**356,13**	**78056**
19. 3	521 С (343-302-0201 РСНБ РК 2022)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002704	0,5927	4,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000312	0,0684	3990,00	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000312	0,0684	1840,00	126

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 5	2516 С (313-402-0102 РСНБ РК 2022)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	0,11648	25,53	230,00	5872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28,05**	**6148**
19. 6	146798 С (261-107-0383 РСНБ РК 2022)	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,000015	0,0033	151769,00	499
19. 7	147047 С (261-107-0432 РСНБ РК 2022)	Ветошь	кг	0,04	8,7672	119,00	1043
19. 8	249433 С (236-202-1010 РСНБ РК 2022)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,71	155,6171	2071,00	322283
		Итого материалов:				**1477,45**	**323826**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		245,73	53859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,54	36940
		Сметная стоимость:				**2275,33**	**498704**
20	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**219,1790**		**114,89**	**25181**
20. 1	20180 Т (003-0147 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0307	6,7288	2089,00	14056
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0438	1893,43	83
		Итого оплата труда:				**64,48**	**14132**
20. 3	1044 С (314-502-0301 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000104	0,0228	23,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000104	0,0228	6604,00	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,0228	1840,00	42
20. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000104	0,0228	3990,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,0228	1840,00	42

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 6	2515 С (313-402-0101 РСНБ РК 2022)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011648	2,553	166,00	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**666**
20. 7	146883 С (261-107-0397 РСНБ РК 2022)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,0033	380806,00	1252
20. 8	149219 С (236-101-0107 РСНБ РК 2022)	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0197	467116,00	9214
		Итого материалов:				**47,75**	**10466**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		44,49	9751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,75	2795
		Сметная стоимость:				**172,13**	**37727**
21	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**$м^2$**	**219,1790**		**191,23**	**41914**
21. 1	20168 Т (003-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0443	9,7096	1691,00	16419
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0877	1927,65	169
		Итого оплата труда:				**75,69**	**16590**
21. 3	1044 С (314-502-0301 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000208	0,0456	23,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000208	0,0456	6604,00	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000208	0,0456	1840,00	84
21. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000208	0,0456	3990,00	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000208	0,0456	1840,00	84
21. 6	2515 С (313-402-0101 РСНБ РК 2022)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01352	2,9633	166,00	492

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**976**
21. 7	149372 С (236-104-0102 РСНБ РК 2022)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,0061	525811,00	3227
21. 8	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,0395	539649,00	21290
		Итого материалов:				**111,86**	**24517**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		52,23	11448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,48	4270
		Сметная стоимость:				**262,94**	**57631**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5341401**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**343992**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**117396**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**32964**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**4880012**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- оборудование			Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**260101**
ИТОГО:			Тенге				**5601502**
Сметная прибыль			Тенге				**448120**
ИТОГО по смете:			Тенге				**6049622**

Парк отдыха по адресу: Атыраускачя область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)

№ 02-01-02

на Конструкции металлические, Конструкции металлические
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7-21-КМ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		Стойки				
1	1	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж**	**т конструкций**	**1,71**	**Е11-090301-0202 1109-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**1,12+0,59**
		Балки				
2	5	**Балки зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,538**	**Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**0,47+0,068**
		Фермы				
3	9	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,585**	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**0,45+0,135**
		Прогоны				
4	13	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,86**	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**0,86**
		Металлические конструкции стены				
5	16	**Устройство каркаса из металлических конструкций**	**т конструкций**	**1,44**	**Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**1,44**
		Антикоррозийное покрытие				
6	19	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**$м^2$**	**219,179**	**Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**((1,12+0,59)+(0,47+0,068)+0,86+(0,45+0,135)+1,44).42,7**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
7	20	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	219,179	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	((1,12+0,59)+(0,47+0,068)+0,86+(0,45+0,135)+1,44).42,7
8	21	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	219,179	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	((1,12+0,59)+(0,47+0,068)+0,86+(0,45+0,135)+1,44).42,7

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-02

на Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах 2022 г. Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-			6049622				6049622	210	376956		100,00
Всего по смете:				**6049622**				**6049622**	**210**	**376956**		**100,00**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1220220

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1220220'А0Ж5К9В1'Ц7Н2ХМШ2В1+''06.04'''''*
2	Ю''Парк отдыха по адресу: Атыраускачя область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева'7-2021'02'Конструкции металлические'РП'2'02-01-02'Конструкции металлические'7-21-КМ'О'в текущих ценах 2022 г.*
3	(РС295605)*
4	П2Стойки*
5	Е11-090301-0202'1,12+0,59=Ф1''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж'т конструкций*
6	С1222-525-0201'1,12.1,03.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/'т*
7	С1222-525-0401'0,59.1,03.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
8	СТ ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3(=20)'Ф1.1,03.1,01'7791'Надбавка на изменение марка стали /С245/'т*
9	П2 Балки*
10	Е11-090301-0212'0,47+0,068=Ф2''Балки зданий высотой до 25 м. Монтаж'т конструкций*
11	С1222-525-0201'0,47.1,03.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/'т*
12	С1222-525-0401'0,068.1,03.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/сталь С245/'т*
13	СТ ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3(=20)'Ф2.1,03.1,01'7420'Надбавка на изменение марка стали /С245/'т*
14	П2 Фермы*
15	Е11-090302-0301(РС295605)'0,45+0,135=Ф4''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
16	С1222-525-0201'0,45.1,03.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/'т*
17	С1222-525-0401'0,135.1,03.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
18	СТ ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3(=20)'Ф4.1,03.1,01'7420'Надбавка на изменение марка стали /С245/'т*
19	П2 Прогоны*
20	Е11-090302-0301'0,86=Ф3''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
21	С1222-525-0201'Ф3.1,03.1,01''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/'т*
22	СТ ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3(=20)'Ф3.1,03.1,01'7420'Надбавка на изменение марка стали /С245/'т*
23	П2 Металлические конструкции стены*
24	Е11-090101-0101(РС295605)'1,44=Ф5''Устройство каркаса из металлических конструкций'т конструкций*
25	С1214-201-0102'Ф5.1,03.1,01''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
26	СТ ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3(=20)'Ф5.1,03.1,01'7420'Надбавка на изменение марка стали /С245/'т*
27	П2Антикоррозийное покрытие*
28	Е11-130301-1707'(Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5).42,7''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	E11-130301-0406'(Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5).42,7''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
30	E11-130301-1406#К=2(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'(Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5).42,7''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/'м^2*
31	К'*

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атыраускачя область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Объект номер - 02

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на Конструкции металлические

Наименование объекта - Конструкции металлические

Основание: 7-21-КМ

Составлен в текущих ценах 2022 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	002-0132 РСНБ РК 2022	20094	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	88,1739	1601	141166,41
2	003-0142 РСНБ РК 2022	20175	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,7892119	1911	77948,18
3	002-0140 РСНБ РК 2022	20102	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,104	1840	57231,36
4	002-0144 РСНБ РК 2022	20106	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,4651416	1982	18759,91
5	002-0136 РСНБ РК 2022	20098	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,71144	1721	18434,39
6	003-0135 РСНБ РК 2022	20168	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,7096297	1691	16418,98
7	003-0147 РСНБ РК 2022	20180	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,7287953	2089	14056,45
			ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**344016**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,1629901	2327,48	(32964,04)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**343994**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	314-104-0102 РСНБ РК 2022	786	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	8,280306	7229	59858,33

1	2		3	4	5	6	7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,280306	2199	18208,39
2	314-102-0104 РСНБ РК 2022	1023	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,21109472	13843	16765,18
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,21109472	3141	3804,05
3	314-104-0103 РСНБ РК 2022	787	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	1,524096	7969	12145,52
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,524096	2629	4006,85
4	313-402-0102 РСНБ РК 2022	2516	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	25,52996992	230	5871,89
5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3647601	3990	5445,39
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,3647601	1840	2511,16
6	314-102-0101 РСНБ РК 2022	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,8069544	6390	5156,44
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8069544	2629	2121,48
7	314-101-0205 РСНБ РК 2022	703	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	маш.-ч	0,3311928	15350	5083,81
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3311928	2199	728,29
8	314-102-0103 РСНБ РК 2022	776	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,404352	8511	3441,44
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,404352	2629	1063,04
9	314-301-0303 РСНБ РК 2022	715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,17982	6764	1216,3
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17982	2199	395,42
10	313-402-0101 РСНБ РК 2022	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	5,51629707	166	915,71
11	315-202-0501 РСНБ РК 2022	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,2233232	79	807,64
12	314-503-0601 РСНБ РК 2022	2459	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,06838385	6604	451,61
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06838385	1840	125,83
13	315-103-0201 РСНБ РК 2022	375	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,497664	257	127,9
14	315-103-0101 РСНБ РК 2022	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,1261592	78	87,84
15	343-202-0101 РСНБ РК 2022	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5148144	32	16,47
16	343-302-0201 РСНБ РК 2022	521	Дрели электрические	маш.-ч	0,59266002	4	2,37
17	314-502-0301 РСНБ РК 2022	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,06838385	23	1,57
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**117395**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**32964**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				

1	2		3	4	5	6	7
1	222-525-0201 РСНБ РК 2022		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	3,017	968090	2920727,53
2	222-525-0401 РСНБ РК 2022	131034	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,754	973520	734034,08
3	214-201-0102 РСНБ РК 2022	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,498	479350	718066,3
4	236-202-1010 РСНБ РК 2022	249433	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	155,61709	2071	322282,99
5	222-525-0401 РСНБ РК 2022		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/сталь С245/	т	0,071	973520	69119,92
6	С ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3		Надбавка на изменение марка стали /С245/	т	3,562	7420	26430,04
7	236-203-0109 РСНБ РК 2022	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,03945222	539649	21290,35
8	С ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3		Надбавка на изменение марка стали /С245/	т	1,779	7791	13860,19
9	236-101-0107 РСНБ РК 2022	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02131734	467116	9957,67
10	222-525-0102 РСНБ РК 2022	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,008955	965674	8647,61
11	215-202-0501 РСНБ РК 2022	131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,05708379	139141	7942,7
12	217-101-0107 РСНБ РК 2022	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0088961	813201	7234,32
13	214-203-0103 РСНБ РК 2022	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00995802	558744	5563,98
14	236-104-0102 РСНБ РК 2022	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00613701	525811	3226,91
15	261-107-0567 РСНБ РК 2022	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0091256	278998	2546,02
16	217-605-0101 РСНБ РК 2022	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	7,5801	289	2190,65
17	236-104-0103 РСНБ РК 2022	272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0030798	623062	1918,91
18	261-107-0446 РСНБ РК 2022	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0005133	2453940	1259,61
19	261-107-0397 РСНБ РК 2022	146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00328768	380806	1251,97
20	261-107-0432 РСНБ РК 2022	147047	Ветошь	кг	8,76716	119	1043,29

1	2		3	4	5	6	7
21	214-214-0108 РСНБ РК 2022	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0959871	5414	519,67
22	261-107-0383 РСНБ РК 2022	146798	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00328768	151769	498,97
23	217-605-0104 РСНБ РК 2022	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,34872	149	349,96
24	217-108-0101 РСНБ РК 2022	286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,05133	659	33,83
25	261-102-0226 РСНБ РК 2022	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,15399	93	14,32
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**4880012**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**5341401**
			Накладные расходы	**тенге**			**260101**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**5601502**
			Сметная прибыль	**тенге**			**448120**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**6049622**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атыраускачя область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Объект номер - 02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-02

на Конструкции металлические

Наименование объекта - Конструкции металлические

Основание: 7-21-КМ

Составлен в текущих ценах 2022 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	88,1739	1601 / --	- / --	- / -	141166
2	20175Т	003-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,7892119	1911 / --	- / --	- / -	77948
3	20102Т	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,104	1840 / --	- / --	- / -	57231
4	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,4651416	1982 / --	- / --	- / -	18760
5	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,71144	1721 / --	- / --	- / -	18434
6	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,7096297	1691 / --	- / --	- / -	16419
7	20180Т	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,7287953	2089 / --	- / --	- / -	14056
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**344016**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**196,6821**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,1629901	2327,48 --	- --	- -	(32964)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**343994**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
9	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	8,280306	7229 --	- --	2199 18208,39	59858
10	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,21109472	13843 --	- --	3141 3804,05	16765
11	787С	314-104-0103 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	1,524096	7969 --	- --	2629 4006,85	12146
12	2516С	313-402-0102 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	25,52996992	230 --	- --	- -	5872
13	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3647601	3990 --	- --	1840 2511,16	5445
14	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,8069544	6390 --	- --	2629 2121,48	5156
15	703С	314-101-0205 РСНБ РК 2022	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	маш.-ч	0,3311928	15350 --	- --	2199 728,29	5084
16	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,404352	8511 --	- --	2629 1063,04	3441
17	715С	314-301-0303 РСНБ РК 2022	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,17982	6764 --	- --	2199 395,42	1216
18	2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	5,51629707	166 --	- --	- -	916
19	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,2233232	79 --	- --	- -	808
20	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,06838385	6604	-	1840	452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	125,83	
21	375С	315-103-0201 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,497664	257 --	- --	- -	128
22	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,1261592	78 --	- --	- -	88
23	1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5148144	32 --	- --	- -	16
24	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,59266002	4 --	- --	- -	2
25	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,06838385	23 --	- --	- -	2
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**32965**	**117395**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
26		222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	3,017	968090 --	898659 --	- -	2920728
27	131034С	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,754	973520 --	903710 --	- -	734034
28	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,498	479350 --	468061 --	- -	718066
29	249433С	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	155,61709	2071 --	2027 --	- -	322283
30		222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/сталь С245/	т	0,071	973520 --	903710 --	- -	69120
31		С ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3	Надбавка на изменение марка стали /С245/	т	3,562	7420 --	- --	- -	26430
32	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,03945222	539649	525162	-	21290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
33		С ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3	Надбавка на изменение марка стали /С245/	т	1,779	7791 --	- --	- -	13860
34	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02131734	467116 --	454857 --	- -	9958
35	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,008955	965674 --	896411 --	- -	8648
36	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,05708379	139141 --	135603 --	- -	7943
37	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0088961	813201 --	795366 --	- -	7234
38	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00995802	558744 --	545898 --	- -	5564
39	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00613701	525811 --	512401 --	- -	3227
40	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0091256	278998 --	271298 --	- -	2546
41	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	7,5801	289 --	260 --	- -	2191
42	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0030798	623062 --	607746 --	- -	1919
43	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0005133	2453940 --	2403915 --	- -	1260
44	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00328768	380806 --	371086 --	- -	1252
45	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	8,76716	119 --	115 --	- -	1043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0959871	5414 --	5307 --	- -	520
47	146798С	261-107-0383 РСНБ РК 2022	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00328768	151769 --	146563 --	- -	499
48	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,34872	149 --	142 --	- -	350
49	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,05133	659 --	644 --	- -	34
50	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,15399	93 --	90 --	- -	14
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**4880012**

Парк отдыха по адресу: Атыраускачя область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

Сводка стоимости затрат труда № 02-01-02

на Конструкции металлические, Конструкции металлические
(наименование работ, наименование объекта)

Основание: 7-21-КМ

Сметная стоимость	6049,622	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	210	чел.-ч
Сметная заработная плата	376,956	тыс.тенг

Составлен в текущих ценах 2022 г. Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование трудовых ресурсов	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СВОДКЕ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ ТРУДА, СОСТАВЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА № 02-01-02				

Форма 4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
Шифр стройки 7-2021
Наименование объекта - Западный вход.Восточный вход
Шифр объекта 02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы АР
(наименование работ и зат рат)

Основание: 7-21-АР

Сметная стоимость	70222,752	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3470,156	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,725	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фасад А-Д, 1-4, Б-А, А-Б, Б-А, 4-1										
		Каркас										
		Металлические конструкции стены - в разделе КМ										
1	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	1,585		197850,36	1611,47	313593	2554	253766	52566	395451
		НР - 90%; СП - 8%				36134,10	715,39	57273	1134		29293	
2	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	113,7		411,84	4,00	46826	455	40670	5312	56309
		НР - 90%; СП - 8%				50,14	1,77	5701	201		4171	
3	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	148,21		336,14	0,29	49819	43	42269	6022	60308
		НР - 80%; СП - 8%				50,65	0,14	7507	21		4467	
4	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	$м^2$	148,21		1041,09	3,59	154300	532	67791	68956	241117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			580,10	1,48	85977	219		17861	
5	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые (кассетные)	$м^2$	148,21	7629,00	--	1130694	--	1130694	--	1221150
		СП - 8%			--	--	--	--		90456	
		Внутренние стены из террасной доски									
6	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные. Обшивка плитами из террасной доски	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	79,9	1350,85	21,18	107933	1692	2212	94327	218440
		НР - 90%; СП - 8%			1301,99	9,74	104029	778		16181	
7	С1215-301-0902 215-301-0902 РСНБ РК 2022	Террасная доска	$м^2$	79,9	11346,00	--	906545	--	906545	--	979069
		СП - 8%			--	--	--	--		72524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2709710	5276	2443947	227183	3171844
							260487	2353	--	234953	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2709710				
	Материалы		Тенге				406708				
	Всего заработная плата		Тенге					262840			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2037239				
		Накладные расходы	Тенге				227183				
		Сметная прибыль	Тенге				234953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3171846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					262840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3171846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					262840			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
8	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	33,8	260,33	0,83	8799	28	6903	1768	11412
		НР - 94%; СП - 8%			55,26	0,38	1868	13		845	
9	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	33,8	1128,17	29,72	38132	1004	2792	31958	75697
		НР - 92%; СП - 8%			1015,87	11,84	34336	400		5607	
10	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм /фальцевая кровля/	$м^2$	37,383	4270,00	--	159625	--	159625	--	172395
		СП - 8%			--	--	--	--		12770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				206556	1032	169320	33726	259504
							36204	413	--	19222	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				206556				
	Материалы		Тенге				9694				
	Всего заработная плата		Тенге					36617			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159625				
		Накладные расходы	Тенге				33726				
		Сметная прибыль	Тенге				19222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				259504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					36617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				259504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					36617			
		РАЗДЕЛ 3.Дверь металлическая /2 шт/									
11	Е11-090602-0104 1109-0602-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж дверей	т конструкций	0,202	351538,92	12602,28	71011	2546	10395	40473	120403
		НР - 69%; СП - 8%			287477,42	2904,56	58070	587		8919	
12	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,202	968090,00	--	195554	--	195554	--	211198
		СП - 8%			--	--	--	--		15644	
13	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	12	389,00	--	4668	--	4668	--	5041
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	5,343	191,23	4,45	1022	24	598	279	1405
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	400	4		104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				272255	2570	211215	40752	338047
							58470	591	--	25040	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				201244				
	Материалы		Тенге				598				
	Всего заработная плата		Тенге					404			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				200222				
		Накладные расходы	Тенге				279				
		Сметная прибыль	Тенге				16121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				217644				
		Сметная заработная плата	Тенге					404			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71011				
	Материалы		Тенге				10395				
	Всего заработная плата		Тенге					58657			
		Накладные расходы	Тенге				40473				
		Сметная прибыль	Тенге				8919				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				120403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					58657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				338047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					59061			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытия площадки из гранита (летняя сцена)									
		Лестница (ступени)									
15	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	13,4	1293,71	32,89	17336	441	10252	6501	25744
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	6643	273		1907	
16	Е11-150108-1001 1115-0108-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ступени. Облицовка гранитными плитами	$м^2$ облицовки	13,4	36684,00	4245,43	491566	56888	49696	348365	907125
		НР - 80%; СП - 8%			28730,00	3766,74	384982	50474		67194	
17	С1231-201-0502 231-201-0502 РСНБ РК 2022	Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012 цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм	$м^2$	13,668	36118,00	--	493661	--	493661	--	533154
		СП - 8%			--	--	--	--		39493	
		Лестница (боковой фасад)									
18	Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 2 /20 мм/	$м^2$ поверхности облицовки	1,12	24900,78	137,91	27889	155	1992	20657	52429
		НР - 80%; СП - 8%			22984,00	70,39	25742	79		3884	
19	Е11-150102-0301 1115-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключить к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	$м^2$ поверхности облицовки	1,12	-1110,04	-49,24	-1243	-56	--	-972	-2392
		НР - 80%; СП - 8%			-1060,80	-23,74	-1188	-27		-177	
20	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	1,12	14255,00	--	15966	--	15966	--	17243
		СП - 8%			--	--	--	--		1277	
		Пол на отм.0,00 (площадка)									
21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	18,8	1293,71	32,89	24322	618	14384	9120	36118
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	9320	382		2675	
22	Е11-150108-1205 1115-0108-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площадки. Устройство из плит гранитных, число плит в 1 $м^2$ до 4	$м^2$ полов	18,8	25380,78	4228,71	477159	79500	30719	350433	893799
		НР - 80%; СП - 8%			19518,10	3781,96	366940	71101		66207	
23	С1231-201-0103 231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	$м^2$	18,988	17098,00	--	324657	--	324657	--	350630
		СП - 8%			--	--	--	--		25973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1871313	137546	941327	734104	2813850
							792439	122282	--	208433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1871313				
	Материалы		Тенге				107041				
	Всего заработная плата		Тенге					914721			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				834284				
		Накладные расходы	Тенге				734104				
		Сметная прибыль	Тенге				208433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2813850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453
		Сметная заработная плата	Тенге					914721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2813850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453
		Сметная заработная плата	Тенге					914721			
		РАЗДЕЛ 5.Пандус для МГН									
		Пандус (покрытие)									
24	Е11-150108-1205 1115-0108-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площадки. Устройство из плит гранитных, число плит в 1 $м^2$ до 4	$м^2$ полов	10,5	25380,78	4228,71	266498	44402	17156	195721	499196
		НР - 80%; СП - 8%			19518,10	3781,96	204940	39711		36978	
25	С1231-201-0103 231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	$м^2$	10,605	17098,00	--	181324	--	181324	--	195830
		СП - 8%			--	--	--	--		14506	
		Пандус (фасад)									
26	Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 2 /20 мм/	$м^2$ поверхности облицовки	5,5	24900,78	137,91	136954	758	9784	101439	257465
		НР - 80%; СП - 8%			22984,00	70,39	126412	387		19071	
27	Е11-150102-0301 1115-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключить к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	$м^2$ поверхности облицовки	5,5	-1110,04	-49,24	-6105	-271	--	-4772	-11747
		НР - 80%; СП - 8%			-1060,80	-23,74	-5834	-131		-870	
28	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	5,5	14255,00	--	78403	--	78403	--	84675
		СП - 8%			--	--	--	--		6272	
29	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,197	103869,94	32668,82	20462	6436	3069	9261	32100
		НР - 69%; СП - 8%			55619,78	12508,04	10957	2464		2378	
30	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,197	1004968,00	--	197979	--	197979	--	213817
		СП - 8%			--	--	--	--		15838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	16,305	191,23	4,45	3118	73	1823	852	4287
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	1222	13		318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				878633	51398	489538	302501	1275623
							337697	42444	--	94491	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				858171				
	Материалы		Тенге				28765				
	Всего заработная плата		Тенге					366720			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				457706				
		Накладные расходы	Тенге				293240				
		Сметная прибыль	Тенге				92113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1243524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					366720			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20462				
	Материалы		Тенге				3070				
	Всего заработная плата		Тенге					13421			
		Накладные расходы	Тенге				9261				
		Сметная прибыль	Тенге				2378				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					13421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1275625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					380141			
		РАЗДЕЛ 6.Стелла из гранита /14 шт/									
32	Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж стеллы	$м^2$ поверхности облицовки	68,04	24534,70	137,91	1669341	9383	96127	1254896	3158177
		НР - 80%; СП - 8%			22984,00	70,39	1563831	4789		233939	
33	Прайс лист ИП "Кензин Ш.А."	Стоимость стеллы из гранита	шт	14	3651084,18	--	51115179	--	51115179	--	55204393
		СП - 8%			--	--	--	--		4089214	
34	С3411-103-0221 411-103-0221 РСНБ РК 2022	Перевозка стеллы (14 шт) автомобилями от с.Кордай Джамбулской области до аула Х.Ергалиева, Исатайского района Атырауской области /расстояние перевозки 2553,6 км/	т·км	96526,08	24,00	--	2316626	--		--	2501956
		СП - 8%			--	--	--	--		185330	
35	Е11-150110-0201 1115-0110-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Монтаж остекления фасадов	$м^2$ поверхности облицовки	27,429	16446,43	72,72	451109	1994	370933	62987	555223
		НР - 80%; СП - 8%			2850,35	20,10	78182	551		41128	
36	С1217-401-0405 217-401-0405 РСНБ РК 2022	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 12 мм	$м^2$	26,881	16047,00	--	431359	--	431359	--	465868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		34509	
37	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 /для эл.кабеля/**	отверстие	28	452,25	196,28	12663	5496	--	8053	22374
		НР - 84%; СП - 8%			255,97	86,44	7167	2420		1657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				55996277	16873	52013598	1325936	61907991
							1649180	7760	--	4585777	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55996277				
	Материалы		Тенге				467058				
	Всего заработная плата		Тенге					1656940			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51546538				
	Транспортные расходы		Тенге				2316626				
		Накладные расходы	Тенге				1325936				
		Сметная прибыль	Тенге				4585777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61907990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								788
		Сметная заработная плата	Тенге					1656940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				61907990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								788
		Сметная заработная плата	Тенге					1656940			
		РАЗДЕЛ 7.Облицовка фундамента для КТПН									
38	Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м^2 до 2 /30 мм/**	м^2 поверхности облицовки	7,1	24900,78	137,91	176796	979	12631	130949	332364
		НР - 80%; СП - 8%			22984,00	70,39	163186	500		24620	
39	Е11-150102-0301 1115-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключить к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	м^2 поверхности облицовки	7,1	-555,02	-24,62	-3941	-175	--	-3080	-7583
		НР - 80%; СП - 8%			-530,40	-11,87	-3766	-84		-562	
40	С1231-201-0103 231-201-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	м^2	7,1	17098,00	--	121396	--	121396	--	131108
		СП - 8%			--	--	--	--		9712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				294251	804	134027	127869	455889
							159420	416	--	33770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				294251				
	Материалы		Тенге				12630				
	Всего заработная плата		Тенге					159836			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121396				
		Накладные расходы	Тенге				127869				
		Сметная прибыль	Тенге				33770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				455890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					159836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				455890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					159836			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								70222752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3293897				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					215499			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					176259			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56402969		
		- Перевозка грузов	Тенге				2316626				
		- Накладные расходы	Тенге							2792071	
		- Сметная прибыль	Тенге							5201686	

Форма 7

Наименование стройки Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Наименование объекта Западный вход.Восточный вход

Объект номер - 02

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 02-01-03

по

Общестроительные работы АР

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: 7-21-АР

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	С Прайс лист ИП "Кензин Ш.А."	Стоимость стеллы из гранита	шт	14	
2	222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые (кассетные)	$м^2$	148,21	
3	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	$м^2$	36,693	ОТП
4	231-201-0502 РСНБ РК 2022	Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012 цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм	$м^2$	13,668	ОТП
5	217-401-0405 РСНБ РК 2022	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 12 мм	$м^2$	26,881	
6	231-102-0205 РСНБ РК 2022	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления	шт.	59,24664	ОТП
7	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,47405	ОТП
8	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,197	ОТП

1	2	3	4	5	6
9	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,202	ОТП
10	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	4,4867	ОТП
11	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм /фальцевая кровля/	$м^2$	37,383	ОТП
12	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	6,62	ОТП
13	231-102-0206 РСНБ РК 2022	Коннектор для крепления спайдера	шт.	19,2003	ОТП
14	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,026151	
15	261-107-0861 РСНБ РК 2022	Салазка	шт.	207,494	
16	261-107-0233 РСНБ РК 2022	Крепитель кассеты (икля)	шт.	385,346	
17	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,193432	ОТП
18	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,65688	ОТП
19	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	598,7684	
20	261-105-0303 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	11,84504	
21	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	152,6563	
22	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11,8875	ОТП
23	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0132496	
24	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,006055	ОТП
25	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,11479	ОТП
26	261-107-0795 РСНБ РК 2022	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0222384	
27	261-102-0236 РСНБ РК 2022	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	3,618	
28	261-107-0392 РСНБ РК 2022	Карборунд	кг	30,003948	
29	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	12	

1	2	3	4	5	6
30	215-204-0204 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,04981	ОТП
31	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,00477085	
32	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0049135	
33	215-203-0402 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,03273504	ОТП
34	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00269636	ОТП
35	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0076962	
36	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00389664	ОТП
37	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,43988	ОТП
38	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01585	ОТП
39	261-401-0202 РСНБ РК 2022	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	0,202	
40	236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,676	ОТП
41	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00134	
42	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00151547	ОТП
43	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,006822	
44	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	2,29825	
45	235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,67	
46	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0,0040893	
47	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00077406	
48	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,004548	
49	261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,256035	ОТП
50	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00060614	ОТП
51	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	3,622947	

1	2	3	4	5	6
52	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000788	
53	261-107-0416 РСНБ РК 2022	Бумага ролевая	т	0,0009604	
54	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002394	ОТП
55	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,37089	ОТП
56	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000399	
57	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0074613	
58	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0012204	
59	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00020291	ОТП
60	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,11107	ОТП
61	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,01197	

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
Наименование объекта - Западный вход.Восточный вход

Объект номер - 02

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 02-01-03

на Общестроительные работы АР

Основание: 7-21-АР

Сметная стоимость, тыс. тенге	70222,752
Сметная заработная плата, тыс. тенге	3470,156
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,725

Составлена в текущих ценах 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Фасад А-Д, 1-4, Б-А, А-Б, Б-А, 4-1					
		Каркас					
		Металлические конструкции стены - в разделе КМ					
1	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**1,5850**		**197850,36**	**313593**
1. 1	20090 Т (002-0128 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,3	38,5155	1487,00	57273
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3888	0,6162	1840,17	1134
		Итого оплата труда:				**36849,49**	**58407**
1. 3	521 С (343-302-0201 РСНБ РК 2022)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2484	0,3937	4,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	1795 С (343-102-0401 РСНБ РК 2022)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3564	0,5649	166,00	94

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3888	0,6162	3990,00	2459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3888	0,6162	1840,00	1134
		Итого эксплуатация машин:				**1611,47**	**2554**
1. 6	131542 С (215-202-0102 РСНБ РК 2022)	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,93	1,4741	139141,00	205101
1. 7	131589 С (215-204-0502 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,12	0,1902	139141,00	26465
1. 8	131643 С (215-203-0403 РСНБ РК 2022)	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01	0,0158	80126,00	1270
1. 9	135545 С (235-101-0901 РСНБ РК 2022)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	1,45	2,2982	289,00	664
1.10	147697 С (261-107-0765 РСНБ РК 2022)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,0041	106532,00	436
1.11	249209 С (261-107-0895 РСНБ РК 2022)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,0048	797818,00	3806
1.12	286119 С (217-101-0101 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,5	11,8875	783,00	9308
1.13	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	4,755	659,00	3134
1.14	314900 С (214-405-0201 РСНБ РК 2022)	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	0,0049	729240,00	3583
		Итого материалов:				**160104,79**	**253766**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		33164,54	52566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18481,19	29293
		Сметная стоимость:				**249496,09**	**395451**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**113,7000**		**411,84**	**46826**
2. 1	20094 Т (002-0132 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,0313	3,5588	1601,00	5698
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,1023	1964,23	201
		Итого оплата труда:				**51,91**	**5902**
2. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000248	0,0282	6390,00	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000248	0,0282	2629,00	74
2. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000605	0,0688	3990,00	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000605	0,0688	1840,00	127
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**455**
2. 5	146743 С (261-107-0355 РСНБ РК 2022)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0045	94938,00	432
2. 6	146857 С (261-107-0938 РСНБ РК 2022)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0068	99206,00	677
2. 7	146859 С (261-107-0939 РСНБ РК 2022)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,0262	1512552,00	39555
2. 8	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,00079	0,0898	80,00	7
		Итого материалов:				**357,70**	**40670**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		46,72	5312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,68	4171
		Сметная стоимость:				**495,24**	**56309**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**148,2100**		**336,14**	**49819**
3. 1	20168 Т (003-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03	4,4463	1691,00	7519
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0148	1416,91	21
		Итого оплата труда:				**50,79**	**7528**
3. 3	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000031	0,0046	2383,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000031	0,0046	1540,00	7
3. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000021	0,0031	6390,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000021	0,0031	2629,00	8
3. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000021	0,0031	3990,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000021	0,0031	1840,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**0,29**	**43**
3. 6	272060 С (217-109-0106 РСНБ РК 2022)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	598,7684	40,00	23951
3. 7	295795 С (261-105-0703 РСНБ РК 2022)	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	1,03	152,6563	120,00	18319
		Итого материалов:				**285,20**	**42269**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		40,63	6022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,14	4467
		Сметная стоимость:				**406,91**	**60308**
4	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**$м^2$**	**148,2100**		**1041,09**	**154300**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 1	20165 Т (003-0132 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3623	53,6965	1601,00	85968
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0889	2462,72	219
		Итого оплата труда:				**581,58**	**86196**
4. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000562	0,0832	6390,00	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000562	0,0832	2629,00	219
		Итого эксплуатация машин:				**3,59**	**532**
4. 4	146057 С (261-107-0233 РСНБ РК 2022)	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	385,346	79,00	30442
4. 5	147826 С (261-107-0861 РСНБ РК 2022)	Салазка	шт.	1,4	207,494	180,00	37349
		Итого материалов:				**457,40**	**67791**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		465,26	68956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,51	17861
		Сметная стоимость:				**1626,86**	**241117**
5	**С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022**	**Панели фасадные алюминиевые (кассетные)**	**$м^2$**	**148,2100**		**7629,00**	**1130694**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		610,32	90456
		Сметная стоимость:				**8239,32**	**1221150**
		Внутренние стены из террасной доски					
6	**Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены каркасные. Обшивка плитами из террасной доски**	**$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)**	**79,9000**		**1350,85**	**107933**
6. 1	20094 Т (002-0132 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8132	64,9747	1601,00	104024
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0053	0,4235	1837,20	778
		Итого оплата труда:				**1311,73**	**104807**
6. 3	1523 С (343-102-0101 РСНБ РК 2022)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0081	0,6472	8,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005292	0,4228	3990,00	1687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005292	0,4228	1840,00	778
		Итого эксплуатация машин:				**21,18**	**1692**
6. 5	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,042	3,3558	659,00	2211
		Итого материалов:				**27,68**	**2212**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1180,56	94327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,51	16181
		Сметная стоимость:				**2733,92**	**218440**
7	**С1215-301-0902 215-301-0902 РСНБ РК 2022**	**Террасная доска**	**$м^2$**	**79,9000**		**11346,00**	**906545**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		907,68	72524
		Сметная стоимость:				**12253,68**	**979069**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2709710**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2709710**
Материалы -			Тенге				**406708**
Всего заработная плата -			Тенге				**262840**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2037239**
Накладные расходы -			Тенге				**227183**
Сметная прибыль -			Тенге				**234953**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3171846**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**167**
Сметная заработная плата -			Тенге				**262840**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3171846**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**167**
Сметная заработная плата -			Тенге				**262840**

РАЗДЕЛ 2.Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**33,8000**		**260,33**	**8799**
8. 1	20163 Т (003-0130 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0359	1,2134	1540,00	1869
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0068	1923,08	13
		Итого оплата труда:				**55,64**	**1881**
8. 3	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000208	0,007	3990,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000208	0,007	1840,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**28**
8. 4	147201 С (261-107-0509 РСНБ РК 2022)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,0132	521019,00	6903
		Итого материалов:				**204,24**	**6903**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		52,30	1768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,01	845
		Сметная стоимость:				**337,64**	**11412**
9	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**33,8000**		**1128,17**	**38132**
9. 1	20167 Т (003-0134 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6116	20,6721	1661,00	34336
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,1656	2415,17	400
		Итого оплата труда:				**1027,71**	**34736**
9. 3	1523 С (343-102-0101 РСНБ РК 2022)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,031752	1,0732	8,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	2216 С (343-302-0301 РСНБ РК 2022)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0702	2,3728	18,00	43

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003672	0,1241	6390,00	793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003672	0,1241	2629,00	326
9. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001188	0,0402	3990,00	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001188	0,0402	1840,00	74
		Итого эксплуатация машин:				**29,72**	**1004**
9. 7	249436 С (236-202-1012 РСНБ РК 2022)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,676	1181,00	798
9. 8	290060 С (217-106-0102 РСНБ РК 2022)	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	1,4399	1119,00	1611
9. 9	290062 С (261-107-0996 РСНБ РК 2022)	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,007575	0,256	1491,00	382
		Итого материалов:				**82,58**	**2792**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		945,49	31958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,89	5607
		Сметная стоимость:				**2239,55**	**75697**
10	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм /фальцевая кровля/**	**$м^2$**	**37,3830**		**4270,00**	**159625**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,60	12770
		Сметная стоимость:				**4611,60**	**172395**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**206556**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**206556**
Материалы -			Тенге				**9694**
Всего заработная плата -			Тенге				**36617**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**159625**
Накладные расходы -			Тенге				**33726**
Сметная прибыль -			Тенге				**19222**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**259504**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**22**
Сметная заработная плата -			Тенге				**36617**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**259504**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				36617
		РАЗДЕЛ 3.Дверь металлическая /2 шт/					
11	Е11-090602-0104 1109-0602-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж дверей**	т конструкций	0,2020		351538,92	71011
11. 1	20101 Т (002-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	158,652	32,0477	1812,00	58070
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,166	0,2356	2491,38	587
		Итого оплата труда:				**290381,98**	**58657**
11. 3	376 С (315-103-0101 РСНБ РК 2022)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	30,758	6,2132	78,00	485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	766 С (314-102-0302 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,8208	0,1658	6612,00	1096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8208	0,1658	2629,00	436
11. 5	979 С (314-502-0305 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	10,735	2,1685	253,00	549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	1147 С (343-202-0101 РСНБ РК 2022)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,6048	0,1222	32,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 7	1198 С (314-502-0304 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,873	0,5803	77,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	2346 С (315-103-0701 РСНБ РК 2022)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	3,37	0,6807	13,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 9	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1404	0,0284	6390,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1404	0,0284	2629,00	75
11.10	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2052	0,0415	3990,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2052	0,0415	1840,00	76
11.11	2577 С (315-202-0501 РСНБ РК 2022)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,756	0,1527	79,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12602,28**	**2546**
11.12	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0061	93,00	1
11.13	128849 С (214-214-0108 РСНБ РК 2022)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,0038	5414,00	20
11.14	131019 С (222-525-0102 РСНБ РК 2022)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,029	0,0059	965674,00	5657
11.15	131589 С (215-204-0502 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,016	0,0032	139141,00	450
11.16	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00028	0,0001	813201,00	46
11.17	146649 С (217-605-0101 РСНБ РК 2022)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,5	0,101	289,00	29
11.18	146664 С (217-605-0104 РСНБ РК 2022)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	0,0303	149,00	5
11.19	147074 С (261-107-0446 РСНБ РК 2022)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	2453940,00	50
11.20	147337 С (261-107-0567 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0381	0,0077	278998,00	2147

1	2	3	4	5	6	7	8
11.21	149219 С (236-101-0107 РСНБ РК 2022)	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0072	0,0015	467116,00	679
11.22	239313 С (261-401-0202 РСНБ РК 2022)	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	1	0,202	5027,00	1015
11.23	272105 С (236-104-0103 РСНБ РК 2022)	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0001	623062,00	76
11.24	279826 С (214-203-0103 РСНБ РК 2022)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,0004	558744,00	219
11.25	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,002	659,00	1
		Итого материалов:				**51459,22**	**10395**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		200363,57	40473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44152,20	8919
		Сметная стоимость:				**596054,69**	**120403**
12	**С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2020**		**968090,00**	**195554**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77447,20	15644
		Сметная стоимость:				**1045537,20**	**211198**
13	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная**	**шт.**	**12,0000**		**389,00**	**4668**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,12	373
		Сметная стоимость:				**420,12**	**5041**
14	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	**5,3430**		**191,23**	**1022**
14. 1	20168 Т (003-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0443	0,2367	1691,00	400
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0021	1871,61	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**75,69**	**404**
14. 3	1044 С (314-502-0301 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000208	0,0011	23,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000208	0,0011	6604,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000208	0,0011	1840,00	2
14. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000208	0,0011	3990,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000208	0,0011	1840,00	2
14. 6	2515 С (313-402-0101 РСНБ РК 2022)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01352	0,0722	166,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**24**
14. 7	149372 С (236-104-0102 РСНБ РК 2022)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,0001	525811,00	79
14. 8	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001	539649,00	519
		Итого материалов:				**111,86**	**598**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		52,23	279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,48	104
		Сметная стоимость:				**262,94**	**1405**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**272255**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**201244**
Материалы -	Тенге					**598**
Всего заработная плата -	Тенге					**404**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					**200222**
Накладные расходы -	Тенге					**279**
Сметная прибыль -	Тенге					**16121**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**217644**
Сметная заработная плата -	Тенге					**404**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					**71011**
Материалы -	Тенге					**10395**
Всего заработная плата -	Тенге					**58657**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				40473
		Сметная прибыль -	Тенге				8919
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				120403
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32
		Сметная заработная плата -	Тенге				58657
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				338047
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32
		Сметная заработная плата -	Тенге				59061
		РАЗДЕЛ 4.Покрытия площадки из гранита (летняя сцена)					
		Лестница (ступени)					
15	E11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**13,4000**		**1293,71**	**17336**
15. 1	20155 Т (003-0122 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3702	4,9607	1339,00	6642
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,1769	1543,42	273
		Итого оплата труда:				**516,09**	**6916**
15. 3	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013208	0,177	2383,00	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013208	0,177	1540,00	273
15. 4	2480 С (313-302-0202 РСНБ РК 2022)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,094328	1,264	15,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**32,89**	**441**
15. 5	102637 С (212-401-0106 РСНБ РК 2022)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	0,2734	37366,00	10214
15. 6	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,035	0,469	80,00	38
		Итого материалов:				**765,07**	**10252**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		485,12	6501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,31	1907
		Сметная стоимость:				**1921,14**	**25744**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Е11-150108-1001 1115-0108-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Ступени. Облицовка гранитными плитами**	**$м^2$ облицовки**	**13,4000**		**36684,00**	**491566**
16. 1	20181 Т (003-0148 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,52	181,168	2125,00	384982
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,054	27,5182	1834,20	50474
		Итого оплата труда:				**32496,74**	**435456**
16. 3	1147 С (343-202-0101 РСНБ РК 2022)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1248	1,6723	32,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,03952	0,5296	2383,00	1262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03952	0,5296	1540,00	816
16. 5	1702 С (341-401-0101 РСНБ РК 2022)	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	2,007	26,8965	2043,00	54950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,007	26,8965	1840,00	49490
16. 6	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,006864	0,092	6604,00	607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006864	0,092	1840,00	169
16. 7	2875 С (343-302-0101 РСНБ РК 2022)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0936	1,2542	13,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4245,43**	**56888**
16. 8	102671 С (212-402-0103 РСНБ РК 2022)	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,036	0,4824	37836,00	18252
16. 9	128080 С (261-102-0236 РСНБ РК 2022)	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	3,618	1369,00	4953
16.10	131632 С (215-203-0402 РСНБ РК 2022)	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,000344	0,0046	105023,00	484

1	2	3	4	5	6	7	8
16.11	146845 С (261-107-0392 РСНБ РК 2022)	Карборунд	кг	0,3153	4,225	160,00	676
16.12	147626 С (261-107-0709 РСНБ РК 2022)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,0006	29918,00	18
16.13	147746 С (261-107-0795 РСНБ РК 2022)	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,011	230979,00	2538
16.14	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,025	0,335	80,00	27
16.15	279801 С (214-208-0103 РСНБ РК 2022)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0001	0,0013	578162,00	775
16.16	295741 С (261-105-0303 РСНБ РК 2022)	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	10,72	1992,00	21354
16.17	314910 С (235-401-0501 РСНБ РК 2022)	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,05	0,67	922,00	618
		Итого материалов:				**3708,57**	**49696**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		25997,39	348365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5014,51	67194
		Сметная стоимость:				**67695,90**	**907125**
17	**С1231-201-0502 231-201-0502 РСНБ РК 2022**	**Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012 цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм**	**$м^2$**	**13,6680**		**36118,00**	**493661**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2889,44	39493
		Сметная стоимость:				**39007,44**	**533154**
		Лестница (боковой фасад)					
18	**Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 2 /20 мм/**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**1,1200**		**24900,78**	**27889**
18. 1	20181 Т (003-0148 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,816	12,1139	2125,00	25742

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0444	0,0497	1588,64	79
		Итого оплата труда:				**23054,39**	**25821**
18. 3	1147 С (343-202-0101 РСНБ РК 2022)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1248	0,1398	32,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,037752	0,0423	2383,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037752	0,0423	1540,00	65
18. 5	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,006656	0,0075	6604,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006656	0,0075	1840,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**137,91**	**155**
18. 6	102671 С (212-402-0103 РСНБ РК 2022)	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,035	0,0392	37836,00	1483
18. 7	131632 С (215-203-0402 РСНБ РК 2022)	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,000344	0,0004	105023,00	40
18. 8	146845 С (261-107-0392 РСНБ РК 2022)	Карборунд	кг	0,3153	0,3531	160,00	57
18. 9	146956 С (261-107-0416 РСНБ РК 2022)	Бумага ролевая	т	0,00007	0,0001	171214,00	13
18.10	147626 С (261-107-0709 РСНБ РК 2022)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,0001	29918,00	2
18.11	147746 С (261-107-0795 РСНБ РК 2022)	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,0009	230979,00	212
18.12	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,0244	0,0273	80,00	2
18.13	295741 С (261-105-0303 РСНБ РК 2022)	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,082	0,0918	1992,00	183
		Итого материалов:				**1778,87**	**1992**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		18443,51	20657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3467,54	3884

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				46811,83	52429
19	Е11-150102-0301 1115-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключить к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	$м^2$ поверхности облицовки	1,1200		-1110,04	-1243
19. 1	20181 Т (003-0148 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4992	0,5591	-2125,00	-1188
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	0,0166	-1628,86	-27
		Итого оплата труда:				-1084,54	-1215
19. 3	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01144	0,0128	-2383,00	-31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01144	0,0128	-1540,00	-20
19. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003328	0,0037	-6604,00	-25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003328	0,0037	-1840,00	-7
		Итого эксплуатация машин:				-49,24	-56
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		-867,63	-972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-158,21	-177
		Сметная стоимость:				-2135,88	-2392
20	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	1,1200		14255,00	15966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1140,40	1277
		Сметная стоимость:				15395,40	17243
		Пол на отм.0,00 (площадка)					
21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	18,8000		1293,71	24322
21. 1	20155 Т (003-0122 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3702	6,9598	1339,00	9319
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,2482	1539,33	382

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**516,09**	**9702**
21. 3	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013208	0,2483	2383,00	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013208	0,2483	1540,00	382
21. 4	2480 С (313-302-0202 РСНБ РК 2022)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,094328	1,7734	15,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**32,89**	**618**
21. 5	102637 С (212-401-0106 РСНБ РК 2022)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	0,3835	37366,00	14331
21. 6	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,035	0,658	80,00	53
		Итого материалов:				**765,07**	**14384**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		485,12	9120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,31	2675
		Сметная стоимость:				**1921,14**	**36118**
22	**Е11-150108-1205 1115-0108-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Площадки. Устройство из плит гранитных, число плит в 1 $м^2$ до 4**	**$м^2$ полов**	**18,8000**		**25380,78**	**477159**
22. 1	20178 Т (003-0145 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,672	181,8336	2018,00	366940
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,066	38,8389	1830,66	71101
		Итого оплата труда:				**23300,06**	**438041**
22. 3	1010 С (313-201-0801 РСНБ РК 2022)	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0,047008	0,8838	1609,00	1422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047008	0,8838	1540,00	1361
22. 4	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,017056	0,3207	2383,00	764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017056	0,3207	1540,00	494

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 5	1702 С (341-401-0101 РСНБ РК 2022)	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	1,997	37,5398	2043,00	76694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,997	37,5398	1840,00	69073
22. 6	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,004992	0,0938	6604,00	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004992	0,0938	1840,00	173
		Итого эксплуатация машин:				**4228,71**	**79500**
22. 7	102671 С (212-402-0103 РСНБ РК 2022)	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,039	0,7332	37836,00	27741
22. 8	131608 С (215-204-0204 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0017	0,032	93036,00	2973
22. 9	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,0026	0,0489	80,00	4
		Итого материалов:				**1633,97**	**30719**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		18640,05	350433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3521,67	66207
		Сметная стоимость:				**47542,50**	**893799**
23	**С1231-201-0103 231-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	**$м^2$**	**18,9880**		**17098,00**	**324657**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1367,84	25973
		Сметная стоимость:				**18465,84**	**350630**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1871313**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1871313**
Материалы -			Тенге				**107041**
Всего заработная плата -			Тенге				**914721**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**834284**
Накладные расходы -			Тенге				**734104**
Сметная прибыль -			Тенге				**208433**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2813850**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**453**
Сметная заработная плата -			Тенге				**914721**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2813850**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**453**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				914721
		РАЗДЕЛ 5.Пандус для МГН					
		Пандус (покрытие)					
24	**Е11-150108-1205 1115-0108-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Площадки. Устройство из плит гранитных, число плит в 1 м^2 до 4**	**м^2 полов**	**10,5000**		**25380,78**	**266498**
24. 1	20178 Т (003-0145 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,672	101,556	2018,00	204940
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,066	21,692	1830,68	39711
		Итого оплата труда:				**23300,06**	**244651**
24. 3	1010 С (313-201-0801 РСНБ РК 2022)	Растворонасосы производительностью 1 м^3/ч	маш.-ч	0,047008	0,4936	1609,00	794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047008	0,4936	1540,00	760
24. 4	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,017056	0,1791	2383,00	427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017056	0,1791	1540,00	276
24. 5	1702 С (341-401-0101 РСНБ РК 2022)	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	1,997	20,9664	2043,00	42834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,997	20,9664	1840,00	38578
24. 6	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,004992	0,0524	6604,00	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004992	0,0524	1840,00	96
		Итого эксплуатация машин:				**4228,71**	**44402**
24. 7	102671 С (212-402-0103 РСНБ РК 2022)	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м^3	0,039	0,4095	37836,00	15494
24. 8	131608 С (215-204-0204 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,0017	0,0178	93036,00	1661
24. 9	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	м^3	0,0026	0,0273	80,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1633,97**	**17156**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		18640,05	195721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3521,67	36978
		Сметная стоимость:				**47542,50**	**499196**
25	**С1231-201-0103 231-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	**м^2**	**10,6050**		**17098,00**	**181324**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1367,84	14506
		Сметная стоимость:				**18465,84**	**195830**
		Пандус (фасад)					
26	**Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м^2 до 2 /20 мм/**	**м^2 поверхности облицовки**	**5,5000**		**24900,78**	**136954**
26. 1	20181 Т (003-0148 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,816	59,488	2125,00	126412
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0444	0,2442	1584,77	387
		Итого оплата труда:				**23054,39**	**126799**
26. 3	1147 С (343-202-0101 РСНБ РК 2022)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1248	0,6864	32,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,037752	0,2076	2383,00	495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037752	0,2076	1540,00	320
26. 5	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,006656	0,0366	6604,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006656	0,0366	1840,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**137,91**	**758**
26. 6	102671 С (212-402-0103 РСНБ РК 2022)	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м^3	0,035	0,1925	37836,00	7283
26. 7	131632 С (215-203-0402 РСНБ РК 2022)	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,000344	0,0019	105023,00	199

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 8	146845 С (261-107-0392 РСНБ РК 2022)	Карборунд	кг	0,3153	1,7341	160,00	277
26. 9	146956 С (261-107-0416 РСНБ РК 2022)	Бумага ролевая	т	0,00007	0,0004	171214,00	66
26.10	147626 С (261-107-0709 РСНБ РК 2022)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,0002	29918,00	7
26.11	147746 С (261-107-0795 РСНБ РК 2022)	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,0045	230979,00	1042
26.12	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,0244	0,1342	80,00	11
26.13	295741 С (261-105-0303 РСНБ РК 2022)	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,082	0,451	1992,00	898
		Итого материалов:				**1778,87**	**9784**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		18443,51	101439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3467,54	19071
		Сметная стоимость:				**46811,83**	**257465**
27	**Е11-150102-0301 1115-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключить к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**5,5000**		**-1110,04**	**-6105**
27. 1	20181 Т (003-0148 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4992	2,7456	-2125,00	-5834
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	0,0814	-1609,34	-131
		Итого оплата труда:				**-1084,54**	**-5965**
27. 3	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01144	0,0629	-2383,00	-150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01144	0,0629	-1540,00	-97
27. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003328	0,0183	-6604,00	-121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003328	0,0183	-1840,00	-34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**-49,24**	**-271**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		-867,63	-4772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-158,21	-870
		Сметная стоимость:				**-2135,88**	**-11747**
28	**С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2022**	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм**	**$м^2$**	**5,5000**		**14255,00**	**78403**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1140,40	6272
		Сметная стоимость:				**15395,40**	**84675**
29	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1970**		**103869,94**	**20462**
29. 1	20100 Т (002-0138 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,212	6,1488	1782,00	10957
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,666	1,1161	2207,60	2464
		Итого оплата труда:				**68127,82**	**13421**
29. 3	376 С (315-103-0101 РСНБ РК 2022)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,277	1,8276	78,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	514 С (314-501-0105 РСНБ РК 2022)	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,9288	0,183	27,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	783 С (314-104-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	5,26	1,0361	5538,00	5738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,26	1,0361	2199,00	2278
29. 6	1023 С (314-102-0104 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,07128	0,014	13843,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07128	0,014	3141,00	44
29. 7	1147 С (343-202-0101 РСНБ РК 2022)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3132	0,0617	32,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 8	2346 С (315-103-0701 РСНБ РК 2022)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,4212	0,083	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 9	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1296	0,0255	6390,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1296	0,0255	2629,00	67
29.10	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2052	0,0404	3990,00	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2052	0,0404	1840,00	74
29.11	2577 С (315-202-0501 РСНБ РК 2022)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,814	0,3574	79,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**32668,82**	**6436**
29.12	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0059	93,00	1
29.13	128849 С (214-214-0108 РСНБ РК 2022)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,0037	5414,00	20
29.14	131019 С (222-525-0102 РСНБ РК 2022)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0002	965674,00	190
29.15	131534 С (215-202-0501 РСНБ РК 2022)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,0002	139141,00	28
29.16	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0134	0,0026	813201,00	2147
29.17	146649 С (217-605-0101 РСНБ РК 2022)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,37	0,2699	289,00	78
29.18	146664 С (217-605-0104 РСНБ РК 2022)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,0808	149,00	12
29.19	147074 С (261-107-0446 РСНБ РК 2022)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	2453940,00	48

1	2	3	4	5	6	7	8
29.20	147347 С (261-107-0576 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0008	289955,00	228
29.21	149219 С (236-101-0107 РСНБ РК 2022)	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0001	467116,00	29
29.22	272105 С (236-104-0103 РСНБ РК 2022)	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0001	623062,00	74
29.23	279826 С (214-203-0103 РСНБ РК 2022)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,0004	558744,00	214
29.24	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,002	659,00	1
		Итого материалов:				**15581,34**	**3069**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		47008,20	9261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12070,25	2378
		Сметная стоимость:				**162948,39**	**32100**
30	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,1970**		**1004968,00**	**197979**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80397,44	15838
		Сметная стоимость:				**1085365,44**	**213817**
31	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**$м^2$**	**16,3050**		**191,23**	**3118**
31. 1	20168 Т (003-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0443	0,7223	1691,00	1221
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0065	1993,25	13
		Итого оплата труда:				**75,69**	**1235**
31. 3	1044 С (314-502-0301 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000208	0,0034	23,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000208	0,0034	6604,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000208	0,0034	1840,00	6
31. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000208	0,0034	3990,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000208	0,0034	1840,00	6
31. 6	2515 С (313-402-0101 РСНБ РК 2022)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01352	0,2204	166,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**73**
31. 7	149372 С (236-104-0102 РСНБ РК 2022)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,0005	525811,00	240
31. 8	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,0029	539649,00	1584
		Итого материалов:				**111,86**	**1823**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		52,23	852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,48	318
		Сметная стоимость:				**262,94**	**4287**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**878633**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**858171**
Материалы -			Тенге				**28765**
Всего заработная плата -			Тенге				**366720**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**457706**
Накладные расходы -			Тенге				**293240**
Сметная прибыль -			Тенге				**92113**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1243524**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**181**
Сметная заработная плата -			Тенге				**366720**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**20462**
Материалы -			Тенге				**3070**
Всего заработная плата -			Тенге				**13421**
Накладные расходы -			Тенге				**9261**
Сметная прибыль -			Тенге				**2378**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**32101**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				13421
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1275625
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				188
		Сметная заработная плата -	Тенге				380141
		РАЗДЕЛ 6.Стелла из гранита /14 шт/					
32	**Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Монтаж стеллы**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**68,0400**		**24534,70**	**1669341**
32. 1	20181 Т (003-0148 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,816	735,9206	2125,00	1563831
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0444	3,021	1585,25	4789
		Итого оплата труда:				**23054,39**	**1568620**
32. 3	1147 С (343-202-0101 РСНБ РК 2022)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1248	8,4914	32,00	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,037752	2,5686	2383,00	6121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037752	2,5686	1540,00	3956
32. 5	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,006656	0,4529	6604,00	2991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006656	0,4529	1840,00	833
		Итого эксплуатация машин:				**137,91**	**9383**
32. 6	102671 С (212-402-0103 РСНБ РК 2022)	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,035	2,3814	37836,00	90103
32. 7	131632 С (215-203-0402 РСНБ РК 2022)	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,000344	0,0234	105023,00	2458
32. 8	146845 С (261-107-0392 РСНБ РК 2022)	Карборунд	кг	0,3153	21,453	160,00	3432

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 9	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,0244	1,6602	80,00	133
		Итого материалов:				**1412,79**	**96127**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		18443,51	1254896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3438,26	233939
		Сметная стоимость:				**46416,47**	**3158177**
33	**СТ Прайс лист ИП "Кензин Ш.А."**	**Стоимость стеллы из гранита**	**шт**	**14,0000**		**3651084,18**	**51115179**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292086,73	4089214
		Сметная стоимость:				**3943170,91**	**55204393**
34	**С3411-103-0221 411-103-0221 РСНБ РК 2022**	**Перевозка стеллы (14 шт) автомобилями от с.Кордай Джамбулской области до аула Х.Ергалиева, Исатайского района Атырауской области /расстояние перевозки 2553,6 км/**	**т·км**	**96526,0800**		**24,00**	**2316626**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	185330
		Сметная стоимость:				**25,92**	**2501956**
35	**Е11-150110-0201 1115-0110-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады. Монтаж остекления фасадов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**27,4290**		**16446,43**	**451109**
35. 1	20171 Т (003-0138 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,599	43,8727	1782,00	78181
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	0,2222	2480,03	551
		Итого оплата труда:				**2870,45**	**78733**
35. 3	1044 С (314-502-0301 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,31096	8,5293	23,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,182	4,9921	96,00	479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006552	0,1797	6390,00	1148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006552	0,1797	2629,00	472

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00156	0,0428	3990,00	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00156	0,0428	1840,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**72,72**	**1994**
35. 7	286600 С (231-102-0205 РСНБ РК 2022)	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления	шт.	2,16	59,2466	4796,00	284147
35. 8	286601 С (231-102-0206 РСНБ РК 2022)	Коннектор для крепления спайдера	шт.	0,7	19,2003	4520,00	86785
		Итого материалов:				**13523,36**	**370933**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2296,36	62987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1499,42	41128
		Сметная стоимость:				**20242,21**	**555223**
36	**С1217-401-0405 217-401-0405 РСНБ РК 2022**	**Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 12 мм**	**$м^2$**	**26,8810**		**16047,00**	**431359**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1283,76	34509
		Сметная стоимость:				**17330,76**	**465868**
37	**Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 /для эл.кабеля/**	**отверстие**	**28,0000**		**452,25**	**12663**
37. 1	20385 Т (006-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,1413	3,9564	1812,00	7169
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047	1,316	1838,91	2420
		Итого оплата труда:				**342,41**	**9587**
37. 3	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,04698	1,3154	4044,00	5320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04698	1,3154	1840,00	2420
37. 4	2485 С (343-401-0201 РСНБ РК 2022)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,09396	2,6309	67,00	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**196,28**	**5496**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		287,62	8053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,19	1657
		Сметная стоимость:				**799,06**	**22374**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**55996277**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**55996277**
	Материалы -		Тенге				**467058**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1656940**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**51546538**
	Транспортные расходы -		Тенге				**2316626**
		Накладные расходы -	Тенге				**1325936**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4585777**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**61907990**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**788**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1656940**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**61907990**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**788**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1656940**
		РАЗДЕЛ 7.Облицовка фундамента для КТПН					
38	**Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м^2 до 2 /30 мм/**	**м^2 поверхности облицовки**	**7,1000**		**24900,78**	**176796**
38. 1	20181 Т (003-0148 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,816	76,7936	2125,00	163186
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0444	0,3152	1586,09	500
		Итого оплата труда:				**23054,39**	**163686**
38. 3	1147 С (343-202-0101 РСНБ РК 2022)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1248	0,8861	32,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,037752	0,268	2383,00	639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037752	0,268	1540,00	413

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 5	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,006656	0,0473	6604,00	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006656	0,0473	1840,00	87
		Итого эксплуатация машин:				**137,91**	**979**
38. 6	102671 С (212-402-0103 РСНБ РК 2022)	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,035	0,2485	37836,00	9402
38. 7	131632 С (215-203-0402 РСНБ РК 2022)	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,000344	0,0024	105023,00	257
38. 8	146845 С (261-107-0392 РСНБ РК 2022)	Карборунд	кг	0,3153	2,2386	160,00	358
38. 9	146956 С (261-107-0416 РСНБ РК 2022)	Бумага ролевая	т	0,00007	0,0005	171214,00	85
38.10	147626 С (261-107-0709 РСНБ РК 2022)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,0003	29918,00	10
38.11	147746 С (261-107-0795 РСНБ РК 2022)	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,0058	230979,00	1345
38.12	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,0244	0,1732	80,00	14
38.13	295741 С (261-105-0303 РСНБ РК 2022)	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,082	0,5822	1992,00	1160
		Итого материалов:				**1778,87**	**12631**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		18443,51	130949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3467,54	24620
		Сметная стоимость:				**46811,83**	**332364**
39	**Е11-150102-0301 1115-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключить к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**7,1000**		**-555,02**	**-3941**
39. 1	20181 Т (003-0148 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2496	1,7722	-2125,00	-3766

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	0,0525	-1598,78	-84
		Итого оплата труда:				**-542,27**	**-3850**
39. 3	1569 С (314-504-0501 РСНБ РК 2022)	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00572	0,0406	-2383,00	-97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00572	0,0406	-1540,00	-63
39. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001664	0,0118	-6604,00	-78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001664	0,0118	-1840,00	-22
		Итого эксплуатация машин:				**-24,62**	**-175**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		-433,82	-3080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-79,11	-562
		Сметная стоимость:				**-1067,95**	**-7583**
40	**С1231-201-0103 231-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	**$м^2$**	**7,1000**		**17098,00**	**121396**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1367,84	9712
		Сметная стоимость:				**18465,84**	**131108**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**294251**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**294251**
Материалы -			Тенге				**12630**
Всего заработная плата -			Тенге				**159836**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**121396**
		Накладные расходы -	Тенге				**127869**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33770**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**455890**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**159836**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**455890**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**159836**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**62228995**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3293897**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**215499**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**176259**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				56402969
		- перевозка грузов	Тенге				2316626
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				2792071
	ИТОГО:		Тенге				65021066
	Сметная прибыль		Тенге				5201686
	ИТОГО по смете:		Тенге				70222752

Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)

№ 02-01-03

на Общестроительные работы АР, Западный вход.Восточный вход
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7-21-АР

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. Фасад А-Д, 1-4, Б-А, А-Б, Б-А, 4-1				
		Каркас				
		Металлические конструкции стены - в разделе КМ				
1	1	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	1,585	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**(0,03.0,1.84+0,042.0,074.50+0,072.0,08.24)+(0,05.0,1.90,1+0,03.0,1.196,2)**
2	2	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	113,7	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**(30,8+49,1)+(11,6+22,2)**
3	3	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$ поверхности облицовки**	148,21	**Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**(23,7+19,2+0,21)+(55,8+49,3)**
4	4	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**$м^2$**	148,21	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**((23,7+19,2+0,21)+(55,8+49,3))**
		Внутренние стены из террасной доски				
5	6	**Стены каркасные. Обшивка плитами из террасной доски**	**$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)**	79,9	**Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**(30,8+49,1)**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
		РАЗДЕЛ 2.Кровля				
6	8	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	33,8	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	11,6+22,2
7	9	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	33,8	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	11,6+22,2
		РАЗДЕЛ 3.Дверь металлическая /2 шт/				
8	11	**Монтаж дверей**	**т конструкций**	0,202	**Е11-090602-0104 1109-0602-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	(3,3.22,98+4,42.5,08+2,47.1,02).0,001.2
9	14	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	5,343	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	((3,3.22,98+4,42.5,08+2,47.1,02).0,001.2).26,5
		РАЗДЕЛ 4.Покрытия площадки из гранита (летняя сцена)				
		Лестница (ступени)				
10	15	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	13,4	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	(8,9+4,5)
11	16	**Ступени. Облицовка гранитными плитами**	**$м^2$ облицовки**	13,4	**Е11-150108-1001 1115-0108-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	(8,9+4,5)
		Лестница (боковой фасад)				
12	18	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 2 /20 мм/**	**$м^2$ поверхности облицовки**	1,12	**Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	1,12
13	19	**Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключить к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**$м^2$ поверхности облицовки**	- 1,12	**Е11-150102-0301 1115-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	1,12
		Пол на отм.0,00 (площадка)				
14	21	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	18,8	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	18,8
15	22	**Площадки. Устройство из плит гранитных, число плит в 1 $м^2$ до 4**	**$м^2$ полов**	18,8	**Е11-150108-1205 1115-0108-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	18,8
		РАЗДЕЛ 5.Пандус для МГН				

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
		Пандус (покрытие)				
16	24	Площадки. Устройство из плит гранитных, число плит в 1 $м^2$ до 4	$м^2$ полов	10,5	Е11-150108-1205 1115-0108-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	10,5
		Пандус (фасад)				
17	26	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 2 /20 мм/	$м^2$ поверхности облицовки	5,5	Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	5,5
18	27	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключить к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	$м^2$ поверхности облицовки	- 5,5	Е11-150102-0301 1115-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	5,5
19	29	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,197	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(16,9+10,7).1,7.0,001+3,016.37,3.0,001+(12,56.3.0,001)
20	31	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	16,305	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	(16,9+10,7).0,18+0,26.37,3+(12,56.3.0,001).43,5
		РАЗДЕЛ 6.Стелла из гранита /14 шт/				
21	32	Монтаж стеллы	$м^2$ поверхности облицовки	68,04	Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	2,43.2.14
22	35	Фасады. Монтаж остекления фасадов	$м^2$ поверхности облицовки	27,429	Е11-150110-0201 1115-0110-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	1,331.0,736.28
23	37	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 /для эл.кабеля/	отверстие	28	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	2.14
		РАЗДЕЛ 7.Облицовка фундамента для КТПН				
24	38	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 2 /30 мм/	$м^2$ поверхности облицовки	7,1	Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	7,1
25	39	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключить к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	$м^2$ поверхности облицовки	- 7,1	Е11-150102-0301 1115-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	7,1

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 02-01-03

на Общестроительные работы АР

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах 2022 г. Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Фасад А-Д, 1-4, Б-А, А-Б, Б-А, 4-1			3171846				3171846	167	262840		4,52
2	Кровля			259504				259504	22	36617		0,37
3	Дверь металлическая /2 шт/			338047				338047	32	59061		0,48
4	Покрытия площадки из гранита (летняя сцена)			2813850				2813850	453	914721		4,01
5	Пандус для МГН			1275625				1275625	188	380141		1,82
6	Стелла из гранита /14 шт/			61907990				61907990	788	1656940		88,16
7	Облицовка фундамента для КТПН			455890				455890	75	159836		0,65
	Всего по смете:			**70222752**				**70222752**	**1725**	**3470156**		**100,00**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1220230

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1220230'А0Ж5К9В1'Ц7Н2ХМШ2В1+''06.04'''''*
2	Ю''Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева'7-2021'02'Западный вход.Восточный вход'РП'2'02-01-03'Общестроительные работы АР'7-21-АР''в текущих ценах 2022 г.*
3	(РС295854РС249132)*
4	Р Фасад А-Д, 1-4, Б-А, А-Б, Б-А, 4-1*
5	L5,9АР*
6	П2 Каркас*
7	П2Металлические конструкции стены - в разделе КМ*
8	Е11-100102-0401'(0,03.0,1.84+0,042.0,074.50+0,072.0,08.24)+(0,05.0,1.90,1+0,03.0,1.196,2)=Ф10''Элементы каркаса из брусьев. Установка'$м^3$ древесины в конструкции*
9	Е11-100115-0201'(30,8+49,1)+(11,6+22,2)''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'$м^2$ обработанной поверхности*
10	Е11-150109-0401'(23,7+19,2+0,21)+(55,8+49,3)=Ф11''Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны'$м^2$ поверхности облицовки*
11	Е11-150108-1808'Ф11''Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями'$м^2$*
12	С1222-528-0101'Ф11''Панели фасадные алюминиевые (кассетные)'$м^2$*
13	П2 Внутренние стены из террасной доски*
14	Х30,8+49,1=Ф12*
15	Е11-100102-0603(РС132745)'Ф12''Стены каркасные. Обшивка плитами из террасной доски'$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)*
16	R-280090#С1215-301-0902'Т''Террасная доска'$м^2$*
17	С1215-301-0902'Ф12''Террасная доска'$м^2$*
18	РКровля*
19	Е11-110101-0503'11,6+22,2''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'$м^2$ изолируемой поверхности*
20	Е11-120101-0716(РС295697)'11,6+22,2''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'$м^2$ кровли*
21	С1224-104-0308'(11,6+22,2).1,106''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм /фальцевая кровля/'$м^2$*
22	РДверь металлическая /2 шт/*
23	L6АР*
24	Е11-090602-0104(РС295605)'(3,3.22,98+4,42.5,08+2,47.1,02).0,001.2=Ф3''Монтаж дверей'т конструкций*
25	С1222-525-0201'Ф3''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
26	L-Е11-130301-0406'Ф22.26,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$*
27	С1261-107-0997'6.2''Петля накладная'шт.*
28	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф3.26,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'$м^2$*
29	РПокрытия площадки из гранита (летняя сцена)*
30	П2 Лестница (ступени)*
31	L10АР*
32	Х8,9+4,5=Ф2*
33	Е11-110101-1101'Ф2''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'$м^2$ стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	Е11-150108-1001(РС295943)'Ф2''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м^2 облицовки*
35	С1231-201-0502'Ф2.1,02''Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012 цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм'м^2*
36	П2 Лестница (боковой фасад)*
37	Е11-150101-0101(РС295835)(РС295943)'1,12''Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м^2 до 2 /20 мм/'м^2 поверхности облицовки*
38	Е11-150102-0301 #К=2(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(ВП)'1,12''Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключить к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100'м^2 поверхности облицовки*
39	С1231-201-0101'1,12''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м^2*
40	П2 Пол на отм.0,00 (площадка)*
41	Х18,8=Ф1*
42	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
43	Е11-150108-1205(РС295943)'Ф1''Площадки. Устройство из плит гранитных, число плит в 1 м^2 до 4'м^2 полов*
44	С1231-201-0103'Ф1.1,01''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм'м^2*
45	РПандус для МГН*
46	L 11АР*
47	П2 Пандус (покрытие)*
48	Х10,5=Ф1*
49	Е11-150108-1205(РС295943)'Ф1''Площадки. Устройство из плит гранитных, число плит в 1 м^2 до 4'м^2 полов*
50	С1231-201-0103'Ф1.1,01''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм'м^2*
51	П2 Пандус (фасад)*
52	Х5,5=Ф1*
53	Е11-150101-0101(РС295835)(РС295943)'Ф1''Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м^2 до 2 /20 мм/'м^2 поверхности облицовки*
54	Е11-150102-0301 #К=2(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(ВП)'Ф1''Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключить к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100'м^2 поверхности облицовки*
55	С1231-201-0101'Ф1''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м^2*
56	Е11-090304-0101(РС295605)'(16,9+10,7).1,7.0,001+3,016.37,3.0,001+(12,56.3.0,001)=Ф15''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
57	С1222-503-0201'Ф15''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
58	L-Е11-130301-0406'(16,9+10,7).0,18+0,26.37,3+(12,56.3.0,001).43,5=Ф16''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
59	Е11-130301-1406#К=2(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'(16,9+10,7).0,18+0,26.37,3+(12,56.3.0,001).43,5=Ф16''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/'м^2*
60	РСтелла из гранита /14 шт/*
61	Е11-150101-0101(РС295835)(РС295943)(РС295741)(РС146956)(РС147626)(РС147746)'2,43.2.14''Монтаж стеллы'м^2 поверхности облицовки*
62	СТ Прайс лист ИП "Кензин Ш.А." (=19)'14'(57249000:14):1,12'Стоимость стеллы из гранита'шт*
63	С3411-103-0221'37,8.2553,6''Перевозка стеллы (14 шт) автомобилями от с.Кордай Джамбулской области до аула Х.Ергалиева, Исатайского района Атырауской области /расстояние перевозки 2553,6 км/'т·км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
64	E11-150110-0201(PC286596)(PC286597)(PC286599)(PC286612)'1,331.0,736.28=Ф14''Фасады. Монтаж остекления фасадов 'м^2 поверхности облицовки*
65	C1217-401-0405'Ф14.0,98''Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 12 мм'м^2*
66	E11-460302-0401'2.14''Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 /для эл.кабеля/'отверстие*
67	РОблицовка фундамента для КТПН*
68	E11-150101-0101(PC295835)(PC295943)'7,1''Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м^2 до 2 /30 мм/'м^2 поверхности облицовки*
69	E11-150102-0301 (ВП)'7,1''Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключить к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100'м^2 поверхности облицовки*
70	C1231-201-0103'7,1''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм'м^2*
71	К'*

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Объект номер - 02

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 02-01-03

(локальная смета)

на Общестроительные работы АР

Наименование объекта - Западный вход.Восточный вход

Основание: 7-21-АР

Составлен в текущих ценах 2022 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	003-0148 РСНБ РК 2022	20181	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1060,407296	2125	2253365,5
2	003-0145 РСНБ РК 2022	20178	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	283,3896	2018	571880,21
3	002-0132 РСНБ РК 2022	20094	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	68,53349	1601	109722,12
4	003-0132 РСНБ РК 2022	20165	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	53,696483	1601	85968,07
5	003-0138 РСНБ РК 2022	20171	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	43,8726855	1782	78181,13
6	002-0139 РСНБ РК 2022	20101	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,047704	1812	58070,44
7	002-0128 РСНБ РК 2022	20090	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	38,5155	1487	57272,55
8	003-0134 РСНБ РК 2022	20167	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,67208	1661	34336,32
9	003-0122 РСНБ РК 2022	20155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,92044	1339	15961,47
10	002-0138 РСНБ РК 2022	20100	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,148764	1782	10957,1
11	003-0135 РСНБ РК 2022	20168	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,4053064	1691	9140,37
12	006-0139 РСНБ РК 2022	20385	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,9564	1812	7169

1	2		3	4	5	6	7
13	003-0130 РСНБ РК 2022	20163	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,21342	1540	1868,67
			ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**3293893**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	96,2705428	1830,88	(176259,96)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**3293898**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	341-401-0101 РСНБ РК 2022	1702	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	85,40272	2043	174477,76
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	85,40272	1840	157141
2	314-504-0501 РСНБ РК 2022	1569	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,42948927	2383	10555,47
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,429489272	1540	6821,41
3	314-104-0101 РСНБ РК 2022	783	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,0361412	5538	5738,15
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0361412	2199	2278,47
4	315-102-0102 РСНБ РК 2022	2474	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,31544	4044	5319,64
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,31544	1840	2420,41
5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,28727895	3990	5136,24
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,287278952	1840	2368,59
6	314-503-0601 РСНБ РК 2022	2459	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,75309478	6604	4973,44
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,753094784	1840	1385,69
7	314-102-0101 РСНБ РК 2022	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,472281	6390	3017,88
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,472280998	2629	1241,63
8	313-201-0801 РСНБ РК 2022	1010	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	1,3773344	1609	2216,13
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,3773344	1540	2121,09
9	314-102-0302 РСНБ РК 2022	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1658016	6612	1096,28
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1658016	2629	435,89
10	315-103-0101 РСНБ РК 2022	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,0408052	78	627,18
11	314-502-0305 РСНБ РК 2022	979	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,1685104	253	548,63
12	315-103-0501 РСНБ РК 2022	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,992078	96	479,24

1	2		3	4	5	6	7
13	343-202-0101 РСНБ РК 2022	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,059838	32	385,91
14	314-502-0301 РСНБ РК 2022	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	8,53382462	23	196,28
15	314-102-0104 РСНБ РК 2022	1023	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,01404216	13843	194,39
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01404216	3141	44,11
16	343-401-0201 РСНБ РК 2022	2485	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,63088	67	176,27
17	343-102-0401 РСНБ РК 2022	1795	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,564894	166	93,77
18	313-402-0101 РСНБ РК 2022	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,29268096	166	48,59
19	313-302-0202 РСНБ РК 2022	2480	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,0373616	15	45,56
20	314-502-0304 РСНБ РК 2022	1198	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,5803056	77	44,68
21	343-302-0301 РСНБ РК 2022	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,37276	18	42,71
22	315-202-0501 РСНБ РК 2022	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5101488	79	40,3
23	343-302-0101 РСНБ РК 2022	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,25424	13	16,31
24	343-102-0101 РСНБ РК 2022	1523	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,7204076	8	13,76
25	315-103-0701 РСНБ РК 2022	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,7636356	13	9,93
26	314-501-0105 РСНБ РК 2022	514	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,1829736	27	4,94
27	343-302-0201 РСНБ РК 2022	521	Дрели электрические	маш.-ч	0,393714	4	1,57
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**215501**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**176260**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	С Прайс лист ИП "Кензин Ш.А."		Стоимость стеллы из гранита	шт	14	3651084,18	51115178,52
2	222-528-0101 РСНБ РК 2022		Панели фасадные алюминиевые (кассетные)	$м^2$	148,21	7629	1130694,09
3	215-301-0902	280090	Террасная доска	$м^2$	79,9	11346	906545,4
4	231-201-0103 РСНБ РК 2022	148665	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	$м^2$	36,693	17098	627376,91
5	231-201-0502 РСНБ РК 2022	274762	Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012 цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм	$м^2$	13,668	36118	493660,82

1	2		3	4	5	6	7
6	217-401-0405 РСНБ РК 2022	286613	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 12 мм	$м^2$	26,881	16047	431359,41
7	231-102-0205 РСНБ РК 2022	286600	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления	шт.	59,24664	4796	284146,89
8	215-202-0102 РСНБ РК 2022	131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,47405	139141	205100,79
9	222-503-0201 РСНБ РК 2022	129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,197	1004968	197978,7
10	222-525-0201 РСНБ РК 2022	131024	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,202	968090	195554,18
11	212-402-0103 РСНБ РК 2022	102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	4,4867	37836	169758,78
12	224-104-0308 РСНБ РК 2022		Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм /фальцевая кровля/	$м^2$	37,383	4270	159625,41
13	231-201-0101 РСНБ РК 2022	148663	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	6,62	14255	94368,1
14	231-102-0206 РСНБ РК 2022	286601	Коннектор для крепления спайдера	шт.	19,2003	4520	86785,36
15	261-107-0939 РСНБ РК 2022	146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,026151	1512552	39554,75
16	261-107-0861 РСНБ РК 2022	147826	Салазка	шт.	207,494	180	37348,92
17	261-107-0233 РСНБ РК 2022	146057	Крепитель кассеты (икля)	шт.	385,346	79	30442,33
18	215-204-0502 РСНБ РК 2022	131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,193432	139141	26914,32
19	212-401-0106 РСНБ РК 2022	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,65688	37366	24544,98
20	217-109-0106 РСНБ РК 2022	272060	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	598,7684	40	23950,74
21	261-105-0303 РСНБ РК 2022	295741	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	11,84504	1992	23595,32
22	261-105-0703 РСНБ РК 2022	295795	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 $г/м^2$	$м^2$	152,6563	120	18318,76
23	217-101-0101 РСНБ РК 2022	286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11,8875	783	9307,91
24	261-107-0509 РСНБ РК 2022	147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0132496	521019	6903,29
25	222-525-0102 РСНБ РК 2022	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,006055	965674	5847,16
26	217-108-0101 РСНБ РК 2022	286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,11479	659	5347,65
27	261-107-0795 РСНБ РК 2022	147746	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0222384	230979	5136,6

1	2		3	4	5	6	7
28	261-102-0236 РСНБ РК 2022	128080	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	3,618	1369	4953,04
29	261-107-0392 РСНБ РК 2022	146845	Карборунд	кг	30,003948	160	4800,63
30	261-107-0997 РСНБ РК 2022	146044	Петля накладная	шт.	12	389	4668
31	215-204-0204 РСНБ РК 2022	131608	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,04981	93036	4634,12
32	261-107-0895 РСНБ РК 2022	249209	Паста антисептическая	т	0,00477085	797818	3806,27
33	214-405-0201 РСНБ РК 2022	314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0049135	729240	3583,12
34	215-203-0402 РСНБ РК 2022	131632	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,03273504	105023	3437,93
35	217-101-0107 РСНБ РК 2022	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00269636	813201	2192,68
36	261-107-0567 РСНБ РК 2022	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0076962	278998	2147,22
37	236-203-0109 РСНБ РК 2022	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00389664	539649	2102,82
38	217-106-0102 РСНБ РК 2022	290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,43988	1119	1611,23
39	215-203-0403 РСНБ РК 2022	131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01585	80126	1270
40	261-401-0202 РСНБ РК 2022	239313	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	0,202	5027	1015,45
41	236-202-1012 РСНБ РК 2022	249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,676	1181	798,36
42	214-208-0103 РСНБ РК 2022	279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00134	578162	774,74
43	236-101-0107 РСНБ РК 2022	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00151547	467116	707,9
44	261-107-0938 РСНБ РК 2022	146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,006822	99206	676,78
45	235-101-0901 РСНБ РК 2022	135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	2,29825	289	664,19
46	235-401-0501 РСНБ РК 2022	314910	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,67	922	617,74
47	261-107-0765 РСНБ РК 2022	147697	Смола каменноугольная	т	0,0040893	106532	435,64
48	214-203-0103 РСНБ РК 2022	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00077406	558744	432,5
49	261-107-0355 РСНБ РК 2022	146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,004548	94938	431,78
50	261-107-0996 РСНБ РК 2022	290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,256035	1491	381,75

1	2		3	4	5	6	7
51	236-104-0102 РСНБ РК 2022	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00060614	525811	318,72
52	217-603-0104 РСНБ РК 2022	249132	Вода техническая	$м^3$	3,622947	80	289,84
53	261-107-0576 РСНБ РК 2022	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000788	289955	228,48
54	261-107-0416 РСНБ РК 2022	146956	Бумага ролевая	т	0,0009604	171214	164,43
55	236-104-0103 РСНБ РК 2022	272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002394	623062	149,16
56	217-605-0101 РСНБ РК 2022	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,37089	289	107,19
57	261-107-0446 РСНБ РК 2022	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000399	2453940	97,91
58	214-214-0108 РСНБ РК 2022	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0074613	5414	40,4
59	261-107-0709 РСНБ РК 2022	147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0012204	29918	36,51
60	215-202-0501 РСНБ РК 2022	131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00020291	139141	28,23
61	217-605-0104 РСНБ РК 2022	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,11107	149	16,55
62	261-102-0226 РСНБ РК 2022	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,01197	93	1,11
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**56402969**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	411-103-0221 РСНБ РК 2022		Перевозка стеллы (14 шт) автомобилями от с.Кордай Джамбулской области до аула Х.Ергалиева, Исатайского района Атырауской области /расстояние перевозки 2553,6 км/	т·км	96526,08	24	2316625,92
			ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**2316626**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**62228993**
			Накладные расходы	**тенге**			**2792070**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**65021063**
			Сметная прибыль	**тенге**			**5201685**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**70222748**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Объект номер - 02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-03

на Общестроительные работы АР

Наименование объекта - Западный вход.Восточный вход

Основание: 7-21-АР

Составлен в текущих ценах 2022 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20181Т	003-0148 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1060,407296	2125 / --	- / --	- / -	2253366
2	20178Т	003-0145 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	283,3896	2018 / --	- / --	- / -	571880
3	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	68,53349	1601 / --	- / --	- / -	109722
4	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	53,696483	1601 / --	- / --	- / -	85968
5	20171Т	003-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	43,8726855	1782 / --	- / --	- / -	78181
6	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,047704	1812 / --	- / --	- / -	58070
7	20090Т	002-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	38,5155	1487 / --	- / --	- / -	57273
8	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,67208	1661 / --	- / --	- / -	34336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,92044	1339 --	- --	- -	15961
10	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,148764	1782 --	- --	- -	10957
11	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,4053064	1691 --	- --	- -	9140
12	20385Т	006-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,9564	1812 --	- --	- -	7169
13	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,21342	1540 --	- --	- -	1869
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**3293893**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1629,7792**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
14	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	96,2705428	1830,88 --	- --	- -	(176260)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**3293898**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
15	1702С	341-401-0101 РСНБ РК 2022	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	85,40272	2043 --	- --	1840 157141	174478
16	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,42948927	2383 --	- --	1540 6821,41	10555
17	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,0361412	5538 --	- --	2199 2278,47	5738
18	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,31544	4044 --	- --	1840 2420,41	5320
19	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,28727895	3990	-	1840	5136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	2368,59	
20	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,75309478	6604 --	- --	1840 1385,69	4973
21	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,472281	6390 --	- --	2629 1241,63	3018
22	1010С	313-201-0801 РСНБ РК 2022	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	1,3773344	1609 --	- --	1540 2121,09	2216
23	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1658016	6612 --	- --	2629 435,89	1096
24	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,0408052	78 --	- --	- -	627
25	979С	314-502-0305 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,1685104	253 --	- --	- -	549
26	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,992078	96 --	- --	- -	479
27	1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,059838	32 --	- --	- -	386
28	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	8,53382462	23 --	- --	- -	196
29	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,01404216	13843 --	- --	3141 44,11	194
30	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,63088	67 --	- --	- -	176
31	1795С	343-102-0401 РСНБ РК 2022	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,564894	166 --	- --	- -	94
32	2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,29268096	166 --	- --	- -	49
33	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,0373616	15 --	- --	- -	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,5803056	77 --	- --	- -	45
35	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,37276	18 --	- --	- -	43
36	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5101488	79 --	- --	- -	40
37	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,25424	13 --	- --	- -	16
38	1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,7204076	8 --	- --	- -	14
39	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,7636356	13 --	- --	- -	10
40	514С	314-501-0105 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,1829736	27 --	- --	- -	5
41	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,393714	4 --	- --	- -	2
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**176258**	**215501**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
42		С Прайс лист ИП "Кензин Ш.А."	Стоимость стеллы из гранита	шт	14	3651084,18 --	- --	- -	51115179
43		222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые (кассетные)	$м^2$	148,21	7629 --	7087 --	- -	1130694
44	280090С	215-301-0902	Террасная доска	$м^2$	79,9	11346 --	11109 --	- -	906545
45	148665С	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	$м^2$	36,693	17098 --	16610 --	- -	627377
46	274762С	231-201-0502 РСНБ РК 2022	Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012 цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм	$м^2$	13,668	36118 --	35257 --	- -	493661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	286613С	217-401-0405 РСНБ РК 2022	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 12 мм	$м^2$	26,881	16047 --	15675 --	- -	431359
48	286600С	231-102-0205 РСНБ РК 2022	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления	шт.	59,24664	4796 --	4701 --	- -	284147
49	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,47405	139141 --	135603 --	- -	205101
50	129692С	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,197	1004968 --	932964 --	- -	197979
51	131024С	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,202	968090 --	898659 --	- -	195554
52	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	4,4867	37836 --	33206 --	- -	169759
53		224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм /фальцевая кровля/	$м^2$	37,383	4270 --	4176 --	- -	159625
54	148663С	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	6,62	14255 --	13874 --	- -	94368
55	286601С	231-102-0206 РСНБ РК 2022	Коннектор для крепления спайдера	шт.	19,2003	4520 --	4430 --	- -	86785
56	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,026151	1512552 --	1480642 --	- -	39555
57	147826С	261-107-0861 РСНБ РК 2022	Салазка	шт.	207,494	180 --	176 --	- -	37349
58	146057С	261-107-0233 РСНБ РК 2022	Крепитель кассеты (икля)	шт.	385,346	79 --	78 --	- -	30442
59	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,193432	139141 --	135603 --	- -	26914
60	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,65688	37366	29505	-	24545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
61	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	598,7684	40 --	40 --	- -	23951
62	295741С	261-105-0303 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	11,84504	1992 --	1951 --	- -	23595
63	295795С	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	152,6563	120 --	117 --	- -	18319
64	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11,8875	783 --	765 --	- -	9308
65	147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0132496	521019 --	508573 --	- -	6903
66	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,006055	965674 --	896411 --	- -	5847
67	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,11479	659 --	644 --	- -	5348
68	147746С	261-107-0795 РСНБ РК 2022	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0222384	230979 --	224522 --	- -	5137
69	128080С	261-102-0236 РСНБ РК 2022	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	3,618	1369 --	1340 --	- -	4953
70	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2022	Карборунд	кг	30,003948	160 --	154 --	- -	4801
71	146044С	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	12	389 --	380 --	- -	4668
72	131608С	215-204-0204 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,04981	93036 --	90402 --	- -	4634
73	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,00477085	797818 --	780285 --	- -	3806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	314900С	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0049135	729240 --	713052 --	- -	3583
75	131632С	215-203-0402 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,03273504	105023 --	102154 --	- -	3438
76	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00269636	813201 --	795366 --	- -	2193
77	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0076962	278998 --	271298 --	- -	2147
78	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00389664	539649 --	525162 --	- -	2103
79	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,43988	1119 --	1095 --	- -	1611
80	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01585	80126 --	77746 --	- -	1270
81	239313С	261-401-0202 РСНБ РК 2022	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	0,202	5027 --	4824 --	- -	1015
82	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,676	1181 --	1157 --	- -	798
83	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00134	578162 --	564935 --	- -	775
84	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00151547	467116 --	454857 --	- -	708
85	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,006822	99206 --	95008 --	- -	677
86	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	2,29825	289 --	282 --	- -	664
87	314910С	235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,67	922 --	902 --	- -	618
88	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0,0040893	106532	102213	-	436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
89	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00077406	558744 --	545898 --	- -	432
90	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,004548	94938 --	90779 --	- -	432
91	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,256035	1491 --	1460 --	- -	382
92	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00060614	525811 --	512401 --	- -	319
93	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	3,622947	80 --	80 --	- -	290
94	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000788	289955 --	282039 --	- -	228
95	146956С	261-107-0416 РСНБ РК 2022	Бумага ролевая	т	0,0009604	171214 --	165967 --	- -	164
96	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002394	623062 --	607746 --	- -	149
97	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,37089	289 --	260 --	- -	107
98	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000399	2453940 --	2403915 --	- -	98
99	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0074613	5414 --	5307 --	- -	40
100	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0012204	29918 --	27441 --	- -	37
101	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00020291	139141 --	135603 --	- -	28
102	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,11107	149 --	142 --	- -	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,01197	93 --	90 --	- -	1
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**56402969**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
104		411-103-0221 РСНБ РК 2022	Перевозка стеллы (14 шт) автомобилями от с.Кордай Джамбулской области до аула Х.Ергалиева, Исатайского района Атырауской области /расстояние перевозки 2553,6 км/	т·км	96526,08	24 --	- --	24 2316626	2316626
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**2316626**	**2316626**

Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

Сводка стоимости затрат труда № 02-01-03

на Общестроительные работы АР, Западный вход.Восточный вход
(наименование работ, наименование объекта)

Основание: 7-21-АР

Сметная стоимость	70222,752	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1725	чел.-ч
Сметная заработная плата	3470,156	тыс.тенг

Составлен в текущих ценах 2022 г. Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование трудовых ресурсов	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СВОДКЕ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ ТРУДА, СОСТАВЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА № 02-01-03				

Форма 4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
Шифр стройки 7-2021
Наименование объекта - Электроснабжение и наружное освещение
Шифр объекта 04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение и наружное освещение
(наименование работ и зат рат)

Основание: 7-21-ЭС.С

Сметная стоимость	50509,633	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6639,135	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,765	тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	297,36		2473,18	--	735425	--	--	529506	1366126
		НР - 72%; СП - 8%				2473,18	--	735425	--		101195	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	$м^3$	297,36		1175,63	--	349585	--	--	251700	649389
		НР - 72%; СП - 8%				1175,63	--	349585	--		48104	
3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	1167		328,07	211,05	382858	246295	--	180091	607984
		НР - 72%; СП - 8%				117,02	97,32	136562	113572		45035	
4	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	1167		99,49	60,48	116105	70581	--	56214	186102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			39,01	27,89	45525	32548		13782	
5	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок	$м^3$	116,7	13881,00	--	1619913	--	1619913	--	1749506
		СП - 8%			--	--	--	--		129593	
6	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1167	307,37	190,35	358701	222139	--	167184	567956
		НР - 72%; СП - 8%			117,02	81,95	136562	95636		42070	
7	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1167	158,64	100,13	185133	116851	--	85389	292159
		НР - 72%; СП - 8%			58,51	43,11	68281	50309		21636	
8	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,668	46167,00	--	400176	--	400176	--	432190
		СП - 8%			--	--	--	--		32014	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4147896	655866	2020089	1270084	5851412
							1471940	292065	--	433429	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1042797				
	Всего заработная плата		Тенге					678995			
		Накладные расходы	Тенге				488878				
		Сметная прибыль	Тенге				122523				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1654198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					678995			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3105099				
	Всего заработная плата		Тенге					1085010			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2020089				
		Накладные расходы	Тенге				781206				
		Сметная прибыль	Тенге				310906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4197211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								779
		Сметная заработная плата	Тенге					1085010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5851409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1135
		Сметная заработная плата	Тенге					1764005			
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-10кВ									
9	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	22730,40	11497,25	45461	22995	1786	25084	76189
		НР - 80%; СП - 8%			10339,90	5337,79	20680	10676		5644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	100097,00	--	200194	--	200194	--	216210
		СП - 8%			--	--	--	--		16016	
11	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	3602,67	1940,76	7205	3881	--	3954	12051
		НР - 80%; СП - 8%			1661,91	809,19	3324	1618		893	
12	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5763,00	--	11526	--	11526	--	12448
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
13	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	17320,71	10750,47	17321	10750	1384	8145	27504
		НР - 80%; СП - 8%			5187,24	4994,31	5187	4994		2037	
14	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	51364,57	13611,43	51365	13612	13237	23471	80823
		НР - 80%; СП - 8%			24515,57	4823,79	24516	4824		5987	
15	515-102-0406 515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1921719,00	--	1921719	--		--	1921719
					--	--	--	--	1921719	--	
16	515-101-0103 515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1169147,00	--	1169147	--		--	1169147
					--	--	--	--	1169147	--	
17	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	5214,14	838,08	5214	839	474	3060	8936
		НР - 72%; СП - 8%			3900,80	349,52	3901	350		662	
18	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	186876,00	--	186876	--		--	186876
					--	--	--	--	186876	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	66549,75	24571,61	66550	24571	18574	25030	98907
		НР - 72%; СП - 8%			23404,80	11359,28	23405	11359		7326	
		Прокладка кабеля СИП-3 по железобетонным опорам									
20	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,21	244583,61	139820,01	51363	29363	1000	24389	81812
		НР - 80%; СП - 8%			100000,66	45169,06	21000	9486		6060	
21	С1243-701-0504 243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	0,214	756623,00	--	161917	--	161917	--	174870
		СП - 8%			--	--	--	--		12953	
22	С1252-207-0401 252-207-0401 РСНБ РК 2022	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) 16D16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	1844,00	--	118016	--	118016	--	127457
		СП - 8%			--	--	--	--		9441	
23	С1252-207-0404 252-207-0404 РСНБ РК 2022	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1653,00	--	26448	--	26448	--	28564
		СП - 8%			--	--	--	--		2116	
24	С1252-207-0419 252-207-0419 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	7	6497,00	--	45479	--	45479	--	49117
		СП - 8%			--	--	--	--		3638	
25	С1252-207-0534 252-207-0534 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11901,00	--	11901	--	11901	--	12853
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
26	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа TMs60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14072,00	--	14072	--	14072	--	15198
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
27	С1252-207-2618 252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2972,00	--	8916	--	8916	--	9629
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
28	С1261-404-0433 261-404-0433 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	484,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
29	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992,00	--	47976	--	47976	--	51814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	
30	С1252-207-1204 252-207-1204 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа SE37 соединительный	шт.	9	1137,00	--	10233	--	10233	--	11052
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
31	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1339,00	--	8034	--	8034	--	8677
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
32	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	433,00	--	1732	--	1732	--	1871
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
33	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	13904,00	--	13904	--	13904	--	15016
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
34	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	2	14295,00	--	28590	--	28590	--	30877
		СП - 8%			--	--	--	--		2287	
35	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	1038,00	--	2076	--	2076	--	2242
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
36	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
37	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060,00	--	121060	--	121060	--	130745
		СП - 8%			--	--	--	--		9685	
38	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
39	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015,00	--	18015	--	18015	--	19456
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
40	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
41	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
42	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2585,00	--	7755	--	7755	--	8375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
43	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11174,00	--	22348	--	22348	--	24136
		СП - 8%			--	--	--	--		1788	
44	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1478,00	--	1478	--	1478	--	1596
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
45	С1252-207-3957 252-207-3957 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3788,00	--	15152	--	15152	--	16364
		СП - 8%			--	--	--	--		1212	
46	С1261-404-0607 261-404-0607 РСНБ РК 2022	Заземлители	шт.	3	1288,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
47	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	--	813201,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Кабельные изделия									
48	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2345	458,04	186,85	1074104	438163	132845	482179	1680779
		НР - 72%; СП - 8%			214,54	71,04	503096	166589		124496	
49	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1349	429,35	177,01	579193	238786	77298	254948	900876
		НР - 72%; СП - 8%			195,04	67,45	263109	90990		66735	
50	С1243-113-0502 243-113-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	км	0,367	474786,00	--	174246	--	174246	--	188186
		СП - 8%			--	--	--	--		13940	
51	С1243-113-1002 243-113-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	1,13	588104,00	--	664558	--	664558	--	717723
		СП - 8%			--	--	--	--		53165	
52	С1243-113-1003 243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,474	709252,00	--	336185	--	336185	--	363080
		СП - 8%			--	--	--	--		26895	
53	С1243-113-1004 243-113-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,485	993650,00	--	481920	--	481920	--	520474
		СП - 8%			--	--	--	--		38554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,29	371741,00	--	107805	--	107805	--	116429
		СП - 8%			--	--	--	--		8624	
55	С1243-105-0901 243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,001	602011,00	--	602	--	602	--	650
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
56	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,009	558269,00	--	5024	--	5024	--	5426
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
57	С1243-105-0902 243-105-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,981	951023,00	--	932954	--	932954	--	1007590
		СП - 8%			--	--	--	--		74636	
58	С1243-105-0904 243-105-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,031	2154756,00	--	66797	--	66797	--	72141
		СП - 8%			--	--	--	--		5344	
		Оборудование									
		ЩНО									
59	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20282,38	1178,64	20282	1179	15052	3258	25423
		НР - 72%; СП - 8%			4051,32	473,71	4051	474		1883	
60	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11139,00	--	11139	--	11139	--	12030
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
61	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3744,30	13,40	18722	67	9051	6915	27688
		НР - 72%; СП - 8%			1920,72	--	9604	--		2051	
62	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7087,72	147,17	7088	147	3100	2800	10679
		НР - 72%; СП - 8%			3841,44	47,37	3841	47		791	
63	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1838,00	--	1838	--	1838	--	1985
		СП - 8%			--	--	--	--		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1669,00	--	6676	--	6676	--	7210
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
65	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	536,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
66	С1247-208-0142 247-208-0142 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 23210, 32 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	1	6125,00	--	6125	--	6125	--	6615
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
		3ЩР									
67	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20282,38	1178,64	20282	1179	15052	3258	25423
		НР - 72%; СП - 8%			4051,32	473,71	4051	474		1883	
68	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11139,00	--	11139	--	11139	--	12030
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
69	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3744,30	13,40	7489	27	3621	2766	11075
		НР - 72%; СП - 8%			1920,72	--	3841	--		820	
70	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7087,72	147,17	7088	147	3100	2800	10679
		НР - 72%; СП - 8%			3841,44	47,37	3841	47		791	
71	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1838,00	--	1838	--	1838	--	1985
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
72	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	536,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
73	С1247-204-2914 247-204-2914 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	1	5488,00	--	5488	--	5488	--	5927
		СП - 8%			--	--	--	--		439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	4	1533,61	17,93	6134	72	552	3983	10927
		НР - 72%; СП - 8%			1377,45	5,68	5510	23		809	
75	С1247-214-0104 247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	397,00	--	1588	--	1588	--	1715
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		4,5ЩР									
76	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	20282,38	1178,64	40565	2357	30105	6516	50848
		НР - 72%; СП - 8%			4051,32	473,71	8103	947		3766	
77	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	11139,00	--	22278	--	22278	--	24060
		СП - 8%			--	--	--	--		1782	
78	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3744,30	13,40	22466	80	10862	8298	33225
		НР - 72%; СП - 8%			1920,72	--	11524	--		2461	
79	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7087,72	147,17	14175	295	6197	5600	21357
		НР - 72%; СП - 8%			3841,44	47,37	7683	95		1582	
80	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1838,00	--	3676	--	3676	--	3970
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
81	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	6	4123,00	--	24738	--	24738	--	26717
		СП - 8%			--	--	--	--		1979	
		6ЩР									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20282,38	1178,64	20282	1179	15052	3258	25423
		НР - 72%; СП - 8%			4051,32	473,71	4051	474		1883	
83	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11139,00	--	11139	--	11139	--	12030
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
84	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3744,30	13,40	14977	54	7240	5532	22149
		НР - 72%; СП - 8%			1920,72	--	7683	--		1641	
85	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7087,72	147,17	7088	147	3100	2800	10679
		НР - 72%; СП - 8%			3841,44	47,37	3841	47		791	
86	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1838,00	--	1838	--	1838	--	1985
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
87	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	2	4123,00	--	8246	--	8246	--	8906
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
88	С1247-204-2914 247-204-2914 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	2	5488,00	--	10976	--	10976	--	11854
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
89	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	8	1533,61	17,93	12269	143	1106	7967	21855
		НР - 72%; СП - 8%			1377,45	5,68	11020	45		1619	
90	С1247-214-0104 247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	397,00	--	3176	--	3176	--	3430
		СП - 8%			--	--	--	--		254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	51	3744,30	13,40	190959	683	92319	70529	282407
		НР - 72%; СП - 8%			1920,72	--	97957	--		20919	
92	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	51	658,00	--	33558	--	33558	--	36243
		СП - 8%			--	--	--	--		2685	
93	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Пластиковый корпус. Монтаж оборудования	шт.	51	442,62	--	22574	--	2294	12371	37740
		НР - 61%; СП - 8%			397,64	--	20280	--		2795	
94	С1247-202-0405 247-202-0405 РСНБ РК 2022	Модульный пластиковый корпус КМПн1/2	шт.	51	543,00	--	27693	--	27693	--	29908
		СП - 8%			--	--	--	--		2215	
95	Ц13-080305-0501 1308-0305-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.	5	6977,61	2049,55	34888	10248	1345	22740	62238
		НР - 72%; СП - 8%			4659,02	1657,59	23295	8288		4610	
96	С1247-103-0249 247-103-0249 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Урбан М LED-129-ШБ/У50 (63/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 129 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	5	352900,00	--	1764500	--	1764500	--	1905660
		СП - 8%			--	--	--	--		141160	
97	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	162	14635,26	7151,18	2370912	1158491	260767	1078743	3725627
		НР - 72%; СП - 8%			5874,41	3374,07	951654	546599		275972	
98	Прайс лист ООО "Lustra Grad"	Светильник торшерный светодиодный наружного освещения DSS40-10-C-02	шт	46	292606,79	--	13459912	--	--	--	13459912
					--	--	--	--		--	
99	С1247-104-0124 247-104-0124 РСНБ РК 2022	Светильники прожекторного типа светодиодные, мощность 30 Вт, световой поток 4150 лм	шт.	113	54894,00	--	6203022	--	6203022	--	6699264
		СП - 8%			--	--	--	--		496242	
100	С1247-103-0254 247-103-0254 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	35678,00	--	107034	--	107034	--	115597
		СП - 8%			--	--	--	--		8563	
		опоры наружного освещения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,6	1642,70	--	9199	--	--	6623	17088
		НР - 72%; СП - 8%			1642,70	--	9199	--		1266	
102	Е11-010205-1301 1101-0205-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лишний грунт. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,6	691,68	--	3873	--	--	2789	7195
		НР - 72%; СП - 8%			691,68	--	3873	--		533	
103	С3412-101-0201 412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	9,24	153,00	--	1414	--		--	1527
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
104	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	5,6	33,01	29,22	185	164	--	50	253
		НР - 72%; СП - 8%			3,79	8,54	21	48		19	
105	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2	17934,14	2593,86	35868	5188	28086	4466	43561
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	2594	2208		3227	
106	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты для опор наружного освещения. Устройство	$м^3$	5,6	49732,98	2505,88	278505	14033	223398	40336	344348
		НР - 91%; СП - 8%			7334,71	580,43	41074	3250		25507	
107	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	51	37169,46	12917,33	1895642	658784	99346	1126181	3263569
		НР - 80%; СП - 8%			22304,16	5298,31	1137512	270214		241746	
108	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5	14247,39	6751,66	71237	33758	3574	35913	115722
		НР - 72%; СП - 8%			6780,99	3194,89	33905	15974		8572	
109	С1247-306-0201 247-306-0201 РСНБ РК 2022	Опора НФ-04 высотой 4 м	шт.	46	47094,00	--	2166324	--	2166324	--	2339630
		СП - 8%			--	--	--	--		173306	
110	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн Ива	шт.	5	11173,00	--	55865	--	55865	--	60334
		СП - 8%			--	--	--	--		4469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Ц13-110701-0102 1311-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Монтаж фотореле	шт	1	4452,03	94,76	4452	95	3	3295	8367
		НР - 75%; СП - 8%			4354,48	39,01	4354	39		620	
112	ПРайс лист ТОО "Admart."	Фотореле ФР601	шт.	1	1428,57	--	1429	--	1429	--	1543
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
113	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	434	306,10	12,21	132847	5299	12777	84265	234481
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	5,21	114771	2261		17369	
114	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	915	347,84	15,55	318274	14228	27506	203478	563494
		НР - 72%; СП - 8%			302,23	6,63	276540	6066		41742	
115	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	820	65,00	--	53300	--	53300	--	57564
		СП - 8%			--	--	--	--		4264	
116	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	180	31,00	--	5580	--	5580	--	6026
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
117	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	95	172,00	--	16340	--	16340	--	17647
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
118	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	254	88,00	--	22352	--	22352	--	24140
		СП - 8%			--	--	--	--		1788	
119	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,102	226343,68	--	23087	--	934	16836	43117
		НР - 76%; СП - 8%			217183,68	--	22153	--		3194	
120	С1241-201-0105 241-201-0105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая диам.50х8,3 мм	м	102	2198,00	--	224196	--	224196	--	242132
		СП - 8%			--	--	--	--		17936	
121	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	2403,68	1276,32	7211	3829	--	5773	14022
		НР - 118%; СП - 8%			1127,36	503,34	3382	1510		1039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,242	51685,00	--	64193	--	64193	--	69328
		СП - 8%			--	--	--	--		5135	
		Заземление									
123	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	7794,05	226,86	46764	1361	35203	7733	58857
		НР - 72%; СП - 8%			1700,03	90,01	10200	540		4360	
124	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	983,64	27,39	17706	493	12453	3562	22970
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	10,42	4760	188		1701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				38948344	2696687	15798203	3641694	44658225
							3714386	1160744	3277742	2068186	
		Стоимость оборудования	Тенге				3277742				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3277742				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5156010				
		Материалы	Тенге				800617				
		Всего заработная плата	Тенге					3271787			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1429				
		Накладные расходы	Тенге				2353597				
		Сметная прибыль	Тенге				600764				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8110371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1723
		Сметная заработная плата	Тенге					3271787			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17054680				
		Материалы	Тенге				369171				
		Всего заработная плата	Тенге					1603343			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14626981				
		Транспортные расходы	Тенге				1414				
		Накладные расходы	Тенге				1288097				
		Сметная прибыль	Тенге				1467422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19810199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								907
		Сметная заработная плата	Тенге					1603343			
		Стоимость прочих работ	Тенге				13459912				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13459912				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				13459912				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44658224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2630
		Сметная заработная плата	Тенге					4875130			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								50509633
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5186326				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3352553			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1452809			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31278199		
		- Перевозка грузов	Тенге				1414				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3277742		
		- Накладные расходы	Тенге							4911778	
		- Сметная прибыль	Тенге							2501615	

Форма 7

Наименование стройки Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Наименование объекта Электроснабжение и наружное освещение

Объект номер - 04

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 04-01-01

по _____

Электроснабжение и наружное освещение

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: 7-21-ЭС.С

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	247-104-0124 РСНБ РК 2022	Светильники прожекторного типа светодиодные, мощность 30 Вт, световой поток 4150 лм	шт.	113	ОТП
2	247-306-0201 РСНБ РК 2022	Опора НФ-04 высотой 4 м	шт.	46	ОТП
3	247-103-0249 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Урбан М LED-129-ШБ/У50 (63/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 129 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	5	
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок	$м^3$	116,7	ОТП
5	243-105-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,981	ОТП
6	243-113-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	1,13	ОТП
7	243-113-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,485	ОТП
8	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,668	ОТП
9	243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,474	ОТП

1	2	3	4	5	6
10	241-201-0105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая диам.50х8,3 мм	м	102	ОТП
11	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	ОТП
12	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,712	ОТП
13	261-107-0673 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	шт.	274,045	
14	243-113-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	км	0,367	ОТП
15	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	0,214	ОТП
16	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,153	ОТП
17	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3041	ОТП
18	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	
19	252-207-0401 РСНБ РК 2022	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) 16D16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	
20	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,29	ОТП
21	247-103-0254 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	
22	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,714	ОТП
23	243-105-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,031	ОТП
24	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,242	ОТП
25	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0769896	ОТП
26	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн Ива	шт.	5	ОТП
27	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	
28	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	820	

1	2	3	4	5	6
29	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,006745	
30	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП
31	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	
32	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	73	
33	252-207-0419 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	7	
34	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	51	
35	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	8	
36	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	2	
37	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,3	ОТП
38	247-202-0405 РСНБ РК 2022	Модульный пластиковый корпус КМПн1/2	шт.	51	
39	252-207-0404 РСНБ РК 2022	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	
40	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,010792	
41	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03919	
42	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	254	
43	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП
44	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	ОТП
45	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
46	247-204-2914 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	3	
47	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	95	
48	252-207-3957 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	ОТП
49	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	28,8686	

1	2	3	4	5	6
50	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	
51	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	17,03888	ОТП
52	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	3,5896	
53	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	ОТП
54	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0234	ОТП
55	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,28329	ОТП
56	261-404-0476 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	
57	252-207-1204 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа SE37 соединительный	шт.	9	
58	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,6524	
59	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	5	
60	252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	
61	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	
62	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,8568	
63	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП
64	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	431,68	
65	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	
66	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0114855	ОТП
67	247-208-0142 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 23210, 32 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	1	
68	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,4064	
69	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	180	
70	261-201-0348 РСНБ РК 2022	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00648	
71	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,009	ОТП

1	2	3	4	5	6
72	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	
73	261-404-0607 РСНБ РК 2022	Заземлители	шт.	3	
74	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
75	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	2,476759	
76	261-404-0444 РСНБ РК 2022	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	комплект	1	
77	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03808	ОТП
78	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
79	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	13,49	
80	217-504-0103 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	
81	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	
82	214-209-0209 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	3	ОТП
83	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	
84	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,819	
85	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
86	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,2	ОТП
87	С ПРайс лист ТОО "Admart."	Фотореле ФР601	шт.	1	
88	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	4,528	
89	261-404-0453 РСНБ РК 2022	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,102	
90	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	
91	215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00816	ОТП
92	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,3328	ОТП

1	2	3	4	5	6
93	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,354624	
94	261-404-0537 РСНБ РК 2022	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	
95	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,022	
96	243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,001	ОТП
97	261-102-0237 РСНБ РК 2022	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000735	
98	217-605-0302 РСНБ РК 2022	Смазка для электрооборудования	кг	0,221	
99	261-404-0433 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	
100	261-201-0323 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	
101	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,453	
102	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	
103	261-404-0603 РСНБ РК 2022	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,714	
104	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,561	ОТП
105	261-107-0424 РСНБ РК 2022	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,063	
106	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,1	
107	236-203-0301 РСНБ РК 2022	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000102	
108	261-404-0536 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,02	
109	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04	
110	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,478	
111	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,078	
112	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1505	
113	261-201-0605 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,1	
114	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1122368	

1	2	3	4	5	6
115	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001512	ОТП
116	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	
117	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,088	
118	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,324696	
119	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000462	ОТП
120	217-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин АИ-92	кг	0,0816	ОТП
121	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0505	
122	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	
123	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000126	
		II. Оборудование			
1	515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	ОТП
2	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	ОТП
3	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	ОТП

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
Наименование объекта - Электроснабжение и наружное освещение

Объект номер - 04

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 04-01-01

на Электроснабжение и наружное освещение

Основание: 7-21-ЭС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	50509,633
Сметная заработная плата, тыс. тенге	6639,135
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,765

Составлена В текущих ценах 2022г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**297,3600**		**2473,18**	**735425**
1. 1	20019 Т (001-0128 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,663	494,5692	1487,00	735424
		Итого оплата труда:				**2473,18**	**735425**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1780,69	529506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,31	101195
		Сметная стоимость:				**4594,18**	**1366126**
2	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**$м^3$**	**297,3600**		**1175,63**	**349585**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 1	20008 Т (001-0117 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,9558	284,2167	1230,00	349587
		Итого оплата труда:				**1175,63**	**349585**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		846,45	251700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,77	48104
		Сметная стоимость:				**2183,85**	**649389**
3	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**1167,0000**		**328,07**	**382858**
3. 1	20244 Т (004-0140 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0636	74,2212	1840,00	136567
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0529	61,7343	1839,69	113572
		Итого оплата труда:				**214,34**	**250134**
3. 3	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,052894	61,7273	3990,00	246292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,052894	61,7273	1840,00	113578
		Итого эксплуатация машин:				**211,05**	**246295**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		154,32	180091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,59	45035
		Сметная стоимость:				**520,98**	**607984**
4	**Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**1167,0000**		**99,49**	**116105**
4. 1	20244 Т (004-0140 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0212	24,7404	1840,00	45522
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0152	17,7384	1834,89	32548
		Итого оплата труда:				**66,90**	**78073**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,015158	17,6894	3990,00	70581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015158	17,6894	1840,00	32549
		Итого эксплуатация машин:				**60,48**	**70581**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		48,17	56214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,81	13782
		Сметная стоимость:				**159,47**	**186102**
5	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок**	**$м^3$**	**116,7000**		**13881,00**	**1619913**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1110,48	129593
		Сметная стоимость:				**14991,48**	**1749506**
6	**Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	**м**	**1167,0000**		**307,37**	**358701**
6. 1	20244 Т (004-0140 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0636	74,2212	1840,00	136567
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0367	42,8289	2232,98	95636
		Итого оплата труда:				**198,97**	**232198**
6. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,018338	21,4004	6390,00	136749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018338	21,4004	2629,00	56262
6. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,018338	21,4004	3990,00	85388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018338	21,4004	1840,00	39377
		Итого эксплуатация машин:				**190,35**	**222139**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		143,26	167184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,05	42070
		Сметная стоимость:				**486,68**	**567956**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	**м кабеля**	**1167,0000**		**158,64**	**185133**
7. 1	20244 Т (004-0140 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0318	37,1106	1840,00	68284
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	22,5231	2233,66	50309
		Итого оплата труда:				**101,62**	**118590**
7. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,009646	11,2569	6390,00	71931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009646	11,2569	2629,00	29594
7. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,009646	11,2569	3990,00	44915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009646	11,2569	1840,00	20713
		Итого эксплуатация машин:				**100,13**	**116851**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		73,17	85389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,54	21636
		Сметная стоимость:				**250,35**	**292159**
8	**С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**8,6680**		**46167,00**	**400176**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3693,36	32014
		Сметная стоимость:				**49860,36**	**432190**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4147896**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1042797**
Всего заработная плата -			Тенге				**678995**
Накладные расходы -			Тенге				**488878**
Сметная прибыль -			Тенге				**122523**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1654198**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**356**
Сметная заработная плата -			Тенге				**678995**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3105099**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				1085010
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2020089
		Накладные расходы -	Тенге				781206
		Сметная прибыль -	Тенге				310906
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4197211
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				779
		Сметная заработная плата -	Тенге				1085010
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5851409
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1135
		Сметная заработная плата -	Тенге				1764005
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-10кВ					
9	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2,0000**		**22730,40**	**45461**
9. 1	20307 Т (005-0132 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,458	12,9168	1601,00	20680
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,16	4,32	2471,30	10676
		Итого оплата труда:				**15677,69**	**31356**
9. 3	1070 С (311-601-1101 РСНБ РК 2022)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,728	3,456	5656,00	19547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,728	3,456	2629,00	9086
9. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,432	0,864	3990,00	3447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,432	0,864	1840,00	1590
		Итого эксплуатация машин:				**11497,25**	**22995**
9. 5	146692 С (217-605-0301 РСНБ РК 2022)	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,0001	739102,00	44
9. 6	146693 С (217-605-0302 РСНБ РК 2022)	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	2266,00	453
9. 7	147047 С (261-107-0432 РСНБ РК 2022)	Ветошь	кг	0,02	0,04	119,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 8	242810 С (261-404-0537 РСНБ РК 2022)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	59,00	708
9. 9	249408 С (261-201-0323 РСНБ РК 2022)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	605,00	484
9.10	249502 С (236-201-0101 РСНБ РК 2022)	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,2	461,00	92
		Итого материалов:				**893,25**	**1786**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		12542,15	25084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2821,80	5644
		Сметная стоимость:				**38094,35**	**76189**
10	**С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**2,0000**		**100097,00**	**200194**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8007,76	16016
		Сметная стоимость:				**108104,76**	**216210**
11	**Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**3602,67**	**7205**
11. 1	20310 Т (005-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,9828	1,9656	1691,00	3324
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,324	0,648	2496,91	1618
		Итого оплата труда:				**2471,10**	**4942**
11. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,27	0,54	6390,00	3451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,54	2629,00	1420
11. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,054	0,108	3990,00	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,054	0,108	1840,00	199
		Итого эксплуатация машин:				**1940,76**	**3881**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1976,88	3954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		446,36	893

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				6025,91	12051
12	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2,0000		5763,00	11526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,04	922
		Сметная стоимость:				6224,04	12448
13	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1,0000		17320,71	17321
13. 1	20307 Т (005-0132 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,24	3,24	1601,00	5187
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,955	1,9548	2554,74	4994
		Итого оплата труда:				10181,55	10181
13. 3	1070 С (311-601-1101 РСНБ РК 2022)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,771	1,7712	5656,00	10018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,771	1,7712	2629,00	4656
13. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1836	0,1836	3990,00	733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1836	0,1836	1840,00	338
		Итого эксплуатация машин:				10750,47	10750
13. 5	249502 С (236-201-0101 РСНБ РК 2022)	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	3	461,00	1383
		Итого материалов:				1383,00	1384
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		8145,24	8145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2037,28	2037
		Сметная стоимость:				27503,23	27504
14	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,0000		51364,57	51365

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 1	20316 Т (005-0141 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13,068	13,068	1876,00	24516
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,052	2,052	2350,88	4824
		Итого оплата труда:				**29339,36**	**29340**
14. 3	128 С (315-201-0102 РСНБ РК 2022)	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,009	2,0088	1113,00	2236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,328	1,3284	6390,00	8488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,328	1,3284	2629,00	3492
14. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7236	0,7236	3990,00	2887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7236	0,7236	1840,00	1331
		Итого эксплуатация машин:				**13611,43**	**13612**
14. 6	146127 С (217-504-0103 РСНБ РК 2022)	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,001	2302156,00	2302
14. 7	147338 С (261-107-0568 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,0014	309392,00	421
14. 8	242737 С (261-404-0476 РСНБ РК 2022)	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	22,5	463,00	10418
14. 9	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,0002	539649,00	97
		Итого материалов:				**13237,57**	**13237**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		23471,49	23471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5986,88	5987
		Сметная стоимость:				**80822,94**	**80823**
15	**515-102-0406 515-102-0406 РСНБ РК 2022**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1,0000**		**1921719,00**	**1921719**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	515-101-0103 515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1,0000		1169147,00	1169147
17	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		5214,14	5214
17. 1	20244 Т (004-0140 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,12	2,12	1840,00	3901
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1696	0,1696	2063,68	350
		Итого оплата труда:				4250,32	4251
17. 3	983 С (314-502-0308 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0424	0,0424	4196,00	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	0,0424	1540,00	65
17. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0636	0,0636	6390,00	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0636	0,0636	2629,00	167
17. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0636	0,0636	3990,00	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0636	0,0636	1840,00	117
		Итого эксплуатация машин:				838,08	839
17. 6	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00042	0,0004	813201,00	342
17. 7	144902 С (261-107-0205 РСНБ РК 2022)	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04	0,04	3343,00	134
		Итого материалов:				475,26	474
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3060,23	3060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		661,95	662
		Сметная стоимость:				8936,32	8936

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022**	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**1,0000**		**186876,00**	**186876**
19	**Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**1,0000**		**66549,75**	**66550**
19. 1	20244 Т (004-0140 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,72	12,72	1840,00	23405
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,12	5,1198	2218,64	11359
		Итого оплата труда:				**34764,08**	**34764**
19. 3	1488 С (314-504-0201 РСНБ РК 2022)	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	1,622	1,6218	1824,00	2958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,622	1,6218	1540,00	2498
19. 4	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,904	2,9044	96,00	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,074	3,074	6390,00	19643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,074	3,074	2629,00	8082
19. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,424	0,424	3990,00	1692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	0,424	1840,00	780
		Итого эксплуатация машин:				**24571,61**	**24571**
19. 7	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0081	0,0081	813201,00	6587
19. 8	147020 С (261-201-0605 РСНБ РК 2022)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,1	0,1	586,00	59
19. 9	147023 С (261-107-0424 РСНБ РК 2022)	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,063	0,063	5090,00	321

1	2	3	4	5	6	7	8
19.10	242681 С (261-404-0444 РСНБ РК 2022)	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	комплект	1	1	3560,00	3560
19.11	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,2	2,2	740,00	1628
19.12	279801 С (214-208-0103 РСНБ РК 2022)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,011	0,011	578162,00	6360
19.13	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00011	0,0001	539649,00	59
		Итого материалов:				**18573,34**	**18574**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		25030,14	25030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7326,39	7326
		Сметная стоимость:				**98906,28**	**98907**
		Прокладка кабеля СИП-3 по железобетонным опорам					
20	**Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,2100**		**244583,61**	**51363**
20. 1	20314 Т (005-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	55,188	11,5895	1812,00	21000
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,548	5,1552	1840,10	9486
		Итого оплата труда:				**145169,72**	**30486**
20. 3	102 С (314-504-0102 РСНБ РК 2022)	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	14,04	2,9484	6697,00	19745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,04	2,9484	1840,00	5425
20. 4	2477 С (334-102-0104 РСНБ РК 2022)	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	7,42	1,5581	4511,00	7029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,42	1,5581	1840,00	2867
20. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,089	0,6486	3990,00	2588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,089	0,6486	1840,00	1193
		Итого эксплуатация машин:				**139820,01**	**29363**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 6	146693 С (217-605-0302 РСНБ РК 2022)	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,021	2266,00	48
20. 7	147047 С (261-107-0432 РСНБ РК 2022)	Ветошь	кг	0,05	0,0105	119,00	1
20. 8	149365 С (261-201-0364 РСНБ РК 2022)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0	77199,00	1
20. 9	149372 С (236-104-0102 РСНБ РК 2022)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0	525811,00	24
20.10	242985 С (261-404-0603 РСНБ РК 2022)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	0,714	558,00	398
20.11	244660 С (261-102-0237 РСНБ РК 2022)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,0007	717966,00	528
		Итого материалов:				**4762,94**	**1000**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		116135,78	24389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28857,55	6060
		Сметная стоимость:				**389576,94**	**81812**
21	**С1243-701-0504 243-701-0504 РСНБ РК 2022**	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	**км**	**0,2140**		**756623,00**	**161917**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60529,84	12953
		Сметная стоимость:				**817152,84**	**174870**
22	**С1252-207-0401 252-207-0401 РСНБ РК 2022**	**Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) 16D16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**64,0000**		**1844,00**	**118016**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,52	9441
		Сметная стоимость:				**1991,52**	**127457**
23	**С1252-207-0404 252-207-0404 РСНБ РК 2022**	**Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**1653,00**	**26448**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,24	2116
		Сметная стоимость:				**1785,24**	**28564**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	С1252-207-0419 252-207-0419 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	7,0000		6497,00	45479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,76	3638
		Сметная стоимость:				7016,76	49117
25	С1252-207-0534 252-207-0534 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0000		11901,00	11901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		952,08	952
		Сметная стоимость:				12853,08	12853
26	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа TMs60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0000		14072,00	14072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1125,76	1126
		Сметная стоимость:				15197,76	15198
27	С1252-207-2618 252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3,0000		2972,00	8916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,76	713
		Сметная стоимость:				3209,76	9629
28	С1261-404-0433 261-404-0433 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,0000		484,00	484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,72	39
		Сметная стоимость:				522,72	523
29	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3,0000		15992,00	47976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1279,36	3838
		Сметная стоимость:				17271,36	51814
30	С1252-207-1204 252-207-1204 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа SE37 соединительный	шт.	9,0000		1137,00	10233

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,96	819
		Сметная стоимость:				1227,96	11052
31	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6,0000		1339,00	8034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,12	643
		Сметная стоимость:				1446,12	8677
32	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4,0000		433,00	1732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,64	139
		Сметная стоимость:				467,64	1871
33	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1,0000		13904,00	13904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1112,32	1112
		Сметная стоимость:				15016,32	15016
34	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	2,0000		14295,00	28590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1143,60	2287
		Сметная стоимость:				15438,60	30877
35	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2,0000		1038,00	2076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,04	166
		Сметная стоимость:				1121,04	2242
36	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2,0000		10431,00	20862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		834,48	1669
		Сметная стоимость:				11265,48	22531

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1,0000		121060,00	121060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9684,80	9685
		Сметная стоимость:				130744,80	130745
38	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0000		3787,00	3787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,96	303
		Сметная стоимость:				4089,96	4090
39	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0000		18015,00	18015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1441,20	1441
		Сметная стоимость:				19456,20	19456
40	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0000		3417,00	3417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,36	273
		Сметная стоимость:				3690,36	3690
41	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3,0000		16909,00	50727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1352,72	4058
		Сметная стоимость:				18261,72	54785
42	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3,0000		2585,00	7755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,80	620
		Сметная стоимость:				2791,80	8375
43	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,0000		11174,00	22348

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		893,92	1788
		Сметная стоимость:				**12067,92**	**24136**
44	**С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022**	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1,0000**		**1478,00**	**1478**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,24	118
		Сметная стоимость:				**1596,24**	**1596**
45	**С1252-207-3957 252-207-3957 РСНБ РК 2022**	**Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4,0000**		**3788,00**	**15152**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,04	1212
		Сметная стоимость:				**4091,04**	**16364**
46	**С1261-404-0607 261-404-0607 РСНБ РК 2022**	**Заземлители**	**шт.**	**3,0000**		**1288,00**	**3864**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,04	309
		Сметная стоимость:				**1391,04**	**4173**
47	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**--**		**813201,00**	**--**
		Кабельные изделия					
48	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**2345,0000**		**458,04**	**1074104**
48. 1	20244 Т (004-0140 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1166	273,427	1840,00	503106
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0424	99,428	1675,47	166589
		Итого оплата труда:				**285,58**	**669685**
48. 3	983 С (314-502-0308 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,034132	80,0395	4196,00	335846

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034132	80,0395	1540,00	123261
48. 4	1039 С (314-501-0104 РСНБ РК 2022)	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,034132	80,0395	21,00	1681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004134	9,6942	6390,00	61946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004134	9,6942	2629,00	25486
48. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004134	9,6942	3990,00	38680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004134	9,6942	1840,00	17837
		Итого эксплуатация машин:				**186,85**	**438163**
48. 7	147184 С (261-107-0501 РСНБ РК 2022)	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	0,2251	2313,00	521
48. 8	249504 С (261-201-0351 РСНБ РК 2022)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1,407	1293,00	1819
48. 9	279801 С (214-208-0103 РСНБ РК 2022)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00001	0,0235	578162,00	13558
48.10	279805 С (214-201-0102 РСНБ РК 2022)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0001	0,2345	479350,00	112408
48.11	287764 С (261-107-0961 РСНБ РК 2022)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,9614	1438,00	1383
48.12	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000003	0,0059	539649,00	3164
		Итого материалов:				**56,65**	**132845**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		205,62	482179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,09	124496
		Сметная стоимость:				**716,75**	**1680779**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1349,0000**		**429,35**	**579193**
49. 1	20244 Т (004-0140 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,106	142,994	1840,00	263109
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0401	54,0949	1682,04	90990
		Итого оплата труда:				**262,49**	**354099**
49. 3	983 С (314-502-0308 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0318	42,8982	4196,00	180001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0318	42,8982	1540,00	66063
49. 4	1039 С (314-501-0104 РСНБ РК 2022)	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,0318	42,8982	21,00	901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004134	5,5768	6390,00	35636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004134	5,5768	2629,00	14661
49. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004134	5,5768	3990,00	22251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004134	5,5768	1840,00	10261
		Итого эксплуатация машин:				**177,01**	**238786**
49. 7	127927 С (214-209-0210 РСНБ РК 2022)	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	0,5396	483,00	261
49. 8	129039 С (214-302-0201 РСНБ РК 2022)	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,0108	2148245,00	23184
49. 9	147184 С (261-107-0501 РСНБ РК 2022)	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	0,1295	2313,00	300
49.10	147653 С (261-107-0967 РСНБ РК 2022)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0067	7763690,00	52366

1	2	3	4	5	6	7	8
49.11	242938 С (261-404-0574 РСНБ РК 2022)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,1122	501,00	56
49.12	249504 С (261-201-0351 РСНБ РК 2022)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,8094	1293,00	1047
49.13	287764 С (261-107-0961 РСНБ РК 2022)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,0553	1438,00	80
		Итого материалов:				**57,30**	**77298**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		188,99	254948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,47	66735
		Сметная стоимость:				**667,81**	**900876**
50	**С1243-113-0502 243-113-0502 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,3670**		**474786,00**	**174246**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37982,88	13940
		Сметная стоимость:				**512768,88**	**188186**
51	**С1243-113-1002 243-113-1002 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**1,1300**		**588104,00**	**664558**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47048,32	53165
		Сметная стоимость:				**635152,32**	**717723**
52	**С1243-113-1003 243-113-1003 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,4740**		**709252,00**	**336185**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56740,16	26895
		Сметная стоимость:				**765992,16**	**363080**
53	**С1243-113-1004 243-113-1004 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66**	**км**	**0,4850**		**993650,00**	**481920**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79492,00	38554
		Сметная стоимость:				**1073142,00**	**520474**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2900		371741,00	107805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29739,28	8624
		Сметная стоимость:				401480,28	116429
55	С1243-105-0901 243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0010		602011,00	602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48160,88	48
		Сметная стоимость:				650171,88	650
56	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0090		558269,00	5024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44661,52	402
		Сметная стоимость:				602930,52	5426
57	С1243-105-0902 243-105-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,9810		951023,00	932954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76081,84	74636
		Сметная стоимость:				1027104,84	1007590
58	С1243-105-0904 243-105-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,0310		2154756,00	66797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172380,48	5344
		Сметная стоимость:				2327136,48	72141
		Оборудование					
		ЩНО					
59	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1,0000		20282,38	20282

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 1	20246 Т (004-0142 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,12	2,12	1911,00	4051
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,212	0,212	2235,85	474
		Итого оплата труда:				**4525,03**	**4525**
59. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8162	0,8162	96,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,106	0,106	6390,00	677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,106	0,106	2629,00	279
59. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,106	0,106	3990,00	423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,106	0,106	1840,00	195
		Итого эксплуатация машин:				**1178,64**	**1179**
59. 6	129995 С (222-509-0801 РСНБ РК 2022)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,015	985799,00	14787
59. 7	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00017	0,0002	813201,00	138
59. 8	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,15	0,15	740,00	111
59. 9	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00003	0	539649,00	16
		Итого материалов:				**15052,42**	**15052**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3258,02	3258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1883,23	1883
		Сметная стоимость:				**25423,63**	**25423**
60	**С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1,0000**		**11139,00**	**11139**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		891,12	891
		Сметная стоимость:				**12030,12**	**12030**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,0000**		**3744,30**	**18722**
61. 1	20243 Т (004-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,06	5,3	1812,00	9604
		Итого оплата труда:				**1920,72**	**9604**
61. 2	521 С (343-302-0201 РСНБ РК 2022)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0424	0,212	4,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1378	0,689	96,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**67**
61. 4	129995 С (222-509-0801 РСНБ РК 2022)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,005	985799,00	4929
61. 5	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000049	0,0002	813201,00	199
61. 6	145785 С (261-107-0224 РСНБ РК 2022)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,07	594,00	42
61. 7	146716 С (261-107-0914 РСНБ РК 2022)	Вазелин технический	кг	0,006	0,03	939,00	28
61. 8	147084 С (261-107-0450 РСНБ РК 2022)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,005	401,00	2
61. 9	147096 С (261-107-0458 РСНБ РК 2022)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,005	1416,00	7
61.10	147172 С (261-107-0493 РСНБ РК 2022)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,06	859,00	52

1	2	3	4	5	6	7	8
61.11	242966 С (252-207-3979 РСНБ РК 2022)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	5	657,00	3285
61.12	249530 С (261-201-0361 РСНБ РК 2022)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,03	246,00	7
61.13	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	0,35	740,00	259
61.14	287764 С (261-107-0961 РСНБ РК 2022)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,1	1438,00	144
61.15	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000036	0,0002	539649,00	97
		Итого материалов:				**1810,18**	**9051**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1382,92	6915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,18	2051
		Сметная стоимость:				**5537,40**	**27688**
62	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**7087,72**	**7088**
62. 1	20243 Т (004-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,12	2,12	1812,00	3841
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,0212	2216,98	47
		Итого оплата труда:				**3888,81**	**3888**
62. 3	521 С (343-302-0201 РСНБ РК 2022)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0424	0,0424	4,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 4	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1378	0,1378	96,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 5	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106	0,0106	6390,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0106	2629,00	28
62. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0106	0,0106	3990,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0106	1840,00	20
62. 7	2647 С (341-301-0101 РСНБ РК 2022)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,212	0,212	112,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**147,17**	**147**
62. 8	129995 С (222-509-0801 РСНБ РК 2022)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	0,002	985799,00	1972
62. 9	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00038	0,0004	813201,00	309
62.10	145785 С (261-107-0224 РСНБ РК 2022)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	594,00	8
62.11	146716 С (261-107-0914 РСНБ РК 2022)	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	939,00	8
62.12	147084 С (261-107-0450 РСНБ РК 2022)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	401,00	2
62.13	147096 С (261-107-0458 РСНБ РК 2022)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1416,00	3
62.14	147172 С (261-107-0493 РСНБ РК 2022)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	859,00	31
62.15	242966 С (252-207-3979 РСНБ РК 2022)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	657,00	657
62.16	249530 С (261-201-0361 РСНБ РК 2022)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	246,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
62.17	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	0,07	740,00	52
62.18	287764 С (261-107-0961 РСНБ РК 2022)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	1438,00	29
62.19	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000047	0	539649,00	25
		Итого материалов:				**3099,11**	**3100**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2799,94	2800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		791,01	791
		Сметная стоимость:				**10678,67**	**10679**
63	**С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1,0000**		**1838,00**	**1838**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,04	147
		Сметная стоимость:				**1985,04**	**1985**
64	**С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4,0000**		**1669,00**	**6676**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,52	534
		Сметная стоимость:				**1802,52**	**7210**
65	**С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1,0000**		**536,00**	**536**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,88	43
		Сметная стоимость:				**578,88**	**579**
66	**С1247-208-0142 247-208-0142 РСНБ РК 2022**	**Контактор малогабаритный типа КМИ 23210, 32 А, 36 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1,0000**		**6125,00**	**6125**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		490,00	490
		Сметная стоимость:				**6615,00**	**6615**
		ЗЩР					

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**20282,38**	**20282**
67. 1	20246 Т (004-0142 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,12	2,12	1911,00	4051
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,212	0,212	2235,85	474
		Итого оплата труда:				**4525,03**	**4525**
67. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8162	0,8162	96,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,106	0,106	6390,00	677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,106	0,106	2629,00	279
67. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,106	0,106	3990,00	423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,106	0,106	1840,00	195
		Итого эксплуатация машин:				**1178,64**	**1179**
67. 6	129995 С (222-509-0801 РСНБ РК 2022)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,015	985799,00	14787
67. 7	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00017	0,0002	813201,00	138
67. 8	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,15	0,15	740,00	111
67. 9	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00003	0	539649,00	16
		Итого материалов:				**15052,42**	**15052**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3258,02	3258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1883,23	1883
		Сметная стоимость:				**25423,63**	**25423**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1,0000**		**11139,00**	**11139**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		891,12	891
		Сметная стоимость:				**12030,12**	**12030**
69	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**3744,30**	**7489**
69. 1	20243 Т (004-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,06	2,12	1812,00	3841
		Итого оплата труда:				**1920,72**	**3841**
69. 2	521 С (343-302-0201 РСНБ РК 2022)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0424	0,0848	4,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1378	0,2756	96,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**27**
69. 4	129995 С (222-509-0801 РСНБ РК 2022)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,002	985799,00	1972
69. 5	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000049	0,0001	813201,00	80
69. 6	145785 С (261-107-0224 РСНБ РК 2022)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	594,00	17
69. 7	146716 С (261-107-0914 РСНБ РК 2022)	Вазелин технический	кг	0,006	0,012	939,00	11
69. 8	147084 С (261-107-0450 РСНБ РК 2022)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,002	401,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 9	147096 С (261-107-0458 РСНБ РК 2022)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1416,00	3
69.10	147172 С (261-107-0493 РСНБ РК 2022)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,024	859,00	21
69.11	242966 С (252-207-3979 РСНБ РК 2022)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	2	657,00	1314
69.12	249530 С (261-201-0361 РСНБ РК 2022)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,012	246,00	3
69.13	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	0,14	740,00	104
69.14	287764 С (261-107-0961 РСНБ РК 2022)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	1438,00	58
69.15	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000036	0,0001	539649,00	39
		Итого материалов:				**1810,18**	**3621**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1382,92	2766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,18	820
		Сметная стоимость:				**5537,40**	**11075**
70	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**7087,72**	**7088**
70. 1	20243 Т (004-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,12	2,12	1812,00	3841
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,0212	2216,98	47
		Итого оплата труда:				**3888,81**	**3888**
70. 3	521 С (343-302-0201 РСНБ РК 2022)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0424	0,0424	4,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 4	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1378	0,1378	96,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106	0,0106	6390,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0106	2629,00	28
70. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0106	0,0106	3990,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0106	1840,00	20
70. 7	2647 С (341-301-0101 РСНБ РК 2022)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,212	0,212	112,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**147,17**	**147**
70. 8	129995 С (222-509-0801 РСНБ РК 2022)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	0,002	985799,00	1972
70. 9	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00038	0,0004	813201,00	309
70.10	145785 С (261-107-0224 РСНБ РК 2022)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	594,00	8
70.11	146716 С (261-107-0914 РСНБ РК 2022)	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	939,00	8
70.12	147084 С (261-107-0450 РСНБ РК 2022)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	401,00	2
70.13	147096 С (261-107-0458 РСНБ РК 2022)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1416,00	3
70.14	147172 С (261-107-0493 РСНБ РК 2022)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	859,00	31
70.15	242966 С (252-207-3979 РСНБ РК 2022)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	657,00	657

1	2	3	4	5	6	7	8
70.16	249530 С (261-201-0361 РСНБ РК 2022)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	246,00	3
70.17	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	0,07	740,00	52
70.18	287764 С (261-107-0961 РСНБ РК 2022)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	1438,00	29
70.19	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000047	0	539649,00	25
		Итого материалов:				**3099,11**	**3100**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2799,94	2800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		791,01	791
		Сметная стоимость:				**10678,67**	**10679**
71	**С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1,0000**		**1838,00**	**1838**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,04	147
		Сметная стоимость:				**1985,04**	**1985**
72	**С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1,0000**		**536,00**	**536**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,88	43
		Сметная стоимость:				**578,88**	**579**
73	**С1247-204-2914 247-204-2914 РСНБ РК 2022**	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА**	**шт.**	**1,0000**		**5488,00**	**5488**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		439,04	439
		Сметная стоимость:				**5927,04**	**5927**
74	**Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**1533,61**	**6134**

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 1	20246 Т (004-0142 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7208	2,8832	1911,00	5510
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,01	2300,00	23
		Итого оплата труда:				**1383,13**	**5533**
74. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,049184	0,1967	96,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001272	0,0051	6390,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	0,0051	2629,00	13
74. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001272	0,0051	3990,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	0,0051	1840,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**17,93**	**72**
74. 6	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000027	0,0001	813201,00	89
74. 7	249504 С (261-201-0351 РСНБ РК 2022)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,108	1293,00	140
74. 8	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,00024	0,001	740,00	1
74. 9	279801 С (214-208-0103 РСНБ РК 2022)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00014	0,0006	578162,00	324
		Итого материалов:				**138,23**	**552**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		995,85	3983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,36	809
		Сметная стоимость:				**2731,82**	**10927**
75	**С1247-214-0104 247-214-0104 РСНБ РК 2022**	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**4,0000**		**397,00**	**1588**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,76	127
		Сметная стоимость:				**428,76**	**1715**
		4,5ЩР					

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2,0000**		**20282,38**	**40565**
76. 1	20246 Т (004-0142 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,12	4,24	1911,00	8103
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,212	0,424	2233,49	947
		Итого оплата труда:				**4525,03**	**9050**
76. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8162	1,6324	96,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,106	0,212	6390,00	1355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,106	0,212	2629,00	557
76. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,106	0,212	3990,00	846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,106	0,212	1840,00	390
		Итого эксплуатация машин:				**1178,64**	**2357**
76. 6	129995 С (222-509-0801 РСНБ РК 2022)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,03	985799,00	29574
76. 7	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00017	0,0003	813201,00	276
76. 8	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,15	0,3	740,00	222
76. 9	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00003	0,0001	539649,00	32
		Итого материалов:				**15052,42**	**30105**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3258,02	6516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1883,23	3766
		Сметная стоимость:				**25423,63**	**50848**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**2,0000**		**11139,00**	**22278**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		891,12	1782
		Сметная стоимость:				**12030,12**	**24060**
78	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**		**3744,30**	**22466**
78. 1	20243 Т (004-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,06	6,36	1812,00	11524
		Итого оплата труда:				**1920,72**	**11524**
78. 2	521 С (343-302-0201 РСНБ РК 2022)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0424	0,2544	4,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1378	0,8268	96,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**80**
78. 4	129995 С (222-509-0801 РСНБ РК 2022)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,006	985799,00	5915
78. 5	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000049	0,0003	813201,00	239
78. 6	145785 С (261-107-0224 РСНБ РК 2022)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	594,00	50
78. 7	146716 С (261-107-0914 РСНБ РК 2022)	Вазелин технический	кг	0,006	0,036	939,00	34
78. 8	147084 С (261-107-0450 РСНБ РК 2022)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,006	401,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
78. 9	147096 С (261-107-0458 РСНБ РК 2022)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1416,00	8
78.10	147172 С (261-107-0493 РСНБ РК 2022)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,072	859,00	62
78.11	242966 С (252-207-3979 РСНБ РК 2022)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	6	657,00	3942
78.12	249530 С (261-201-0361 РСНБ РК 2022)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,036	246,00	9
78.13	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	0,42	740,00	311
78.14	287764 С (261-107-0961 РСНБ РК 2022)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	1438,00	173
78.15	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000036	0,0002	539649,00	117
		Итого материалов:				**1810,18**	**10862**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1382,92	8298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,18	2461
		Сметная стоимость:				**5537,40**	**33225**
79	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**7087,72**	**14175**
79. 1	20243 Т (004-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,12	4,24	1812,00	7683
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,0424	2240,57	95
		Итого оплата труда:				**3888,81**	**7778**
79. 3	521 С (343-302-0201 РСНБ РК 2022)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0424	0,0848	4,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 4	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1378	0,2756	96,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106	0,0212	6390,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0212	2629,00	56
79. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0106	0,0212	3990,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0212	1840,00	39
79. 7	2647 С (341-301-0101 РСНБ РК 2022)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,212	0,424	112,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**147,17**	**295**
79. 8	129995 С (222-509-0801 РСНБ РК 2022)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	0,004	985799,00	3943
79. 9	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00038	0,0008	813201,00	618
79.10	145785 С (261-107-0224 РСНБ РК 2022)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	594,00	17
79.11	146716 С (261-107-0914 РСНБ РК 2022)	Вазелин технический	кг	0,009	0,018	939,00	17
79.12	147084 С (261-107-0450 РСНБ РК 2022)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,008	401,00	3
79.13	147096 С (261-107-0458 РСНБ РК 2022)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1416,00	6
79.14	147172 С (261-107-0493 РСНБ РК 2022)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,072	859,00	62
79.15	242966 С (252-207-3979 РСНБ РК 2022)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	2	657,00	1314

1	2	3	4	5	6	7	8
79.16	249530 С (261-201-0361 РСНБ РК 2022)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,028	246,00	7
79.17	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	0,14	740,00	104
79.18	287764 С (261-107-0961 РСНБ РК 2022)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	1438,00	58
79.19	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000047	0,0001	539649,00	51
		Итого материалов:				**3099,11**	**6197**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2799,94	5600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		791,01	1582
		Сметная стоимость:				**10678,67**	**21357**
80	**С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2,0000**		**1838,00**	**3676**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,04	294
		Сметная стоимость:				**1985,04**	**3970**
81	**С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	**шт.**	**6,0000**		**4123,00**	**24738**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,84	1979
		Сметная стоимость:				**4452,84**	**26717**
		6ЩР					
82	**Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**20282,38**	**20282**
82. 1	20246 Т (004-0142 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,12	2,12	1911,00	4051
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,212	0,212	2235,85	474
		Итого оплата труда:				**4525,03**	**4525**

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8162	0,8162	96,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,106	0,106	6390,00	677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,106	0,106	2629,00	279
82. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,106	0,106	3990,00	423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,106	0,106	1840,00	195
		Итого эксплуатация машин:				**1178,64**	**1179**
82. 6	129995 С (222-509-0801 РСНБ РК 2022)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,015	985799,00	14787
82. 7	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00017	0,0002	813201,00	138
82. 8	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,15	0,15	740,00	111
82. 9	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00003	0	539649,00	16
		Итого материалов:				**15052,42**	**15052**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3258,02	3258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1883,23	1883
		Сметная стоимость:				**25423,63**	**25423**
83	**С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1,0000**		**11139,00**	**11139**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		891,12	891
		Сметная стоимость:				**12030,12**	**12030**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**3744,30**	**14977**
84. 1	20243 Т (004-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,06	4,24	1812,00	7683
		Итого оплата труда:				**1920,72**	**7683**
84. 2	521 С (343-302-0201 РСНБ РК 2022)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0424	0,1696	4,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1378	0,5512	96,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**54**
84. 4	129995 С (222-509-0801 РСНБ РК 2022)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,004	985799,00	3943
84. 5	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000049	0,0002	813201,00	159
84. 6	145785 С (261-107-0224 РСНБ РК 2022)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	594,00	33
84. 7	146716 С (261-107-0914 РСНБ РК 2022)	Вазелин технический	кг	0,006	0,024	939,00	23
84. 8	147084 С (261-107-0450 РСНБ РК 2022)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,004	401,00	2
84. 9	147096 С (261-107-0458 РСНБ РК 2022)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,004	1416,00	6
84.10	147172 С (261-107-0493 РСНБ РК 2022)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,048	859,00	41

1	2	3	4	5	6	7	8
84.11	242966 С (252-207-3979 РСНБ РК 2022)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	4	657,00	2628
84.12	249530 С (261-201-0361 РСНБ РК 2022)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,024	246,00	6
84.13	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	0,28	740,00	207
84.14	287764 С (261-107-0961 РСНБ РК 2022)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	1438,00	115
84.15	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000036	0,0001	539649,00	78
		Итого материалов:				**1810,18**	**7240**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1382,92	5532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,18	1641
		Сметная стоимость:				**5537,40**	**22149**
85	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**7087,72**	**7088**
85. 1	20243 Т (004-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,12	2,12	1812,00	3841
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,0212	2216,98	47
		Итого оплата труда:				**3888,81**	**3888**
85. 3	521 С (343-302-0201 РСНБ РК 2022)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0424	0,0424	4,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 4	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1378	0,1378	96,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 5	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106	0,0106	6390,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0106	2629,00	28
85. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0106	0,0106	3990,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0106	1840,00	20
85. 7	2647 С (341-301-0101 РСНБ РК 2022)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,212	0,212	112,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**147,17**	**147**
85. 8	129995 С (222-509-0801 РСНБ РК 2022)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	0,002	985799,00	1972
85. 9	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00038	0,0004	813201,00	309
85.10	145785 С (261-107-0224 РСНБ РК 2022)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	594,00	8
85.11	146716 С (261-107-0914 РСНБ РК 2022)	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	939,00	8
85.12	147084 С (261-107-0450 РСНБ РК 2022)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	401,00	2
85.13	147096 С (261-107-0458 РСНБ РК 2022)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1416,00	3
85.14	147172 С (261-107-0493 РСНБ РК 2022)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	859,00	31
85.15	242966 С (252-207-3979 РСНБ РК 2022)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	657,00	657
85.16	249530 С (261-201-0361 РСНБ РК 2022)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	246,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
85.17	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	0,07	740,00	52
85.18	287764 С (261-107-0961 РСНБ РК 2022)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	1438,00	29
85.19	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000047	0	539649,00	25
		Итого материалов:				**3099,11**	**3100**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2799,94	2800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		791,01	791
		Сметная стоимость:				**10678,67**	**10679**
86	**С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1,0000**		**1838,00**	**1838**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,04	147
		Сметная стоимость:				**1985,04**	**1985**
87	**С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	**шт.**	**2,0000**		**4123,00**	**8246**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,84	660
		Сметная стоимость:				**4452,84**	**8906**
88	**С1247-204-2914 247-204-2914 РСНБ РК 2022**	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА**	**шт.**	**2,0000**		**5488,00**	**10976**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		439,04	878
		Сметная стоимость:				**5927,04**	**11854**
89	**Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**1533,61**	**12269**
89. 1	20246 Т (004-0142 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7208	5,7664	1911,00	11020

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,02	2250,00	45
		Итого оплата труда:				**1383,13**	**11065**
89. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,049184	0,3935	96,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001272	0,0102	6390,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	0,0102	2629,00	27
89. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001272	0,0102	3990,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	0,0102	1840,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**17,93**	**143**
89. 6	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000027	0,0002	813201,00	178
89. 7	249504 С (261-201-0351 РСНБ РК 2022)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,216	1293,00	279
89. 8	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,00024	0,0019	740,00	1
89. 9	279801 С (214-208-0103 РСНБ РК 2022)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00014	0,0011	578162,00	648
		Итого материалов:				**138,23**	**1106**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		995,85	7967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,36	1619
		Сметная стоимость:				**2731,82**	**21855**
90	**С1247-214-0104 247-214-0104 РСНБ РК 2022**	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**8,0000**		**397,00**	**3176**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,76	254
		Сметная стоимость:				**428,76**	**3430**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**51,0000**		**3744,30**	**190959**
91. 1	20243 Т (004-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,06	54,06	1812,00	97957
		Итого оплата труда:				**1920,72**	**97957**
91. 2	521 С (343-302-0201 РСНБ РК 2022)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0424	2,1624	4,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1378	7,0278	96,00	675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**683**
91. 4	129995 С (222-509-0801 РСНБ РК 2022)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,051	985799,00	50276
91. 5	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000049	0,0025	813201,00	2032
91. 6	145785 С (261-107-0224 РСНБ РК 2022)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,714	594,00	424
91. 7	146716 С (261-107-0914 РСНБ РК 2022)	Вазелин технический	кг	0,006	0,306	939,00	287
91. 8	147084 С (261-107-0450 РСНБ РК 2022)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,051	401,00	20
91. 9	147096 С (261-107-0458 РСНБ РК 2022)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,051	1416,00	72
91.10	147172 С (261-107-0493 РСНБ РК 2022)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,612	859,00	526

1	2	3	4	5	6	7	8
91.11	242966 С (252-207-3979 РСНБ РК 2022)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	51	657,00	33507
91.12	249530 С (261-201-0361 РСНБ РК 2022)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,306	246,00	75
91.13	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	3,57	740,00	2642
91.14	287764 С (261-107-0961 РСНБ РК 2022)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1,02	1438,00	1467
91.15	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000036	0,0018	539649,00	991
		Итого материалов:				**1810,18**	**92319**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1382,92	70529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,18	20919
		Сметная стоимость:				**5537,40**	**282407**
92	**С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**51,0000**		**658,00**	**33558**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,64	2685
		Сметная стоимость:				**710,64**	**36243**
93	**Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Пластиковый корпус. Монтаж оборудования**	**шт.**	**51,0000**		**442,62**	**22574**
93. 1	20450 Т (007-0133 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,2438	12,4338	1631,00	20280
		Итого оплата труда:				**397,64**	**20280**
93. 2	149502 С (236-203-0301 РСНБ РК 2022)	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000002	0,0001	1703348,00	174
93. 3	279801 С (214-208-0103 РСНБ РК 2022)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00006	0,0031	578162,00	1769

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 4	287729 С (217-105-0102 РСНБ РК 2022)	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,561	626,00	351
		Итого материалов:				**44,98**	**2294**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		242,56	12371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,81	2795
		Сметная стоимость:				**739,99**	**37740**
94	**С1247-202-0405 247-202-0405 РСНБ РК 2022**	**Модульный пластиковый корпус КМПн1/2**	**шт.**	**51,0000**		**543,00**	**27693**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,44	2215
		Сметная стоимость:				**586,44**	**29908**
95	**Ц13-080305-0501 1308-0305-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА**	**шт.**	**5,0000**		**6977,61**	**34888**
95. 1	20246 Т (004-0142 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,438	12,19	1911,00	23295
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,061	5,3055	1562,15	8288
		Итого оплата труда:				**6316,61**	**31583**
95. 3	1488 С (314-504-0201 РСНБ РК 2022)	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	1,027	5,1357	1824,00	9368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,027	5,1357	1540,00	7909
95. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01696	0,0848	6390,00	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01696	0,0848	2629,00	223
95. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01696	0,0848	3990,00	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01696	0,0848	1840,00	156
		Итого эксплуатация машин:				**2049,55**	**10248**
95. 6	147172 С (261-107-0493 РСНБ РК 2022)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0026	0,013	859,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8
95. 7	147733 С (261-107-0783 РСНБ РК 2022)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0301	0,1505	492,00	74
95. 8	242695 С (261-404-0453 РСНБ РК 2022)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0204	0,102	10753,00	1097
95. 9	242809 С (261-404-0536 РСНБ РК 2022)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,204	1,02	160,00	163
		Итого материалов:				**269,04**	**1345**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		4547,96	22740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		922,05	4610
		Сметная стоимость:				**12447,62**	**62238**
96	**С1247-103-0249 247-103-0249 РСНБ РК 2022**	**Светильник уличный светодиодный LED типа Урбан М LED-129-ШБ/У50 (63/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 129 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**5,0000**		**352900,00**	**1764500**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28232,00	141160
		Сметная стоимость:				**381132,00**	**1905660**
97	**Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	**шт.**	**162,0000**		**14635,26**	**2370912**
97. 1	20246 Т (004-0142 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,074	497,988	1911,00	951655
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,533	248,4108	2200,38	546599
		Итого оплата труда:				**9248,48**	**1498253**
97. 3	1947 С (314-504-1201 РСНБ РК 2022)	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	1,473	238,6908	4633,00	1105854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,473	238,6908	2199,00	524881
97. 4	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14098	22,8388	96,00	2193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 5	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,029998	4,8597	6390,00	31053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029998	4,8597	2629,00	12776
97. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,029998	4,8597	3990,00	19390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029998	4,8597	1840,00	8942
		Итого эксплуатация машин:				**7151,18**	**1158491**
97. 7	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00038	0,0616	813201,00	50061
97. 8	147172 С (261-107-0493 РСНБ РК 2022)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,81	859,00	696
97. 9	147560 С (261-107-0673 РСНБ РК 2022)	Профиль монтажный	шт.	1,65	267,3	708,00	189248
97.10	242794 С (261-404-0530 РСНБ РК 2022)	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0102	1,6524	5671,00	9371
97.11	249486 С (261-201-0348 РСНБ РК 2022)	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,0065	795792,00	5157
97.12	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,052	8,424	740,00	6234
		Итого материалов:				**1609,67**	**260767**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		6658,91	1078743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1703,53	275972
		Сметная стоимость:				**22997,70**	**3725627**
98	**СТ Прайс лист ООО "Lustra Grad"**	**Светильник торшерный светодиодный наружного освещения DSS40-10-C-02**	**шт**	**46,0000**		**292606,79**	**13459912**
99	**С1247-104-0124 247-104-0124 РСНБ РК 2022**	**Светильники прожекторного типа светодиодные, мощность 30 Вт, световой поток 4150 лм**	**шт.**	**113,0000**		**54894,00**	**6203022**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4391,52	496242
		Сметная стоимость:				**59285,52**	**6699264**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	С1247-103-0254 247-103-0254 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3,0000		35678,00	107034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2854,24	8563
		Сметная стоимость:				38532,24	115597
		опоры наружного освещения					
101	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,6000		1642,70	9199
101. 1	20011 Т (001-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,274	7,1366	1289,00	9199
		Итого оплата труда:				1642,70	9199
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1182,74	6623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,04	1266
		Сметная стоимость:				3051,48	17088
102	Е11-010205-1301 1101-0205-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лишний грунт. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,6000		691,68	3873
102. 1	20006 Т (001-0115 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,5832	3,2659	1186,00	3873
		Итого оплата труда:				691,68	3873
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		498,01	2789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,18	533
		Сметная стоимость:				1284,87	7195
103	С3412-101-0201 412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	9,2400		153,00	1414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,24	113
		Сметная стоимость:				165,24	1527

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**5,6000**		**33,01**	**185**
104. 1	20011 Т (001-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0029	0,0162	1289,00	21
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,0185	2597,40	48
		Итого оплата труда:				**12,33**	**69**
104. 3	162 С (332-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,000076	0,0004	4189,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000076	0,0004	1840,00	1
104. 4	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,003197	0,0179	9042,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003197	0,0179	2629,00	47
		Итого эксплуатация машин:				**29,22**	**164**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,88	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,35	19
		Сметная стоимость:				**45,24**	**253**
105	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	**2,0000**		**17934,14**	**35868**
105. 1	20087 Т (002-0125 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,918	1,836	1413,00	2594
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5832	1,1664	1893,00	2208
		Итого оплата труда:				**2401,24**	**4802**
105. 3	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,4968	0,9936	4044,00	4018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4968	0,9936	1840,00	1828
105. 4	2479 С (343-402-0101 РСНБ РК 2022)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,9936	1,9872	13,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 5	3007 С (314-503-0102 РСНБ РК 2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0864	0,1728	6619,00	1144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0864	0,1728	2199,00	380
		Итого эксплуатация машин:				**2593,86**	**5188**
105. 6	100093 С (211-201-0706 РСНБ РК 2022)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,15	2,3	12201,00	28062
105. 7	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,15	0,3	80,00	24
		Итого материалов:				**14043,15**	**28086**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		2233,15	4466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1613,38	3227
		Сметная стоимость:				**21780,67**	**43561**
106	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты для опор наружного освещения. Устройство**	**$м^3$**	**5,6000**		**49732,98**	**278505**
106. 1	20092 Т (002-0130 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,763	26,6717	1540,00	41074
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3137	1,7567	1850,04	3250
		Итого оплата труда:				**7915,14**	**44324**
106. 3	403 С (313-302-0201 РСНБ РК 2022)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,28404	1,5906	16,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 4	698 С (314-101-0103 РСНБ РК 2022)	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,30078	1,6844	8087,00	13621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,30078	1,6844	1840,00	3099
106. 5	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,0163	6604,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,0163	1840,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 6	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003996	0,0224	6390,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003996	0,0224	2629,00	59
106. 7	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006048	0,0339	3990,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006048	0,0339	1840,00	62
		Итого эксплуатация машин:				**2505,88**	**14033**
106. 8	100467 С (212-101-0301 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	5,712	34859,00	199115
106. 9	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	2,1	93,00	195
106.10	131600 С (215-204-0503 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0068	0,0381	93036,00	3543
106.11	144600 С (216-102-0301 РСНБ РК 2022)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	0,0015	34159,00	52
106.12	147049 С (261-107-0433 РСНБ РК 2022)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,153	0,8568	9128,00	7821
106.13	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,00441	0,0247	80,00	2
106.14	275940 С (218-101-0101 РСНБ РК 2022)	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,641	3,5896	3285,00	11792
106.15	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,238	1,3328	659,00	878
		Итого материалов:				**39892,39**	**223398**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		7202,78	40336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4554,86	25507
		Сметная стоимость:				**61490,62**	**344348**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**51,0000**		**37169,46**	**1895642**
107. 1	20311 Т (005-0136 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,96	660,96	1721,00	1137512
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,527	128,8872	2096,52	270214
		Итого оплата труда:				**27602,47**	**1407726**
107. 3	783 С (314-104-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,782	90,882	5538,00	503305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,782	90,882	2199,00	199850
107. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7344	37,4544	3990,00	149443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7344	37,4544	1840,00	68916
107. 5	3102 С (311-401-0105 РСНБ РК 2022)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0108	0,5508	10959,00	6036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,5508	2629,00	1448
		Итого эксплуатация машин:				**12917,33**	**658784**
107. 6	131541 С (215-202-0502 РСНБ РК 2022)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,014	0,714	139141,00	99347
		Итого материалов:				**1947,97**	**99346**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		22081,98	1126181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4740,12	241746
		Сметная стоимость:				**63991,56**	**3263569**
108	**Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**5,0000**		**14247,39**	**71237**
108. 1	20245 Т (004-0141 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,615	18,073	1876,00	33905

1	2	3	4	5	6	7	8
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,452	7,261	2199,97	15974
		Итого оплата труда:				**9975,88**	**49879**
108. 3	1947 С (314-504-1201 РСНБ РК 2022)	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	1,41	7,049	4633,00	32658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,41	7,049	2199,00	15501
108. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0212	0,106	6390,00	677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,106	2629,00	279
108. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0212	0,106	3990,00	423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,106	1840,00	195
		Итого эксплуатация машин:				**6751,66**	**33758**
108. 6	127926 С (214-209-0209 РСНБ РК 2022)	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,6	3	606,00	1818
108. 7	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	0,0005	813201,00	407
108. 8	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	0,0025	539649,00	1349
		Итого материалов:				**714,74**	**3574**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		7182,63	35913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1714,40	8572
		Сметная стоимость:				**23144,42**	**115722**
109	**С1247-306-0201 247-306-0201 РСНБ РК 2022**	**Опора НФ-04 высотой 4 м**	**шт.**	**46,0000**		**47094,00**	**2166324**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3767,52	173306
		Сметная стоимость:				**50861,52**	**2339630**
110	**С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022**	**Кронштейн Ива**	**шт.**	**5,0000**		**11173,00**	**55865**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		893,84	4469
		Сметная стоимость:				**12066,84**	**60334**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**Ц13-110701-0102 1311-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Монтаж фотореле**	**шт**	**1,0000**		**4452,03**	**4452**
111. 1	20463 Т (007-0146 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,12	2,12	2054,00	4354
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,0212	1839,62	39
		Итого оплата труда:				**4393,49**	**4393**
111. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,106	0,106	96,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0212	0,0212	3990,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,0212	1840,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**94,76**	**95**
111. 5	147337 С (261-107-0567 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0	278998,00	3
		Итого материалов:				**2,79**	**3**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		3295,12	3295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		619,77	620
		Сметная стоимость:				**8366,92**	**8367**
112	**СТ ПРайс лист ТОО "Admart."**	**Фотореле ФР601**	**шт.**	**1,0000**		**1428,57**	**1429**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,29	114
		Сметная стоимость:				**1542,86**	**1543**
113	**Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**434,0000**		**306,10**	**132847**

1	2	3	4	5	6	7	8
113. 1	20242 Т (004-0138 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1484	64,4056	1782,00	114771
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,9982	2265,08	2261
		Итого оплата труда:				**269,66**	**117032**
113. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001166	0,506	6390,00	3234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001166	0,506	2629,00	1330
113. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001166	0,506	3990,00	2019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001166	0,506	1840,00	931
113. 5	2875 С (343-302-0101 РСНБ РК 2022)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008586	3,7263	13,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,21**	**5299**
113. 6	102638 С (212-401-0107 РСНБ РК 2022)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,00021	0,0911	37807,00	3446
113. 7	127927 С (214-209-0210 РСНБ РК 2022)	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,021	9,114	483,00	4402
113. 8	147560 С (261-107-0673 РСНБ РК 2022)	Профиль монтажный	шт.	0,005	2,17	708,00	1536
113. 9	242691 С (261-404-0449 РСНБ РК 2022)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,32	138,88	16,00	2222
113.10	242921 С (261-404-0564 РСНБ РК 2022)	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	4,34	208,00	903
113.11	295787 С (261-105-0646 РСНБ РК 2022)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,868	310,00	269
		Итого материалов:				**29,44**	**12777**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		194,16	84265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,02	17369
		Сметная стоимость:				**540,28**	**234481**

1	2	3	4	5	6	7	8
114	**Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**915,0000**		**347,84**	**318274**
114. 1	20242 Т (004-0138 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1696	155,184	1782,00	276538
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	2,745	2209,84	6066
		Итого оплата труда:				**308,86**	**282606**
114. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001484	1,3579	6390,00	8677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001484	1,3579	2629,00	3570
114. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001484	1,3579	3990,00	5418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001484	1,3579	1840,00	2499
114. 5	2875 С (343-302-0101 РСНБ РК 2022)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,011024	10,087	13,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,55**	**14228**
114. 6	102638 С (212-401-0107 РСНБ РК 2022)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,00021	0,1921	37807,00	7265
114. 7	127927 С (214-209-0210 РСНБ РК 2022)	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,021	19,215	483,00	9281
114. 8	147560 С (261-107-0673 РСНБ РК 2022)	Профиль монтажный	шт.	0,005	4,575	708,00	3239
114. 9	242691 С (261-404-0449 РСНБ РК 2022)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,32	292,8	16,00	4685
114.10	242921 С (261-404-0564 РСНБ РК 2022)	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	9,15	208,00	1903

1	2	3	4	5	6	7	8
114.11	295787 С (261-105-0646 РСНБ РК 2022)	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	3,66	310,00	1135
		Итого материалов:				**30,06**	**27506**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		222,38	203478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,62	41742
		Сметная стоимость:				**615,84**	**563494**
115	**С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**820,0000**		**65,00**	**53300**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,20	4264
		Сметная стоимость:				**70,20**	**57564**
116	**С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**180,0000**		**31,00**	**5580**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,48	446
		Сметная стоимость:				**33,48**	**6026**
117	**С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**95,0000**		**172,00**	**16340**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,76	1307
		Сметная стоимость:				**185,76**	**17647**
118	**С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	**м**	**254,0000**		**88,00**	**22352**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,04	1788
		Сметная стоимость:				**95,04**	**24140**
119	**Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,1020**		**226343,68**	**23087**
119. 1	20304 Т (005-0129 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	143,64	14,6513	1512,00	22153

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**217183,68**	**22153**
119. 2	131568 С (215-201-0103 РСНБ РК 2022)	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,08	0,0082	112400,00	917
119. 3	244581 С (217-601-0101 РСНБ РК 2022)	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,0816	210,00	17
		Итого материалов:				**9160,00**	**934**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		165059,60	16836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31312,26	3194
		Сметная стоимость:				**422715,54**	**43117**
120	**С1241-201-0105 241-201-0105 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая диам.50х8,3 мм**	**м**	**102,0000**		**2198,00**	**224196**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,84	17936
		Сметная стоимость:				**2373,84**	**242132**
121	**Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2403,68**	**7211**
121. 1	20094 Т (002-0132 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7042	2,1126	1601,00	3382
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2344	0,7032	2147,33	1510
		Итого оплата труда:				**1630,70**	**4892**
121. 3	783 С (314-104-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,20088	0,6026	5538,00	3337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,20088	0,6026	2199,00	1325
121. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,011448	0,0343	6604,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011448	0,0343	1840,00	63
121. 5	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,003132	0,0094	4044,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003132	0,0094	1840,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8
121. 6	2479 С (343-402-0101 РСНБ РК 2022)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,012636	0,0379	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 7	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0189	0,0567	3990,00	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,0567	1840,00	104
		Итого эксплуатация машин:				**1276,32**	**3829**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1924,23	5773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		346,23	1039
		Сметная стоимость:				**4674,14**	**14022**
122	**С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**1,2420**		**51685,00**	**64193**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4134,80	5135
		Сметная стоимость:				**55819,80**	**69328**
		Заземление					
123	**Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**7794,05**	**46764**
123. 1	20242 Т (004-0138 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,954	5,724	1782,00	10200
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0403	0,2418	2233,25	540
		Итого оплата труда:				**1790,04**	**10740**
123. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1855	1,113	96,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02014	0,1208	6390,00	772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02014	0,1208	2629,00	318

1	2	3	4	5	6	7	8
123. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02014	0,1208	3990,00	482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02014	0,1208	1840,00	222
		Итого эксплуатация машин:				**226,86**	**1361**
123. 6	249504 С (261-201-0351 РСНБ РК 2022)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,2	1293,00	1552
123. 7	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,065	0,39	740,00	289
123. 8	279805 С (214-201-0102 РСНБ РК 2022)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0116	0,0696	479350,00	33363
		Итого материалов:				**5867,16**	**35203**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1288,83	7733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		726,63	4360
		Сметная стоимость:				**9809,51**	**58857**
124	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**18,0000**		**983,64**	**17706**
124. 1	20242 Т (004-0138 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1484	2,6712	1782,00	4760
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,0846	2222,22	188
		Итого оплата труда:				**274,87**	**4948**
124. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,033178	0,5972	96,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002332	0,042	6390,00	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002332	0,042	2629,00	110
124. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002332	0,042	3990,00	167

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002332	0,042	1840,00	77
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**493**
124. 6	249504 С (261-201-0351 РСНБ РК 2022)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,666	1293,00	861
124. 7	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,009	0,162	740,00	120
124. 8	279800 С (214-208-0102 РСНБ РК 2022)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0013	0,0234	490233,00	11471
		Итого материалов:				**691,80**	**12453**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		197,91	3562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,52	1701
		Сметная стоимость:				**1276,07**	**22970**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**38948344**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**3277742**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**3277742**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5156010**
Материалы -			Тенге				**800617**
Всего заработная плата -			Тенге				**3271787**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1429**
		Накладные расходы -	Тенге				**2353597**
		Сметная прибыль -	Тенге				**600764**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**8110371**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1723**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3271787**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17054680**
Материалы -			Тенге				**369171**
Всего заработная плата -			Тенге				**1603343**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14626981**
Транспортные расходы -			Тенге				**1414**
		Накладные расходы -	Тенге				**1288097**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1467422**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19810199**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**907**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1603343**
Стоимость прочих работ -			Тенге				**13459912**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13459912**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				13459912
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44658224
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2630
		Сметная заработная плата -	Тенге				4875130
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				43096240
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5186326
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3352553
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1452809
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				31278199
		- перевозка грузов	Тенге				1414
		- оборудование	Тенге				3277742
	Накладные расходы		Тенге				4911778
	ИТОГО:		Тенге				48008018
	Сметная прибыль		Тенге				2501615
	ИТОГО по смете:		Тенге				50509633

Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)

№ 04-01-01

на Электроснабжение и наружное освещение, Электроснабжение и наружное освещение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7-21-ЭС.С

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	297,36	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(297,36)
2	2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	297,36	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(99,12+198,24)
3	3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1167	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	1167
4	4	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1167	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	1167
5	6	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1167	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	1167
6	7	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1167	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	1167
РАЗДЕЛ 2.ВЛ-10кВ						

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
7	9	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	2
8	11	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	2
9	13	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	1
10	14	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	1
11	17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	1
12	19	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	1
		Прокладка кабеля СИП-3 по железобетонным опорам ==========				
13	20	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,21	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	0,21
		Кабельные изделия ==========				
14	48	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2345	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	(360+1108+465+475+284+1+9+962+30)-(820+180+95+254)
15	49	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1349	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	820+180+95+254
		Оборудование ==========				

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
		ЩНО				
16	59	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	1
17	61	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	4+1
18	62	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	1
		3ЩР				
19	67	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	1
20	69	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	1+1
21	70	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	1
22	74	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	4	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	2+2
		4,5ЩР				
23	76	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	(1)Х2
24	78	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	(3)Х2

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
25	79	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	(1)Х2
		6ЩР				
26	82	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	1
27	84	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	2+2
28	85	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	1
29	89	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	8	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	4+4
30	91	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	51	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	51
31	93	Пластиковый корпус. Монтаж оборудования	шт.	51	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	51
32	95	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.	5	Ц13-080305-0501 1308-0305-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	5
33	97	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	162	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	46+3+113
34	98	Светильник торшерный светодиодный наружного освещения DSS40-10-C-02	шт	46	С СТ Прайс лист ООО "Lustra Grad"	46
		опоры наружного освещения				

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
35	101	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,6	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	5,6
36	102	Лишний грунт. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,6	Е11-010205-1301 1101-0205-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	5,6
37	104	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	5,6	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	5,6
38	105	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	2
39	106	Фундаменты для опор наружного освещения. Устройство	$м^3$	5,6	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	5,6
40	107	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	51	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	5+46
41	108	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	5
42	111	Монтаж фотореле	шт	1	Ц13-110701-0102 1311-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	1
43	113	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	434	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	254+180
44	114	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	915	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	820+95
45	119	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,102	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	102,0.0,001
46	121	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	3
		Заземление				

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
47	123	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	15:2,5
48	124	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	18

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 04-01-01

на Электроснабжение и наружное освещение
(наименование работ и затрат)

Составлена В текущих ценах 2022г. Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земляные работы			4197211	1654198			5851409	1135	1764005		11,58
2	ВЛ-10кВ			19810199	8110371	3277742	13459912	44658224	2630	4875130		88,42
	Всего по смете:			**24007410**	**9764569**	**3277742**	**13459912**	**50509633**	**3765**	**6639135**		**100,00**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1220260

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1220260'А0Ж5К9В1'Ц7Н2ХМШ2В1+''06.04'''''*
2	Ю''Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева'7-2021'04'Электроснабжение и наружное освещение'РП'4'04-01-01'Электроснабжение и наружное освещение'7-21-ЭС.С''В текущих ценах 2022г.*
3	L Курс валют НБ РК на 23.12.2021 г.: российский рубль,тенге -5,89*
4	Х5,89=Ф21*
5	РЗемляные работы*
6	Х(297,36)=Ф1*
7	Е11-010205-0302'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м^3 грунта*
8	Е11-010205-0501'(99,12+198,24)''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы'м^3*
9	Ц13-080201-0301'1167=Ф1''Устройство постели при одном кабеле в траншее'м*
10	Ц13-080201-0302'Ф1''Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301'м кабеля*
11	L--С121-010101-0202'''Земля мелкопросеянная'м^3*
12	С1211-401-0101'Ф1.0,1''Песок'м^3*
13	Ц13-080201-0401'Ф1''Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее'м*
14	Ц13-080201-0402'Ф1''Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель'м кабеля*
15	С1213-101-0101'8668'46167'Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
16	РВЛ-10кВ*
17	Е11-330202-0102'2''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
18	С1225-204-0309'2'100097'Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5'шт.*
19	Е11-330203-0201(РС144746)(РС144748)(РС295549)'2''Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
20	С1225-204-1001'2'5763'Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и'шт.*
21	Е11-330208-0201(РС295549)(РС295607)'1''Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы'подстанция*
22	Е11-330208-0202'1''Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы'подстанция*
23	515-102-0406'1''Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный'шт.*
24	515-101-0103'1''Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА'шт.*
25	Ц13-080103-0501'1''Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования'шт.*
26	515-201-0503'1''Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)'шт.*
27	Ц13-080101-1510(РС242681=1)'1''Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования'комплект (3 фазы)*
28	L*
29	П2Прокладка кабеля СИП-3 по железобетонным опорам#==========*
30	L7-21-ЭС.В лист 1*
31	Е11-330204-0206'0,21''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	С1243-701-0504'0,21.1,02''Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20'км*
33	С1252-207-0401'64''Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) 16D16 ГОСТ Р 51177-98 'шт.*
34	С1252-207-0404'16''Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 50 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
35	С1252-207-0419'6+1''Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17'шт.*
36	R-290590#С1252-207-0534'Т''Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
37	С1252-207-0534'1''Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
38	R-290583#С1252-207-0527'Т''Траверс типа TMs60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
39	С1252-207-0527'1''Траверс типа TMs60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
40	С1252-207-2618'3''Зажим прокалывающий типа SLW25.2'шт.*
41	С1261-404-0433'1''Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
42	С1252-207-1150'3''Зажим анкерный типа SO255'шт.*
43	С1252-207-1204'9''Зажим плашечный типа SE37 соединительный'шт.*
44	С1252-206-0501'6''Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1'шт.*
45	С1252-207-2902'4''Кожух защитный типа SP15 для зажима'шт.*
46	С1252-108-0501'1''Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37'шт.*
47	С1252-108-0607'2''Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150'шт.*
48	С1252-201-0502'2''Скоба типа СК-7-1А'шт.*
49	С1252-207-0268'2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143'шт.*
50	С1252-207-0504'1''Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз'шт.*
51	С1252-207-3911'1''Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
52	С1252-207-3920'1''Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
53	С1252-207-3921'1''Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
54	С1252-207-3922'3''Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
55	С1252-207-3924'3''Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
56	С1252-207-3925'2''Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
57	С1252-207-3942'1''Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
58	С1252-207-3957'4''Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012'шт.*
59	С1261-404-0607'2+1''Заземлители 'шт.*
60	С1217-101-0107'(0,05+0,018+0,02+0,063+0,006+0,01+0,001).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
61	П2Кабельные изделия#==========*
62	Ц13-080201-0201'(360+1108+465+475+284+1+9+962+30)-(820+180+95+254)''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
63	Ц13-080201-0901'820+180+95+254''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
64	С1243-113-0502'0,36.1,02''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66'км*
65	С1243-113-1002'1,108.1,02''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66'км*
66	С1243-113-1003'0,465.1,02''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66'км*
67	С1243-113-1004'0,475.1,02''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66'км*
68	С1243-105-0501'0,284.1,02''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66'км*
69	С1243-105-0901'0,001.1,02''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66'км*
70	С1243-105-0503'0,009.1,02''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
71	С1243-105-0902'0,962.1,02''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66'км*
72	С1243-105-0904'0,03.1,02''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66'км*
73	П2Оборудование#============*
74	П2 ЩНО*
75	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
76	С1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
77	Ц13-080303-0601'4+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
78	Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
79	С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"'шт.*
80	С1247-204-0757'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
81	С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
82	С1247-208-0142'1''Контактор малогабаритный типа КМИ 23210, 32 А, 36 В/АС-3, 1НО'шт.*
83	П2 3ЩР*
84	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
85	С1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
86	Ц13-080303-0601'1+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
87	Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
88	С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"'шт.*
89	С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
90	С1247-204-2914'1''Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА'шт.*
91	Ц13-080305-0110'2+2''Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
92	С1247-214-0104'2+2''Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
93	П2 4,5ЩР*
94	Н43=2*
95	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
96	С1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
97	Ц13-080303-0601'3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
98	Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
99	С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"'шт.*
100	С1247-204-0178'3''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА'шт.*
101	Н43=1*
102	П2 6ЩР*
103	Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
104	С1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
105	Ц13-080303-0601'2+2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
106	Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
107	С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"'шт.*
108	С1247-204-0178'2''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
109	С1247-204-2914'2''Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА'шт.*
110	Ц13-080305-0110'4+4''Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
111	С1247-214-0104'4+4''Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
112	Ц13-080303-0601'51''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
113	С1247-204-0613'51''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
114	Ц13-100902-1212'51''Пластиковый корпус. Монтаж оборудования'шт.*
115	С1247-202-0405'51''Модульный пластиковый корпус КМПн1/2'шт.*
116	Ц13-080305-0501'5''Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА'шт.*
117	С1247-103-0249'5''Светильник уличный светодиодный LED типа Урбан М LED-129-ШБ/У50 (63/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 129 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016'шт.*
118	Ц13-080305-0605'46+3+113''Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
119	СТ Прайс лист ООО "Lustra Grad"'46'55640.Ф21:1,12'Светильник торшерный светодиодный наружного освещения DSS40-10-C-02'шт*
120	С1247-104-0124'113''Светильники прожекторного типа светодиодные, мощность 30 Вт, световой поток 4150 лм'шт.*
121	С1247-103-0254'3''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
122	П2 опоры наружного освещения *
123	Е11-010205-0405'5,6''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
124	Е11-010205-1301'5,6''Лишний грунт. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
125	С3412-101-0201'5,6.1,65''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
126	Е11-010102-0601(РС100081)'5,6''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м^3 грунта*
127	Е11-080101-0202(РС100080РС100093)'2,0''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м^3 основания*
128	Е11-060101-0102'5,6''Фундаменты для опор наружного освещения. Устройство'м^3*
129	Е11-330301-0401(РС293009)(РС130738)(РС144746)(РС147837)(РС247819)(РС248169)'5+46''Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля'опора*
130	Ц13-080205-0301'5''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
131	С1247-306-0201'46''Опора НФ-04 высотой 4 м'шт.*
132	С1247-306-0305'5''Кронштейн Ива'шт.*
133	Ц13-110701-0102'1''Монтаж фотореле'шт*
134	СТ ПРайс лист ТОО "Admart."(=13)'1'1600:1,12'Фотореле ФР601'шт.*
135	Ц13-080206-2001(РС295991)'254+180''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
136	Ц13-080206-2002(РС295991)'820+95''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
137	С1241-207-0304'820''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
138	С1241-207-0302'180''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
139	С1241-207-0204'95''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм'м*
140	С1241-207-0202'254''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм'м*
141	Е11-340201-0301(РС250407)(РС295994)'102,0.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
142	С1241-201-0105'102''Труба полиэтиленовая диам.50х8,3 мм'м*
143	Е11-070101-0101(РС295547)'3''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
144	С1221-102-0101'2,38.0,3.0,58.3''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м^3*
145	П2Заземление*
146	Ц13-080208-0101'15:2,5''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
147	Ц13-080208-0202'18''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
148	К'*

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Объект номер - 04

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-01

(локальная смета)

на Электроснабжение и наружное освещение

Наименование объекта - Электроснабжение и наружное освещение

Основание: 7-21-ЭС.С

Составлен В текущих ценах 2022г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0140 РСНБ РК 2022	20244	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	641,5544	1840	1180460,1
2	005-0136 РСНБ РК 2022	20311	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	660,96	1721	1137512,16
3	004-0142 РСНБ РК 2022	20246	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	529,4276	1911	1011736,14
4	001-0128 РСНБ РК 2022	20019	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	494,569152	1487	735424,33
5	004-0138 РСНБ РК 2022	20242	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	227,9848	1782	406268,91
6	001-0117 РСНБ РК 2022	20008	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	284,216688	1230	349586,53
7	004-0139 РСНБ РК 2022	20243	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	82,68	1812	149816,16
8	002-0130 РСНБ РК 2022	20092	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,67168	1540	41074,39
9	004-0141 РСНБ РК 2022	20245	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,073	1876	33904,95
10	005-0132 РСНБ РК 2022	20307	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	16,1568	1601	25867,04
11	005-0141 РСНБ РК 2022	20316	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13,068	1876	24515,57
12	005-0129 РСНБ РК 2022	20304	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14,65128	1512	22152,74

1	2		3	4	5	6	7
13	005-0139 РСНБ РК 2022	20314	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11,58948	1812	21000,14
14	007-0133 РСНБ РК 2022	20450	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	12,4338	1631	20279,53
15	001-0120 РСНБ РК 2022	20011	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,15288	1289	9220,06
16	007-0146 РСНБ РК 2022	20463	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,12	2054	4354,48
17	001-0115 РСНБ РК 2022	20006	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,26592	1186	3873,38
18	002-0132 РСНБ РК 2022	20094	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,1126	1601	3382,27
19	005-0135 РСНБ РК 2022	20310	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,9656	1691	3323,83
20	002-0125 РСНБ РК 2022	20087	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,836	1413	2594,27
			ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**5186347**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	716,563064	2027,47	(1452810,1)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**5186330**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	314-504-1201 РСНБ РК 2022	1947	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	245,7398	4633	1138512,49
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	245,7398	2199	540381,82
2	331-101-0101 РСНБ РК 2022	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	175,6020848	3990	700652,32
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	175,6020848	1840	323107,84
3	314-502-0308 РСНБ РК 2022	983	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	122,98014	4196	516024,67
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	122,98014	1540	189389,42
4	314-104-0101 РСНБ РК 2022	783	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	91,48464	5538	506641,94
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	91,48464	2199	201174,72
5	314-102-0101 РСНБ РК 2022	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	60,6321616	6390	387439,51
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	60,6321616	2629	159401,95
6	311-601-1101 РСНБ РК 2022	1070	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5,2272	5656	29565,04
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2272	2629	13742,31

1	2		3	4	5	6	7
7	314-504-0102 РСНБ РК 2022	102	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	2,9484	6697	19745,43
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,9484	1840	5425,06
8	314-101-0103 РСНБ РК 2022	698	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,684368	8087	13621,48
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,684368	1840	3099,24
9	314-504-0201 РСНБ РК 2022	1488	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	6,7575	1824	12325,68
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,7575	1540	10406,55
10	334-102-0104 РСНБ РК 2022	2477	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,558116	4511	7028,66
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,558116	1840	2866,93
11	311-401-0105 РСНБ РК 2022	3102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,5508	10959	6036,22
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5508	2629	1448,05
12	315-103-0501 РСНБ РК 2022	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	42,289972	96	4059,84
13	315-102-0102 РСНБ РК 2022	2474	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,002996	4044	4056,12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,002996	1840	1845,51
14	314-501-0104 РСНБ РК 2022	1039	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	122,93774	21	2581,69
15	315-201-0102 РСНБ РК 2022	128	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,0088	1113	2235,79
16	314-503-0102 РСНБ РК 2022	3007	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,1728	6619	1143,76
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1728	2199	379,99
17	314-503-0601 РСНБ РК 2022	2459	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0506736	6604	334,65
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0506736	1840	93,24
18	343-302-0101 РСНБ РК 2022	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	13,813284	13	179,57
19	311-101-0102 РСНБ РК 2022	3093	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,01790208	9042	161,87
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01790208	2629	47,06
20	341-301-0101 РСНБ РК 2022	2647	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,06	112	118,72
21	343-402-0101 РСНБ РК 2022	2479	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,025108	13	26,33
22	313-302-0201 РСНБ РК 2022	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,590624	16	25,45
23	343-302-0201 РСНБ РК 2022	521	Дрели электрические	маш.-ч	3,0952	4	12,38

1	2		3	4	5	6	7
24	332-101-0101 РСНБ РК 2022	162	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,00042336	4189	1,77
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00042336	1840	0,78
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**3352531**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**1452810**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	247-104-0124 РСНБ РК 2022		Светильники прожекторного типа светодиодные, мощность 30 Вт, световой поток 4150 лм	шт.	113	54894	6203022
2	247-306-0201 РСНБ РК 2022		Опора НФ-04 высотой 4 м	шт.	46	47094	2166324
3	247-103-0249 РСНБ РК 2022	286382	Светильник уличный светодиодный LED типа Урбан М LED-129-ШБ/У50 (63/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 129 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	5	352900	1764500
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022		Песок	$м^3$	116,7	13881	1619912,7
5	243-105-0902 РСНБ РК 2022	190708	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,981	951023	932953,56
6	243-113-1002 РСНБ РК 2022	193782	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	1,13	588104	664557,52
7	243-113-1004 РСНБ РК 2022	193784	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,485	993650	481920,25
8	213-101-0101 РСНБ РК 2022		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,668	46167	400175,56
9	243-113-1003 РСНБ РК 2022	193783	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,474	709252	336185,45
10	241-201-0105 РСНБ РК 2022		Труба полиэтиленовая диам.50х8,3 мм	м	102	2198	224196
11	225-204-0309 РСНБ РК 2022		Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	100097	200194
12	212-101-0301 РСНБ РК 2022	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,712	34859	199114,61
13	261-107-0673 РСНБ РК 2022	147560	Профиль монтажный	шт.	274,045	708	194023,86
14	243-113-0502 РСНБ РК 2022	193732	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	км	0,367	474786	174246,46
15	243-701-0504 РСНБ РК 2022	237844	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	0,214	756623	161917,32
16	222-509-0801 РСНБ РК 2022	129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,153	985799	150827,25
17	214-201-0102 РСНБ РК 2022	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3041	479350	145770,33

1	2		3	4	5	6	7
18	252-207-0504 РСНБ РК 2022	267921	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060	121060
19	252-207-0401 РСНБ РК 2022		Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) 16D16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	1844	118016
20	243-105-0501 РСНБ РК 2022	190613	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,29	371741	107804,89
21	247-103-0254 РСНБ РК 2022	286387	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	35678	107034
22	215-202-0502 РСНБ РК 2022	131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,714	139141	99346,67
23	243-105-0904 РСНБ РК 2022	190710	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,031	2154756	66797,44
24	221-102-0101 РСНБ РК 2022	247677	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,242	51685	64192,77
25	217-101-0107 РСНБ РК 2022	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0769896	813201	62608,02
26	247-306-0305 РСНБ РК 2022		Кронштейн Ива	шт.	5	11173	55865
27	247-201-0105 РСНБ РК 2022	264330	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	11139	55695
28	241-207-0304 РСНБ РК 2022	154781	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	820	65	53300
29	261-107-0967 РСНБ РК 2022	147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,006745	7763690	52366,09
30	252-207-3922 РСНБ РК 2022	290743	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909	50727
31	252-207-1150 РСНБ РК 2022	268019	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992	47976
32	252-207-3979 РСНБ РК 2022	242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	73	657	47961
33	252-207-0419 РСНБ РК 2022	267912	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	7	6497	45479
34	247-204-0613 РСНБ РК 2022	264743	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	51	658	33558
35	247-204-0178 РСНБ РК 2022	264687	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	8	4123	32984
36	252-108-0607 РСНБ РК 2022	277085	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	2	14295	28590
37	211-201-0706 РСНБ РК 2022	100093	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,3	12201	28062,3
38	247-202-0405 РСНБ РК 2022		Модульный пластиковый корпус КМПн1/2	шт.	51	543	27693
39	252-207-0404 РСНБ РК 2022		Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1653	26448

1	2		3	4	5	6	7
40	214-302-0201 РСНБ РК 2022	129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,010792	2148245	23183,86
41	214-208-0103 РСНБ РК 2022	279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03919	578162	22658,17
42	241-207-0202 РСНБ РК 2022	269856	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	254	88	22352
43	252-207-3925 РСНБ РК 2022	290746	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11174	22348
44	252-207-0268 РСНБ РК 2022	290574	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431	20862
45	252-207-3920 РСНБ РК 2022	290741	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015	18015
46	247-204-2914 РСНБ РК 2022	265272	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	3	5488	16464
47	241-207-0204 РСНБ РК 2022	269858	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	95	172	16340
48	252-207-3957 РСНБ РК 2022		Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3788	15152
49	252-207-0527	290583	Траверс типа TMs60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14072	14072
50	214-209-0210 РСНБ РК 2022	127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	28,8686	483	13943,53
51	252-108-0501 РСНБ РК 2022	267818	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	13904	13904
52	217-302-0105 РСНБ РК 2022	274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	17,03888	740	12608,77
53	252-207-0534	290590	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11901	11901
54	218-101-0101 РСНБ РК 2022	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	3,5896	3285	11791,84
55	225-204-1001 РСНБ РК 2022		Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5763	11526
56	214-208-0102 РСНБ РК 2022	279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0234	490233	11471,45
57	212-401-0107 РСНБ РК 2022	102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,28329	37807	10710,35
58	261-404-0476 РСНБ РК 2022	242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463	10417,5
59	252-207-1204 РСНБ РК 2022	268054	Зажим плашечный типа SE37 соединительный	шт.	9	1137	10233
60	261-404-0530 РСНБ РК 2022	242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,6524	5671	9370,76
61	247-204-0760 РСНБ РК 2022	264846	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	5	1838	9190
62	252-207-2618 РСНБ РК 2022	268170	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2972	8916
63	252-206-0501 РСНБ РК 2022	277210	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1339	8034

1	2		3	4	5	6	7
64	261-107-0433 РСНБ РК 2022	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,8568	9128	7820,87
65	252-207-3924 РСНБ РК 2022	290745	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2585	7755
66	261-404-0449 РСНБ РК 2022	242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	431,68	16	6906,88
67	247-204-0757 РСНБ РК 2022	264843	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1669	6676
68	236-203-0109 РСНБ РК 2022	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0114855	539649	6198,14
69	247-208-0142 РСНБ РК 2022	265388	Контактор малогабаритный типа КМИ 23210, 32 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	1	6125	6125
70	261-201-0351 РСНБ РК 2022	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,4064	1293	5697,48
71	241-207-0302 РСНБ РК 2022	154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	180	31	5580
72	261-201-0348 РСНБ РК 2022	249486	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00648	795792	5156,73
73	243-105-0503 РСНБ РК 2022	190615	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,009	558269	5024,42
74	247-214-0104 РСНБ РК 2022	265732	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	397	4764
75	261-404-0607 РСНБ РК 2022		Заземлители	шт.	3	1288	3864
76	252-207-3911 РСНБ РК 2022	290732	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787	3787
77	261-107-0961 РСНБ РК 2022	287764	Бирки маркировочные	100 шт.	2,476759	1438	3561,58
78	261-404-0444 РСНБ РК 2022	242681	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	комплект	1	3560	3560
79	215-204-0503 РСНБ РК 2022	131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03808	93036	3542,81
80	252-207-3921 РСНБ РК 2022	290742	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417	3417
81	261-404-0564 РСНБ РК 2022	242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	13,49	208	2805,92
82	217-504-0103 РСНБ РК 2022	146127	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	2302156	2302,16
83	252-201-0502 РСНБ РК 2022	241404	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	1038	2076
84	214-209-0209 РСНБ РК 2022	127926	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	3	606	1818
85	252-207-2902 РСНБ РК 2022	268201	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	433	1732

1	2		3	4	5	6	7
86	261-107-0493 РСНБ РК 2022	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,819	859	1562,52
87	252-207-3942 РСНБ РК 2022	290763	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1478	1478
88	236-201-0101 РСНБ РК 2022	249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,2	461	1475,2
89	С ПРайс лист ТОО "Admart."		Фотореле ФР601	шт.	1	1428,57	1428,57
90	261-105-0646 РСНБ РК 2022	295787	Клей марки БМК-5к	кг	4,528	310	1403,68
91	261-404-0453 РСНБ РК 2022	242695	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,102	10753	1096,81
92	247-204-0713 РСНБ РК 2022	264811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	536	1072
93	215-201-0103 РСНБ РК 2022	131568	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00816	112400	917,18
94	217-108-0101 РСНБ РК 2022	286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,3328	659	878,32
95	261-107-0501 РСНБ РК 2022	147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,354624	2313	820,25
96	261-404-0537 РСНБ РК 2022	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59	708
97	261-107-0224 РСНБ РК 2022	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,022	594	607,07
98	243-105-0901 РСНБ РК 2022	190707	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,001	602011	602,01
99	261-102-0237 РСНБ РК 2022	244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000735	717966	527,71
100	217-605-0302 РСНБ РК 2022	146693	Смазка для электрооборудования	кг	0,221	2266	500,79
101	261-404-0433 РСНБ РК 2022	242659	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	484	484
102	261-201-0323 РСНБ РК 2022	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	605	484
103	261-107-0914 РСНБ РК 2022	146716	Вазелин технический	кг	0,453	939	425,37
104	261-107-0568 РСНБ РК 2022	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	309392	420,77
105	261-404-0603 РСНБ РК 2022	242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,714	558	398,41
106	217-105-0102 РСНБ РК 2022	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,561	626	351,19
107	261-107-0424 РСНБ РК 2022	147023	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,063	5090	320,67

1	2		3	4	5	6	7
108	261-102-0226 РСНБ РК 2022	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,1	93	195,3
109	236-203-0301 РСНБ РК 2022	149502	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000102	1703348	173,74
110	261-404-0536 РСНБ РК 2022	242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,02	160	163,2
111	261-107-0205 РСНБ РК 2022	144902	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04	3343	133,72
112	261-201-0361 РСНБ РК 2022	249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,478	246	117,59
113	261-107-0458 РСНБ РК 2022	147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,078	1416	110,45
114	261-107-0783 РСНБ РК 2022	147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1505	492	74,05
115	261-201-0605 РСНБ РК 2022	147020	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,1	586	58,6
116	261-404-0574 РСНБ РК 2022	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1122368	501	56,23
117	216-102-0301 РСНБ РК 2022	144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001512	34159	51,65
118	217-605-0301 РСНБ РК 2022	146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	739102	44,35
119	261-107-0450 РСНБ РК 2022	147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,088	401	35,29
120	217-603-0104 РСНБ РК 2022	249132	Вода техническая	$м^3$	0,324696	80	25,98
121	236-104-0102 РСНБ РК 2022	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000462	525811	24,29
122	217-601-0101 РСНБ РК 2022	244581	Бензин АИ-92	кг	0,0816	210	17,14
123	261-107-0432 РСНБ РК 2022	147047	Ветошь	кг	0,0505	119	6,01
124	261-107-0567 РСНБ РК 2022	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	278998	2,79
125	261-201-0364 РСНБ РК 2022	149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000126	77199	0,97
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**17818295**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	515-102-0406 РСНБ РК 2022	515-102-0406	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1921719	1921719

1	2		3	4	5	6	7
2	515-101-0103 РСНБ РК 2022	515-101-0103	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1169147	1169147
3	515-201-0503 РСНБ РК 2022	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	186876	186876
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**3277742**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0201 РСНБ РК 2022		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	9,24	153	1413,72
			ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**1414**
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	С Прайс лист ООО "Lustra Grad"		Светильник торшерный светодиодный наружного освещения DSS40-10-C-02	шт	46	292606,79	13459912,34
			ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**13459912**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**43096225**
			Накладные расходы	**тенге**			**4911779**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**48008004**
			Сметная прибыль	**тенге**			**2501618**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**50509622**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Объект номер - 04

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 04-01-01

на Электроснабжение и наружное освещение

Наименование объекта - Электроснабжение и наружное освещение

Основание: 7-21-ЭС.С

Составлен В текущих ценах 2022г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	641,5544	1840 / --	- / --	- / -	1180460
2	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	660,96	1721 / --	- / --	- / -	1137512
3	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	529,4276	1911 / --	- / --	- / -	1011736
4	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	494,569152	1487 / --	- / --	- / -	735424
5	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	227,9848	1782 / --	- / --	- / -	406269
6	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	284,216688	1230 / --	- / --	- / -	349587
7	20243Т	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	82,68	1812 / --	- / --	- / -	149816
8	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,67168	1540 / --	- / --	- / -	41074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,073	1876 --	- --	- -	33905
10	20307Т	005-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	16,1568	1601 --	- --	- -	25867
11	20316Т	005-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13,068	1876 --	- --	- -	24516
12	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14,65128	1512 --	- --	- -	22153
13	20314Т	005-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11,58948	1812 --	- --	- -	21000
14	20450Т	007-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	12,4338	1631 --	- --	- -	20280
15	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,15288	1289 --	- --	- -	9220
16	20463Т	007-0146 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,12	2054 --	- --	- -	4354
17	20006Т	001-0115 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,26592	1186 --	- --	- -	3873
18	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,1126	1601 --	- --	- -	3382
19	20310Т	005-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,9656	1691 --	- --	- -	3324
20	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,836	1413 --	- --	- -	2594
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**5186347**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**3052,4897**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
21	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	716,563064	2027,47 --	- --	- -	(1452810)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**5186330**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
22	1947С	314-504-1201 РСНБ РК 2022	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	245,7398	4633 --	- --	2199 540381,82	1138512
23	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	175,6020848	3990 --	- --	1840 323107,84	700652
24	983С	314-502-0308 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	122,98014	4196 --	- --	1540 189389,42	516025
25	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	91,48464	5538 --	- --	2199 201174,72	506642
26	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	60,6321616	6390 --	- --	2629 159401,95	387440
27	1070С	311-601-1101 РСНБ РК 2022	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5,2272	5656 --	- --	2629 13742,31	29565
28	102С	314-504-0102 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	2,9484	6697 --	- --	1840 5425,06	19745
29	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,684368	8087 --	- --	1840 3099,24	13621
30	1488С	314-504-0201 РСНБ РК 2022	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	6,7575	1824 --	- --	1540 10406,55	12326
31	2477С	334-102-0104 РСНБ РК 2022	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,558116	4511 --	- --	1840 2866,93	7029
32	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,5508	10959 --	- --	2629 1448,05	6036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	42,289972	96 --	- --	- -	4060
34	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,002996	4044 --	- --	1840 1845,51	4056
35	1039С	314-501-0104 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	122,93774	21 --	- --	- -	2582
36	128С	315-201-0102 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,0088	1113 --	- --	- -	2236
37	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,1728	6619 --	- --	2199 379,99	1144
38	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0506736	6604 --	- --	1840 93,24	335
39	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	13,813284	13 --	- --	- -	180
40	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,01790208	9042 --	- --	2629 47,06	162
41	2647С	341-301-0101 РСНБ РК 2022	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,06	112 --	- --	- -	119
42	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,025108	13 --	- --	- -	26
43	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,590624	16 --	- --	- -	25
44	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	3,0952	4 --	- --	- -	12
45	162С	332-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,00042336	4189 --	- --	1840 0,78	2
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1452810**	**3352531**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
46		247-104-0124 РСНБ РК 2022	Светильники прожекторного типа светодиодные, мощность 30 Вт, световой поток 4150 лм	шт.	113	54894	53811	-	6203022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
47		247-306-0201 РСНБ РК 2022	Опора НФ-04 высотой 4 м	шт.	46	47094 --	46105 --	- -	2166324
48	286382С	247-103-0249 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Урбан М LED-129-ШБ/У50 (63/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 129 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	5	352900 --	345948 --	- -	1764500
49		211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок	$м^3$	116,7	13881 --	- --	- -	1619913
50	190708С	243-105-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,981	951023 --	931780 --	- -	932954
51	193782С	243-113-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	1,13	588104 --	575066 --	- -	664558
52	193784С	243-113-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,485	993650 --	972121 --	- -	481920
53		213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,668	46167 --	- --	- -	400176
54	193783С	243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,474	709252 --	693665 --	- -	336185
55		241-201-0105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая диам.50х8,3 мм	м	102	2198 --	2151 --	- -	224196
56		225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	100097 --	- --	- -	200194
57	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,712	34859 --	26400 --	- -	199115
58	147560С	261-107-0673 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	шт.	274,045	708 --	688 --	- -	194024
59	193732С	243-113-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	км	0,367	474786 --	464451 --	- -	174246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	237844С	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	0,214	756623 --	740659 --	- -	161917
61	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,153	985799 --	915133 --	- -	150827
62	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3041	479350 --	468061 --	- -	145770
63	267921С	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060 --	118632 --	- -	121060
64		252-207-0401 РСНБ РК 2022	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) 16D16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	1844 --	1808 --	- -	118016
65	190613С	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,29	371741 --	364188 --	- -	107805
66	286387С	247-103-0254 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	35678 --	34965 --	- -	107034
67	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,714	139141 --	135603 --	- -	99347
68	190710С	243-105-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,031	2154756 --	2111368 --	- -	66797
69	247677С	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,242	51685 --	45156 --	- -	64193
70	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0769896	813201 --	795366 --	- -	62608
71		247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн Ива	шт.	5	11173 --	10939 --	- -	55865
72	264330С	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	11139	10906	-	55695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
73	154781С	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	820	65 --	63 --	- -	53300
74	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,006745	7763690 --	7609570 --	- -	52366
75	290743С	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909 --	16544 --	- -	50727
76	268019С	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992 --	15675 --	- -	47976
77	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	73	657 --	644 --	- -	47961
78	267912С	252-207-0419 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	7	6497 --	6370 --	- -	45479
79	264743С	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	51	658 --	645 --	- -	33558
80	264687С	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	8	4123 --	4042 --	- -	32984
81	277085С	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	2	14295 --	14012 --	- -	28590
82	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,3	12201 --	- --	- -	28062
83		247-202-0405 РСНБ РК 2022	Модульный пластиковый корпус КМПн1/2	шт.	51	543 --	532 --	- -	27693
84		252-207-0404 РСНБ РК 2022	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАU 50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1653 --	1605 --	- -	26448
85	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,010792	2148245 --	2104232 --	- -	23184
86	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03919	578162 --	564935 --	- -	22658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	269856С	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	254	88 --	86 --	- -	22352
88	290746С	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11174 --	10939 --	- -	22348
89	290574С	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431 --	10215 --	- -	20862
90	290741С	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015 --	17628 --	- -	18015
91	265272С	247-204-2914 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	3	5488 --	5380 --	- -	16464
92	269858С	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	95	172 --	169 --	- -	16340
93		252-207-3957 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3788 --	3706 --	- -	15152
94	290583С	252-207-0527	Траверс типа TMs60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14072 --	13774 --	- -	14072
95	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	28,8686	483 --	472 --	- -	13944
96	267818С	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	13904 --	13624 --	- -	13904
97	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	17,03888	740 --	723 --	- -	12609
98	290590С	252-207-0534	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11901 --	11647 --	- -	11901
99	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	3,5896	3285 --	3182 --	- -	11792
100		225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5763 --	- --	- -	11526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0234	490233 --	478730 --	- -	11471
102	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,28329	37807 --	29937 --	- -	10710
103	242737С	261-404-0476 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463 --	453 --	- -	10418
104	268054С	252-207-1204 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа SE37 соединительный	шт.	9	1137 --	1115 --	- -	10233
105	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,6524	5671 --	5433 --	- -	9371
106	264846С	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	5	1838 --	1802 --	- -	9190
107	268170С	252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2972 --	2913 --	- -	8916
108	277210С	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1339 --	1313 --	- -	8034
109	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,8568	9128 --	8940 --	- -	7821
110	290745С	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2585 --	2531 --	- -	7755
111	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	431,68	16 --	16 --	- -	6907
112	264843С	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1669 --	1635 --	- -	6676
113	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0114855	539649 --	525162 --	- -	6198
114	265388С	247-208-0142 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 23210, 32 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	1	6125 --	6004 --	- -	6125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,4064	1293 --	1264 --	- -	5697
116	154779С	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	180	31 --	30 --	- -	5580
117	249486С	261-201-0348 РСНБ РК 2022	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00648	795792 --	777089 --	- -	5157
118	190615С	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,009	558269 --	546929 --	- -	5024
119	265732С	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	397 --	389 --	- -	4764
120		261-404-0607 РСНБ РК 2022	Заземлители	шт.	3	1288 --	1257 --	- -	3864
121	290732С	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787 --	3706 --	- -	3787
122	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	2,476759	1438 --	1410 --	- -	3562
123	242681С	261-404-0444 РСНБ РК 2022	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	комплект	1	3560 --	3468 --	- -	3560
124	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03808	93036 --	90402 --	- -	3543
125	290742С	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417 --	3345 --	- -	3417
126	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	13,49	208 --	204 --	- -	2806
127	146127С	217-504-0103 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	2302156 --	2255126 --	- -	2302
128	241404С	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	1038 --	1017 --	- -	2076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	127926С	214-209-0209 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	3	606 --	592 --	- -	1818
130	268201С	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	433 --	424 --	- -	1732
131	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,819	859 --	840 --	- -	1563
132	290763С	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1478 --	1446 --	- -	1478
133	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,2	461 --	449 --	- -	1475
134		С ПРайс лист ТОО "Admart."	Фотореле ФР601	шт.	1	1428,57 --	- --	- -	1429
135	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	4,528	310 --	301 --	- -	1404
136	242695С	261-404-0453 РСНБ РК 2022	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,102	10753 --	10542 --	- -	1097
137	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	536 --	525 --	- -	1072
138	131568С	215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00816	112400 --	109386 --	- -	917
139	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,3328	659 --	644 --	- -	878
140	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,354624	2313 --	2263 --	- -	820
141	242810С	261-404-0537 РСНБ РК 2022	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59 --	58 --	- -	708
142	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,022	594 --	580 --	- -	607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	190707С	243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,001	602011 --	589785 --	- -	602
144	244660С	261-102-0237 РСНБ РК 2022	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000735	717966 --	701998 --	- -	528
145	146693С	217-605-0302 РСНБ РК 2022	Смазка для электрооборудования	кг	0,221	2266 --	2219 --	- -	501
146	242659С	261-404-0433 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	484 --	451 --	- -	484
147	249408С	261-201-0323 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	605 --	590 --	- -	484
148	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,453	939 --	919 --	- -	425
149	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	309392 --	301095 --	- -	421
150	242985С	261-404-0603 РСНБ РК 2022	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,714	558 --	546 --	- -	398
151	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,561	626 --	612 --	- -	351
152	147023С	261-107-0424 РСНБ РК 2022	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,063	5090 --	4989 --	- -	321
153	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,1	93 --	90 --	- -	195
154	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2022	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000102	1703348 --	1666043 --	- -	174
155	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,02	160 --	157 --	- -	163
156	144902С	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04	3343 --	3108 --	- -	134
157	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,478	246 --	238 --	- -	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,078	1416 --	1386 --	- -	110
159	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1505	492 --	480 --	- -	74
160	147020С	261-201-0605 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,1	586 --	574 --	- -	59
161	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1122368	501 --	490 --	- -	56
162	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001512	34159 --	32050 --	- -	52
163	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	739102 --	722380 --	- -	44
164	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,088	401 --	391 --	- -	35
165	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,324696	80 --	80 --	- -	26
166	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000462	525811 --	512401 --	- -	24
167	244581С	217-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин АИ-92	кг	0,0816	210 --	205 --	- -	17
168	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0505	119 --	115 --	- -	6
169	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	278998 --	271298 --	- -	3
170	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000126	77199 --	73455 --	- -	0,97
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**17818295**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171	515-102-0406	515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1921719 --	1896452 --	- -	1921719
172	515-101-0103	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1169147 --	1154013 --	- -	1169147
173	515-201-0503	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	186876 --	184530 --	- -	186876
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**3277742**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
174		412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	9,24	153 --	- --	153,03 1414	1414
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**1414**	**1414**
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
175		С Прайс лист ООО "Lustra Grad"	Светильник торшерный светодиодный наружного освещения DSS40-10-C-02	шт	46	292606,79 --	- --	- -	13459912
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**13459912**

Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

Сводка стоимости затрат труда № 04-01-01

на Электроснабжение и наружное освещение, Электроснабжение и наружное освещение
(наименование работ, наименование объекта)

Основание: 7-21-ЭС.С

Сметная стоимость	50509,633	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	3765	чел.-ч
Сметная заработная плата	6639,135	тыс.тенг

Составлен В текущих ценах 2022г. Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование трудовых ресурсов	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СВОДКЕ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ ТРУДА, СОСТАВЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА № 04-01-01				

Форма 4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
Шифр стройки 7-2021
Наименование объекта - Водопровод поливочный НВ
Шифр объекта 06-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод поливочный НВ
(наименование работ и зат рат)

Основание: 7-21-НВ

Сметная стоимость	12334,569	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1275,927	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,766	тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Земляные работы										
1	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3	123,42		327,58	313,40	40430	38680	--	8530	52877
		НР - 72%; СП - 8%				14,18	81,80	1750	10096		3917	
2	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3	3,98		5704,37	--	22703	--	--	16346	42173
		НР - 72%; СП - 8%				5704,37	--	22703	--		3124	
3	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	509,6		281,71	281,71	143559	143559	--	26148	183282
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,27	--	36319		13576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	458,64	46,48	46,48	21318	21317	--	4536	27922
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,73	--	6297		2068	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	50,96	1175,63	--	59910	--	--	43135	111289
		НР - 72%; СП - 8%			1175,63	--	59910	--		8244	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	458,64	241,97	116,12	110977	53258	--	58784	183341
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	57720	23923		13580	
7	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$	3,98	327,58	313,40	1304	1248	--	275	1705
		НР - 72%; СП - 8%			14,18	81,80	56	326		126	
8	С3412-101-0201 412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	210,21	153,00	--	32162	--		--	34735
		СП - 8%			--	--	--	--		2573	
9	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Работа на отвале 1 группы грунтов	$м^3$	127,4	33,01	29,22	4205	3723	--	1131	5763
		НР - 72%; СП - 8%			3,79	8,54	483	1088		427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				436568	261785	--	158885	643087
							142622	78049	--	47635	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				436568				
	Всего заработная плата		Тенге					220671			
	Транспортные расходы		Тенге				32162				
		Накладные расходы	Тенге				158885				
		Сметная прибыль	Тенге				47635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				643088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					220671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				643088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					220671			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод поливочный В10									
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	127,4	17075,29	249,63	2175392	31803	1945283	205095	2570926
		НР - 99%; СП - 8%			1556,56	69,55	198306	8861		190439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-220501-0201 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб , диаметр до 90 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,548	53748,95 49511,09	3447,36 1589,76	136952 126154	8784 4051	2014	128903 21268	287123
12	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	57,57	1259,00 --	-- --	72481 --	-- --	72481	-- 5798	78279
13	С1241-201-0408 241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм *СП - 8%*	м	2515,91	795,00 --	-- --	2000148 --	-- --	2000148	-- 160012	2160160
14	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /седелка/ *СП - 8%*	шт.	206	65,00 --	-- --	13390 --	-- --	13390	-- 1071	14461
15	С1261-301-1730 261-301-1730 РСНБ РК 2022	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м *СП - 8%*	шт.	103	948,00 --	-- --	97644 --	-- --	97644	-- 7812	105456
16	С1241-208-4501 241-208-4501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	21	119,00 --	-- --	2499 --	-- --	2499	-- 200	2699
17	С1241-208-0601 241-208-0601 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х1/2" *СП - 8%*	шт.	206	173,00 --	-- --	35638 --	-- --	35638	-- 2851	38489
18	С1241-210-0113 241-210-0113 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм *СП - 8%*	шт.	11	1060,00 --	-- --	11660 --	-- --	11660	-- 933	12593
19	С1241-213-0206 241-213-0206 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	2	523,00 --	-- --	1046 --	-- --	1046	-- 84	1130
20	С1241-213-0205 241-213-0205 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	15	453,00 --	-- --	6795 --	-- --	6795	-- 544	7339
21	С1241-209-0106 241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	1	1064,00 --	-- --	1064 --	-- --	1064	-- 85	1149
22	С1241-209-0304 241-209-0304 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50х63 мм *СП - 8%*	шт.	11	1846,00 --	-- --	20306 --	-- --	20306	-- 1624	21930
23	С1241-209-0105 241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	1014,00	--	4056	--	4056	--	4380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
24	Ц13-120701-0501 1312-0701-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	206	804,17	4,51	165659	929	4017	98272	285046
		НР - 61%; СП - 8%			780,16	1,89	160713	389		21115	
25	С1248-309-0101 248-309-0101 РСНБ РК 2022	Ороситель спринклерный водяной универсальный	шт.	206	1158,00	--	238548	--	238548	--	257632
		СП - 8%			--	--	--	--		19084	
26	Ц13-121305-0302 1312-1305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	6398,38	422,26	70382	4645	1374	40441	119689
		НР - 61%; СП - 8%			5851,20	175,75	64363	1933		8866	
27	прайс СТПРАЙС ТОО "Студия ландшафтного дизайна "Metsler""	Клапан электромагнитный с регулятором PGV201 B	шт	11	24955,36	--	274509	--	274509	--	296470
		СП - 8%			--	--	--	--		21961	
28	С1243-901-0107 243-901-0107 РСНБ РК 2022	Бокс	шт.	11	3691,00	--	40601	--	40601	--	43849
		СП - 8%			--	--	--	--		3248	
29	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	1	1040,23	--	1040	--	27	760	1944
		НР - 75%; СП - 8%			1012,83	--	1013	--		144	
30	С1245-602-0202 245-602-0202 РСНБ РК 2022	Пульт управления на 12 зон /Контроллер нар.установки/Hunter	шт.	1	24616,00	--	24616	--	24616	--	26585
		СП - 8%			--	--	--	--		1969	
31	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	1040,23	--	1040	--	27	760	1944
		НР - 75%; СП - 8%			1012,83	--	1013	--		144	
32	прайс СТПРАЙС "Студия ландшафтного дизайна "Metsler""	Датчик дождя "Rain Clic" Hunter	шт	1	12477,68	--	12478	--	12478	--	13476
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
33	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	11	1533,61	17,93	16870	197	1521	10954	30050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1377,45	5,68	15152	62		2226	
34	прайс СТПРАЙС ТОО "7 дом""	Водяная розетка 3/4	шт	11	1785,71	--	19643	--	19643	--	21214
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	
35	прайс СТПРАЙС ТОО "Садовый центр""	Ключ к водяной розетке 3/4	шт	11	933,04	--	10263	--	10263	--	11084
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
36	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	590	347,84	15,55	205226	9175	17735	131204	363346
		НР - 72%; СП - 8%			302,23	6,63	178316	3912		26916	
37	С1241-201-0408 241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм /кабелегон/	м	595,9	795,00	--	473741	--	473741	--	511640
		СП - 8%			--	--	--	--		37899	
38	прайс СТПРАЙС ТОО "BC Industry"	Соленоид 24В	шт	11	2709,82	--	29808	--	29808	--	32193
		СП - 8%			--	--	--	--		2385	
39	Ц13-080502-0901 1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	590	352,63	64,62	208052	38126	43554	98837	331439
		НР - 72%; СП - 8%			214,19	18,47	126372	10897		24550	
40	С1243-201-0603 243-201-0603 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х1,5-0,66	км	0,59	2194414,00	--	1294704	--	1294704	--	1398280
		СП - 8%			--	--	--	--		103576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7666251	93659	6701190	715226	9051995
							871402	30105	--	670518	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1014970				
	Материалы		Тенге				68255				
	Всего заработная плата		Тенге					564135			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				346701				
		Накладные расходы	Тенге				381228				
		Сметная прибыль	Тенге				111697				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1507895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					564135			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6651281				
	Материалы		Тенге				1947297				
	Всего заработная плата		Тенге					337372			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4338937				
		Накладные расходы	Тенге				333998				
		Сметная прибыль	Тенге				558821				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7544100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					337372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9051995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								532
		Сметная заработная плата	Тенге					901507			
РАЗДЕЛ 3.Обвязка поливочного резервуара											
41	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	53472,44	842,82	53472	843	1628	31197	91443
		НР - 61%; СП - 8%			51000,84	142,11	51001	142		6774	
42	511-801-0601 511-801-0601 РСНБ РК 2022	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 5,0 $м^3$/ч, Н 10,0 м вод.ст.	шт.	1	1949889,00	--	1949889	--		--	1949889
					--	--	--	--	1949889	--	
43	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	701434,00	119819,42	11223	1917	449	9518	22401
		НР - 99%; СП - 8%			553577,76	47330,49	8857	757		1659	
44	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	16,064	2864,00	--	46007	--	46007	--	49688
		СП - 8%			--	--	--	--		3681	
45	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	672342,65	97425,89	10757	1559	376	9327	21691
		НР - 99%; СП - 8%			551398,32	37415,39	8822	599		1607	
46	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	16,064	1801,00	--	28931	--	28931	--	31246
		СП - 8%			--	--	--	--		2315	
47	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5384,86	296,45	5385	297	516	4564	10745
		НР - 98%; СП - 8%			4572,46	84,75	4572	85		796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	13569,00	--	13569	--	13569	--	14655
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
49	С1241-114-0119 241-114-0119 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	799,00	--	1598	--	1598	--	1726
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
50	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	585,00	--	1170	--	1170	--	1264
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
51	С1241-407-0103 241-407-0103 РСНБ РК 2022	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х63 мм	шт.	1	14228,00	--	14228	--	14228	--	15366
		СП - 8%			--	--	--	--		1138	
52	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	807,00	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
53	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	600,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
54	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4	114,89	3,04	460	13	191	178	689
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	256	2		51	
55	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	4	204,14	4,45	817	18	499	209	1108
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	300	3		82	
56	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	708,00	--	4248	--	4248	--	4588
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
57	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм /Гильза/. Прокладка	м трубопровода	0,5	5705,81	116,14	2853	58	2088	710	3848
		НР - 98%; СП - 8%			1414,50	34,69	707	17		285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка	шт.	2	1040,23	--	2080	--	54	1519	3887
		НР - 75%; СП - 8%			1012,83	--	2026	--		288	
59	С1245-601-0703 245-601-0703 РСНБ РК 2022	Датчики	шт.	2	16951,00	--	33902	--	33902	--	36614
		СП - 8%			--	--	--	--		2712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2183403	4705	152268	57222	2263887
							76541	1605	1949889	23261	
	Стоимость оборудования		Тенге				1949889				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1949889				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				55552				
	Материалы		Тенге				1684				
	Всего заработная плата		Тенге					53169			
		Накладные расходы	Тенге				32716				
		Сметная прибыль	Тенге				7062				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				95330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					53169			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				169724				
	Материалы		Тенге				1515				
	Всего заработная плата		Тенге					19596			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146467				
		Накладные расходы	Тенге				19232				
		Сметная прибыль	Тенге				15118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				204074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					19596			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8238				
	Материалы		Тенге				2604				
	Всего заработная плата		Тенге					5381			
		Накладные расходы	Тенге				5274				
		Сметная прибыль	Тенге				1081				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2263886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					78146			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация производственная напорная К3Н									
60	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы дренажные, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	31570,89	523,94	63142	1048	13299	48211	120262
		НР - 98%; СП - 8%			24397,65	199,94	48795	400		8908	
61	511-304-0302 511-304-0302 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	2	61028,00	--	122056	--		--	122056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	122056	--	
62	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2965,31	76,44	5931	153	608	5105	11918
		НР - 98%; СП - 8%			2585,20	19,14	5170	38		883	
63	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1722,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
64	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3006,81	117,94	12027	472	1214	10284	24096
		НР - 98%; СП - 8%			2585,20	38,27	10341	153		1785	
65	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	11987,00	--	23974	--	23974	--	25892
		СП - 8%			--	--	--	--		1918	
66	С1241-223-0201 241-223-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	2077,00	--	4154	--	4154	--	4486
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
67	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	672342,65	97425,89	10757	1559	376	9327	21691
		НР - 99%; СП - 8%			551398,32	37415,39	8822	599		1607	
68	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	16,064	1801,00	--	28931	--	28931	--	31246
		СП - 8%			--	--	--	--		2315	
69	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4	114,89	3,04	460	13	191	178	689
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	256	2		51	
70	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	4	204,14	4,45	817	18	499	209	1108
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	300	3		82	
71	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	708,00	--	4248	--	4248	--	4588
		СП - 8%			--	--	--	--		340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм /Гильза/. Прокладка**	м трубопровода	0,5	5705,81	116,14	2853	58	2088	710	3848
		НР - 98%; СП - 8%			1414,50	34,69	707	17		285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				282794	3321	83026	74024	375600
							74391	1212	122056	18782	
	Стоимость оборудования		Тенге				122056				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				122056				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76785				
	Материалы		Тенге				1066				
	Всего заработная плата		Тенге					9982			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64751				
		Накладные расходы	Тенге				9714				
		Сметная прибыль	Тенге				6921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				93420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					9982			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				83953				
	Материалы		Тенге				17209				
	Всего заработная плата		Тенге					65621			
	Сдача и испытание		Тенге				1452				
		Накладные расходы	Тенге				64310				
		Сметная прибыль	Тенге				11861				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				160124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					65621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				375600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					75603			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12334569
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1164956				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					363470			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					110971			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6936486		
		- Перевозка грузов	Тенге				32162				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2071945		
		- Накладные расходы	Тенге							1005357	
		- Сметная прибыль	Тенге							760196	

Форма 7

Наименование стройки Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Наименование объекта Водопровод поливочный НВ

Объект номер - 06-01

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 06-01-01

по _____

Водопровод поливочный НВ

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: 7-21-НВ

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	2515,91	ОТП
2	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	140,14	ОТП
3	243-201-0603 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х1,5-0,66	км	0,59	ОТП
4	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм /кабелегон/	м	595,9	ОТП
5	СТПРАЙС	Клапан электромагнитный с регулятором PGV201 B	шт	11	
6	248-309-0101 РСНБ РК 2022	Ороситель спринклерный водяной универсальный	шт.	206	
7	261-301-1730 РСНБ РК 2022	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м	шт.	103	
8	241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	57,57	ОТП
9	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	32,128	ОТП

1	2	3	4	5	6
10	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	16,064	ОТП
11	241-208-0601 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х1/2"	шт.	206	ОТП
12	СТПРАЙС	Соленоид 24В	шт	11	
13	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	
14	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00295	
15	241-209-0304 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50х63 мм	шт.	11	ОТП
16	СТПРАЙС	Водяная розетка 3/4	шт	11	
17	241-407-0103 РСНБ РК 2022	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х63 мм	шт.	1	ОТП
18	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	ОТП
19	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /седелка/	шт.	206	ОТП
20	СТПРАЙС	Датчик дождя "Rain Clic" Hunter	шт	1	
21	241-210-0113 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	11	ОТП
22	СТПРАЙС	Ключ к водяной розетке 3/4	шт	11	
23	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00472	
24	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	
25	261-404-0477 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11,8	
26	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	14,75	
27	241-213-0205 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	15	ОТП
28	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	
29	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,1239	ОТП
30	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	
31	241-223-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	

1	2	3	4	5	6
32	261-305-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	
33	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	ОТП
34	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	
35	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	188,8	
36	241-208-4501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	21	
37	261-107-0673 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	шт.	2,95	
38	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,12	
39	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	
40	241-114-0119 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	ОТП
41	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00867	
42	261-107-0832 РСНБ РК 2022	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	8,4084	
43	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,95	ОТП
44	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0044	
45	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,9	
46	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	ОТП
47	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,06	ОТП
48	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	
49	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,968	
50	261-107-0570 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	
51	241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	ОТП

1	2	3	4	5	6
52	241-213-0206 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	ОТП
53	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00254	
54	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00154	
55	236-203-0110 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	т	0,00144	ОТП
56	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,06	
57	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,028	ОТП
58	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00864	ОТП
59	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	2,36	
60	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	5,096	
61	261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,014	
62	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00195	
63	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,177	
64	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,4067	ОТП
65	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,297	
66	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00072	ОТП
67	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00112	
68	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,49088	
69	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003003	ОТП
70	261-107-0906 РСНБ РК 2022	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	0,143	ОТП
71	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,118	
72	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000224	ОТП
73	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,14	ОТП

1	2	3	4	5	6
74	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,3670756	ОТП
75	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,14	
76	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00012	
77	217-604-0101 РСНБ РК 2022	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	ОТП
78	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	ОТП
79	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0061	ОТП
80	214-209-0517 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,0264	
81	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00021	ОТП
82	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,005	
83	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,00264	ОТП
II. Оборудование					
1	511-801-0601 РСНБ РК 2022	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 5,0 $м^3$/ч, Н 10,0 м вод.ст.	шт.	1	
2	511-304-0302 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	2	

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
Наименование объекта - Водопровод поливочный НВ

Объект номер - 06-01

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 06-01-01

на Водопровод поливочный НВ

Основание: 7-21-НВ

Сметная стоимость, тыс. тенге	12334,569
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1275,927
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,766

Составлена В текущих ценах 2022г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		Земляные работы					
1	**Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3**	**123,4200**		**327,58**	**40430**
1. 1	20011 Т (001-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,011	1,3576	1289,00	1750
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0311	3,8384	2630,29	10096
		Итого оплата труда:				**95,98**	**11846**
1. 3	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,007366	0,9091	9042,00	8220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007366	0,9091	2629,00	2390
1. 4	3101 С (311-401-0104 РСНБ РК 2022)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,023749	2,9311	10392,00	30460

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023749	2,9311	2629,00	7706
		Итого эксплуатация машин:				**313,40**	**38680**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69,11	8530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,74	3917
		Сметная стоимость:				**428,43**	**52877**
2	**Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$**	**3,9800**		**5704,37**	**22703**
2. 1	20019 Т (001-0128 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,836	15,2681	1487,00	22704
		Итого оплата труда:				**5704,37**	**22703**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4107,15	16346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		784,92	3124
		Сметная стоимость:				**10596,44**	**42173**
3	**Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**509,6000**		**281,71**	**143559**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0271	13,8102	2629,88	36319
		Итого оплата труда:				**71,27**	**36319**
3. 2	3101 С (311-401-0104 РСНБ РК 2022)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,027108	13,8142	10392,00	143558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027108	13,8142	2629,00	36318
		Итого эксплуатация машин:				**281,71**	**143559**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		51,31	26148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,64	13576
		Сметная стоимость:				**359,66**	**183282**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**458,6400**		**46,48**	**21318**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	3,4398	1830,63	6297
		Итого оплата труда:				**13,73**	**6297**
4. 2	3092 С (311-101-0101 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,007463	3,4227	6228,00	21317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007463	3,4227	1840,00	6298
		Итого эксплуатация машин:				**46,48**	**21317**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,89	4536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,51	2068
		Сметная стоимость:				**60,88**	**27922**
5	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**50,9600**		**1175,63**	**59910**
5. 1	20008 Т (001-0117 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,9558	48,7076	1230,00	59910
		Итого оплата труда:				**1175,63**	**59910**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		846,45	43135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,77	8244
		Сметная стоимость:				**2183,85**	**111289**
6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**$м^3$**	**458,6400**		**241,97**	**110977**
6. 1	20001 Т (001-0110 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1166	53,4774	1079,00	57702
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	13,0254	1836,65	23923
		Итого оплата труда:				**178,01**	**81643**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 3	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,02835	13,0024	4044,00	52582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02835	13,0024	1840,00	23924
6. 4	2479 С (343-402-0101 РСНБ РК 2022)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1134	52,0098	13,00	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**116,12**	**53258**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		128,17	58784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,61	13580
		Сметная стоимость:				**399,75**	**183341**
7	**Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$**	**3,9800**		**327,58**	**1304**
7. 1	20011 Т (001-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,011	0,0438	1289,00	56
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0311	0,1238	2633,75	326
		Итого оплата труда:				**95,98**	**382**
7. 3	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,007366	0,0293	9042,00	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007366	0,0293	2629,00	77
7. 4	3101 С (311-401-0104 РСНБ РК 2022)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,023749	0,0945	10392,00	982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023749	0,0945	2629,00	248
		Итого эксплуатация машин:				**313,40**	**1248**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69,11	275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,74	126
		Сметная стоимость:				**428,43**	**1705**
8	**С3412-101-0201 412-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**210,2100**		**153,00**	**32162**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,24	2573
		Сметная стоимость:				**165,24**	**34735**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	$м^3$	127,4000		33,01	4205
9. 1	20011 Т (001-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0029	0,3695	1289,00	476
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,4204	2587,89	1088
		Итого оплата труда:				12,33	1571
9. 3	162 С (332-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,000076	0,0096	4189,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000076	0,0096	1840,00	18
9. 4	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,003197	0,4073	9042,00	3683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003197	0,4073	2629,00	1071
		Итого эксплуатация машин:				29,22	3723
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,88	1131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,35	427
		Сметная стоимость:				45,24	5763
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				436568
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				436568
Всего заработная плата -			Тенге				220671
Транспортные расходы -			Тенге				32162
Накладные расходы -			Тенге				158885
Сметная прибыль -			Тенге				47635
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				643088
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				152
Сметная заработная плата -			Тенге				220671
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				643088
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				152
Сметная заработная плата -			Тенге				220671

РАЗДЕЛ 2.Водопровод поливочный В10

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**$м^3$**	**127,4000**		**17075,29**	**2175392**
10. 1	20229 Т (004-0125 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,102	140,3438	1413,00	198306
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	4,8157	1840,02	8861
		Итого оплата труда:				**1626,11**	**207167**
10. 3	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0378	4,8157	6604,00	31803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0378	4,8157	1840,00	8861
		Итого эксплуатация машин:				**249,63**	**31803**
10. 4	100328 С (211-401-0101 РСНБ РК 2022)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,1	140,14	13881,00	1945283
		Итого материалов:				**15269,10**	**1945283**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1609,85	205095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1494,81	190439
		Сметная стоимость:				**20179,95**	**2570926**
11	**Е11-220501-0201 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных труб , диаметр до 90 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,5480**		**53748,95**	**136952**
11. 1	20243 Т (004-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,324	69,6216	1812,00	126154
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,864	2,2015	1840,13	4051
		Итого оплата труда:				**51100,85**	**130205**
11. 3	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,864	2,2015	3990,00	8784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,864	2,2015	1840,00	4051
		Итого эксплуатация машин:				**3447,36**	**8784**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	147047 С (261-107-0432 РСНБ РК 2022)	Ветошь	кг	2	5,096	119,00	606
11. 5	147790 С (261-107-0832 РСНБ РК 2022)	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,3	8,4084	167,00	1404
11. 6	249131 С (217-603-0103 РСНБ РК 2022)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0047	0,012	298,00	4
		Итого материалов:				**790,50**	**2014**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		50589,84	128903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8347,10	21268
		Сметная стоимость:				**112685,89**	**287123**
12	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	57,5700		1259,00	72481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,72	5798
		Сметная стоимость:				**1359,72**	**78279**
13	С1241-201-0408 241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	2515,9100		795,00	2000148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,60	160012
		Сметная стоимость:				**858,60**	**2160160**
14	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /седелка/	шт.	206,0000		65,00	13390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,20	1071
		Сметная стоимость:				**70,20**	**14461**
15	С1261-301-1730 261-301-1730 РСНБ РК 2022	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м	шт.	103,0000		948,00	97644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,84	7812
		Сметная стоимость:				**1023,84**	**105456**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	С1241-208-4501 241-208-4501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	21,0000		119,00	2499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,52	200
		Сметная стоимость:				128,52	2699
17	С1241-208-0601 241-208-0601 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х1/2"	шт.	206,0000		173,00	35638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,84	2851
		Сметная стоимость:				186,84	38489
18	С1241-210-0113 241-210-0113 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	11,0000		1060,00	11660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,80	933
		Сметная стоимость:				1144,80	12593
19	С1241-213-0206 241-213-0206 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2,0000		523,00	1046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,84	84
		Сметная стоимость:				564,84	1130
20	С1241-213-0205 241-213-0205 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	15,0000		453,00	6795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,24	544
		Сметная стоимость:				489,24	7339
21	С1241-209-0106 241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1,0000		1064,00	1064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,12	85
		Сметная стоимость:				1149,12	1149
22	С1241-209-0304 241-209-0304 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50х63 мм	шт.	11,0000		1846,00	20306

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,68	1624
		Сметная стоимость:				**1993,68**	**21930**
23	**С1241-209-0105 241-209-0105 РСНБ РК 2022**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	**шт.**	**4,0000**		**1014,00**	**4056**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,12	324
		Сметная стоимость:				**1095,12**	**4380**
24	**Ц13-120701-0501 1312-0701-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**206,0000**		**804,17**	**165659**
24. 1	20457 Т (007-0140 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,424	87,344	1840,00	160713
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1648	2360,44	389
		Итого оплата труда:				**782,05**	**161102**
24. 3	766 С (314-102-0302 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000424	0,0873	6612,00	578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000424	0,0873	2629,00	230
24. 4	1197 С (314-502-0303 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,000318	0,0655	46,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000424	0,0873	3990,00	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000424	0,0873	1840,00	161
		Итого эксплуатация машин:				**4,51**	**929**
24. 6	147045 С (261-107-0431 РСНБ РК 2022)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	2,06	423,00	871
24. 7	149395 С (236-104-0101 РСНБ РК 2022)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	2,06	579,00	1193
24. 8	278579 С (236-202-1014 РСНБ РК 2022)	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	4,12	474,00	1953

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**19,50**	**4017**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		477,05	98272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,50	21115
		Сметная стоимость:				**1383,72**	**285046**
25	**С1248-309-0101 248-309-0101 РСНБ РК 2022**	**Ороситель спринклерный водяной универсальный**	**шт.**	**206,0000**		**1158,00**	**238548**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,64	19084
		Сметная стоимость:				**1250,64**	**257632**
26	**Ц13-121305-0302 1312-1305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**11,0000**		**6398,38**	**70382**
26. 1	20457 Т (007-0140 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,18	34,98	1840,00	64363
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0787	0,8657	2232,88	1933
		Итого оплата труда:				**6026,95**	**66296**
26. 3	766 С (314-102-0302 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,039326	0,4326	6612,00	2860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039326	0,4326	2629,00	1137
26. 4	1197 С (314-502-0303 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,066356	0,7299	46,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	2015 С (315-202-0301 РСНБ РК 2022)	Установки для аргонодуговой сварки	маш.-ч	0,025864	0,2845	88,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,039326	0,4326	3990,00	1726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039326	0,4326	1840,00	796
		Итого эксплуатация машин:				**422,26**	**4645**
26. 7	127976 С (214-209-0517 РСНБ РК 2022)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,0024	0,0264	869,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 8	146659 С (261-107-0906 РСНБ РК 2022)	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	0,013	0,143	1387,00	198
26. 9	280187 С (241-703-0401 РСНБ РК 2022)	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,088	0,968	1191,00	1153
		Итого материалов:				**124,92**	**1374**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		3676,44	40441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		805,99	8866
		Сметная стоимость:				**10880,81**	**119689**
27	**прайс СТПРАЙС ТОО "Студия ландшафтного дизайна "Metsler""**	**Клапан электромагнитный с регулятором PGV201 B**	**шт**	**11,0000**		**24955,36**	**274509**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1996,43	21961
		Сметная стоимость:				**26951,79**	**296470**
28	**С1243-901-0107 243-901-0107 РСНБ РК 2022**	**Бокс**	**шт.**	**11,0000**		**3691,00**	**40601**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,28	3248
		Сметная стоимость:				**3986,28**	**43849**
29	**Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах**	**шт.**	**1,0000**		**1040,23**	**1040**
29. 1	20459 Т (007-0142 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,53	0,53	1911,00	1013
		Итого оплата труда:				**1012,83**	**1013**
29. 2	286119 С (217-101-0101 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,035	0,035	783,00	27
		Итого материалов:				**27,40**	**27**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		759,62	760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,99	144
		Сметная стоимость:				**1943,84**	**1944**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С1245-602-0202 245-602-0202 РСНБ РК 2022	Пульт управления на 12 зон /Контроллер нар.установки/Hunter	шт.	1,0000		24616,00	24616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1969,28	1969
		Сметная стоимость:				26585,28	26585
31	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		1040,23	1040
31. 1	20459 Т (007-0142 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,53	0,53	1911,00	1013
		Итого оплата труда:				1012,83	1013
31. 2	286119 С (217-101-0101 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,035	0,035	783,00	27
		Итого материалов:				27,40	27
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		759,62	760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,99	144
		Сметная стоимость:				1943,84	1944
32	прайс СТПРАЙС "Студия ландшафтного дизайна "Metsler""	Датчик дождя "Rain Clic" Hunter	шт	1,0000		12477,68	12478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		998,21	998
		Сметная стоимость:				13475,89	13476
33	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	11,0000		1533,61	16870

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 1	20246 Т (004-0142 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7208	7,9288	1911,00	15152
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0275	2254,55	62
		Итого оплата труда:				**1383,13**	**15214**
33. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,049184	0,541	96,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001272	0,014	6390,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	0,014	2629,00	37
33. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001272	0,014	3990,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	0,014	1840,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**17,93**	**197**
33. 6	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000027	0,0003	813201,00	244
33. 7	249504 С (261-201-0351 РСНБ РК 2022)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,297	1293,00	384
33. 8	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,00024	0,0026	740,00	2
33. 9	279801 С (214-208-0103 РСНБ РК 2022)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00014	0,0015	578162,00	890
		Итого материалов:				**138,23**	**1521**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		995,85	10954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,36	2226
		Сметная стоимость:				**2731,82**	**30050**
34	**прайс СТПРАЙС ТОО "7 дом" "**	**Водяная розетка 3/4**	**шт**	**11,0000**		**1785,71**	**19643**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,86	1571
		Сметная стоимость:				**1928,57**	**21214**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	прайс СТПРАЙС ТОО "Садовый центр""	Ключ к водяной розетке 3/4	шт	11,0000		933,04	10263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,64	821
		Сметная стоимость:				1007,68	11084
36	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	590,0000		347,84	205226
36. 1	20242 Т (004-0138 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1696	100,064	1782,00	178314
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	1,77	2210,17	3912
		Итого оплата труда:				308,86	182228
36. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001484	0,8756	6390,00	5595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001484	0,8756	2629,00	2302
36. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001484	0,8756	3990,00	3493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001484	0,8756	1840,00	1611
36. 5	2875 С (343-302-0101 РСНБ РК 2022)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,011024	6,5042	13,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				15,55	9175
36. 6	102638 С (212-401-0107 РСНБ РК 2022)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,00021	0,1239	37807,00	4684
36. 7	127927 С (214-209-0210 РСНБ РК 2022)	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,021	12,39	483,00	5984
36. 8	147560 С (261-107-0673 РСНБ РК 2022)	Профиль монтажный	шт.	0,005	2,95	708,00	2089

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 9	242691 С (261-404-0449 РСНБ РК 2022)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,32	188,8	16,00	3021
36.10	242921 С (261-404-0564 РСНБ РК 2022)	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	5,9	208,00	1227
36.11	295787 С (261-105-0646 РСНБ РК 2022)	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	2,36	310,00	732
		Итого материалов:				**30,06**	**17735**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		222,38	131204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,62	26916
		Сметная стоимость:				**615,84**	**363346**
37	**С1241-201-0408 241-201-0408 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм /кабелегон/**	**м**	**595,9000**		**795,00**	**473741**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,60	37899
		Сметная стоимость:				**858,60**	**511640**
38	**прайс СТПРАЙС ТОО "BC Industry"**	**Соленоид 24В**	**шт**	**11,0000**		**2709,82**	**29808**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,79	2385
		Сметная стоимость:				**2926,61**	**32193**
39	**Ц13-080502-0901 1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**	**м кабеля**	**590,0000**		**352,63**	**208052**
39. 1	20239 Т (004-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1267	74,753	1691,00	126407
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	4,897	2225,24	10897
		Итого оплата труда:				**232,66**	**137269**
39. 3	358 С (323-303-0105 РСНБ РК 2022)	Вагонетки шахтные, вместимость до 3,3 $м^3$	маш.-ч	0,00371	2,1889	62,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 4	1039 С (314-501-0104 РСНБ РК 2022)	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,033178	19,575	21,00	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	1215 С (314-504-1707 РСНБ РК 2022)	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	0,033178	19,575	396,00	7752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 6	1598 С (324-203-1001 РСНБ РК 2022)	Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО"	маш.-ч	0,035934	21,2011	113,00	2396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 7	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004134	2,4391	6390,00	15586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004134	2,4391	2629,00	6412
39. 8	2512 С (331-101-0103 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,004134	2,4391	4856,00	11844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004134	2,4391	1840,00	4488
		Итого эксплуатация машин:				**64,62**	**38126**
39. 9	127927 С (214-209-0210 РСНБ РК 2022)	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,004	2,36	483,00	1140
39.10	129039 С (214-302-0201 РСНБ РК 2022)	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,0047	2148245,00	10140
39.11	147184 С (261-107-0501 РСНБ РК 2022)	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0003	0,177	2313,00	409
39.12	147653 С (261-107-0967 РСНБ РК 2022)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0029	7763690,00	22903
39.13	242739 С (261-404-0477 РСНБ РК 2022)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,02	11,8	609,00	7186
39.14	242938 С (261-404-0574 РСНБ РК 2022)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000832	0,4909	501,00	246
39.15	249502 С (236-201-0101 РСНБ РК 2022)	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,005	2,95	461,00	1360

1	2	3	4	5	6	7	8
39.16	287764 С (261-107-0961 РСНБ РК 2022)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,118	1438,00	170
		Итого материалов:				**73,82**	**43554**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		167,52	98837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,61	24550
		Сметная стоимость:				**561,76**	**331439**
40	**С1243-201-0603 243-201-0603 РСНБ РК 2022**	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х1,5-0,66**	**км**	**0,5900**		**2194414,00**	**1294704**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175553,12	103576
		Сметная стоимость:				**2369967,12**	**1398280**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7666251**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1014970**
Материалы -			Тенге				**68255**
Всего заработная плата -			Тенге				**564135**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**346701**
		Накладные расходы -	Тенге				**381228**
		Сметная прибыль -	Тенге				**111697**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1507895**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**315**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**564135**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6651281**
Материалы -			Тенге				**1947297**
Всего заработная плата -			Тенге				**337372**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4338937**
		Накладные расходы -	Тенге				**333998**
		Сметная прибыль -	Тенге				**558821**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7544100**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**217**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**337372**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9051995**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**532**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**901507**

РАЗДЕЛ 3.Обвязка поливочного резервуара

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**53472,44**	**53472**
41. 1	20455 Т (007-0138 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	28,62	28,62	1782,00	51001
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0636	0,0636	2232,70	142
		Итого оплата труда:				**51142,95**	**51143**
41. 3	766 С (314-102-0302 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0318	0,0318	6612,00	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0318	0,0318	2629,00	84
41. 4	1147 С (343-202-0101 РСНБ РК 2022)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,074	3,074	32,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	1198 С (314-502-0304 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,6678	0,6678	77,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 6	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,201	3,2012	96,00	307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 7	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0318	0,0318	3990,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0318	0,0318	1840,00	59
41. 8	2577 С (315-202-0501 РСНБ РК 2022)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6148	0,6148	79,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**842,82**	**843**
41. 9	146649 С (217-605-0101 РСНБ РК 2022)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,4	1,4	289,00	405

1	2	3	4	5	6	7	8
41.10	146664 С (217-605-0104 РСНБ РК 2022)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	0,24	149,00	36
41.11	147340 С (261-107-0570 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,0035	327064,00	1145
41.12	244589 С (217-604-0101 РСНБ РК 2022)	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	1,9	23,00	44
		Итого материалов:				**1628,78**	**1628**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		31197,20	31197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6773,57	6774
		Сметная стоимость:				**91443,21**	**91443**
42	**511-801-0601 511-801-0601 РСНБ РК 2022**	**Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 5,0 м^3/ч, Н 10,0 м вод.ст.**	**шт.**	**1,0000**		**1949889,00**	**1949889**
43	**Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0160**		**701434,00**	**11223**
43. 1	20249 Т (004-0145 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	274,32	4,3891	2018,00	8857
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,831	0,3653	2072,27	757
		Итого оплата труда:				**600908,25**	**9614**
43. 3	126 С (315-201-0401 РСНБ РК 2022)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,733	0,2037	6822,00	1390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,733	0,2037	2199,00	448
43. 4	270 С (311-101-1302 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,9504	0,0152	9872,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9504	0,0152	2629,00	40
43. 5	1147 С (343-202-0101 РСНБ РК 2022)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,349	0,2136	32,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 6	2011 С (324-105-0401 РСНБ РК 2022)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,64	0,1382	49,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 7	2346 С (315-103-0701 РСНБ РК 2022)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,62	0,0259	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 8	2349 С (315-101-0101 РСНБ РК 2022)	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	8,932	0,1429	2445,00	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,932	0,1429	1840,00	263
43. 9	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,216	0,0035	3990,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,0035	1840,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**119819,42**	**1917**
43.10	131548 С (215-202-0503 РСНБ РК 2022)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,18	0,0029	93036,00	268
43.11	147337 С (261-107-0567 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,0005	278998,00	134
43.12	249131 С (217-603-0103 РСНБ РК 2022)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	9,8	0,1568	298,00	47
		Итого материалов:				**28036,82**	**449**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		594899,17	9518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103706,65	1659
		Сметная стоимость:				**1400039,82**	**22401**
44	**С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	**м**	**16,0640**		**2864,00**	**46007**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,12	3681
		Сметная стоимость:				**3093,12**	**49688**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0160**		**672342,65**	**10757**
45. 1	20249 Т (004-0145 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	273,24	4,3718	2018,00	8822
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	17,896	0,2863	2091,99	599
		Итого оплата труда:				**588813,71**	**9421**
45. 3	126 С (315-201-0401 РСНБ РК 2022)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,411	0,1666	6822,00	1136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,411	0,1666	2199,00	366
45. 4	270 С (311-101-1302 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,9504	0,0152	9872,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9504	0,0152	2629,00	40
45. 5	1147 С (343-202-0101 РСНБ РК 2022)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,921	0,1427	32,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 6	2011 С (324-105-0401 РСНБ РК 2022)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,64	0,1382	49,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 7	2346 С (315-103-0701 РСНБ РК 2022)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,296	0,0207	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 8	2349 С (315-101-0101 РСНБ РК 2022)	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	6,329	0,1013	2445,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,329	0,1013	1840,00	186
45. 9	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2052	0,0033	3990,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2052	0,0033	1840,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**97425,89**	**1559**

1	2	3	4	5	6	7	8
45.10	131548 С (215-202-0503 РСНБ РК 2022)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,18	0,0029	93036,00	268
45.11	147337 С (261-107-0567 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0003	278998,00	89
45.12	249131 С (217-603-0103 РСНБ РК 2022)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	4	0,064	298,00	19
		Итого материалов:				**23518,44**	**376**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		582925,57	9327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100421,46	1607
		Сметная стоимость:				**1355689,68**	**21691**
46	**С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**16,0640**		**1801,00**	**28931**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,08	2315
		Сметная стоимость:				**1945,08**	**31246**
47	**Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**5384,86**	**5385**
47. 1	20239 Т (004-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,704	2,704	1691,00	4572
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0416	0,0416	2043,27	85
		Итого оплата труда:				**4657,21**	**4657**
47. 3	698 С (314-101-0103 РСНБ РК 2022)	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0104	0,0104	8087,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,0104	1840,00	19
47. 4	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6552	0,6552	96,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0104	0,0104	6390,00	66

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,0104	2629,00	27
47. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0208	0,0208	3990,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0208	0,0208	1840,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**296,45**	**297**
47. 7	147341 С (261-107-0571 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,0003	272284,00	90
47. 8	187338 С (261-301-0303 РСНБ РК 2022)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	41747,00	83
47. 9	293028 С (217-101-0105 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,0021	165506,00	343
		Итого материалов:				**515,95**	**516**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		4564,07	4564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		795,91	796
		Сметная стоимость:				**10744,84**	**10745**
48	**С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**шт.**	**1,0000**		**13569,00**	**13569**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1085,52	1086
		Сметная стоимость:				**14654,52**	**14655**
49	**С1241-114-0119 241-114-0119 РСНБ РК 2022**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм**	**шт.**	**2,0000**		**799,00**	**1598**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,92	128
		Сметная стоимость:				**862,92**	**1726**
50	**С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2022**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм**	**шт.**	**2,0000**		**585,00**	**1170**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,80	94
		Сметная стоимость:				**631,80**	**1264**
51	**С1241-407-0103 241-407-0103 РСНБ РК 2022**	**Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х63 мм**	**шт.**	**1,0000**		**14228,00**	**14228**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1138,24	1138
		Сметная стоимость:				**15366,24**	**15366**
52	**С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2022**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм**	**шт.**	**2,0000**		**807,00**	**1614**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,56	129
		Сметная стоимость:				**871,56**	**1743**
53	**С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**2,0000**		**600,00**	**1200**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,00	96
		Сметная стоимость:				**648,00**	**1296**
54	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**4,0000**		**114,89**	**460**
54. 1	20180 Т (003-0147 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0307	0,1228	2089,00	257
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0008	2500,00	2
		Итого оплата труда:				**64,48**	**258**
54. 3	1044 С (314-502-0301 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000104	0,0004	23,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000104	0,0004	6604,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,0004	1840,00	1
54. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000104	0,0004	3990,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,0004	1840,00	1
54. 6	2515 С (313-402-0101 РСНБ РК 2022)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011648	0,0466	166,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**13**
54. 7	146883 С (261-107-0397 РСНБ РК 2022)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,0001	380806,00	23
54. 8	149219 С (236-101-0107 РСНБ РК 2022)	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0004	467116,00	168
		Итого материалов:				**47,75**	**191**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		44,49	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,75	51
		Сметная стоимость:				**172,13**	**689**
55	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза**	**$м^2$**	**4,0000**		**204,14**	**817**
55. 1	20168 Т (003-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0443	0,1772	1691,00	300
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0016	1875,00	3
		Итого оплата труда:				**75,69**	**303**
55. 3	1044 С (314-502-0301 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000208	0,0008	23,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000208	0,0008	6604,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000208	0,0008	1840,00	1
55. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000208	0,0008	3990,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000208	0,0008	1840,00	1
55. 6	2515 С (313-402-0101 РСНБ РК 2022)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01352	0,0541	166,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**18**

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 7	149372 С (236-104-0102 РСНБ РК 2022)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,0001	525811,00	59
55. 8	149534 С (236-203-0110 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	т	0,00018	0,0007	611383,00	440
		Итого материалов:				**124,77**	**499**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		52,23	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,51	82
		Сметная стоимость:				**276,88**	**1108**
56	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**6,0000**		**708,00**	**4248**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,64	340
		Сметная стоимость:				**764,64**	**4588**
57	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм /Гильза/. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,5000**		**5705,81**	**2853**
57. 1	20245 Т (004-0141 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,754	0,377	1876,00	707
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0184	0,0092	1847,83	17
		Итого оплата труда:				**1449,19**	**724**
57. 3	698 С (314-101-0103 РСНБ РК 2022)	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,002808	0,0014	8087,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,0014	1840,00	3
57. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00104	0,0005	6390,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00104	0,0005	2629,00	1
57. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01456	0,0073	3990,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01456	0,0073	1840,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 6	2577 С (315-202-0501 РСНБ РК 2022)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,363168	0,1816	79,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**116,14**	**58**
57. 7	102636 С (212-401-0104 РСНБ РК 2022)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00021	0,0001	35704,00	4
57. 8	127966 С (214-209-0507 РСНБ РК 2022)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,005	0,0025	962,00	2
57. 9	146645 С (217-605-0108 РСНБ РК 2022)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0061	0,003	5570,00	17
57.10	146649 С (217-605-0101 РСНБ РК 2022)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0067	0,0034	289,00	1
57.11	249131 С (217-603-0103 РСНБ РК 2022)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0703	0,0352	298,00	10
57.12	278605 С (261-305-0107 РСНБ РК 2022)	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	0,5	4106,00	2053
		Итого материалов:				**4175,17**	**2088**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1420,21	710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		570,08	285
		Сметная стоимость:				**7696,10**	**3848**
58	**Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1040,23**	**2080**
58. 1	20459 Т (007-0142 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,53	1,06	1911,00	2026
		Итого оплата труда:				**1012,83**	**2026**
58. 2	286119 С (217-101-0101 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,035	0,07	783,00	55
		Итого материалов:				**27,40**	**54**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		759,62	1519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,99	288
		Сметная стоимость:				**1943,84**	**3887**
59	**С1245-601-0703 245-601-0703 РСНБ РК 2022**	**Датчики**	**шт.**	**2,0000**		**16951,00**	**33902**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1356,08	2712
		Сметная стоимость:				**18307,08**	**36614**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2183403**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**1949889**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**1949889**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**55552**
Материалы -			Тенге				**1684**
Всего заработная плата -			Тенге				**53169**
		Накладные расходы -	Тенге				**32716**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7062**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**95330**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53169**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**169724**
Материалы -			Тенге				**1515**
Всего заработная плата -			Тенге				**19596**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**146467**
		Накладные расходы -	Тенге				**19232**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15118**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**204074**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19596**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**8238**
Материалы -			Тенге				**2604**
Всего заработная плата -			Тенге				**5381**
		Накладные расходы -	Тенге				**5274**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1081**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**14593**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5381**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2263886**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				78146
		РАЗДЕЛ 4.Канализация производственная напорная КЗН					
60	**Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Насосы дренажные, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2,0000**		**31570,89**	**63142**
60. 1	20241 Т (004-0137 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,926	27,8512	1752,00	48795
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0832	0,1664	2403,85	400
		Итого оплата труда:				**24597,59**	**49195**
60. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,557024	1,114	96,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,05356	0,1071	6390,00	684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05356	0,1071	2629,00	282
60. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,032136	0,0643	3990,00	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032136	0,0643	1840,00	118
		Итого эксплуатация машин:				**523,94**	**1048**
60. 6	102634 С (212-401-0102 РСНБ РК 2022)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,014	0,028	30574,00	856
60. 7	144763 С (261-107-0201 РСНБ РК 2022)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,0025	408199,00	1037
60. 8	145198 С (261-107-0212 РСНБ РК 2022)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	308830,00	1359
60. 9	147341 С (261-107-0571 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,0008	272284,00	212

1	2	3	4	5	6	7	8
60.10	147667 С (261-107-0741 РСНБ РК 2022)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	589,00	82
60.11	158883 С (241-116-0206 РСНБ РК 2022)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	2	2650,00	5300
60.12	158884 С (241-116-0207 РСНБ РК 2022)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2	2226,00	4452
		Итого материалов:				**6649,30**	**13299**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		24105,64	48211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4454,12	8908
		Сметная стоимость:				**60130,65**	**120262**
61	**511-304-0302 511-304-0302 РСНБ РК 2022**	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, Н 8,4 м вод. ст.**	**шт.**	**2,0000**		**61028,00**	**122056**
62	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2965,31**	**5931**
62. 1	20239 Т (004-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,529	3,0576	1691,00	5170
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0104	0,0208	1826,92	38
		Итого оплата труда:				**2604,34**	**5208**
62. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,364	0,728	96,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,0208	3990,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,0208	1840,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**76,44**	**153**
62. 5	147341 С (261-107-0571 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0003	272284,00	76

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 6	187338 С (261-301-0303 РСНБ РК 2022)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	41747,00	167
62. 7	293028 С (217-101-0105 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	165506,00	364
		Итого материалов:				**303,67**	**608**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2552,25	5105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		441,40	883
		Сметная стоимость:				**5958,96**	**11918**
63	**С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**2,0000**		**1722,00**	**3444**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,76	276
		Сметная стоимость:				**1859,76**	**3720**
64	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**3006,81**	**12027**
64. 1	20239 Т (004-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,529	6,1152	1691,00	10341
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0208	0,0832	1838,94	153
		Итого оплата труда:				**2623,47**	**10494**
64. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,364	1,456	96,00	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0208	0,0832	3990,00	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0208	0,0832	1840,00	153
		Итого эксплуатация машин:				**117,94**	**472**
64. 5	147341 С (261-107-0571 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0006	272284,00	152

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 6	187338 С (261-301-0303 РСНБ РК 2022)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	41747,00	334
64. 7	293028 С (217-101-0105 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0044	165506,00	728
		Итого материалов:				**303,67**	**1214**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2571,00	10284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		446,22	1785
		Сметная стоимость:				**6024,03**	**24096**
65	**С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**11987,00**	**23974**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		958,96	1918
		Сметная стоимость:				**12945,96**	**25892**
66	**С1241-223-0201 241-223-0201 РСНБ РК 2022**	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**2,0000**		**2077,00**	**4154**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,16	332
		Сметная стоимость:				**2243,16**	**4486**
67	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0160**		**672342,65**	**10757**
67. 1	20249 Т (004-0145 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	273,24	4,3718	2018,00	8822
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	17,896	0,2863	2091,99	599
		Итого оплата труда:				**588813,71**	**9421**
67. 3	126 С (315-201-0401 РСНБ РК 2022)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,411	0,1666	6822,00	1136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,411	0,1666	2199,00	366
67. 4	270 С (311-101-1302 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,9504	0,0152	9872,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9504	0,0152	2629,00	40

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 5	1147 С (343-202-0101 РСНБ РК 2022)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,921	0,1427	32,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 6	2011 С (324-105-0401 РСНБ РК 2022)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,64	0,1382	49,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 7	2346 С (315-103-0701 РСНБ РК 2022)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,296	0,0207	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 8	2349 С (315-101-0101 РСНБ РК 2022)	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	6,329	0,1013	2445,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,329	0,1013	1840,00	186
67. 9	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2052	0,0033	3990,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2052	0,0033	1840,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**97425,89**	**1559**
67.10	131548 С (215-202-0503 РСНБ РК 2022)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,18	0,0029	93036,00	268
67.11	147337 С (261-107-0567 РСНБ РК 2022)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0003	278998,00	89
67.12	249131 С (217-603-0103 РСНБ РК 2022)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	4	0,064	298,00	19
		Итого материалов:				**23518,44**	**376**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		582925,57	9327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100421,46	1607
		Сметная стоимость:				**1355689,68**	**21691**
68	**С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**16,0640**		**1801,00**	**28931**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,08	2315
		Сметная стоимость:				**1945,08**	**31246**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**4,0000**		**114,89**	**460**
69. 1	20180 Т (003-0147 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0307	0,1228	2089,00	257
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0008	2500,00	2
		Итого оплата труда:				**64,48**	**258**
69. 3	1044 С (314-502-0301 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000104	0,0004	23,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000104	0,0004	6604,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,0004	1840,00	1
69. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000104	0,0004	3990,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,0004	1840,00	1
69. 6	2515 С (313-402-0101 РСНБ РК 2022)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011648	0,0466	166,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**13**
69. 7	146883 С (261-107-0397 РСНБ РК 2022)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,0001	380806,00	23
69. 8	149219 С (236-101-0107 РСНБ РК 2022)	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0004	467116,00	168
		Итого материалов:				**47,75**	**191**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		44,49	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,75	51
		Сметная стоимость:				**172,13**	**689**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза**	**$м^2$**	**4,0000**		**204,14**	**817**
70. 1	20168 Т (003-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0443	0,1772	1691,00	300
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0016	1875,00	3
		Итого оплата труда:				**75,69**	**303**
70. 3	1044 С (314-502-0301 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000208	0,0008	23,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000208	0,0008	6604,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000208	0,0008	1840,00	1
70. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000208	0,0008	3990,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000208	0,0008	1840,00	1
70. 6	2515 С (313-402-0101 РСНБ РК 2022)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01352	0,0541	166,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**18**
70. 7	149372 С (236-104-0102 РСНБ РК 2022)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,0001	525811,00	59
70. 8	149534 С (236-203-0110 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	т	0,00018	0,0007	611383,00	440
		Итого материалов:				**124,77**	**499**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		52,23	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,51	82
		Сметная стоимость:				**276,88**	**1108**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,0000		708,00	4248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,64	340
		Сметная стоимость:				764,64	4588
72	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм /Гильза/. Прокладка	м трубопровода	0,5000		5705,81	2853
72. 1	20245 Т (004-0141 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,754	0,377	1876,00	707
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0184	0,0092	1847,83	17
		Итого оплата труда:				1449,19	724
72. 3	698 С (314-101-0103 РСНБ РК 2022)	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,002808	0,0014	8087,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,0014	1840,00	3
72. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00104	0,0005	6390,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00104	0,0005	2629,00	1
72. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01456	0,0073	3990,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01456	0,0073	1840,00	13
72. 6	2577 С (315-202-0501 РСНБ РК 2022)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,363168	0,1816	79,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				116,14	58
72. 7	102636 С (212-401-0104 РСНБ РК 2022)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00021	0,0001	35704,00	4
72. 8	127966 С (214-209-0507 РСНБ РК 2022)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,005	0,0025	962,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 9	146645 С (217-605-0108 РСНБ РК 2022)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0061	0,003	5570,00	17
72.10	146649 С (217-605-0101 РСНБ РК 2022)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0067	0,0034	289,00	1
72.11	249131 С (217-603-0103 РСНБ РК 2022)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0703	0,0352	298,00	10
72.12	278605 С (261-305-0107 РСНБ РК 2022)	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	0,5	4106,00	2053
		Итого материалов:				**4175,17**	**2088**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1420,21	710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		570,08	285
		Сметная стоимость:				**7696,10**	**3848**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**282794**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**122056**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**122056**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**76785**
Материалы -			Тенге				**1066**
Всего заработная плата -			Тенге				**9982**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**64751**
		Накладные расходы -	Тенге				**9714**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6921**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**93420**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9982**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**83953**
Материалы -			Тенге				**17209**
Всего заработная плата -			Тенге				**65621**
Сдача и испытание -			Тенге				**1452**
		Накладные расходы -	Тенге				**64310**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11861**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**160124**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65621**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**375600**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75603**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				10569016
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1164956
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				363470
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				110971
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6936486
		- перевозка грузов	Тенге				32162
		- оборудование	Тенге				2071945
	Накладные расходы		Тенге				1005357
	ИТОГО:		Тенге				11574373
	Сметная прибыль		Тенге				760196
	ИТОГО по смете:		Тенге				12334569

Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)

№ 06-01-01

на Водопровод поливочный НВ, Водопровод поливочный НВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7-21-НВ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
		Земляные работы				
1	1	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3	123,42	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(2548.0,5.0,5-509,6)-3,98
2	2	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3	3,98	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	3,98
3	3	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	509,6	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	509,6
4	4	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	458,64	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	509,6.0,9
5	5	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м^3 грунта	50,96	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	509,6.0,1
6	6	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м^3	458,64	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	509,6.0,9

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
7	7	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$	3,98	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	3,98
8	9	Работа на отвале 1 группы грунтов	$м^3$	127,4	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(2548.0,5.0,5-509,6)
РАЗДЕЛ 2.Водопровод поливочный В10						
9	10	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	127,4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	2548.0,5.0,1
10	11	Трубопроводы из полимерных труб , диаметр до 90 мм. Укладка	км трубопровода	2,548	Е11-220501-0201 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(57+2491).0,001
11	24	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	206	Ц13-120701-0501 1312-0701-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	70+118+18
12	26	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	Ц13-121305-0302 1312-1305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	11
13	29	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	1	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	1
14	31	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	1
15	33	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	11	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	11
16	36	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	590	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	590
17	39	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	590	Ц13-080502-0901 1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	590
РАЗДЕЛ 3.Обвязка поливочного резервуара						

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
18	41	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	1
19	43	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	16.0,001
20	45	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	16.0,001
21	47	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	1
22	54	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	4
23	55	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	4	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	4
24	57	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм /Гильза/. Прокладка	м трубопровода	0,5	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	0,5
25	58	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка	шт.	2	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	1+1
РАЗДЕЛ 4.Канализация производственная напорная К3Н						
26	60	Насосы дренажные, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	2
27	62	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	2
28	64	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	2+2
29	67	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	16.0,001

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
30	69	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	4
31	70	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	4	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	4
32	72	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм /Гильза/. Прокладка	м трубопровода	0,5	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	0,5

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 06-01-01

на Водопровод поливочный НВ

(наименование работ и затрат)

Составлена В текущих ценах 2022г. Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земляные работы			643088				643088	152	220671		5,21
2	Водопровод поливочный В10			7544100	1507895			9051995	532	901507		73,39
3	Обвязка поливочного резервуара			218667	95330	1949889		2263886	41	78146		18,35
4	Канализация производственная напорная К3Н			253544		122056		375600	41	75603		3,05
Всего по смете:				**8659399**	**1603225**	**2071945**		**12334569**	**766**	**1275927**		**100,00**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1220240

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1220240'А0Ж5К9В1'Ц7Н2ХМШ2В1+''06.04'''''*
2	Ю''Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева'7-2021'06-01'Водопровод поливочный НВ'РП'6'06-01-01'Водопровод поливочный НВ'7-21-НВ''В текущих ценах 2022г.*
3	(РС296021)(РС295614)(РС296026)(РС296315)(РС296299)*
4	Р Земляные работы *
5	L- длина траншей 2548м--------*
6	L-глубина траншей-0,5м---- в т.ч песчаная подготовка =0,1м---------- *
7	L-ширина траншеи -0,5м----------*
8	П2Земляные работы*
9	Х2548.0,5.0,5=Ф1*
10	L Засыпка*
11	Х509,6=Ф2*
12	L Объем лишнего грунта от трубопровода и песка- 132,6 $м^3$*
13	ХФ1-Ф2=Ф3*
14	Е11-010102-0332(РС100081)'Ф3-3,98''Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$'$м^3$*
15	Е11-010205-0208(П-1101184)'3,98''Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом'$м^3$*
16	Е11-010101-0338'Ф2''Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$'$м^3$ грунта*
17	Е11-010104-0401'Ф2.0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'$м^3$ грунта*
18	Е11-010205-0501'Ф2.0,1''Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1'$м^3$ грунта*
19	Е11-010201-0501'Ф2.0,9''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'$м^3$*
20	Е11-010102-0332(РС100081)'3,98''Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$'$м^3$*
21	С3412-101-0201'Ф3.1,65''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
22	Е11-010102-0601(РС100081)'Ф3''Работа на отвале 1 группы грунтов'$м^3$*
23	РВодопровод поливочный В10*
24	Е11-230101-0101'2548.0,5.0,1''Устройство песчаного основания под трубопроводы'$м^3$*
25	Е11-220501-0201(РС280161)'(57+2491).0,001''Трубопроводы из полимерных труб , диаметр до 90 мм. Укладка'км трубопровода*
26	С1241-201-0410'57.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм'м*
27	С1241-201-0408'2491.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм'м*
28	С1241-216-0201'206''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /седелка/'шт.*
29	С1261-301-1730'206:2''Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м'шт.*
30	С1241-208-4501'21''Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
31	С1241-208-0601'206''Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х1/2"'шт.*
32	С1241-210-0113'11''Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм'шт.*
33	С1241-213-0206'2''Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	С1241-213-0205'15''Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
35	С1241-209-0106'1''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм'шт.*
36	С1241-209-0304'11''Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50х63 мм'шт.*
37	С1241-209-0105'4''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
38	Ц13-120701-0501'70+118+18''Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования'шт.*
39	С1248-309-0101'70+118+18''Ороситель спринклерный водяной универсальный 'шт.*
40	Ц13-121305-0302'11''Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования'шт.*
41	СТпрайс ТОО "Студия ландшафтного дизайна "Metsler""(=13)'11'27950:1,12'Клапан электромагнитный с регулятором PGV201 B'шт*
42	R-238398#С1243-901-0107'Т''Бокс 'шт.*
43	С1243-901-0107'11''Бокс'шт.*
44	Ц13-110301-0101'1''Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах'шт.*
45	R-262732#С1245-602-0202'Т''Контроллер 'шт.*
46	С1245-602-0202'1''Пульт управления на 12 зон /Контроллер нар.установки/Hunter'шт.*
47	Ц13-110301-0101'1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
48	СТпрайс "Студия ландшафтного дизайна "Metsler""(=13)'1'13975:1,12'Датчик дождя "Rain Clic" Hunter'шт*
49	Ц13-080305-0110'11''Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
50	СТпрайс ТОО "7 дом""(=13)'11'2000:1,12'Водяная розетка 3/4'шт*
51	СТпрайс ТОО "Садовый центр""(=13)'11'1045:1,12'Ключ к водяной розетке 3/4'шт*
52	Ц13-080206-2002(РС295991)'590''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка'м*
53	С1241-201-0408'590.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм /кабелегон/'м*
54	СТпрайс ТОО "BC Industry"(=13)'11'3035:1,12'Соленоид 24В 'шт*
55	Ц13-080502-0901'590''Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах'м кабеля*
56	С1243-201-0603'590.0,001''Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х1,5-0,66'км*
57	РОбвязка поливочного резервуара*
58	Ц13-070401-0101(РС130728)'1''Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования'шт.*
59	511-801-0601'1''Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 5,0 $м^3$/ч, Н 10,0 м вод.ст.'шт.*
60	Е11-220301-0102(РС295990)'16.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
61	С1241-102-0160'16.1,004''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм'м*
62	Е11-220301-0101(РС295990)'16.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
63	С1241-102-0137'16.1,004''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм'м*
64	Е11-160601-0103(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
65	С1242-202-0307'1''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65'шт.*
66	С1241-114-0119'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм'шт.*
67	С1241-114-0112'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
68	С1241-407-0103'1''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х63 мм'шт.*
69	С1241-112-0130'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм'шт.*
70	С1241-112-0124'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*
71	Е11-130301-0406'4''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
72	Е11-130301-1406(РС287782РС149534)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'4''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза'м^2*
73	С1261-301-0219'6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
74	Е11-160401-0204'0,5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм /Гильза/. Прокладка'м трубопровода*
75	Ц13-110301-0101'1+1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка 'шт.*
76	R-262687#С1245-601-0703'Т''Датчики'шт.*
77	С1245-601-0703'1+1''Датчики'шт.*
78	РКанализация производственная напорная К3Н*
79	Е11-180501-0101'2''Насосы дренажные, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
80	511-304-0302'2''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, Н 8,4 м вод. ст.'шт.*
81	Е11-160601-0101'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
82	С1242-207-3702'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
83	Е11-160601-0102(РС296299)'2+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
84	С1242-207-3706'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
85	С1241-223-0201'2''Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
86	Е11-220301-0101(РС295990)'16.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
87	С1241-102-0137'16.1,004''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм'м*
88	Е11-130301-0406'4''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
89	Е11-130301-1406(РС287782РС149534)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'4''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза'м^2*
90	С1261-301-0219'6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
91	Е11-160401-0204'0,5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм /Гильза/. Прокладка'м трубопровода*
92	К'*

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Объект номер - 06-01

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 06-01-01

(локальная смета)

на Водопровод поливочный НВ

Наименование объекта - Водопровод поливочный НВ

Основание: 7-21-НВ

Составлен В текущих ценах 2022г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	007-0140 РСНБ РК 2022	20457	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	122,324	1840	225076,16
2	004-0125 РСНБ РК 2022	20229	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	140,34384	1413	198305,85
3	004-0138 РСНБ РК 2022	20242	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	100,064	1782	178314,05
4	004-0135 РСНБ РК 2022	20239	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	86,6298	1691	146490,99
5	004-0139 РСНБ РК 2022	20243	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	69,621552	1812	126154,25
6	001-0117 РСНБ РК 2022	20008	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	48,707568	1230	59910,31
7	001-0110 РСНБ РК 2022	20001	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	53,477424	1079	57702,14
8	007-0138 РСНБ РК 2022	20455	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	28,62	1782	51000,84
9	004-0137 РСНБ РК 2022	20241	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,8512	1752	48795,3
10	004-0145 РСНБ РК 2022	20249	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,1328	2018	26501,99
11	001-0128 РСНБ РК 2022	20019	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	15,268076	1487	22703,63
12	004-0142 РСНБ РК 2022	20246	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,9288	1911	15151,94

1	2		3	4	5	6	7
13	007-0142 РСНБ РК 2022	20459	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,12	1911	4051,32
14	001-0120 РСНБ РК 2022	20011	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,77086	1289	2282,64
15	004-0141 РСНБ РК 2022	20245	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,754	1876	1414,5
16	003-0135 РСНБ РК 2022	20168	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3544	1691	599,29
17	003-0147 РСНБ РК 2022	20180	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2456	2089	513,06
			ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**1164968**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	50,7368464	2187,17	(110970,32)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1164958**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	311-401-0104 РСНБ РК 2022	3101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	16,83988488	10392	175000,08
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,83988488	2629	44272,06
2	315-102-0102 РСНБ РК 2022	2474	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	13,002444	4044	52581,88
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,002444	1840	23924,5
3	314-503-0601 РСНБ РК 2022	2459	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,818216	6604	31819,5
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,818216	1840	8865,52
4	314-102-0101 РСНБ РК 2022	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,447172	6390	22027,43
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,447172	2629	9062,62
5	311-101-0101 РСНБ РК 2022	3092	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3,42273859	6228	21316,82
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,42273859	1840	6297,84
6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,8589044	3990	15397,03
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,8589044	1840	7100,38
7	311-101-0102 РСНБ РК 2022	3093	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,34564976	9042	12167,37
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,34564976	2629	3537,71
8	331-101-0103 РСНБ РК 2022	2512	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	2,43906	4856	11844,08
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,43906	1840	4487,87

1	2		3	4	5	6	7
9	314-504-1707 РСНБ РК 2022	1215	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	19,57502	396	7751,71
10	315-201-0401 РСНБ РК 2022	126	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,5368896	6822	3662,66
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5368896	2199	1180,62
11	314-102-0302 РСНБ РК 2022	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,55173	6612	3648,04
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55173	2629	1450,5
12	324-203-1001 РСНБ РК 2022	1598	Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО"	маш.-ч	21,20106	113	2395,72
13	315-101-0101 РСНБ РК 2022	2349	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,3454272	2445	844,57
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3454272	1840	635,59
14	315-103-0501 РСНБ РК 2022	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,695472	96	738,77
15	343-402-0101 РСНБ РК 2022	2479	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	52,009776	13	676,13
16	311-101-1302 РСНБ РК 2022	270	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0456192	9872	450,35
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0456192	2629	119,93
17	314-501-0104 РСНБ РК 2022	1039	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	19,57502	21	411,08
18	323-303-0105 РСНБ РК 2022	358	Вагонетки шахтные, вместимость до 3,3 $м^3$	маш.-ч	2,1889	62	135,71
19	343-202-0101 РСНБ РК 2022	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,5730464	32	114,34
20	314-101-0103 РСНБ РК 2022	698	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,013208	8087	106,81
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013208	1840	24,3
21	343-302-0101 РСНБ РК 2022	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,50416	13	84,55
22	315-202-0501 РСНБ РК 2022	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,977968	79	77,26
23	314-502-0304 РСНБ РК 2022	1198	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,6678	77	51,42
24	332-101-0101 РСНБ РК 2022	162	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,00963144	4189	40,35
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00963144	1840	17,72
25	314-502-0303 РСНБ РК 2022	1197	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,795424	46	36,59
26	313-402-0101 РСНБ РК 2022	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,201344	166	33,42
27	315-202-0301 РСНБ РК 2022	2015	Установки для аргонодуговой сварки	маш.-ч	0,284504	88	25,04

1	2		3	4	5	6	7
28	324-105-0401 РСНБ РК 2022	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,41472	49	20,32
29	315-103-0701 РСНБ РК 2022	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,067392	13	0,88
30	314-502-0301 РСНБ РК 2022	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002496	23	0,06
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**363460**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**110970**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	241-201-0408 РСНБ РК 2022	154336	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	2515,91	795	2000148,45
2	211-401-0101 РСНБ РК 2022	100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	140,14	13881	1945283,34
3	243-201-0603 РСНБ РК 2022	200357	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х1,5-0,66	км	0,59	2194414	1294704,26
4	241-201-0408 РСНБ РК 2022		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм /кабелегон/	м	595,9	795	473740,5
5	СТПРАЙС		Клапан электромагнитный с регулятором PGV201 B	шт	11	24955,36	274508,96
6	248-309-0101 РСНБ РК 2022		Ороситель спринклерный водяной универсальный	шт.	206	1158	238548
7	261-301-1730 РСНБ РК 2022	299797	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м	шт.	103	948	97644
8	241-201-0410 РСНБ РК 2022	154338	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	57,57	1259	72480,63
9	241-102-0137 РСНБ РК 2022	150566	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	32,128	1801	57862,53
10	241-102-0160 РСНБ РК 2022	150592	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	16,064	2864	46007,3
11	243-901-0107	238398	Бокс	шт.	11	3691	40601
12	241-208-0601 РСНБ РК 2022	164010	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х1/2"	шт.	206	173	35638
13	245-601-0703	262687	Датчики	шт.	2	16951	33902
14	СТПРАЙС		Соленоид 24В	шт	11	2709,82	29808,02
15	245-602-0202	262732	Контроллер	шт.	1	24616	24616
16	242-207-3706 РСНБ РК 2022	273427	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	11987	23974
17	261-107-0967 РСНБ РК 2022	147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00295	7763690	22902,89
18	241-209-0304 РСНБ РК 2022	274928	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50х63 мм	шт.	11	1846	20306
19	СТПРАЙС		Водяная розетка 3/4	шт	11	1785,71	19642,81

1	2		3	4	5	6	7
20	241-407-0103 РСНБ РК 2022		Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х63 мм	шт.	1	14228	14228
21	242-202-0307 РСНБ РК 2022	280589	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	13569	13569
22	241-216-0201 РСНБ РК 2022		Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /седелка/	шт.	206	65	13390
23	СТПРАЙС		Датчик дождя "Rain Clic" Hunter	шт	1	12477,68	12477,68
24	241-210-0113 РСНБ РК 2022	166980	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	11	1060	11660
25	СТПРАЙС		Ключ к водяной розетке 3/4	шт	11	933,04	10263,44
26	214-302-0201 РСНБ РК 2022	129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00472	2148245	10139,72
27	261-301-0219 РСНБ РК 2022	187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	708	8496
28	261-404-0477 РСНБ РК 2022	242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11,8	609	7186,2
29	214-209-0210 РСНБ РК 2022	127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	14,75	483	7124,25
30	241-213-0205 РСНБ РК 2022	168394	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	15	453	6795
31	241-116-0206 РСНБ РК 2022	158883	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2650	5300
32	212-401-0107 РСНБ РК 2022	102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,1239	37807	4684,29
33	241-116-0207 РСНБ РК 2022	158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226	4452
34	241-223-0201 РСНБ РК 2022	250927	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	2077	4154
35	261-305-0107 РСНБ РК 2022	278605	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	4106	4106
36	241-209-0105 РСНБ РК 2022	165257	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	1014	4056
37	242-207-3702 РСНБ РК 2022	273423	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1722	3444
38	261-404-0449 РСНБ РК 2022	242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	188,8	16	3020,8
39	241-208-4501 РСНБ РК 2022	182118	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	21	119	2499
40	261-107-0673 РСНБ РК 2022	147560	Профиль монтажный	шт.	2,95	708	2088,6
41	236-202-1014 РСНБ РК 2022	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,12	474	1952,88
42	241-112-0130 РСНБ РК 2022	158070	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	807	1614

1	2		3	4	5	6	7
43	241-114-0119 РСНБ РК 2022	158600	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	799	1598
44	217-101-0105 РСНБ РК 2022	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00867	165506	1434,94
45	261-107-0832 РСНБ РК 2022	147790	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	8,4084	167	1404,2
46	236-201-0101 РСНБ РК 2022	249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,95	461	1359,95
47	261-107-0212 РСНБ РК 2022	145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0044	308830	1358,85
48	261-404-0564 РСНБ РК 2022	242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,9	208	1227,2
49	241-112-0124 РСНБ РК 2022	158059	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	600	1200
50	236-104-0101 РСНБ РК 2022	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,06	579	1192,74
51	241-114-0112 РСНБ РК 2022	158590	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	585	1170
52	241-703-0401 РСНБ РК 2022	280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,968	1191	1152,89
53	261-107-0570 РСНБ РК 2022	147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	327064	1144,72
54	241-209-0106 РСНБ РК 2022	165258	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1064	1064
55	241-213-0206 РСНБ РК 2022	168395	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	523	1046
56	261-107-0201 РСНБ РК 2022	144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00254	408199	1036,83
57	214-208-0103 РСНБ РК 2022	279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00154	578162	890,37
58	236-203-0110 РСНБ РК 2022	149534	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	т	0,00144	611383	880,39
59	261-107-0431 РСНБ РК 2022	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,06	423	871,38
60	212-401-0102 РСНБ РК 2022	102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,028	30574	856,07
61	215-202-0503 РСНБ РК 2022	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00864	93036	803,83
62	261-105-0646 РСНБ РК 2022	295787	Клей марки БМК-5к	кг	2,36	310	731,6
63	261-107-0432 РСНБ РК 2022	147047	Ветошь	кг	5,096	119	606,42

1	2		3	4	5	6	7
64	261-301-0303 РСНБ РК 2022	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,014	41747	584,46
65	261-107-0571 РСНБ РК 2022	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00195	272284	530,95
66	261-107-0501 РСНБ РК 2022	147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,177	2313	409,4
67	217-605-0101 РСНБ РК 2022	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,4067	289	406,54
68	261-201-0351 РСНБ РК 2022	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,297	1293	384,02
69	236-101-0107 РСНБ РК 2022	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00072	467116	336,32
70	261-107-0567 РСНБ РК 2022	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00112	278998	312,48
71	261-404-0574 РСНБ РК 2022	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,49088	501	245,93
72	217-101-0107 РСНБ РК 2022	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003003	813201	244,2
73	261-107-0906 РСНБ РК 2022	146659	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	0,143	1387	198,34
74	261-107-0961 РСНБ РК 2022	287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,118	1438	169,68
75	236-104-0102 РСНБ РК 2022	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000224	525811	117,78
76	217-101-0101 РСНБ РК 2022	286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,14	783	109,62
77	217-603-0103 РСНБ РК 2022	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,3670756	298	109,39
78	261-107-0741 РСНБ РК 2022	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,14	589	82,46
79	261-107-0397 РСНБ РК 2022	146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00012	380806	45,7
80	217-604-0101 РСНБ РК 2022	244589	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	23	43,7
81	217-605-0104 РСНБ РК 2022	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	149	35,76
82	217-605-0108 РСНБ РК 2022	146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0061	5570	33,98
83	214-209-0517 РСНБ РК 2022	127976	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,0264	869	22,94
84	212-401-0104 РСНБ РК 2022	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00021	35704	7,5
85	214-209-0507 РСНБ РК 2022	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,005	962	4,81
86	217-302-0105 РСНБ РК 2022	274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,00264	740	1,95

1	2		3	4	5	6	7
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**6936488**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	511-801-0601 РСНБ РК 2022	511-801-0601	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 5,0 $м^3$/ч, Н 10,0 м вод.ст.	шт.	1	1949889	1949889
2	511-304-0302 РСНБ РК 2022	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	2	61028	122056
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**2071945**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0201 РСНБ РК 2022		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	210,21	153	32162,13
			ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**32162**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**10569013**
			Накладные расходы	**тенге**			**1005357**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**11574370**
			Сметная прибыль	**тенге**			**760194**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**12334564**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Объект номер - 06-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 06-01-01

на Водопровод поливочный НВ

Наименование объекта - Водопровод поливочный НВ

Основание: 7-21-НВ

Составлен В текущих ценах 2022г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	122,324	1840 / --	- / --	- / -	225076
2	20229Т	004-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	140,34384	1413 / --	- / --	- / -	198306
3	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	100,064	1782 / --	- / --	- / -	178314
4	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	86,6298	1691 / --	- / --	- / -	146491
5	20243Т	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	69,621552	1812 / --	- / --	- / -	126154
6	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	48,707568	1230 / --	- / --	- / -	59910
7	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	53,477424	1079 / --	- / --	- / -	57702
8	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	28,62	1782 / --	- / --	- / -	51001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	20241Т	004-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,8512	1752 --	- --	- -	48795
10	20249Т	004-0145 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,1328	2018 --	- --	- -	26502
11	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	15,268076	1487 --	- --	- -	22704
12	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,9288	1911 --	- --	- -	15152
13	20459Т	007-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,12	1911 --	- --	- -	4051
14	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,77086	1289 --	- --	- -	2283
15	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,754	1876 --	- --	- -	1414
16	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3544	1691 --	- --	- -	599
17	20180Т	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2456	2089 --	- --	- -	513
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**1164968**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**719,2139**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
18	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	50,7368464	2187,17 --	- --	- -	(110970)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1164958**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
19	3101С	311-401-0104 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	16,83988488	10392 --	- --	2629 44272,06	175000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	13,002444	4044 --	- --	1840 23924,5	52582
21	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,818216	6604 --	- --	1840 8865,52	31820
22	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,447172	6390 --	- --	2629 9062,62	22027
23	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3,42273859	6228 --	- --	1840 6297,84	21317
24	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,8589044	3990 --	- --	1840 7100,38	15397
25	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,34564976	9042 --	- --	2629 3537,71	12167
26	2512С	331-101-0103 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	2,43906	4856 --	- --	1840 4487,87	11844
27	1215С	314-504-1707 РСНБ РК 2022	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	19,57502	396 --	- --	- -	7752
28	126С	315-201-0401 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,5368896	6822 --	- --	2199 1180,62	3663
29	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,55173	6612 --	- --	2629 1450,5	3648
30	1598С	324-203-1001 РСНБ РК 2022	Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО"	маш.-ч	21,20106	113 --	- --	- -	2396
31	2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,3454272	2445 --	- --	1840 635,59	845
32	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,695472	96 --	- --	- -	739
33	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	52,009776	13 --	- --	- -	676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	270С	311-101-1302 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0456192	9872 --	- --	2629 119,93	450
35	1039С	314-501-0104 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	19,57502	21 --	- --	- -	411
36	358С	323-303-0105 РСНБ РК 2022	Вагонетки шахтные, вместимость до 3,3 $м^3$	маш.-ч	2,1889	62 --	- --	- -	136
37	1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,5730464	32 --	- --	- -	114
38	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,013208	8087 --	- --	1840 24,3	107
39	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,50416	13 --	- --	- -	85
40	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,977968	79 --	- --	- -	77
41	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,6678	77 --	- --	- -	51
42	162С	332-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,00963144	4189 --	- --	1840 17,72	40
43	1197С	314-502-0303 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,795424	46 --	- --	- -	37
44	2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,201344	166 --	- --	- -	33
45	2015С	315-202-0301 РСНБ РК 2022	Установки для аргонодуговой сварки	маш.-ч	0,284504	88 --	- --	- -	25
46	2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,41472	49 --	- --	- -	20
47	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,067392	13 --	- --	- -	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002496	23 --	- --	- -	0,06
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**110977**	**363460**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
49	154336С	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	2515,91	795 --	777 --	- -	2000148
50	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	140,14	13881 --	- --	- -	1945283
51	200357С	243-201-0603 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х1,5-0,66	км	0,59	2194414 --	2150004 --	- -	1294704
52		241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм /кабелегон/	м	595,9	795 --	777 --	- -	473740
53		СТПРАЙС	Клапан электромагнитный с регулятором PGV201 B	шт	11	24955,36 --	- --	- -	274509
54		248-309-0101 РСНБ РК 2022	Ороситель спринклерный водяной универсальный	шт.	206	1158 --	1135 --	- -	238548
55	299797С	261-301-1730 РСНБ РК 2022	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м	шт.	103	948 --	929 --	- -	97644
56	154338С	241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	57,57	1259 --	1231 --	- -	72481
57	150566С	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	32,128	1801 --	1758 --	- -	57863
58	150592С	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	16,064	2864 --	2795 --	- -	46007
59	238398С	243-901-0107	Бокс	шт.	11	3691 --	3610 --	- -	40601
60	164010С	241-208-0601 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х1/2"	шт.	206	173 --	170 --	- -	35638
61	262687С	245-601-0703	Датчики	шт.	2	16951	16618	-	33902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
62		СТПРАЙС	Соленоид 24В	шт	11	2709,82	-	-	29808
						--	--	-	
63	262732С	245-602-0202	Контроллер	шт.	1	24616	24133	-	24616
						--	--	-	
64	273427С	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	11987	11748	-	23974
						--	--	-	
65	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00295	7763690	7609570	-	22903
						--	--	-	
66	274928С	241-209-0304 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50х63 мм	шт.	11	1846	1809	-	20306
						--	--	-	
67		СТПРАЙС	Водяная розетка 3/4	шт	11	1785,71	-	-	19643
						--	--	-	
68		241-407-0103 РСНБ РК 2022	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х63 мм	шт.	1	14228	13933	-	14228
						--	--	-	
69	280589С	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	13569	13293	-	13569
						--	--	-	
70		241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /седелка/	шт.	206	65	63	-	13390
						--	--	-	
71		СТПРАЙС	Датчик дождя "Rain Clic" Hunter	шт	1	12477,68	-	-	12478
						--	--	-	
72	166980С	241-210-0113 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	11	1060	1039	-	11660
						--	--	-	
73		СТПРАЙС	Ключ к водяной розетке 3/4	шт	11	933,04	-	-	10263
						--	--	-	
74	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00472	2148245	2104232	-	10140
						--	--	-	
75	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	708	692	-	8496
						--	--	-	
76	242739С	261-404-0477 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11,8	609	596	-	7186
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	14,75	483 --	472 --	- -	7124
78	168394С	241-213-0205 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	15	453 --	444 --	- -	6795
79	158883С	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2650 --	2595 --	- -	5300
80	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,1239	37807 --	29937 --	- -	4684
81	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226 --	2179 --	- -	4452
82	250927С	241-223-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	2077 --	2034 --	- -	4154
83	278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	4106 --	4012 --	- -	4106
84	165257С	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	1014 --	993 --	- -	4056
85	273423С	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1722 --	1688 --	- -	3444
86	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	188,8	16 --	16 --	- -	3021
87	182118С	241-208-4501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	21	119 --	117 --	- -	2499
88	147560С	261-107-0673 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	шт.	2,95	708 --	688 --	- -	2089
89	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,12	474 --	462 --	- -	1953
90	158070С	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	807 --	790 --	- -	1614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	158600С	241-114-0119 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	799 --	782 --	- -	1598
92	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00867	165506 --	160371 --	- -	1435
93	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2022	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	8,4084	167 --	163 --	- -	1404
94	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,95	461 --	449 --	- -	1360
95	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0044	308830 --	300884 --	- -	1359
96	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,9	208 --	204 --	- -	1227
97	158059С	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	600 --	588 --	- -	1200
98	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,06	579 --	565 --	- -	1193
99	158590С	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	585 --	572 --	- -	1170
100	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,968	1191 --	1165 --	- -	1153
101	147340С	261-107-0570 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	327064 --	318421 --	- -	1145
102	165258С	241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1064 --	1042 --	- -	1064
103	168395С	241-213-0206 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	523 --	513 --	- -	1046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00254	408199 --	398305 --	- -	1037
105	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00154	578162 --	564935 --	- -	890
106	149534С	236-203-0110 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	т	0,00144	611383 --	595489 --	- -	880
107	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,06	423 --	412 --	- -	871
108	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,028	30574 --	22847 --	- -	856
109	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00864	93036 --	90402 --	- -	804
110	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	2,36	310 --	301 --	- -	732
111	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	5,096	119 --	115 --	- -	606
112	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,014	41747 --	40909 --	- -	584
113	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00195	272284 --	264715 --	- -	531
114	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,177	2313 --	2263 --	- -	409
115	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,4067	289 --	260 --	- -	407
116	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,297	1293 --	1264 --	- -	384
117	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00072	467116 --	454857 --	- -	336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00112	278998 --	271298 --	- -	312
119	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,49088	501 --	490 --	- -	246
120	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003003	813201 --	795366 --	- -	244
121	146659С	261-107-0906 РСНБ РК 2022	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	0,143	1387 --	1323 --	- -	198
122	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,118	1438 --	1410 --	- -	170
123	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000224	525811 --	512401 --	- -	118
124	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,14	783 --	765 --	- -	110
125	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,3670756	298 --	298 --	- -	109
126	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,14	589 --	575 --	- -	82
127	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00012	380806 --	371086 --	- -	46
128	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2022	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	23 --	23 --	- -	44
129	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	149 --	142 --	- -	36
130	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0061	5570 --	5458 --	- -	34
131	127976С	214-209-0517 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,0264	869 --	850 --	- -	23
132	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00021	35704 --	27876 --	- -	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,005	962 --	941 --	- -	5
134	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,00264	740 --	723 --	- -	2
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**6936488**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
135	511-801-0601	511-801-0601 РСНБ РК 2022	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 5,0 $м^3$/ч, Н 10,0 м вод.ст.	шт.	1	1949889 --	1926567 --	- -	1949889
136	511-304-0302	511-304-0302 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	2	61028 --	60286 --	- -	122056
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**2071945**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
137		412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	210,21	153 --	- --	153 32162	32162
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**32162**	**32162**

Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

Сводка стоимости затрат труда № 06-01-01

на Водопровод поливочный НВ, Водопровод поливочный НВ
(наименование работ, наименование объекта)

Основание: 7-21-НВ

Сметная стоимость	12334,569	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	766	чел.-ч
Сметная заработная плата	1275,927	тыс.тенг

Составлен В текущих ценах 2022г. Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование трудовых ресурсов	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СВОДКЕ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ ТРУДА, СОСТАВЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА № 06-01-01				

Форма 4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
Шифр стройки 7-2021
Наименование объекта - Благоустройство ГП
Шифр объекта 07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство ГП
(наименование работ и зат рат)

Основание: 7-21-ГП

Сметная стоимость	314209,625	тыс.тенге
Сметная заработная плата	38407,504	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	24,680	тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /выемка/	$м^3$	5539,9		77,35	77,35	428511	428512	--	91131	561192
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,85	--	126587		41549	
2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (20 м) /насыпь/	$м^3$	6869,05		54,21	54,21	372371	372371	--	79200	487702
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,02	--	110042		36131	
3	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=3	Добавлять на каждые последующие 5 м	$м^3$	6869,05		80,31	80,31	551653	551654	--	117392	722555
		НР - 72%; СП - 8%				--	23,73	--	163003		53510	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	6869,05		241,97	116,12	1662104	797634	--	880406	2745903
		НР - 72%; СП - 8%				125,85	52,16	864470	358290		203393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3 /недостающий грунт/	м^3	1329,15	327,58	313,40	435403	416555	--	91858	569448
		НР - 72%; СП - 8%			14,18	81,80	18847	108724		42187	
6	С3412-101-0201 412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км /недостающий грунт/	т·км	2193,098	153,00	--	335544	--		--	362388
		СП - 8%			--	--	--	--		26844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3785586	2566726	--	1259987	5449188
							883317	866646	--	403614	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3785586				
	Всего заработная плата		Тенге					1749963			
	Транспортные расходы		Тенге				335544				
		Накладные расходы	Тенге				1259987				
		Сметная прибыль	Тенге				403614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5449187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1270
		Сметная заработная плата	Тенге					1749963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5449187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1270
		Сметная заработная плата	Тенге					1749963			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие									
		Покрытия асфальтобетонные,тип 1									
7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	791,1	1607,79	1391,82	1271923	1101069	3165	474328	1885951
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	343,20	167689	271506		139700	
8	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	870,21	13881,00	--	12079385	--	12079385	--	13045736
		СП - 8%			--	--	--	--		966351	
9	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	791,1	2469,55	2140,16	1953661	1693080	4431	730494	2898891
		НР - 108%; СП - 8%			323,79	531,20	256150	420232		214736	
10	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м^3	996,786	12170,00	--	12130886	--	12130886	--	13101357
		СП - 8%			--	--	--	--		970471	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	5274		2803,93	231,98	14787927	1223463	13387996	396341	16399029
		НР - 108%; СП - 8%				33,46	36,12	176468	190497		1214760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	**102750 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**0,0959**	**505,7766**	**26447,00**				**13376274**		
12	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия	5274		620,06	0,04	3270196	211	3238868	33595	3568072
		НР - 108%; СП - 8%				5,90	--	31117	--		264280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	**102750 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**0,0232**	**122,3568**	**26447,00**				**3235970**		
13	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство /5 см/	м^2 покрытия	5274		2950,07	243,18	15558669	1282532	14099669	391331	17225991
		НР - 108%; СП - 8%				33,46	35,24	176468	185856		1275992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	**102736 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0,0976**	**514,7424**	**27369,00**				**14087985**		
14	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	5274		668,83	0,05	3527409	264	3496028	33595	3845906
		НР - 108%; СП - 8%				5,90	--	31117	--		284901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	**102736 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0,0242**	**127,6308**	**27369,00**				**3493127**		
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1062		3272,54	43,82	3475437	46537	2218422	1328084	5187806
		НР - 108%; СП - 8%				1139,81	18,11	1210478	19233		384285	
16	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 (БР 100.20.8)	м^3	16,992		76062,00	--	1292446	--	1292446	--	1395842
		СП - 8%				--	--	--	--		103396	
		Покрытия из тротуарной плитки,тип 2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня .Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	935,56	2469,55	2140,16	2310412	2002248	5239	863887	3428247
		НР - 108%; СП - 8%			323,79	531,20	302925	496969		253948	
18	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	$м^3$	1178,806	12201,00	--	14382612	--	14382612	--	15533221
		СП - 8%			--	--	--	--		1150609	
19	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материа ла основания в плотном теле	374,224	1607,79	1391,82	601674	520853	1497	224377	892135
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	343,20	79324	128434		66084	
20	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	$м^3$	411,646	13881,00	--	5714058	--	5714058	--	6171183
		СП - 8%			--	--	--	--		457125	
21	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из тротуарной плитки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	4677,8	1893,68	194,37	8858256	909224	288573	7438918	17600971
		НР - 94%; СП - 8%			1637,62	54,15	7660459	253303		1303796	
22	С1255-102-0215 255-102-0215 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017/ для г.Нур-Султан/	$м^2$	4677,8	6705,00	--	31364649	--	31364649	--	33873821
		СП - 8%			--	--	--	--		2509172	
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1587	3272,54	43,82	5193521	69543	3315100	1984623	7752400
		НР - 108%; СП - 8%			1139,81	18,11	1808878	28741		574256	
24	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 (БР 100.20.8)	$м^3$	25,392	76062,00	--	1931366	--	1931366	--	2085875
		СП - 8%			--	--	--	--		154509	
		Устройство резинового покрытия,тип 3									
25	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающи е и выравнивающие из щебня .Устройство	м 3 материала основания в плотном теле	104,97	2469,55	2140,16	259229	224653	588	96928	384650
		НР - 108%; СП - 8%			323,79	531,20	33988	55760		28493	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	$м^3$	132,262		12201,00	--	1613729	--	1613729	--	1742827
		СП - 8%				--	--	--	--		129098	
27	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	699,8		2950,07	243,18	2064459	170177	1870867	51925	2285694
		НР - 108%; СП - 8%				33,46	35,24	23415	24661		169310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	**102736 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0,0976**	**68,30048**	**27369,00**				**1869316**		
28	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	$м^2$ покрытия	699,8		14480,48	31,90	10133440	22324	9427754	747190	11751084
		НР - 108%; СП - 8%				976,51	12,12	683362	8482		870453	
29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	95		3272,54	43,82	310891	4162	198447	118802	464069
		НР - 108%; СП - 8%				1139,81	18,11	108282	1720		34376	
30	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 (БР 100.20.8)	$м^3$	1,52		76062,00	--	115614	--	115614	--	124863
		СП - 8%				--	--	--	--		9249	
		Покрытия асфальтобетонные для мусоросборников,тип 4										
31	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающи е и выравнивающие из щебня .Устройство	м 3 материала основания в плотном теле	0,45		2469,55	2140,16	1111	963	2	416	1649
		НР - 108%; СП - 8%				323,79	531,20	146	239		122	
32	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	$м^3$	0,567		12201,00	--	6918	--	6918	--	7471
		СП - 8%				--	--	--	--		553	
33	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство /6 см/	$м^2$ покрытия	4,5		2950,07	243,18	13275	1095	12029	334	14698
		НР - 108%; СП - 8%				33,46	35,24	151	159		1089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	0,4392	27369,00				12020		
34	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	4,5		1337,65	0,09	6019	--	5966	57	6562
		НР - 108%; СП - 8%				11,79	--	53	--		486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0484	0,2178	27369,00				5961		
		Асфальтобетонная отмостка,тип 5										
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/	$м^3$	5,475		41303,19	1585,49	226135	8681	207165	11158	256277
		НР - 91%; СП - 8%				1879,36	360,28	10289	1973		18983	
36	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	36,5		2419,23	4,38	88302	160	78197	10802	107032
		НР - 108%; СП - 8%				272,47	1,56	9945	57		7928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0714	2,6061	27369,00				71326		
		Тактильные покрытия										
37	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из тактильной плитки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	10,53		3752,73	269,33	39516	2836	15216	20890	65239
		НР - 94%; СП - 8%				2038,38	72,14	21464	760		4833	
38	С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	10,53		8659,00	--	91179	--	91179	--	98473
		СП - 8%				--	--	--	--		7294	
39	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8		7062,54	1148,33	56500	9186	4736	49401	114373
		НР - 108%; СП - 8%				5322,24	395,43	42578	3163		8472	
40	С1251-101-0212 251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	4		10396,00	--	41584	--	41584	--	44911
		СП - 8%				--	--	--	--		3327	
41	С1251-101-0226 251-101-0226 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	4		5247,00	--	20988	--	20988	--	22667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1679	
42	С1251-102-0710 251-102-0710 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	4	13430,00	--	53720	--	53720	--	58018
		СП - 8%			--	--	--	--		4298	
43	С1261-302-0260 261-302-0260 РСНБ РК 2022	Щитки	кг	8	161,00	--	1288	--	1288	--	1391
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
44	Е11-070101-0105 1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	4952,04	2820,65	19808	11283	--	15407	38033
		НР - 118%; СП - 8%			2131,39	1132,88	8526	4532		2817	
45	У87-020104-0102 8702-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Фундаменты из сборных железобетонных плит массой до 0,5 т. Ширина плиты 1,0 м, длина плиты 0,78 м, высота плиты 0,3 м /Ф-1/	плита	4	15927,00	1426,00	63708	5704	51484	10266	79892
		НР - 118%; СП - 8%			1630,00	545,00	6520	2180		5918	
46	Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$ разметки	28,8	1741,99	34,92	50169	1006	36154	14050	69356
		НР - 108%; СП - 8%			451,70	--	13009	--		5138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				154982069	9311254	132808015	15047199	183631663
							12862801	2098457	--	13602390	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				154982069				
	Материалы		Тенге				51967596				
	Всего заработная плата		Тенге					14961258			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80840422				
		Накладные расходы	Тенге				15047199				
		Сметная прибыль	Тенге				13602390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				183631658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8957
		Сметная заработная плата	Тенге					14961258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				183631658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8957
		Сметная заработная плата	Тенге					14961258			
		РАЗДЕЛ 3.МАФ									
47	У86-010302-0601 8601-0302-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 1	шт.	12	100773,00	--	1209276	--	1209276	--	1306018
		СП - 8%			--	--	--	--		96742	
48	У86-010302-0602 8601-0302-0602 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2	шт.	18	184451,00	--	3320118	--	3320118	--	3585727
		СП - 8%			--	--	--	--		265609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	У86-010303-0207 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	30	50127,00	--	1503810	--	1503810	--	1624115
		СП - 8%			--	--	--	--		120305	
50	У86-010113-0112 8601-0113-0112 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	1430413,00	1952,00	1430413	1952	1361478	61572	1611343
		НР - 91%; СП - 8%			66983,00	678,00	66983	678		119359	
51	У86-010101-0104 8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	401828,00	4725,00	401828	4725	383818	10321	445121
		НР - 69%; СП - 8%			13285,00	1673,00	13285	1673		32972	
52	У86-010201-0110 8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	548004,00	668,00	548004	668	526607	19089	612461
		НР - 91%; СП - 8%			20729,00	248,00	20729	248		45367	
53	У86-010104-0410 8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	667166,00	399,00	667166	399	650177	15202	736958
		НР - 91%; СП - 8%			16590,00	116,00	16590	116		54589	
54	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	276934,00	543,00	276934	543	248331	25671	326814
		НР - 91%; СП - 8%			28060,00	150,00	28060	150		24208	
55	У86-010109-0304 8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	1	190651,00	328,00	190651	328	173875	15070	222178
		НР - 91%; СП - 8%			16448,00	112,00	16448	112		16458	
56	У86-010104-0107 8601-0104-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"	комплект	1	147131,00	257,00	147131	257	134390	11437	171253
		НР - 91%; СП - 8%			12484,00	84,00	12484	84		12685	
57	У86-010106-0101 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	610448,00	631,00	610448	631	588376	19713	680574
		НР - 91%; СП - 8%			21441,00	222,00	21441	222		50413	
58	У86-010102-0106 8601-0102-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Машинка с горкой	комплект	1	765886,00	315,00	765886	315	757182	7719	835493
		НР - 91%; СП - 8%			8389,00	93,00	8389	93		61888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	У86-010104-0512 8601-0104-0512 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	157424,00	348,00	157424	348	149102	7351	177957
		НР - 91%; СП - 8%			7974,00	104,00	7974	104		13182	
60	У86-010104-0514 8601-0104-0514 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Утка"	комплект	1	192236,00	348,00	192236	348	183914	7351	215554
		НР - 91%; СП - 8%			7974,00	104,00	7974	104		15967	
61	У86-010104-0518 8601-0104-0518 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	158251,00	352,00	158251	352	149120	8085	179643
		НР - 91%; СП - 8%			8779,00	106,00	8779	106		13307	
62	У86-010201-0119 8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	1117385,00	11053,00	1117385	11053	1066225	40063	1250044
		НР - 91%; СП - 8%			40107,00	3918,00	40107	3918		92596	
63	У86-010204-0201 8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	1	358821,00	5612,00	358821	5612	324919	27483	417208
		НР - 91%; СП - 8%			28290,00	1911,00	28290	1911		30904	
64	У86-010216-0117 8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной	комплект	1	74960,00	190,00	74960	190	69879	4499	85816
		НР - 91%; СП - 8%			4891,00	53,00	4891	53		6357	
65	У86-010216-0101 8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	218389,00	2699,00	218389	2699	202880	12503	249364
		НР - 91%; СП - 8%			12810,00	930,00	12810	930		18471	
66	У86-010216-0106 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	260685,00	3683,00	260685	3683	243896	13118	295707
		НР - 91%; СП - 8%			13106,00	1309,00	13106	1309		21904	
67	У86-010216-0110 8601-0216-0110 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1	232376,00	2447,00	232376	2447	217097	12441	264402
		НР - 91%; СП - 8%			12832,00	839,00	12832	839		19585	
68	У86-010216-0112 8601-0216-0112 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"	комплект	1	170747,00	1324,00	170747	1324	159937	9032	194161
		НР - 91%; СП - 8%			9486,00	439,00	9486	439		14382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	У86-010106-0302 8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	6	298773,00	--	1792638	--	1792638	--	1936049
		СП - 8%			--	--	--	--		143411	
70	У86-010106-0303 8601-0106-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	4	283077,00	3742,00	1132308	14968	1051532	64672	1292738
		НР - 91%; СП - 8%			16452,00	1315,00	65808	5260		95758	
71	У86-010106-0201 8601-0106-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам): Беседка в виде юрты	комплект	3	1037226,00	971,00	3111678	2913	3031449	54093	3419033
		НР - 69%; СП - 8%			25772,00	360,00	77316	1080		253262	
72	У86-010307-0102 8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	292552,00	351,00	292552	351	287029	4806	321146
		НР - 91%; СП - 8%			5172,00	109,00	5172	109		23789	
73	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	3	141236,00	--	423708	--	423708	--	457605
		СП - 8%			--	--	--	--		33897	
74	У86-010306-0302 8601-0306-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня и крошки декоративных камней,с подразделением по типам (видам): Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Пирамида 2	комплект	17	207221,00	--	3522757	--	3522757	--	3804578
		СП - 8%			--	--	--	--		281821	
75	ПРайс лист ТОО "СВС Модуль"	Туалетный модуль автономный 6мх2,6х2,84 с ранспортировкой до объекта	компл	1	9590819,64	--	9590820	--		--	9590820
					--	--	--	--	9590820	--	
76	ПРайс лист ТОО "СВС Модуль"	Пункт полиции(3мх3мх2,84) с транспортировкой и с мебелью до объекта	компл	2	5628835,71	--	11257671	--		--	11257671
					--	--	--	--	11257671	--	
		Фундаменты под МАФы									
77	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,16	3897,94	--	8420	--	--	6062	15641
		НР - 72%; СП - 8%			3897,94	--	8420	--		1159	
78	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,16	46635,06	1357,49	100732	2933	83902	13709	123596
		НР - 91%; СП - 8%			6433,86	540,57	13897	1168		9155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,15	1323165,55	1940,11	198475	291	143943	49474	267785
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	54241	126		19836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,15	959622,00				143943		
80	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	54	1201,97	28,12	64906	1518	40985	21034	92815
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	22403	214		6875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				45509604	60848	24002350	541570	48067388
							597915	21046	20848491	2016213	
		Стоимость оборудования	Тенге				20848491				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				20848491				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24661113				
		Материалы	Тенге				23578642				
		Всего заработная плата	Тенге					618961			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				423708				
		Накладные расходы	Тенге				541570				
		Сметная прибыль	Тенге				2016213				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27218896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								394
		Сметная заработная плата	Тенге					618961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48067387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								394
		Сметная заработная плата	Тенге					618961			
		РАЗДЕЛ 4.Озеленение									
		Деревья лиственные и кустарники									
81	Е11-470102-0208 1147-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	яма	390	5312,96	540,00	2072054	210600	381981	1372032	3719613
		НР - 88%; СП - 8%			3793,52	204,24	1479473	79654		275527	
82	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	390	7686,21	1634,03	2997622	637272	68651	2207969	5622037
		НР - 88%; СП - 8%			5876,15	557,33	2291699	217359		416446	
83	Е11-470118-0106 1147-0118-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Уход	шт.	390	6068,51	956,32	2366719	372964	69865	1774863	4472910
		НР - 88%; СП - 8%			4933,05	238,46	1923890	92999		331328	
84	С1254-102-3102 254-102-3102 РСНБ РК 2022	Тополь Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	155	2080,00	--	322400	--	322400	--	348192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		25792	
85	С1254-101-0802 254-101-0802 РСНБ РК 2022	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	34	14573,00	--	495482	--	495482	--	535121
		СП - 8%			--	--	--	--		39639	
86	С1254-104-1104 254-104-1104 РСНБ РК 2022	Лох серебристый с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	30	14350,00	--	430500	--	430500	--	464940
		СП - 8%			--	--	--	--		34440	
87	С1254-104-1004 254-104-1004 РСНБ РК 2022	Акация с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	25	8786,00	--	219650	--	219650	--	237222
		СП - 8%			--	--	--	--		17572	
88	С1254-104-1004 254-104-1004 РСНБ РК 2022	Акация с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м /робиния/	шт.	27	8786,00	--	237222	--	237222	--	256200
		СП - 8%			--	--	--	--		18978	
89	С1254-104-0502 254-104-0502 РСНБ РК 2022	Снежноягодник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	54	13044,00	--	704376	--	704376	--	760726
		СП - 8%			--	--	--	--		56350	
90	прайс-лист ТОО "Arisha Eurasia Trade"	Кизильник	шт	65	1607,14	--	104464	--	104464	--	112821
		СП - 8%			--	--	--	--		8357	
		Живая изгородь									
91	Е11-470108-0103 1147-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	м траншеи	1102	495,61	54,31	546162	59849	--	453242	1079354
		НР - 88%; СП - 8%			441,30	26,07	486313	28729		79950	
92	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	1102	865,24	135,48	953494	149299	5554	735563	1824184
		НР - 88%; СП - 8%			724,72	33,78	798641	37226		135127	
93	Е11-470118-0301 1147-0118-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и с вьющимися растениями. Уход	м	1102	756,39	159,39	833542	175647	7406	610971	1560069
		НР - 88%; СП - 8%			590,28	39,74	650489	43793		115556	
94	прайс-лист "OLX"	Бирючина	шт	4408	44,64	--	196773	--	196773	--	212510
		СП - 8%			--	--	--	--		15737	
		Цветники									
95	Е11-470113-0102 1147-0113-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Цветники.Устройство корыта вручную глубиной 40 см	$м^2$	216	974,96	--	210591	--	--	185319	427582
		НР - 88%; СП - 8%			974,96	--	210591	--		31672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-470113-0104 1147-0113-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Вычитается позиция: Устройство цветников вручную,исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта	$м^2$	216	-567,00	--	-122472	--	--	-107775	-248668
		НР - 88%; СП - 8%			-567,00	--	-122472	--		-18420	
97	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Цветники.Подготовка почвы.С внесением растительной земли 20 см	$м^2$	216	1071,53	--	231450	--	85579	128367	388603
		НР - 88%; СП - 8%			675,33	--	145871	--		28786	
98	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт /4шт/ на $м^2$.Посадка	$м^2$	216	2941,27	654,28	635314	141324	25657	443146	1164736
		НР - 88%; СП - 8%			2168,21	163,15	468333	35240		86277	
99	Е11-470113-0302 1147-0113-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,1	Вычитается позиция: Цветники многолетние.Посадка.исключать на каждые 10 шт.высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301	$м^2$	216	-128,40	--	-27734	--	-1481	-23103	-54905
		НР - 88%; СП - 8%			-121,54	--	-26253	--		-4067	
100	Е11-470118-0401 1147-0118-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Цветники из многолетников.Уход	$м^2$	216	1662,00	430,34	358992	92953	3888	251089	658889
		НР - 88%; СП - 8%			1213,66	107,31	262151	23179		48807	
101	прайс-лист ТОО "Arisha Eurasia Trade"	Роза	шт	864	1071,43	--	925716	--	925716	--	999769
		СП - 8%			--	--	--	--		74053	
		Газоны									
102	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	374,674	1175,63	--	440478	--	--	317143	818232
		НР - 72%; СП - 8%			1175,63	--	440478	--		60611	
103	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	374,674	13881,00	--	5200850	--	5200850	--	5616918
		СП - 8%			--	--	--	--		416068	
104	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см /20 см/	$м^2$	7493,48	698,17	13,75	5231723	103035	2226688	2578656	8435186
		НР - 88%; СП - 8%			387,27	3,78	2902000	28325		624806	
105	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	7493,48	178,31	0,16	1336162	1199	742229	521621	2006379
		НР - 88%; СП - 8%			79,10	--	592734	--		148596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	$м^2$	7493,48	444,37	218,36	3329878	1636276	1051186	924396	4594628
		НР - 88%; СП - 8%			85,73	54,45	642416	408020		340354	
107	Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны обыкновенные. Уход**	$м^2$	7493,48	716,28	191,26	5367430	1433203	59948	3723810	9818557
		НР - 88%; СП - 8%			517,02	47,69	3874279	357364		727317	
108	Е11-470119-0603 1147-0119-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лунки или канавки. Прополка и рыхление**	$м^2$	1801	91,75	--	165242	--	--	145413	335509
		НР - 88%; СП - 8%			91,75	--	165242	--		24854	
109	С1261-501-0101 261-501-0101 РСНБ РК 2022	**Удобрения в мешках**	т	0,3	46258,00	--	13877	--	13877	--	14987
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				35777957	5013621	13578461	16242722	56182301
							17185875	1351888	--	4161623	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35777957				
	Материалы		Тенге				4727149				
	Всего заработная плата		Тенге					18537763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8851310				
		Накладные расходы	Тенге				16242722				
		Сметная прибыль	Тенге				4161623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56182302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12607
		Сметная заработная плата	Тенге					18537763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				56182302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12607
		Сметная заработная плата	Тенге					18537763			
		РАЗДЕЛ 5.Ограждения									
110	У86-010602-0602 8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м**	**секция**	230	60085,00	8730,00	13819550	2007900	10359200	2039629	17127914
		НР - 91%; СП - 8%			6315,00	3430,00	1452450	788900		1268735	
111	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	**секция**	31,5	76647,00	2615,00	2414381	82373	2139354	205671	2829657
		НР - 91%; СП - 8%			6116,00	1059,00	192654	33359		209604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	У86-010605-0201 8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**393781,00**	**5921,00**	**787562**	**11842**	**708504**	**65698**	**921521**
		НР - 91%; СП - 8%			**33608,00**	**2490,00**	**67216**	**4980**		**68261**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**17021493**	**2102115**	**13207058**	**2310998**	**20879092**
							1712320	**827239**	**--**	**1546600**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17021493**				
		Материалы	Тенге				**13207058**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2539559**			
		Накладные расходы	Тенге				**2310998**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1546600**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20879091**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1452**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2539559**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**20879091**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1452**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2539559**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**314209625**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**33242228**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**19054564**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5165276**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**183595885**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**335544**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**20848491**		
		- Накладные расходы	Тенге							**35402476**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**21730440**	

Форма 7

Наименование стройки Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Наименование объекта Благоустройство ГП

Объект номер - 07

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 07-01-01

по _____

Благоустройство ГП

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: 7-21-ГП

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	255-102-0215 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017/ для г.Нур-Султан/	$м^2$	4677,8	ОТП
2	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	713,93678	ОТП
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	1244,884	ОТП
4	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	628,1334	ОТП
5	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	$м^3$	1311,635	ОТП
6	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	$м^3$	996,786	ОТП
7	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	713,796	ОТП
8	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	$м^3$	411,646	ОТП
9	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	139,23056	ОТП

1	2	3	4	5	6
10	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 (БР 100.20.8)	$м^3$	43,904	ОТП
11	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	713,796	
12	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	299,7392	ОТП
13	С прайс-лист ТОО "Arisha Eurasia Trade"	Роза	шт	864	
14	254-104-0502 РСНБ РК 2022	Снежноягодник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	54	ОТП
15	254-101-0802 РСНБ РК 2022	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	34	ОТП
16	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	4,6648	ОТП
17	254-104-1104 РСНБ РК 2022	Лох серебристый с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	30	ОТП
18	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	3	
19	261-501-0105 РСНБ РК 2022	Перегной	$м^3$	94,41	
20	254-102-3102 РСНБ РК 2022	Тополь Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	155	ОТП
21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20,619258	ОТП
22	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,7877	ОТП
23	254-104-1004 РСНБ РК 2022	Акация с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м /робиния/	шт.	27	ОТП
24	254-104-1004 РСНБ РК 2022	Акация с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	25	ОТП
25	С прайс-лист "OLX"	Бирючина	шт	4408	
26	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	2428,553255	
27	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,15	ОТП
28	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	13,080846	
29	С прайс-лист ТОО "Arisha Eurasia Trade"	Кизильник	шт	65	

1	2	3	4	5	6
30	251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	10,53	ОТП
31	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,850682	ОТП
32	251-102-0710 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	4	ОТП
33	251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	4	ОТП
34	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	129,6	
35	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,17298444	ОТП
36	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	23,5872	
37	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,048986	ОТП
38	251-101-0226 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	4	ОТП
39	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	28,2392	ОТП
40	261-501-0101 РСНБ РК 2022	Удобрения в мешках	т	0,3	
41	261-107-0452 РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,01497	
42	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,0692	
43	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	14,0049	ОТП
44	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00384	ОТП
45	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	7,4304	ОТП
46	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00864	ОТП
47	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,014904	ОТП
48	261-302-0260 РСНБ РК 2022	Щитки	кг	8	
49	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001548	

1	2	3	4	5	6
50	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01296	
51	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,014904	
52	215-204-0504 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0054	ОТП
53	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00432	ОТП
54	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0004496	
55	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002704	ОТП
56	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001728	ОТП
57	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,864	
58	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00108	ОТП
		II. Оборудование			
1	Т ПРайс лист ТОО "СВС Модуль"	Пункт полиции(3мх3мх2,84) с транспортировкой и с мебелью до объекта	компл	2	
2	Т ПРайс лист ТОО "СВС Модуль"	Туалетный модуль автономный 6мх2,6х2,84 с ранспортировкой до объекта	компл	1	

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
Наименование объекта - Благоустройство ГП

Объект номер - 07

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 07-01-01

на Благоустройство ГП

Основание: 7-21-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	314209,625
Сметная заработная плата, тыс. тенге	38407,504
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	24,68

Составлена В текущих ценах 2022г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка					
1	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /выемка/**	**$м^3$**	**5539,9000**		**77,35**	**428511**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	68,6948	1842,75	126587
		Итого оплата труда:				**22,85**	**126587**
1. 2	3092 С (311-101-0101 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,01242	68,8056	6228,00	428521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01242	68,8056	1840,00	126602
		Итого эксплуатация машин:				**77,35**	**428512**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		16,45	91131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,50	41549
		Сметная стоимость:				**101,30**	**561192**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (20 м) /насыпь/**	$м^3$	6869,0500		54,21	372371
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	59,7607	1841,38	110042
		Итого оплата труда:				**16,02**	**110042**
2. 2	3092 С (311-101-0101 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,008705	59,7937	6228,00	372395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008705	59,7937	1840,00	110020
		Итого эксплуатация машин:				**54,21**	**372371**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,53	79200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,26	36131
		Сметная стоимость:				**71,00**	**487702**
3	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=3	**Добавлять на каждые последующие 5 м**	$м^3$	6869,0500		80,31	551653
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0129	88,6107	1839,54	163003
		Итого оплата труда:				**23,73**	**163003**
3. 2	3092 С (311-101-0101 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,012895	88,5778	6228,00	551662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012895	88,5778	1840,00	162983
		Итого эксплуатация машин:				**80,31**	**551654**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,09	117392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,79	53510
		Сметная стоимость:				**105,19**	**722555**
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	$м^3$	6869,0500		241,97	1662104

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 1	20001 Т (001-0110 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1166	800,9312	1079,00	864205
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	195,081	1836,62	358290
		Итого оплата труда:				**178,01**	**1222760**
4. 3	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,02835	194,7376	4044,00	787519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02835	194,7376	1840,00	358317
4. 4	2479 С (343-402-0101 РСНБ РК 2022)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1134	778,9503	13,00	10126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**116,12**	**797634**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		128,17	880406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,61	203393
		Сметная стоимость:				**399,75**	**2745903**
5	**Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ /недостающий грунт/**	**$м^3$**	**1329,1500**		**327,58**	**435403**
5. 1	20011 Т (001-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,011	14,6207	1289,00	18846
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0311	41,3366	2630,21	108724
		Итого оплата труда:				**95,98**	**127571**
5. 3	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,007366	9,79	9042,00	88521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007366	9,79	2629,00	25738
5. 4	3101 С (311-401-0104 РСНБ РК 2022)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,023749	31,5662	10392,00	328036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023749	31,5662	2629,00	82988
		Итого эксплуатация машин:				**313,40**	**416555**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		69,11	91858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,74	42187
		Сметная стоимость:				**428,43**	**569448**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С3412-101-0201 412-101-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км /недостающий грунт/**	**т·км**	**2193,0980**		**153,00**	**335544**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,24	26844
		Сметная стоимость:				**165,24**	**362388**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3785586**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3785586**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1749963**
	Транспортные расходы -		Тенге				**335544**
		Накладные расходы -	Тенге				**1259987**
		Сметная прибыль -	Тенге				**403614**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5449187**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1270**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1749963**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5449187**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1270**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1749963**
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие					
		Покрытия асфальтобетонные,тип 1					
7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**791,1000**		**1607,79**	**1271923**
7. 1	20298 Т (005-0123 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1555	123,016	1363,00	167671
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1466	115,9753	2341,07	271506
		Итого оплата труда:				**555,17**	**439195**
7. 3	626 С (321-101-0204 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,076464	60,4907	10755,00	650577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076464	60,4907	2629,00	159030

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4	2450 С (311-201-0201 РСНБ РК 2022)	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01674	13,243	12645,00	167458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01674	13,243	2629,00	34816
7. 5	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,046332	36,6532	6604,00	242058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,046332	36,6532	1840,00	67442
7. 6	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,00702	5,5535	7379,00	40979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00702	5,5535	1840,00	10218
		Итого эксплуатация машин:				**1391,82**	**1101069**
7. 7	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,05	39,555	80,00	3164
		Итого материалов:				**4,00**	**3165**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		599,58	474328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,59	139700
		Сметная стоимость:				**2383,96**	**1885951**
8	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**$м^3$**	**870,2100**		**13881,00**	**12079385**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1110,48	966351
		Сметная стоимость:				**14991,48**	**13045736**
9	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**791,1000**		**2469,55**	**1953661**
9. 1	20299 Т (005-0124 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,2333	184,5636	1388,00	256174
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,213	168,5043	2493,89	420232
		Итого оплата труда:				**854,99**	**676382**
9. 3	626 С (321-101-0204 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,131868	104,3208	10755,00	1121970

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,131868	104,3208	2629,00	274259
9. 4	2450 С (311-201-0201 РСНБ РК 2022)	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,019332	15,2935	12645,00	193387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019332	15,2935	2629,00	40207
9. 5	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,026568	21,0179	6604,00	138803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026568	21,0179	1840,00	38673
9. 6	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,009828	7,7749	7379,00	57371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009828	7,7749	1840,00	14306
9. 7	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,02538	20,0781	9042,00	181546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02538	20,0781	2629,00	52785
		Итого эксплуатация машин:				**2140,16**	**1693080**
9. 8	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,07	55,377	80,00	4430
		Итого материалов:				**5,60**	**4431**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		923,39	730494
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,44	214736
		Сметная стоимость:				**3664,38**	**2898891**
10	**С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3**	**$м^3$**	**996,7860**		**12170,00**	**12130886**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		973,60	970471
		Сметная стоимость:				**13143,60**	**13101357**
11	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**5274,0000**		**2803,93**	**14787927**
11. 1	20311 Т (005-0136 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0194	102,3156	1721,00	176085

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	77,5278	2457,14	190497
		Итого оплата труда:				**69,58**	**366965**
11. 3	1045 С (313-403-0401 РСНБ РК 2022)	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000108	0,5696	1153,00	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	1240 С (321-202-0201 РСНБ РК 2022)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000032	0,1709	120,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	2106 С (321-101-0302 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,002052	10,8222	15194,00	164433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002052	10,8222	2199,00	23798
11. 6	2107 С (321-101-0402 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,006156	32,4667	14754,00	479014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006156	32,4667	2629,00	85355
11. 7	2473 С (321-101-0201 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,002052	10,8222	9736,00	105365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002052	10,8222	2629,00	28452
11. 8	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,001296	6,8351	4044,00	27641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001296	6,8351	1840,00	12577
11. 9	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000864	4,5567	7379,00	33624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000864	4,5567	1840,00	8384
11.10	3006 С (314-503-0101 РСНБ РК 2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,000043	0,2278	5263,00	1199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000043	0,2278	2199,00	501
11.11	3462 С (321-209-0101 РСНБ РК 2022)	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002268	11,9614	34401,00	411485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002268	11,9614	2629,00	31447
		Итого эксплуатация машин:				**231,98**	**1223463**
11.12	102750 С (212-501-0402 РСНБ РК 2022)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0959	505,7766	26447,00	13376274

1	2	3	4	5	6	7	8
11.13	144655 С (216-201-0301 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,057	198041,00	11280
11.14	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,001	5,274	80,00	422
		Итого материалов:				**2538,49**	**13387996**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		75,15	396341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,33	1214760
		Сметная стоимость:				**3109,41**	**16399029**
12	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**$м^2$ покрытия**	**5274,0000**		**620,06**	**3270196**
12. 1	20318 Т (005-0143 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,003	15,822	1947,00	30805
		Итого оплата труда:				**5,90**	**31117**
12. 2	1240 С (321-202-0201 РСНБ РК 2022)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000367	1,9366	120,00	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**211**
12. 3	102750 С (212-501-0402 РСНБ РК 2022)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0232	122,3568	26447,00	3235970
12. 4	144655 С (216-201-0301 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,0148	198041,00	2925
		Итого материалов:				**614,12**	**3238868**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6,37	33595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,11	264280
		Сметная стоимость:				**676,54**	**3568072**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство /5 см/**	**м^2 покрытия**	**5274,0000**		**2950,07**	**15558669**
13. 1	20311 Т (005-0136 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0194	102,3156	1721,00	176085
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	77,5278	2397,28	185856
		Итого оплата труда:				**68,70**	**362324**
13. 3	1045 С (313-403-0401 РСНБ РК 2022)	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000108	0,5696	1153,00	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	1240 С (321-202-0201 РСНБ РК 2022)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000032	0,1709	120,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	2106 С (321-101-0302 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,004104	21,6445	15194,00	328866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004104	21,6445	2199,00	47596
13. 6	2107 С (321-101-0402 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,006156	32,4667	14754,00	479014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006156	32,4667	2629,00	85355
13. 7	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,001296	6,8351	4044,00	27641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001296	6,8351	1840,00	12577
13. 8	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000864	4,5567	7379,00	33624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000864	4,5567	1840,00	8384
13. 9	3006 С (314-503-0101 РСНБ РК 2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,000043	0,2278	5263,00	1199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000043	0,2278	2199,00	501

1	2	3	4	5	6	7	8
13.10	3462 С (321-209-0101 РСНБ РК 2022)	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002268	11,9614	34401,00	411485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002268	11,9614	2629,00	31447
		Итого эксплуатация машин:				**243,18**	**1282532**
13.11	102736 С (212-501-0203 РСНБ РК 2022)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	514,7424	27369,00	14087985
13.12	144655 С (216-201-0301 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,057	198041,00	11280
13.13	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,001	5,274	80,00	422
		Итого материалов:				**2673,43**	**14099669**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		74,20	391331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,94	1275992
		Сметная стоимость:				**3266,21**	**17225991**
14	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**5274,0000**		**668,83**	**3527409**
14. 1	20318 Т (005-0143 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,003	15,822	1947,00	30805
		Итого оплата труда:				**5,90**	**31117**
14. 2	1240 С (321-202-0201 РСНБ РК 2022)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000389	2,0505	120,00	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,05**	**264**
14. 3	102736 С (212-501-0203 РСНБ РК 2022)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0242	127,6308	27369,00	3493127
14. 4	144655 С (216-201-0301 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,0148	198041,00	2925

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**662,88**	**3496028**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6,37	33595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,02	284901
		Сметная стоимость:				**729,22**	**3845906**
15	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**1062,0000**		**3272,54**	**3475437**
15. 1	20304 Т (005-0129 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7538	800,5356	1512,00	1210410
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	7,434	2587,17	19233
		Итого оплата труда:				**1157,92**	**1229711**
15. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006588	6,9965	6390,00	44707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006588	6,9965	2629,00	18394
15. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000432	0,4588	3990,00	1831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000432	0,4588	1840,00	844
		Итого эксплуатация машин:				**43,82**	**46537**
15. 5	100533 С (212-101-0601 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05074	53,8859	37438,00	2017380
15. 6	102636 С (212-401-0104 РСНБ РК 2022)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0006	0,6372	35704,00	22751
15. 7	131571 С (215-201-0104 РСНБ РК 2022)	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0017	1,8054	94880,00	171296
15. 8	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	10,62	659,00	6999
		Итого материалов:				**2088,91**	**2218422**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1250,55	1328084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,85	384285

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4884,94**	**5187806**
16	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 (БР 100.20.8)**	**$м^3$**	**16,9920**		**76062,00**	**1292446**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6084,96	103396
		Сметная стоимость:				**82146,96**	**1395842**
		Покрытия из тротуарной плитки,тип 2					
17	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня .Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**935,5600**		**2469,55**	**2310412**
17. 1	20299 Т (005-0124 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,2333	218,2661	1388,00	302953
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,213	199,2743	2493,89	496969
		Итого оплата труда:				**854,99**	**799894**
17. 3	626 С (321-101-0204 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,131868	123,3704	10755,00	1326849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,131868	123,3704	2629,00	324341
17. 4	2450 С (311-201-0201 РСНБ РК 2022)	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,019332	18,0862	12645,00	228701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019332	18,0862	2629,00	47549
17. 5	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,026568	24,856	6604,00	164149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026568	24,856	1840,00	45735
17. 6	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,009828	9,1947	7379,00	67848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009828	9,1947	1840,00	16918
17. 7	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,02538	23,7445	9042,00	214698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02538	23,7445	2629,00	62424
		Итого эксплуатация машин:				**2140,16**	**2002248**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 8	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,07	65,4892	80,00	5239
		Итого материалов:				**5,60**	**5239**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		923,39	863887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,44	253948
		Сметная стоимость:				**3664,38**	**3428247**
18	**С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3**	**$м^3$**	**1178,8060**		**12201,00**	**14382612**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		976,08	1150609
		Сметная стоимость:				**13177,08**	**15533221**
19	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**374,2240**		**1607,79**	**601674**
19. 1	20298 Т (005-0123 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1555	58,1918	1363,00	79315
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1466	54,8612	2341,07	128434
		Итого оплата труда:				**555,17**	**207758**
19. 3	626 С (321-101-0204 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,076464	28,6147	10755,00	307751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076464	28,6147	2629,00	75228
19. 4	2450 С (311-201-0201 РСНБ РК 2022)	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01674	6,2645	12645,00	79215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01674	6,2645	2629,00	16469
19. 5	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,046332	17,3385	6604,00	114504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,046332	17,3385	1840,00	31903
19. 6	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,00702	2,6271	7379,00	19385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00702	2,6271	1840,00	4834

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1391,82**	**520853**
19. 7	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,05	18,7112	80,00	1497
		Итого материалов:				**4,00**	**1497**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		599,58	224377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,59	66084
		Сметная стоимость:				**2383,96**	**892135**
20	**С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2022**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**$м^3$**	**411,6460**		**13881,00**	**5714058**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1110,48	457125
		Сметная стоимость:				**14991,48**	**6171183**
21	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из тротуарной плитки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**$м^2$ покрытия**	**4677,8000**		**1893,68**	**8858256**
21. 1	20167 Т (003-0134 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9859	4611,843	1661,00	7660271
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	137,5273	1841,84	253303
		Итого оплата труда:				**1691,77**	**7913762**
21. 3	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,029432	137,677	6604,00	909219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029432	137,677	1840,00	253326
		Итого эксплуатация машин:				**194,37**	**909224**
21. 4	100328 С (211-401-0101 РСНБ РК 2022)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,0043	20,1145	13881,00	279210
21. 5	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,025	116,945	80,00	9356
		Итого материалов:				**61,69**	**288573**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1590,26	7438918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,72	1303796
		Сметная стоимость:				**3762,66**	**17600971**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С1255-102-0215 255-102-0215 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017/ для г.Нур-Султан/	$м^2$	4677,8000		6705,00	31364649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		536,40	2509172
		Сметная стоимость:				7241,40	33873821
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1587,0000		3272,54	5193521
23. 1	20304 Т (005-0129 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7538	1196,2806	1512,00	1808776
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	11,109	2587,18	28741
		Итого оплата труда:				1157,92	1837619
23. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006588	10,4552	6390,00	66808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006588	10,4552	2629,00	27487
23. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000432	0,6856	3990,00	2735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000432	0,6856	1840,00	1262
		Итого эксплуатация машин:				43,82	69543
23. 5	100533 С (212-101-0601 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05074	80,5244	37438,00	3014672
23. 6	102636 С (212-401-0104 РСНБ РК 2022)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0006	0,9522	35704,00	33997
23. 7	131571 С (215-201-0104 РСНБ РК 2022)	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0017	2,6979	94880,00	255977
23. 8	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	15,87	659,00	10458
		Итого материалов:				2088,91	3315100

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1250,55	1984623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,85	574256
		Сметная стоимость:				**4884,94**	**7752400**
24	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 (БР 100.20.8)**	**$м^3$**	**25,3920**		**76062,00**	**1931366**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6084,96	154509
		Сметная стоимость:				**82146,96**	**2085875**
		Устройство резинового покрытия,тип 3					
25	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающи е и выравнивающие из щебня .Устройство**	**м 3 материала основания в плотном теле**	**104,9700**		**2469,55**	**259229**
25. 1	20299 Т (005-0124 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,2333	24,4895	1388,00	33991
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,213	22,3586	2493,89	55760
		Итого оплата труда:				**854,99**	**89748**
25. 3	626 С (321-101-0204 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,131868	13,8422	10755,00	148873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,131868	13,8422	2629,00	36391
25. 4	2450 С (311-201-0201 РСНБ РК 2022)	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,019332	2,0293	12645,00	25660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019332	2,0293	2629,00	5335
25. 5	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,026568	2,7888	6604,00	18418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026568	2,7888	1840,00	5131
25. 6	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,009828	1,0316	7379,00	7613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009828	1,0316	1840,00	1898
25. 7	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,02538	2,6641	9042,00	24089

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02538	2,6641	2629,00	7004
		Итого эксплуатация машин:				**2140,16**	**224653**
25. 8	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,07	7,3479	80,00	588
		Итого материалов:				**5,60**	**588**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		923,39	96928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,44	28493
		Сметная стоимость:				**3664,38**	**384650**
26	**С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3**	**$м^3$**	**132,2620**		**12201,00**	**1613729**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		976,08	129098
		Сметная стоимость:				**13177,08**	**1742827**
27	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**699,8000**		**2950,07**	**2064459**
27. 1	20311 Т (005-0136 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0194	13,5761	1721,00	23365
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	10,2871	2397,28	24661
		Итого оплата труда:				**68,70**	**48076**
27. 3	1045 С (313-403-0401 РСНБ РК 2022)	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000108	0,0756	1153,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	1240 С (321-202-0201 РСНБ РК 2022)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000032	0,0227	120,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	2106 С (321-101-0302 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,004104	2,872	15194,00	43637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004104	2,872	2199,00	6316

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 6	2107 С (321-101-0402 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,006156	4,308	14754,00	63560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006156	4,308	2629,00	11326
27. 7	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,001296	0,9069	4044,00	3668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001296	0,9069	1840,00	1669
27. 8	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000864	0,6046	7379,00	4462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000864	0,6046	1840,00	1112
27. 9	3006 С (314-503-0101 РСНБ РК 2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,000043	0,0302	5263,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000043	0,0302	2199,00	66
27.10	3462 С (321-209-0101 РСНБ РК 2022)	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002268	1,5871	34401,00	54599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002268	1,5871	2629,00	4172
		Итого эксплуатация машин:				**243,18**	**170177**
27.11	102736 С (212-501-0203 РСНБ РК 2022)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	68,3005	27369,00	1869316
27.12	144655 С (216-201-0301 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,0076	198041,00	1497
27.13	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,001	0,6998	80,00	56
		Итого материалов:				**2673,43**	**1870867**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		74,20	51925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,94	169310
		Сметная стоимость:				**3266,21**	**2285694**
28	**Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**$м^2$ покрытия**	**699,8000**		**14480,48**	**10133440**

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 1	20304 Т (005-0129 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,6458	451,9308	1512,00	683319
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	4,6187	1836,46	8482
		Итого оплата труда:				**988,63**	**691844**
28. 3	87 С (314-503-0702 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,00054	0,3779	3994,00	1509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,3779	1840,00	695
28. 4	521 С (343-302-0201 РСНБ РК 2022)	Дрели электрические	маш.-ч	0,003132	2,1918	4,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006048	4,2324	3990,00	16887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006048	4,2324	1840,00	7788
28. 6	3008 С (343-501-0101 РСНБ РК 2022)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,06156	43,0797	91,00	3920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31,90**	**22324**
28. 7	274782 С (236-104-0104 РСНБ РК 2022)	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,00007	0,049	639881,00	31345
28. 8	276168 С (233-102-0302 РСНБ РК 2022)	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	1,02	713,796	8723,00	6226443
28. 9	295788 С (261-105-0650 РСНБ РК 2022)	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	713,796	4441,00	3169968
		Итого материалов:				**13472,07**	**9427754**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1067,72	747190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1243,86	870453
		Сметная стоимость:				**16792,06**	**11751084**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**95,0000**		**3272,54**	**310891**
29. 1	20304 Т (005-0129 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7538	71,611	1512,00	108276
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,665	2586,47	1720
		Итого оплата труда:				**1157,92**	**110002**
29. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006588	0,6259	6390,00	3999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006588	0,6259	2629,00	1645
29. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000432	0,041	3990,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000432	0,041	1840,00	75
		Итого эксплуатация машин:				**43,82**	**4162**
29. 5	100533 С (212-101-0601 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05074	4,8203	37438,00	180462
29. 6	102636 С (212-401-0104 РСНБ РК 2022)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0006	0,057	35704,00	2035
29. 7	131571 С (215-201-0104 РСНБ РК 2022)	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0017	0,1615	94880,00	15323
29. 8	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,95	659,00	626
		Итого материалов:				**2088,91**	**198447**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1250,55	118802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,85	34376
		Сметная стоимость:				**4884,94**	**464069**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 (БР 100.20.8)	$м^3$	1,5200		76062,00	115614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6084,96	9249
		Сметная стоимость:				82146,96	124863
		Покрытия асфальтобетонные для мусоросборников,тип 4					
31	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающи е и выравнивающие из щебня .Устройство	м 3 материала основания в плотном теле	0,4500		2469,55	1111
31. 1	20299 Т (005-0124 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,2333	0,105	1388,00	146
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,213	0,0959	2493,48	239
		Итого оплата труда:				854,99	385
31. 3	626 С (321-101-0204 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,131868	0,0593	10755,00	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,131868	0,0593	2629,00	156
31. 4	2450 С (311-201-0201 РСНБ РК 2022)	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,019332	0,0087	12645,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019332	0,0087	2629,00	23
31. 5	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,026568	0,012	6604,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026568	0,012	1840,00	22
31. 6	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,009828	0,0044	7379,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009828	0,0044	1840,00	8
31. 7	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,02538	0,0114	9042,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02538	0,0114	2629,00	30
		Итого эксплуатация машин:				2140,16	963

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 8	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,07	0,0315	80,00	3
		Итого материалов:				**5,60**	**2**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		923,39	416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,44	122
		Сметная стоимость:				**3664,38**	**1649**
32	**С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3**	**$м^3$**	**0,5670**		**12201,00**	**6918**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		976,08	553
		Сметная стоимость:				**13177,08**	**7471**
33	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство /6 см/**	**$м^2$ покрытия**	**4,5000**		**2950,07**	**13275**
33. 1	20311 Т (005-0136 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0194	0,0873	1721,00	150
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,0662	2403,63	159
		Итого оплата труда:				**68,70**	**310**
33. 3	1045 С (313-403-0401 РСНБ РК 2022)	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000108	0,0005	1153,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	1240 С (321-202-0201 РСНБ РК 2022)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000032	0,0001	120,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	2106 С (321-101-0302 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,004104	0,0185	15194,00	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004104	0,0185	2199,00	41
33. 6	2107 С (321-101-0402 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,006156	0,0277	14754,00	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006156	0,0277	2629,00	73

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 7	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,001296	0,0058	4044,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001296	0,0058	1840,00	11
33. 8	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000864	0,0039	7379,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000864	0,0039	1840,00	7
33. 9	3006 С (314-503-0101 РСНБ РК 2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,000043	0,0002	5263,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000043	0,0002	2199,00	0
33.10	3462 С (321-209-0101 РСНБ РК 2022)	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002268	0,0102	34401,00	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002268	0,0102	2629,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**243,18**	**1095**
33.11	102736 С (212-501-0203 РСНБ РК 2022)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	0,4392	27369,00	12020
33.12	144655 С (216-201-0301 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0	198041,00	10
33.13	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,001	0,0045	80,00	0
		Итого материалов:				**2673,43**	**12029**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		74,20	334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,94	1089
		Сметная стоимость:				**3266,21**	**14698**
34	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**4,5000**		**1337,65**	**6019**
34. 1	20318 Т (005-0143 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,006	0,027	1947,00	53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**11,79**	**53**
34. 2	1240 С (321-202-0201 РСНБ РК 2022)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000778	0,0035	120,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**--**
34. 3	102736 С (212-501-0203 РСНБ РК 2022)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0484	0,2178	27369,00	5961
34. 4	144655 С (216-201-0301 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0	198041,00	5
		Итого материалов:				**1325,77**	**5966**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		12,73	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,03	486
		Сметная стоимость:				**1458,41**	**6562**
		Асфальтобетонная отмостка,тип 5					
35	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/**	**$м^3$**	**5,4750**		**41303,19**	**226135**
35. 1	20082 Т (002-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,458	7,9825	1289,00	10290
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1958	1,072	1840,48	1973
		Итого оплата труда:				**2239,64**	**12262**
35. 3	698 С (314-101-0103 РСНБ РК 2022)	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1944	1,0643	8087,00	8607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1944	1,0643	1840,00	1958
35. 4	2480 С (313-302-0202 РСНБ РК 2022)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5184	2,8382	15,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001404	0,0077	3990,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001404	0,0077	1840,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**1585,49**	**8681**

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 6	100467 С (212-101-0301 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	5,5845	34859,00	194670
35. 7	147049 С (261-107-0433 РСНБ РК 2022)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,25	1,3687	9128,00	12494
35. 8	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,002	0,0109	80,00	1
		Итого материалов:				**37838,34**	**207165**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2038,07	11158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3467,30	18983
		Сметная стоимость:				**46808,56**	**256277**
36	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**36,5000**		**2419,23**	**88302**
36. 1	20312 Т (005-0137 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1555	5,6758	1752,00	9944
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0292	1952,05	57
		Итого оплата труда:				**274,03**	**10002**
36. 3	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000324	0,0118	6604,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000324	0,0118	1840,00	22
36. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000216	0,0079	6390,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000216	0,0079	2629,00	21
36. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000216	0,0079	3990,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000216	0,0079	1840,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**4,38**	**160**
36. 6	100328 С (211-401-0101 РСНБ РК 2022)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,005	0,1825	13881,00	2533

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 7	102736 С (212-501-0203 РСНБ РК 2022)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0714	2,6061	27369,00	71326
36. 8	144655 С (216-201-0301 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,0219	198041,00	4337
		Итого материалов:				**2142,38**	**78197**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		295,95	10802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,21	7928
		Сметная стоимость:				**2932,39**	**107032**
		Тактильные покрытия					
37	**Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из тактильной плитки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**$м^2$ покрытия**	**10,5300**		**3752,73**	**39516**
37. 1	20167 Т (003-0134 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,227	12,9224	1661,00	21464
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0392	0,4128	1841,19	760
		Итого оплата труда:				**2110,52**	**22224**
37. 3	1238 С (321-201-0101 РСНБ РК 2022)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,011232	0,1183	926,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,039208	0,4129	6604,00	2727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039208	0,4129	1840,00	760
		Итого эксплуатация машин:				**269,33**	**2836**
37. 5	100328 С (211-401-0101 РСНБ РК 2022)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,0306	0,3222	13881,00	4473
37. 6	102636 С (212-401-0104 РСНБ РК 2022)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0194	0,2043	35704,00	7294
37. 7	135836 С (235-201-0601 РСНБ РК 2022)	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,33	14,0049	244,00	3417

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 8	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,0385	0,4054	80,00	32
		Итого материалов:				**1445,02**	**15216**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1983,89	20890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		458,93	4833
		Сметная стоимость:				**6195,55**	**65239**
38	**С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2022**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**$м^2$**	**10,5300**		**8659,00**	**91179**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		692,72	7294
		Сметная стоимость:				**9351,72**	**98473**
39	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**7062,54**	**56500**
39. 1	20305 Т (005-0130 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,456	27,648	1540,00	42578
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1569	1,2552	2519,92	3163
		Итого оплата труда:				**5717,67**	**45741**
39. 3	1069 С (311-601-0901 РСНБ РК 2022)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,1188	0,9504	8054,00	7655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1188	0,9504	2629,00	2499
39. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,016416	0,1313	6390,00	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016416	0,1313	2629,00	345
39. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,021708	0,1737	3990,00	693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021708	0,1737	1840,00	320
		Итого эксплуатация машин:				**1148,33**	**9186**
39. 6	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00048	0,0038	813201,00	3123

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 7	149220 С (261-201-0303 РСНБ РК 2022)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,0015	690431,00	1069
39. 8	272105 С (236-104-0103 РСНБ РК 2022)	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,0003	623062,00	168
39. 9	278580 С (236-203-0105 РСНБ РК 2022)	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,000056	0,0004	835900,00	376
		Итого материалов:				**591,97**	**4736**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6175,08	49401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1059,01	8472
		Сметная стоимость:				**14296,63**	**114373**
40	**С1251-101-0212 251-101-0212 РСНБ РК 2022**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**шт.**	**4,0000**		**10396,00**	**41584**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		831,68	3327
		Сметная стоимость:				**11227,68**	**44911**
41	**С1251-101-0226 251-101-0226 РСНБ РК 2022**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм**	**шт.**	**4,0000**		**5247,00**	**20988**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,76	1679
		Сметная стоимость:				**5666,76**	**22667**
42	**С1251-102-0710 251-102-0710 РСНБ РК 2022**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40**	**шт.**	**4,0000**		**13430,00**	**53720**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1074,40	4298
		Сметная стоимость:				**14504,40**	**58018**
43	**С1261-302-0260 261-302-0260 РСНБ РК 2022**	**Щитки**	**кг**	**8,0000**		**161,00**	**1288**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	103
		Сметная стоимость:				**173,88**	**1391**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**Е11-070101-0105 1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**4952,04**	**19808**
44. 1	20095 Т (002-0133 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,307	5,2272	1631,00	8526
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5419	2,1676	2090,79	4532
		Итого оплата труда:				**3264,27**	**13058**
44. 3	783 С (314-104-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,378	1,512	5538,00	8373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,378	1,512	2199,00	3325
44. 4	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,026136	0,1045	6604,00	690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026136	0,1045	1840,00	192
44. 5	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,082404	0,3296	4044,00	1333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,082404	0,3296	1840,00	606
44. 6	2479 С (343-402-0101 РСНБ РК 2022)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,028944	0,1158	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 7	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,055404	0,2216	3990,00	884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,055404	0,2216	1840,00	408
		Итого эксплуатация машин:				**2820,65**	**11283**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		3851,84	15407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		704,31	2817
		Сметная стоимость:				**9508,19**	**38033**
45	**У87-020104-0102 8702-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Фундаменты из сборных железобетонных плит массой до 0,5 т. Ширина плиты 1,0 м, длина плиты 0,78 м, высота плиты 0,3 м /Ф-1/**	**плита**	**4,0000**		**15927,00**	**63708**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	1,01	4,0416	1840,00	6520

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2781	1,1124	1959,73	2180
		Итого оплата труда:				**2175,00**	**8700**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2566,50	10266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1479,48	5918
		Сметная стоимость:				**19972,98**	**79892**
46	**Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**$м^2$ разметки**	**28,8000**		**1741,99**	**50169**
46. 1	20309 Т (005-0134 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,2719	7,8307	1661,00	13007
		Итого оплата труда:				**451,70**	**13009**
46. 2	3409 С (321-211-0105 РСНБ РК 2022)	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0,066636	1,9191	524,00	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**34,92**	**1006**
46. 3	249557 С (251-103-0101 РСНБ РК 2022)	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	0,819	23,5872	1432,00	33777
46. 4	249573 С (251-103-0207 РСНБ РК 2022)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0,258	7,4304	320,00	2378
		Итого материалов:				**1255,37**	**36154**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		487,84	14050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,39	5138
		Сметная стоимость:				**2408,22**	**69356**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**154982069**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**154982069**
Материалы -			Тенге				**51967596**
Всего заработная плата -			Тенге				**14961258**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**80840422**
Накладные расходы -			Тенге				**15047199**
Сметная прибыль -			Тенге				**13602390**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**183631658**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8957**
Сметная заработная плата -			Тенге				**14961258**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				183631658
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8957
		Сметная заработная плата -	Тенге				14961258
		РАЗДЕЛ 3.МАФ					
47	У86-010302-0601 8601-0302-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 1**	**шт.**	**12,0000**		**100773,00**	**1209276**
		Итого материалов:				**100773,00**	**1209276**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8061,84	96742
		Сметная стоимость:				**108834,84**	**1306018**
48	У86-010302-0602 8601-0302-0602 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2**	**шт.**	**18,0000**		**184451,00**	**3320118**
		Итого материалов:				**184451,00**	**3320118**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14756,08	265609
		Сметная стоимость:				**199207,08**	**3585727**
49	У86-010303-0207 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания**	**шт.**	**30,0000**		**50127,00**	**1503810**
		Итого материалов:				**50127,00**	**1503810**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4010,16	120305
		Сметная стоимость:				**54137,16**	**1624115**
50	У86-010113-0112 8601-0113-0112 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)**	**комплект**	**1,0000**		**1430413,00**	**1430413**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	41,012	41,0124	1840,00	66983
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3672	0,3672	1846,41	678
		Итого оплата труда:				**67661,00**	**67661**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		61571,51	61572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119358,76	119359
		Сметная стоимость:				**1611343,27**	**1611343**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	У86-010101-0104 8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1,0000		401828,00	401828
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	8,184	8,1842	1840,00	13285
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,821	0,821	2037,76	1673
		Итого оплата труда:				14958,00	14958
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		10321,02	10321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32971,92	32972
		Сметная стоимость:				445120,94	445121
52	У86-010201-0110 8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1,0000		548004,00	548004
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	12,511	12,511	1840,00	20729
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1348	0,1348	1839,76	248
		Итого оплата труда:				20977,00	20977
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		19089,07	19089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45367,45	45367
		Сметная стоимость:				612460,52	612461
53	У86-010104-0410 8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1,0000		667166,00	667166
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	11,094	11,0939	1840,00	16590
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0664	0,0664	1746,99	116
		Итого оплата труда:				16706,00	16706
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		15202,46	15202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54589,48	54589
		Сметная стоимость:				736957,94	736958
54	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1,0000		276934,00	276934
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	17,366	17,3659	1840,00	28060
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0856	0,0856	1752,34	150

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**28210,00**	**28210**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		25671,10	25671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24208,41	24208
		Сметная стоимость:				**326813,51**	**326814**
55	**У86-010109-0304 8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"**	**комплект**	**1,0000**		**190651,00**	**190651**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	10,197	10,1975	1840,00	16448
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0626	0,0626	1789,14	112
		Итого оплата труда:				**16560,00**	**16560**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		15069,60	15070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16457,65	16458
		Сметная стоимость:				**222178,25**	**222178**
56	**У86-010104-0107 8601-0104-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**1,0000**		**147131,00**	**147131**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	8,121	8,1214	1840,00	12484
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0479	0,0479	1753,65	84
		Итого оплата труда:				**12568,00**	**12568**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		11436,88	11437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12685,43	12685
		Сметная стоимость:				**171253,31**	**171253**
57	**У86-010106-0101 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами**	**комплект**	**1,0000**		**610448,00**	**610448**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	13,787	13,7869	1840,00	21441
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1274	0,1274	1742,54	222
		Итого оплата труда:				**21663,00**	**21663**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		19713,33	19713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50412,91	50413
		Сметная стоимость:				**680574,24**	**680574**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	У86-010102-0106 8601-0102-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Машинка с горкой	комплект	1,0000		765886,00	765886
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	5,478	5,4781	1840,00	8389
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	0,0532	1748,12	93
		Итого оплата труда:				8482,00	8482
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		7718,62	7719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61888,37	61888
		Сметная стоимость:				835492,99	835493
59	У86-010104-0512 8601-0104-0512 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1,0000		157424,00	157424
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	5,15	5,1497	1840,00	7974
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0595	0,0595	1747,90	104
		Итого оплата труда:				8078,00	8078
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		7350,98	7351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13182,00	13182
		Сметная стоимость:				177956,98	177957
60	У86-010104-0514 8601-0104-0514 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Утка"	комплект	1,0000		192236,00	192236
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	5,15	5,1497	1840,00	7974
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0595	0,0595	1747,90	104
		Итого оплата труда:				8078,00	8078
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		7350,98	7351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15966,96	15967
		Сметная стоимость:				215553,94	215554
61	У86-010104-0518 8601-0104-0518 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1,0000		158251,00	158251
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	5,626	5,6257	1840,00	8779
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0607	0,0607	1746,29	106

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8885,00**	**8885**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		8085,35	8085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13306,91	13307
		Сметная стоимость:				**179643,26**	**179643**
62	**У86-010201-0119 8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1,0000**		**1117385,00**	**1117385**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	24,92	24,92	1840,00	40107
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,083	11,0833	353,50	3918
		Итого оплата труда:				**44025,00**	**44025**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		40062,75	40063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92595,82	92596
		Сметная стоимость:				**1250043,57**	**1250044**
63	**У86-010204-0201 8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)**	**комплект**	**1,0000**		**358821,00**	**358821**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	19,02	19,0203	1840,00	28290
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9543	0,9543	2002,51	1911
		Итого оплата труда:				**30201,00**	**30201**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		27482,91	27483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30904,31	30904
		Сметная стоимость:				**417208,22**	**417208**
64	**У86-010216-0117 8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной**	**комплект**	**1,0000**		**74960,00**	**74960**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	3,176	3,1762	1840,00	4891
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7104	0,7104	74,61	53
		Итого оплата труда:				**4944,00**	**4944**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4499,04	4499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6356,72	6357
		Сметная стоимость:				**85815,76**	**85816**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	У86-010216-0101 8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1,0000		218389,00	218389
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	8,322	8,3217	1840,00	12810
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4616	0,4616	2014,73	930
		Итого оплата труда:				13740,00	13740
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12503,40	12503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18471,39	18471
		Сметная стоимость:				249363,79	249364
66	У86-010216-0106 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1,0000		260685,00	260685
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	8,171	8,1713	1840,00	13106
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6394	0,6394	2047,23	1309
		Итого оплата труда:				14415,00	14415
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		13117,65	13118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21904,21	21904
		Сметная стоимость:				295706,86	295707
67	У86-010216-0110 8601-0216-0110 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1,0000		232376,00	232376
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	8,47	8,4705	1840,00	12832
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,418	0,418	2007,18	839
		Итого оплата труда:				13671,00	13671
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12440,61	12441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19585,33	19585
		Сметная стоимость:				264401,94	264402
68	У86-010216-0112 8601-0216-0112 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"	комплект	1,0000		170747,00	170747
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	6,426	6,4262	1840,00	9486
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2241	0,2241	1958,95	439

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**9925,00**	**9925**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		9031,75	9032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14382,30	14382
		Сметная стоимость:				**194161,05**	**194161**
69	**У86-010106-0302 8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками**	**шт.**	**6,0000**		**298773,00**	**1792638**
		Итого материалов:				**298773,00**	**1792638**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23901,84	143411
		Сметная стоимость:				**322674,84**	**1936049**
70	**У86-010106-0303 8601-0106-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната**	**шт.**	**4,0000**		**283077,00**	**1132308**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	10,929	43,7156	1840,00	65808
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6441	2,5764	2041,61	5260
		Итого оплата труда:				**17767,00**	**71068**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		16167,97	64672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23939,60	95758
		Сметная стоимость:				**323184,57**	**1292738**
71	**У86-010106-0201 8601-0106-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам): Беседка в виде юрты**	**комплект**	**3,0000**		**1037226,00**	**3111678**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	15,378	46,1346	1840,00	77316
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2199	0,6597	1637,11	1080
		Итого оплата труда:				**26132,00**	**78396**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		18031,08	54093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84420,57	253262
		Сметная стоимость:				**1139677,65**	**3419033**
72	**У86-010307-0102 8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров**	**шт.**	**1,0000**		**292552,00**	**292552**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	3,833	3,8325	1840,00	5172

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0624	0,0624	1746,79	109
		Итого оплата труда:				**5281,00**	**5281**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4805,71	4806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23788,62	23789
		Сметная стоимость:				**321146,33**	**321146**
73	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	3,0000		141236,00	423708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11298,88	33897
		Сметная стоимость:				**152534,88**	**457605**
74	У86-010306-0302 8601-0306-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня и крошки декоративных камней,с подразделением по типам (видам): Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Пирамида 2	комплект	17,0000		207221,00	3522757
		Итого материалов:				**207221,00**	**3522757**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16577,68	281821
		Сметная стоимость:				**223798,68**	**3804578**
75	ПРайс лист ТОО "СВС Модуль"	Туалетный модуль автономный 6мх2,6х2,84 с ранспортировкой до объекта	компл	1,0000		9590819,64	9590820
76	ПРайс лист ТОО "СВС Модуль"	Пункт полиции(3мх3мх2,84) с транспортировкой и с мебелью до объекта	компл	2,0000		5628835,71	11257671
		Фундаменты под МАФы					
77	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,1600		3897,94	8420
77. 1	20011 Т (001-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,024	6,5318	1289,00	8420
		Итого оплата труда:				**3897,94**	**8420**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2806,52	6062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		536,36	1159
		Сметная стоимость:				**7240,82**	**15641**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**2,1600**		**46635,06**	**100732**
78. 1	20091 Т (002-0129 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,255	9,1912	1512,00	13897
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2468	0,5331	2191,01	1168
		Итого оплата труда:				**6974,43**	**15065**
78. 3	403 С (313-302-0201 РСНБ РК 2022)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2268	0,4899	16,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 4	783 С (314-104-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,216	0,4666	5538,00	2584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,4666	2199,00	1026
78. 5	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,0063	6604,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,0063	1840,00	12
78. 6	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01134	0,0245	6390,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01134	0,0245	2629,00	64
78. 7	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,016524	0,0357	3990,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016524	0,0357	1840,00	66
		Итого эксплуатация машин:				**1357,49**	**2933**
78. 8	100467 С (212-101-0301 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,02	2,2032	34859,00	76801
78. 9	128070 С (261-102-0226 РСНБ РК 2022)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,864	93,00	80
78.10	131548 С (215-202-0503 РСНБ РК 2022)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0008	0,0017	93036,00	161

1	2	3	4	5	6	7	8
78.11	131598 С (215-204-0303 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,002	0,0043	93036,00	402
78.12	131600 С (215-204-0503 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0069	0,0149	93036,00	1387
78.13	144600 С (216-102-0301 РСНБ РК 2022)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,0011	34159,00	37
78.14	147049 С (261-107-0433 РСНБ РК 2022)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0056	0,0121	9128,00	110
78.15	248314 С (261-103-0136 РСНБ РК 2022)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,0069	0,0149	59186,00	882
78.16	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,0175	0,0378	80,00	3
78.17	275940 С (218-101-0101 РСНБ РК 2022)	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,495	1,0692	3285,00	3512
78.18	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,37	0,7992	659,00	527
		Итого материалов:				**38843,71**	**83902**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		6346,73	13709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4238,54	9155
		Сметная стоимость:				**57220,33**	**123596**
79	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1500**		**1323165,55**	**198475**
79. 1	20097 Т (002-0135 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	213,84	32,076	1691,00	54241
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3888	0,0583	2160,49	126
		Итого оплата труда:				**362446,65**	**54367**
79. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,162	0,0243	6390,00	155

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,162	0,0243	2629,00	64
79. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2268	0,034	3990,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2268	0,034	1840,00	63
		Итого эксплуатация машин:				**1940,11**	**291**
79. 5	130005 С (222-509-1001 РСНБ РК 2022)	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,15	959622,00	143943
		Итого материалов:				**959622,00**	**143943**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		329826,45	49474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132239,36	19836
		Сметная стоимость:				**1785231,36**	**267785**
80	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**54,0000**		**1201,97**	**64906**
80. 1	20101 Т (002-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,229	12,366	1812,00	22407
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,1188	1801,35	214
		Итого оплата труда:				**418,84**	**22617**
80. 3	1238 С (321-201-0101 РСНБ РК 2022)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02106	1,1372	926,00	1053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00216	0,1166	3990,00	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,1166	1840,00	215
		Итого эксплуатация машин:				**28,12**	**1518**
80. 5	144636 С (216-201-0103 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0086	209094,00	1807
80. 6	146741 С (261-107-0354 РСНБ РК 2022)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,013	73026,00	946

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 7	295746 С (261-105-0504 РСНБ РК 2022)	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	129,6	295,00	38232
		Итого материалов:				**758,98**	**40985**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		389,52	21034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,32	6875
		Сметная стоимость:				**1718,81**	**92815**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**45509604**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**20848491**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**20848491**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**24661113**
	Материалы -		Тенге				**23578642**
	Всего заработная плата -		Тенге				**618961**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**423708**
		Накладные расходы -	Тенге				**541570**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2016213**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**27218896**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**394**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**618961**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**48067387**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**394**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**618961**
		РАЗДЕЛ 4.Озеленение					
		Деревья лиственные и кустарники					
81	**Е11-470102-0208 1147-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**390,0000**		**5312,96**	**2072054**
81. 1	20366 Т (006-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	2,943	1147,77	1289,00	1479476
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0929	36,231	2198,50	79654
		Итого оплата труда:				**3997,76**	**1559127**
81. 3	2288 С (311-402-0101 РСНБ РК 2022)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м^3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,09288	36,2232	5814,00	210602

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09288	36,2232	2199,00	79655
		Итого эксплуатация машин:				**540,00**	**210600**
81. 4	244573 С (261-501-0105 РСНБ РК 2022)	Перегной	$м^3$	0,231	90,09	4240,00	381982
		Итого материалов:				**979,44**	**381981**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		3518,03	1372032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		706,48	275527
		Сметная стоимость:				**9537,47**	**3719613**
82	**Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	**шт.**	**390,0000**		**7686,21**	**2997622**
82. 1	20386 Т (006-0140 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,194	1245,504	1840,00	2291727
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2408	93,912	2314,50	217359
		Итого оплата труда:				**6433,48**	**2509058**
82. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,14472	56,4408	6390,00	360657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14472	56,4408	2629,00	148383
82. 4	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,09612	37,4868	7379,00	276615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09612	37,4868	1840,00	68976
		Итого эксплуатация машин:				**1634,03**	**637272**
82. 5	147049 С (261-107-0433 РСНБ РК 2022)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,015	5,85	9128,00	53399
82. 6	147087 С (261-107-0452 РСНБ РК 2022)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,0117	316977,00	3709
82. 7	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,37	144,3	80,00	11544
		Итого материалов:				**176,03**	**68651**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		5661,46	2207969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1067,81	416446

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				14415,48	5622037
83	Е11-470118-0106 1147-0118-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Уход	шт.	390,0000		6068,51	2366719
83. 1	20376 Т (006-0130 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,203	1249,287	1540,00	1923902
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1296	50,544	1839,96	92999
		Итого оплата труда:				5171,51	2016889
83. 3	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1296	50,544	7379,00	372964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1296	50,544	1840,00	93001
		Итого эксплуатация машин:				956,32	372964
83. 4	147049 С (261-107-0433 РСНБ РК 2022)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,015	5,85	9128,00	53399
83. 5	147087 С (261-107-0452 РСНБ РК 2022)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000007	0,0027	316977,00	865
83. 6	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,5	195	80,00	15600
		Итого материалов:				179,14	69865
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		4550,93	1774863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		849,56	331328
		Сметная стоимость:				11469,00	4472910
84	С1254-102-3102 254-102-3102 РСНБ РК 2022	Тополь Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	155,0000		2080,00	322400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,40	25792
		Сметная стоимость:				2246,40	348192
85	С1254-101-0802 254-101-0802 РСНБ РК 2022	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	34,0000		14573,00	495482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1165,84	39639

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				15738,84	535121
86	С1254-104-1104 254-104-1104 РСНБ РК 2022	Лох серебристый с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	30,0000		14350,00	430500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1148,00	34440
		Сметная стоимость:				15498,00	464940
87	С1254-104-1004 254-104-1004 РСНБ РК 2022	Акация с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	25,0000		8786,00	219650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		702,88	17572
		Сметная стоимость:				9488,88	237222
88	С1254-104-1004 254-104-1004 РСНБ РК 2022	Акация с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м /робиния/	шт.	27,0000		8786,00	237222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		702,88	18978
		Сметная стоимость:				9488,88	256200
89	С1254-104-0502 254-104-0502 РСНБ РК 2022	Снежноягодник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	54,0000		13044,00	704376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1043,52	56350
		Сметная стоимость:				14087,52	760726
90	СТ прайс-лист ТОО " Arisha Eurasia Trade"	Кизильник	шт	65,0000		1607,14	104464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,57	8357
		Сметная стоимость:				1735,71	112821
		Живая изгородь					
91	Е11-470108-0103 1147-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	м траншеи	1102,0000		495,61	546162
91. 1	20366 Т (006-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,3424	377,3248	1289,00	486372

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	11,9016	2413,88	28729
		Итого оплата труда:				**467,37**	**515042**
91. 3	2331 С (311-405-0105 РСНБ РК 2022)	Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л	маш.-ч	0,0054	5,9508	10057,00	59847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0108	11,9016	2414,00	28730
		Итого эксплуатация машин:				**54,31**	**59849**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		411,29	453242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,55	79950
		Сметная стоимость:				**979,45**	**1079354**
92	**Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**1102,0000**		**865,24**	**953494**
92. 1	20380 Т (006-0134 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,4363	480,8026	1661,00	798613
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0184	20,2768	1835,89	37226
		Итого оплата труда:				**758,50**	**835867**
92. 3	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,01836	20,2327	7379,00	149297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01836	20,2327	1840,00	37228
		Итого эксплуатация машин:				**135,48**	**149299**
92. 4	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,063	69,426	80,00	5554
		Итого материалов:				**5,04**	**5554**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		667,48	735563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,62	135127
		Сметная стоимость:				**1655,34**	**1824184**
93	**Е11-470118-0301 1147-0118-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и с вьющимися растениями. Уход**	**м**	**1102,0000**		**756,39**	**833542**

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 1	20369 Т (006-0123 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,4331	477,2762	1363,00	650527
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0216	23,8032	1839,79	43793
		Итого оплата труда:				**630,02**	**694282**
93. 3	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0216	23,8032	7379,00	175644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0216	23,8032	1840,00	43798
		Итого эксплуатация машин:				**159,39**	**175647**
93. 4	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,084	92,568	80,00	7405
		Итого материалов:				**6,72**	**7406**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		554,42	610971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,86	115556
		Сметная стоимость:				**1415,67**	**1560069**
94	**СТ прайс-лист "OLX"**	**Бирючина**	**шт**	**4408,0000**		**44,64**	**196773**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,57	15737
		Сметная стоимость:				**48,21**	**212510**
		Цветники					
95	**Е11-470113-0102 1147-0113-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Цветники.Устройство корыта вручную глубиной 40 см**	**$м^2$**	**216,0000**		**974,96**	**210591**
95. 1	20362 Т (006-0116 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,8071	174,3336	1208,00	210595
		Итого оплата труда:				**974,96**	**210591**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		857,96	185319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,63	31672
		Сметная стоимость:				**1979,55**	**427582**
96	**Е11-470113-0104 1147-0113-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Вычитается позиция: Устройство цветников вручную,исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта**	**$м^2$**	**216,0000**		**-567,00**	**-122472**

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 1	20362 Т (006-0116 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,4694	101,3904	-1208,00	-122480
		Итого оплата труда:				**-567,00**	**-122472**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		-498,96	-107775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-85,28	-18420
		Сметная стоимость:				**-1151,24**	**-248668**
97	**Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Цветники.Подготовка почвы.С внесением растительной земли 20 см**	**$м^2$**	**216,0000**		**1071,53**	**231450**
97. 1	20368 Т (006-0122 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,5044	108,9504	1339,00	145885
		Итого оплата труда:				**675,33**	**145871**
97. 2	100005 С (211-101-0102)	Земля растительная	$м^3$	0,2	43,2	1981,00	85579
		Итого материалов:				**396,20**	**85579**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		594,29	128367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,27	28786
		Сметная стоимость:				**1799,09**	**388603**
98	**Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт /4шт/ на $м^2$.Посадка**	**$м^2$**	**216,0000**		**2941,27**	**635314**
98. 1	20374 Т (006-0128 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,458	314,9496	1487,00	468330
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0887	19,1592	1839,33	35240
		Итого оплата труда:				**2331,36**	**503573**
98. 3	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,088668	19,1523	7379,00	141325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088668	19,1523	1840,00	35240
		Итого эксплуатация машин:				**654,28**	**141324**

1	2	3	4	5	6	7	8
98. 4	131611 С (215-204-0504 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00008	0,0173	93036,00	1608
98. 5	147087 С (261-107-0452 РСНБ РК 2022)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000008	0,0017	316977,00	548
98. 6	244573 С (261-501-0105 РСНБ РК 2022)	Перегной	$м^3$	0,02	4,32	4240,00	18317
98. 7	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,3	64,8	80,00	5184
		Итого материалов:				**118,78**	**25657**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		2051,60	443146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399,43	86277
		Сметная стоимость:				**5392,30**	**1164736**
99	**Е11-470113-0302 1147-0113-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,1**	**Вычитается позиция: Цветники многолетние.Посадка.исключать на каждые 10 шт.высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301**	**$м^2$**	**216,0000**		**-128,40**	**-27734**
99. 1	20374 Т (006-0128 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,0817	17,6472	-1487,00	-26241
		Итого оплата труда:				**-121,54**	**-26253**
99. 2	131611 С (215-204-0504 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,000055	0,0119	-93036,00	-1105
99. 3	147087 С (261-107-0452 РСНБ РК 2022)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000006	0,0012	-316977,00	-377
		Итого материалов:				**-6,86**	**-1481**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		-106,96	-23103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-18,83	-4067
		Сметная стоимость:				**-254,19**	**-54905**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**Е11-470118-0401 1147-0118-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Цветники из многолетников.Уход**	**$м^2$**	**216,0000**		**1662,00**	**358992**
100. 1	20371 Т (006-0125 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,8589	185,5224	1413,00	262143
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0583	12,5928	1840,65	23179
		Итого оплата труда:				**1320,97**	**285330**
100. 3	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,05832	12,5971	7379,00	92954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05832	12,5971	1840,00	23179
		Итого эксплуатация машин:				**430,34**	**92953**
100. 4	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,225	48,6	80,00	3888
		Итого материалов:				**18,00**	**3888**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		1162,45	251089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,96	48807
		Сметная стоимость:				**3050,41**	**658889**
101	**СТ прайс-лист ТОО "Arisha Eurasia Trade"**	**Роза**	**шт**	**864,0000**		**1071,43**	**925716**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,71	74053
		Сметная стоимость:				**1157,14**	**999769**
		Газоны					
102	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**374,6740**		**1175,63**	**440478**
102. 1	20008 Т (001-0117 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,9558	358,1134	1230,00	440479
		Итого оплата труда:				**1175,63**	**440478**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		846,45	317143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,77	60611

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2183,85**	**818232**
103	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**$м^3$**	**374,6740**		**13881,00**	**5200850**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1110,48	416068
		Сметная стоимость:				**14991,48**	**5616918**
104	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см /20 см/**	**$м^2$**	**7493,4800**		**698,17**	**5231723**
104. 1	20368 Т (006-0122 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,2892	2167,1144	1339,00	2901766
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	15,7363	1799,98	28325
		Итого оплата труда:				**391,05**	**2930325**
104. 3	1648 С (326-101-0701 РСНБ РК 2022)	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,001512	11,3301	107,00	1212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 4	2477 С (334-102-0104 РСНБ РК 2022)	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00054	4,0465	4511,00	18254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	4,0465	1840,00	7446
104. 5	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,001512	11,3301	7379,00	83605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001512	11,3301	1840,00	20847
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**103035**
104. 6	100005 С (211-101-0102)	Земля растительная	$м^3$	0,15	1124,022	1981,00	2226688
		Итого материалов:				**297,15**	**2226688**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		344,12	2578656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,38	624806
		Сметная стоимость:				**1125,67**	**8435186**

1	2	3	4	5	6	7	8
105	**Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	**$м^2$**	**7493,4800**		**178,31**	**1336162**
105. 1	20368 Т (006-0122 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,0591	442,8647	1339,00	592996
		Итого оплата труда:				**79,10**	**592734**
105. 2	1648 С (326-101-0701 РСНБ РК 2022)	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,001512	11,3301	107,00	1212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,16**	**1199**
105. 3	100005 С (211-101-0102)	Земля растительная	$м^3$	0,05	374,674	1981,00	742229
		Итого материалов:				**99,05**	**742229**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		69,61	521621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,83	148596
		Сметная стоимость:				**267,75**	**2006379**
106	**Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**$м^2$**	**7493,4800**		**444,37**	**3329878**
106. 1	20375 Т (006-0129 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,0567	424,8803	1512,00	642419
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0296	221,807	1839,53	408020
		Итого оплата труда:				**140,18**	**1050436**
106. 3	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,029592	221,7471	7379,00	1636272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029592	221,7471	1840,00	408015
		Итого эксплуатация машин:				**218,36**	**1636276**
106. 4	244576 С (254-106-0101 РСНБ РК 2022)	Семена многолетних трав	кг	0,04	299,7392	3307,00	991238

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 5	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,1	749,348	80,00	59948
		Итого материалов:				**140,28**	**1051186**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		123,36	924396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,42	340354
		Сметная стоимость:				**613,15**	**4594628**
107	**Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Газоны обыкновенные. Уход**	**$м^2$**	**7493,4800**		**716,28**	**5367430**
107. 1	20371 Т (006-0125 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,3659	2741,8643	1413,00	3874254
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	194,0811	1841,31	357364
		Итого оплата труда:				**564,71**	**4231643**
107. 3	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,02592	194,231	7379,00	1433231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02592	194,231	1840,00	357385
		Итого эксплуатация машин:				**191,26**	**1433203**
107. 4	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,1	749,348	80,00	59948
		Итого материалов:				**8,00**	**59948**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		496,94	3723810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,06	727317
		Сметная стоимость:				**1310,28**	**9818557**
108	**Е11-470119-0603 1147-0119-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лунки или канавки. Прополка и рыхление**	**$м^2$**	**1801,0000**		**91,75**	**165242**
108. 1	20366 Т (006-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,0712	128,2312	1289,00	165290
		Итого оплата труда:				**91,75**	**165242**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		80,74	145413

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,80	24854
		Сметная стоимость:				**186,29**	**335509**
109	**С1261-501-0101 261-501-0101 РСНБ РК 2022**	**Удобрения в мешках**	**т**	**0,3000**		**46258,00**	**13877**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3700,64	1110
		Сметная стоимость:				**49958,64**	**14987**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**35777957**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**35777957**
	Материалы -		Тенге				**4727149**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18537763**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**8851310**
		Накладные расходы -	Тенге				**16242722**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4161623**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**56182302**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12607**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18537763**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**56182302**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12607**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18537763**
		РАЗДЕЛ 5.Ограждения					
110	**У86-010602-0602 8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м**	**секция**	**230,0000**		**60085,00**	**13819550**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	4,222	971,106	1840,00	1452450
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,403	322,805	2443,89	788900
		Итого оплата труда:				**9745,00**	**2241350**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		8867,95	2039629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5516,24	1268735
		Сметная стоимость:				**74469,19**	**17127914**
111	**У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	**секция**	**31,5000**		**76647,00**	**2414381**

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	3,376	106,3345	1840,00	192654
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,436	13,734	2428,94	33359
		Итого оплата труда:				**7175,00**	**226013**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		6529,25	205671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6654,10	209604
		Сметная стоимость:				**89830,35**	**2829657**
112	**У86-010605-0201 8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2,0000**		**393781,00**	**787562**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=1840)	чел-ч	17,964	35,9278	1840,00	67216
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	2,1008	2370,53	4980
		Итого оплата труда:				**36098,00**	**72196**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		32849,18	65698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34130,41	68261
		Сметная стоимость:				**460760,59**	**921521**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**17021493**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17021493**
Материалы -			Тенге				**13207058**
Всего заработная плата -			Тенге				**2539559**
		Накладные расходы -	Тенге				**2310998**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1546600**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20879091**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1452**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2539559**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**20879091**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1452**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2539559**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**257076709**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**33242228**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**19054564**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5165276**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**183595885**
		- перевозка грузов	Тенге				**335544**
		- оборудование	Тенге				**20848491**
Накладные расходы			Тенге				**35402476**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				292479185
	Сметная прибыль		Тенге				21730440
	ИТОГО по смете:		Тенге				314209625

Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)

№ 07-01-01

на Благоустройство ГП, Благоустройство ГП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7-21-ГП

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка						
1	1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /выемка/**	**$м^3$**	**5539,9**	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**2109,6+1528,2+1902,1**
2	2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (20 м) /насыпь/**	**$м^3$**	**6869,05**	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**3164,2+1802,75+1902,1**
3	3	**Добавлять на каждые последующие 5 м**	**$м^3$**	**6869,05**	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=3**	**(3164,2+1802,75+1902,1)**
4	4	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**$м^3$**	**6869,05**	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**(3164,2+1802,75+1902,1)**
5	5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ /недостающий грунт/**	**$м^3$**	**1329,15**	**Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**1329,15**
РАЗДЕЛ 2.Покрытие						
Покрытия асфальтобетонные,тип 1						
6	7	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**791,1**	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**5274.0,15**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
7	9	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	791,1	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	5274.0,15
8	11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	5274	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	5274
9	12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	5274	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	5274
10	13	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство /5 см/	$м^2$ покрытия	5274	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	5274
11	14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	5274	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	5274
12	15	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1062	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	1062
		Покрытия из тротуарной плитки,тип 2				
13	17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня .Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	935,56	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	(242,6+2416,5+2018,7).0,2
14	19	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	374,224	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	(242,6+2416,5+2018,7).(0,05+0,03)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
15	21	Покрытия из тротуарной плитки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	4677,8	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	(242,6+2416,5+2018,7)
16	23	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1587	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	(281+1306)
		Устройство резинового покрытия,тип 3				
17	25	Слои оснований подстилающи е и выравнивающие из щебня .Устройство	м 3 материала основания в плотном теле	104,97	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	(332,4+367,4).0,15
18	27	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	699,8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	(332,4+367,4)
19	28	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	$м^2$ покрытия	699,8	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(332,4+367,4)
20	29	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	95	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	(52+43)
		Покрытия асфальтобетонные для мусоросборников,тип 4				
21	31	Слои оснований подстилающи е и выравнивающие из щебня .Устройство	м 3 материала основания в плотном теле	0,45	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	4,5.0,10
22	33	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство /6 см/	$м^2$ покрытия	4,5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	4,5
23	34	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	4,5	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	4,5

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
		Асфальтобетонная отмостка,тип 5				
24	35	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/	$м^3$	5,475	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	36,5.0,15
25	36	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	36,5	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	36,5
		Тактильные покрытия				
26	37	Покрытия из тактильной плитки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	10,53	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	10,53
27	39	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	4+4
28	44	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	Е11-070101-0105 1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	4
29	45	Фундаменты из сборных железобетонных плит массой до 0,5 т. Ширина плиты 1,0 м, длина плиты 0,78 м, высота плиты 0,3 м /Ф-1/	плита	4	У87-020104-0102 8702-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	4
30	46	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$ разметки	28,8	Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	28,8
		РАЗДЕЛ 3.МАФ				
31	47	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 1	шт.	12	У86-010302-0601 8601-0302-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	12
32	48	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2	шт.	18	У86-010302-0602 8601-0302-0602 УСН РК 8.02-03-2021 0	18
33	49	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	30	У86-010303-0207 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 0	30
34	50	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	У86-010113-0112 8601-0113-0112 УСН РК 8.02-03-2021 0	1

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
35	51	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	У86-010101-0104 8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
36	52	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	У86-010201-0110 8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
37	53	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	У86-010104-0410 8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
38	54	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
39	55	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	1	У86-010109-0304 8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
40	56	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"	комплект	1	У86-010104-0107 8601-0104-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
41	57	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	У86-010106-0101 8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
42	58	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Машинка с горкой	комплект	1	У86-010102-0106 8601-0102-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
43	59	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	У86-010104-0512 8601-0104-0512 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
44	60	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Утка"	комплект	1	У86-010104-0514 8601-0104-0514 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
45	61	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	У86-010104-0518 8601-0104-0518 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
46	62	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	У86-010201-0119 8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
47	63	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	1	У86-010204-0201 8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	1

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
48	64	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной	комплект	1	У86-010216-0117 8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
49	65	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	У86-010216-0101 8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
50	66	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	У86-010216-0106 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
51	67	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1	У86-010216-0110 8601-0216-0110 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
52	68	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"	комплект	1	У86-010216-0112 8601-0216-0112 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
53	69	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	6	У86-010106-0302 8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	6
54	70	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	4	У86-010106-0303 8601-0106-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	4
55	71	Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам): Беседка в виде юрты	комплект	3	У86-010106-0201 8601-0106-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	3
56	72	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	У86-010307-0102 8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	1
57	74	Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня и крошки декоративных камней,с подразделением по типам (видам): Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Пирамида 2	комплект	17	У86-010306-0302 8601-0306-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	17
		Фундаменты под МАФы				
58	77	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,16	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	2,16
59	78	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,16	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	2,16
60	79	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,15	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	150.1.0,001

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
61	80	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	54	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(0,4+0,2).2.0,3.150
		РАЗДЕЛ 4.Озеленение				
		Деревья лиственные и кустарники				
62	81	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	яма	390	Е11-470102-0208 1147-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(155+34+30+25+27+65+54)
63	82	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	390	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(155+34+30+25+27+65+54)
64	83	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Уход	шт.	390	Е11-470118-0106 1147-0118-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(155+34+30+25+27+65+54)
		Живая изгородь				
65	91	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	м траншеи	1102	Е11-470108-0103 1147-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	1102
66	92	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	1102	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	1102
67	93	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и с вьющимися растениями. Уход	м	1102	Е11-470118-0301 1147-0118-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	1102
		Цветники				
68	95	Цветники.Устройство корыта вручную глубиной 40 см	$м^2$	216	Е11-470113-0102 1147-0113-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	216
69	96	Вычитается позиция: Устройство цветников вручную,исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта	$м^2$	- 216	Е11-470113-0104 1147-0113-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	216
70	97	Цветники.Подготовка почвы.С внесением растительной земли 20 см	$м^2$	216	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	216
71	98	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт /4шт/ на $м^2$.Посадка	$м^2$	216	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	216

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
72	99	Вычитается позиция: Цветники многолетние.Посадка.исключать на каждые 10 шт.высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301	$м^2$	- 216	Е11-470113-0302 1147-0113-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,1	216
73	100	Цветники из многолетников.Уход	$м^2$	216	Е11-470118-0401 1147-0118-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	216
		Газоны				
74	102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	374,674	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	7493,48.0,2.0,25
75	104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см /20 см/	$м^2$	7493,48	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	7493,48
76	105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	7493,48	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	7493,48
77	106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	7493,48	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	7493,48
78	107	Газоны обыкновенные. Уход	$м^2$	7493,48	Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	7493,48
79	108	Лунки или канавки. Прополка и рыхление	$м^2$	1801	Е11-470119-0603 1147-0119-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	1801
		РАЗДЕЛ 5.Ограждения				
80	110	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	230	У86-010602-0602 8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2021 0	690:3
81	111	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	31,5	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	63:2
82	112	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	У86-010605-0201 8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	2

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 07-01-01

на Благоустройство ГП
(наименование работ и затрат)

Составлена В текущих ценах 2022г. Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Вертикальная планировка			5449187				5449187	1270	1749963		1,73
2	Покрытие			183631658				183631658	8957	14961258		58,44
3	МАФ			27218896		20848491		48067387	394	618961		15,30
4	Озеленение			56182302				56182302	12607	18537763		17,88
5	Ограждения			20879091				20879091	1452	2539559		6,64
	Всего по смете:			**293361134**		**20848491**		**314209625**	**24680**	**38407504**		**100,00**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1220270

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1220270'А0Ж5К9В1'Ц7Н2ХМШ2В1+''06.04'''''*
2	Ю''Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева'7-2021'07'Благоустройство ГП'РП'7'07-01-01'Благоустройство ГП'7-21-ГП''В текущих ценах 2022г.*
3	(РС295854РС249132)(РС100005РС100007)*
4	РВертикальная планировка*
5	Е11-010104-0102'2109,6+1528,2+1902,1=Ф2''Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /выемка/'м^3*
6	L--Е11-010104-0110'Ф2''Добавлять на каждые последующие 10 м'м^3*
7	Е11-010104-0402'3164,2+1802,75+1902,1=Ф3''Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (20 м) /насыпь/'м^3*
8	Е11-010104-0408(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3)# к=3'Ф3''Добавлять на каждые последующие 5 м'м^3*
9	Е11-010201-0501'Ф3''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м^3*
10	Е11-010102-0332(РС100081)'1329,15=Ф4''Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3 /недостающий грунт/'м^3*
11	С3412-101-0201'Ф4.1,65''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км /недостающий грунт/'т·км*
12	РПокрытие *
13	П2Покрытия асфальтобетонные,тип 1*
14	Х5274=Ф1*
15	(РС144679РС144636)*
16	Е11-270401-0101(РС100328)(РС295854РС249132)'Ф1.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
17	С1211-401-0101'Ф1.0,15.1,1''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м^3*
18	Е11-270401-0104(РС100249)(РС295854РС249132)'Ф1.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
19	L--С1211-201-0507'Ф1.0,15.1,26'3093'Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
20	С1211-201-0707'Ф1.0,15.1,26''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3'м^3*
21	Е11-270602-0306(РС295487РС102750)(РС295822РС144641)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
22	Е11-270602-0406(РС295487РС102750)(РС295822РС144641)#К=2(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306'м^2 покрытия*
23	Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС295822РС144641)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство /5 см/'м^2 покрытия*
24	Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС295822РС144641)#К=2(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
25	Х1062=Ф2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	E11-270201-1002(PC295527)(PC247618)(П-1127008)'Ф2''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86'м бортового камня*
27	C1255-101-0101'0,2.0,08.Ф2''Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 (БР 100.20.8)'м^3*
28	П2 Покрытия из тротуарной плитки,тип 2*
29	X242,6+2416,5+2018,7=Ф1*
30	L-E11-110101-0102(PC100081PC100072)'Ф1''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
31	E11-270401-0104(PC100249)(PC295854PC249132)'Ф1.0,2=Ф20''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня .Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
32	L--C1211-201-0506'Ф20.1,26'3395'Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
33	C1211-201-0706'Ф20.1,26''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3'м^3*
34	E11-270401-0101(PC100328)(PC295854PC249132)'Ф1.(0,05+0,03)=Ф20''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство'м^3 материа ла основания в плотном теле*
35	C1211-501-0103'Ф20.1,1''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м^3*
36	E11-110101-2501(PC295531)'Ф1''Покрытия из тротуарной плитки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м^2 покрытия*
37	C1255-102-0215'Ф1'6705'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017/ для г.Нур-Султан/'м^2*
38	X281+1306=Ф2*
39	E11-270201-1002(PC295527)(PC247618)(П-1127008)'Ф2''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86'м бортового камня*
40	C1255-101-0101'0,2.0,08.(Ф2)''Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 (БР 100.20.8)'м^3*
41	П2 Устройство резинового покрытия,тип 3*
42	X332,4+367,4=Ф1*
43	E11-270401-0104(PC100249)(PC295854PC249132)'Ф1.0,15=Ф2''Слои оснований подстилающи е и выравнивающие из щебня .Устройство'м 3 материала основания в плотном теле*
44	L--C1211-201-0506'Ф2.1,26''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
45	C1211-201-0706'Ф2.1,26''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3'м^3*
46	E11-270602-0301(PC295487PC102736)(PC295822PC144641)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство 'м^2 покрытия*
47	E11-271301-0101'Ф1''Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м^2 покрытия*
48	X52+43=Ф2*
49	E11-270201-1002(PC295527)(PC247618)(П-1127008)'Ф2''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86'м бортового камня*
50	C1255-101-0101'0,2.0,08.Ф2''Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 (БР 100.20.8)'м^3*
51	П2Покрытия асфальтобетонные для мусоросборников,тип 4*
52	X4,5=Ф1*
53	E11-270401-0104(PC100249)(PC295854PC249132)'Ф1.0,10''Слои оснований подстилающи е и выравнивающие из щебня .Устройство'м 3 материала основания в плотном теле*
54	L--C1211-201-0506'Ф1.0,1.1,26'3395'Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
55	C1211-201-0706'Ф1.0,1.1,26''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
56	Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС295822РС144641)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство /6 см/ 'м^2 покрытия*
57	Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС295822РС144640)#К=4(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
58	П2Асфальтобетонная отмостка,тип 5*
59	Х36,5=Ф1*
60	Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'Ф1.0,15''Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/'м^3*
61	Е11-270701-0101(РС295487РС102736)(РС295822РС144640)'Ф1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м^2 покрытия*
62	П2Тактильные покрытия*
63	L--Е11-110101-3802(РС150055)'10,53''Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2'м^2 покрытия*
64	Е11-110101-2502(РС295531)'10,53''Покрытия из тактильной плитки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов'м^2 покрытия*
65	С1251-104-0101'10,53''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона'м^2*
66	Е11-270902-0101(РС295892)'4+4''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
67	С1251-101-0212'4''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм'шт.*
68	С1251-101-0226'4''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм'шт.*
69	С1251-102-0710'4''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40'шт.*
70	С1261-302-0260'8.1''Щитки 'кг*
71	Е11-070101-0105(РС295547)'4''Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
72	У87-020104-0102'4''Фундаменты из сборных железобетонных плит массой до 0,5 т. Ширина плиты 1,0 м, длина плиты 0,78 м, высота плиты 0,3 м /Ф-1/'плита*
73	Е11-270903-0107'28,8''Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м^2 разметки*
74	РМАФ *
75	У86-010302-0601'12''Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 1'шт.*
76	У86-010302-0602'18''Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2'шт.*
77	У86-010303-0207'30''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания'шт.*
78	У86-010113-0112'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)'комплект*
79	У86-010101-0104'1''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная'комплект*
80	У86-010201-0110'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)'комплект*
81	У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
82	У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
83	У86-010109-0304'1''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
84	У86-010104-0107'1''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"'комплект*
85	У86-010106-0101'1''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект*
86	У86-010102-0106'1''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Машинка с горкой'комплект*
87	У86-010104-0512'1''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
88	У86-010104-0514'1''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Утка"'комплект*
89	У86-010104-0518'1''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"'комплект*
90	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
91	У86-010204-0201'1''Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)'комплект*
92	У86-010216-0117'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной'комплект*
93	У86-010216-0101'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
94	У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
95	У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
96	У86-010216-0112'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"'комплект*
97	У86-010106-0302'6''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками'шт.*
98	У86-010106-0303'4''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната'шт.*
99	У86-010106-0201'3''Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам): Беседка в виде юрты'комплект*
100	У86-010307-0102'1''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров'шт.*
101	С1222-509-1501'3''Металлический мусоросборник с тележкой'комплект*
102	У86-010306-0302'17''Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня и крошки декоративных камней,с подразделением по типам (видам): Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Пирамида 2'комплект*
103	LCT ПРайс лист ТОО "Kainar Group" (=14)'1'9300000:1,12'Туалетный модуль автономный Т-111-АТ2'компл*
104	СТ ПРайс лист ТОО "СВС Модуль" (=14)'1'10741718:1,12'Туалетный модуль автономный 6мх2,6х2,84 с ранспортировкой до объекта'компл*
105	СТ ПРайс лист ТОО "СВС Модуль" (=14)'2'6304296:1,12'Пункт полиции(3мх3мх2,84) с транспортировкой и с мебелью до объекта'компл*
106	П2 Фундаменты под МАФы*
107	Е11-010205-0402'2,16''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
108	Е11-060201-0101'2,16''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
109	Е11-060301-0407(РС304013РС130005)'150.1.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
110	Е11-080101-0307'(0,4+0,2).2.0,3.150''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
111	РОзеленение *
112	П2Деревья лиственные и кустарники*
113	Х155+34+30+25+27+65+54=Ф1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
114	E11-470102-0208(РС100005)'Ф1''Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%'яма*
115	E11-470103-0106(РС296285)(РС296295)'Ф1''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка'шт.*
116	E11-470118-0106(РС296285)'Ф1''Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Уход'шт.*
117	C1254-102-3102'155''Тополь Н свыше 2 м до 2,5 м'шт.*
118	C1254-101-0802'34''Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м'шт.*
119	C1254-104-1104'30''Лох серебристый с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м'шт.*
120	C1254-104-1004'25''Акация с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м'шт.*
121	C1254-104-1004'27''Акация с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м /робиния/'шт.*
122	C1254-104-0502'54''Снежноягодник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м'шт.*
123	СТ прайс-лист ТОО "Arisha Eurasia Trade"(=19)'65'1800:1,12'Кизильник'шт*
124	П2Живая изгородь*
125	X1102=Ф1*
126	E11-470108-0103(РС100005)'Ф1''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%'м траншеи*
127	E11-470109-0101(РС296295)'Ф1''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди*
128	E11-470118-0301(РС296283)'Ф1''Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и с вьющимися растениями. Уход'м*
129	СТ прайс-лист "OLX"(=19)'4408'50:1,12'Бирючина'шт*
130	П2 Цветники*
131	X216=Ф7*
132	R-100005#C1211-101-0102'Т'1981'Земля растительная'м^3*
133	E11-470113-0102'Ф7''Цветники.Устройство корыта вручную глубиной 40 см'м^2*
134	E11-470113-0104(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф7''Вычитается позиция: Устройство цветников вручную,исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта'м^2*
135	E11-470113-0201'Ф7''Цветники.Подготовка почвы.С внесением растительной земли 20 см'м^2*
136	L--E11-470113-0202'Ф7''Цветники.Подготовка почвы.добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201'м^2*
137	E11-470113-0301(РС268270)(РС296297)'Ф7''Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт /4шт/ на м^2.Посадка'м^2*
138	E11-470113-0302(РС296297)(ВП)(Н5.1,1)(Н52.1,1)(Н53.1,1) К=1,1'Ф7''Вычитается позиция: Цветники многолетние.Посадка.исключать на каждые 10 шт.высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301'м^2*
139	E11-470118-0401'Ф7''Цветники из многолетников.Уход'м^2*
140	СТ прайс-лист ТОО "Arisha Eurasia Trade"(=19)'864'1200:1,12'Роза'шт*
141	П2 Газоны *
142	X7493,48=Ф1*
143	X1026=Ф9*
144	X4878=Ф10*
145	E11-010205-0501'Ф1.0,2.0,25''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
146	C1211-401-0101'Ф1.0,2.0,25=Ф20''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м^3*
147	E11-470112-0103'Ф1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см /20 см/'м^2*
148	E11-470112-0105'Ф1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
149	Е11-470112-0106(РС244576=0,04)'Ф1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м^2*
150	Е11-470118-0403(РС296283)'Ф1''Газоны обыкновенные. Уход'м^2*
151	Е11-470119-0603'1801''Лунки или канавки. Прополка и рыхление'м^2*
152	С1261-501-0101'(Ф1).40:1000000''Удобрения в мешках'т*
153	РОграждения*
154	У86-010602-0602'690:3''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м'секция*
155	У86-010602-0201'63:2''Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м'секция*
156	У86-010605-0201'2''Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками'комплект*
157	К'*

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Объект номер - 07

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01

(локальная смета)

на Благоустройство ГП

Наименование объекта - Благоустройство ГП

Основание: 7-21-ГП

Составлен В текущих ценах 2022г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	003-0134 РСНБ РК 2022	20167	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4624,765436	1661	7681735,39
2	006-0125 РСНБ РК 2022	20371	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	2927,386732	1413	4136397,45
3	005-0129 РСНБ РК 2022	20304	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2520,35804	1512	3810781,36
4	006-0122 РСНБ РК 2022	20368	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	2718,929484	1339	3640646,58
5	006-0140 РСНБ РК 2022	20386	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1245,504	1840	2291727,36
6	006-0120 РСНБ РК 2022	20366	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1653,326	1289	2131137,21
7	006-0130 РСНБ РК 2022	20376	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1249,287	1540	1923901,98
8	001-0110 РСНБ РК 2022	20001	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	800,93123	1079	864204,8
9	006-0134 РСНБ РК 2022	20380	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	480,8026	1661	798613,12
10	006-0123 РСНБ РК 2022	20369	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	477,2762	1363	650527,46

1	2		3	4	5	6	7
11	006-0129 РСНБ РК 2022	20375	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	424,880316	1512	642419,04
12	005-0124 РСНБ РК 2022	20299	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	427,424264	1388	593264,88
13	006-0128 РСНБ РК 2022	20374	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	297,3024	1487	442088,67
14	001-0117 РСНБ РК 2022	20008	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	358,1134092	1230	440479,49
15	005-0136 РСНБ РК 2022	20311	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	218,29462	1721	375685,04
16	005-0123 РСНБ РК 2022	20298	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	181,207882	1363	246986,34
17	006-0116 РСНБ РК 2022	20362	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	72,9432	1208	88115,39
18	005-0143 РСНБ РК 2022	20318	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	31,671	1947	61663,44
19	002-0135 РСНБ РК 2022	20097	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,076	1691	54240,52
20	005-0130 РСНБ РК 2022	20305	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	27,648	1540	42577,92
21	001-0120 РСНБ РК 2022	20011	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	21,15249	1289	27265,56
22	002-0139 РСНБ РК 2022	20101	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,366	1812	22407,19
23	002-0129 РСНБ РК 2022	20091	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,191232	1512	13897,14
24	005-0134 РСНБ РК 2022	20309	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,83072	1661	13006,83
25	002-0120 РСНБ РК 2022	20082	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,98255	1289	10289,51
26	005-0137 РСНБ РК 2022	20312	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,67575	1752	9943,91
27	002-0133 РСНБ РК 2022	20095	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,2272	1631	8525,56
			ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**31022529**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							

1	2		3	4	5	6	7
1	099-0100 РСНБ РК 2022	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2047,00821	2108,6	(4316317,32)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**31024433**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	321-211-0201 РСНБ РК 2022	2478	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	627,0325754	7379	4626873,37
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	627,0325754	1840	1153739,94
2	321-101-0204 РСНБ РК 2022	626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	330,6980598	10755	3556657,63
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	330,6980598	2629	869405,2
3	314-503-0601 РСНБ РК 2022	2459	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	240,8790314	6604	1590765,12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	240,8790314	1840	443217,42
4	311-101-0101 РСНБ РК 2022	3092	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	217,177038	6228	1352578,59
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	217,177038	1840	399605,75
5	321-101-0402 РСНБ РК 2022	2107	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	69,2691588	14754	1021997,17
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,2691588	2629	182108,62
6	321-209-0101 РСНБ РК 2022	3462	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	25,5202164	34401	877920,96
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,5202164	2629	67092,65
7	315-102-0102 РСНБ РК 2022	2474	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	209,6501643	4044	847825,26
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	209,6501643	1840	385756,3
8	311-201-0201 РСНБ РК 2022	2450	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	54,92529432	12645	694530,35
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,92529432	2629	144398,6
9	321-101-0302 РСНБ РК 2022	2106	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	35,3571912	15194	537217,16
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	35,3571912	2199	77750,46
10	311-101-0102 РСНБ РК 2022	3093	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	56,28817764	9042	508957,7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	56,28817764	2629	147981,62
11	314-102-0101 РСНБ РК 2022	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	74,7062784	6390	477373,12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	74,7062784	2629	196402,81
12	311-401-0104 РСНБ РК 2022	3101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	31,56624918	10392	328036,46
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,56624918	2629	82987,67

1	2		3	4	5	6	7
13	311-402-0101 РСНБ РК 2022	2288	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 $м^3$, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	36,2232	5814	210601,68
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	36,2232	2199	79654,82
14	321-101-0201 РСНБ РК 2022	2473	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	10,822248	9736	105365,41
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,822248	2629	28451,69
15	311-405-0105 РСНБ РК 2022	2331	Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л	маш.-ч	5,9508	10057	59847,2
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	11,9016	2414	28730,46
16	331-101-0101 РСНБ РК 2022	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,01500114	3990	23999,85
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,01500114	1840	11067,6
17	334-102-0104 РСНБ РК 2022	2477	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	4,0464792	4511	18253,67
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,0464792	1840	7445,52
18	314-104-0101 РСНБ РК 2022	783	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,97856	5538	10957,27
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,97856	2199	4350,85
19	343-402-0101 РСНБ РК 2022	2479	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	779,066046	13	10127,86
20	314-101-0103 РСНБ РК 2022	698	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,06434	8087	8607,32
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,06434	1840	1958,39
21	311-601-0901 РСНБ РК 2022	1069	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,9504	8054	7654,52
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9504	2629	2498,6
22	343-501-0101 РСНБ РК 2022	3008	Пылесосы промышленные	маш.-ч	43,079688	91	3920,25
23	314-503-0101 РСНБ РК 2022	3006	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,48609936	5263	2558,34
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,48609936	2199	1068,93
24	326-101-0701 РСНБ РК 2022	1648	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	22,66028352	107	2424,65
25	314-503-0702 РСНБ РК 2022	87	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,377892	3994	1509,3
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,377892	1840	695,32
26	313-403-0401 РСНБ РК 2022	1045	Нарезчик швов	маш.-ч	1,2152484	1153	1401,18
27	321-201-0101 РСНБ РК 2022	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,25551296	926	1162,61
28	321-211-0105 РСНБ РК 2022	3409	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	1,9191168	524	1005,62
29	321-202-0201 РСНБ РК 2022	1240	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,35521772	120	522,63

1	2		3	4	5	6	7
30	313-302-0202 РСНБ РК 2022	2480	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,83824	15	42,57
31	343-302-0201 РСНБ РК 2022	521	Дрели электрические	маш.-ч	2,1917736	4	8,77
32	313-302-0201 РСНБ РК 2022	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,489888	16	7,84
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**16890711**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**4316317**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	255-102-0215 РСНБ РК 2022		Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017/ для г.Нур-Султан/	$м^2$	4677,8	6705	31364649
2	212-501-0203 РСНБ РК 2022	102736	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	713,93678	27369	19539735,73
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022		Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	1244,884	13881	17280234,8
4	212-501-0402 РСНБ РК 2022	102750	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	628,1334	26447	16612244,03
5	211-201-0706 РСНБ РК 2022		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	$м^3$	1311,635	12201	16003258,64
6	211-201-0707 РСНБ РК 2022		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	$м^3$	996,786	12170	12130885,62
7	233-102-0302 РСНБ РК 2022	276168	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	713,796	8723	6226442,51
8	211-501-0103 РСНБ РК 2022		Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	$м^3$	411,646	13881	5714058,13
9	212-101-0601 РСНБ РК 2022	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	139,23056	37438	5212513,71
10	255-101-0101 РСНБ РК 2022		Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 (БР 100.20.8)	$м^3$	43,904	76062	3339426,05
11	261-105-0650 РСНБ РК 2022	295788	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	713,796	4441	3169968,04
12	211-101-0102	100005	Земля растительная	$м^3$	1541,896	1981	3054495,98
13	254-106-0101 РСНБ РК 2022	244576	Семена многолетних трав	кг	299,7392	3307	991237,53
14	С прайс-лист ТОО "Arisha Eurasia Trade"		Роза	шт	864	1071,43	925715,52
15	254-104-0502 РСНБ РК 2022	295368	Снежноягодник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	54	13044	704376
16	254-101-0802 РСНБ РК 2022	277319	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	34	14573	495482
17	215-201-0104 РСНБ РК 2022	131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	4,6648	94880	442596,22

1	2		3	4	5	6	7
18	254-104-1104 РСНБ РК 2022	295400	Лох серебристый с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	30	14350	430500
19	222-509-1501 РСНБ РК 2022		Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	3	141236	423708
20	261-501-0105 РСНБ РК 2022	244573	Перегной	$м^3$	94,41	4240	400298,4
21	254-102-3102 РСНБ РК 2022	295210	Тополь Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	155	2080	322400
22	211-401-0101 РСНБ РК 2022	100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20,619258	13881	286215,92
23	212-101-0301 РСНБ РК 2022	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,7877	34859	271471,43
24	254-104-1004 РСНБ РК 2022		Акация с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м /робиния/	шт.	27	8786	237222
25	254-104-1004 РСНБ РК 2022	295390	Акация с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	25	8786	219650
26	С прайс-лист "OLX"		Бирючина	шт	4408	44,64	196773,12
27	217-603-0104 РСНБ РК 2022	249132	Вода техническая	$м^3$	2428,553255	80	194284,26
28	222-509-1001 РСНБ РК 2022	130005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,15	959622	143943,3
29	261-107-0433 РСНБ РК 2022	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	13,080846	9128	119401,96
30	С прайс-лист ТОО "Arisha Eurasia Trade"		Кизильник	шт	65	1607,14	104464,1
31	251-104-0101 РСНБ РК 2022	280058	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	10,53	8659	91179,27
32	212-401-0104 РСНБ РК 2022	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,850682	35704	66076,75
33	251-102-0710 РСНБ РК 2022	280044	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	4	13430	53720
34	251-101-0212 РСНБ РК 2022	239617	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	4	10396	41584
35	261-105-0504 РСНБ РК 2022	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	129,6	295	38232
36	216-201-0301 РСНБ РК 2022	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,17298444	198041	34258,01
37	251-103-0101 РСНБ РК 2022	249557	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	23,5872	1432	33776,87
38	236-104-0104 РСНБ РК 2022	274782	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,048986	639881	31345,21

1	2		3	4	5	6	7
39	251-101-0226 РСНБ РК 2022	239636	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	4	5247	20988
40	217-108-0101 РСНБ РК 2022	286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	28,2392	659	18609,63
41	261-501-0101 РСНБ РК 2022		Удобрения в мешках	т	0,3	46258	13877,4
42	261-107-0452 РСНБ РК 2022	147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,01497	316977	4745,15
43	218-101-0101 РСНБ РК 2022	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,0692	3285	3512,32
44	235-201-0601 РСНБ РК 2022	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	14,0049	244	3417,2
45	217-101-0107 РСНБ РК 2022	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00384	813201	3122,69
46	251-103-0207 РСНБ РК 2022	249573	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	7,4304	320	2377,73
47	216-201-0103 РСНБ РК 2022	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00864	209094	1806,57
48	215-204-0503 РСНБ РК 2022	131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,014904	93036	1386,61
49	261-302-0260 РСНБ РК 2022		Щитки	кг	8	161	1288
50	261-201-0303 РСНБ РК 2022	149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001548	690431	1068,79
51	261-107-0354 РСНБ РК 2022	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01296	73026	946,42
52	261-103-0136 РСНБ РК 2022	248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,014904	59186	882,11
53	215-204-0504 РСНБ РК 2022	131611	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0054	93036	502,39
54	215-204-0303 РСНБ РК 2022	131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00432	93036	401,92
55	236-203-0105 РСНБ РК 2022	278580	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0004496	835900	375,82
56	236-104-0103 РСНБ РК 2022	272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002704	623062	168,48
57	215-202-0503 РСНБ РК 2022	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001728	93036	160,77
58	261-102-0226 РСНБ РК 2022	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,864	93	80,35
59	216-102-0301 РСНБ РК 2022	144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00108	34159	36,89
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**147027579**

1	2	3	4	5	6	7
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	Т ПРайс лист ТОО "СВС Модуль"	Пункт полиции(3мх3мх2,84) с транспортировкой и с мебелью до объекта	компл	2	5628835,71	11257671,42
2	Т ПРайс лист ТОО "СВС Модуль"	Туалетный модуль автономный 6мх2,6х2,84 с ранспортировкой до объекта	компл	1	9590819,64	9590819,64
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**20848491**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км /недостающий грунт/	т·км	2193,098	153	335543,99
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**335544**
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	230	60085	13819550
2	8601-0306-0302 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня и крошки декоративных камней,с подразделением по типам (видам): Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Пирамида 2	комплект	17	207221	3522757
3	8601-0302-0602 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2	шт.	18	184451	3320118
4	8601-0106-0201 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам): Беседка в виде юрты	комплект	3	1037226	3111678
5	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	31,5	76647	2414380,5
6	8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	6	298773	1792638
7	8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	30	50127	1503810
8	8601-0113-0112 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	1430413	1430413
9	8601-0302-0601 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 1	шт.	12	100773	1209276

1	2	3	4	5	6	7
10	8601-0106-0303 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	4	283077	1132308
11	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	1117385	1117385
12	8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	393781	787562
13	8601-0102-0106 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Машинка с горкой	комплект	1	765886	765886
14	8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	667166	667166
15	8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	610448	610448
16	8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	548004	548004
17	8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	401828	401828
18	8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	1	358821	358821
19	8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	292552	292552
20	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	276934	276934
21	8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	260685	260685
22	8601-0216-0110 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1	232376	232376
23	8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	218389	218389
24	8601-0104-0514 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Утка"	комплект	1	192236	192236
25	8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	1	190651	190651

1	2	3	4	5	6	7
26	8601-0216-0112 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"	комплект	1	170747	170747
27	8601-0104-0518 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	158251	158251
28	8601-0104-0512 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	157424	157424
29	8601-0104-0107 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"	комплект	1	147131	147131
30	8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной	комплект	1	74960	74960
31	8702-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2021	Фундаменты из сборных железобетонных плит массой до 0,5 т. Ширина плиты 1,0 м, длина плиты 0,78 м, высота плиты 0,3 м /Ф-1/	плита	4	15927	63708
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**40950072**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**257076832**
		Накладные расходы	**тенге**			**35402475**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**292479307**
		Сметная прибыль	**тенге**			**21730443**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**314209750**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Объект номер - 07

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 07-01-01

на Благоустройство ГП

Наименование объекта - Благоустройство ГП

Основание: 7-21-ГП

Составлен В текущих ценах 2022г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4624,765436	1661 / --	- / --	- / -	7681735
2	20371Т	006-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	2927,386732	1413 / --	- / --	- / -	4136397
3	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2520,35804	1512 / --	- / --	- / -	3810781
4	20368Т	006-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	2718,929484	1339 / --	- / --	- / -	3640647
5	20386Т	006-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1245,504	1840 / --	- / --	- / -	2291727
6	20366Т	006-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1653,326	1289	-	-	2131137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	20376Т	006-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1249,287	1540 --	- --	- -	1923902
8	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	800,93123	1079 --	- --	- -	864205
9	20380Т	006-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	480,8026	1661 --	- --	- -	798613
10	20369Т	006-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	477,2762	1363 --	- --	- -	650527
11	20375Т	006-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	424,880316	1512 --	- --	- -	642419
12	20299Т	005-0124 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	427,424264	1388 --	- --	- -	593265
13	20374Т	006-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	297,3024	1487 --	- --	- -	442089
14	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	358,1134092	1230 --	- --	- -	440479
15	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	218,29462	1721 --	- --	- -	375685
16	20298Т	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	181,207882	1363 --	- --	- -	246986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	20362Т	006-0116 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	72,9432	1208 --	- --	- -	88115
18	20318Т	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	31,671	1947 --	- --	- -	61663
19	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,076	1691 --	- --	- -	54241
20	20305Т	005-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	27,648	1540 --	- --	- -	42578
21	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	21,15249	1289 --	- --	- -	27266
22	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,366	1812 --	- --	- -	22407
23	20091Т	002-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,191232	1512 --	- --	- -	13897
24	20309Т	005-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,83072	1661 --	- --	- -	13007
25	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,98255	1289 --	- --	- -	10290
26	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,67575	1752 --	- --	- -	9944
27	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,2272	1631 --	- --	- -	8526
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**31022529**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**20839,5538**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	2047,00821	2108,6 --	- --	- -	(4316317)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**31024433**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
29	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	627,0325754	7379 --	- --	1840 1153739,94	4626873
30	626С	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	330,6980598	10755 --	- --	2629 869405,2	3556658
31	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	240,8790314	6604 --	- --	1840 443217,42	1590765
32	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	217,177038	6228 --	- --	1840 399605,75	1352579
33	2107С	321-101-0402 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	69,2691588	14754 --	- --	2629 182108,62	1021997
34	3462С	321-209-0101 РСНБ РК 2022	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	25,5202164	34401 --	- --	2629 67092,65	877921
35	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	209,6501643	4044 --	- --	1840 385756,3	847825
36	2450С	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	54,92529432	12645 --	- --	2629 144398,6	694530
37	2106С	321-101-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	35,3571912	15194 --	- --	2199 77750,46	537217
38	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	56,28817764	9042 --	- --	2629 147981,62	508958
39	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	74,7062784	6390 --	- --	2629 196402,81	477373
40	3101С	311-401-0104 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	31,56624918	10392	-	2629	328036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	82987,67	
41	2288С	311-402-0101 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м^3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	36,2232	5814 --	- --	2199 79654,82	210602
42	2473С	321-101-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	10,822248	9736 --	- --	2629 28451,69	105365
43	2331С	311-405-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л	маш.-ч	5,9508	10057 --	- --	4828 28730,46	59847
44	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,01500114	3990 --	- --	1840 11067,6	24000
45	2477С	334-102-0104 РСНБ РК 2022	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	4,0464792	4511 --	- --	1840 7445,52	18254
46	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,97856	5538 --	- --	2199 4350,85	10957
47	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	779,066046	13 --	- --	- -	10128
48	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,06434	8087 --	- --	1840 1958,39	8607
49	1069С	311-601-0901 РСНБ РК 2022	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,9504	8054 --	- --	2629 2498,6	7655
50	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	43,079688	91 --	- --	- -	3920
51	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,48609936	5263 --	- --	2199 1068,93	2558
52	1648С	326-101-0701 РСНБ РК 2022	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	22,66028352	107 --	- --	- -	2425
53	87С	314-503-0702 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,377892	3994 --	- --	1840 695,32	1509
54	1045С	313-403-0401 РСНБ РК 2022	Нарезчик швов	маш.-ч	1,2152484	1153 --	- --	- -	1401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,25551296	926 --	- --	- -	1163
56	3409С	321-211-0105 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	1,9191168	524 --	- --	- -	1006
57	1240С	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,35521772	120 --	- --	- -	523
58	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,83824	15 --	- --	- -	43
59	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	2,1917736	4 --	- --	- -	9
60	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,489888	16 --	- --	- -	8
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**4316369**	**16890711**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
61		255-102-0215 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017/ для г.Нур-Султан/	$м^2$	4677,8	6705 --	- --	- -	31364649
62	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	713,93678	27369 --	25313 --	- -	19539736
63		211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	1244,884	13881 --	- --	- -	17280235
64	102750С	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	628,1334	26447 --	24408 --	- -	16612244
65		211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	$м^3$	1311,635	12201 --	- --	- -	16003259
66		211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	$м^3$	996,786	12170 --	- --	- -	12130886
67	276168С	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	713,796	8723 --	8538 --	- -	6226443
68		211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	$м^3$	411,646	13881	-	-	5714058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
69	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	139,23056	37438 --	28928 --	- -	5212514
70		255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 (БР 100.20.8)	$м^3$	43,904	76062 --	71181 --	- -	3339426
71	295788С	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	713,796	4441 --	4352 --	- -	3169968
72	100005С	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	1541,896	1981 --	- --	- -	3054496
73	244576С	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	299,7392	3307 --	3240 --	- -	991238
74		С прайс-лист ТОО "Arisha Eurasia Trade"	Роза	шт	864	1071,43 --	- --	- -	925716
75	295368С	254-104-0502 РСНБ РК 2022	Снежноягодник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	54	13044 --	12729 --	- -	704376
76	277319С	254-101-0802 РСНБ РК 2022	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	34	14573 --	13387 --	- -	495482
77	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	4,6648	94880 --	92210 --	- -	442596
78	295400С	254-104-1104 РСНБ РК 2022	Лох серебристый с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	30	14350 --	13168 --	- -	430500
79		222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	3	141236 --	130948 --	- -	423708
80	244573С	261-501-0105 РСНБ РК 2022	Перегной	$м^3$	94,41	4240 --	1511 --	- -	400298
81	295210С	254-102-3102 РСНБ РК 2022	Тополь Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	155	2080 --	2037 --	- -	322400
82	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20,619258	13881 --	- --	- -	286216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,7877	34859 --	26400 --	- -	271471
84		254-104-1004 РСНБ РК 2022	Акация с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м /робиния/	шт.	27	8786 --	7713 --	- -	237222
85	295390С	254-104-1004 РСНБ РК 2022	Акация с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	25	8786 --	7713 --	- -	219650
86		С прайс-лист "OLX"	Бирючина	шт	4408	44,64 --	- --	- -	196773
87	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	2428,553255	80 --	80 --	- -	194284
88	130005С	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,15	959622 --	890781 --	- -	143943
89	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	13,080846	9128 --	8940 --	- -	119402
90		С прайс-лист ТОО "Arisha Eurasia Trade"	Кизильник	шт	65	1607,14 --	- --	- -	104464
91	280058С	251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	10,53	8659 --	8385 --	- -	91179
92	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,850682	35704 --	27876 --	- -	66077
93	280044С	251-102-0710 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	4	13430 --	13138 --	- -	53720
94	239617С	251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	4	10396 --	10187 --	- -	41584
95	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	129,6	295 --	287 --	- -	38232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,17298444	198041 --	192388 --	- -	34258
97	249557С	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	23,5872	1432 --	1401 --	- -	33777
98	274782С	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,048986	639881 --	624235 --	- -	31345
99	239636С	251-101-0226 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	4	5247 --	5142 --	- -	20988
100	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	28,2392	659 --	644 --	- -	18610
101		261-501-0101 РСНБ РК 2022	Удобрения в мешках	т	0,3	46258 --	43461 --	- -	13877
102	147087С	261-107-0452 РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,01497	316977 --	308626 --	- -	4745
103	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,0692	3285 --	3182 --	- -	3512
104	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	14,0049	244 --	237 --	- -	3417
105	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00384	813201 --	795366 --	- -	3123
106	249573С	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	7,4304	320 --	312 --	- -	2378
107	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00864	209094 --	203869 --	- -	1807
108	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,014904	93036 --	90402 --	- -	1387
109		261-302-0260 РСНБ РК 2022	Щитки	кг	8	161 --	155 --	- -	1288
110	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001548	690431	673794	-	1069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
111	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01296	73026 --	69297 --	- -	946
112	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,014904	59186 --	56442 --	- -	882
113	131611С	215-204-0504 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0054	93036 --	90402 --	- -	502
114	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00432	93036 --	90402 --	- -	402
115	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0004496	835900 --	815605 --	- -	376
116	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002704	623062 --	607746 --	- -	168
117	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001728	93036 --	90402 --	- -	161
118	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,864	93 --	90 --	- -	80
119	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00108	34159 --	32050 --	- -	37
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**147027579**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
120		Т ПРайс лист ТОО "СВС Модуль"	Пункт полиции(3мх3мх2,84) с транспортировкой и с мебелью до объекта	компл	2	5628835,71 --	5628835,71 --	- -	11257671
121		Т ПРайс лист ТОО "СВС Модуль"	Туалетный модуль автономный 6мх2,6х2,84 с ранспортировкой до объекта	компл	1	9590819,64 --	9590819,64 --	- -	9590820
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**20848491**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
122		412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км /недостающий грунт/	т·км	2193,098	153 --	- --	153 335544	335544
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**335544**	**335544**
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
123		8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	230	60085 --	- --	- -	13819550
124		8601-0306-0302 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня и крошки декоративных камней,с подразделением по типам (видам): Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Пирамида 2	комплект	17	207221 --	- --	- -	3522757
125		8601-0302-0602 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2	шт.	18	184451 --	- --	- -	3320118
126		8601-0106-0201 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам): Беседка в виде юрты	комплект	3	1037226 --	- --	- -	3111678
127		8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	31,5	76647 --	- --	- -	2414380
128		8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	6	298773 --	- --	- -	1792638
129		8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	30	50127 --	- --	- -	1503810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130		8601-0113-0112 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	1430413 --	- --	- -	1430413
131		8601-0302-0601 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 1	шт.	12	100773 --	- --	- -	1209276
132		8601-0106-0303 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	4	283077 --	- --	- -	1132308
133		8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	1117385 --	- --	- -	1117385
134		8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	393781 --	- --	- -	787562
135		8601-0102-0106 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Машинка с горкой	комплект	1	765886 --	- --	- -	765886
136		8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	667166 --	- --	- -	667166
137		8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	610448 --	- --	- -	610448
138		8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	548004 --	- --	- -	548004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139		8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1	401828 --	- --	- -	401828
140		8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	1	358821 --	- --	- -	358821
141		8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	292552 --	- --	- -	292552
142		8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	276934 --	- --	- -	276934
143		8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	260685 --	- --	- -	260685
144		8601-0216-0110 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1	232376 --	- --	- -	232376
145		8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	218389 --	- --	- -	218389
146		8601-0104-0514 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Утка"	комплект	1	192236 --	- --	- -	192236
147		8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	1	190651 --	- --	- -	190651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148		8601-0216-0112 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"	комплект	1	170747 --	- --	- -	170747
149		8601-0104-0518 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	158251 --	- --	- -	158251
150		8601-0104-0512 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	157424 --	- --	- -	157424
151		8601-0104-0107 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"	комплект	1	147131 --	- --	- -	147131
152		8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной	комплект	1	74960 --	- --	- -	74960
153		8702-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2021	Фундаменты из сборных железобетонных плит массой до 0,5 т. Ширина плиты 1,0 м, длина плиты 0,78 м, высота плиты 0,3 м /Ф-1/	плита	4	15927 --	- --	- -	63708
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**40950072**

Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

Сводка стоимости затрат труда № 07-01-01

на Благоустройство ГП, Благоустройство ГП
(наименование работ, наименование объекта)

Основание: 7-21-ГП

Сметная стоимость	314209,625	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	24680	чел.-ч
Сметная заработная плата	38407,504	тыс.тенг

Составлен В текущих ценах 2022г. Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование трудовых ресурсов	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СВОДКЕ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ ТРУДА, СОСТАВЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА № 07-01-01				

Приложение К (обязательное)

Утверждаю:
ЗАКАЗЧИК
ТОО "БатысАльянсСтрой"
Жубанов.А.О.
"___" _____ 2022 г.

Шифр стройки: 7-2021

Наименование стройки: Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	Песок строительный	м3	161,02326	2,235164	2,235164	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	24,15	0,327254	0,327254	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	259,75034	9,945652	9,945652	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	8,48325	0,309594	0,309594	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный						
6	Бетонные изделия	м2	10,53	0,091179	0,091179	100,00	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	м3	2,337	0,120788	0,120788	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	2	0,009216	0,009216	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)						
9	Изделия из облегченного бетона						
10	Асфальтобетон	т	1342,07018	36,151980	36,151980	100,00	Казахстан
11	Краски и лаки	т	0,25925	0,097458	0,097458	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	204,94609	0,371101	0,371101	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	шт.	0,676	0,000798	0,000798	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	0,10557	0,009323	0,009323	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические						
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс						
15	Трубы из пластмасс	м	3922,48	2,170201	2,170201	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	шт.	271	0,083064	0,083064	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	154,95455	0,018983	0,018983	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	2,03943	0,395606	0,395606	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	1915,26194	3,717752	3,717752	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики						
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	2,27205	0,039584	0,039584	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	т	0,00105	0,002384	0,002384	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	шт.	598,7684	0,023951	0,023951	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	кг	0,67	0,000618	0,000618	100,00	Казахстан

19	Напольные покрытия	м2	713,796	6,226443	6,226443	100,00	Казахстан
20	Лесоматериалы	м3	8,56318	0,906932	0,906932	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	124,18703	1,057434	1,057434	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	103,68141	0,032834	0,032834	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	10 м	0,105	0,000568	0,000568	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	10,72851	3,950821	3,950821	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	м2	0,17424	0,000065	0,000065	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	шт.	0,202	0,001015	0,001015	100,00	Казахстан
23	Металлоконструкции строительные	т	1,52238	1,486149	1,486149	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	шт.	4	0,053720	0,053720	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные						
25	Трубы чугунные						
26	Трубы стальные	м	51,192	0,117882	0,117882	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	шт.	12	0,015334	0,015334	100,00	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	4,572	4,226714	4,226714	100,00	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В						
29	Аппаратура осветительная	шт.	8	1,871534	1,871534	100,00	Казахстан
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	1,819	0,001563	0,001563	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	1174,489	0,922686	0,922686	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	комплект	1	0,003560	0,003560	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,60312	0,000302	0,000302	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	1,7544	0,010468	0,010468	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	20,41	0,004196	0,004196	100,00	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	кг	0,968	0,001153			не определена
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	1000 шт.	0,014	0,000584	0,000584	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	7	0,045141	0,045141	100,00	Казахстан
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	2	0,072736	0,072736	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	103	0,097644	0,097644	100,00	Казахстан
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения						
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения						
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)						
II. Инженерное оборудование							
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические						
38	Вентиляторы и кондиционеры	шт.	4	0,062694	0,062694	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	м2	4947,255	34,301734	33,870374	98,74	не определена, Казахстан
	Прочие	100 шт.	3,65676	0,004472	0,000741	16,56	не определена, Казахстан
	Прочие	т	9,61089	3,389821	3,388386	99,96	не определена, Казахстан
	Прочие	м3	8210,69151	59,740757	59,740757	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	1752,69534	17,388475	15,316530	88,08	Казахстан, Россия
	Прочие	кг	611,80334	1,200507	1,200507	100,00	Казахстан

	Прочие	лист	0,1	0,000059	0,000059	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	21,19969	0,193256	0,193256	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	0,53162	0,001230	0,001230	100,00	Казахстан
	Прочие	кВт/ч	1,9	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан
	Прочие	компл	3	20,848491	20,848491	100,00	Казахстан
	Прочие	шт	5442	66,148745	66,148745	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 шт.	8,668	0,400176	0,400176	100,00	Казахстан
	Прочие	м	697,9	0,697937	0,697937	100,00	Казахстан
	Прочие	комплект	3	0,423708	0,423708	100,00	Казахстан
	Итого:			282,031233	279,521610	99,11	

* Стоимость в текущих ценах.

Директор ТОО "Хаж-Кун" Жумагалиев Х.

Форма 7

Наименование стройки Парк отдыха по адресу: Атырауская область,Исатайский район,Камыскалинский с/о.,аул Х.Ергалиева

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
I. Материалы					
1	С Прайс лист ИП "Кензин Ш.А."	Стоимость стеллы из гранита	шт	14	ОТП (задано проектом)
2	255-102-0215 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017/ для г.Нур-Султан/	$м^2$	4677,8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
3	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	713,93678	ОТП
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	1244,884	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
5	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	628,1334	ОТП
6	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	$м^3$	1311,635	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
7	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	$м^3$	996,786	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
8	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	713,796	ОТП
9	247-104-0124 РСНБ РК 2022	Светильники прожекторного типа светодиодные, мощность 30 Вт, световой поток 4150 лм	шт.	113	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
10	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	$м^3$	411,646	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
11	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	149,20086	ОТП
12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 (БР 100.20.8)	$м^3$	43,904	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
13	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	713,796	ОТП (задано проектом)
14	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	3,017	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
15	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	60,9609	ОТП
16	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	161,023258	ОТП
17	247-306-0201 РСНБ РК 2022	Опора НФ-04 высотой 4 м	шт.	46	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
18	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	2515,91	ОТП
19	247-103-0249 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Урбан М LED-129-ШБ/У50 (63/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 129 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	5	ОТП (задано проектом)
20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,283	ОТП (задано проектом)
21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок	$м^3$	116,7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
22	243-201-0603 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х1,5-0,66	км	0,59	ОТП
23	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	32,48	ОТП
24	222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые (кассетные)	$м^2$	148,21	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
25	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	299,7392	ОТП
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,722	ОТП (задано проектом)
27	243-105-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,981	ОТП

1	2	3	4	5	6
28	С прайс-лист ТОО "Arisha Eurasia Trade"	Роза	шт	864	ОТП (задано проектом)
29	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,8021	ОТП
30	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,754	ОТП
31	254-104-0502 РСНБ РК 2022	Снежноягодник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	54	ОТП
32	243-113-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	1,13	ОТП
33	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	$м^2$	36,693	ОТП
34	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,0697	ОТП
35	254-101-0802 РСНБ РК 2022	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	34	ОТП
36	231-201-0502 РСНБ РК 2022	Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012 цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм	$м^2$	13,668	ОТП
37	243-113-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,485	ОТП
38	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм /кабелегон/	м	595,9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
39	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	4,6648	ОТП
40	217-401-0405 РСНБ РК 2022	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 12 мм	$м^2$	26,881	
41	254-104-1104 РСНБ РК 2022	Лох серебристый с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	30	ОТП
42	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
43	261-501-0105 РСНБ РК 2022	Перегной	$м^3$	94,41	ОТП (задано проектом)
44	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,668	ОТП
45	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,88484444	ОТП
46	235-201-0203 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	567,276	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
47	243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,474	ОТП
48	254-102-3102 РСНБ РК 2022	Тополь Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	155	ОТП
49	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	155,61709	ОТП (задано проектом)
50	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	21,85	ОТП
51	231-102-0205 РСНБ РК 2022	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления	шт.	59,24664	ОТП
52	СТПРАЙС	Клапан электромагнитный с регулятором PGV201 B	шт	11	ОТП (задано проектом)
53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,644	ОТП (задано проектом)
54	248-309-0101 РСНБ РК 2022	Ороситель спринклерный водяной универсальный	шт.	206	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
55	254-104-1004 РСНБ РК 2022	Акация с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м /робиния/	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
56	241-201-0105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая диам.50х8,3 мм	м	102	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
57	254-104-1004 РСНБ РК 2022	Акация с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	25	ОТП
58	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,47405	ОТП
59	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	ОТП
60	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,197	ОТП
61	С прайс-лист "OLX"	Бирючина	шт	4408	ОТП (задано проектом)
62	261-107-0673 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	шт.	276,995	ОТП (задано проектом)
63	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,202	ОТП
64	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	2438,84041	ОТП (задано проектом)
65	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	21,136686	ОТП (задано проектом)
66	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,201	ОТП

1	2	3	4	5	6
67	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	597,552	ОТП (задано проектом)
68	243-113-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	км	0,367	ОТП
69	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	4,4867	ОТП
70	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	0,214	ОТП
71	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм /фальцевая кровля/	$м^2$	37,383	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
72	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,153	ОТП
73	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	41,99143	ОТП (задано проектом)
74	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	ОТП (задано проектом)
75	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,337	ОТП
76	252-207-0401 РСНБ РК 2022	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) 16D16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
77	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,29	ОТП
78	247-103-0254 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	ОТП (задано проектом)
79	С прайс-лист ТОО "Arisha Eurasia Trade"	Кизильник	шт	65	ОТП (задано проектом)
80	261-107-0711 РСНБ РК 2022	Сальники набивные ГОСТ 5152-84	кг	101,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
81	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,714	ОТП
82	261-301-1730 РСНБ РК 2022	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м	шт.	103	ОТП (задано проектом)
83	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	6,62	ОТП
84	251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	10,53	ОТП

1	2	3	4	5	6
85	231-102-0206 РСНБ РК 2022	Коннектор для крепления спайдера	шт.	19,2003	ОТП
86	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,083	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
87	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,09567256	ОТП
88	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,009695	ОТП (задано проектом)
89	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,802608	ОТП
90	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	ОТП
91	241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	57,57	ОТП
92	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/сталь С245/	т	0,071	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
93	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,873084	ОТП
94	243-105-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,031	ОТП
95	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	32,128	ОТП
96	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн Ива	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
97	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	ОТП (задано проектом)
98	251-102-0710 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	4	ОТП
99	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	820	ОТП (задано проектом)
100	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП
101	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	72,86217	ОТП
102	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	ОТП (задано проектом)
103	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	73	ОТП (задано проектом)
104	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	16,064	ОТП

1	2	3	4	5	6
105	252-207-0419 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	7	ОТП (задано проектом)
106	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,098	ОТП (задано проектом)
107	251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	4	ОТП
108	234-102-0101 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	$м^3$	2,27205	ОТП
109	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,026151	ОТП (задано проектом)
110	261-107-0861 РСНБ РК 2022	Салазка	шт.	207,494	ОТП (задано проектом)
111	241-208-0601 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20x1/2"	шт.	206	ОТП
112	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	23,5872	ОТП (задано проектом)
113	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	51	ОТП (задано проектом)
114	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,015512	ОТП (задано проектом)
115	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	8	ОТП (задано проектом)
116	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,048986	ОТП
117	261-107-0233 РСНБ РК 2022	Крепитель кассеты (икля)	шт.	385,346	ОТП (задано проектом)
118	СТПРАЙС	Соленоид 24В	шт	11	ОТП (задано проектом)
119	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,05483436	ОТП
120	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,96436	ОТП
121	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,081	ОТП (задано проектом)
122	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	2	ОТП (задано проектом)
123	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,3	ОТП

1	2	3	4	5	6
124	247-202-0405 РСНБ РК 2022	Модульный пластиковый корпус КМПн1/2	шт.	51	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
125	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,193432	ОТП
126	252-207-0404 РСНБ РК 2022	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
127	С ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3	Надбавка на изменение марка стали /С245/	т	3,562	ОТП (задано проектом)
128	225-101-0607 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 13-1	шт.	2	ОТП
129	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,65688	ОТП
130	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,04207	ОТП (задано проектом)
131	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	ОТП (задано проектом)
132	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	598,7684	ОТП (задано проектом)
133	261-105-0303 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	11,84504	ОТП (задано проектом)
134	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	254	ОТП (задано проектом)
135	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП
136	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	43,6186	ОТП (задано проектом)
137	251-101-0226 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	4	ОТП
138	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	ОТП
139	241-209-0304 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50х63 мм	шт.	11	ОТП
140	СТПРАЙС	Водяная розетка 3/4	шт	11	ОТП (задано проектом)
141	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,329204	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
142	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	152,6563	ОТП (задано проектом)
143	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
144	247-204-2914 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	3	ОТП (задано проектом)
145	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	95	ОТП (задано проектом)
146	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,174574	ОТП
147	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0559618	ОТП (задано проектом)
148	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м^3	0,40719	ОТП
149	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	36,06	ОТП (задано проектом)
150	252-207-3957 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
151	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,015093	ОТП
152	241-407-0103 РСНБ РК 2022	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х63 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
153	216-201-0701 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,11475	ОТП
154	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	ОТП (задано проектом)
155	261-501-0101 РСНБ РК 2022	Удобрения в мешках	т	0,3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
156	С ССЦ РК 8.04-08-2021 т.6,п.2.5.3	Надбавка на изменение марка стали /С245/	т	1,779	ОТП (задано проектом)
157	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	ОТП
158	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /седелка/	шт.	206	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
159	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м^2	2,2956	ОТП (задано проектом)
160	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,4272414	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
161	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	17,04152	ОТП
162	СТПРАЙС	Датчик дождя "Rain Clic" Hunter	шт	1	ОТП (задано проектом)
163	241-210-0113 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	11	ОТП
164	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	ОТП
165	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0234	ОТП
166	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02357854	ОТП
167	261-404-0476 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	ОТП (задано проектом)
168	СТПРАЙС	Ключ к водяной розетке 3/4	шт	11	ОТП (задано проектом)
169	252-207-1204 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа SE37 соединительный	шт.	9	ОТП (задано проектом)
170	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	620,48	ОТП (задано проектом)
171	241-102-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	2	ОТП (задано проектом)
172	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,0275	ОТП
173	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,6524	ОТП (задано проектом)
174	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	ОТП
175	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	5	ОТП (задано проектом)
176	252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	ОТП (задано проектом)
177	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	ОТП (задано проектом)
178	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0398368	ОТП
179	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1068876	ОТП (задано проектом)
180	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
181	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,05737219	ОТП
182	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	ОТП
183	261-404-0477 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11,8	ОТП (задано проектом)
184	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0132496	ОТП (задано проектом)
185	241-213-0205 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	15	ОТП
186	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	ОТП (задано проектом)
187	247-208-0142 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 23210, 32 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	1	ОТП (задано проектом)
188	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0108931	ОТП (задано проектом)
189	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,7034	ОТП (задано проектом)
190	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	180	ОТП (задано проектом)
191	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,027168	ОТП (задано проектом)
192	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
193	261-201-0348 РСНБ РК 2022	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00648	ОТП (задано проектом)
194	261-107-0795 РСНБ РК 2022	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0222384	ОТП (задано проектом)
195	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,009	ОТП
196	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	53,41341	ОТП (задано проектом)
197	261-102-0236 РСНБ РК 2022	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	3,618	ОТП (задано проектом)
198	261-107-0392 РСНБ РК 2022	Карборунд	кг	30,003948	ОТП (задано проектом)
199	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
200	261-107-0452 РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,01497	ОТП (задано проектом)
201	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	12	ОТП (задано проектом)
202	215-204-0204 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,04981	ОТП
203	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
204	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0597552	ОТП (задано проектом)
205	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01552318	ОТП (задано проектом)
206	246-301-0302 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	1	ОТП
207	241-223-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
208	261-305-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	ОТП (задано проектом)
209	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	ОТП
210	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	19,39	ОТП (задано проектом)
211	261-404-0607 РСНБ РК 2022	Заземлители	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
212	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,00477085	ОТП (задано проектом)
213	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
214	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	2,594759	
215	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00701336	ОТП
216	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0049415	ОТП (задано проектом)
217	261-404-0444 РСНБ РК 2022	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	комплект	1	ОТП (задано проектом)
218	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	ОТП (задано проектом)
219	215-203-0402 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,03273504	ОТП

1	2	3	4	5	6
220	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,0924	ОТП
221	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	14,0049	ОТП
222	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
223	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,035008	ОТП
224	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,15	ОТП
225	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00451372	ОТП
226	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	9,47392	ОТП
227	241-208-4501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	21	ОТП (задано проектом)
228	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0703964	ОТП
229	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	7,4304	ОТП
230	217-504-0103 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	ОТП (задано проектом)
231	236-203-0206 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00276868	ОТП (задано проектом)
232	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	6,888	ОТП (задано проектом)
233	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	ОТП (задано проектом)
234	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,12	ОТП (задано проектом)
235	214-209-0209 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	3	ОТП
236	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006342	ОТП (задано проектом)
237	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	14,85116	ОТП (задано проектом)
238	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	ОТП (задано проектом)
239	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
240	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,43988	ОТП
241	241-114-0119 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	ОТП
242	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0076	ОТП (задано проектом)
243	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,819	ОТП (задано проектом)
244	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	ОТП
245	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00867	
246	С ПРайс лист ТОО "Admart."	Фотореле ФР601	шт.	1	ОТП (задано проектом)
247	261-107-0832 РСНБ РК 2022	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	8,4084	ОТП (задано проектом)
248	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0005615	ОТП (задано проектом)
249	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0044	ОТП (задано проектом)
250	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00340768	ОТП (задано проектом)
251	261-302-0260 РСНБ РК 2022	Щитки	кг	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
252	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01585	ОТП
253	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,531624	ОТП (задано проектом)
254	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	ОТП
255	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,06	ОТП
256	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
257	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,968	
258	261-107-0570 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
259	261-404-0453 РСНБ РК 2022	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,102	ОТП (задано проектом)
260	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	ОТП (задано проектом)
261	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001548	ОТП (задано проектом)
262	241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	ОТП
263	241-213-0206 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	ОТП
264	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00254	ОТП (задано проектом)
265	261-401-0202 РСНБ РК 2022	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	0,202	ОТП (задано проектом)
266	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,02556	ОТП
267	215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00816	ОТП
268	236-203-0110 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	т	0,00144	ОТП
269	235-201-0305 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	3,9	ОТП (задано проектом)
270	236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,676	ОТП
271	236-101-0106 РСНБ РК 2022	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,00059381	ОТП (задано проектом)
272	261-404-0537 РСНБ РК 2022	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	ОТП (задано проектом)
273	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,006822	ОТП (задано проектом)
274	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	2,29825	ОТП (задано проектом)
275	235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,67	ОТП (задано проектом)
276	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,022	ОТП (задано проектом)
277	243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,001	ОТП
278	261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,014	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
279	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,1050005	ОТП (задано проектом)
280	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00199	ОТП (задано проектом)
281	261-102-0237 РСНБ РК 2022	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000735	ОТП (задано проектом)
282	215-204-0504 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0054	ОТП
283	217-605-0302 РСНБ РК 2022	Смазка для электрооборудования	кг	0,221	ОТП (задано проектом)
284	261-107-0383 РСНБ РК 2022	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00328768	ОТП (задано проектом)
285	261-404-0433 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	ОТП (задано проектом)
286	261-201-0323 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	ОТП (задано проектом)
287	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,01332	ОТП
288	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0,0040893	ОТП (задано проектом)
289	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,004548	ОТП (задано проектом)
290	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	ОТП (задано проектом)
291	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,453	ОТП (задано проектом)
292	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	ОТП (задано проектом)
293	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,73382	ОТП
294	261-404-0603 РСНБ РК 2022	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,714	ОТП (задано проектом)
295	261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,256035	ОТП
296	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0004496	ОТП (задано проектом)
297	215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00396	ОТП

1	2	3	4	5	6
298	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,561	ОТП
299	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00112	ОТП (задано проектом)
300	261-107-0424 РСНБ РК 2022	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,063	ОТП (задано проектом)
301	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000864	ОТП (задано проектом)
302	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,6031168	ОТП (задано проектом)
303	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,000288	ОТП
304	215-204-0203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00222	ОТП
305	261-107-0906 РСНБ РК 2022	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	0,143	ОТП
306	236-203-0301 РСНБ РК 2022	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000102	ОТП (задано проектом)
307	261-107-0416 РСНБ РК 2022	Бумага ролевая	т	0,0009604	ОТП (задано проектом)
308	261-404-0536 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,02	ОТП (задано проектом)
309	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,255	ОТП (задано проектом)
310	261-107-0205 РСНБ РК 2022	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04	ОТП (задано проектом)
311	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,478	ОТП (задано проектом)
312	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,078	ОТП (задано проектом)
313	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,3670756	ОТП
314	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,00264	ОТП
315	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00005	ОТП (задано проектом)
316	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1505	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
317	261-201-0368 РСНБ РК 2022	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00005938	ОТП (задано проектом)
318	214-401-0106 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 65 мм	$м^2$	0,17424	ОТП (задано проектом)
319	261-201-0605 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,1	ОТП (задано проектом)
320	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	ОТП (задано проектом)
321	217-604-0101 РСНБ РК 2022	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	ОТП
322	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,088	ОТП (задано проектом)
323	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0061	ОТП
324	214-209-0517 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,0264	ОТП (задано проектом)
325	217-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин АИ-92	кг	0,0816	ОТП
326	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000396	ОТП
327	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,005	ОТП (задано проектом)
328	261-107-0332 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00000065	ОТП (задано проектом)
		II. Оборудование			
1	Т ПРайс лист ТОО "СВС Модуль"	Пункт полиции(3мх3мх2,84) с транспортировкой и с мебелью до объекта	компл	2	ОТП (задано проектом)
2	Т ПРайс лист ТОО "СВС Модуль"	Туалетный модуль автономный 6мх2,6х2,84 с ранспортировкой до объекта	компл	1	ОТП (задано проектом)
3	511-801-0601 РСНБ РК 2022	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 5,0 $м^3$/ч, Н 10,0 м вод.ст.	шт.	1	Россия (задано проектом)
4	515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	ОТП

1	2	3	4	5	6
5	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	ОТП
6	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	ОТП
7	511-304-0302 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	2	Россия (задано проектом)