Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Стройпроект»

Қазақстан республикасы, 050000
Алматы қаласы, Ауэзов ауданы
Жандосов көшесі, 150/2 үй, кв.1
e-mail: igilik.stroyproect@gmail.com
тел.: 87474027784

Республика Казахстан, 050000
г.Алматы, Ауэзовский район
ул.Жандосова, дом 150/2, кв.1
e-mail: igilik.stroyproect@gmail.com
тел.: 87474027784

ЛИЦЕНЗИЯ: 17017332 от 06.10.2017 года
Заказ: ИСП-25-03/2022-АД

Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь Бейбарыского сельского округа Махамбетского района Атырауской области

Том 1. Паспорт проекта

<u>Заказчик:</u> Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства"

Алматы, 2022 г.

Формат А4

Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Стройпроект»

Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь Бейбарыского сельского округа Махамбетского района Атырауской области

Том 1. Паспорт проекта

<u>Заказчик:</u> Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства"

<u>Исполнитель:</u> ТОО «Игілік Стройпроект»

Директор
ТОО «Игілік Стройпроект» **Муканов К.Н.**

Главный инженер проекта **Тойғожа Ж.Б.**

Алматы, 2022 г.

Формат А4

Состав проекта
Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь Бейбарыского сельского округа Махамбетского района Атырауской области

№ Тома	Наименование	Обозначение	Кол-во книг
Том 1	Паспорт проекта		1 книга
Том 2	Общая пояснительная записка		1 книга
Том 3	Дорожная часть. Чертежи		
	Книга 1 - Основные строительные решения		1 книга
	Книга 2 - Поперечные профили земляного полотна		1 книга
	Книга 3 - Обустройство и обстановка		1 книга
Том 4	Малые искуственнык соружения		1 книга
Том 5	Проект организации строительства		1 книга
Том 6	Сводная ведомость объемов работ		1 книга
Том 7	Сметная документация		1 книга

Рабочий проект выполнен в соответствии с техническим заданием на проектирование и действующими на территории Республики Казахстан строительными нормами, правилами и стандартами

Паспорт рабочего проекта

Заказчик:Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства"
Генеральный проектировщик: ТОО «Игілік Стройпроект»
Источник финансирования: Заказчик.
Местонахождение дороги: Село Талдыколь Махамбетского района Атырауской области

Наименование проекта:

Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь Бейбарыского сельского округа Махамбетского района Атырауской области

Исходные данные:

Задание на разработку проекта от 21 января 2022г
Архитектурно - планировочное задание № 114-р от 22.05.2022.
СП РК 3.01-101-2013 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
СНиП РК 3.03-09-2006*. "Автомобильные дороги"
СН РК 3.03-19-2006 "Проектирование дорожных одежд нежесткого типа"

УСЛОВНЫЕ ОБОЗАЧЕНИЯ

Проектируемый участок автомобильной дороги

Прочие дороги

Технико-экономические показатели

Строительная длина (протяженность) - 2199,42 км
Категория дороги - IV
Количество полос движения - по 2 в каждом направлении движения
Ширина полосы движения -3,0м
Тип дорожной одежды - обелегченный
Вид покрытия - Асфальтобетон

- Дорожно-климатическая зона - IV
- Климат-резко-континентальный
- Рельеф- слабоволнистая равнина

Продолжительность строительства - 6 месяцев

Дорожная одежда:

Покрытия - из мелкозернистого плотного асфальтобетона тип Б марки II на битуме 70/100, СТ РК 1225-2019.	5см.
Покрытия - из крупнозернистого пористого асфальтобетона М II, на битуме 100/130, СТ РК 1225-2019	7см.
Слой основания - щебеночно-песчаная смесь фракции 0-80мм, 0-80мм С4, СТ РК 973-2015, м.	16см.
Подстилающий слой - - щебеночно-песчаная смесь фракции 0-80мм С4, СТ РК 973-2015, м.	21см.

Основные объемы работ

- **Площадь асфальтобетонного покрытия - 3460 м2**

Главный инженер проекта **Тойгожа Ж**