ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«STROYCONSALTING»
Лицензия: ГСЛ №15014654; №15012371

Заказчик: ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исатайского района»

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

«Строительство и монтаж объектов светофора и системы видеонаблюдения в селе Аккистау Исатайского района Атырауской области»

ТОМ 5

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Директор **Кусайнова Д.А.**

Главный инженер **Утежанов А.М.**

г. Уральск-2019г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «Строительство и монтаж объектов светофора и системы видеонаблюдения в селе Аккыстау Исатайского района Атырауской области»

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18.03.2021г. №31-нк.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2021.2, в текущих ценах 2 квартала 2021 года

- Сметные нормы и расценки для 6.04-го территориального района, ЗКО

При составлении смет использованы:

- ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2021 год (17 сборников)
- ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2021 год;
- СТС РК 8.04-07-2020 «Сборник сметных тарифных ставок в строительстве» 2021 год;
- СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2021 год;
- СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2021 год;
- СЦЭМ РК 8.04-11-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2021 год;
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015) Изменения и дополнения Выпуск 20.

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2019 таб.1,п.35в),тчп 2.4) -1,3х0.8=1,04%
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015 п.VIII.1г темп зона III табл А1 п.4) – 1,5%х0,9=1,35%
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- Затраты заказчика на технический надзор – 3,24%
- Затраты заказчика на авторский надзор – 1,12%

Технико-экономические показатели по сводному сметному расчету:

Всего сметная стоимость строительства	153182,995 тыс.тенге
в т. ч. НДС	16412,464 тыс.тенге

Составил Гениев С.Д.

Форма 1

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исатайского района »

(наименование организации)

"Утверждаю"

Сводный сметный расчет в сумме 153182,995 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 16412,464 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"13"май 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство и монтаж объектов светофороа и системы видеонаблюдения в селе Аккыстау Исатайского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			6154,164	6154,164
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			948,925	948,925
		Итого по разделу I			**7103,089**	**7103,089**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	106617,780	17632,356	0,000	124250,136
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 124250,136.3,24% = 4025,704			4025,704	4025,704
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 124250,136.1,12% = 1391,602			1391,602	1391,602
		Итого по разделу III			**5417,306**	**5417,306**
		Итого по сводному сметному расчету	**106617,780**	**17632,356**	**12520,395**	**136770,531**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			16412,464	16412,464
		Всего по сводному сметному расчету	**106617,780**	**17632,356**	**28932,859**	**153182,995**

Руководитель проектной организации **Кусайнова**

Главный инженер проекта Утежанов А.М

Форма 2

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исатайского района »

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 139160,152 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 14910,016 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"13"май 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство и монтаж объектов светофороа и системы видеонаблюдения в селе Аккыстау Исатайского района Атырауской области

(наименование стройки)

в текущих ценах 2 квартала 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Светофорный объект по ул. Ынтымак 1	3015,089	2324,549	--	5339,638
2	02-02	Светофорный объект по ул. Ынтымак 2	3012,254	2324,549	--	5336,803
3	02-03	Наружные сети видеонаблюдения	81554,421	--	--	81554,421
4	02-04	Здание	14491,587	12983,258	--	27474,845
		Всего по главе	**102073,351**	**17632,356**	**--**	**119705,707**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**102073,351**	**17632,356**	**--**	**119705,707**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	1061,563	--	--	1061,563
		Всего по главе	**1061,563**	**--**	**--**	**1061,563**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**103134,914**	**17632,356**	**--**	**120767,27**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1392,321	--	--	1392,321
		Всего по главе	**1392,321**	**--**	**--**	**1392,321**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**104527,235**	**17632,356**	**--**	**122159,591**
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2090,545	--	--	2090,545
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**106617,78**	**17632,356**	**--**	**124250,136**
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	14910,016	14910,016
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**106617,78**	**17632,356**	**14910,016**	**139160,152**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А

Главный инженер проекта Утежанов А.М

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			СК-38-21	Строительство и монтаж объектов светофороа и системы видеонаблюдения в селе Аккыстау Исатайского района Атырауской области
Объект			02-01	Светофорный объект по ул. Ынтымак 1
Смета			02-01	Светофорный объект по ул. Ынтымак 1
Документ	1	6	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-02	Светофорный объект по ул. Ынтымак 2
Смета			02-02	Светофорный объект по ул. Ынтымак 2
Документ	2	11	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-03	Наружные сети видеонаблюдения
Смета			02-03	Наружные сети видеонаблюдения
Документ	3	19	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-04	Здание
Смета			02-04-01	Общестроительные работы
Документ	4	35	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-04-02	Водопровод, канализация
Документ	5	42	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-04-03	Электроосвещение
Документ	6	47	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-04-04	Пожарная сигнализация
Документ	7	51	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-04-05	Слаботочные сети
Документ	8	58	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 3

Наименование стройки Строительство и монтаж объектов светофороа и системы видеонаблюдения в селе Аккыстау Исатайского района Атырауской области

Объектная смета № 02-04

(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	27474,845	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,404	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	3559,527	тыс.тнг.

в текущих ценах 2 кв 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-04-01	Общестроительные работы	11099,787	--	--	11099,787	1,716	2467,646	--
2.	02-04-02	Водопровод, канализация	220,644	59,844	--	280,488	0,043	68,324	--
3.	02-04-03	Электроосвещение	1307,138	325,399	--	1632,537	0,205	294,459	--
4.	02-04-04	Пожарная сигнализация	458,709	--	--	458,709	0,12	182,004	--
5.	02-04-05	Слаботочные сети	1405,309	12598,015	--	14003,324	0,32	547,094	--
		ИТОГО	**14491,587**	**12983,258**	--	**27474,845**	**2,404**	**3559,527**	

Главный инженер проекта Утежанов А.М

Форма 4

Наименование стройки - Строительство и монтаж объектов светофороа и системы видеонаблюдения в селе Аккыстау Исатайского района Атырауской области
Шифр стройки СК-38-21
Наименование объекта - Светофорный объект по ул. Ынтымак 1
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на Светофорный объект по ул. Ынтымак 1
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	5339,638	тыс.тенге
Сметная заработная плата	624,464	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,369	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100408-0104 1310-0408-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Контролер дорожный**	шт	1		72141,52	11005,71	72142	11005	1097	38677	119685
		НР - 61%; СП - 8%				60040,00	3365,40	60040	3365		8866	
2	517-101-0502 517-101-0502 РСНБ РК 2015	**Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В**	шт.	1		486845,00	--	486845	--		--	486845
						--	--	--	--	486845	--	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2		2899,42	26,43	5799	53	2634	2241	8683
		НР - 72%; СП - 8%				1556,00	--	3112	--		643	
4	С1247-204-0608 247-204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"**	шт.	2		820,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%				--	--	--	--		131	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1		1543,67	89,09	1544	89	27	1056	2807
		НР - 72%; СП - 8%				1427,67	38,37	1428	38		208	
6	С1247-301-0102 247-301-0102 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1		5017,00	--	5017	--	5017	--	5418
		СП - 8%				--	--	--	--		401	
7	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		5301,16	123,57	5301	123	1637	2587	8520
		НР - 72%; СП - 8%				3541,49	52,18	3541	52		631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0004	647579,00				259		
7.2	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	636,00				636		
7.3	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,58	454,00				263		
7.4	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	0,001	336976,00				337		
8	С1247-201-0801 247-201-0801 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		10797,00	--	10797	--	10797	--	11661
		СП - 8%				--	--	--	--		864	
9	Ц13-080303-2302 1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке	шт.	16		5170,68	83,58	82731	1337	32434	35251	127421
		НР - 72%; СП - 8%				3060,00	--	48960	--		9439	
10	517-101-0203 517-101-0203 РСНБ РК 2015	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	8		80709,00	--	645672	--		--	645672
						--	--	--	--	645672	--	
11	517-101-0105 517-101-0105 РСНБ РК 2015	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017	шт.	8		149004,00	--	1192032	--		--	1192032
						--	--	--	--	1192032	--	
12	С1247-202-0410 247-202-0410 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	1		454,00	--	454	--	454	--	490
		СП - 8%				--	--	--	--		36	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	С1247-202-0407 247-202-0407 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	5		357,00	--	1785	--	1785	--	1928
		СП - 8%				--	--	--	--		143	
14	С1243-906-2203 243-906-2203 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	20		258,00	--	5160	--	5160	--	5573
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
15	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1		1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
		СП - 8%				--	--	--	--		134	
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6		39621,55	1155,22	237729	6932	221830	9724	267249
		НР - 91%; СП - 8%				1494,45	286,45	8967	1719		19796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100581 С	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	6,12	34548,00				211434		
17	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,1412		47888,90	11969,52	6762	1690	949	3210	10770
		НР - 69%; СП - 8%				29201,05	3745,29	4123	529		798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,000635	587428,00				373		
17.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0022	0,000311	647579,00				201		
17.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,27534	303,00				83		
17.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000274	439300,00				120		
18	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	4		41600,00	--	166400	--	166400	--	179712
		СП - 8%				--	--	--	--		13312	
		Землянные работы										
19	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,5		1966,58	--	58014	--	--	41770	107767
		НР - 72%; СП - 8%				1966,58	--	58014	--		7983	
20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,7		1026,43	--	20221	--	--	14559	37562
		НР - 72%; СП - 8%				1026,43	--	20221	--		2782	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6		3099,60	--	18598	--	--	13390	34547
		НР - 72%; СП - 8%				3099,60	--	18598	--		2559	
22	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	167		539,36	444,56	90073	74241	--	34421	134454
		НР - 72%; СП - 8%				94,80	191,47	15832	31975		9960	
23	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,079		175522,64	--	13866	--	228	10365	26169
		НР - 76%; СП - 8%				172634,00	--	13638	--		1938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	131568 С	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08	0,00632	34278,00				217		
24	С1241-201-0609 241-201-0609 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	80		313,00	--	25040	--	25040	--	27043
		СП - 8%				--	--	--	--		2003	
25	Е11-340202-0101 1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1		84062,01	52290,42	84062	52290	13576	23195	115838
		НР - 76%; СП - 8%				18196,50	12323,22	18196	12323		8581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	157331 С	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	11	11	1140,00				12540		
25.2	295762 С	Замазка защитная	кг	0,78	0,78	357,00				278		
26	Е11-340202-0102 1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=14	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	1		483817,66	286926,92	483818	286927	103968	122013	654297
		НР - 76%; СП - 8%				92923,46	67619,72	92923	67620		48466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	157331 С	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	84	84	1140,00				95760		
26.2	295762 С	Замазка защитная	кг	5,46	5,46	357,00				1949		
27	С1241-102-0185 241-102-0185 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	81		3445,00	--	279045	--	279045	--	301369
		СП - 8%				--	--	--	--		22324	
				Кабельная линия								
28	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	44		364,05	161,08	16018	7088	1978	6737	24575
		НР - 72%; СП - 8%				158,00	54,65	6952	2405		1820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	556	397,95	170,34	221260	94709	29918	92618	338988
		НР - 72%; СП - 8%			173,80	57,56	96633	32003		25110	
30	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,01	341689,00	--	3417	--	3417	--	3690
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
31	С1243-201-0503 243-201-0503 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1,5-0,66**	км	0,36	853235,00	--	307165	--	307165	--	331738
		СП - 8%			--	--	--	--		24573	
32	С1243-201-0303 243-201-0303 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66**	км	0,15	491717,00	--	73758	--	73758	--	79659
		СП - 8%			--	--	--	--		5901	
33	С1243-113-0504 243-113-0504 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66**	км	0,08	428320,00	--	34266	--	34266	--	37007
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
34	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,08	32169,58	21635,98	2574	1731	--	767	3608
		НР - 61%; СП - 8%			10533,60	5178,60	843	414		267	
35	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	80	38,00	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5339638**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**472021**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**538215**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**152443**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1328931**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2324549**		
		- Накладные расходы	Тенге							**452581**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**223339**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство и монтаж объектов светофороа и системы видеонаблюдения в селе Аккыстау Исатайского района Атырауской области
Шифр стройки СК-38-21
Наименование объекта - Светофорный объект по ул. Ынтымак 2
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02
(Локальный сметный расчет)

на Светофорный объект по ул. Ынтымак 2
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	5336,803	тыс.тенге
Сметная заработная плата	624,207	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,369	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100408-0104 1310-0408-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Контролер дорожный**	шт	1		72141,52	11005,71	72142	11005	1097	38677	119685
		НР - 61%; СП - 8%				60040,00	3365,40	60040	3365		8866	
2	517-101-0502 517-101-0502 РСНБ РК 2015	**Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В**	шт.	1		486845,00	--	486845	--		--	486845
						--	--	--	--	486845	--	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2		2899,42	26,43	5799	53	2634	2241	8683
		НР - 72%; СП - 8%				1556,00	--	3112	--		643	
4	С1247-204-0608 247-204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"**	шт.	2		820,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%				--	--	--	--		131	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1		1543,67	89,09	1544	89	27	1056	2807
		НР - 72%; СП - 8%				1427,67	38,37	1428	38		208	
6	С1247-301-0102 247-301-0102 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1		5017,00	--	5017	--	5017	--	5418
		СП - 8%				--	--	--	--		401	
7	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		5301,16	123,57	5301	123	1637	2587	8520
		НР - 72%; СП - 8%				3541,49	52,18	3541	52		631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0004	647579,00				259		
7.2	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	636,00				636		
7.3	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,58	454,00				263		
7.4	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	0,001	336976,00				337		
8	С1247-201-0801 247-201-0801 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		10797,00	--	10797	--	10797	--	11661
		СП - 8%				--	--	--	--		864	
9	Ц13-080303-2302 1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке	шт.	16		5170,68	83,58	82731	1337	32434	35251	127421
		НР - 72%; СП - 8%				3060,00	--	48960	--		9439	
10	517-101-0203 517-101-0203 РСНБ РК 2015	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	8		80709,00	--	645672	--		--	645672
						--	--	--	--	645672	--	
11	517-101-0105 517-101-0105 РСНБ РК 2015	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017	шт.	8		149004,00	--	1192032	--		--	1192032
						--	--	--	--	1192032	--	
12	С1247-202-0410 247-202-0410 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	1		454,00	--	454	--	454	--	490
		СП - 8%				--	--	--	--		36	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	С1247-202-0407 247-202-0407 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	5		357,00	--	1785	--	1785	--	1928
		СП - 8%				--	--	--	--		143	
14	С1243-906-2203 243-906-2203 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	20		258,00	--	5160	--	5160	--	5573
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
15	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1		1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
		СП - 8%				--	--	--	--		134	
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6		39621,55	1155,22	237729	6932	221830	9724	267249
		НР - 91%; СП - 8%				1494,45	286,45	8967	1719		19796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100581 С	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	6,12	34548,00				211434		
17	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,1412		47888,90	11969,52	6762	1690	949	3210	10770
		НР - 69%; СП - 8%				29201,05	3745,29	4123	529		798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,000635	587428,00				373		
17.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0022	0,000311	647579,00				201		
17.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,27534	303,00				83		
17.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000274	439300,00				120		
18	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	4		41600,00	--	166400	--	166400	--	179712
		СП - 8%				--	--	--	--		13312	
		Землянные работы										
19	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,5		1966,58	--	58014	--	--	41770	107767
		НР - 72%; СП - 8%				1966,58	--	58014	--		7983	
20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,7		1026,43	--	20221	--	--	14559	37562
		НР - 72%; СП - 8%				1026,43	--	20221	--		2782	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6		3099,60	--	18598	--	--	13390	34547
		НР - 72%; СП - 8%				3099,60	--	18598	--		2559	
22	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	167		539,36	444,56	90073	74241	--	34421	134454
		НР - 72%; СП - 8%				94,80	191,47	15832	31975		9960	
23	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,09		175522,64	--	15797	--	260	11808	29814
		НР - 76%; СП - 8%				172634,00	--	15537	--		2208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	131568 С	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08	0,0072	34278,00				247		
24	С1241-201-0609 241-201-0609 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	90		313,00	--	28170	--	28170	--	30424
		СП - 8%				--	--	--	--		2254	
25	Е11-340202-0101 1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1		84062,01	52290,42	84062	52290	13576	23195	115838
		НР - 76%; СП - 8%				18196,50	12323,22	18196	12323		8581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	157331 С	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	11	11	1140,00				12540		
25.2	295762 С	Замазка защитная	кг	0,78	0,78	357,00				278		
26	Е11-340202-0102 1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=14	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	1		483817,66	286926,92	483818	286927	103968	122013	654297
		НР - 76%; СП - 8%				92923,46	67619,72	92923	67620		48466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	157331 С	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	84	84	1140,00				95760		
26.2	295762 С	Замазка защитная	кг	5,46	5,46	357,00				1949		
27	С1241-102-0185 241-102-0185 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	81		3445,00	--	279045	--	279045	--	301369
		СП - 8%				--	--	--	--		22324	
				Кабельная линия								
28	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	44		364,05	161,08	16018	7088	1978	6737	24575
		НР - 72%; СП - 8%				158,00	54,65	6952	2405		1820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	546	397,95	170,34	217281	93006	29380	90952	332892
		НР - 72%; СП - 8%			173,80	57,56	94895	31428		24659	
30	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,01	341689,00	--	3417	--	3417	--	3690
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
31	С1243-201-0503 243-201-0503 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1,5-0,66**	км	0,36	853235,00	--	307165	--	307165	--	331738
		СП - 8%			--	--	--	--		24573	
32	С1243-201-0303 243-201-0303 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66**	км	0,15	491717,00	--	73758	--	73758	--	79659
		СП - 8%			--	--	--	--		5901	
33	С1243-113-0504 243-113-0504 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66**	км	0,07	428320,00	--	29982	--	29982	--	32381
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	
34	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,09	32169,58	21635,98	2895	1947	--	863	4058
		НР - 61%; СП - 8%			10533,60	5178,60	948	466		301	
35	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	90	38,00	--	3420	--	3420	--	3694
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5336803**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**472287**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**536728**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**151920**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1327651**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2324549**		
		- Накладные расходы	Тенге							**452454**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**223132**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство и монтаж объектов светофороа и системы видеонаблюдения в селе Аккыстау Исатайского района Атырауской области
Шифр стройки СК-38-21
Наименование объекта - Наружные сети видеонаблюдения
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети видеонаблюдения
(наименование работ и затрат)

Основание: СВН

Сметная стоимость	81554,421	тыс.тенге
Сметная заработная плата	7755,943	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,572	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кабельная линия										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1453,76		226,52	226,52	329306	329306	--	42287	401320
		НР - 72%; СП - 8%				--	40,40	--	58732		29727	
2	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1453,76		19,43	19,43	28247	28246	--	8981	40206
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,58	--	12473		2978	
3	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	м канала	10584		206,39	80,81	2184432	855293	--	1212266	3668434
		НР - 72%; СП - 8%				125,58	33,50	1329139	354564		271736	
4	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм**	м	10384		793,00	--	8234512	--	8234512	--	8893273
		СП - 8%				--	--	--	--		658761	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	200		213,00	--	42600	--	42600	--	46008
		СП - 8%				--	--	--	--		3408	
6	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	10,384		32169,58	21635,98	334049	224668	--	117472	487643
		НР - 72%; СП - 8%				10533,60	5178,60	109381	53775		36122	
7	С1249-101-0404 249-101-0404 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,01 м	м	10384		43,00	--	446512	--	446512	--	482233
		СП - 8%				--	--	--	--		35721	
8	Е11-340202-0101 1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	26		84062,01	52290,42	2185612	1359551	352952	571329	2977496
		НР - 72%; СП - 8%				18196,50	12323,22	473109	320404		220555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	157331 С	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	11	286	1140,00				326040		
8.2	295762 С	Замазка защитная	кг	0,78	20,28	357,00				7240		
9	Е11-340202-0102 1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=1,6	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	26		55293,44	32791,65	1437630	852583	308932	343471	1923589
		НР - 72%; СП - 8%				10619,82	7727,97	276115	200927		142488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	157331 С	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	9,6	249,6	1140,00				284544		
9.2	295762 С	Замазка защитная	кг	0,624	16,224	357,00				5792		
10	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,47		601244,54	118715,94	282585	55797	6870	174958	494146
		НР - 72%; СП - 8%				467910,00	49104,06	219918	23079		36603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0846	34278,00				2900		
10.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0188	211214,00				3971		
11	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	470		2679,00	--	1259130	--	1259130	--	1359860
		СП - 8%				--	--	--	--		100730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	10,6	356,00	112,45	3774	1192	10	2207	6460
		НР - 72%; СП - 8%			242,62	46,61	2572	494		478	
13	С1243-502-0108 243-502-0108 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	км	2	284257,00	--	568514	--	568514	--	613995
		СП - 8%			--	--	--	--		45481	
14	С1243-502-0105 243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	2	218116,00	--	436232	--	436232	--	471131
		СП - 8%			--	--	--	--		34899	
15	С1243-502-0103 243-502-0103 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	6,4	193921,00	--	1241094	--	1241094	--	1340382
		СП - 8%			--	--	--	--		99288	
16	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,2	102442,00	--	20488	--	20488	--	22127
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
17	Е11-340201-0504 1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	160	54799,66	3138,80	8767946	502208	6631661	1329939	10905716
		НР - 72%; СП - 8%			10212,98	1331,63	1634077	213061		807831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	187612 С	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	1 160	39804,00				6368640		
17.2	295762 С	Замазка защитная	кг	0,5 80	357,00				28560		
18	С1225-201-0104 225-201-0104 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	106	53964,00	--	5720184	--	5720184	--	6177799
		СП - 8%			--	--	--	--		457615	
19	С1225-201-0104 225-201-0104 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККТ 1 прим.	шт.	54	53964,00	--	2914056	--	2914056	--	3147180
		СП - 8%			--	--	--	--		233124	
20	С1244-202-0105 244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	106	38353,00	--	4065418	--	4065418	--	4390651
		СП - 8%			--	--	--	--		325233	
21	С1261-404-0521 261-404-0521 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	106	1021,00	--	108226	--	108226	--	116884
		СП - 8%			--	--	--	--		8658	
22	С1252-207-3963 252-207-3963 РСНБ РК 2015	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1	шт.	106	1455,00	--	154230	--	154230	--	166568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**40764777**	**4208844**	**32511621**	**3802910**	**48133101**
							4044311	**1237509**	--	**3565413**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2522255**				
	Материалы		Тенге				**10**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1849925**			
		Накладные расходы	Тенге				**1331945**				
		Сметная прибыль	Тенге				**308336**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4162536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1125**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1849925**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38242522**				
	Материалы		Тенге				**7300415**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3431895**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**25211196**				
		Накладные расходы	Тенге				**2470965**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3257077**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**43970564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2002**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3431895**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**48133100**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5281820**			
		РАЗДЕЛ 2. Видеонаблюдение									
23	**Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**100**	**4958,62**	**5,77**	**495862**	**577**	--	**356605**	**920665**
		НР - 72%; СП - 8%			**4952,85**	--	**495285**	--		**68197**	
24	**С1248-402-0105 248-402-0105 РСНБ РК 2015**	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2128SS-ADF40KM-I0-C, объектив 4 мм, 2 Мп**	**шт.**	**50**	**71929,00**	--	**3596450**	--	**3596450**	--	**3884166**
		СП - 8%			--	--	--	--		**287716**	
25	**С1248-402-0211 248-402-0211 РСНБ РК 2015**	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3638SB-ADZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп со встроенным микрофоном**	**шт.**	**50**	**129532,00**	--	**6476600**	--	**6476600**	--	**6994728**
		СП - 8%			--	--	--	--		**518128**	
26	**С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	**шт.**	**50**	**829,00**	--	**41450**	--	**41450**	--	**44766**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3316**	
27	**Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	**0,61**	**356,00**	**112,45**	**217**	**68**	**1**	**127**	**372**
		НР - 72%; СП - 8%			**242,62**	**46,61**	**148**	**28**		**28**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	км	0,305	172302,00	--	52552	--	52552	--	56756
		СП - 8%			--	--	--	--		4204	
29	С1243-302-0101 243-302-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	0,305	93920,00	--	28646	--	28646	--	30938
		СП - 8%			--	--	--	--		2292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10691777	645	10195699	356732	11932391
							495433	28	--	883881	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				496079				
		Материалы	Тенге				1				
		Всего заработная плата	Тенге					495461			
		Накладные расходы	Тенге				356732				
		Сметная прибыль	Тенге				68225				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				921036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					495461			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10195698				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10195698				
		Сметная прибыль	Тенге				815656				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11011354				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11932390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					495461			
		РАЗДЕЛ 3. Электропитание									
30	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	50	673,94	89,09	33697	4454	1346	21467	59577
		НР - 72%; СП - 8%			557,94	38,37	27897	1918		4413	
31	С1247-301-0108 247-301-0108 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	50	20750,00	--	1037500	--	1037500	--	1120500
		СП - 8%			--	--	--	--		83000	
32	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	50	13063,90	1044,13	653195	52207	436888	131965	847973
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	383,70	164100	19185		62813	
33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	50	2899,42	26,43	144971	1322	65849	56016	217066
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	--	77800	--		16079	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	С1247-201-0802 247-201-0802 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	50		12607,00	--	630350	--	630350	--	680778
		СП - 8%				--	--	--	--		50428	
35	С1247-204-1650 247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	50		1535,00	--	76750	--	76750	--	82890
		СП - 8%				--	--	--	--		6140	
36	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	50		1673,00	--	83650	--	83650	--	90342
		СП - 8%				--	--	--	--		6692	
37	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	150		716,58	416,30	107487	62446	16601	35905	154863
		НР - 72%; СП - 8%				189,60	142,85	28440	21428		11471	
38	С1243-142-0313 243-142-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,15		389094,00	--	58364	--	58364	--	63033
		СП - 8%				--	--	--	--		4669	
39	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	50		20661,31	2273,48	1033066	113674	69792	636739	1803390
		НР - 72%; СП - 8%				16992,00	695,20	849600	34760		133584	
40	С1245-405-3101 245-405-3101 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	50		182248,00	--	9112400	--	9112400	--	9841392
		СП - 8%				--	--	--	--		728992	
41	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	50		11506,70	4307,77	575335	215389	47361	298677	943932
		НР - 72%; СП - 8%				6251,70	2044,87	312585	102244		69921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	5	1607,00				8035		
41.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	600	45,00				27000		
41.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	20	459,00				9180		
42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	153		926,59	20,22	141768	3093	88205	36687	192731
		НР - 72%; СП - 8%				329,87	3,16	50470	483		14276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,02448	177423,00				4343		
42.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,03672	53822,00				1976		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	367,2	223,00				81886		
43	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,8		78537,04	28229,02	62830	22583	--	35746	106463
		НР - 72%; СП - 8%				50308,02	11751,85	40246	9401		7886	
44	С1225-204-0304 225-204-0304 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	50		46707,00	--	2335350	--	2335350	--	2522178
		СП - 8%				--	--	--	--		186828	
45	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	100		574,00	--	57400	--	57400	--	61992
		СП - 8%				--	--	--	--		4592	
46	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	100		185,00	--	18500	--	18500	--	19980
		СП - 8%				--	--	--	--		1480	
47	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	50		1261,00	--	63050	--	63050	--	68094
		СП - 8%				--	--	--	--		5044	
48	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	120		2900,00	--	348000	--	348000	--	375840
		СП - 8%				--	--	--	--		27840	
49	С1252-207-3912 252-207-3912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	150		785,00	--	117750	--	117750	--	127170
		СП - 8%				--	--	--	--		9420	
50	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	150		995,00	--	149250	--	149250	--	161190
		СП - 8%				--	--	--	--		11940	
51	С1243-701-0703 243-701-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0	км	0,8		247040,00	--	197632	--	197632	--	213443
		СП - 8%				--	--	--	--		15811	
52	С1252-207-2607 252-207-2607 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	100		5395,00	--	539500	--	539500	--	582660
		СП - 8%				--	--	--	--		43160	
53	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	50		4069,13	175,27	203456	8764	141142	40490	263462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**1071,00**	**53,72**	**53550**	**2686**		**19516**	
54	**Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50**	**2904,10**	**121,82**	**145205**	**6091**	**85564**	**39661**	**199655**
		НР - 72%; СП - 8%			**1071,00**	**30,70**	**53550**	**1535**		**14789**	
55	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**200**	**751,37**	**25,83**	**150274**	**5166**	**102268**	**32060**	**196921**
		НР - 72%; СП - 8%			**214,20**	**8,44**	**42840**	**1688**		**14587**	
56	**Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50**	**7915,83**	**302,09**	**395792**	**15105**	**304187**	**59224**	**491417**
		НР - 72%; СП - 8%			**1530,00**	**115,11**	**76500**	**5756**		**36401**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**18472522**	**510294**	**16184649**	**1424637**	**21488932**
							1777578	**201084**	**--**	**1591772**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2867143**				
		Материалы	Тенге				**1223640**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1463233**			
		Накладные расходы	Тенге				**1053527**				
		Сметная прибыль	Тенге				**313653**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**4234323**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**835**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1463233**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15605379**				
		Материалы	Тенге				**135566**				
		Всего заработная плата	Тенге					**515429**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**14825446**				
		Накладные расходы	Тенге				**371110**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1278119**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17254608**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**343**
		Сметная заработная плата	Тенге					**515429**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**21488931**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1178**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1978662**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**81554421**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6317322**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4719783**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1438621**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**58891972**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5584279**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6041066**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство и монтаж объектов светофороа и системы видеонаблюдения в селе Аккыстау Исатайского района Атырауской области
Шифр стройки СК-38-21
Наименование объекта - Здание
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	11099,787	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2467,646	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,716	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы л.2,4-АС										
1	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	90,2		960,47	36,09	86634	3255	--	61270	159736
		НР - 72%; СП - 8%				924,38	19,05	83379	1718		11832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,052	4,6904	--				--		
2	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	88,5		129,35	3,26	11447	288	--	8144	21158
		НР - 72%; СП - 8%				126,09	1,72	11159	152		1567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0047	0,41595	--				--		
3	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	196		41,73	--	8179	--	--	5889	15193
		НР - 72%; СП - 8%				41,73	--	8179	--		1125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0011	0,2156	--				--		
4	Е12-040101-0302 1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры**	м2 подшивки	70,4		165,99	2,26	11686	159	--	8359	21649

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				163,73	1,19	11527	84		1604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0035	0,2464	--				--		
5	Е11-460401-0201 1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	3,41		27054,03	14260,62	92254	48629	--	48906	152452
		НР - 72%; СП - 8%				12793,41	7125,80	43626	24299		11293	
6	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	1,54		27988,40	5175,57	43102	7971	--	28104	76903
		НР - 72%; СП - 8%				22812,83	2533,62	35132	3902		5697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	295913 С	Мусор строительный	т	2,061	3,17394	--				--		
7	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	13		1624,88	63,39	21123	824	--	14917	38923
		НР - 72%; СП - 8%				1561,49	32,17	20299	418		2883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,1066	1,3858	--				--		
8	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	23,4		563,26	23,31	13180	546	--	9304	24283
		НР - 72%; СП - 8%				539,95	12,30	12635	288		1799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0342	0,80028	--				--		
9	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	10		2421,04	125,53	24210	1255	--	16979	44485
		НР - 72%; СП - 8%				2295,51	62,73	22955	627		3295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,105	1,05	--				--		
10	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	18,9		416,86	--	7879	--	--	5673	14636
		НР - 72%; СП - 8%				416,86	--	7879	--		1084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0118	0,22302	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					319694	62927	--	207545	569418
								256770	31488	--	42179	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					319694				
	Всего заработная плата		Тенге						288258			
		Накладные расходы	Тенге					207545				
		Сметная прибыль	Тенге					42179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					569418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									229
		Сметная заработная плата	Тенге						288258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					569418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									229
		Сметная заработная плата	Тенге						288258			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Полы л.8-АС										
11	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	196		297,47	2,55	58304	500	37832	14525	78656
		НР - 72%; СП - 8%				101,90	1,03	19972	202		5826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	197,96	182,00				36029		
		Тип 1										
12	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,451		18355,78	2351,35	191836	24574	120027	42183	252740
		НР - 72%; СП - 8%				4519,64	1086,25	47235	11352		18722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100091 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	3,03079	9229,00				27971		
12.2	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	10,451	8021,00				83827		
13	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15	Слои подстилающие бетонные. Устройство В15	м3 подстилающего слоя	10,451		42166,09	9,60	440678	100	387220	38418	517423
		НР - 72%; СП - 8%				5105,52	--	53358	--		38328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	10,66002	32487,00				346312		
14	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	104,51		1892,01	109,03	197733	11395	90093	70659	289863
		НР - 72%; СП - 8%				920,92	18,10	96245	1892		21471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	117,0512	259,00				30316		
14.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,361605	126047,00				45579		
15	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	104,51		1159,33	54,45	121161	5691	57398	42589	176850
		НР - 72%; СП - 8%				555,66	10,33	58072	1079		13100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	117,0512	259,00				30316		
15.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,15781	126047,00				19891		
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	104,51		1177,10	41,60	123018	4348	69509	36976	172794

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				470,40	21,00	49161	2195		12800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,132004	32457,00				69198		
17	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	104,51		1070,34	42,25	111862	4416	103797	4195	125342
		НР - 72%; СП - 8%				34,91	20,84	3649	2178		9285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	3,198006	32457,00				103798		
18	Е11-110101-3603 1111-0101-3603 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	104,51		3736,19	29,95	390470	3130	363187	18526	441716
		НР - 72%; СП - 8%				231,10	15,10	24153	1578		32720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	149920 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м2	1,02	106,6002	3407,00				363187		
				Тип 2								
19	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,02		18355,78	2351,35	147213	18858	92108	32371	193950
		НР - 72%; СП - 8%				4519,64	1086,25	36247	8712		14367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	100091 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	2,3258	9229,00				21465		
19.2	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	8,02	8021,00				64328		
20	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15	Слои подстилающие бетонные. Устройство В15	м3 подстилающего слоя	8,02		42166,09	9,60	338172	77	297149	29481	397066
		НР - 72%; СП - 8%				5105,52	--	40946	--		29412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	8,1804	32487,00				265757		
21	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	80,2		1892,01	109,03	151739	8744	69137	54223	222439
		НР - 72%; СП - 8%				920,92	18,10	73858	1452		16477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	89,824	259,00				23264		
21.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,277492	126047,00				34977		
22	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	80,2		1159,33	54,45	92978	4367	44047	32682	135713

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				555,66	10,33	44564	828		10053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	89,824	259,00				23264		
22.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,121102	126047,00				15265		
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	80,2		1177,10	41,60	94403	3336	53341	28375	132600
		НР - 72%; СП - 8%				470,40	21,00	37726	1684		9822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,63608	32457,00				53102		
24	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	80,2		1070,34	42,25	85842	3388	79654	3219	96186
		НР - 72%; СП - 8%				34,91	20,84	2800	1671		7125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	2,45412	32457,00				79653		
25	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	80,2		5364,93	110,84	430267	8889	277977	106175	579357
		НР - 72%; СП - 8%				1788,04	50,68	143401	4064		42915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4,5	360,9	42,00				15158		
25.2	249697 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,6	48,12	65,00				3128		
25.3	287795 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	81,804	3151,00				257764		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					2975676	101813	2142476	554597	3812695
								731387	38887	--	282423	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2975676				
		Материалы	Тенге					2142479				
		Всего заработная плата	Тенге						770274			
		Накладные расходы	Тенге					554597				
		Сметная прибыль	Тенге					282423				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3812696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									529
		Сметная заработная плата	Тенге						770274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3812696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									529
		Сметная заработная плата	Тенге						770274			

РАЗДЕЛ 3. Проемы л.7-АС

Подраздел 1. Окна

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	23,4		3584,62	252,35	83880	5905	36856	31663	124786
		НР - 72%; СП - 8%				1757,23	122,10	41119	2857		9243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92	21,528	1712,00				36856		
27	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	23,4		25022,00	--	585515	--	585515	--	632356
		СП - 8%				--	--	--	--		46841	
28	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=1,25 К=1,15	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	16,9		1338,67	7,29	22623	123	17052	3967	28717
		НР - 72%; СП - 8%				322,39	3,63	5448	61		2127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566	9,5654	1712,00				16376		
29	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	16,9		1282,00	--	21666	--	21666	--	23399
		СП - 8%				--	--	--	--		1733	
30	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,446		4094,01	14,96	18202	67	12418	4130	24119
		НР - 72%; СП - 8%				1285,96	4,27	5717	19		1787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	279796 С	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0057	0,025342	485363,00				12300		
		Витражи										
31	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.12 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	11,625		3002,87	3,39	34908	39	18374	11876	50527
		НР - 72%; СП - 8%				1418,90	--	16495	--		3743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92	10,695	1712,00				18310		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	С1223-203-0305 223-203-0305 РСНБ РК 2015	**Витраж с дверью из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный**	м2	11,625		28076,00	--	326384	--	326384	--	352495
		СП - 8%				--	--	--	--		26111	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					68779				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6134			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						2937			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1018265		
	Накладные расходы		Тенге								51636	
	Сметная прибыль		Тенге								91585	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									1236399
		Подраздел 2. Двери										
33	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,78		3803,61	67,05	14378	253	2109	8732	24959
		НР - 72%; СП - 8%				3178,84	29,70	12016	112		1849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	0,9072	1712,00				1553		
33.2	144766 С	**Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	0,4207	1,590246	314,00				499		
34	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	1,89		40727,00	--	76974	--	76974	--	83132
		СП - 8%				--	--	--	--		6158	
35	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	1,89		27695,00	--	52344	--	52344	--	56531
		СП - 8%				--	--	--	--		4187	
36	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	1,89		2095,44	255,90	3960	484	938	1996	6432
		НР - 72%; СП - 8%				1343,06	123,59	2538	234		476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,29	0,5481	1712,00				938		
37	С1223-203-0501 223-203-0501 РСНБ РК 2015	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный**	м2	1,89		51397,00	--	97140	--	97140	--	104911
		СП - 8%				--	--	--	--		7771	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорные дюбелях**	м2	15,12		2162,11	111,40	32691	1684	7706	17332	54025
		НР - 72%; СП - 8%				1541,07	51,01	23301	771		4002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	3,6288	1712,00				6213		
39	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	15,12		18101,00	--	273687	--	273687	--	295582
		СП - 8%				--	--	--	--		21895	
40	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	3		5262,00	--	15786	--	15786	--	17049
		СП - 8%				--	--	--	--		1263	
41	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	22		520,00	--	11440	--	11440	--	12355
		СП - 8%				--	--	--	--		915	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					37855				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2421			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1117			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							538123		
	Накладные расходы		Тенге								28060	
	Сметная прибыль		Тенге								48516	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									654976
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1671578	8555	1556389	79696	1891375
								106634	4054	--	140101	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1657200				
	Материалы		Тенге					93344				
	Всего заработная плата		Тенге						98560			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1460936				
		Накладные расходы	Тенге					70964				
		Сметная прибыль	Тенге					138252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1866416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
		Сметная заработная плата	Тенге						98560			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					14378				
	Материалы		Тенге					2108				
	Всего заработная плата		Тенге						12128			
		Накладные расходы	Тенге					8732				
		Сметная прибыль	Тенге					1849				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					24959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						12128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1891375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
		Сметная заработная плата	Тенге						110688			
РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка л.8-АС												
Потолки												
42	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=1,25 К=1,15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	119,31		1016,77	6,51	121310	777	32892	63296	199374
		НР - 72%; СП - 8%				734,56	2,26	87641	270		14768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	149732 С	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,795	333,47145	86,00				28679		
43	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	140,37		387,46	3,93	54387	551	18387	25719	86515
		НР - 72%; СП - 8%				252,54	1,94	35449	272		6408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	149589 С	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00057	0,080011	220158,00				17615		
44	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	70,4		7350,35	208,86	517465	14704	375795	96637	663230
		НР - 72%; СП - 8%				1803,49	103,03	126966	7253		49128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	272088 С	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм**	м2	1	70,4	5338,00				375795		
45	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	5		3377,40	31,08	16887	156	12654	2987	21464
		НР - 72%; СП - 8%				815,41	14,34	4077	72		1590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	131813 С	**Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88**	м3	0,0186	0,093	134743,00				12531		
Стены												
46	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	286,24		1548,46	85,05	443232	24344	148361	209538	704992
		НР - 72%; СП - 8%				945,10	71,61	270527	20498		52222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014	4,00736	35966,00				144129		
47	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	286,24		1361,09	10,15	389597	2905	119059	193428	629667
		НР - 72%; СП - 8%				935,00	3,55	267633	1016		46642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1199,91808	86,00				103193		
48	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	286,24		349,31	3,53	99987	1009	34199	47001	158747
		НР - 72%; СП - 8%				226,31	1,75	64779	501		11759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,148845	220158,00				32769		
49	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	14,8		7187,40	28,60	106374	423	55640	36377	154171
		НР - 72%; СП - 8%				3399,40	14,39	50311	213		11420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	287774 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	1	14,8	3195,00				47286		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1749239	44869	796987	674983	2618160
								907383	30095	--	193937	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1749239				
	Материалы		Тенге					796989				
	Всего заработная плата		Тенге						937478			
		Накладные расходы	Тенге					674983				
		Сметная прибыль	Тенге					193937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2618159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									630
		Сметная заработная плата	Тенге						937478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2618159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									630
		Сметная заработная плата	Тенге						937478			
РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка л.15-АС												
50	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,4		1842,23	45,89	162854	4056	60657	73187	254924
		НР - 72%; СП - 8%				1110,19	39,69	98141	3508		18883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	1,67076	36289,00				60630		
51	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	88,4		195,60	2,06	17291	182	7660	6866	26090
		НР - 72%; СП - 8%				106,89	0,99	9449	87		1933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	149611 С	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	33,592	228,00				7659		
52	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	14,9		8802,07	36,01	131151	536	69063	44508	189711
		НР - 72%; СП - 8%				4131,00	17,75	61552	264		14053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,02	0,298	36610,00				10910		
52.2	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1	14,9	3892,00				57991		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					311296	4774	137380	124561	470725
								169142	3859	--	34869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					311296				
	Материалы		Тенге					137378				
	Всего заработная плата		Тенге						173001			
		Накладные расходы	Тенге					124561				
		Сметная прибыль	Тенге					34869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					470726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
		Сметная заработная плата	Тенге						173001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					470726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
		Сметная заработная плата	Тенге						173001			
		РАЗДЕЛ 6. Входные группы										
		Подраздел 3. Крыльцо (3 шт) л.10-АС										
53	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,07		12873,26	2314,95	26648	4792	19402	3403	32455
		НР - 72%; СП - 8%				1185,71	1097,30	2454	2271		2404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	2,3805	8139,00				19375		
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	м3	1,26		36848,08	1444,03	46429	1819	42445	1884	52178
		НР - 72%; СП - 8%				1718,62	358,06	2165	451		3865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,2852	31326,00				40260		
55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	3,87		36001,48	1444,03	139326	5589	127086	5786	156721
		НР - 72%; СП - 8%				1718,62	358,06	6651	1386		11609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,9474	30496,00				120380		
56	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	54,9		1892,26	4,39	103885	241	95813	5689	118340
		НР - 72%; СП - 8%				142,65	1,28	7831	70		8766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	1,3725	24234,00				33261		
56.2	135523 С	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	1,1	60,39	122,00				7368		
56.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,545	84,8205	571,00				48433		
57	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,15486		20655,76	1948,40	3199	302	5	2181	5811
		НР - 72%; СП - 8%				18676,00	885,90	2892	137		430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,043361	112,00				5		
58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09042		325908,00	--	29469	--	29469	--	31826
		СП - 8%				--	--	--	--		2357	
59	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06444		319930,00	--	20616	--	20616	--	22265
		СП - 8%				--	--	--	--		1649	
60	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	27,45		5309,22	191,05	145738	5244	100790	30340	190164
		НР - 72%; СП - 8%				1446,42	88,68	39704	2434		14086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	209,9925	58,00				12180		
60.2	287790 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	27,999	3092,00				86573		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					61697				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						17987			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						6749			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							435624		
	Накладные расходы		Тенге								49283	
	Сметная прибыль		Тенге								45166	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									609759
		Подраздел 4. Пандус л.10-АС										
61	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	м3	1,46		38032,30	1444,03	55527	2109	50909	2183	62327
		НР - 72%; СП - 8%				1718,62	358,06	2509	523		4617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,4892	32487,00				48380		
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	0,76		36001,48	1444,03	27361	1097	24958	1136	30777
		НР - 72%; СП - 8%				1718,62	358,06	1306	272		2280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,7752	30496,00				23640		
63	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0169		20655,76	1948,40	349	33	--	238	634
		НР - 72%; СП - 8%				18676,00	885,90	316	15		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,004732	112,00				1		
64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0169		325908,00	--	5508	--	5508	--	5949
		СП - 8%				--	--	--	--		441	
65	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	9,24		5309,22	191,05	49057	1765	33927	10213	64011
		НР - 72%; СП - 8%				1446,42	88,68	13365	819		4742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	70,686	58,00				4100		
65.2	287790 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	9,4248	3092,00				29141		
66	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	10,8		15152,79	115,18	163650	1244	154520	6066	183294

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				730,19	49,94	7886	539		13577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	129692 С	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0209	0,22572	680682,00				153644		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					25382				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6248			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						2168			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							269824		
	Накладные расходы		Тенге								19836	
	Сметная прибыль		Тенге								25704	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									346992
		Подраздел 5. Кровля тамбура л.13-АС										
67	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,23623		120050,40	28111,15	28360	6640	630	16645	48605
		НР - 72%; СП - 8%				89275,65	8586,08	21090	2028		3600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000104	647579,00				67		
67.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,283476	303,00				86		
67.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000024	1863700,00				44		
67.4	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000073	439993,00				32		
67.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000142	651547,00				92		
67.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000458	439300,00				201		
68	С1222-509-1402 222-509-1402 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,23623		681723,00	--	161043	--	161043	--	173926
		СП - 8%				--	--	--	--		12883	
69	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115	т	0,23623		11849,00	--	2799	--	2799	--	3023
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
70	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,41		6354,60	106,76	47088	791	29216	12473	64326
		НР - 72%; СП - 8%				2305,08	32,77	17081	243		4765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	0,040014	69995,00				2801		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70.2	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,005	0,03705	69788,00				2586		
70.3	134872 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1,106	8,19546	2542,00				20833		
70.4	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,002964	485363,00				1439		
70.5	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,000785	1589156,00				1248		
71	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,97		4290,64	18,70	12743	56	8295	3174	17190
		НР - 72%; СП - 8%				1478,85	5,34	4392	16		1273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,016929	485363,00				8217		
72	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Потолки. Подшивка плитами панелями	м2 потолков	6		1085,52	21,81	6513	131	141	4540	11937
		НР - 72%; СП - 8%				1040,19	10,66	6241	64		884	
73	С1232-101-0501 232-101-0501 РСНБ РК 2015	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2	6		3221,00	--	19326	--	19326	--	20872
		СП - 8%				--	--	--	--		1546	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					48804				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7618			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						2351			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							221449		
	Накладные расходы		Тенге								36832	
	Сметная прибыль		Тенге								25175	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге									339879
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					1094634	31853	926898	105951	1296631
								135883	11268	--	96045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1063475				
	Материалы		Тенге					687507				
	Всего заработная плата		Тенге						124033			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					235962				
		Накладные расходы	Тенге					89306				
		Сметная прибыль	Тенге					92221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1245002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						124033			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					31159				
	Материалы		Тенге					629				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						23118			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2799				
		Накладные расходы	Тенге					16645				
		Сметная прибыль	Тенге					3824				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					51628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						23118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1296630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									106
		Сметная заработная плата	Тенге						147151			
		РАЗДЕЛ 7. Отмостка л.14-АС										
74	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	12,73		12873,26	2314,95	163877	29470	119313	20925	199586
		НР - 72%; СП - 8%				1185,71	1097,30	15094	13969		14784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	100093 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	14,6395	8139,00				119151		
75	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В15**	м3	5,65		38032,30	1444,03	214883	8159	197014	8448	241197
		НР - 72%; СП - 8%				1718,62	358,06	9710	2023		17866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	5,763	32487,00				187223		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					378760	37629	316327	29373	440783
								24804	15992	--	32650	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					378760				
	Материалы		Тенге					316327				
	Всего заработная плата		Тенге						40796			
		Накладные расходы	Тенге					29373				
		Сметная прибыль	Тенге					32650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					440783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						40796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					440783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						40796			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									11099787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2332003				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						292420			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						135643			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5876458		
		- Накладные расходы	Тенге								1776706	
		- Сметная прибыль	Тенге								822204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство и монтаж объектов светофороа и системы видеонаблюдения в селе Аккыстау Исатайского района Атырауской области
Шифр стройки СК-38-21
Наименование объекта - Здание
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-02
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод, канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	280,488	тыс.тенге
Сметная заработная плата	68,324	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,043	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. В1, Т3										
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1,25 К=1,15	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	24,32		1931,81	20,33	46982	495	265	33283	86686
		НР - 72%; СП - 8%				1900,58	0,15	46222	4		6421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	181697 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	0,96	23,3472	7,00				163		
1.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,005	0,1216	836,00				102		
2	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	24,0768		163,00	--	3925	--	3925	--	4239
		СП - 8%				--	--	--	--		314	
3	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	7		858,00	--	6006	--	6006	--	6486
		СП - 8%				--	--	--	--		480	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1		5775,07	66,04	5775	66	77	4074	10637
		НР - 72%; СП - 8%				5631,57	26,25	5632	26		788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,015	0,015	5164,00				77		
5	513-106-0105 513-106-0105 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1		59844,00	--	59844	--		--	59844
						--	--	--	--	59844	--	
6	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	1		19,00	--	19	--	19	--	21
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
7	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4		28,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
8	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	3		16,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
9	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4		537,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%				--	--	--	--		172	
		Водомерный узел										
10	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		780,14	40,20	780	40	19	534	1419
		НР - 72%; СП - 8%				721,40	19,75	721	20		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	568,00				6		
10.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	483,00				10		
11	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1		3195,00	--	3195	--	3195	--	3451
		СП - 8%				--	--	--	--		256	
12	С1241-113-0101 241-113-0101 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2		315,00	--	630	--	630	--	680
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
13	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1		1101,00	--	1101	--	1101	--	1189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**130565**	**601**	**17545**	**37891**	**177145**
							52575	**50**	**59844**	**8689**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**59844**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**59844**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17184**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17184**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1375**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18559**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**53537**				
	Материалы		Тенге				**361**				
	Всего заработная плата		Тенге					**52625**			
		Накладные расходы	Тенге				**37891**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7314**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**98742**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52625**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**177145**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52625**			
		РАЗДЕЛ 2. К1									
14	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,25 К=1,15**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**2,82**	**1106,27**	**1,86**	**3120**	**5**	**7**	**2239**	**5788**
		НР - 72%; СП - 8%			**1102,09**	**0,68**	**3108**	**2**		**429**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,0039 0,010998**	**85,00**				**1**		
14.2	**293028 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,000012 0,000034**	**165361,00**				**6**		
15	**С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	**м**	**2,81436**	**232,00**	**--**	**653**	**--**	**653**	**--**	**705**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52**	
16	**С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**1**	**209,00**	**--**	**209**	**--**	**209**	**--**	**226**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17**	
17	**С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**1**	**176,00**	**--**	**176**	**--**	**176**	**--**	**190**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	
18	**С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**1**	**514,00**	**--**	**514**	**--**	**514**	**--**	**555**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	144,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
20	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	69,00	--	69	--	69	--	75
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
21	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6103	5	2990	2239	9010
							3108	2	--	668	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2983				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2983				
		Сметная прибыль	Тенге				239				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3222				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3120				
		Материалы	Тенге				7				
		Всего заработная плата	Тенге					3110			
		Накладные расходы	Тенге				2239				
		Сметная прибыль	Тенге				429				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3110			
		РАЗДЕЛ 3. Санитарно-техническое оборудование									
22	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1,25 К=1,15	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка**	комплект	1	4763,91	257,38	4764	257	535	2954	8335
		НР - 72%; СП - 8%			3972,47	129,95	3972	130		617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	147076 С	Каболка	т	0,0001 0,0001	1358578,00				136		
22.2	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08 0,08	1252,00				100		
22.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036 0,036	836,00				30		
22.4	295762 С	Замазка защитная	кг	0,4 0,4	357,00				143		
22.5	295777 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008 0,00008	1176898,00				94		
23	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	комплект	1	8879,00	--	8879	--	8879	--	9589

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		710	
24	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	1		8876,00	--	8876	--	8876	--	9586
		СП - 8%				--	--	--	--		710	
25	С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100**	шт.	1		1729,00	--	1729	--	1729	--	1867
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
26	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,25 К=1,15	**Подводки гибкие к водоразборнойарматуре.Монтаж**	м подводок	0,8		867,10	--	694	--	318	271	1042
		НР - 72%; СП - 8%				470,10	--	376	--		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	187512 С	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	1	0,8	397,00				318		
27	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1,25 К=1,15	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**	компле кт	1		3891,31	129,51	3891	130	218	2598	7008
		НР - 72%; СП - 8%				3543,15	64,95	3543	65		519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00036	0,00036	216199,00				78		
27.2	249409 С	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,04	0,04	459,00				18		
27.3	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,036	0,036	836,00				30		
27.4	295762 С	**Замазка защитная**	кг	0,2	0,2	357,00				71		
28	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1,25 К=1,15	**Смесители.Установка**	шт.	1		1304,75	0,18	1305	--	33	916	2398
		НР - 72%; СП - 8%				1271,90	--	1272	--		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,013	0,013	568,00				7		
28.2	249409 С	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,026	0,026	459,00				12		
28.3	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,011	0,011	836,00				9		
29	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96**	шт.	1		7103,00	--	7103	--	7103	--	7671
		СП - 8%				--	--	--	--		568	
30	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	шт.	1		3977,00	--	3977	--	3977	--	4295
		СП - 8%				--	--	--	--		318	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	1		785,00	--	785	--	785	--	848
		СП - 8%				--	--	--	--		63	
32	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1		7605,00	--	7605	--	7605	--	8213
		СП - 8%				--	--	--	--		608	
33	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1		17691,15	321,29	17691	321	15571	1411	20630
		НР - 72%; СП - 8%				1798,83	160,49	1799	160		1528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	188070,00				38		
33.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00007	1358578,00				95		
33.3	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,07	568,00				40		
33.4	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,14	459,00				64		
33.5	275089 С	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	1	15308,00				15308		
34	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1,25 К=1,15	Смесители.Установка	шт.	1		1304,75	0,18	1305	--	33	916	2398
		НР - 72%; СП - 8%				1271,90	--	1272	--		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	568,00				7		
34.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,026	459,00				12		
34.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,011	836,00				9		
35	С1244-104-0504 244-104-0504 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1		9677,00	--	9677	--	9677	--	10451
		СП - 8%				--	--	--	--		774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					78281	708	65339	9066	94331
								12234	355	--	6986	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					48631				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48631				
		Сметная прибыль	Тенге					3889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					52520				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					29650				
	Материалы		Тенге					16708				
	Всего заработная плата		Тенге						12589			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**9066**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3097**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**41813**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12589**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**94333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12589**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**280488**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**67917**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1314**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**407**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**85874**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**59844**		
		- Накладные расходы	Тенге							**49196**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**16343**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство и монтаж объектов светофороа и системы видеонаблюдения в селе Аккыстау Исатайского района Атырауской области
Шифр стройки СК-38-21
Наименование объекта - Здание
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-03
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭОМ

Сметная стоимость	1632,537	тыс.тенге
Сметная заработная плата	294,459	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,205	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы ЭОМ.СО										
1	**Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**		**21340,78**	**903,33**	**21341**	**904**	**9788**	**7952**	**31637**
		НР - 72%; СП - 8%				**10649,02**	**395,69**	**10649**	**396**		**2343**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**129995 С**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	**т**	**0,015**	**0,015**	**571819,00**				**8577**		
2	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**		**1543,67**	**89,09**	**1544**	**89**	**27**	**1056**	**2807**
		НР - 72%; СП - 8%				**1427,67**	**38,37**	**1428**	**38**		**208**	
3	**Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**33**		**730,67**	**5,34**	**24112**	**176**	**2268**	**15658**	**42951**
		НР - 72%; СП - 8%				**656,59**	**2,40**	**21668**	**79**		**3182**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	0,6732	951,00				640		
3.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0,102	3,366	460,00				1548		
4	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2		940,34	22,39	1881	45	13	1326	3464
		НР - 72%; СП - 8%				911,40	9,59	1823	19		257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0204	450,00				9		
4.2	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,006	652,00				4		
5	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	50		295,78	0,29	14789	14	1706	9415	26140
		НР - 72%; СП - 8%				261,38	0,14	13069	7		1936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	51	32,00				1632		
6	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1		244,71	0,28	245	--	10	169	447
		НР - 72%; СП - 8%				234,76	0,11	235	--		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0204	450,00				9		
7	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	370		389,51	3,20	144118	1184	4851	99460	263064
		НР - 72%; СП - 8%				373,20	0,15	138083	56		19486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	358,9	10,00				3589		
7.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	1,50738	836,00				1260		
8	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	370		138,85	1,56	51376	578	4133	33608	91783
		НР - 72%; СП - 8%				126,12	0,04	46665	14		6799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,48	1978,00				2927		
8.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,777	836,00				650		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	80	255,07	2,70	20406	216	1195	13682	36815
		НР - 72%; СП - 8%			237,44	0,09	18995	7		2727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 0,32	1978,00				633		
10	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	808,80	28,96	16176	579	10089	4104	21902
		НР - 72%; СП - 8%			275,40	9,59	5508	192		1622	
11	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	4069,13	175,27	28484	1227	19760	5669	36885
		НР - 72%; СП - 8%			1071,00	53,72	7497	376		2732	
12	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	45	627,29	23,61	28228	1062	14773	9159	40378
		НР - 72%; СП - 8%			275,40	7,29	12393	328		2991	
		Демонтаж									
13	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	120	106,96	0,25	12835	30	--	9231	23831
		НР - 72%; СП - 8%			106,71	0,13	12805	16		1765	
14	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	19	70,71	0,75	1343	15	--	963	2490
		НР - 72%; СП - 8%			69,96	0,40	1329	8		184	
15	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	12	64,65	--	776	--	--	559	1441
		НР - 72%; СП - 8%			64,65	--	776	--		107	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
16	515-301-0312 515-301-0312 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	325399,00	--	325399	--		--	325399
					--	--	--	--	325399	--	
17	С1247-301-0226 247-301-0226 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	63751,00	--	63751	--	63751	--	68851
		СП - 8%			--	--	--	--		5100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1247-102-0102 247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	27	6127,00	--	165429	--	165429	--	178663
		СП - 8%			--	--	--	--		13234	
19	С1247-102-0163 247-102-0163 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	3	11476,00	--	34428	--	34428	--	37182
		СП - 8%			--	--	--	--		2754	
20	С1247-102-0178 247-102-0178 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40	шт.	1	20083,00	--	20083	--	20083	--	21690
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
21	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	2	1756,00	--	3512	--	3512	--	3793
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
22	С1247-102-0182 247-102-0182 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	2	8607,00	--	17214	--	17214	--	18591
		СП - 8%			--	--	--	--		1377	
23	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	401,00	--	4010	--	4010	--	4331
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
24	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	421,00	--	2105	--	2105	--	2273
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
25	С1247-212-0202 247-212-0202 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	300,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
26	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	354	476,00	--	168504	--	168504	--	181984
		СП - 8%			--	--	--	--		13480	
27	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	222611,00	--	44522	--	44522	--	48084
		СП - 8%			--	--	--	--		3562	
28	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,26	346715,00	--	90146	--	90146	--	97358
		СП - 8%			--	--	--	--		7212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	**С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**370**	**32,00**	**--**	**11840**	**--**	**11840**	**--**	**12787**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**947**	
30	**С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**49**	**31,00**	**--**	**1519**	**--**	**1519**	**--**	**1641**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**122**	
31	**С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**30**	**89,00**	**--**	**2670**	**--**	**2670**	**--**	**2884**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**214**	
32	**С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**шт.**	**4**	**154,00**	**--**	**616**	**--**	**616**	**--**	**665**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1632537**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**292923**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6119**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1536**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**699261**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**325399**		
		- Накладные расходы	Тенге							**212011**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**96824**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство и монтаж объектов светофороа и системы видеонаблюдения в селе Аккыстау Исатайского района Атырауской области
Шифр стройки СК-38-21
Наименование объекта - Здание
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-04
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ПС

Сметная стоимость	458,709	тыс.тенге
Сметная заработная плата	182,004	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,120	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пожарная сигнализация ПС.СО										
1	**Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**38804,25**	**2,24**	**38804**	**2**	**346**	**27688**	**71812**
		НР - 72%; СП - 8%				**38456,00**	**--**	**38456**	**--**		**5319**	
2	**Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене**	**шт.**	**1**		**13063,90**	**1044,13**	**13064**	**1044**	**8738**	**2639**	**16960**
		НР - 72%; СП - 8%				**3282,00**	**383,70**	**3282**	**384**		**1256**	
3	**Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**1**		**1653,95**	**--**	**1654**	**--**	**13**	**1182**	**3062**
		НР - 72%; СП - 8%				**1641,00**	**--**	**1641**	**--**		**227**	
4	**Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**		**1620,30**	**0,84**	**16203**	**8**	**395**	**11376**	**29785**
		НР - 72%; СП - 8%				**1580,00**	**--**	**15800**	**--**		**2206**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7		3231,50	2,24	22620	16	484	15926	41630
		НР - 72%; СП - 8%				3160,00	--	22120	--		3084	
6	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ручной. Монтаж оборудования	шт.	1		1702,72	--	1703	--	123	1138	3068
		НР - 72%; СП - 8%				1580,00	--	1580	--		227	
7	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1		940,34	22,39	940	23	6	663	1731
		НР - 72%; СП - 8%				911,40	9,59	911	10		128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0102	450,00				5		
7.2	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,003	652,00				2		
8	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2		3231,50	2,24	6463	4	139	4550	11894
		НР - 72%; СП - 8%				3160,00	--	6320	--		881	
9	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	2		3106,62	--	6213	--	405	4182	11226
		НР - 72%; СП - 8%				2904,00	--	5808	--		832	
10	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	20		827,59	56,06	16552	1121	6557	6511	24908
		НР - 72%; СП - 8%				443,70	8,44	8874	169		1845	
11	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	20		122,35	1,51	2447	30	221	1581	4351
		НР - 72%; СП - 8%				109,80	0,01	2196	--		322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,08	1978,00				158		
11.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,042	836,00				35		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	320		99,86	1,09	31957	348	3428	20331	56471
		НР - 72%; СП - 8%				88,07	0,18	28181	56		4183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,28	1978,00				2532		
12.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,672	836,00				562		
13	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	140		349,71	4,61	48960	646	2107	33275	88814
		НР - 72%; СП - 8%				330,05	0,06	46207	9		6579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	2,52	836,00				2107		
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
14	С1248-303-0104 248-303-0104 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1		19472,00	--	19472	--	19472	--	21030
		СП - 8%				--	--	--	--		1558	
15	С1247-201-0901 247-201-0901 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	1		1230,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
16	С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1		655,00	--	655	--	655	--	707
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
17	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2015	Аккумулятор прим.	шт.	1		8511,00	--	8511	--	8511	--	9192
		СП - 8%				--	--	--	--		681	
18	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	10		320,00	--	3200	--	3200	--	3456
		СП - 8%				--	--	--	--		256	
19	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	7		1832,00	--	12824	--	12824	--	13850
		СП - 8%				--	--	--	--		1026	
20	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1		1052,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
21	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1		927,00	--	927	--	927	--	1001
		СП - 8%				--	--	--	--		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	шт.	2	1961,00	--	3922	--	3922	--	4236
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
23	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2015	**Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35**	шт.	2	1706,00	--	3412	--	3412	--	3685
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
24	С1247-212-0213 247-212-0213 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54 прим. МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**	шт.	5	1220,00	--	6100	--	6100	--	6588
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
25	С1243-904-0101 243-904-0101 РСНБ РК 2015	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8**	м	20	129,00	--	2580	--	2580	--	2786
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
26	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	км	0,04	47871,00	--	1915	--	1915	--	2068
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
27	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	км	0,26	26765,00	--	6959	--	6959	--	7516
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
28	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	км	0,04	73786,00	--	2951	--	2951	--	3187
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
29	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	м	80	67,00	--	5360	--	5360	--	5789
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
30	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	м	60	84,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**458709**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**181376**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3242**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**628**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**109073**		
		- Накладные расходы	Тенге							**131042**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**33977**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство и монтаж объектов светофороа и системы видеонаблюдения в селе Аккыстау Исатайского района Атырауской области
Шифр стройки СК-38-21
Наименование объекта - Здание
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-05
(Локальный сметный расчет)

на Слаботочные сети
(наименование работ и затрат)

Основание: СС

Сметная стоимость	14003,324	тыс.тенге
Сметная заработная плата	547,094	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,320	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Слаботочные сети СС.СО										
1	**Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**1**		**1653,95**	**--**	**1654**	**--**	**13**	**1182**	**3062**
		НР - 72%; СП - 8%				**1641,00**	**--**	**1641**	**--**		**227**	
2	**Ц13-100303-0107 1310-0303-0107 РСНБ РК 2015**	**Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13: устройство сигнально-вызывное BKL. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1**		**16381,44**	**2161,44**	**16381**	**2161**	**--**	**10693**	**29240**
		НР - 72%; СП - 8%				**14220,00**	**632,00**	**14220**	**632**		**2166**	
3	**Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14**		**1301,68**	**--**	**18224**	**--**	**2298**	**11467**	**32066**
		НР - 72%; СП - 8%				**1137,60**	**--**	**15926**	**--**		**2375**	
4	**Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1**		**11805,77**	**--**	**11806**	**--**	**190**	**8364**	**21783**
		НР - 72%; СП - 8%				**11616,00**	**--**	**11616**	**--**		**1614**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	2	12063,08	1395,09	24126	2790	2376	14266	41463
		НР - 72%; СП - 8%			9480,00	426,60	18960	853		3071	
6	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	6	4958,62	5,77	29752	35	--	21396	55240
		НР - 72%; СП - 8%			4952,85	--	29717	--		4092	
7	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4838,06	1457,70	4838	1458	98	2807	8256
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	616,19	3282	616		612	
8	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	2	20661,31	2273,48	41323	4547	2792	25470	72136
		НР - 72%; СП - 8%			16992,00	695,20	33984	1390		5343	
9	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	2	1653,95	--	3308	--	26	2363	6125
		НР - 72%; СП - 8%			1641,00	--	3282	--		454	
10	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	20661,31	2273,48	20661	2273	1396	12735	36067
		НР - 72%; СП - 8%			16992,00	695,20	16992	695		2672	
11	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	30	305,74	3,69	9172	111	451	6200	16602
		НР - 72%; СП - 8%			287,00	0,05	8610	2		1230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,018 / 0,54	836,00				451		
12	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	1330	356,00	112,45	473480	149558	1237	276967	810482
		НР - 72%; СП - 8%			242,62	46,61	322685	61991		60036	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
				Рабочая станция в комлекте							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Прайс	Рабочая станция Dell Precision 3620 (Xeon E3, 8 Гб, 1 Тб, 256 Гб)	шт	1	424678,57	--	424679	--		--	424679
					--	--	--	--	424679	--	
14	Прайс	Клавиатура HP Conferencing, Black, USB K8P74AA	шт	1	13372,86	--	13373	--		--	13373
					--	--	--	--	13373	--	
15	Прайс	Мышь HP x500, Black, USB E5E76AA	шт	1	4517,86	--	4518	--		--	4518
					--	--	--	--	4518	--	
16	Прайс	Кабель HDMI-HDMI, 3m	шт	1	4066,07	--	4066	--		--	4066
					--	--	--	--	4066	--	
17	Прайс	ИБП APC Back-UPS 1400, IEC (1400 ВА, 700 Вт)	шт	1	70478,57	--	70479	--		--	70479
					--	--	--	--	70479	--	
18	Прайс	Монитор 32", метал, корпус DS-D5032FL	шт	1	166257,14	--	166257	--		--	166257
					--	--	--	--	166257	--	
				Программное обеспечение							
19	Прайс	HikCentral сербер управления - сервер с предустановленной базовой лицензией на 64 канала Видео (расширение до 3000 каналов Видео на сервер) HikCentral-VSS-Base/HW/64 Ch	шт	1	3975714,29	--	3975714	--		--	3975714
					--	--	--	--	3975714	--	
20	Прайс	Интеллектуальный модуль для Видеостены HikCentral-SmartWall-Base	шт	1	1309003,93	--	1309004	--		--	1309004
					--	--	--	--	1309004	--	
				Активное оборудование							
21	Прайс	Малая IP-АТС, до 24 Внутренних линий (SIP), до 6 Внешних IP-линий (SIP), до 8 аналоговых Внешний линий, до 24 аналоговых Внутренних линий KX-HTS824	шт	1	135535,71	--	135536	--		--	135536
					--	--	--	--	135536	--	
22	Прайс	8-портобая плата аналоговых Внутренних линий KX-HT82470 X	шт	1	117464,29	--	117464	--		--	117464
					--	--	--	--	117464	--	
23	Прайс	Прободной SIP-телефон Panasonic KX-HDV230	шт	1	74092,86	--	74093	--		--	74093
					--	--	--	--	74093	--	
24	Прайс	Блок питания для телефонов Panasonic KX-UT670, KX-HDV230/330/430 KX-A424CE	шт	1	11294,64	--	11295	--		--	11295
					--	--	--	--	11295	--	
25	Прайс	Прободной телефон Panasonic, черный KX-TS2350RUB	шт	14	5782,86	--	80960	--		--	80960
					--	--	--	--	80960	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Прайс	Видеорегистратор 64-х канальный сетевой DS-9664NI-I16	шт	1	585514,29	--	585514	--		--	585514
					--	--	--	--	585514	--	
27	Прайс	Жесткий диск 6000Гб Seagate Surveillance ST6000VX0003	шт	12	98489,29	--	1181871	--		--	1181871
					--	--	--	--	1181871	--	
28	Прайс	Управляемый PoE-коммутатор DS-3E2528P	шт	2	92164,29	--	184329	--		--	184329
					--	--	--	--	184329	--	
29	Прайс	Оптический модуль HK-SFP-1.25G-20-1310	шт	2	29817,86	--	59636	--		--	59636
					--	--	--	--	59636	--	
30	Прайс	Оптический модуль HK-SFP-1.25G-20-1550	шт	2	29817,86	--	59636	--		--	59636
					--	--	--	--	59636	--	
31	Прайс	Декодер для Видеостены DS-6908UDI	шт	1	496964,29	--	496964	--		--	496964
					--	--	--	--	496964	--	
32	Прайс	Монитор TFT LED 42.5" DS-D2046NL-B	шт	4	74092,86	--	296371	--		--	296371
					--	--	--	--	296371	--	
33	Прайс	Кронштейн для монитора DS-DN4655W/U	шт	4	9939,29	--	39757	--		--	39757
					--	--	--	--	39757	--	
34	Прайс	Кабель HDMI-HDMI, 10т	шт	4	16264,29	--	65057	--		--	65057
					--	--	--	--	65057	--	
				Видеокамеры и комплектующие							
35	Прайс	4 Мп IP-камера с Mofor-zoom, ИК-подсбеткой 30 м DS-2CD5546G0-IZHS	шт	4	50871,07	--	203484	--		--	203484
					--	--	--	--	203484	--	
36	Прайс	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсбеткой до 30м DS-2CD2023G0-I	шт	2	85839,29	--	171679	--		--	171679
					--	--	--	--	171679	--	
37	Прайс	Монтажная коробка для уличных Видеокамер, 100x43.2x129мм DS-1280ZJ-XS	шт	6	16836,25	--	101018	--		--	101018
					--	--	--	--	101018	--	
				Шкафы напольный (РОВД)							
38	Прайс	Шкаф Racknet S3000 42U 800 x 1000, передняя дВерь перфорированная двустворчатая, задняя дверь перфорированная двустворчатая, черный 60F-42-8A-35BL	шт	1	690328,57	--	690329	--		--	690329
					--	--	--	--	690329	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Прайс	Вертикальный организатор с крышкой, 42U, серия D9000, S3000 (2 шт), для шкафоб шириной 750 и 800 мм 60A-18-42-01-31BL	шт	1	183067,19	--	183067	--		--	183067
					--	--	--	--	183067	--	
40	Прайс	Модуль Вентиляторный потолочный, 2 Вентилятора, термореле, 3 положения, черный 60A-90-10-30BL	шт	1	72751,05	--	72751	--		--	72751
					--	--	--	--	72751	--	
41	Прайс	Панель освещения на магните универсальная, черный 60A-05-15BL	шт	1	18071,43	--	18071	--		--	18071
					--	--	--	--	18071	--	
42	Прайс	Набор роликов 4 шт., до 600 кг, серия S3000 60A-26-01-31BL	шт	1	3614,29	--	3614	--		--	3614
					--	--	--	--	3614	--	
43	Прайс	Щеточный ввод, черный 60A-35-10-30BL	шт	1	8358,04	--	8358	--		--	8358
					--	--	--	--	8358	--	
44	Прайс	Блок распределения питания управляемый 1U с функцией коммутации каждой розетки, 16/230, 8 C13, C20, шнур 3 метра 60A-65-55-08BL	шт	1	93067,86	--	93068	--		--	93068
					--	--	--	--	93068	--	
45	Прайс	Блок распределения питания неуправляемый 19" 1U 16/230, 8 Schuko, Schuko, шнур 1.8 метр, Выключатель 60A-61-01-08BL	шт	1	28010,71	--	28011	--		--	28011
					--	--	--	--	28011	--	
46	Прайс	Оптическая панель серии 47C-24, 19" 1U фиксированная, корпус на 24 адаптера, 24 дуплекс LC/APC адаптера, 0S2 47C-24-S2-2L-24-11BL-A	шт	1	175744,64	--	175745	--		--	175745
					--	--	--	--	175745	--	
47	Прайс	Горизонтальный организатор оптический, серебристый 25B-1U-23SL	шт	1	176919,29	--	176919	--		--	176919
					--	--	--	--	176919	--	
48	Прайс	Оптический коммутационный шнур симплексный, 0S2, 9/125, LC/APC-LC/APC, 1 м 41E-S2-LC-LC-01-AA	шт	6	3207,68	--	19246	--		--	19246
					--	--	--	--	19246	--	
49	Прайс	Коммутационная панель 19" моноблочная, категория 5e, FTP, 1U, 24 порта, черный 27B-F5-24BL	шт	2	51955,36	--	103911	--		--	103911
					--	--	--	--	103911	--	
50	Прайс	Горизонтальный организатор 19", 1U, слотобый с крышкой, двусторонний, черный 25B-1U-12BL	шт	2	100296,43	--	200593	--		--	200593
					--	--	--	--	200593	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Прайс	Коммутационный шнур категории 5е F/UTP, LSZH, 0,5 м, белый 21D-F5-0EWT	шт	12	1897,50	--	22770	--		--	22770
					--	--	--	--	22770	--	
52	Прайс	Полка Выдвижная до 30 кг, 750 мм 60A-03-75-11BL	шт	2	24396,43	--	48793	--		--	48793
					--	--	--	--	48793	--	
53	Прайс	Полка стационарная до 50 кг, глубина 750 мм 60A-01-75-11BL	шт	2	28010,71	--	56021	--		--	56021
					--	--	--	--	56021	--	
54	Прайс	Заглушка 19" на фиксаторах, 2U, металл, черный 25M-2U-03BL	шт	5	2258,93	--	11295	--		--	11295
					--	--	--	--	11295	--	
55	Прайс	Заглушка 19" на фиксаторах, 1U, металл, черный 25M-1U-03BL	шт	5	1355,36	--	6777	--		--	6777
					--	--	--	--	6777	--	
56	Прайс	Источник бесперебойного питания (Двойное преобразование (On-Line), 3000 ВА, 2700 Вт, В стойку) CU-1103TL	шт	1	751410,00	--	751410	--		--	751410
					--	--	--	--	751410	--	
				Установочное оборудование							
57	Прайс	Кабельный организатор горизонтальный 19", 1U, для панелей типа 110, белый 25C-1U-01WT	шт	1	3162,50	--	3163	--		--	3163
					--	--	--	--	3163	--	
58	Прайс	Кроссовый блок типа 110, категории 5е, 50 пар, на ножках 28A-U5-50WT	шт	1	4608,21	--	4608	--		--	4608
					--	--	--	--	4608	--	
				Установочные изделия							
59	Прайс	Рамка французский стандарт 2 модуля 45 x 22,5 мм, белый 16M-00-02WT	шт	15	1084,29	--	16264	--		--	16264
					--	--	--	--	16264	--	
60	Прайс	Суппорт для рамок 2 модуля французский стандарт 16S-00-02WT	шт	15	2078,21	--	31173	--		--	31173
					--	--	--	--	31173	--	
61	Прайс	Коробка установочная	шт	15	993,93	--	14909	--		--	14909
					--	--	--	--	14909	--	
62	Прайс	Настенная коробка 1-портобая, белый 12B-00-01WT	шт	15	271,07	--	4066	--		--	4066
					--	--	--	--	4066	--	
63	Прайс	Модуль FTP категории 5е keystone, серебристый 16B-F5-07SL	шт	15	813,21	--	12198	--		--	12198
					--	--	--	--	12198	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Прайс	Модуль UTP категория 3 keystone, белый 16B-U3-12WT	шт	15	542,14	--	8132	--		--	8132
					--	--	--	--	8132	--	
65	С1243-907-0114 243-907-0114 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 40 мм	м	30	589,00	--	17670	--	17670	--	19084
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
66	С1247-202-0306 247-202-0306 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56	шт.	2	6365,00	--	12730	--	12730	--	13748
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
67	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1	102442,00	--	10244	--	10244	--	11064
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
68	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	1,23	172302,00	--	211931	--	211931	--	228886
		СП - 8%			--	--	--	--		16955	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14003324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				480915				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					162933			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66179			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						263452		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12598015		
		- Накладные расходы	Тенге							393910	
		- Сметная прибыль	Тенге							104099	

Составил Гениев С.Д.

Форма 7

Наименование стройки Строительство и монтаж объектов светофороа и системы видеонаблюдения в селе Аккыстау Исатайского района Атырауской области

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
1	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	5,35659	Казахстан
2	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,66239	Казахстан
3	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	17,02	Казахстан
4	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	18,471	Казахстан
5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,72601	Казахстан
6	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,7226	Казахстан
7	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2852	Казахстан
8	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,09262	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	212-101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,24	Казахстан
10	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,3725	Казахстан
11	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	7,2	Казахстан
12	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,42021	Казахстан
13	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,52	Казахстан
14	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,785256	Казахстан
15	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4,00736	Казахстан
16	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007305	Казахстан
17	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000741	Казахстан
18	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00945	Казахстан
19	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,226	Казахстан
20	214-209-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,05	Казахстан
21	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,88992	Казахстан
22	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0480928	Казахстан
23	261-102-0222 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,4121	Казахстан
24	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0155589	Казахстан
25	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00969838	Казахстан
26	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,01192	Казахстан
27	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,22572	Казахстан

1	2	3	4	5	6
28	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,898	Казахстан
29	222-509-1402 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,23623	Казахстан
30	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00131805	Казахстан
31	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00053419	Казахстан
32	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,040479	Казахстан
33	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0846	Казахстан
34	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0016254	Казахстан
35	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01352	Казахстан
36	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,03705	Казахстан
37	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01512	Казахстан
38	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,014	Казахстан
39	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,018471	Казахстан
40	232-601-0101 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,093	Казахстан
41	215-206-0201 РСНБ РК 2015	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,2232	Казахстан
42	223-102-0203 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	23,4	Казахстан
43	223-203-0501 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	1,89	Казахстан
44	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	16,9	Казахстан
45	224-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	8,19546	Казахстан
46	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	413,7504	Казахстан

1	2	3	4	5	6
47	235-101-0206 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	60,39	Казахстан
48	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	14,274	Казахстан
49	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	84,8205	Казахстан
50	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	36,942	Казахстан
51	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	46,8725	Казахстан
52	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,02212	Казахстан
53	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,00596	Казахстан
54	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	Казахстан
55	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0186295	Казахстан
56	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02448	Казахстан
57	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,9180087	Казахстан
58	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,03100922	Казахстан
59	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,590246	Казахстан
60	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	45,8136	Казахстан
61	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,889	Казахстан
62	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,29664	Казахстан
63	261-107-0227 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,022	Казахстан
64	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,036942	Казахстан
65	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,834156	Казахстан
66	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2516588	Казахстан
67	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0015	Казахстан

1	2	3	4	5	6
68	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	5	Казахстан
69	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,452	Казахстан
70	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,03672	Казахстан
71	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0006823	Казахстан
72	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,98275	Казахстан
73	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,13	Казахстан
74	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	3,647497	Казахстан
75	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,25	Казахстан
76	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005186	Казахстан
77	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00017	Казахстан
78	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,086	Казахстан
79	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	23,864	Казахстан
80	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,1505	Казахстан
81	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,086	Казахстан
82	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,648521	Казахстан
83	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,113	Казахстан
84	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0134121	Казахстан
85	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,14	Казахстан
86	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,15099	Казахстан
87	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,321941	Казахстан
88	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01890394	Казахстан

1	2	3	4	5	6
89	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,031001	Казахстан
90	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	Казахстан
91	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002824	Казахстан
92	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00216	Казахстан
93	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,015	Казахстан
94	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,6224727	Казахстан
95	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	Казахстан
96	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,003449	Казахстан
97	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001396	Казахстан
98	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	4,24142	Казахстан
99	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	67,6	Казахстан
100	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00265	Казахстан
101	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00016078	Казахстан
102	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,2807592	Казахстан
103	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,146	Казахстан
104	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2299157	Казахстан
105	261-201-0384 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	33,592	Казахстан
106	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1533,38953	Казахстан
107	233-101-0107 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м2	106,6002	Казахстан
108	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	470	Казахстан
109	241-102-0185 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	162	Казахстан

1	2	3	4	5	6
110	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	200	Казахстан
111	241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	10384	Казахстан
112	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	370	Казахстан
113	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	24,0768	Казахстан
114	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	2,81436	Казахстан
115	241-701-0201 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	725,6	Казахстан
116	241-113-0101 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	Казахстан
117	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	1	Казахстан
118	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	3	Казахстан
119	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	Казахстан
120	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	23,3472	Казахстан
121	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	358,9	Казахстан
122	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	Казахстан
123	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	Казахстан
124	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	Казахстан
125	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	Казахстан
126	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	Казахстан
127	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	Казахстан
128	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,2	Казахстан
129	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,8	Казахстан

1	2	3	4	5	6
130	261-301-0320 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	22,32	Казахстан
131	244-202-0201 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	160	Казахстан
132	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	106	Казахстан
133	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	Казахстан
134	243-113-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66	км	0,15	Казахстан
135	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	Казахстан
136	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,26	Казахстан
137	243-201-0303 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66	км	0,3	Казахстан
138	243-201-0503 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1,5-0,66	км	0,72	Казахстан
139	243-502-0103 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	6,4	Казахстан
140	243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	2	Казахстан
141	243-502-0108 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	км	2	Казахстан
142	243-142-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,15	Казахстан
143	243-701-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0	км	0,8	Казахстан
144	261-302-0413 РСНБ РК 2015	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0014	Казахстан
145	261-302-0417 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,01	Казахстан
146	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,04	Казахстан
147	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	15,3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
148	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,975	Казахстан
149	261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,8	Казахстан
150	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	Казахстан
151	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	Казахстан
152	252-207-0441 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУЗ	шт.	530	Казахстан
153	252-207-0442 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	Казахстан
154	261-404-0521 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	106	Казахстан
155	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,9146	Казахстан
156	261-404-0533 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	1,06	Казахстан
157	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	600	Казахстан
158	252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	50	Казахстан
159	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,130208	Казахстан
160	261-404-0587 РСНБ РК 2015	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	125,6	Казахстан
161	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	90	Казахстан
162	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,1352	Казахстан
163	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,8	Казахстан
164	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	5,3	Казахстан
165	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0026	Казахстан
166	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000465	Казахстан
167	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0148	Казахстан
168	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,46756	Казахстан

1	2	3	4	5	6
169	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	18,5955128	Казахстан
170	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	Казахстан
171	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	20	Казахстан
172	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,272	Казахстан
173	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	22,03235	Казахстан
174	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,16	Казахстан
175	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	45,334	Казахстан
176	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,042	Казахстан
177	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	360,9	Казахстан
178	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	280,6785	Казахстан
179	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	75,6375	Казахстан
180	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	197,96	Казахстан
181	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	7	Казахстан
182	245-405-3101 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	50	Казахстан
183	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	3,366	Казахстан
184	247-201-0801 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	Казахстан
185	247-201-0802 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	50	Казахстан
186	247-202-0407 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	10	Казахстан
187	247-202-0410 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	2	Казахстан
188	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	30	Казахстан
189	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	51	Казахстан

1	2	3	4	5	6
190	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	49	Казахстан
191	247-204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	4	Казахстан
192	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	Казахстан
193	247-301-0102 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	2	Казахстан
194	247-301-0108 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2Т RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	50	Казахстан
195	247-301-0226 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	Казахстан
196	248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	10	Казахстан
197	248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	7	Казахстан
198	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	Казахстан
199	248-303-0104 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	Казахстан
200	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1	Казахстан
201	248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	2	Казахстан
202	248-304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	2	Казахстан
203	252-207-2607 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	100	Казахстан
204	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	Казахстан
205	243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,305	Казахстан
206	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,26	Казахстан
207	243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,04	Казахстан
208	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,3	Казахстан
209	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	52	Казахстан
210	243-906-2203 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	40	Казахстан

1	2	3	4	5	6
211	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	50	Казахстан
212	247-202-0306 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56	шт.	2	Казахстан
213	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	4	Казахстан
214	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	Казахстан
215	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	Казахстан
216	232-101-0501 РСНБ РК 2015	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2	6	Казахстан
217	232-401-0103 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	70,4	Казахстан
218	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00031118	Казахстан
219	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	Казахстан
220	243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	1,535	Казахстан
221	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	60	Казахстан
222	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	80	Казахстан
223	243-907-0114 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 40 мм	м	30	Казахстан
224	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	2	Казахстан
225	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	Казахстан
226	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	Казахстан
227	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	Казахстан
228	247-212-0202 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	Казахстан
229	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	100	Казахстан
230	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	100	Казахстан

1	2	3	4	5	6
231	241-201-0609 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	170	Казахстан
232	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	96,02	Казахстан
233	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0452352	Казахстан
234	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,286	Казахстан
235	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02132	Казахстан
236	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	Казахстан
237	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,9952	Казахстан
238	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00100614	Казахстан
239	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14872	Казахстан
240	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06444	Казахстан
241	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	92,668985	Казахстан
242	223-201-0302 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	15,12	Казахстан
243	247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	27	Казахстан
244	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,6967	Казахстан
245	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,9895695	Казахстан
246	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,16	Казахстан
247	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	21,49018	Казахстан
248	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	Казахстан
249	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,89	Казахстан
250	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	6,832928	Казахстан

1	2	3	4	5	6
251	232-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	14,8	Казахстан
252	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	Казахстан
253	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,008685	Казахстан
254	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	37,4238	Казахстан
255	231-302-0203 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	14,9	Казахстан
256	233-202-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	81,804	Казахстан
257	247-102-0163 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	3	Казахстан
258	247-102-0178 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40	шт.	1	Казахстан
259	247-102-0182 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	2	Казахстан
260	247-306-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	8	Казахстан
261	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	2,026	Казахстан
262	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,25	Казахстан
263	249-101-0404 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,01 м	м	10384	Казахстан
264	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	170	Казахстан
265	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	150	Казахстан
266	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	120	Казахстан
267	252-207-3912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	150	Казахстан
268	252-207-3963 РСНБ РК 2015	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1	шт.	106	Казахстан
269	247-201-0901 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	1	Казахстан
270	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00003384	Казахстан

1	2	3	4	5	6
271	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00078546	Казахстан
272	225-201-0104 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	106	Казахстан
273	244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	Казахстан
274	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	Казахстан
275	247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	50	Казахстан
276	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	367,2	Казахстан
277	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	129,584	Казахстан
278	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,06	Казахстан
279	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	Казахстан
280	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	12,20139	Казахстан
281	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	Казахстан
282	248-402-0105 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2128SS-ADF40KM-I0-C, объектив 4 мм, 2 Мп	шт.	50	Казахстан
283	248-402-0211 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3638SB-ADZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп со встроенным микрофоном	шт.	50	Казахстан
284	223-203-0305 РСНБ РК 2015	Витраж с дверью из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	м2	11,625	Казахстан
285	225-201-0104 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККТ 1 прим.	шт.	54	Казахстан
286	225-204-0304 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	50	Казахстан
287	243-904-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8	м	20	Казахстан
288	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	1	Казахстан
289	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	1	Казахстан
290	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
291	244-104-0504 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1	Казахстан
292	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	1	Казахстан
293	247-212-0213 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54 прим. МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	шт.	5	Казахстан
294	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	354	Казахстан
295	248-306-0303 РСНБ РК 2015	Аккумулятор прим.	шт.	1	Казахстан
296	СТССЦ	Окраска металлоконструкций ПФ115	т	0,23623	Казахстан
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)			
1	513-106-0105 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	Казахстан
2	515-301-0312 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	Казахстан
3	517-101-0105 РСНБ РК 2015	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017	шт.	16	Казахстан
4	517-101-0203 РСНБ РК 2015	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	16	Казахстан
5	517-101-0502 РСНБ РК 2015	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В	шт.	2	Казахстан
6	ТПрайс	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсбеткой до 30м DS-2CD2023G0-I	шт	2	Казахстан
7	ТПрайс	4 Мп IP-камера с Mofor-zoom, ИК-подсбеткой 30 м DS-2CD5546G0-IZHS	шт	4	Казахстан
8	ТПрайс	8-портобая плата аналоговых Внутренних линий KX-HT82470 X	шт	1	Казахстан
9	ТПрайс	HikCentral сербер управления - сервер с предустановленной базовой лицензией на 64 канала Видео (расширение до 3000 каналов Видео на сервер) HikCentral-VSS-Base/HW/64 Ch	шт	1	Казахстан
10	ТПрайс	Блок питания для телефонов Panasonic KX-UT670, KX-HDV230/330/430 KX-A424CE	шт	1	Казахстан
11	ТПрайс	Блок распределения питания неуправляемый 19" 1U 16/230, 8 Schuko, Schuko, шнур 1.8 метр, Выключатель 60A-61-01-08BL	шт	1	Казахстан
12	ТПрайс	Блок распределения питания управляемый 1U с функцией коммутации каждой розетки, 16/230, 8 C13, C20, шнур 3 метра 60A-65-55-08BL	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
13	ТПрайс	Вертикальный организатор с крышкой, 42U, серия D9000, S3000 (2 шт), для шкафоб шириной 750 и 800 мм 60A-18-42-01-31BL	шт	1	Казахстан
14	ТПрайс	Видеорегистратор 64-х канальный сетевой DS-9664NI-I16	шт	1	Казахстан
15	ТПрайс	Горизонтальный организатор 19", 1U, слотобый с крышкой, двусторонний, черный 25B-1U-12BL	шт	2	Казахстан
16	ТПрайс	Горизонтальный организатор оптический, серебристый 25B-1U-23SL	шт	1	Казахстан
17	ТПрайс	Декодер для Видеостены DS-6908UDI	шт	1	Казахстан
18	ТПрайс	Жесткий диск 6000Гб Seagate Surveillance ST6000VX0003	шт	12	Казахстан
19	ТПрайс	Заглушка 19" на фиксаторах, 1U, металл, черный 25M-1U-03BL	шт	5	Казахстан
20	ТПрайс	Заглушка 19" на фиксаторах, 2U, металл, черный 25M-2U-03BL	шт	5	Казахстан
21	ТПрайс	ИБП APC Back-UPS 1400, IEC (1400 ВА, 700 Вт)	шт	1	Казахстан
22	ТПрайс	Интеллектуальный модуль для Видеостены HikCentral-SmartWall-Base	шт	1	Казахстан
23	ТПрайс	Источник бесперебойного питания (Двойное преобразование (On-Line), 3000 ВА, 2700 Вт, В стойку) CU-1103TL	шт	1	Казахстан
24	ТПрайс	Кабель HDMI-HDMI, 10т	шт	4	Казахстан
25	ТПрайс	Кабель HDMI-HDMI, 3m	шт	1	Казахстан
26	ТПрайс	Кабельный организатор горизонтальный 19", 1U, для панелей типа 110, белый 25C-1U-01WT	шт	1	Казахстан
27	ТПрайс	Клавиатура HP Conferencing, Black, USB K8P74AA	шт	1	Казахстан
28	ТПрайс	Коммутационная панель 19" моноблочная, категория 5e, FTP, 1U, 24 порта, черный 27B-F5-24BL	шт	2	Казахстан
29	ТПрайс	Коммутационный шнур категории 5e F/UTP, LSZH, 0,5 м, белый 21D-F5-0EWT	шт	12	Казахстан
30	ТПрайс	Коробка установочная	шт	15	Казахстан
31	ТПрайс	Кронштейн для монитора DS-DN4655W/U	шт	4	Казахстан
32	ТПрайс	Кроссовый блок типа 110, категории 5e, 50 пар, на ножках 28A-U5-50WT	шт	1	Казахстан
33	ТПрайс	Малая IP-АТС, до 24 Внутренних линий (SIP), до 6 Внешних IP-линий (SIP), до 8 аналоговых Внешний линий, до 24 аналоговых Внутренних линий KX-HTS824	шт	1	Казахстан
34	ТПрайс	Модуль FTP категории 5e keystone, серебристый 16B-F5-07SL	шт	15	Казахстан
35	ТПрайс	Модуль UTP категория 3 keystone, белый 16B-U3-12WT	шт	15	Казахстан
36	ТПрайс	Модуль Вентиляторный потолочный, 2 Вентилятора, термореле, 3 положения, черный 60A-90-10-30BL	шт	1	Казахстан
37	ТПрайс	Монитор 32", метал, корпус DS-D5032FL	шт	1	Казахстан
38	ТПрайс	Монитор TFT LED 42.5" DS-D2046NL-B	шт	4	Казахстан
39	ТПрайс	Монтажная коробка для уличных Видеокамер, 100x43.2x129мм DS-1280ZJ-XS	шт	6	Казахстан
40	ТПрайс	Мышь HP x500, Black, USB E5E76AA	шт	1	Казахстан
41	ТПрайс	Набор роликов 4 шт., до 600 кг, серия S3000 60A-26-01-31BL	шт	1	Казахстан
42	ТПрайс	Настенная коробка 1-портобая, белый 12B-00-01WT	шт	15	Казахстан
43	ТПрайс	Оптическая панель серии 47C-24, 19" 1U фиксированная, корпус на 24 адаптера, 24 дуплекс LC/APC адаптера, 0S2 47C-24-S2-2L-24-11BL-A	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
44	ТПрайс	Оптический коммутационный шнур симплексный, 0S2, 9/125, LC/APC-LC/APC, 1 м 41E-S2-LC-LC-01-AA	шт	6	Казахстан
45	ТПрайс	Оптический модуль HK-SFP-1.25G-20-1310	шт	2	Казахстан
46	ТПрайс	Оптический модуль HK-SFP-1.25G-20-1550	шт	2	Казахстан
47	ТПрайс	Панель освещения на магните универсальная, черный 60A-05-15BL	шт	1	Казахстан
48	ТПрайс	Полка Выдвижная до 30 кг, 750 мм 60A-03-75-11BL	шт	2	Казахстан
49	ТПрайс	Полка стационарная до 50 кг, глубина 750 мм 60A-01-75-11BL	шт	2	Казахстан
50	ТПрайс	Прободной SIP-телефон Panasonic KX-HDV230	шт	1	Казахстан
51	ТПрайс	Прободной телефон Panasonic, черный KX-TS2350RUB	шт	14	Казахстан
52	ТПрайс	Рабочая станция Dell Precision 3620 (Xeon E3, 8 Гб, 1 Тб, 256 Гб)	шт	1	Казахстан
53	ТПрайс	Рамка французский стандарт 2 модуля 45 x 22,5 мм, белый 16M-00-02WT	шт	15	Казахстан
54	ТПрайс	Суппорт для рамок 2 модуля французский стандарт 16S-00-02WT	шт	15	Казахстан
55	ТПрайс	Управляемый PoE-коммутатор DS-3E2528P	шт	2	Казахстан
56	ТПрайс	Шкаф Racknet S3000 42U 800 x 1000, передняя дВерь перфорированная двустворчатая, задняя дверь перфорированная двустворчатая, черный 60F-42-8A-35BL	шт	1	Казахстан
57	ТПрайс	Щеточный ввод, черный 60A-35-10-30BL	шт	1	Казахстан

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исатайского района »

Шифр стройки: **СК-38-21**

Наименование стройки: **Строительство и монтаж объектов светофороа и системы видеонаблюдения в селе Аккыстау Исатайского района Атырауской области**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**5,72601**	**0,041342**	**0,041342**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,72601	0,041342	0,041342	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**42,50998**	**0,350426**	**0,350426**	**100,00**	**Казахстан**
100091	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	5,35659	0,049436	0,049436	100,00	Казахстан
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,66239	0,014308	0,014308	100,00	Казахстан
100093	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	17,02	0,138526	0,138526	100,00	Казахстан
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	18,471	0,148156	0,148156	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**44,34042**	**1,454819**	**1,454819**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,7226	0,144020	0,144020	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2852	0,040260	0,040260	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,09262	0,847671	0,847671	100,00	Казахстан
100581	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,24	0,422868	0,422868	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**24,30533**	**0,755057**	**0,755057**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,3725	0,033261	0,033261	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	7,2	0,188093	0,188093	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,42021	0,305752	0,305752	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,52	0,019037	0,019037	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,78526	0,064785	0,064785	100,00	Казахстан
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4,00736	0,144129	0,144129	100,00	Казахстан

5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**106**	**5,720184**	**5,720184**	**100,00**	**Казахстан**
293092	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	106	5,720184	5,720184	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**6**	**0,019326**	**0,019326**	**100,00**	**Казахстан**
272081	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2	6	0,019326	0,019326	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**	**шт.**	**1**	**0,001729**	**0,001729**	**100,00**	**Казахстан**
298755	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	0,001729	0,001729	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,52039**	**0,071679**	**0,071679**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00016	0,000070	0,000070	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,28076	0,016015	0,016015	100,00	Казахстан
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,22992	0,050619	0,050619	100,00	Казахстан
249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	0,000183	0,000183	100,00	Казахстан
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00031	0,000202	0,000202	100,00	Казахстан
287780	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	0,000171	0,000171	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00869	0,004418	0,004418	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**318,26734**	**0,131571**	**0,131571**	**100,00**	**Казахстан**
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,146	0,000083	0,000083	100,00	Казахстан
149611	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	33,592	0,007659	0,007659	100,00	Казахстан
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	20	0,009180	0,009180	100,00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,272	0,000125	0,000125	100,00	Казахстан
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	22,03235	0,001939	0,001939	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,16	0,002797	0,002797	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	45,334	0,041254	0,041254	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,042	0,000380	0,000380	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	96,02	0,046378	0,046378	100,00	Казахстан
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	92,66899	0,021777	0,021777	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,08385**	**0,009845**	**0,009845**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,02212	0,000582	0,000582	100,00	Казахстан
144523	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,00596	0,000149	0,000149	100,00	Казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,000038	0,000038	100,00	Казахстан
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,01863	0,000608	0,000608	100,00	Казахстан
146096	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,03694	0,008469	0,008469	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**2250,60553**	**0,168225**	**0,168225**	**100,00**	**Казахстан**
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1533,38953	0,131871	0,131871	100,00	Казахстан
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	360,9	0,015158	0,015158	100,00	Казахстан
249624	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	280,6785	0,016279	0,016279	100,00	Казахстан

249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	75,6375	0,004916	0,004916	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**148,9278**	**0,478756**	**0,478756**	**100,00**	**Казахстан**
287774	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	14,8	0,047286	0,047286	100,00	Казахстан
287790	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	37,4238	0,115714	0,115714	100,00	Казахстан
287791	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	14,9	0,057991	0,057991	100,00	Казахстан
287795	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	81,804	0,257764	0,257764	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**44,19**	**1,085660**	**1,085660**	**100,00**	**Казахстан**
133845	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	23,4	0,585515	0,585515	100,00	Казахстан
133961	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	1,89	0,097140	0,097140	100,00	Казахстан
282007	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	15,12	0,273687	0,273687	100,00	Казахстан
287747	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	0,076974	0,076974	100,00	Казахстан
287749	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,89	0,052344	0,052344	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**16,9**	**0,021666**	**0,021666**	**100,00**	**Казахстан**
134091	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	16,9	0,021666	0,021666	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**11150,89116**	**8,346739**	**8,346739**	**100,00**	**Казахстан**
154332	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	200	0,042600	0,042600	100,00	Казахстан
154338	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	10384	8,234512	8,234512	100,00	Казахстан
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	370	0,011840	0,011840	100,00	Казахстан
154875	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	24,0768	0,003925	0,003925	100,00	Казахстан
155040	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	2,81436	0,000653	0,000653	100,00	Казахстан
277585	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	170	0,053210	0,053210	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**396,2472**	**0,005187**	**0,005187**	**100,00**	**Казахстан**
181485	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	1	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан
181507	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	3	0,000048	0,000048	100,00	Казахстан
181596	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	0,000112	0,000112	100,00	Казахстан

181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	23,3472	0,000163	0,000163	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	358,9	0,003589	0,003589	100,00	Казахстан
182847	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	0,000069	0,000069	100,00	Казахстан
182871	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	0,000288	0,000288	100,00	Казахстан
182876	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	0,000514	0,000514	100,00	Казахстан
182889	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	0,000176	0,000176	100,00	Казахстан
182901	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	0,000209	0,000209	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**482,33586**	**0,135362**	**0,135362**	**100,00**	**Казахстан**
134872	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	8,19546	0,020833	0,020833	100,00	Казахстан
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	413,7504	0,107161	0,107161	100,00	Казахстан
135523	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	60,39	0,007368	0,007368	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**632,8805**	**0,213247**	**0,213247**	**100,00**	**Казахстан**
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	14,274	0,006752	0,006752	100,00	Казахстан
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	84,8205	0,048433	0,048433	100,00	Казахстан
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	36,942	0,029775	0,029775	100,00	Казахстан
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	367,2	0,081886	0,081886	100,00	Казахстан
295762	Замазка защитная	кг	129,584	0,046261	0,046261	100,00	Казахстан
295768	Клей марки 88-СА	кг	0,06	0,000141	0,000141	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**46,8725**	**0,080246**	**0,080246**	**100,00**	**Казахстан**
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	46,8725	0,080246	0,080246	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,94257**	**0,120150**	**0,120150**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02448	0,004343	0,004343	100,00	Казахстан
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,91801	0,115712	0,115712	100,00	Казахстан
295777	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**10 шт.**	**22,32**	**0,028882**	**0,028882**	**100,00**	**Казахстан**
187552	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	22,32	0,028882	0,028882	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**106,6002**	**0,363187**	**0,363187**	**100,00**	**Казахстан**
149920	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м2	106,6002	0,363187	0,363187	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**197,96**	**0,036029**	**0,036029**	**100,00**	**Казахстан**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	197,96	0,036029	0,036029	100,00	Казахстан

20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,55687**	**0,025153**	**0,025153**	**100,00**	**Казахстан**
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00053	0,000037	0,000037	100,00	Казахстан
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,04048	0,002833	0,002833	100,00	Казахстан
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0846	0,002900	0,002900	100,00	Казахстан
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00163	0,000056	0,000056	100,00	Казахстан
131568	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01352	0,000463	0,000463	100,00	Казахстан
131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,03705	0,002586	0,002586	100,00	Казахстан
131630	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01512	0,000763	0,000763	100,00	Казахстан
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,014	0,000480	0,000480	100,00	Казахстан
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01847	0,000633	0,000633	100,00	Казахстан
131813	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,093	0,012531	0,012531	100,00	Казахстан
131835	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,2232	0,001780	0,001780	100,00	Казахстан
248324	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00047	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан
248387	Опилки древесные	м3	0,0148	0,000057	0,000057	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**2,27662**	**0,781599**	**0,781599**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00073	0,000158	0,000158	100,00	Казахстан
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00074	0,000229	0,000229	100,00	Казахстан
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,01192	0,021618	0,021618	100,00	Казахстан
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0026	0,000698	0,000698	100,00	Казахстан
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,04524	0,021958	0,021958	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,286	0,104625	0,104625	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02132	0,007700	0,007700	100,00	Казахстан
279804	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	0,000674	0,000674	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,9952	0,328836	0,328836	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00101	0,000444	0,000444	100,00	Казахстан

279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14872	0,048469	0,048469	100,00	Казахстан
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06444	0,020616	0,020616	100,00	Казахстан
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,6967	0,225575	0,225575	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**20,95112**	**0,021467**	**0,021467**	**100,00**	**Казахстан**
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00945	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,226	0,000555	0,000555	100,00	Казахстан
127976	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,05	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан
128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,88992	0,000093	0,000093	100,00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04809	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан
128066	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,4121	0,001127	0,001127	100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,01556	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	5,3	0,019642	0,019642	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,0097**	**0,000054**	**0,000054**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0097	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м**	**100**	**0,057400**	**0,057400**	**100,00**	**Казахстан**
277277	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	100	0,057400	0,057400	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**1,36127**	**0,828956**	**0,828956**	**100,00**	**Казахстан**
129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,22572	0,153644	0,153644	100,00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,898	0,513493	0,513493	100,00	Казахстан
130036	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,23623	0,161043	0,161043	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00132	0,000775	0,000775	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**1**	**0,015308**	**0,015308**	**100,00**	**Казахстан**
275089	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	0,015308	0,015308	100,00	Казахстан

25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**632**	**1,817220**	**1,817220**	**100,00**	**Казахстан**
150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	470	1,259130	1,259130	100,00	Казахстан
150617	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	162	0,558090	0,558090	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**2**	**0,000630**	**0,000630**	**100,00**	**Казахстан**
158361	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	0,000630	0,000630	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**10 шт.**	**0,2**	**0,000305**	**0,000305**	**100,00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	0,2	0,000305	0,000305	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**15,44**	**3,802166**	**3,802166**	**100,00**	**Казахстан**
190615	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	0,006834	0,006834	100,00	Казахстан
193734	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66	км	0,15	0,064248	0,064248	100,00	Казахстан
196832	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	0,044522	0,044522	100,00	Казахстан
196833	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,26	0,090146	0,090146	100,00	Казахстан
200335	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66	км	0,3	0,147515	0,147515	100,00	Казахстан
200350	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1,5-0,66	км	0,72	0,614329	0,614329	100,00	Казахстан
236494	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	6,4	1,241094	1,241094	100,00	Казахстан
236496	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	2	0,436232	0,436232	100,00	Казахстан
236499	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	км	2	0,568514	0,568514	100,00	Казахстан
237112	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,15	0,058364	0,058364	100,00	Казахстан
237861	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0	км	0,8	0,197632	0,197632	100,00	Казахстан
271313	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,305	0,028646	0,028646	100,00	Казахстан
271330	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,26	0,006959	0,006959	100,00	Казахстан
271331	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,04	0,001915	0,001915	100,00	Казахстан
271346	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,3	0,030733	0,030733	100,00	Казахстан
273979	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	1,535	0,264484	0,264484	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,0114**	**0,000490**	**0,000490**	**100,00**	**Казахстан**

238257	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0014	0,000198	0,000198	100,00	Казахстан
238263	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,01	0,000292	0,000292	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**м**	**170**	**0,028070**	**0,028070**	**100,00**	**Казахстан**
273992	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	60	0,005040	0,005040	100,00	Казахстан
273993	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	80	0,005360	0,005360	100,00	Казахстан
274002	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 40 мм	м	30	0,017670	0,017670	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**33**	**0,237154**	**0,237154**	**100,00**	**Казахстан**
283761	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	27	0,165429	0,165429	100,00	Казахстан
289098	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	3	0,034428	0,034428	100,00	Казахстан
289113	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40	шт.	1	0,020083	0,020083	100,00	Казахстан
289117	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	2	0,017214	0,017214	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**4,82152**	**0,002286**	**0,002286**	**100,00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,64852	0,000739	0,000739	100,00	Казахстан
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,113	0,001378	0,001378	100,00	Казахстан
242797	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	1,06	0,000170	0,000170	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**км**	**0,04**	**0,002951**	**0,002951**	**100,00**	**Казахстан**
238271	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,04	0,002951	0,002951	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**27,441**	**0,007056**	**0,007056**	**100,00**	**Казахстан**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	15,3	0,003749	0,003749	100,00	Казахстан
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,975	0,001356	0,001356	100,00	Казахстан
241456	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,8	0,000403	0,000403	100,00	Казахстан
264229	Держатель светильника	10 шт.	3,366	0,001548	0,001548	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**2708,6**	**3,951919**	**3,951919**	**100,00**	**Казахстан**
242674	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан
242741	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУЗ	шт.	530	0,014310	0,014310	100,00	Казахстан
242742	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	0,000132	0,000132	100,00	Казахстан
242782	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	106	0,108226	0,108226	100,00	Казахстан
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	600	0,027000	0,027000	100,00	Казахстан
242843	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	50	0,063050	0,063050	100,00	Казахстан
242965	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	125,6	0,007913	0,007913	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	90	0,057240	0,057240	100,00	Казахстан

264417	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,021594	0,021594	100,00	Казахстан
264419	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	50	0,630350	0,630350	100,00	Казахстан
264472	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	10	0,003570	0,003570	100,00	Казахстан
264482	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	2	0,000908	0,000908	100,00	Казахстан
264507	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	30	0,002670	0,002670	100,00	Казахстан
264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	51	0,001632	0,001632	100,00	Казахстан
264510	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	49	0,001519	0,001519	100,00	Казахстан
264738	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	4	0,003280	0,003280	100,00	Казахстан
264739	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	0,000655	0,000655	100,00	Казахстан
266021	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	2	0,010034	0,010034	100,00	Казахстан
266027	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	50	1,037500	1,037500	100,00	Казахстан
266125	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	0,063751	0,063751	100,00	Казахстан
268159	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	100	0,539500	0,539500	100,00	Казахстан
271387	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	52	0,086996	0,086996	100,00	Казахстан
271390	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	40	0,010320	0,010320	100,00	Казахстан
271421	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	50	0,041450	0,041450	100,00	Казахстан
271445	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56	шт.	2	0,012730	0,012730	100,00	Казахстан
271521	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	4	0,000616	0,000616	100,00	Казахстан
275794	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	0,004010	0,004010	100,00	Казахстан
275796	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	0,002105	0,002105	100,00	Казахстан
275802	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	0,000300	0,000300	100,00	Казахстан
277267	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	100	0,018500	0,018500	100,00	Казахстан
289300	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	8	0,332800	0,332800	100,00	Казахстан
290513	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	150	0,149250	0,149250	100,00	Казахстан

290732	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	120	0,348000	0,348000	100,00	Казахстан
290733	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	150	0,117750	0,117750	100,00	Казахстан
290784	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1	шт.	106	0,154230	0,154230	100,00	Казахстан
291457	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	1	0,001230	0,001230	100,00	Казахстан
295103	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	50	0,076750	0,076750	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**4,0746**	**0,007120**	**0,007120**	**100,00**	**Казахстан**
242795	Сжимы соединительные	100 шт.	0,9146	0,000870	0,000870	100,00	Казахстан
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,16	0,006250	0,006250	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,13021**	**0,000049**	**0,000049**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,13021	0,000049	0,000049	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**м**	**0,8**	**0,000318**	**0,000318**	**100,00**	**Казахстан**
187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,8	0,000318	0,000318	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**1**	**0,001101**	**0,001101**	**100,00**	**Казахстан**
269939	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	0,001101	0,001101	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**725,6**	**0,827184**	**0,827184**	**100,00**	**Казахстан**
157331	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	725,6	0,827184	0,827184	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**268**	**10,451813**	**10,451813**	**100,00**	**Казахстан**
187612	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	160	6,368640	6,368640	100,00	Казахстан
187624	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	106	4,065418	4,065418	100,00	Казахстан
295060	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	0,008879	0,008879	100,00	Казахстан
295062	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	0,008876	0,008876	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**1**	**0,003195**	**0,003195**	**100,00**	**Казахстан**
273307	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	0,003195	0,003195	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**7**	**0,006006**	**0,006006**	**100,00**	**Казахстан**
252464	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	7	0,006006	0,006006	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**50**	**9,112400**	**9,112400**	**100,00**	**Казахстан**
262172	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	50	9,112400	9,112400	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							

39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**13,19088**	**0,078082**	**0,078082**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,03101	0,020081	0,020081	100,00	Казахстан
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0015	0,000787	0,000787	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,03672	0,001976	0,001976	100,00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00068	0,000814	0,000814	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000093	0,000093	100,00	Казахстан
147076	Каболка	т	0,00017	0,000231	0,000231	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0189	0,003992	0,003992	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,007263	0,007263	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0			100,00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00028	0,000061	0,000061	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00216	0,000449	0,000449	100,00	Казахстан
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,62247	0,013237	0,013237	100,00	Казахстан
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00345	0,016578	0,016578	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0014	0,008257	0,008257	100,00	Казахстан
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00265	0,000202	0,000202	100,00	Казахстан
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00003	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан
293029	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00079	0,001255	0,001255	100,00	Казахстан
295913	Мусор строительный	т	12,20139			100,00	Казахстан
СССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115	т	0,23623	0,002799	0,002799	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**75,91808**	**0,052808**	**0,052808**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,59025	0,000499	0,000499	100,00	Казахстан
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,29664	0,000103	0,000103	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,25166	0,000039	0,000039	100,00	Казахстан
146693	Смазка для электрооборудования	кг	5	0,008035	0,008035	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	0,452	0,000322	0,000322	100,00	Казахстан
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,98275	0,000901	0,000901	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,13	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	3,6475	0,000328	0,000328	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,086	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	23,864	0,013722	0,013722	100,00	Казахстан
147094	Нитки суровые	кг	0,1505	0,000163	0,000163	100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,086	0,000092	0,000092	100,00	Казахстан
147182	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,01341	0,000055	0,000055	100,00	Казахстан
147183	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,14	0,000082	0,000082	100,00	Казахстан
147614	Лента ФУМ	кг	0,015	0,000077	0,000077	100,00	Казахстан

147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,000100	0,000100	100,00	Казахстан
147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	4,24142	0,002604	0,002604	100,00	Казахстан
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	0,003222	0,003222	100,00	Казахстан
244581	Бензин АИ-92	кг	0,1352	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,98957	0,000388	0,000388	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	21,49018	0,017966	0,017966	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	2,026	0,001817	0,001817	100,00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,25	0,002198	0,002198	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**768,4136**	**20,586125**	**20,586125**	**100,00**	**Казахстан**
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	45,8136	0,000687	0,000687	100,00	Казахстан
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	67,6	0,000676	0,000676	100,00	Казахстан
266950	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	10	0,003200	0,003200	100,00	Казахстан
266957	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	7	0,012824	0,012824	100,00	Казахстан
266978	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	0,001052	0,001052	100,00	Казахстан
266999	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	0,019472	0,019472	100,00	Казахстан
267016	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1	0,000927	0,000927	100,00	Казахстан
267017	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	2	0,003512	0,003512	100,00	Казахстан
267049	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	2	0,003412	0,003412	100,00	Казахстан
271953	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	0,011440	0,011440	100,00	Казахстан
271955	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	0,015786	0,015786	100,00	Казахстан
274177	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	2	0,003922	0,003922	100,00	Казахстан
303436	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2128SS-ADF40KM-I0-C, объектив 4 мм, 2 Мп	шт.	50	3,596450	3,596450	100,00	Казахстан
303453	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3638SB-ADZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп со встроенным микрофоном	шт.	50	6,476600	6,476600	100,00	Казахстан
515-301-0312	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	0,325399	0,325399	100,00	Казахстан
517-101-0105	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017	шт.	16	2,384064	2,384064	100,00	Казахстан
517-101-0203	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	16	1,291344	1,291344	100,00	Казахстан
517-101-0502	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В	шт.	2	0,973690	0,973690	100,00	Казахстан
С1225-201-0104	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККТ 1 прим.	шт.	54	2,914056	2,914056	100,00	Казахстан
С1225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	50	2,335350	2,335350	100,00	Казахстан
С1244-101-0101	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	1	0,007103	0,007103	100,00	Казахстан
С1244-104-0101	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	1	0,003977	0,003977	100,00	Казахстан

С1244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	0,007605	0,007605	100,00	Казахстан
С1244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1	0,009677	0,009677	100,00	Казахстан
С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	1	0,000785	0,000785	100,00	Казахстан
С1247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54 прим. МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	шт.	5	0,006100	0,006100	100,00	Казахстан
С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	354	0,168504	0,168504	100,00	Казахстан
С1248-306-0303	Аккумулятор прим.	шт.	1	0,008511	0,008511	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**7,74393**	**0,007956**	**0,007956**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,889	0,000400	0,000400	100,00	Казахстан
145990	Глухари	100 шт.	0,022	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	6,83293	0,007462	0,007462	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**19,89723**	**0,001982**	**0,001982**	**100,00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,83416	0,000253	0,000253	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,46756	0,000148	0,000148	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	18,59551	0,001581	0,001581	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**6,25**	**0,043319**	**0,043319**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,25	0,043319	0,043319	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,15099**	**0,000265**	**0,000265**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,15099	0,000265	0,000265	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**83,34694**	**0,702403**	**0,702403**	**100,00**	**Казахстан**
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,32194	0,000225	0,000225	100,00	Казахстан
272088	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	70,4	0,375795	0,375795	100,00	Казахстан
С1223-203-0305	Витраж с дверью из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	м2	11,625	0,326384	0,326384	100,00	Казахстан
	Прочие	**кВт/ч**	**0,8**	**0,000014**	**0,000014**	**100,00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	0,8	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**10574**	**0,455552**	**0,455552**	**100,00**	**Казахстан**
290074	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,01 м	м	10384	0,446512	0,446512	100,00	Казахстан
290075	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	170	0,006460	0,006460	100,00	Казахстан
С1243-904-0101	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8	м	20	0,002580	0,002580	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**1**	**0,059844**	**0,059844**	**100,00**	**Казахстан**

513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	0,059844	0,059844	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**209**	**12,598015**	**12,598015**	**100,00**	**Казахстан**
Прайс	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсбеткой до 30м DS-2CD2023G0-I	шт	2	0,171679	0,171679	100,00	Казахстан
Прайс	4 Мп IP-камера с Mofor-zoom, ИК-подсбеткой 30 м DS-2CD5546G0-IZHS	шт	4	0,203484	0,203484	100,00	Казахстан
Прайс	8-портобая плата аналоговых Внутренних линий KX-HT82470 X	шт	1	0,117464	0,117464	100,00	Казахстан
Прайс	HikCentral сербер управления - сервер с предустановленной базовой лицензией на 64 канала Видео (расширение до 3000 каналов Видео на сервер) HikCentral-VSS-Base/HW/64 Ch	шт	1	3,975714	3,975714	100,00	Казахстан
Прайс	Блок питания для телефонов Panasonic KX-UT670, KX-HDV230/330/430 KX-A424CE	шт	1	0,011295	0,011295	100,00	Казахстан
Прайс	Блок распределения питания неуправляемый 19" 1U 16/230, 8 Schuko, Schuko, шнур 1.8 метр, Выключатель 60A-61-01-08BL	шт	1	0,028011	0,028011	100,00	Казахстан
Прайс	Блок распределения питания управляемый 1U с функцией коммутации каждой розетки, 16/230, 8 C13, C20, шнур 3 метра 60A-65-55-08BL	шт	1	0,093068	0,093068	100,00	Казахстан
Прайс	Вертикальный организатор с крышкой, 42U, серия D9000, S3000 (2 шт), для шкафоб шириной 750 и 800 мм 60A-18-42-01-31BL	шт	1	0,183067	0,183067	100,00	Казахстан
Прайс	Видеорегистратор 64-х канальный сетевой DS-9664NI-I16	шт	1	0,585514	0,585514	100,00	Казахстан
Прайс	Горизонтальный организатор 19", 1U, слотобый с крышкой, двусторонний, черный 25B-1U-12BL	шт	2	0,200593	0,200593	100,00	Казахстан
Прайс	Горизонтальный организатор оптический, серебристый 25B-1U-23SL	шт	1	0,176919	0,176919	100,00	Казахстан
Прайс	Декодер для Видеостены DS-6908UDI	шт	1	0,496964	0,496964	100,00	Казахстан
Прайс	Жесткий диск 6000Гб Seagate Surveillance ST6000VX0003	шт	12	1,181871	1,181871	100,00	Казахстан
Прайс	Заглушка 19" на фиксаторах, 1U, металл, черный 25M-1U-03BL	шт	5	0,006777	0,006777	100,00	Казахстан
Прайс	Заглушка 19" на фиксаторах, 2U, металл, черный 25M-2U-03BL	шт	5	0,011295	0,011295	100,00	Казахстан
Прайс	ИБП APC Back-UPS 1400, IEC (1400 ВА, 700 Вт)	шт	1	0,070479	0,070479	100,00	Казахстан
Прайс	Интеллектуальный модуль для Видеостены HikCentral-SmartWall-Base	шт	1	1,309004	1,309004	100,00	Казахстан
Прайс	Источник бесперебойного питания (Двойное преобразование (On-Line), 3000 ВА, 2700 Вт, В стойку) CU-1103TL	шт	1	0,751410	0,751410	100,00	Казахстан
Прайс	Кабель HDMI-HDMI, 3m	шт	1	0,004066	0,004066	100,00	Казахстан
Прайс	Кабель HDMI-HDMI, 10т	шт	4	0,065057	0,065057	100,00	Казахстан
Прайс	Кабельный организатор горизонтальный 19", 1U, для панелей типа 110, белый 25C-1U-01WT	шт	1	0,003163	0,003163	100,00	Казахстан
Прайс	Клавиатура HP Conferencing, Black, USB K8P74AA	шт	1	0,013373	0,013373	100,00	Казахстан
Прайс	Коммутационная панель 19" моноблочная, категория 5е, FTP, 1U, 24 порта, черный 27B-F5-24BL	шт	2	0,103911	0,103911	100,00	Казахстан
Прайс	Коммутационный шнур категории 5е F/UTP, LSZH, 0,5 м, белый 21D-F5-0EWT	шт	12	0,022770	0,022770	100,00	Казахстан
Прайс	Коробка установочная	шт	15	0,014909	0,014909	100,00	Казахстан
Прайс	Кронштейн для монитора DS-DN4655W/U	шт	4	0,039757	0,039757	100,00	Казахстан
Прайс	Кроссовый блок типа 110, категории 5е, 50 пар, на ножках 28A-U5-50WT	шт	1	0,004608	0,004608	100,00	Казахстан

Прайс	Малая IP-АТС, до 24 Внутренних линий (SIP), до 6 Внешних IP-линий (SIP), до 8 аналоговых Внешний линий, до 24 аналоговых Внутренних линий KX-HTS824	шт	1	0,135536	0,135536	100,00	Казахстан
Прайс	Модуль FTP категории 5e keystone, серебристый 16B-F5-07SL	шт	15	0,012198	0,012198	100,00	Казахстан
Прайс	Модуль UTP категория 3 keystone, белый 16B-U3-12WT	шт	15	0,008132	0,008132	100,00	Казахстан
Прайс	Модуль Вентиляторный потолочный, 2 Вентилятора, термореле, 3 положения, черный 60A-90-10-30BL	шт	1	0,072751	0,072751	100,00	Казахстан
Прайс	Монитор 32", метал, корпус DS-D5032FL	шт	1	0,166257	0,166257	100,00	Казахстан
Прайс	Монитор TFT LED 42.5" DS-D2046NL-B	шт	4	0,296371	0,296371	100,00	Казахстан
Прайс	Монтажная коробка для уличных Видеокамер, 100x43.2x129мм DS-1280ZJ-XS	шт	6	0,101018	0,101018	100,00	Казахстан
Прайс	Мышь HP x500, Black, USB E5E76AA	шт	1	0,004518	0,004518	100,00	Казахстан
Прайс	Набор роликов 4 шт., до 600 кг, серия S3000 60A-26-01-31BL	шт	1	0,003614	0,003614	100,00	Казахстан
Прайс	Настенная коробка 1-портобая, белый 12B-00-01WT	шт	15	0,004066	0,004066	100,00	Казахстан
Прайс	Оптическая панель серии 47C-24, 19" 1U фиксированная, корпус на 24 адаптера, 24 дуплекс LC/APC адаптера, 0S2 47C-24-S2-2L-24-11BL-A	шт	1	0,175745	0,175745	100,00	Казахстан
Прайс	Оптический коммутационный шнур симплексный, 0S2, 9/125, LC/APC-LC/APC, 1 м 41E-S2-LC-LC-01-AA	шт	6	0,019246	0,019246	100,00	Казахстан
Прайс	Оптический модуль HK-SFP-1.25G-20-1310	шт	2	0,059636	0,059636	100,00	Казахстан
Прайс	Оптический модуль HK-SFP-1.25G-20-1550	шт	2	0,059636	0,059636	100,00	Казахстан
Прайс	Панель освещения на магните универсальная, черный 60A-05-15BL	шт	1	0,018071	0,018071	100,00	Казахстан
Прайс	Полка Выдвижная до 30 кг, 750 мм 60A-03-75-11BL	шт	2	0,048793	0,048793	100,00	Казахстан
Прайс	Полка стационарная до 50 кг, глубина 750 мм 60A-01-75-11BL	шт	2	0,056021	0,056021	100,00	Казахстан
Прайс	Прободной SIP-телефон Panasonic KX-HDV230	шт	1	0,074093	0,074093	100,00	Казахстан
Прайс	Прободной телефон Panasonic, черный KX-TS2350RUB	шт	14	0,080960	0,080960	100,00	Казахстан
Прайс	Рабочая станция Dell Precision 3620 (Xeon E3, 8 Гб, 1 Тб, 256 Гб)	шт	1	0,424679	0,424679	100,00	Казахстан
Прайс	Рамка французский стандарт 2 модуля 45 x 22,5 мм, белый 16M-00-02WT	шт	15	0,016264	0,016264	100,00	Казахстан
Прайс	Суппорт для рамок 2 модуля французский стандарт 16S-00-02WT	шт	15	0,031173	0,031173	100,00	Казахстан
Прайс	Управляемый PoE-коммутатор DS-3E2528P	шт	2	0,184329	0,184329	100,00	Казахстан
Прайс	Шкаф Racknet S3000 42U 800 x 1000, передняя дВерь перфорированная двустворчатая, задняя дверь перфорированная двустворчатая, черный 60F-42-8A-35BL	шт	1	0,690329	0,690329	100,00	Казахстан
Прайс	Щеточный ввод, черный 60A-35-10-30BL	шт	1	0,008358	0,008358	100,00	Казахстан
	Итого:			**86,215048**	**86,215048**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**