ТОО «STROYCONSALTING»

Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Жангельдинского сельского округа Кызылкогинского района Атырауской области»

Рабочий проект

Освещение подъездной дороги (920 метров) с.Жангельдин

ТОМ 5

Сметная документация

Директор **Кусайнова Д.А..**

Главный инженер проекта **Утежанов А.М.**

г.Уральск 2022 год.

Форма 1

ГУ «Аппарат акима Жангельдинского сельского округа Кызылкогинского района Атырауской области»

(наименование организации)

"**Утвержден**"

Сводный сметный расчет в сумме 30195,207 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 3235,201 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Освещение подъездной дороги (920 метров) с.Жангельдин

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1311,300	1311,300
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			148,369	148,369
		Итого по разделу I			**1459,669**	**1459,669**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	24434,972	0,000	0,000	24434,972
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 24434,972.3,24% = 791,693			791,693	791,693
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 24434,972.1,12% = 273,672			273,672	273,672
		Итого по разделу III			**1065,365**	**1065,365**
		Итого по сводному сметному расчету	**24434,972**	**0,000**	**2525,034**	**26960,006**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			3235,201	3235,201
		Всего по сводному сметному расчету	**24434,972**	**0,000**	**5760,235**	**30195,207**

Директор Кусайнова Д.А.

ГИП Утежанов А.М.

Форма 2

Заказчик ГУ «Аппарат акима Жангельдинского сельского округа Кызылкогинского района Атырауской области»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 27367,169 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2932,197 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

_____ "___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Освещение подьездной дороги (920 метров) с.Жангельдин

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Наружное водоснабжение	22484,772	--	--	22484,772
		Всего по главе	**22484,772**	**--**	**--**	**22484,772**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**22484,772**	**--**	**--**	**22484,772**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	233,842	--	--	233,842
		Всего по главе	**233,842**	**--**	**--**	**233,842**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**22718,614**	**--**	**--**	**22718,614**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	204,468	--	--	204,468
		Всего по главе	**204,468**	**--**	**--**	**204,468**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**22923,081**	**--**	**--**	**22923,081**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	458,462	--	--	458,462
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**23381,543**	**--**	**--**	**23381,543**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	24434,972	--	--	24434,972
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2932,197	2932,197
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**24434,972**	**--**	**2932,197**	**27367,169**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Форма 4

Наименование стройки - Освещение подъездной дороги (920 метров) с.Жангельдин
Шифр стройки 4
Наименование объекта - Освещение подъездной дороги
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Освещение подъездной дороги
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	22484,772	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2977,447	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,631	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Освещение										
1	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	37		37169,46	12917,33	1375270	477941	72075	817033	2367688
		НР - 80%; СП - 8%				22304,16	5298,31	825254	196037		175384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	215-202-0502	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,014	0,518	139141,00				72075		
2	247-306-0411 РСНБ РК 2022	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм**	шт.	37		78015,00	--	2886555	--	2886555	--	3117479
		СП - 8%				--	--	--	--		230924	
3	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	37		5981,30	1480,62	221308	54783	--	148278	399153
		НР - 80%; СП - 8%				4500,68	508,72	166525	18823		29567	
4	247-104-0127 РСНБ РК 2022	**Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-96, мощность 118 Вт, IP67**	шт.	37		109946,00	--	4068002	--	4068002	--	4393442
		СП - 8%				--	--	--	--		325440	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	37		11173,00	--	413401	--	413401	--	446473
		СП - 8%				--	--	--	--		33072	
6	247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм прим. NTB-1	шт.	37		1038,00	--	38406	--	38406	--	41478
		СП - 8%				--	--	--	--		3072	
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство В15	$м^3$	7,44		39064,29	1585,49	290638	11796	264860	15163	330265
		НР - 91%; СП - 8%				1879,36	360,28	13982	2680		24464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	7,5888	32664,00				247881		
8	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	450		153,31	1,29	68990	581	6345	44726	122815
		НР - 72%; СП - 8%				137,92	0,12	62064	54		9099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,00012	0,054	31388,00				1695		
8.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,8	1868,00				3362		
8.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,945	626,00				592		
9	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,45		118399,00	--	53280	--	53280	--	57542
		СП - 8%				--	--	--	--		4262	
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,027		35333,81	22331,74	71622	45267	--	23982	103252
		НР - 61%; СП - 8%				13002,07	6393,45	26355	12960		7648	
11	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	2027		40,00	--	81080	--	81080	--	87566
		СП - 8%				--	--	--	--		6486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9568552	590368	7884004	1049182	11467153
								1094180	230554	--	849418	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					71622				
	Всего заработная плата		Тенге						39315			
		Накладные расходы	Тенге					23982				
		Сметная прибыль	Тенге					7648				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					103252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						39315			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9496930**				
	Материалы		Тенге				**343280**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1285419**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7540724**				
		Накладные расходы	Тенге				**1025200**				
		Сметная прибыль	Тенге				**841770**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11363900**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**730**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1285419**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11467152**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**750**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1324734**			
		РАЗДЕЛ 2. Кабельная линия 0,4 кВ									
12	**1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**77,4**	**248,79**	**248,79**	**19256**	**19256**	**--**	**5440**	**26672**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**97,61**	**--**	**7555**		**1976**	
13	**211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**86**	**11359,00**	**--**	**976874**	**--**	**976874**	**--**	**1055024**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78150**	
14	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**8,6**	**1175,63**	**--**	**10110**	**--**	**--**	**7279**	**18781**
		НР - 72%; СП - 8%			**1175,63**	**--**	**10110**	**--**		**1391**	
15	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**68,8**	**54,21**	**54,21**	**3730**	**3729**	**--**	**793**	**4885**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**16,02**	**--**	**1102**		**362**	
16	**1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	**м канала**	**2027**	**219,22**	**64,22**	**444359**	**130173**	**--**	**242774**	**742105**
		НР - 61%; СП - 8%			**155,00**	**41,35**	**314185**	**83816**		**54972**	
17	**241-207-0207 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм**	**м**	**2027**	**431,00**	**--**	**873637**	**--**	**873637**	**--**	**943528**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69891**	
18	**1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	**м канала**	**60**	**219,22**	**64,22**	**13153**	**3853**	**--**	**7186**	**21966**
		НР - 61%; СП - 8%			**155,00**	**41,35**	**9300**	**2481**		**1627**	
19	**241-207-0905 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**60**	**2762,00**	**--**	**165720**	**--**	**165720**	**--**	**178978**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13258**	
20	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**60**	**979,11**	**27,39**	**58747**	**1643**	**41237**	**11875**	**76271**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	10,42	15867	625		5650	
21	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	5085,72	179,89	152572	5397	107508	29993	197170
		НР - 72%; СП - 8%			1322,24	66,32	39667	1990		14605	
22	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	м	40	979,11	27,39	39164	1096	27490	7916	50847
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	10,42	10578	417		3766	
23	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 25х4 мм2. Монтаж оборудования	м	35	979,11	27,39	34269	959	24054	6927	44491
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	10,42	9256	365		3296	
24	243-902-0607 РСНБ РК 2022	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 4,0-9	100 шт.	0,25	471,00	--	118	--	118	--	127
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
25	243-902-0620 РСНБ РК 2022	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 25-16	100 шт.	0,32	1748,00	--	559	--	559	--	604
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
26	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2245	809,39	403,26	1817081	905319	123610	824678	2853104
		НР - 72%; СП - 8%			351,07	159,13	788152	357247		211344	
27	243-113-0807 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	2,23	1938569,00	--	4323009	--	4323009	--	4668850
		СП - 8%			--	--	--	--		345841	
28	243-108-0707 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х25 (ок)-0,66	км	0,015	8285035,00	--	124276	--	124276	--	134218
		СП - 8%			--	--	--	--		9942	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9056634	1071425	6788092	1144861	11017621
							1197115	455598	--	816125	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2559345				
	Материалы		Тенге				323899				
	Всего заработная плата		Тенге					1633946			
		Накладные расходы	Тенге				1131349				
		Сметная прибыль	Тенге				295260				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3985954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869
		Сметная заработная плата	Тенге					1633946			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6497289**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18767**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6464193**				
		Накладные расходы	Тенге				**13512**				
		Сметная прибыль	Тенге				**520865**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7031666**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18767**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11017620**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**881**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1652713**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22484772**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2291295**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1661793**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**686152**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14672096**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2194043**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1665543**	

Составил Аубакирова

Форма 7

Наименование стройки Освещение подъездной дороги (920 метров) с.Жангельдин

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	243-113-0807 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	2,23	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
2	247-104-0127 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-96, мощность 118 Вт, IP67	шт.	37	ОТП
3	247-306-0411 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм	шт.	37	ОТП (задано проектом)
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	86	ОТП
5	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	2027	ОТП (задано проектом)
6	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	37	ОТП
7	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,5888	ОТП
8	241-207-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	60	ОТП

1	2	3	4	5	6
9	243-108-0707 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х25 (ок)-0,66	км	0,015	ОТП
10	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2245	ОТП
11	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,243	ОТП (задано проектом)
12	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1755	ОТП (задано проектом)
13	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	2027	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
14	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,518	ОТП (задано проектом)
15	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,45	ОТП
16	247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм прим. NTB-1	шт.	37	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
17	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,86	ОТП (задано проектом)
18	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,342	ОТП (задано проектом)
19	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02245	ОТП (задано проектом)
20	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,8	ОТП (задано проектом)
21	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0056125	ОТП
22	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,555	ОТП
23	252-207-3974 РСНБ РК 2022	Втулки В22	1000 шт.	0,054	ОТП (задано проектом)
24	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,92045	ОТП (задано проектом)
25	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,945	ОТП
26	243-902-0620 РСНБ РК 2022	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 25-16	100 шт.	0,32	ОТП (задано проектом)
27	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,21552	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
28	261-107-0490 РСНБ РК 2022	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,72	ОТП (задано проектом)
29	261-107-0870 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0027	ОТП (задано проектом)
30	243-902-0607 РСНБ РК 2022	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 4,0-9	100 шт.	0,25	ОТП (задано проектом)
31	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,01488	ОТП (задано проектом)

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ «Аппарат акима Жангельдинского сельского округа Кызылкогинского района Атырауской области»

Шифр стройки: **4**

Наименование стройки: **Освещение подьездной дороги (920 метров) с.Жангельдин**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**86**	**0,976874**	**0,976874**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	86	0,976874	0,976874	100,00	Казахстан
2	**Щебень**						
3	**Бетоны**	**м3**	**7,5888**	**0,247881**	**0,247881**	**100,00**	**Казахстан**
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,5888	0,247881	0,247881	100,00	Казахстан
4	**Растворы**						
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**кг**	**12,342**	**0,015958**	**0,015958**	**100,00**	**Казахстан**
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,342	0,015958	0,015958	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**т**	**0,00561**	**0,003027**	**0,003027**	**100,00**	**Казахстан**
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00561	0,003027	0,003027	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**						
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**2087**	**1,039357**	**1,039357**	**100,00**	**Казахстан**
269861	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	2027	0,873637	0,873637	100,00	Казахстан (задано проектом)

293242	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	60	0,165720	0,165720	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**						
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,518**	**0,072075**	**0,072075**	**100,00**	**Казахстан**
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,518	0,072075	0,072075	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0,66545**	**0,300450**	**0,300450**	**100,00**	**Казахстан**
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1755	0,085424	0,085424	100,00	Казахстан (задано проектом)
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02245	0,012980	0,012980	100,00	Казахстан (задано проектом)
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2245	0,104028	0,104028	100,00	Казахстан
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,243	0,098018	0,098018	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**						
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**0,465**	**0,177555**	**0,177555**	**100,00**	**Казахстан**
191915	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,45	0,053280	0,053280	100,00	Казахстан
198628	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х25 (ок)-0,66	км	0,015	0,124276	0,124276	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**37**	**4,068002**	**4,068002**	**100,00**	**Казахстан**
264286	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-96, мощность 118 Вт, IP67	шт.	37	4,068002	4,068002	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**0,72**	**0,000425**	**0,000425**	**100,00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,72	0,000425	0,000425	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,054**	**0,001695**	**0,001695**	**100,00**	**Казахстан**
242686	Втулки В22	1000 шт.	0,054	0,001695	0,001695	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**2,37**	**0,004040**	**0,004040**	**100,00**	**Казахстан**
263462	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 4,0-9	100 шт.	0,25	0,000118	0,000118	100,00	Казахстан (задано проектом)
263475	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 25-16	100 шт.	0,32	0,000559	0,000559	100,00	Казахстан (задано проектом)

286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,8	0,003362	0,003362	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**74**	**3,299956**	**3,299956**	**100,00**	**Казахстан**
289322	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	37	0,413401	0,413401	100,00	Казахстан
308053	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм	шт.	37	2,886555	2,886555	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**10 м2**	**1,86**	**0,016978**	**0,016978**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,86	0,016978	0,016978	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 м**	**0,21552**	**0,000498**	**0,000498**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,21552	0,000498	0,000498	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**т**	**0,0027**	**0,000273**	**0,000273**	**100,00**	**Казахстан**
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0027	0,000273	0,000273	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**0,01488**	**0,000001**	**0,000001**	**100,00**	**Казахстан**
249132	Вода техническая	м3	0,01488	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**4,5**	**0,003222**	**0,003222**	**100,00**	**Казахстан**
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,555	0,002631	0,002631	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,945	0,000592	0,000592	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**0,92045**	**0,001324**	**0,001324**	**100,00**	**Казахстан**
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,92045	0,001324	0,001324	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**км**	**2,23**	**4,323009**	**4,323009**	**100,00**	**Казахстан**
С1243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	2,23	4,323009	4,323009	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

	Прочие	**шт.**	**37**	**0,038406**	**0,038406**	**100,00**	**Казахстан**
С1247-202-0102	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм прим. NTB-1	шт.	37	0,038406	0,038406	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м**	**2027**	**0,081080**	**0,081080**	**100,00**	**Казахстан**
С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	2027	0,081080	0,081080	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Итого:			**14,672086**	**14,672086**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**