ТОО «СтройДизайнСервис»

Лицензия: ГСЛ № *15003033*

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Рабочий проект«Разработка ПСД на строительства дома культуры в с.Азгир Курмангазинского района Атырауской области»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор ***Амангалиев А.Ж.***

Главный инженер проекта ***Амангалиев А.Ж.***

г.Атырау 2023 г.

Заказчик

"Утвержден/Согласован'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 138710,908 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 14861,883 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области

(наименование стройки)

в ценах по состоянию на 3 кв.2018г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Здание дома культуры (АС)	37585,916	7889,358	--	45475,274
		Всего по главе	**37585,916**	**7889,358**	**--**	**45475,274**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
2	4-1	Электроснабжение	14056,976	1193,256	--	15250,232
		Всего по главе	**14056,976**	**1193,256**	**--**	**15250,232**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
3	6-1	Наружний водопровод и канализация	5784,315	--	--	5784,315
		Всего по главе	**5784,315**	**--**	**--**	**5784,315**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
4	7-1	Генеральный план	40922,957	--	--	40922,957
		Всего по главе	**40922,957**	**--**	**--**	**40922,957**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**98350,164**	**9082,614**	**--**	**107432,778**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	1475,252	--	--	1475,252
		Всего по главе	**1475,252**	**--**	**--**	**1475,252**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**99825,416**	**9082,614**	**--**	**108908,03**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
6	9-1	Транспортные расходыы	11343,03	--	--	11343,03
7	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1347,643	--	--	1347,643
		Всего по главе	**12690,673**	**--**	**--**	**12690,673**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**112516,089**	**9082,614**	**--**	**121598,703**
8	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2250,322	--	--	2250,322
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**114766,411**	**9082,614**	**--**	**123849,025**
9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	14861,883	14861,883
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**114766,411**	**9082,614**	**14861,883**	**138710,908**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 146373,865 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 15682,914 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1230,000	1230,000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			212,109	212,109
		Итого по разделу I			**1442,109**	**1442,109**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	114766,411	9082,614	0,000	123849,025
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 123849,025.3,24% = 4012,708			4012,708	4012,708

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 123849,025.1,12% = 1387,109			1387,109	1387,109
		Итого по разделу III			**5399,817**	**5399,817**
		Итого по сводному сметному расчету	**114766,411**	**9082,614**	**6841,926**	**130690,951**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			15682,914	15682,914
		Всего по сводному сметному расчету	**114766,411**	**9082,614**	**22524,840**	**146373,865**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание дома культуры (АС) Здание дома культуры (АС)
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	45475,275	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,442	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	7266,653	тыс.тенге

в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Общестроительные работы по чертежам марки АС	30266,435	--	--	30266,435	4,826	5319,303	--
2.	2-1-2	Водоснабжение,канализация	1144,625	63,542	--	1208,167	0,22	265,664	--
3.	2-1-3	Пожарная сигнализацая	1038,8	--	--	1038,8	0,36	458,357	--
4.	2-1-4	Электроосвещение	1741,135	--	--	1741,135	0,27	336,903	--
5.	2-1-5	Отопление,вентиляция	3101,937	5111,124	--	8213,061	0,66	781,942	--
6.	2-1-6	Технологическое оборудование	292,984	2714,692	--	3007,676	0,11	104,483	--
		ИТОГО	**37585,916**	**7889,358**	--	**45475,275**	**6,442**	**7266,653**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			11	Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области
Объект			2-1	Здание дома культуры (АС)
Смета			2-1-1	Общестроительные работы по чертежам марки АС
Документ	1	3	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-2	Водоснабжение,канализация
Документ	2	21	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-3	Пожарная сигнализацая
Документ	3	27	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-4	Электроосвещение
Документ	4	30	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-5	Отопление,вентиляция
Документ	5	34	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-6	Технологическое оборудование
Документ	6	46	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			4-1	Электроснабжение
Смета			4-1-1	Внешние сети
Документ	7	48	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			4-1-2	Электроснабжение
Документ	8	52	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			6-1	Наружний водопровод и канализация
Смета			6-1-1	Наружний водопровод и канализация
Документ	9	59	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			7-1	Генеральный план

Смета			7-1-1	Генеральный план
Документ	10	75	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			9-1	Транспортные расходыы
Смета			9-1-1	Транспортные расходы
Документ	11	85	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области
Шифр стройки 11
Наименование объекта - Здание дома культуры (АС)
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы по чертежам марки АС
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	30266,435	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5319,303	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,826	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент									
		Отмостка									
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	10,32	8907,75	1531,20	91928	15802	67889	14182	114599
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	8237	7013		8489	
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6,45	31530,27	10,58	203370	68	195840	6800	226984
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	1,59	7462	10		16814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				295298	15870	263729	20982	341583
							15699	7023	--	25303	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295298				
	Материалы		Тенге				263729				
	Всего заработная плата		Тенге					22722			
		Накладные расходы	Тенге				20982				
		Сметная прибыль	Тенге				25302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				341583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					22722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				341583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					22722			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
3	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	25,8	18848,00	--	486278	--	486278	--	525181
		СП - 8%			--	--	--	--		38902	
4	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7	277431,00	--	194202	--	194202	--	209738
		СП - 8%			--	--	--	--		15536	
		Перегородки внутрение									
5	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	46,49	7498,07	--	348585	--	219078	120442	506549
		НР - 93%; СП - 8%			2785,70	--	129507	--		37522	
6	2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	46,49	7557,00	--	351325	--	351325	--	379431
		СП - 8%			--	--	--	--		28106	
7	1108-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,46	20066,98	1405,43	149700	10485	75824	61075	227637
		НР - 93%; СП - 8%			8497,49	305,74	63391	2281		16862	
8	1108-0401-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки толщиной в 1/2 кирпича . Заполнение при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,25	2537,76	24,17	38701	369	13453	23292	66952
		НР - 93%; СП - 8%			1631,42	10,88	24879	166		4959	
9	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,778	46847,00	--	36447	--	36447	--	39363
		СП - 8%			--	--	--	--		2916	
10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5	277431,00	--	138716	--	138716	--	149813
		СП - 8%			--	--	--	--		11097	
		Перемычки									
11	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	1,07565	37310,42	12290,82	40133	13221	7514	15632	60226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			18034,00	3028,13	19398	3257		4461	
12	2105-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0926	303403,00	--	28095	--	28095	--	30343
		СП - 8%			--	--	--	--		2248	
		Железобетонный козырек									
13	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	6	12477,66	6357,76	74866	38147	4145	47716	132389
		НР - 118%; СП - 8%			5428,92	1310,69	32574	7864		9807	
14	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Плиты козырьков сплошные толщиной 140 мм СТ РК 961-93**	м3	2,4	85413,00	--	204991	--	204991	--	221390
		СП - 8%			--	--	--	--		16399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2092038	62220	1760068	268157	2549012
							269749	13568	--	188815	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2051905				
	Материалы		Тенге				262471				
	Всего заработная плата		Тенге					260662			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				847291				
	Местные материалы		Тенге				642793				
		Накладные расходы	Тенге				252525				
		Сметная прибыль	Тенге				184354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2488785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	Тенге					260662			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40133				
	Материалы		Тенге				7514				
	Всего заработная плата		Тенге					22655			
		Накладные расходы	Тенге				15632				
		Сметная прибыль	Тенге				4461				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				60226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2549012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					283318			
		РАЗДЕЛ 3.Балки перекрытия									
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,084	36443,61	1072,40	3061	90	2874	105	3420
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	97	19		253	
16	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,01956	229871,26	1225,26	4496	24	3197	1170	6119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			65192,00	518,88	1275	10		453	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0018	277431,00	--	499	--	499	--	539
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
18	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014**	т	0,001	193753,00	--	194	--	194	--	209
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
19	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,01884	212660,00	--	4007	--	4007	--	4327
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
20	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	2,63376	40193,77	18435,52	105861	48555	14220	38322	155717
		НР - 69%; СП - 8%			16359,20	4727,97	43086	12452		11535	
21	2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	2,63376	302355,00	--	796331	--	796331	--	860037
		СП - 8%			--	--	--	--		63706	
22	1110-0104-0104 РСНБ РК 2015	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство**	м2 перекрытия	352,64	3833,37	134,84	1351800	47551	917950	365180	1854338
		НР - 90%; СП - 8%			1095,45	55,17	386299	19456		137358	
23	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	5,548	58291,00	--	323398	--	323398	--	349270
		СП - 8%			--	--	--	--		25872	
24	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,959	51132,00	--	49036	--	49036	--	52958
		СП - 8%			--	--	--	--		3923	
25	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	17,84	52419,00	--	935155	--	935155	--	1009967
		СП - 8%			--	--	--	--		74812	
26	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	374,7	858,00	50,40	321492	18884	120799	171125	532026
		НР - 92%; СП - 8%			485,21	11,20	181809	4196		39409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	42,82	26293,00	--	1125866	--	1125866	--	1215936
		СП - 8%			--	--	--	--		90069	
28	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	374,7	266,29	12,05	99780	4516	67596	26431	136308
		НР - 92%; СП - 8%			73,84	2,83	27668	1061		10097	
29	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами гипсокартонными толщиной 12 мм	м2 потолков	356,86	733,24	14,12	261665	5039	6637	227111	527878
		НР - 90%; СП - 8%			700,52	6,60	249989	2357		39102	
30	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	356,86	607,00	--	216614	--	216614	--	233943
		СП - 8%			--	--	--	--		17329	
31	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	356,86	1348,64	135,04	481274	48189	--	364681	913632
		НР - 80%; СП - 8%			1213,60	63,80	433085	22766		67676	
32	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	356,86	2665,00	--	951032	--	951032	--	1027114
		СП - 8%			--	--	--	--		76083	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7031561	172848	5535405	1194125	8883738
							1323310	62317	--	658054	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6925700				
	Материалы		Тенге				1116325				
	Всего заработная плата		Тенге					1330088			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4402131				
	Местные материалы		Тенге				2727				
		Накладные расходы	Тенге				1155802				
		Сметная прибыль	Тенге				646520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8728023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1205
		Сметная заработная плата	Тенге					1330088			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105861				
	Материалы		Тенге				14220				
	Всего заработная плата		Тенге					55539			
		Накладные расходы	Тенге				38322				
		Сметная прибыль	Тенге				11535				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				155717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					55539			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8883740**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1252**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1385626**			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
33	**1110-0211-0101 РСНБ РК 2015**	**Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки . Сборка**	**м2 кровли**	**490,1**	**703,85**	**54,97**	**344959**	**26939**	**59670**	**242386**	**634333**
		НР - 90%; СП - 8%			**527,14**	**22,38**	**258350**	**10968**		**46988**	
34	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**23,052**	**10043,18**	**31,21**	**231515**	**719**	**212024**	**17199**	**268611**
		НР - 90%; СП - 8%			**814,32**	**14,68**	**18772**	**338**		**19897**	
35	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**356,85**	**266,29**	**12,05**	**95027**	**4301**	**64376**	**25172**	**129814**
		НР - 92%; СП - 8%			**73,84**	**2,83**	**26350**	**1010**		**9616**	
36	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**356,85**	**858,00**	**50,40**	**306177**	**17984**	**115045**	**162973**	**506681**
		НР - 92%; СП - 8%			**485,21**	**11,20**	**173148**	**3996**		**37532**	
37	**2111-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**42,32**	**26293,00**	**--**	**1112720**	**--**	**1112720**	**--**	**1201737**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**89018**	
38	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**490,1**	**266,29**	**12,05**	**130511**	**5907**	**88414**	**34571**	**178288**
		НР - 92%; СП - 8%			**73,84**	**2,83**	**36190**	**1387**		**13207**	
39	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**490,1**	**706,50**	**4,22**	**346255**	**2070**	**37777**	**282502**	**679057**
		НР - 92%; СП - 8%			**625,20**	**1,35**	**306408**	**659**		**50301**	
40	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**83,2**	**1023,91**	**1,82**	**85189**	**151**	**2227**	**76252**	**174356**
		НР - 92%; СП - 8%			**995,33**	**0,86**	**82811**	**71**		**12915**	
41	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**1**	**17180,94**	**785,84**	**17181**	**786**	**10169**	**5897**	**24925**
		НР - 90%; СП - 8%			**6225,92**	**326,70**	**6226**	**327**		**1846**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,991	57929,00	--	462911	--	462911	--	499943
		СП - 8%			--	--	--	--		37033	
43	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,227	58291,00	--	13232	--	13232	--	14291
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
44	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,514	51132,00	--	128546	--	128546	--	138830
		СП - 8%			--	--	--	--		10284	
45	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,57	43570,00	--	24835	--	24835	--	26822
		СП - 8%			--	--	--	--		1987	
46	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	11,75	52419,00	--	615923	--	615923	--	665197
		СП - 8%			--	--	--	--		49274	
47	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	83,2	2679,00	--	222893	--	222893	--	240724
		СП - 8%			--	--	--	--		17831	
48	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	490,1	2045,00	--	1002255	--	1002255	--	1082435
		СП - 8%			--	--	--	--		80180	
49	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	77	1216,00	--	93632	--	93632	--	101123
		СП - 8%			--	--	--	--		7491	
50	2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	6	471,00	--	2826	--	2826	--	3052
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
51	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Окно слуховое	м2	1	9793,00	--	9793	--	9793	--	10576
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
52	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	50,2	1846,76	11,09	92707	557	77859	13301	114489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			284,67	3,32	14291	167		8481	
53	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	19,2	6460,16	142,00	124035	2726	106563	14326	149430
		НР - 92%; СП - 8%			768,00	43,05	14746	827		11069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5463121	62141	4463690	874579	6844714
							937291	19751	--	507018	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5463121				
	Материалы		Тенге				774124				
	Всего заработная плата		Тенге					957042			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3689565				
		Накладные расходы	Тенге				874579				
		Сметная прибыль	Тенге				507016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6844715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					957042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6844715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					957042			
		РАЗДЕЛ 5.Проемы									
		Дверные									
54	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	10,71	2054,10	118,68	21999	1271	9713	10348	34935
		НР - 90%; СП - 8%			1028,46	45,13	11015	483		2588	
55	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,78	2655,32	44,64	10037	169	1777	5631	16922
		НР - 69%; СП - 8%			2140,56	18,39	8091	70		1253	
56	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	29,61	1576,14	59,89	46669	1773	14169	28348	81019
		НР - 90%; СП - 8%			1037,72	26,05	30727	771		6001	
57	2109-0202-0702 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	3,78	27465,00	--	103818	--	103818	--	112123
		СП - 8%			--	--	--	--		8305	
58	2109-0202-1101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	5,88	24722,00	--	145365	--	145365	--	156995
		СП - 8%			--	--	--	--		11629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,94	4992,00	--	14676	--	14676	--	15851
		СП - 8%			--	--	--	--		1174	
60	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	20,79	4091,00	--	85052	--	85052	--	91856
		СП - 8%			--	--	--	--		6804	
61	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	110,4	643,42	0,75	71033	83	27744	34565	114046
		НР - 80%; СП - 8%			391,36	--	43206	--		8448	
		Оконные									
62	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	37,8	2485,27	160,77	93943	6077	55027	32127	136156
		НР - 90%; СП - 8%			868,76	75,61	32839	2858		10086	
63	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	21	884,54	4,94	18575	104	13899	4158	24552
		НР - 90%; СП - 8%			217,70	2,32	4572	49		1819	
64	2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	21	2870,00	--	60270	--	60270	--	65092
		СП - 8%			--	--	--	--		4822	
65	2109-0205-0306 РСНБ РК 2015	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 180 мм ГОСТ 23166-99	м	21	383,00	--	8043	--	8043	--	8686
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
66	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	64,2	643,42	0,75	41307	48	16134	20100	66320
		НР - 80%; СП - 8%			391,36	--	25125	--		4913	
		Витраж									
67	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	21,888	2507,33	2,63	54880	58	33919	18812	79588
		НР - 90%; СП - 8%			954,98	--	20903	--		5895	
68	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	21,888	12629,00	--	276424	--	276424	--	298537
		СП - 8%			--	--	--	--		22114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1052094	9583	866030	154089	1302678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							176478	**4231**	**--**	**96494**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1042057**				
	Материалы		Тенге				**170608**				
	Всего заработная плата		Тенге					**172548**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**693648**				
		Накладные расходы	Тенге				**148460**				
		Сметная прибыль	Тенге				**95241**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1285758**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**154**
		Сметная заработная плата	Тенге					**172548**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**10037**				
	Материалы		Тенге				**1777**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8161**			
		Накладные расходы	Тенге				**5631**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1253**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**16922**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8161**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1302679**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**161**
		Сметная заработная плата	Тенге					**180709**			
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
		Потолок									
69	**1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Шпаклевка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**324,4**	**204,01**	**0,52**	**66181**	**169**	**7425**	**46933**	**122163**
		НР - 80%; СП - 8%			**180,60**	**0,24**	**58587**	**79**		**9049**	
70	**1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**324,4**	**845,69**	**4,04**	**274343**	**1311**	**71487**	**161733**	**470963**
		НР - 80%; СП - 8%			**621,28**	**1,92**	**201545**	**622**		**34886**	
		Стены,перегородки									
71	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**395**	**1635,70**	**55,93**	**646103**	**22092**	**277928**	**292075**	**1013232**
		НР - 80%; СП - 8%			**876,16**	**48,13**	**346083**	**19011**		**75054**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	737,94	297,30	2,08	219391	1536	105428	90519	334703
		НР - 80%; СП - 8%			152,35	0,98	112427	722		24793	
73	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	3682,04	--	184102	--	79924	83342	288840
		НР - 80%; СП - 8%			2083,56	--	104178	--		21396	
74	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	395	306,49	0,72	121064	285	32808	70486	206874
		НР - 80%; СП - 8%			222,71	0,35	87971	137		15324	
75	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	395	143,43	0,30	56656	119	10330	37011	101160
		НР - 80%; СП - 8%			116,98	0,14	46207	56		7493	
76	1115-0404-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заполнения проемов дверных. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз**	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	170	214,86	0,46	36526	78	18984	14002	54570
		НР - 80%; СП - 8%			102,73	0,22	17464	38		4042	
77	1115-0107-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	338,4	4851,07	--	1641602	--	998967	514108	2328167
		НР - 80%; СП - 8%			1899,04	--	642635	--		172457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3245969**	**25589**	**1603281**	**1310209**	**4920672**
							1617096	**20665**	**--**	**364494**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3245969**				
	Материалы		Тенге				**1603283**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1637761**			
		Накладные расходы	Тенге				**1310209**				
		Сметная прибыль	Тенге				**364494**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4920672**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1406**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1637761**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4920672**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1406**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1637761**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
		Тип1									
78	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	256,9	361,16	28,98	92783	7446	68035	18863	120578
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	17302	2765		8932	
79	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,5	34116,48	7,20	631155	133	567442	59765	746193
		НР - 94%; СП - 8%			3436,74	--	63580	--		55274	
80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	256,9	984,42	26,79	252896	6881	164619	79653	359153
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	81396	3341		26604	
81	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	256,9	5392,58	70,39	1385355	18082	1057960	298332	1818382
		НР - 94%; СП - 8%			1204,02	31,38	309313	8061		134695	
		Тип2									
82	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	25,1	361,16	28,98	9065	727	6647	1843	11781
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	1691	270		873	
83	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	1,26	39374,59	3512,02	49612	4425	29886	12028	66571
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	15301	2130		4931	
84	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,25	34116,48	7,20	42646	9	38341	4038	50418
		НР - 94%; СП - 8%			3436,74	--	4296	--		3735	
85	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	25,1	3210,31	77,32	80579	1941	32985	44172	134731
		НР - 94%; СП - 8%			1818,84	53,34	45653	1339		9980	
86	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,51	15317,75	1545,39	38448	3879	25727	9525	51810
		НР - 94%; СП - 8%			3522,56	514,53	8842	1291		3838	
87	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	25,1	1385,15	89,93	34767	2257	24446	8361	46578
		НР - 94%; СП - 8%			321,29	33,08	8064	830		3450	
88	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	25,1	669,87	15,70	16814	394	15491	1057	19300
		НР - 94%; СП - 8%			37,02	7,78	929	195		1430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,1	984,42	26,79	24709	672	16084	7782	35090
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	7953	326		2599	
90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,1	-335,81	-9,10	-8429	-229	-8003	-286	-9412
		НР - 94%; СП - 8%			-7,83	-4,30	-197	-108		-697	
91	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	25,1	3022,46	13,01	75864	326	66218	8905	91550
		НР - 94%; СП - 8%			371,30	6,12	9320	153		6781	
			Тип3								
92	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,5	361,16	28,98	3792	304	2781	771	4928
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	707	113		365	
93	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,84	34116,48	7,20	28658	6	25765	2714	33881
		НР - 94%; СП - 8%			3436,74	--	2887	--		2510	
94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,5	984,42	26,79	10336	281	6728	3256	14679
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	3327	137		1087	
95	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,5	1432,24	83,40	15039	876	7655	6228	22968
		НР - 94%; СП - 8%			619,84	11,21	6508	118		1701	
96	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,5	984,42	26,79	10336	281	6728	3256	14679
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	3327	137		1087	
97	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,5	5392,58	70,39	56622	739	43241	12193	74321
		НР - 94%; СП - 8%			1204,02	31,38	12642	329		5505	
			Тип4								
98	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	11,4	361,16	28,98	4117	330	3019	837	5351
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	768	123		396	
99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,91	34116,48	7,20	31046	7	27912	2940	36705
		НР - 94%; СП - 8%			3436,74	--	3127	--		2719	
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,4	984,42	26,79	11222	305	7305	3535	15938
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	3612	148		1181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,4	1432,24	83,40	16328	951	8311	6762	24937
		НР - 94%; СП - 8%			619,84	11,21	7066	128		1847	
102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,4	984,42	26,79	11222	305	7305	3535	15938
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	3612	148		1181	
103	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	11,4	669,87	15,70	7636	179	7035	480	8766
		НР - 94%; СП - 8%			37,02	7,78	422	89		649	
104	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	11,4	1385,15	89,93	15791	1025	11103	3797	21155
		НР - 94%; СП - 8%			321,29	33,08	3663	377		1567	
105	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	11,4	-334,93	-7,85	-3818	-89	-3518	-240	-4383
		НР - 94%; СП - 8%			-18,51	-3,89	-211	-44		-325	
106	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	26,86	294,27	1,53	7904	41	5745	2003	10700
		НР - 94%; СП - 8%			78,85	0,49	2118	13		793	
107	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	175,25	571,28	1,56	100116	273	50047	46929	158809
		НР - 94%; СП - 8%			284,14	0,73	49796	129		11764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3052611**	**52761**	**2323040**	**653034**	**4002095**
							676815	**22539**	**--**	**296452**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3052611**				
	Материалы		Тенге				**2323035**				
	Всего заработная плата		Тенге					**699354**			
		Накладные расходы	Тенге				**653035**				
		Сметная прибыль	Тенге				**296452**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4002098**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**671**
		Сметная заработная плата	Тенге					**699354**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**4002098**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**671**
		Сметная заработная плата	Тенге					**699354**			

РАЗДЕЛ 8. Сцена

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	43,4	1672,22	18,68	72574	811	51898	18983	98882
		НР - 94%; СП - 8%			457,73	7,58	19865	329		7325	
109	1110-0213-0102 РСНБ РК 2015	Террасы(Сцена). Сборка	м2 пола	43,4	1507,32	38,93	65418	1690	16073	43466	117594
		НР - 90%; СП - 8%			1098,05	14,75	47655	640		8711	
110	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	1,65	112776,00	--	186080	--	186080	--	200967
		СП - 8%			--	--	--	--		14886	
111	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,25	68571,00	--	17143	--	17143	--	18514
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	
112	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	68571,00	--	3429	--	3429	--	3703
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
113	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,062	223676,00	--	13868	--	13868	--	14977
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
114	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06048	223676,00	--	13528	--	13528	--	14610
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
115	2113-0208-0356 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 5 мм х 80 мм	1000 шт.	0,6	5643,00	--	3386	--	3386	--	3657
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
116	2113-0208-0363 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 6 мм х 60 мм	1000 шт.	0,55	6252,00	--	3439	--	3439	--	3714
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
117	2113-0208-0354 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 5 мм х 60 мм	1000 шт.	1,55	4290,00	--	6650	--	6650	--	7181
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
118	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	19	228,00	--	4332	--	4332	--	4679
		СП - 8%			--	--	--	--		347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	2107-0203-0104 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,12	58107,00	--	6973	--	6973	--	7531
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
120	1110-0212-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы с перилами и площадки с маршами прямыми. Сборка**	м2 горизонтальной проекции лестниц	1,125	2181,72	186,14	2454	209	91	2018	4831
		НР - 90%; СП - 8%			1914,36	79,09	2154	89		358	
121	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,12	68571,00	--	8229	--	8229	--	8887
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
122	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,03	68571,00	--	2057	--	2057	--	2222
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
123	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01092	223676,00	--	2443	--	2443	--	2638
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
124	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	43,4	349,62	2,50	15174	108	13727	1248	17735
		НР - 90%; СП - 8%			30,86	1,09	1339	47		1314	
125	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	43,4	62,90	1,95	2730	84	785	1708	4792
		НР - 90%; СП - 8%			42,88	0,84	1861	36		355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				429904	2903	354131	67423	537114
							72874	1142	--	39786	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				429904				
	Материалы		Тенге				82573				
	Всего заработная плата		Тенге					74016			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				271554				
		Накладные расходы	Тенге				67422				
		Сметная прибыль	Тенге				39786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				537113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					74016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				537113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					74016			
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы									
		Пандус и крыльцо К№1									
126	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,9	1523,06	--	4417	--	--	3180	8205
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	4417	--		608	
127	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,84	12215,32	1546,99	22476	2846	14032	6425	31214
		НР - 94%; СП - 8%			3042,36	672,65	5598	1238		2312	
128	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня битумом**	м3	1,48	39374,59	3512,02	58274	5198	35103	14128	78195
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	17973	2502		5792	
129	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонная подготовка. Устройство**	м3	6,286	31530,27	10,58	198199	67	190859	6627	221213
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	1,59	7273	10		16386	
130	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02041	277431,00	--	5662	--	5662	--	6115
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
131	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,143	9791,40	1546,99	11192	1768	5947	3991	16398
		НР - 94%; СП - 8%			3042,36	672,65	3477	769		1215	
132	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство пандуса монолитного. Устройство**	м3	2,9	34835,07	1072,40	101022	3110	94557	3638	113033
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	3355	643		8373	
133	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2339	277431,00	--	64891	--	64891	--	70082
		СП - 8%			--	--	--	--		5191	
134	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,04194	46000,69	3150,63	1929	132	362	997	3160
		НР - 69%; СП - 8%			34217,60	232,37	1435	10		234	
135	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	м2	0,5	92,30	2,24	46	1	30	10	61
		НР - 69%; СП - 8%			30,14	0,24	15	--		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5	93,27	1,59	47	1	34	8	59
		НР - 69%; СП - 8%			23,94	0,24	12	--		4	
137	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0315	254282,00	--	8010	--	8010	--	8651
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
138	2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1050,00	--	5250	--	5250	--	5670
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
		Крыльцо К№2									
139	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,32	1523,06	--	2010	--	--	1448	3735
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	2010	--		277	
140	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,48	9791,40	1546,99	14491	2290	7698	5168	21232
		НР - 94%; СП - 8%			3042,36	672,65	4503	996		1573	
141	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная подготовка. Устройство	м3	2,34	34835,07	1072,40	81514	2509	76298	2936	91206
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	2707	519		6756	
142	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02176	277431,00	--	6037	--	6037	--	6520
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
		Крыльцо К№3									
143	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1	1523,06	--	1523	--	--	1097	2829
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	1523	--		210	
144	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,345	12215,32	1546,99	4214	534	2630	1205	5853
		НР - 94%; СП - 8%			3042,36	672,65	1050	232		434	
145	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0,345	39374,59	3512,02	13584	1212	8182	3293	18228
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	4190	583		1350	
146	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная подготовка. Устройство	м3	2,44	31530,27	10,58	76934	26	74085	2572	85867
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	1,59	2823	4		6361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02051	277431,00	--	5690	--	5690	--	6145
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
		Крыльцо К№4									
148	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1	1523,06	--	1523	--	--	1097	2829
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	1523	--		210	
149	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,32	12215,32	1546,99	3909	495	2440	1117	5428
		НР - 94%; СП - 8%			3042,36	672,65	974	215		402	
150	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня битумом**	м3	0,32	39374,59	3512,02	12600	1124	7590	3055	16907
		НР - 69%; СП - 8%			12144,00	1690,87	3886	541		1252	
151	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонная подготовка. Устройство**	м3	1,51	31530,27	10,58	47611	16	45848	1592	53139
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	1,59	1747	2		3936	
152	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00951	277431,00	--	2638	--	2638	--	2849
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				755694	21328	663873	63584	884823
							70491	8264	--	65544	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				748515				
	Материалы		Тенге				565335				
	Всего заработная плата		Тенге					77310			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92929				
		Накладные расходы	Тенге				62589				
		Сметная прибыль	Тенге				64888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				875993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					77310			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1929				
	Материалы		Тенге				362				
	Всего заработная плата		Тенге					1445			
		Накладные расходы	Тенге				997				
		Сметная прибыль	Тенге				234				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1445			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**5250**				
		Сметная прибыль	Тенге				**420**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**5670**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**884823**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**78755**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30266429**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5159803**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**425242**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**159500**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17833247**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4606182**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2241960**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области
Шифр стройки 11
Наименование объекта - Здание дома культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Водоснабжение,канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	1208,167	тыс.тенге
Сметная заработная плата	265,664	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,220	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение									
		Водомерный узел									
1	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40	1534,47	20,54	61379	822	288	59073	130089
		НР - 98%; СП - 8%			1506,74	0,24	60269	10		9636	
2	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	40	146,00	--	5840	--	5840	--	6307
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
3	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	614,00	--	1228	--	1228	--	1326
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
4	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	954,00	--	1908	--	1908	--	2061
		СП - 8%			--	--	--	--		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2302-0302-9203 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	96,00	--	672	--	672	--	726
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
6	2302-0302-6103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	584,00	--	1752	--	1752	--	1892
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
7	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	19376,48	26,01	19376	26	18865	488	21453
		НР - 98%; СП - 8%			485,44	12,23	485	12		1589	
8	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2039,81	86,91	8159	348	1202	6525	15859
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	12,23	6609	49		1175	
9	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10876,00	--	43504	--	43504	--	46984
		СП - 8%			--	--	--	--		3480	
		Водопровод В1									
10	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1398,30	17,41	55932	696	--	54137	118874
		НР - 98%; СП - 8%			1380,89	0,15	55236	6		8805	
11	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39,6	137,00	--	5425	--	5425	--	5859
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
12	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	614,00	--	6140	--	6140	--	6631
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
13	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	954,00	--	7632	--	7632	--	8243
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2039,81	86,91	24478	1043	3608	19575	47577
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	12,23	19827	147		3524	
15	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные , Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	10876,00	--	130512	--	130512	--	140953
		СП - 8%			--	--	--	--		10441	
16	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	35	419,00	--	14665	--	14665	--	15838
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование									
17	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	комплект	1	9816,36	424,43	9816	424	74	9319	20667
		НР - 98%; СП - 8%			9318,08	191,50	9318	192		1531	
18	5104-0106-0130 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	шт.	1	63542,00	--	63542	--		--	63542
					--	--	--	--	63542	--	
		Водопровод Т3									
19	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	1407,24	17,41	56289	696	357	54137	119260
		НР - 98%; СП - 8%			1380,89	0,15	55236	6		8834	
20	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	39,6	137,00	--	5425	--	5425	--	5859
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
21	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	614,00	--	6140	--	6140	--	6631
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
22	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	954,00	--	3816	--	3816	--	4121
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
23	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2039,81	86,91	12239	521	1804	9787	23788
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	12,23	9914	73		1762	
24	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые сварные , Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	10876,00	--	65256	--	65256	--	70476
		СП - 8%			--	--	--	--		5220	
25	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	шт.	35	419,00	--	14665	--	14665	--	15838
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				625791	4577	340778	213041	900854
							216894	494	63542	62021	
	Стоимость оборудования		Тенге				63542				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				63542				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				562249				
	Материалы		Тенге				26198				
	Всего заработная плата		Тенге					217388			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				314580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**213041**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62023**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**837313**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181**
		Сметная заработная плата	Тенге					**217388**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**900855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181**
		Сметная заработная плата	Тенге					**217388**			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К1									
		Трубопроводы									
26	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**745,61**	**1,30**	**7456**	**13**	**26**	**7273**	**15907**
		НР - 98%; СП - 8%			**741,68**	**0,42**	**7417**	**4**		**1178**	
27	**2301-0801-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**9,98**	**330,00**	**--**	**3293**	**--**	**3293**	**--**	**3557**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**263**	
28	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15**	**720,82**	**3,20**	**10812**	**48**	**96**	**10469**	**22984**
		НР - 98%; СП - 8%			**711,20**	**0,96**	**10668**	**14**		**1702**	
29	**2301-0801-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**14,97**	**720,00**	**--**	**10778**	**--**	**10778**	**--**	**11641**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**862**	
30	**2302-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**3**	**60,00**	**--**	**180**	**--**	**180**	**--**	**194**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	
31	**2302-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**4**	**207,00**	**--**	**828**	**--**	**828**	**--**	**894**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66**	
32	**2302-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**2**	**51,00**	**--**	**102**	**--**	**102**	**--**	**110**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8**	
33	**2302-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**6**	**96,00**	**--**	**576**	**--**	**576**	**--**	**622**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46**	
34	**2302-0601-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**2**	**320,00**	**--**	**640**	**--**	**640**	**--**	**691**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
35	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50**	шт.	5	124,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
36	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	3	155,00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
37	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	2	79,00	--	158	--	158	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
38	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	шт.	22	419,00	--	9218	--	9218	--	9955
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
		Приборы сантехнические									
39	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	5	3379,60	165,76	16898	829	2705	13491	32821
		НР - 98%; СП - 8%			2672,88	80,47	13364	402		2431	
40	2302-1104-3303 РСНБ РК 2015	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м**	комплект	5	492,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
41	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	5	14530,00	--	72650	--	72650	--	78462
		СП - 8%			--	--	--	--		5812	
42	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	5	2691,02	83,51	13455	418	1113	11883	27365
		НР - 98%; СП - 8%			2384,85	40,22	11924	201		2027	
43	2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	5	8228,00	--	41140	--	41140	--	44431
		СП - 8%			--	--	--	--		3291	
44	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	5	894,38	0,13	4472	1	190	4195	9360
		НР - 98%; СП - 8%			856,10	--	4281	--		693	
45	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	5	8207,00	--	41035	--	41035	--	44318
		СП - 8%			--	--	--	--		3283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				237237	1308	188273	47311	307312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							47654	**622**	**--**	**22761**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**237237**				
	Материалы		Тенге				**4132**				
	Всего заработная плата		Тенге					**48276**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**184144**				
		Накладные расходы	Тенге				**47310**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22764**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**307312**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**48276**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**307312**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**48276**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1208166**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**264548**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5885**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1116**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**529051**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**63542**		
		- Накладные расходы	Тенге							**260352**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**84782**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области
Шифр стройки 11
Наименование объекта - Здание дома культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализацая
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	1038,8	тыс.тенге
Сметная заработная плата	458,357	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,357	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные. Монтаж оборудования**	шт.	1	21010,26	2,08	21010	2	304	12629	36331
		НР - 61%; СП - 8%			20704,00	--	20704	--		2691	
2	1310-0701-0305 РСНБ РК 2015	**Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	19	9946,18	1,69	188977	32	3049	113397	326564
		НР - 61%; СП - 8%			9784,00	--	185896	--		24190	
3	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой , ручной. Монтаж оборудования**	шт.	36	3262,97	2,47	117467	89	3906	69218	201619
		НР - 61%; СП - 8%			3152,00	--	113472	--		14935	
4	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	43	219,36	2,07	9432	89	909	6072	16745
		НР - 72%; СП - 8%			196,13	--	8434	--		1240	
5	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	399	391,37	9,37	156159	3738	48489	75217	249886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			260,48	1,35	103932	537		18510	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2555,86	23,14	2556	23	1329	867	3697
		НР - 72%; СП - 8%			1204,00	--	1204	--		274	
7	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	43	20,98	--	902	--	393	367	1370
		НР - 72%; СП - 8%			11,84	--	509	--		102	
8	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	399	78,06	0,35	31146	138	7387	17042	52043
		НР - 72%; СП - 8%			59,20	0,12	23621	49		3855	
9	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	29	765,00	--	22185	--	22185	--	23960
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
10	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	18364,00	--	18364	--	18364	--	19833
		СП - 8%			--	--	--	--		1469	
11	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	624,00	--	8112	--	8112	--	8761
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
12	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20808,00	--	20808	--	20808	--	22473
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
13	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	13	1625,00	--	21125	--	21125	--	22815
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
14	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	1387,00	--	8322	--	8322	--	8988
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
15	2308-0306-0203 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-4,5	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
16	2307-0204-0607 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА-66-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	614,00	--	614	--	614	--	663
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
17	2306-1623-0204 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	км	0,005	148954,00	--	745	--	745	--	804
		СП - 8%			--	--	--	--		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	0,334	18676,00	--	6238	--	6238	--	6737
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
19	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 10 мм х 10 мм**	м	40	45,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
20	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 100 мм х 10 мм**	м	3	67,00	--	201	--	201	--	217
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
21	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,8**	км	0,29	23507,00	--	6817	--	6817	--	7362
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
22	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы из ПВХ диаметром 16 мм**	м	399	44,00	--	17556	--	17556	--	18960
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
23	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	**Блок реле БР-4-12-1-1**	шт.	1	3649,00	--	3649	--	3649	--	3941
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1038800**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				457771				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4111			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					586			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						205160		
		- Накладные расходы	Тенге							294809	
		- Сметная прибыль	Тенге							76949	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области
Шифр стройки 11
Наименование объекта - Здание дома культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	1741,136	тыс.тенге
Сметная заработная плата	336,903	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,269	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	3427,15	87,55	3427	88	799	1850	5700
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	29,70	2540	30		422	
2	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3914,06	1272,59	3914	1273	101	2172	6573
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	476,96	2540	477		487	
3	2307-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	18860,00	--	18860	--	18860	--	20369
		СП - 8%			--	--	--	--		1509	
4	2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Щит вентиляции**	шт.	1	38347,00	--	38347	--	38347	--	41415
		СП - 8%			--	--	--	--		3068	
5	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции**	шт.	1	9605,69	114,13	9606	114	5682	2765	13360
		НР - 72%; СП - 8%			3810,00	29,70	3810	30		990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2307-0208-0301 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5115, 115 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	1	31762,00	--	31762	--	31762	--	34303
		СП - 8%			--	--	--	--		2541	
7	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	17	457,15	3,34	7772	57	374	5300	14117
		НР - 72%; СП - 8%			431,80	1,19	7341	20		1046	
8	2307-0220-0502 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	17	382,00	--	6494	--	6494	--	7014
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
9	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	21	384,82	3,34	8081	70	277	5587	14761
		НР - 72%; СП - 8%			368,30	1,19	7734	25		1093	
10	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	384,82	3,34	1539	13	53	1064	2812
		НР - 72%; СП - 8%			368,30	1,19	1473	5		208	
11	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17	217,00	--	3689	--	3689	--	3984
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
12	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	234,00	--	936	--	936	--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
13	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	942,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
14	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	65	3752,88	64,57	243937	4197	115915	90224	360895
		НР - 72%; СП - 8%			1905,00	22,87	123825	1487		26733	
15	2307-0102-1305 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82	шт.	23	3087,00	--	71001	--	71001	--	76681
		СП - 8%			--	--	--	--		5680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2307-0102-1314 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	24	11105,00	--	266520	--	266520	--	287842
		СП - 8%			--	--	--	--		21322	
17	2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-12	шт.	7	1194,00	--	8358	--	8358	--	9027
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
18	2307-0101-1804 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ64-100-020 ГОСТ 17677-82	шт.	6	564,00	--	3384	--	3384	--	3655
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
19	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели БС-971 2х6	шт.	5	5068,00	--	25340	--	25340	--	27367
		СП - 8%			--	--	--	--		2027	
20	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 100 мм. Монтаж оборудования	м	250	219,36	2,07	54839	517	5289	35304	97354
		НР - 72%; СП - 8%			196,13	--	49033	--		7211	
21	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	80	545,00	--	43600	--	43600	--	47088
		СП - 8%			--	--	--	--		3488	
22	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	170	67,00	--	11390	--	11390	--	12301
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
23	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	650	354,85	162,96	230655	105927	24680	98305	355276
		НР - 72%; СП - 8%			153,92	56,13	100048	36486		26317	
24	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20	шт.	45	241,00	--	10845	--	10845	--	11713
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
25	2306-0128-1603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,385	193611,00	--	74540	--	74540	--	80503
		СП - 8%			--	--	--	--		5963	
26	2306-0128-1605 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	282838,00	--	41012	--	41012	--	44292
		СП - 8%			--	--	--	--		3281	
27	2306-0128-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	561335,00	--	28067	--	28067	--	30312
		СП - 8%			--	--	--	--		2245	
28	2306-0128-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	801990,00	--	24060	--	24060	--	25984
		СП - 8%			--	--	--	--		1925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2306-0902-0318 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,02	2632332,00	--	52647	--	52647	--	56858
		СП - 8%			--	--	--	--		4212	
30	2306-0902-0316 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,02	1188359,00	--	23767	--	23767	--	25669
		СП - 8%			--	--	--	--		1901	
31	2306-1702-1208 РСНБ РК 2015	**Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-35 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,002	27126,00	--	54	--	54	--	59
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
32	2306-1702-1210 РСНБ РК 2015	**Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-70 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,001	39485,00	--	39	--	39	--	43
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
33	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	**Шина медная М1, размерами 4 мм х 25 мм х 400 мм ГОСТ 434-78**	шт.	2	8671,00	--	17342	--	17342	--	18729
		СП - 8%			--	--	--	--		1387	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1741136**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				298344				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					112255			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38559			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						958992		
		- Накладные расходы	Тенге							242571	
		- Сметная прибыль	Тенге							128973	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области
Шифр стройки 11
Наименование объекта - Здание дома культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Отопление,вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	8213,061	тыс.тенге
Сметная заработная плата	781,942	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,657	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	42,88	3315,33	15,26	142162	654	114705	26482	182135
		НР - 98%; СП - 8%			625,07	5,12	26803	220		13492	
2	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	8	1225,57	16,78	9805	134	58	9422	20765
		НР - 98%; СП - 8%			1201,60	0,24	9613	2		1538	
3	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	71	1139,51	14,47	80906	1027	635	77669	171261
		НР - 98%; СП - 8%			1116,11	0,15	79244	11		12686	
4	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	203	1070,46	12,23	217304	2483	2328	208267	459617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1046,77	0,12	212493	24		34046	
5	2301-0507-0106 РСНБ РК 2015	**Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 20, толщина стенки 1,9 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	203	341,00	--	69223	--	69223	--	74761
		СП - 8%			--	--	--	--		5538	
6	2301-0507-0107 РСНБ РК 2015	**Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 25, толщина стенки 2,5 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	71	464,00	--	32944	--	32944	--	35580
		СП - 8%			--	--	--	--		2636	
7	2301-0507-0108 РСНБ РК 2015	**Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 32, толщина стенки 2,9 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	8	686,00	--	5488	--	5488	--	5927
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
8	2302-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	18	732,00	--	13176	--	13176	--	14230
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	
9	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	41	121,00	--	4961	--	4961	--	5358
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
10	2302-0401-0803 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	18	199,00	--	3582	--	3582	--	3869
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
11	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	23	19,00	--	437	--	437	--	472
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
12	2302-0401-2601 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	125,00	--	125	--	125	--	135
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
13	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	60,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	34,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
15	2302-0401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	91,00	--	182	--	182	--	197
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
16	2302-0401-4502 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	294,00	--	294	--	294	--	318
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
17	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	13,00	--	234	--	234	--	253
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	21	273,93	--	5753	--	2332	3353	9834
		НР - 98%; СП - 8%			162,90	--	3421	--		728	
19	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	30	463,27	0,52	13898	16	1545	12098	28076
		НР - 98%; СП - 8%			411,24	0,24	12337	7		2080	
20	2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	30	7356,00	--	220680	--	220680	--	238334
		СП - 8%			--	--	--	--		17654	
21	2305-1314-0503 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-присоединительный, DN 15, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002	шт.	30	2381,00	--	71430	--	71430	--	77144
		СП - 8%			--	--	--	--		5714	
22	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA-2000, типа Danfoss	шт.	30	6312,00	--	189360	--	189360	--	204509
		СП - 8%			--	--	--	--		15149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1082523	4314	734299	337291	1533401
							343912	263	--	113587	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1082523				
	Материалы		Тенге				121601				
	Всего заработная плата		Тенге					344175			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				612696				
	Сдача и испытание		Тенге				899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				337291				
		Сметная прибыль	Тенге				113585				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1533399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					344175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1533399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					344175			
		РАЗДЕЛ 2.Котельная									
23	1118-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка**	котел	1	34354,00	1396,65	34354	1397	2955	29938	69435
		НР - 98%; СП - 8%			30001,63	547,04	30002	547		5143	
24	5104-0105-0214 РСНБ РК 2015	**Котел электрический в комплекте с расширительным баком и циркуляционным насосом 27 кВт**	комплект	1	110926,00	--	110926	--		--	110926
					--	--	--	--	110926	--	
25	2305-1207-0801 РСНБ РК 2015	**Группа безопасности , Т от +20°С до +120°С, PN 2,5, DN 25**	шт.	1	11662,00	--	11662	--	11662	--	12595
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
26	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	шт	5	2039,81	86,91	10199	435	1503	8156	19824
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	12,23	8261	61		1468	
27	2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1412,00	--	2824	--	2824	--	3050
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
28	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	657,00	--	657	--	657	--	710
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
29	2304-1007-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан подпиточный**	шт.	1	7178,00	--	7178	--	7178	--	7752
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
30	2304-0902-0101 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 10 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	4376,00	--	4376	--	4376	--	4726
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
31	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	13769,39	148,25	13769	148	12706	941	15888
		НР - 98%; СП - 8%			914,64	45,89	915	46		1177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	1119,10	37,67	3357	113	1175	2067	5858
		НР - 98%; СП - 8%			689,59	13,33	2069	40		434	
33	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,5	1448,29	17,29	2172	26	1601	543	2933
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	545	10		217	
34	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	1,5	303,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
35	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	2077,00	--	4154	--	4154	--	4486
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
36	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	3	2425,24	94,08	7276	282	6190	714	8628
		НР - 76%; СП - 8%			267,97	45,01	804	135		639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				213359	2401	57436	42359	267302
							42595	839	110926	11582	
	Стоимость оборудования		Тенге				110926				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				110926				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7276				
	Материалы		Тенге				6190				
	Всего заработная плата		Тенге					939			
		Накладные расходы	Тенге				714				
		Сметная прибыль	Тенге				639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					939			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				95158				
	Материалы		Тенге				19942				
	Всего заработная плата		Тенге					42495			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31306				
	Сдача и испытание		Тенге				945				
		Накладные расходы	Тенге				41645				
		Сметная прибыль	Тенге				10944				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				147747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					42495			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				267302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					43434			
		РАЗДЕЛ 3.Вентиляция									
		ВЕ-1									
37	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	1	1409,62	52,92	1410	53	117	1228	2849
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	1240	13		211	
38	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, МВ 100**	шт.	1	1448,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		ВЕ-2									
39	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	1	1409,62	52,92	1410	53	117	1228	2849
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	1240	13		211	
40	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, МВ 100**	шт.	1	1448,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		ВЕ-3									
41	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	2	1409,62	52,92	2819	106	232	2456	5698
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		422	
42	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, МВ 100**	шт.	2	1448,00	--	2896	--	2896	--	3128
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
43	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	1,65	4947,43	49,53	8163	82	5242	2814	11855
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	2839	32		878	
		ВЕ-4									
44	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	2	1409,62	52,92	2819	106	232	2456	5698
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	2481	26		422	
45	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, МВ 100**	шт.	2	1448,00	--	2896	--	2896	--	3128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
46	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	2,76	4947,43	49,53	13655	137	8769	4706	19830
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	4749	54		1469	
		В1									
47	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка камер приточных**	шт	1	55350,07	2929,19	55350	2929	4253	48016	111635
		НР - 98%; СП - 8%			48168,12	827,33	48168	827		8269	
48	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	**Приточная установка VS-10-R-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	комплект	1	998288,00	--	998288	--		--	998288
					--	--	--	--	998288	--	
49	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	23,06	4947,43	49,53	114088	1142	73272	39323	165683
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	39674	451		12273	
50	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,49	6146,43	49,53	46037	371	32780	12772	63514
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	12886	146		4705	
51	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Диффузоры, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	диффузор	10	3084,99	62,65	30850	627	1730	28049	63611
		НР - 98%; СП - 8%			2849,28	12,84	28493	128		4712	
52	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3623,49	44,70	3623	45	2989	589	4550
		НР - 98%; СП - 8%			588,59	12,84	589	13		337	
53	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапан, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	1	1405,22	41,23	1405	41	192	1161	2772
		НР - 98%; СП - 8%			1172,35	12,84	1172	13		205	
54	2305-0301-2201 РСНБ РК 2015	**Диффузоры вентиляционные, диаметр воздуховода 100 мм**	шт.	2	6079,00	--	12158	--	12158	--	13131
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
55	2305-0301-2202 РСНБ РК 2015	**Диффузоры вентиляционные, диаметр воздуховода 125 мм**	шт.	8	6392,00	--	51136	--	51136	--	55227
		СП - 8%			--	--	--	--		4091	
56	2305-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 125**	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П1									
57	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка камер приточных**	**шт**	**1**	**55350,07**	**2929,19**	**55350**	**2929**	**4253**	**48016**	**111635**
		НР - 98%; СП - 8%			**48168,12**	**827,33**	**48168**	**827**		**8269**	
58	**5105-0603-0101 РСНБ РК 2015**	**Приточная установка VS-15-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	**комплект**	**1**	**1264010,00**	**--**	**1264010**	**--**		**--**	**1264010**
					--	**--**	**--**	**--**	**1264010**	**--**	
59	**1312-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	**м трубопровода**	**6,5**	**1517,68**	**507,67**	**9865**	**3300**	**205**	**4622**	**15646**
		НР - 61%; СП - 8%			**978,40**	**187,38**	**6360**	**1218**		**1159**	
60	**1312-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	**м трубопровода**	**6,5**	**1964,53**	**664,78**	**12769**	**4321**	**498**	**5806**	**20061**
		НР - 61%; СП - 8%			**1223,00**	**241,28**	**7950**	**1568**		**1486**	
61	**2301-1106-9903 РСНБ РК 2015**	**Трубы медные 15,88х1**	**м**	**6,5**	**2802,00**	**--**	**18213**	**--**	**18213**	**--**	**19670**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1457**	
62	**2301-1106-9903 РСНБ РК 2015**	**Трубы медные 28х1**	**м**	**6,5**	**2802,00**	**--**	**18213**	**--**	**18213**	**--**	**19670**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1457**	
63	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**8**	**619,04**	**94,08**	**4952**	**753**	**2055**	**1903**	**7404**
		НР - 76%; СП - 8%			**267,97**	**45,01**	**2144**	**360**		**548**	
64	**2111-0403-0105 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4**	**120,00**	**--**	**480**	**--**	**480**	**--**	**518**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38**	
65	**2111-0403-0110 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4**	**192,00**	**--**	**768**	**--**	**768**	**--**	**829**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	2039,81	86,91	8159	348	1202	6525	15859
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	12,23	6609	49		1175	
67	2304-0602-0603 РСНБ РК 2015	**Вентили запорные**	шт.	4	7032,00	--	28128	--	28128	--	30378
		СП - 8%			--	--	--	--		2250	
68	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 650 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	22,15	4947,43	49,53	109586	1097	70380	37771	159145
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	38109	433		11789	
69	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,38	6146,43	49,53	33068	266	23546	9174	45621
		НР - 98%; СП - 8%			1720,49	19,55	9256	105		3379	
70	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Диффузоры, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	диффузор	12	3084,99	62,65	37020	752	2077	33659	76333
		НР - 98%; СП - 8%			2849,28	12,84	34191	154		5654	
71	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	1	1409,62	52,92	1410	53	117	1228	2849
		НР - 98%; СП - 8%			1240,34	12,84	1240	13		211	
72	2305-0306-1915 РСНБ РК 2015	**Декоративные решетки, размерами 300 мм х 600 мм**	шт.	1	5067,00	--	5067	--	5067	--	5472
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
73	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапан, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	1	1405,22	41,23	1405	41	192	1161	2772
		НР - 98%; СП - 8%			1172,35	12,84	1172	13		205	
74	2305-0301-2201 РСНБ РК 2015	**Диффузоры вентиляционные, диаметр воздуховода 100 мм**	шт.	2	6079,00	--	12158	--	12158	--	13131
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
75	2305-0301-2202 РСНБ РК 2015	**Диффузоры вентиляционные, диаметр воздуховода 125 мм**	шт.	10	6392,00	--	63920	--	63920	--	69034
		СП - 8%			--	--	--	--		5114	
76	2305-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 150**	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**3049324**	**19551**	**466263**	**294663**	**3430525**
							301211	**6483**	**2262298**	**86534**	
Стоимость оборудования			Тенге				**2262298**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**2262298**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				22634				
	Материалы		Тенге				704				
	Всего заработная плата		Тенге					17095			
		Накладные расходы	Тенге				10428				
		Сметная прибыль	Тенге				2645				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17095			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6200				
	Материалы		Тенге				2056				
	Всего заработная плата		Тенге					2504			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1248				
		Накладные расходы	Тенге				1903				
		Сметная прибыль	Тенге				648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2504			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				758192				
	Материалы		Тенге				231691				
	Всего заработная плата		Тенге					288095			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230565				
	Сдача и испытание		Тенге				13761				
		Накладные расходы	Тенге				282333				
		Сметная прибыль	Тенге				83242				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1123767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					288095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3430524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					307694			
		РАЗДЕЛ 4.Кондиционирование									
		К1;К2;К3									
77	**1120-2601-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на полу**	**1 сплит-система**	**3**	**8786,70**	**23,90**	**26360**	**72**	**729**	**25048**	**55521**
		НР - 98%; СП - 8%			**8519,81**	**--**	**25559**	**--**		**4113**	
78	**5105-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Сплит-система Р08АН**	**комплект**	**3**	**273790,00**	**--**	**821370**	**--**		**--**	**821370**
					--	**--**	**--**	**--**	**821370**	**--**	
79	**1312-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	**м трубопровода**	**18**	**1517,68**	**507,67**	**27318**	**9138**	**569**	**12800**	**43328**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			978,40	187,38	17611	3373		3209	
80	2301-1106-9903 РСНБ РК 2015	Трубы медные 15,88х1	м	9	2802,00	--	25218	--	25218	--	27235
		СП - 8%			--	--	--	--		2017	
81	2301-1106-9903 РСНБ РК 2015	Трубы медные 9,5х1	м	9	2802,00	--	25218	--	25218	--	27235
		СП - 8%			--	--	--	--		2017	
82	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	619,04	94,08	6190	941	2569	2379	9254
		НР - 76%; СП - 8%			267,97	45,01	2680	450		686	
83	2111-0403-0203 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	10	141,00	--	1410	--	1410	--	1523
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
		К4;К5									
84	1120-2601-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	6815,63	11,59	13631	23	222	13118	28890
		НР - 98%; СП - 8%			6693,04	--	13386	--		2140	
85	5105-0501-0201 РСНБ РК 2015	Сплит-система Р18ЕР	комплект	3	273790,00	--	821370	--		--	821370
					--	--	--	--	821370	--	
		К6;К7;К9									
86	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	3	6017,00	11,21	18051	34	333	17331	38212
		НР - 98%; СП - 8%			5894,78	--	17684	--		2831	
87	5105-0501-0201 РСНБ РК 2015	Сплит-система Р07ЕР	комплект	3	273790,00	--	821370	--		--	821370
					--	--	--	--	821370	--	
		К8									
88	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1	6017,00	11,21	6017	11	111	5777	12737
		НР - 98%; СП - 8%			5894,78	--	5895	--		944	
89	5105-0501-0201 РСНБ РК 2015	Сплит-система Р12ЕР	комплект	1	273790,00	--	273790	--		--	273790
					--	--	--	--	273790	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2887314	10219	56379	76453	2981835
							82816	3823	2737900	18070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				2737900				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2737900				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				27318				
	Материалы		Тенге				569				
	Всего заработная плата		Тенге					20984			
		Накладные расходы	Тенге				12800				
		Сметная прибыль	Тенге				3209				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				43328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					20984			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7600				
	Материалы		Тенге				2570				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1410				
		Накладные расходы	Тенге				2379				
		Сметная прибыль	Тенге				798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				114495				
	Материалы		Тенге				1395				
	Всего заработная плата		Тенге					62525			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50436				
	Сдача и испытание		Тенге				2984				
		Накладные расходы	Тенге				61274				
		Сметная прибыль	Тенге				14062				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				189831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					62525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2981836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					86639			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8213063
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				770534				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36484			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11408			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1314377		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5111124		
		- Накладные расходы	Тенге							750766	
		- Сметная прибыль	Тенге							229773	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области
Шифр стройки 11
Наименование объекта - Здание дома культуры
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	3007,676	тыс.тенге
Сметная заработная плата	104,483	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,114	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	изделие	158	1121,82	98,88	177247	15623	64713	94035	292984
		НР - 90%; СП - 8%			613,36	47,92	96911	7572		21703	
2	Прайс лист	**Стеллаж 2175х250х2200 мм**	шт.	3	58035,71	--	174107	--		--	174107
					--	--	--	--	174107	--	
3	Прайс лист	**Стеллаж 1570х250х2200 мм**	шт.	1	40178,57	--	40179	--		--	40179
					--	--	--	--	40179	--	
4	Прайс лист	**Стол письменный 1100х600х750**	шт.	7	9821,43	--	68750	--		--	68750
					--	--	--	--	68750	--	
5	Прайс лист	**Мягкие стуля**	шт.	7	5267,86	--	36875	--		--	36875
					--	--	--	--	36875	--	
6	Прайс лист	**Зеркало с тумбочкой**	шт.	1	35000,00	--	35000	--		--	35000
					--	--	--	--	35000	--	
7	Прайс лист"	**Вешалка консольная**	шт	4	25453,00	--	101812	--		--	101812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	101812	--	
8	Прайс лист	Шкаф для одежды персонала	шт.	3	42857,14	--	128571	--		--	128571
					--	--	--	--	128571	--	
9	Прайс лист	Стол компьютерный	шт.	1	25198,21	--	25198	--		--	25198
					--	--	--	--	25198	--	
10	Прайс лист"	Кресло кожанное	шт	3	27660,71	--	82982	--		--	82982
					--	--	--	--	82982	--	
11	Прайс лист	Кресло полумягкое с разделением подлокотниками на места	шт.	126	15191,07	--	1914075	--		--	1914075
					--	--	--	--	1914075	--	
12	Прайс лист"	Стол тенисный	шт	2	53571,43	--	107143	--		--	107143
					--	--	--	--	107143	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3007676
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				96911				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15623			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7572			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						64713		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2714692		
		- Накладные расходы	Тенге							94035	
		- Сметная прибыль	Тенге							21703	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области
Шифр стройки 11
Наименование объекта - Электроснабжение
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Внешние сети
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	9475,302	тыс.тенге
Сметная заработная плата	972,842	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,872	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	2074	82,82	0,20	171758	415	--	123520	318901
		НР - 72%; СП - 8%			82,61	0,10	171343	212		23622	
				Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.05-01-2015, п. 3.17, таблица 1							
2	1133-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры промежуточные П-образные, объем до 3 м3. Установка на сваи(Демонтаж)**	м3	32	44715,00	3088,86	1430880	98844	1198867	130016	1685768
		НР - 80%; СП - 8%			4161,54	917,23	133169	29351		124872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1602638**	**99259**	**1198867**	**253536**	**2004669**
							304512	**29564**	**--**	**148494**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1602638**				
		Материалы	Тенге				**1198867**				
		Всего заработная плата	Тенге					**334076**			
		Накладные расходы	Тенге				**253536**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**148494**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2004669**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**351**
		Сметная заработная плата	Тенге					**334076**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2004669**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**351**
		Сметная заработная плата	Тенге					**334076**			
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы по устройству ВЛ-10 кВ											
3	**1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**42**	**3526,26**	**2655,49**	**148103**	**111530**	**--**	**72461**	**238209**
		НР - 80%; СП - 8%			**870,78**	**1285,79**	**36573**	**54003**		**17645**	
4	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**42**	**5634,81**	**2358,10**	**236662**	**99040**	**28226**	**125695**	**391346**
		НР - 80%; СП - 8%			**2604,67**	**1136,26**	**109396**	**47723**		**28989**	
5	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**42**	**59423,00**	**--**	**2495766**	**--**	**2495766**	**--**	**2695427**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**199661**	
6	**1133-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**	**37**	**8532,66**	**5061,74**	**315708**	**187285**	**--**	**143624**	**496079**
		НР - 80%; СП - 8%			**3470,91**	**1381,25**	**128424**	**51106**		**36747**	
7	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Стоимость плит анкерных П-3и**	**м3**	**0,74**	**48697,00**	**--**	**36036**	**--**	**36036**	**--**	**38919**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2883**	
8	**1308-0103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**1,045**	**585755,16**	**13712,59**	**612114**	**14330**	**544618**	**41390**	**705785**
		НР - 72%; СП - 8%			**50876,80**	**4134,24**	**53166**	**4320**		**52280**	
9	**2106-0802-0103 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции траверс и поковок**	**т**	**1,045**	**507892,00**	**--**	**530747**	**--**	**530747**	**--**	**573207**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42460**	
10	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**40**	**797,20**	**15,53**	**31888**	**621**	**23099**	**7669**	**42722**
		НР - 93%; СП - 8%			**204,20**	**1,96**	**8168**	**78**		**3165**	
11	**1133-0204-0201 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,74**	**81869,38**	**40220,64**	**224322**	**110205**	**6189**	**116646**	**368246**
		НР - 80%; СП - 8%			**39389,76**	**13824,79**	**107928**	**37880**		**27277**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,6029	903904,00	--	1448868	--	1448868	--	1564777
		СП - 8%			--	--	--	--		115909	
13	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	111	1763,00	--	195693	--	195693	--	211348
		СП - 8%			--	--	--	--		15655	
14	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	111	51,00	--	5661	--	5661	--	6114
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
15	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	548,00	--	23016	--	23016	--	24857
		СП - 8%			--	--	--	--		1841	
16	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	383,00	--	3447	--	3447	--	3723
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
17	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	603,00	--	2412	--	2412	--	2605
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
18	2404-0201-0110 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	426,00	--	852	--	852	--	920
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
19	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная регулируемая	шт.	18	1524,00	--	27432	--	27432	--	29627
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	
20	2404-0206-0614 РСНБ РК 2015	Крепление провода	шт.	111	640,00	--	71040	--	71040	--	76723
		СП - 8%			--	--	--	--		5683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6409767	523011	5443102	507485	7470634
							443655	195111	--	553380	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2262336				
	Материалы		Тенге				544618				
	Всего заработная плата		Тенге					57487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1650222				
		Накладные расходы	Тенге				41390				
		Сметная прибыль	Тенге				184298				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2488024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					57487			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3616684				
	Материалы		Тенге				57514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**581279**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**128199**				
	Местные материалы		Тенге				**2531802**				
		Накладные расходы	Тенге				**466095**				
		Сметная прибыль	Тенге				**326622**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4409402**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**474**
		Сметная заработная плата	Тенге					**581279**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**530747**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**530747**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42460**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**573207**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7470633**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**520**
		Сметная заработная плата	Тенге					**638766**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9475303**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**748167**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**622270**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**224675**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6641969**		
		- Накладные расходы	Тенге							**761021**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**701874**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области
Шифр стройки 11
Наименование объекта - Электроснабжение
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	5774,93	тыс.тенге
Сметная заработная плата	399,163	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,324	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтаж КТП									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,92	1523,06	--	4447	--	--	3202	8261
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	4447	--		612	
2	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	5,04	346,82	14,64	1748	74	1335	338	2253
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	4,04	339	20		167	
3	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	2	2980,08	1620,04	5960	3240	--	4599	11404
		НР - 118%; СП - 8%			1360,04	588,61	2720	1177		845	
4	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	6	650,19	42,35	3901	254	1553	1996	6369
		НР - 94%; СП - 8%			348,95	4,90	2094	29		472	
5	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,44	36121,00	--	52014	--	52014	--	56175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4161	
6	1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	105675,08	56317,38	105675	56317	4107	46950	164836
		НР - 72%; СП - 8%			45251,00	19957,95	45251	19958		12210	
7	5108-0102-0414 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	шт.	1	1095670,00	--	1095670	--		--	1095670
					--	--	--	--	1095670	--	
8	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	м заземления	40	305,67	28,98	12227	1159	7136	3459	16941
		НР - 80%; СП - 8%			98,30	9,78	3932	391		1255	
9	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	20	2221,12	110,92	44422	2218	25628	12277	61235
		НР - 72%; СП - 8%			828,80	23,76	16576	475		4536	
10	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,19	2399,60	--	2856	--	--	2056	5304
		НР - 72%; СП - 8%			2399,60	--	2856	--		393	
11	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,28987	54181,64	10780,13	15706	3125	384	8416	26052
		НР - 69%; СП - 8%			42077,60	2,45	12197	1		1930	
12	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,09666	547923,79	16297,56	52962	1575	46363	5124	62733
		НР - 91%; СП - 8%			51977,50	6273,74	5024	606		4647	
13	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,012	240358,00	--	2884	--	2884	--	3115
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
14	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,17526	223676,00	--	39201	--	39201	--	42338
		СП - 8%			--	--	--	--		3136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	191931,00	--	10172	--	10172	--	10986
		СП - 8%			--	--	--	--		814	
16	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	27	1259,00	--	33993	--	33993	--	36712
		СП - 8%			--	--	--	--		2719	
17	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19,8	1025,00	--	20295	--	20295	--	21919
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
18	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,12	381,00	--	46	--	46	--	49
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
19	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,49	28062,00	--	13750	--	13750	--	14850
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
20	2105-0304-0203 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром 16 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,065	1211121,00	--	78723	--	78723	--	85021
		СП - 8%			--	--	--	--		6298	
21	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0126	240358,00	--	3029	--	3029	--	3271
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
		ВЛ-10кВ									
22	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	21215,44	10967,41	84862	43870	2688	47566	143021
		НР - 80%; СП - 8%			9576,00	5288,23	38304	21153		10594	
23	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	6875,50	2947,63	20627	8843	2016	11223	34397
		НР - 80%; СП - 8%			3255,84	1420,33	9768	4261		2548	
24	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	13847,95	6813,20	41544	20440	2016	23153	69873
		НР - 80%; СП - 8%			6362,72	3284,40	19088	9853		5176	
25	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	1	155304,00	--	155304	--	155304	--	167728
		СП - 8%			--	--	--	--		12424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	20	49217,00	--	984340	--	984340	--	1063087
		СП - 8%			--	--	--	--		78747	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	71,2	852,14	19,42	60672	1383	41115	17063	83954
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	18174	174		6219	
28	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	9	10665,82	6327,18	95992	56945	--	43669	150835
		НР - 80%; СП - 8%			4338,64	1726,56	39048	15539		11173	
29	2104-0408-0105 РСНБ РК 2015	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм СТ РК 937-92	шт.	3	18347,54	--	55043	--	55043	--	59446
		СП - 8%			--	--	--	--		4403	
30	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Стоимость плит анкерных П-3и	м3	0,18	48697,00	--	8765	--	8765	--	9467
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
31	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,43	601902,51	17140,74	258818	7371	224101	21289	302516
		НР - 72%; СП - 8%			63596,00	5167,80	27346	2222		22409	
32	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3	101771,98	50275,80	30532	15083	678	15964	50216
		НР - 80%; СП - 8%			49237,20	17280,99	14771	5184		3720	
33	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,171	903904,00	--	154568	--	154568	--	166933
		СП - 8%			--	--	--	--		12365	
34	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	3362,08	645,74	6724	1291	541	3838	11407
		НР - 72%; СП - 8%			2446,00	219,16	4892	438		845	
35	2404-0207-5501 РСНБ РК 2015	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	2	12453,00	--	24906	--	24906	--	26898
		СП - 8%			--	--	--	--		1992	
36	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	48793,00	--	97586	--		--	97586
					--	--	--	--	97586	--	
37	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	15	1763,00	--	26445	--	26445	--	28561
		СП - 8%			--	--	--	--		2116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2127,00	--	25524	--	25524	--	27566
		СП - 8%			--	--	--	--		2042	
39	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	15	51,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
40	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	54,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
41	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	548,00	--	9316	--	9316	--	10061
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
42	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	1524,00	--	25908	--	25908	--	27981
		СП - 8%			--	--	--	--		2073	
43	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1070,00	--	16050	--	16050	--	17334
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
44	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	Скоба накладная ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,01	3608,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
45	2404-0201-0110 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	426,00	--	426	--	426	--	460
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
46	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	603,00	--	10251	--	10251	--	11071
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
47	2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы	шт.	19	37659,00	--	715521	--	715521	--	772763
		СП - 8%			--	--	--	--		57242	
		КЛ-0,4кВ									
48	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	17,5	263,70	263,70	4615	4615	--	795	5842
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,08	--	1104		433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях разработанных механическим способом глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,7	1523,06	--	2589	--	--	1864	4810
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	2589	--		356	
50	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19,2	31,96	31,96	614	614	--	163	839
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,78	--	226		62	
51	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	40	489,60	416,22	19584	16649	--	6382	28043
		НР - 72%; СП - 8%			73,38	148,20	2935	5928		2077	
52	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	40	143,74	119,28	5749	4771	--	1928	8291
		НР - 72%; СП - 8%			24,46	42,47	978	1699		614	
53	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	50	216,65	94,89	10833	4745	2419	3689	15683
		НР - 72%; СП - 8%			73,38	29,09	3669	1455		1162	
54	1308-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	55	318,10	171,88	17496	9454	2661	6074	25455
		НР - 72%; СП - 8%			97,84	55,55	5381	3055		1886	
55	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	55	427,04	353,66	23487	19451	--	7893	33890
		НР - 72%; СП - 8%			73,38	125,93	4036	6926		2510	
56	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	м кабеля	55	248,55	211,86	13670	11652	--	4440	19559
		НР - 72%; СП - 8%			36,69	75,44	2018	4149		1449	
57	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,7	1476,00	--	2509	--	2509	--	2710
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
58	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная**	м	55	1772,00	--	97460	--	97460	--	105257
		СП - 8%			--	--	--	--		7797	
59	2306-0133-0405 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	1355464,00	--	67773	--	67773	--	73195
		СП - 8%			--	--	--	--		5422	
60	2306-0133-0409 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,055	5883741,00	--	323606	--	323606	--	349494
		СП - 8%			--	--	--	--		25888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	**2103-0101-0503 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,00012**	**51926,00**	**--**	**6**	**--**	**6**	**--**	**7**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
62	**1308-0206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка футляра**	**м**	**24**	**288,87**	**18,59**	**6933**	**446**	**1940**	**3386**	**11145**
		НР - 72%; СП - 8%			**189,44**	**6,53**	**4547**	**157**		**826**	
63	**2301-0501-1510 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**24**	**804,00**	**--**	**19296**	**--**	**19296**	**--**	**20840**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1544**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5774930**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**292980**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**295583**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**106182**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3344930**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1193256**		
		- Накладные расходы	Тенге							**308796**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**339385**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области
Шифр стройки 11
Наименование объекта - Наружний водопровод и канализация
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружний водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	5784,315	тыс.тенге
Сметная заработная плата	569,511	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,472	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
		Точка подключения ВК-1									
1	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	4,95	251,85	246,78	1247	1222	--	148	1506
		НР - 72%; СП - 8%			5,07	36,52	25	181		112	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,5	1827,67	--	914	--	--	658	1698
		НР - 72%; СП - 8%			1827,67	--	914	--		126	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,45	31,96	31,96	174	174	--	46	238
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,78	--	64		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,36	59237,56	8607,85	80563	11707	46852	26446	115569
		НР - 99%; СП - 8%			16179,60	3462,11	22004	4708		8561	
5	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5210,95	--	10422	--	5117	5199	16871
		НР - 98%; СП - 8%			2652,64	--	5305	--		1250	
6	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка	шт.	3	1901,42	1214,65	5704	3644	--	3051	9455
		НР - 99%; СП - 8%			686,76	340,37	2060	1021		700	
7	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3714,62	265,90	3715	266	527	2917	7162
		НР - 98%; СП - 8%			2922,40	54,16	2922	54		531	
8	2304-0102-0607 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, наружный диаметр 110 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	140861,00	--	140861	--	140861	--	152130
		СП - 8%			--	--	--	--		11269	
9	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4725,00	--	4725	--	4725	--	5103
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
10	2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1696,00	--	3392	--	3392	--	3663
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24175,00	--	24175	--	24175	--	26109
		СП - 8%			--	--	--	--		1934	
12	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25570,00	--	25570	--	25570	--	27616
		СП - 8%			--	--	--	--		2046	
13	2104-0301-0305 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9А, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010	шт.	1	18805,00	--	18805	--	18805	--	20309
		СП - 8%			--	--	--	--		1504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20330,00	--	20330	--	20330	--	21956
		СП - 8%			--	--	--	--		1626	
15	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5476,00	--	5476	--	5476	--	5914
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
16	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3811,00	--	3811	--	3811	--	4116
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
17	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19411,00	--	19411	--	19411	--	20964
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,5	852,14	19,42	2982	68	2021	839	4127
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	893	9		306	
19	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,0194	550867,00	--	10687	--	10687	--	11542
		СП - 8%			--	--	--	--		855	
20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	2	8907,75	1531,20	17816	3062	13158	2749	22209
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	1596	1359		1645	
21	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство	м2 покрытия	2	1385,15	89,93	2770	180	1947	666	3711
		НР - 94%; СП - 8%			321,29	33,08	643	66		275	
22	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм/Футляр/. Прокладка	м трубопровода	0,3	1850,77	474,25	555	142	1	444	1079
		НР - 98%; СП - 8%			1372,56	136,71	412	41		80	
23	2301-0501-0807 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	1458,00	--	437	--	437	--	472
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
24	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм/Футляр/. Прокладка	м трубопровода	0,3	1877,47	536,52	563	161	1	438	1081
		НР - 98%; СП - 8%			1336,44	152,48	401	46		80	
25	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	1056,00	--	317	--	317	--	342
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		Колодец ВК-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	4,95	251,85	246,78	1247	1222	--	148	1506
		НР - 72%; СП - 8%			5,07	36,52	25	181		112	
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5	1827,67	--	914	--	--	658	1698
		НР - 72%; СП - 8%			1827,67	--	914	--		126	
28	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,45	31,96	31,96	174	174	--	46	238
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,78	--	64		18	
29	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,36	59237,56	8607,85	80563	11707	46852	26446	115569
		НР - 99%; СП - 8%			16179,60	3462,11	22004	4708		8561	
30	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5210,95	--	10422	--	5117	5199	16871
		НР - 98%; СП - 8%			2652,64	--	5305	--		1250	
31	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка	шт.	9	1901,42	1214,65	17113	10932	--	9152	28366
		НР - 99%; СП - 8%			686,76	340,37	6181	3063		2101	
32	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3714,62	265,90	14858	1064	2104	11668	28649
		НР - 98%; СП - 8%			2922,40	54,16	11690	217		2122	
33	2304-0102-0607 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, наружный диаметр 110 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	140861,00	--	422583	--	422583	--	456390
		СП - 8%			--	--	--	--		33807	
34	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3574,00	--	3574	--	3574	--	3860
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
35	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2506,81	--	2507	--	2219	282	3012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			287,78	--	288	--		223	
36	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1694,86	23,75	1695	24	6	1632	3593
		НР - 98%; СП - 8%			1665,11	0,15	1665	--		266	
37	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	34973,79	112,92	34974	113	33417	1440	39326
		НР - 98%; СП - 8%			1444,48	24,46	1444	24		2913	
38	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2905,81	25,28	2906	25	2446	437	3610
		НР - 98%; СП - 8%			435,39	10,64	435	11		267	
39	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 250 мм/футляр/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	0,6	1847,60	471,08	1109	283	2	887	2155
		НР - 98%; СП - 8%			1372,56	135,49	824	81		160	
40	2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1696,00	--	6784	--	6784	--	7327
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
41	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1298,00	--	2596	--	2596	--	2804
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
42	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2745,00	--	5490	--	5490	--	5929
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
43	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1810,00	--	1810	--	1810	--	1955
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
44	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	1577,00	--	1577	--	1577	--	1703
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
45	2301-0501-1520 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	11906,00	--	7144	--	7144	--	7715
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
46	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0045	425008,00	--	1913	--	1913	--	2066
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
47	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5476,00	--	5476	--	5476	--	5914
		СП - 8%			--	--	--	--		438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	37945,00	--	75890	--	75890	--	81961
		СП - 8%			--	--	--	--		6071	
49	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	37337,00	--	37337	--	37337	--	40324
		СП - 8%			--	--	--	--		2987	
50	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	38774,00	--	38774	--	38774	--	41876
		СП - 8%			--	--	--	--		3102	
51	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3811,00	--	3811	--	3811	--	4116
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
52	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19411,00	--	19411	--	19411	--	20964
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,5	852,14	19,42	2982	68	2021	839	4127
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	893	9		306	
54	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,0194	550867,00	--	10687	--	10687	--	11542
		СП - 8%			--	--	--	--		855	
55	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	0,2	8907,75	1531,20	1782	306	1316	275	2221
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	160	136		165	
56	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство	м2 покрытия	2	1385,15	89,93	2770	180	1947	666	3711
		НР - 94%; СП - 8%			321,29	33,08	643	66		275	
		Трубопровод В1									
57	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	69,3	187,14	187,14	12969	12969	--	2819	17052
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,51	--	3916		1263	
58	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,5	1827,67	--	15535	--	--	11185	28858
		НР - 72%; СП - 8%			1827,67	--	15535	--		2138	
59	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	77,8	31,96	31,96	2486	2486	--	660	3398
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,78	--	917		252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное(местным грунтом). Устройство**	м3 основания	4,75	1111,40	153,62	5279	730	--	4705	10783
		НР - 99%; СП - 8%			957,78	42,81	4549	203		799	
61	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,075	327844,49	95880,17	24588	7191	461	18845	46908
		НР - 99%; СП - 8%			225816,00	27994,17	16936	2100		3475	
62	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	75	1577,00	--	118275	--	118275	--	127737
		СП - 8%			--	--	--	--		9462	
63	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые. Установка**	шт.	9	1901,42	1214,65	17113	10932	--	9152	28366
		НР - 99%; СП - 8%			686,76	340,37	6181	3063		2101	
64	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	2133,00	--	4266	--	4266	--	4607
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
65	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7	2207,00	--	15449	--	15449	--	16685
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1442254	81030	1228376	150742	1720434
							132849	26309	--	127444	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				557141				
	Материалы		Тенге				116576				
	Всего заработная плата		Тенге					127992			
	Местные материалы		Тенге				259455				
		Накладные расходы	Тенге				120199				
		Сметная прибыль	Тенге				54187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				731527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					127992			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23286				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23286				
		Сметная прибыль	Тенге				1863				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25149				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				861827				
	Материалы		Тенге				50956				
	Всего заработная плата		Тенге					31166			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				778102				
	Сдача и испытание		Тенге				8				
		Накладные расходы	Тенге				30542				
		Сметная прибыль	Тенге				71390				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				963759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					31166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1720435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					159157			
		РАЗДЕЛ 2.Пожарный гидрант ПГ1									
66	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	9,552	143,98	136,37	1375	1303	--	284	1792
		НР - 72%; СП - 8%			7,61	33,72	73	322		133	
67	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,28566	1827,67	--	522	--	--	376	970
		НР - 72%; СП - 8%			1827,67	--	522	--		72	
68	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	0,9911	794,12	--	787	--	--	567	1462
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	787	--		108	
69	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	5,616	31,96	31,96	179	179	--	48	245
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,78	--	66		18	
70	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,2	61,65	61,65	197	197	--	45	262
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,59	--	63		19	
71	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	м3	1,36	35993,22	8500,61	48951	11561	24569	17333	71586
		НР - 99%; СП - 8%			9427,04	3446,21	12821	4687		5303	
72	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1**	шт.	1	20330,00	--	20330	--	20330	--	21956
		СП - 8%			--	--	--	--		1626	
73	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	1	24175,00	--	24175	--	24175	--	26109
		СП - 8%			--	--	--	--		1934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	25570,00	--	51140	--	51140	--	55231
		СП - 8%			--	--	--	--		4091	
75	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	шт.	1	3811,00	--	3811	--	3811	--	4116
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,5	852,14	19,42	10652	243	7218	2996	14739
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	3191	31		1092	
77	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1	19411,00	--	19411	--	19411	--	20964
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
78	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0195	521309,00	--	10166	--	10166	--	10979
		СП - 8%			--	--	--	--		813	
79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,5655	93,27	1,59	53	1	38	9	67
		НР - 69%; СП - 8%			23,94	0,24	14	--		5	
80	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	0,53	8907,75	1531,20	4721	812	3486	728	5885
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	423	360		436	
81	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15	м3	0,53	34835,07	1072,40	18463	568	17282	665	20658
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	613	118		1530	
82	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	20414,75	113,61	20415	114	19200	1115	23252
		НР - 98%; СП - 8%			1100,70	36,69	1101	37		1722	
83	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2592,15	168,57	2592	169	559	1916	4869
		НР - 99%; СП - 8%			1863,68	71,63	1864	72		361	
84	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	25789,53	15,72	25790	16	24931	831	28751
		НР - 98%; СП - 8%			843,01	5,38	843	5		2130	
85	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	1	8562,48	488,21	8562	488	1274	6782	16572
		НР - 98%; СП - 8%			6800,20	120,55	6800	121		1228	
86	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	80521,00	--	80521	--	80521	--	86963
		СП - 8%			--	--	--	--		6442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2303-0104-0101 РСНБ РК 2015	Колонки водоразборные(пожарные) эжекторные КВ-4, высотой наземной части от 900 мм	шт.	1	6921,00	--	6921	--	6921	--	7475
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
88	2304-0103-3606 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	50490,00	--	50490	--	50490	--	54529
		СП - 8%			--	--	--	--		4039	
89	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3617,00	--	3617	--	3617	--	3906
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
90	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2815,00	--	5630	--	5630	--	6080
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
91	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,024128	223676,00	--	5397	--	5397	--	5829
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
92	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00297	212660,00	--	632	--	632	--	682
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				425499	15650	380798	33695	495929
							29051	5880	--	36736	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				193977				
		Материалы	Тенге				53153				
		Всего заработная плата	Тенге					26024			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6028				
		Местные материалы	Тенге				99456				
		Накладные расходы	Тенге				24967				
		Сметная прибыль	Тенге				17515				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				236459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					26024			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10166				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10166				
		Сметная прибыль	Тенге				813				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10979				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				221357				
		Материалы	Тенге				45405				
		Всего заработная плата	Тенге					8907			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				166590				
		Накладные расходы	Тенге				8728				
		Сметная прибыль	Тенге				18407				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				248492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				495930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					34931			
РАЗДЕЛ 3.Канализация К1											
93	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	38,7	187,14	187,14	7242	7242	--	1574	9522
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,51	--	2187		705	
94	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	3,8	251,85	246,78	957	938	--	114	1157
		НР - 72%; СП - 8%			5,07	36,52	19	139		86	
95	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,3	1827,67	--	6031	--	--	4343	11204
		НР - 72%; СП - 8%			1827,67	--	6031	--		830	
96	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	45,8	31,96	31,96	1464	1464	--	389	2000
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,78	--	540		148	
97	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное(местным грунтом). Устройство**	м3 основания	2,15	1111,40	153,62	2389	330	--	2130	4881
		НР - 99%; СП - 8%			957,78	42,81	2059	92		362	
98	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы канализации из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка**	м трубопровода	43	1850,77	474,25	79583	20393	170	63601	154639
		НР - 98%; СП - 8%			1372,56	136,71	59020	5879		11455	
99	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 250 мм/футляр/. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	1,8	1847,60	471,08	3326	848	7	2660	6465
		НР - 98%; СП - 8%			1372,56	135,49	2471	244		479	
100	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	8	676,00	--	5408	--	5408	--	5841
		СП - 8%			--	--	--	--		433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2301-0501-0807 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160x4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35	1458,00	--	51030	--	51030	--	55112
		СП - 8%			--	--	--	--		4082	
102	2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	16282,00	--	19538	--	19538	--	21101
		СП - 8%			--	--	--	--		1563	
103	2301-0501-1520 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	11906,00	--	7144	--	7144	--	7715
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
104	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	7	5210,95	--	36477	--	17909	18197	59048
		НР - 98%; СП - 8%			2652,64	--	18568	--		4374	
105	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,584	41644,71	9855,14	107610	25466	41863	49862	170069
		НР - 99%; СП - 8%			15588,76	3902,50	40281	10084		12598	
106	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3811,00	--	11433	--	11433	--	12348
		СП - 8%			--	--	--	--		915	
107	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16135,00	--	48405	--	48405	--	52277
		СП - 8%			--	--	--	--		3872	
108	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11794,00	--	35382	--	35382	--	38213
		СП - 8%			--	--	--	--		2831	
109	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11597,00	--	34791	--	34791	--	37574
		СП - 8%			--	--	--	--		2783	
110	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19411,00	--	58233	--	58233	--	62892
		СП - 8%			--	--	--	--		4659	
111	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,5	852,14	19,42	2982	68	2021	839	4127
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	893	9		306	
112	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,0648	550867,00	--	35696	--	35696	--	38552
		СП - 8%			--	--	--	--		2856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под отмостку**	м3	2	8907,75	1531,20	17816	3062	13158	2749	22209
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	1596	1359		1645	
114	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство**	м2 покрытия	2	1385,15	89,93	2770	180	1947	666	3711
		НР - 94%; СП - 8%			321,29	33,08	643	66		275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				575708	59991	384135	147124	780657
							131583	20598	--	57828	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				279273				
	Материалы		Тенге				58989				
	Всего заработная плата		Тенге					65999			
	Местные материалы		Тенге				130011				
		Накладные расходы	Тенге				62664				
		Сметная прибыль	Тенге				27355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				369293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					65999			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35696				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35696				
		Сметная прибыль	Тенге				2856				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38552				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				260738				
	Материалы		Тенге				18085				
	Всего заработная плата		Тенге					86182			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141353				
		Накладные расходы	Тенге				84458				
		Сметная прибыль	Тенге				27616				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				372812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					86182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				780657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					152180			
		РАЗДЕЛ 4.Дренажная емкость									
115	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	40,32	251,85	246,78	10155	9950	--	1207	12271
		НР - 72%; СП - 8%			5,07	36,52	205	1473		909	
116	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,1	1827,67	--	3838	--	--	2763	7130
		НР - 72%; СП - 8%			1827,67	--	3838	--		528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	42,42	31,96	31,96	1356	1356	--	360	1853
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,78	--	500		137	
118	1109-0202-0205 РСНБ РК 2015	**Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж**	т конструкций	3,59	64996,66	18212,89	233338	65384	34640	104417	364776
		НР - 69%; СП - 8%			37134,80	5018,32	133314	18016		27020	
119	2106-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 5 т**	т	3,59	552060,00	--	1981895	--	1981895	--	2140447
		СП - 8%			--	--	--	--		158552	
120	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые. Установка**	шт.	1	1901,42	1214,65	1901	1215	--	1017	3152
		НР - 99%; СП - 8%			686,76	340,37	687	340		233	
121	2302-0303-7509 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	3558,00	--	3558	--	3558	--	3843
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2236041	77905	2020093	109764	2533472
							138043	20329	--	187664	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17250				
	Всего заработная плата		Тенге					7042			
		Накладные расходы	Тенге				5348				
		Сметная прибыль	Тенге				1808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7042			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2215233				
	Материалы		Тенге				34640				
	Всего заработная плата		Тенге					151330			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1981895				
		Накладные расходы	Тенге				104417				
		Сметная прибыль	Тенге				185572				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2505223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					151330			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3558				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3558				
		Сметная прибыль	Тенге				285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3843				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2533471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					158372			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Работы разные									
122	1125-0129-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ленты полимерной для защиты труб	м	75	265,31	33,90	19899	2543	3699	13290	35844
		НР - 91%; СП - 8%			182,09	12,64	13657	948		2655	
123	2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	75	536,00	--	40200	--	40200	--	43416
		СП - 8%			--	--	--	--		3216	
124	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75	82,44	1,10	6183	82	284	5700	12834
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	--	5817	--		951	
125	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,75	56907,76	--	42681	--	3129	39156	88384
		НР - 99%; СП - 8%			52736,00	--	39552	--		6547	
126	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,16	7231,45	1101,52	1157	176	110	1126	2466
		НР - 118%; СП - 8%			5446,03	517,94	871	83		183	
127	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	2	973,00	--	1946	--	1946	--	2102
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
		Установка информационно-предупредительного знака									
128	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,468	2399,60	--	1123	--	--	809	2086
		НР - 72%; СП - 8%			2399,60	--	1123	--		155	
129	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,468	32592,09	1072,40	15253	502	14210	587	17107
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	541	104		1267	
130	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,09456	187159,26	1225,26	17698	116	15456	1979	21251
		НР - 91%; СП - 8%			22480,00	518,88	2126	49		1574	
131	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	7916,00	--	23748	--	23748	--	25648
		СП - 8%			--	--	--	--		1900	
132	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00251	223484,00	--	561	--	561	--	606
		СП - 8%			--	--	--	--		45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	626303,00	--	1754	--	1754	--	1894
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
134	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	682142,00	--	171	--	171	--	184
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
135	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,0001	762,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				172373	3419	105269	62647	253823
							63687	1184	--	18803	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				142442				
		Материалы	Тенге				36603				
		Всего заработная плата	Тенге					59054			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42685				
		Местные материалы	Тенге				1946				
		Накладные расходы	Тенге				56948				
		Сметная прибыль	Тенге				15951				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				215341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					59054			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				29931				
		Материалы	Тенге				284				
		Всего заработная плата	Тенге					5817			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23748				
		Накладные расходы	Тенге				5700				
		Сметная прибыль	Тенге				2851				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				38482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				253823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					64871			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5784315
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				495212				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					237994			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74299			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4118671		
		- Накладные расходы	Тенге							503972	
		- Сметная прибыль	Тенге							428475	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области
Шифр стройки 11
Наименование объекта - Генеральный план
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Генеральный план
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	40922,956	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4789,391	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,427	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	м2	10000	1,00	1,00	10028	10028	--	2893	13955
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,40	--	4018		1034	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Срезка грунта 2 группы в выемках**	м3	551,92	758,09	305,66	418402	168701	421	212166	681013
		НР - 72%; СП - 8%			451,66	82,25	249280	45395		50445	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(из карьера)**	м3	2355,08	256,46	246,93	603977	581537	488	127188	789659
		НР - 72%; СП - 8%			9,32	65,69	21952	154699		58493	
4	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	3885,882	65,00	--	252582	--		--	272789
		СП - 8%			--	--	--	--		20207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	2355,08	45,60	45,60	107386	107386	--	28509	146766
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,81	--	39596		10872	
6	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство качественной насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	2907	62,35	62,35	181246	181246	--	52289	252217
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,98	--	72623		18683	
7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2907	68,97	68,97	200505	200505	--	56481	277545
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,99	--	78446		20559	
8	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 к=5	Добавлять за каждый последующийпроход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	14535	6,63	6,63	96299	96299	--	20961	126641
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,00	--	29113		9381	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	2907	85,24	67,80	247801	197081	25291	49538	321126
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	14,92	25429	43374		23787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2118227	1542782	26200	550025	2881711
							296660	467263	--	213461	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2118227				
	Материалы		Тенге				26202				
	Всего заработная плата		Тенге					763923			
	Транспортные расходы		Тенге				252582				
		Накладные расходы	Тенге				550024				
		Сметная прибыль	Тенге				213460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2881711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					763923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2881711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					763923			
		РАЗДЕЛ 2.Тротуар									
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	216,3	7048,00	1013,56	1524483	219233	1285653	72583	1724831
		НР - 108%; СП - 8%			90,60	220,11	19597	47610		127765	
11	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком(брусчатка)	м2 тротуара	1442	393,81	35,31	567869	50916	1065	579171	1238803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			357,76	14,13	515888	20381		91763	
12	2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	1442	2563,00	--	3695846	--	3695846	--	3991514
		СП - 8%			--	--	--	--		295668	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	332	2087,35	28,66	692999	9513	450591	255523	1024404
		НР - 108%; СП - 8%			701,49	11,15	232895	3700		75882	
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	5,312	64247,00	--	341280	--	341280	--	368582
		СП - 8%			--	--	--	--		27302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6822477	279663	5774435	907277	8348134
							768380	71691	--	618380	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6822477				
	Материалы		Тенге				451655				
	Всего заработная плата		Тенге					840071			
	Местные материалы		Тенге				5322779				
		Накладные расходы	Тенге				907277				
		Сметная прибыль	Тенге				618380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8348134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								850
		Сметная заработная плата	Тенге					840071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8348134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								850
		Сметная заработная плата	Тенге					840071			
		РАЗДЕЛ 3.Асфальтобетоное покрытие									
15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	197,625	7048,00	1013,56	1392861	200305	1174651	66316	1575912
		НР - 108%; СП - 8%			90,60	220,11	17905	43499		116734	
16	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	1317,5	769,39	193,43	1013673	254842	734901	103105	1206120
		НР - 108%; СП - 8%			18,16	54,30	23930	71537		89342	
17	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	м2 основания	1317,5	92,49	33,60	121852	44262	75289	16737	149676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			1,75	10,02	2301	13196		11087	
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,9486	131523,35	1712,45	124763	1624	123139	869	135682
		НР - 108%; СП - 8%			--	847,96	--	804		10051	
19	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(общ.6см)**	м2 покрытия	1317,5	1567,12	93,42	2064685	123076	1887469	98452	2336188
		НР - 108%; СП - 8%			41,09	28,10	54140	37020		173051	
20	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	м2 покрытия	1317,5	719,17	0,08	947513	108	946825	626	1023990
		НР - 108%; СП - 8%			0,44	--	580	--		75851	
21	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1317,5	1597,98	93,82	2105339	123614	1927585	98699	2380361
		НР - 108%; СП - 8%			41,09	28,27	54140	37248		176323	
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	665,5	2087,35	28,66	1389130	19070	903218	512200	2053436
		НР - 108%; СП - 8%			701,49	11,15	466842	7418		152106	
23	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	29,9475	64247,00	--	1924037	--	1924037	--	2077960
		СП - 8%			--	--	--	--		153923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11083853**	**766901**	**9697114**	**897004**	**12939325**
							619838	**210722**	**--**	**958468**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11083853**				
	Материалы		Тенге				**6598426**				
	Всего заработная плата		Тенге					**830559**			
	Местные материалы		Тенге				**3098688**				
		Накладные расходы	Тенге				**897004**				
		Сметная прибыль	Тенге				**958469**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12939326**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**731**
		Сметная заработная плата	Тенге					**830559**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**12939326**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**731**
		Сметная заработная плата	Тенге					**830559**			

РАЗДЕЛ 4.Газон обыкновенный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Основания из растительного слоя толщиной 30см слоя.Укрепление**	м2	3282,6	157,97	157,97	518564	518564	--	88782	655934
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,56	--	123308		48588	
25	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Земля растительная механизированной заготовки**	м3	984,78	870,00	--	856759	--	856759	--	925299
		СП - 8%			--	--	--	--		68541	
26	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	м2	3282,6	148,00	--	485838	--	--	427537	986445
		НР - 88%; СП - 8%			148,00	--	485838	--		73070	
27	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	3282,6	256,20	152,26	841016	499815	168003	249215	1177450
		НР - 88%; СП - 8%			52,76	33,51	173198	110001		87218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2702177	1018379	1024762	765534	3745128
							659036	233309	--	277417	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2702177				
	Материалы		Тенге				168003				
	Всего заработная плата		Тенге					892345			
	Местные материалы		Тенге				856759				
		Накладные расходы	Тенге				765534				
		Сметная прибыль	Тенге				277417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3745127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								900
		Сметная заработная плата	Тенге					892345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3745127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								900
		Сметная заработная плата	Тенге					892345			
		РАЗДЕЛ 5.Озеленение									
28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	147	2087,35	28,66	306840	4212	199509	113138	453576
		НР - 108%; СП - 8%			701,49	11,15	103119	1638		33598	
29	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	2,352	64247,00	--	151109	--	151109	--	163198
		СП - 8%			--	--	--	--		12089	
30	1147-0108-0112 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 35%**	м траншеи	53	580,15	--	30748	--	2905	24502	59670
		НР - 88%; СП - 8%			525,34	--	27843	--		4420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**1147-0104-0108 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**103**	**2142,72**	**--**	**220700**	**--**	**39391**	**159552**	**410671**
		НР - 88%; СП - 8%			**1760,28**	**--**	**181309**	**--**		**30420**	
32	**1147-0113-0201 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	**м2**	**210**	**589,63**	**--**	**123822**	**--**	**36540**	**76808**	**216681**
		НР - 88%; СП - 8%			**415,63**	**--**	**87282**	**--**		**16050**	
33	**1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	**м2**	**210**	**1866,11**	**456,23**	**391882**	**95808**	**15672**	**265309**	**709767**
		НР - 88%; СП - 8%			**1335,25**	**100,41**	**280402**	**21086**		**52575**	
34	**2501-0202-0701 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (карагач,клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**633**	**5960,55**	**--**	**3773028**	**--**	**3773028**	**--**	**4074870**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**301842**	
35	**2503-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Семена многолетних трав**	**кг**	**2,2**	**2124,00**	**--**	**4673**	**--**	**4673**	**--**	**5047**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**374**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5002802**	**100021**	**4222827**	**639309**	**6093480**
							679955	**22724**	**--**	**451368**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5002802**				
		Материалы	Тенге				**294016**				
		Всего заработная плата	Тенге					**702679**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4673**				
		Местные материалы	Тенге				**3924137**				
		Накладные расходы	Тенге				**639309**				
		Сметная прибыль	Тенге				**451369**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6093480**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**746**
		Сметная заработная плата	Тенге					**702679**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6093480**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**746**
		Сметная заработная плата	Тенге					**702679**			
		РАЗДЕЛ 6.МАФы									
36	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**3**	**15952,00**	**--**	**47856**	**--**	**47856**	**--**	**51684**
					--	**--**	**--**	**--**		**3828**	
36.1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	3	15952,00	--	47856	--	47856	--	51684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3828	
37	**86-010302-0307**	**Скамья без спинки**	**шт.**	**34**	**43822,00**	**74,00**	**1489948**	**2516**	**1436262**	**47214**	**1660135**
					1505,00	**21,00**	**51170**	**714**		**122973**	
37.1	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья без спинки	шт.	34	43822,00	74,00	1489948	2516	1436262	47214	1660135
		НР - 91%; СП - 8%			1505,00	21,00	51170	714		122973	
38	**86-010303-0202**	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**24**	**23984,00**	**49,00**	**575616**	**1176**	**542856**	**29025**	**653013**
					1316,00	**13,00**	**31584**	**312**		**48371**	
38.1	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на двух стойках	шт.	24	23984,00	49,00	575616	1176	542856	29025	653013
		НР - 91%; СП - 8%			1316,00	13,00	31584	312		48371	
39	**86-010106-0305**	**Беседка со скамейками**	**шт.**	**3**	**159560,00**	**--**	**478680**	**--**	**478680**	**--**	**516974**
					--	**--**	**--**	**--**		**38294**	
39.1	8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2017	Беседка со скамейками	шт.	3	159560,00	--	478680	--	478680	--	516974
		СП - 8%			--	--	--	--		38294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2592100**	**3692**	**2505654**	**76239**	**2881806**
							82754	**1026**	**--**	**213466**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2592100**				
	Материалы		Тенге				**2505654**				
	Всего заработная плата		Тенге					**83780**			
		Накладные расходы	Тенге				**76240**				
		Сметная прибыль	Тенге				**213467**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2881807**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**83780**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2881807**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**83780**			
		РАЗДЕЛ 7.Ограждение									
		Панели ограждения									
40	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**135**	**887,91**	**719,94**	**119868**	**97192**	**--**	**46596**	**179781**
		НР - 72%; СП - 8%			**167,97**	**311,41**	**22676**	**42040**		**13317**	
41	**1101-0101-0411 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**141,65**	**334,59**	**326,91**	**47394**	**46307**	**--**	**6676**	**58396**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,68**	**57,78**	**1088**	**8184**		**4326**	
42	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**129,05**	**31,96**	**31,96**	**4124**	**4124**	**--**	**1095**	**5637**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11,78**	**--**	**1521**		**418**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	10,61	5489,88	1310,03	58248	13899	13112	31115	96512
		НР - 91%; СП - 8%			2944,08	278,56	31237	2956		7149	
44	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,73	34928,10	51,99	25498	38	21797	3344	31149
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	16,51	3663	12		2307	
45	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	3,45195	186480,21	546,21	643720	1885	564235	71423	772354
		НР - 91%; СП - 8%			22480,00	256,83	77600	887		57211	
46	1114-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Ограждения . Изготовление и установка**	т	4,6397	94484,18	11393,97	438378	52865	56616	336450	836815
		НР - 99%; СП - 8%			70887,60	2360,39	328897	10952		61986	
47	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	307,85	1076,00	--	331247	--	331247	--	357746
		СП - 8%			--	--	--	--		26500	
48	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	9,4	1458,00	--	13705	--	13705	--	14802
		СП - 8%			--	--	--	--		1096	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,659	197031,00	--	720936	--	720936	--	778611
		СП - 8%			--	--	--	--		57675	
50	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,9802	223676,00	--	219247	--	219247	--	236787
		СП - 8%			--	--	--	--		17540	
		Ворота									
51	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	35637,40	4562,95	71275	9126	17756	56513	138011
		НР - 118%; СП - 8%			22196,60	1749,72	44393	3499		10223	
52	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,0885	153576,56	36995,20	13592	3274	469	7536	22818
		НР - 69%; СП - 8%			111293,00	12120,82	9849	1073		1690	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,016	197031,00	--	3152	--	3152	--	3405
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
54	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0565	223676,00	--	12638	--	12638	--	13649
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	588,00	--	2352	--	2352	--	2540
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
56	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	3175,00	--	6350	--	6350	--	6858
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
		Калитка									
57	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	11536,72	101,39	23073	203	2931	23616	50424
		НР - 118%; СП - 8%			9969,50	37,13	19939	74		3735	
58	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,04988	153576,56	36995,20	7660	1845	264	4248	12861
		НР - 69%; СП - 8%			111293,00	12120,82	5551	605		953	
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00946	197031,00	--	1864	--	1864	--	2013
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
60	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01508	223676,00	--	3373	--	3373	--	3643
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
61	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	588,00	--	2352	--	2352	--	2540
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
62	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	3175,00	--	6350	--	6350	--	6858
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
63	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,60852	229871,26	1225,26	139881	746	99464	36388	190370
		НР - 91%; СП - 8%			65192,00	518,88	39671	316		14102	
64	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,60852	109692,00	--	66750	--	66750	--	72090
		СП - 8%			--	--	--	--		5340	
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29	87,97	2,24	2551	65	1298	825	3646
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	1188	7		270	
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29	93,27	1,59	2705	46	1965	484	3444
		НР - 69%; СП - 8%			23,94	0,24	694	7		255	
		Ограждение для мусоросборника									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	0,72	5489,88	1310,03	3953	943	890	2111	6549
		НР - 91%; СП - 8%			2944,08	278,56	2120	201		485	
68	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	2	2334,38	43,07	4669	86	4171	399	5473
		НР - 93%; СП - 8%			205,82	8,56	412	17		405	
69	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3	31734,18	2359,60	95203	7079	74885	13677	117590
		НР - 93%; СП - 8%			4412,88	489,20	13239	1468		8710	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				3092108	239723	2250169	642496	4033372
							602217	73817	--	298767	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2708500				
		Материалы	Тенге				859120				
		Всего заработная плата	Тенге					658955			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1027961				
		Накладные расходы	Тенге				630711				
		Сметная прибыль	Тенге				267137				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3606348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
		Сметная заработная плата	Тенге					658955			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				38656				
		Материалы	Тенге				732				
		Всего заработная плата	Тенге					17078			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17404				
		Накладные расходы	Тенге				11784				
		Сметная прибыль	Тенге				4035				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				54475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17078			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				344952				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				344952				
		Сметная прибыль	Тенге				27596				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				372548				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4033371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
		Сметная заработная плата	Тенге					676033			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								40922956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3708839				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3951161			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1080551			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25501161		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				**252582**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4477884**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3031327**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области
Шифр стройки 11
Наименование объекта - Транспортные расходыы
Шифр объекта 9-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Транспортные расходы
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость 11343,03 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4102-0104-1195 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 195 км**	т	2710,029	2785,00	--	7547431	--		--	8151225
		СП - 8%			--	--	--	--		603794	
2	4101-0205-2195 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 195 км**	т	320,719	3700,00	--	1186660	--		--	1281593
		СП - 8%			--	--	--	--		94933	
3	4101-0205-3195 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 195 км**	т	326,393	5156,00	--	1682882	--		--	1817513
		СП - 8%			--	--	--	--		134631	
4	4101-0205-4195 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 195 км**	т	12,281	6989,00	--	85832	--		--	92698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		**6867**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11343029**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Перевозка грузов	Тенге				**10502805**				
		- Сметная прибыль	Тенге							**840225**	

Наименование стройки Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на С Т Р О Й К У

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
Строительные материалы и конструкции				
1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1054,427
2	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,30736
3	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,72645
4	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,22545
5	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,3075
6	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,9781432
7	2101-0201-0612	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3	159,4175

1	2	3	4	5
8	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	29,90725
9	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	2,761
10	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,02119
11	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	504,9885
12	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	17,49708
13	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	24,76732
14	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,27472
15	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8,87366
16	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,174315
17	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	58,07393
18	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,772648
19	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6,3903
20	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00504
21	2102-0401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	4,649
22	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	3,9743
23	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,80568
24	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	8,55632
25	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	2,15

1	2	3	4	5
26	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,2448
27	2102-0504-0101	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-10 ГОСТ 31015-2002	т	306,4505
28	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,1422
29	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00012
30	2104-0509-0411	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1442
31	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,8709245
32	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,153048
33	2105-0304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,094
34	2105-0304-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром 16 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,065
35	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,925
36	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,03455
37	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,984
38	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,075
39	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,3926405
40	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	27
41	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,13728325
42	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00084

1	2	3	4	5
43	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0195
44	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1,485
45	2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,0045
46	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,03390523
47	2106-0802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,09666
48	2106-0902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	0,009
49	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06
50	2107-0104-0105	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88	м3	32
51	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00346573
52	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,07336352
53	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,991
54	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,775
55	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,398395
56	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016254
57	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024745
58	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,94565
59	2107-0203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12

1	2	3	4	5
60	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,57
61	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	29,59
62	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,609168
63	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08
64	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06
65	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10416
66	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,979326
67	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0193172
68	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0168
69	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02961
70	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0215
71	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	21,888
72	2109-0202-0702	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,78
73	2109-0202-1101	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,88
74	2109-0205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	21
75	2109-0205-0306	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 180 мм ГОСТ 23166-99	м	21
76	2110-0101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	490,1
77	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	77

1	2	3	4	5
78	2110-0105-0101	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,024505
79	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	24,528
80	2110-0401-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	28,112
81	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	252,5879
82	2110-0401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,8592
83	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	391,4304
84	2110-0501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	8,58
85	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	43
86	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2138,6325
87	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	29,116
88	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	3,130749
89	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	377,786
90	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	3
91	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	12,55
92	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,0004
93	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,93
94	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,3003
95	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	68,37228

1	2	3	4	5
96	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	85,14
97	2111-0101-0117	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	25,8
98	2111-0403-0105	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	4
99	2111-0403-0110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	4
100	2111-0403-0203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	10
101	2111-0403-0604	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3
102	2111-0403-9903	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	31,5
103	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0020672
104	2113-0101-0102	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2655
105	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01672
106	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0038799
107	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0004425
108	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0281705
109	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,389532

1	2	3	4	5
110	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,977058
111	2113-0104-0601	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70	т	0,035836
112	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,2692215
113	2113-0104-1002	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ СТ РК 1274-2004	т	0,0031592
114	2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028
115	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0341
116	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,014949
117	2113-0201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00504
118	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,07533661
119	2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032
120	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00192
121	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12
122	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012
123	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,590246
124	2113-0202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025
125	2113-0203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,0001
126	2113-0203-0401	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.	0,08
127	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	7,06418

1	2	3	4	5
128	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	32,7777
129	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	4
130	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	16,9
131	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,12432
132	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	601,86
133	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	89,7183
134	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	58,834
135	2113-0207-1202	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1,18
136	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,468
137	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	147,042
138	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	3,47971
139	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,474
140	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	11,20285
141	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	5,901902
142	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	130,596895
143	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	4,1790125
144	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	1485,003
145	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	24

1	2	3	4	5
146	2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0519506
147	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00293
148	2113-0211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00004
149	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,003546
150	2113-0401-0333	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0670785
151	2113-0405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00011
152	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00315616
153	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00000635
154	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,19885
155	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	11,8422268
156	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,4608602
157	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0001
158	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00156
159	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	5,504
160	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,019
161	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,46395245
162	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,024788
163	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00544

1	2	3	4	5
164	2113-0704-0201	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000088
165	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000402
166	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0417924
167	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1644304
168	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00044
169	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0053816
170	2113-0802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076
171	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	75,9809
172	2113-0803-1001	Ветошь	кг	7,72968
173	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,806056
174	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00073413
175	2113-0804-0401	Каболка	т	0,01138
176	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,006
177	2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00168
178	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,5125
179	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004
180	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,0405536
181	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	36,70848

1	2	3	4	5
182	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	105,80832
183	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,8926
184	2113-0809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	6
185	2113-0809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1,35
186	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,4798
187	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,005522
188	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1343,815
189	2113-0812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,030592
190	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	58,834
191	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	14,80054
192	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0098314
193	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0245354
194	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01192638
195	2113-0812-1041	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02513
196	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01481478
197	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01635109
198	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	4,01625
199	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,12

1	2	3	4	5
200	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	2,8683
201	2113-0816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,031
202	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,425829
203	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,4
204	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000402
205	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000525
206	2113-0816-2113	Припой	кг	0,0885
207	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	13,6712
208	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,01539156
209	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,1325
210	2113-0816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00075
211	2113-0816-3301	Хомутик	шт.	132,6
212	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	386,4
213	2113-0816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,042
214	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0017157
215	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	309,636
216	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	356,86
217	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00488582

1	2	3	4	5
218	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00005
219	2204-0601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0002761
220	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,04291225
221	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00109472
222	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00491481
223	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,64915
224	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,557
225	2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00024
226	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0027059
227	2204-0706-0201	Нитроэмаль НЦ-132П разных цветов ГОСТ 6631-74	кг	18,7
228	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6075648
229	2205-0107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	169,2
230	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	25,602
231	2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	1,65
232	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,51212
233	2206-0301-1206	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	272,748
234	2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,5
235	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,12

1	2	3	4	5
236	2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	5
237	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	307,85
238	2301-0201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19,8
239	2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,4
240	2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1
241	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3
242	2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8
243	2301-0501-0807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160x4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,3
244	2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39,6
245	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40
246	2301-0501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3
247	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	76
248	2301-0501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2
249	2301-0501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24
250	2301-0501-1520	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2
251	2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	9,98
252	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	14,97
253	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1,5

1	2	3	4	5
254	2301-1306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1
255	2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1
256	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4
257	2302-0302-1210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7
258	2302-0302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2
259	2302-0302-3303	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14
260	2302-0302-6103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3
261	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2
262	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2
263	2302-0303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2
264	2302-0303-7506	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6
265	2302-0303-7509	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1
266	2302-0401-0701	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18
267	2302-0401-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41
268	2302-0401-0803	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18
269	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18
270	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23
271	2302-0401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4

1	2	3	4	5
272	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10
273	2302-0401-2601	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1
274	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	313,777
275	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3
276	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4
277	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6
278	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2
279	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	5
280	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3
281	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2
282	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,074
283	2302-1101-1305	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002
284	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	92
285	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	7,182
286	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5
287	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5
288	2303-0102-0934	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	5
289	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	5

1	2	3	4	5
290	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3
291	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	10
292	2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1
293	2305-0102-0101	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	12,87
294	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	49,62
295	2305-0301-0902	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1
296	2306-0128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05
297	2306-0128-0405	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03
298	2306-0128-1603	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,385
299	2306-0128-1605	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145
300	2306-0133-0405	Кабели силовые ВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05
301	2306-0133-0409	Кабели силовые ВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055
302	2306-0902-0316	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02
303	2306-0902-0318	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02
304	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,7739
305	2306-1623-0204	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	км	0,005
306	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	19,95
307	2404-0106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12

1	2	3	4	5
308	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	126
309	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6
310	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15
311	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	26,733
312	2404-0201-0648	Скоба накладная ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,01
313	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21
314	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	17
315	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	59
316	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9
317	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	171,018
318	2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,0618
319	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,3169
320	2404-0207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,043
321	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	3,192
322	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	312
323	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	3,99
324	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,147336
325	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3

1	2	3	4	5
326	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,336
327	2503-0201-0113	Перегной	м3	12,337
328	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	67,852
329	2601-0101-0103	Бензин АИ-95	кг	0,75
330	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00304
331	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,44
332	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00087552
333	2107-0510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	632
334	2110-0102-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	6
335	2113-0203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00036
336	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,03405
337	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	827,848522
338	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	92,232
339	2113-0811-9901	Каучук бутиловый	т	0,001506
340	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,061712
341	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	366,5065
342	2202-0101-9903	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	206,424
343	2204-0201-0102	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,6

1	2	3	4	5
344	2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,58
345	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	20,8
346	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,2536
347	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	2,867
348	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	9,802
349	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	215,317
350	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,6
351	2204-0501-0802	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,55
352	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,863
353	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,025
354	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2472,3
355	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	160,44
356	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	27,1286
357	2302-1199-9931	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6
358	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1
359	2303-0301-0105	Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные ВТГ-50	шт.	1
360	2304-0102-0607	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, наружный диаметр 110 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4
361	2304-0103-3606	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1

1	2	3	4	5
362	2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2
363	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1
364	2304-0702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1
365	2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1
366	2304-0902-0101	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	1
367	2304-0902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4
368	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	21
369	2304-1008-0417	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	30
370	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	42,88
371	2305-1208-0101	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1
372	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1
373	2306-1702-1208	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,002
374	2306-1702-1210	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,001
375	2307-0102-1305	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82	шт.	23
376	2307-0102-1314	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	24
377	2307-0201-0702	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1
378	2307-0208-0301	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5115, 115 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	1
379	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	29

1	2	3	4	5
380	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	13
381	2308-0303-0105	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1
382	2308-0304-0501	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13
383	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,60852
384	2302-1104-3303	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	комплект	5
385	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,334
386	2308-0306-0203	Аккумулятор ТР 12-4,5	шт.	1
387	2308-0307-0110	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	1
388	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8
389	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4
390	2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	83,2
391	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	356,86
392	2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	158
393	2303-0301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1
394	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	170
395	2306-1710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	80
396	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6
397	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1

1	2	3	4	5
398	2101-0202-0305	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	39,92025
399	2302-0302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22
400	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4
401	2307-0220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	17
402	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,55107
403	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,4896
404	2404-0201-0110	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3
405	2103-0401-0203	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	46,49
406	2302-0302-9203	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7
407	2113-0208-0354	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 5 мм х 60 мм	1000 шт.	1,55
408	2113-0208-0356	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 5 мм х 80 мм	1000 шт.	0,6
409	2113-0208-0363	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 6 мм х 60 мм	1000 шт.	0,55
410	2113-0208-0367	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 6 мм х 100 мм	1000 шт.	0,05493888
411	2301-1307-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	3
412	2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	126
413	2106-0510-1802	Опалубка стальная	т	0,0043928
414	2102-0101-2702	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,08568

1	2	3	4	5
415	2103-0301-0502	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	3,2824
416	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00251
417	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02181
418	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,32118
419	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0246
420	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,324088
421	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06048
422	2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0926
423	2105-0203-0803	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	2,63376
424	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01424222
425	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0315
426	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,98459
427	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053
428	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005968
429	2105-0301-3203	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,001
430	2105-0301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00427
431	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,50789

1	2	3	4	5
432	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	74,14
433	2301-0507-0106	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 20, толщина стенки 1,9 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	203
434	2301-0507-0107	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 25, толщина стенки 2,5 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71
435	2301-0507-0108	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 32, толщина стенки 2,9 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8
436	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	111,488
437	2104-0111-9912	Плиты козырьков сплошные толщиной 140 мм СТ РК 961-93	м3	2,4
438	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
439	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3
440	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2
441	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1
442	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
443	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	шт.	1
444	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
445	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3
446	2104-0301-0305	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9А, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010	шт.	1
447	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3
448	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1
449	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1

1	2	3	4	5
450	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1
451	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3
452	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1
453	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	1
454	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1
455	2104-0305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	2
456	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	42
457	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	20
458	2104-0405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	1
459	2104-0408-0105	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм СТ РК 937-92	шт.	3
460	2104-0508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	37,6115
461	2104-9999-9917	Стоимость плит анкерных П-3и	м3	0,92
462	2106-0303-0105	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 5 т	т	3,59
463	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,1036
464	2106-0802-0103	Металлоконструкции траверс и поковок	т	1,045
465	2113-0809-1101	Лента сигнальная	м	75
466	2113-0809-1301	Лента сигнальная	м	55
467	2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39,6

1	2	3	4	5
468	2301-1106-9903	Трубы медные 15,88х1	м	15,5
469	2301-1106-9903	Трубы медные 28х1	м	6,5
470	2301-1106-9903	Трубы медные 9,5х1	м	9
471	2301-1305-0101	Трубы из ПВХ диаметром 16 мм	м	399
472	2302-0304-2201	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2
473	2302-0304-3620	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1
474	2302-0401-2507	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2
475	2302-0401-4502	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1
476	2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2
477	2303-0101-0303	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1
478	2303-0104-0101	Колонки водоразборные(пожарные) эжекторные КВ-4, высотой наземной части от 900 мм	шт.	1
479	2304-0602-0603	Вентили запорные	шт.	4
480	2304-0902-0104	Краны шаровые сварные , Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	18
481	2304-1007-0301	Клапан подпиточный	шт.	1
482	2305-0301-2201	Диффузоры вентиляционные, диаметр воздуховода 100 мм	шт.	4
483	2305-0301-2202	Диффузоры вентиляционные, диаметр воздуховода 125 мм	шт.	18
484	2305-0305-0102	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 125	шт.	1
485	2305-0305-0102	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 150	шт.	1

1	2	3	4	5
486	2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, МВ 100	шт.	6
487	2305-0306-1915	Декоративные решетки, размерами 300 мм х 600 мм	шт.	1
488	2305-1207-0801	Группа безопасности , Т от +20°С до +120°С, PN 2,5, DN 25	шт.	1
489	2305-1207-1901	Головка термостатическая RA-2000, типа Danfoss	шт.	30
490	2305-1314-0503	Клапан запорно-присоединительный, DN 15, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002	шт.	30
491	2306-0408-0502	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,8	км	0,29
492	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 100 мм х 10 мм	м	3
493	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 10 мм х 10 мм	м	40
494	2307-0101-0701	Светильники, тип НПО22-12	шт.	7
495	2307-0101-1804	Светильники, тип НББ64-100-020 ГОСТ 17677-82	шт.	6
496	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, модели БС-971 2х6	шт.	5
497	2307-0201-1001	Щит вентиляции	шт.	1
498	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20	шт.	45
499	2307-0204-0607	Выключатель автоматический ВА-66-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1
500	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17
501	2307-0218-1603	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4
502	2307-0222-0204	Шина медная М1, размерами 4 мм х 25 мм х 400 мм ГОСТ 434-78	шт.	2
503	2308-0504-1110	Блок реле БР-4-12-1-1	шт.	1

1	2	3	4	5
504	2404-0203-0201	Подвеска натяжная регулируемая	шт.	18
505	2404-0206-0614	Крепление провода	шт.	111
506	2404-0207-1917	Траверсы	шт.	19
507	2404-0207-5501	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	2
508	2501-0202-0701	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (карагач,клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	633
Конструкции заводского изготовления				
1	2109-0101-9901	Окно слуховое	м2	1
2	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,94
3	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	20,79
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	5104-0105-0214	Котел электрический в комплекте с расширительным баком и циркуляционным насосом 27 кВт	комплект	1
2	5104-0106-0130	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1
3	5105-0501-0201	Сплит-система P07EP	комплект	3
4	5105-0501-0201	Сплит-система P08AH	комплект	3
5	5105-0501-0201	Сплит-система P12EP	комплект	1
6	5105-0501-0201	Сплит-система P18EP	комплект	3

1	2	3	4	5
7	5108-0102-0414	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1
8	5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2
9	Прайс лист	Зеркало с тумбочкой	шт.	1
10	Прайс лист	Кресло полумягкое с разделением подлокотниками на места	шт.	126
11	Прайс лист	Мягкие стуля	шт.	7
12	Прайс лист	Стеллаж 1570х250х2200 мм	шт.	1
13	Прайс лист	Стеллаж 2175х250х2200 мм	шт.	3
14	Прайс лист	Стол компьютерный	шт.	1
15	Прайс лист	Стол письменный 1100х600х750	шт.	7
16	Прайс лист	Шкаф для одежды персонала	шт.	3
17	Прайс лист"	Вешалка консольная	шт	4
18	Прайс лист"	Кресло кожанное	шт	3
19	Прайс лист"	Стол тенисный	шт	2

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик _____

_____

Шифр стройки: **11**

Наименование стройки: **Разработка проектно-сметной документации на строительство дома**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**11,02119**	**0,016267**	**0,016267**	**100,00**	**казахстан**
100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,02119	0,016267	0,016267	100,00	казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**776,5394**	**3,511440**	**3,511440**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
100055	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,30736	0,001482	0,001482	100,00	казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,97814	0,108856	0,108856	100,00	казахстан
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	29,90725	0,156535	0,156535	100,00	казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,22545	0,001337	0,001337	100,00	казахстан
100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	504,9885	2,460304	2,460304	100,00	казахстан

100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,72645	0,004735	0,004735	100,00	казахстан
100299	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	2,761	0,025727	0,025727	100,00	казахстан
100089	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3	159,4175	0,578367	0,578367	100,00	казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,3075	0,098809	0,098809	100,00	казахстан
274225	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	39,92025	0,075290	0,075290	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**51,49846**	**1,465253**	**1,465253**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	17,49708	0,490846	0,490846	100,00	казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,27472	0,008214	0,008214	100,00	казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	24,76732	0,695021	0,695021	100,00	казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8,87366	0,268446	0,268446	100,00	казахстан
279418	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,08568	0,002727	0,002727	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**86,55154**	**2,421278**	**2,421278**	**100,00**	**казахстан**
102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00504	0,000164	0,000164	100,00	казахстан
102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,17432	0,004181	0,004181	100,00	казахстан
102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,77265	0,052307	0,052307	100,00	казахстан
102639	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	4,649	0,121288	0,121288	100,00	казахстан
102640	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	3,9743	0,118323	0,118323	100,00	казахстан
102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6,3903	0,199774	0,199774	100,00	казахстан
102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	58,07393	1,499817	1,499817	100,00	казахстан

102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	8,55632	0,320879	0,320879	100,00	казахстан
102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,80568	0,024622	0,024622	100,00	казахстан
102685	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	2,15	0,079924	0,079924	100,00	казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**2,14232**	**0,100362**	**0,100362**	**100,00**	**казахстан**
102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,1422	0,100356	0,100356	100,00	казахстан
102907	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00012	0,000006	0,000006	100,00	казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**1442**	**3,695846**	**3,695846**	**100,00**	**казахстан**
116651	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1442	3,695846	3,695846	100,00	казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**1,44**	**0,052014**	**0,052014**	**100,00**	**Казахстан**
247677	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,44	0,052014	0,052014	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**356,86**	**0,216614**	**0,216614**	**100,00**	**казахстан**
149147	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	356,86	0,216614	0,216614	100,00	казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**	**м3**	**3,2824**	**0,050030**	**0,050030**	**100,00**	**Казахстан**
279564	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	3,2824	0,050030	0,050030	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**306,6953**	**4,746983**	**4,746983**	**100,00**	**казахстан**
102736	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,2448	0,005274	0,005274	100,00	казахстан
102776	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-10 ГОСТ 31015-2002	т	306,4505	4,741709	4,741709	100,00	казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,66464**	**0,170687**	**0,170687**	**100,00**	**казахстан**
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,04291	0,002466	0,002466	100,00	казахстан

149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00005	0,000026	0,000026	100,00	казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00109	0,000542	0,000542	100,00	казахстан
149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00491	0,002578	0,002578	100,00	казахстан
149363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00028	0,000208	0,000208	100,00	казахстан
149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00489	0,002195	0,002195	100,00	казахстан
149529	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00271	0,001830	0,001830	100,00	казахстан
149589	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,60756	0,160494	0,160494	100,00	казахстан
149506	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00024	0,000348	0,000348	100,00	казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**447,3618**	**0,103389**	**0,103389**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,557	0,000312	0,000312	100,00	казахстан
149389	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,64915	0,000364	0,000364	100,00	казахстан
149554	Нитроэмаль НЦ-132П разных цветов ГОСТ 6631-74	кг	18,7	0,018700	0,018700	100,00	казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,2536	0,000639	0,000639	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,6	0,005197	0,005197	100,00	Казахстан
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	20,8	0,010608	0,010608	100,00	Казахстан
249373	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,6	0,001280	0,001280	100,00	Казахстан
249394	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,58	0,000281	0,000281	100,00	Казахстан
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	215,317	0,021101	0,021101	100,00	Казахстан
249433	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	2,867	0,005367	0,005367	100,00	Казахстан
249503	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,55	0,005622	0,005622	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,025	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,863	0,006420	0,006420	100,00	Казахстан

272110	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	158	0,027492	0,027492	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**шт.**	**9,802**	**0,010125**	**0,010125**	**100,00**	**Казахстан**
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	9,802	0,010125	0,010125	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,38741**	**0,031752**	**0,031752**	**100,00**	**казахстан**
144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00388	0,000124	0,000124	100,00	казахстан
144613	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,02817	0,000844	0,000844	100,00	казахстан
144477	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2655	0,005080	0,005080	100,00	казахстан
144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00207	0,000040	0,000040	100,00	казахстан
144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00044	0,000154	0,000154	100,00	казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01672	0,002909	0,002909	100,00	казахстан
146097	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,06708	0,021783	0,021783	100,00	казахстан
146096	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00355	0,000819	0,000819	100,00	казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**2801,94**	**0,162358**	**0,162358**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
149905	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	169,2	0,025718	0,025718	100,00	казахстан
249697	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	160,44	0,017969	0,017969	100,00	Казахстан
249623	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2472,3	0,118670	0,118670	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**582,384**	**1,839544**	**1,839544**	**100,00**	**казахстан**
149074	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	309,636	0,823012	0,823012	100,00	казахстан
150294	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	272,748	1,016532	1,016532	100,00	казахстан
	Плитки и плиты керамические	**м**	**572,9305**	**0,130670**	**0,130670**	**100,00**	**Казахстан**

249302	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	366,5065	0,086496	0,086496	100,00	Казахстан
249303	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	206,424	0,044175	0,044175	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**31,548**	**0,525607**	**0,525607**	**100,00**	**казахстан**
133835	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	21,888	0,276424	0,276424	100,00	казахстан
133956	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	0,103818	0,103818	100,00	казахстан
133978	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,88	0,145365	0,145365	100,00	казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**42**	**0,068313**	**0,068313**	**100,00**	**казахстан**
134108	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	21	0,060270	0,060270	100,00	казахстан
134118	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 180 мм ГОСТ 23166-99	м	21	0,008043	0,008043	100,00	казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**шт.**	**539,777**	**0,104584**	**0,104584**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
164713	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	0,015449	0,015449	100,00	казахстан
165077	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,004266	0,004266	100,00	казахстан
165254	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25х25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	0,013356	0,013356	100,00	казахстан
274918	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	0,013508	0,013508	100,00	казахстан
166970	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,001752	0,001752	100,00	казахстан
181442	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	0,003582	0,003582	100,00	Казахстан

181433	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	0,013176	0,013176	100,00	Казахстан
181596	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	0,000437	0,000437	100,00	Казахстан
182859	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	0,000640	0,000640	100,00	Казахстан
182842	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	0,000828	0,000828	100,00	Казахстан
172349	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,003558	0,003558	100,00	Казахстан
168157	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,005630	0,005630	100,00	Казахстан
169093	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,002596	0,002596	100,00	Казахстан
172346	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0,010176	0,010176	100,00	Казахстан
168904	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,005490	0,005490	100,00	Казахстан
181507	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	0,000234	0,000234	100,00	Казахстан
181441	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41	0,004961	0,004961	100,00	Казахстан
182901	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	0,000465	0,000465	100,00	Казахстан
182840	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	0,000180	0,000180	100,00	Казахстан
181606	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,000240	0,000240	100,00	Казахстан
181641	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,000125	0,000125	100,00	Казахстан

181696	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	313,777	0,001569	0,001569	100,00	Казахстан
181607	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	0,000340	0,000340	100,00	Казахстан
182889	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	5	0,000620	0,000620	100,00	Казахстан
182854	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6	0,000576	0,000576	100,00	Казахстан
182910	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	0,000158	0,000158	100,00	Казахстан
277715	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	0,000672	0,000672	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**м**	**250,55**	**0,255503**	**0,255503**	**100,00**	**Казахстан**
154338	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	0,019296	0,019296	100,00	Казахстан
154348	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	0,014287	0,014287	100,00	Казахстан
154263	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	0,005840	0,005840	100,00	Казахстан
154262	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39,6	0,005425	0,005425	100,00	Казахстан
154111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	0,005408	0,005408	100,00	Казахстан
154271	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	0,000317	0,000317	100,00	Казахстан
154282	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	0,019538	0,019538	100,00	Казахстан
155040	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	9,98	0,003293	0,003293	100,00	Казахстан
154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	76	0,119852	0,119852	100,00	Казахстан
154114	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160x4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,3	0,051467	0,051467	100,00	Казахстан

155046	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	14,97	0,010778	0,010778	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**1196,618**	**1,110638**	**1,110638**	**100,00**	**казахстан**
135529	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	28,112	0,006410	0,006410	100,00	казахстан
134866	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	490,1	1,002255	1,002255	100,00	казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	252,5879	0,057590	0,057590	100,00	казахстан
135553	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,8592	0,001131	0,001131	100,00	казахстан
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	24,528	0,005200	0,005200	100,00	казахстан
135565	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	391,4304	0,034837	0,034837	100,00	казахстан
147180	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	6	0,003216	0,003216	100,00	казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**1,69972**	**0,214772**	**0,214772**	**100,00**	**казахстан**
135399	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,02451	0,003740	0,003740	100,00	казахстан
135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,0004	0,000475	0,000475	100,00	казахстан
144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,97706	0,123139	0,123139	100,00	казахстан
144658	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70	т	0,03584	0,004517	0,004517	100,00	казахстан
144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,26922	0,027595	0,027595	100,00	казахстан
144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,38953	0,053703	0,053703	100,00	казахстан
144675	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ СТ РК 1274-2004	т	0,00316	0,001602	0,001602	100,00	казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**2616,725**	**0,421624**	**0,421624**	**100,00**	**казахстан**
135925	Замазка защитная	кг	3	0,001080	0,001080	100,00	казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2138,633	0,282299	0,282299	100,00	казахстан

135857	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	3,13075	0,001074	0,001074	100,00	казахстан
135824	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	8,58	0,001073	0,001073	100,00	казахстан
135936	Клей Бустилат	кг	12,55	0,003865	0,003865	100,00	казахстан
135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	377,786	0,085380	0,085380	100,00	казахстан
135842	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	29,116	0,013393	0,013393	100,00	казахстан
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	43	0,033239	0,033239	100,00	казахстан
135958	Клей марки БМК-5к	кг	0,93	0,000220	0,000220	100,00	казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**77**	**0,093632**	**0,093632**	**100,00**	**казахстан**
134910	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	77	0,093632	0,093632	100,00	казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**л**	**0,3003**	**0,001168**	**0,001168**	**100,00**	**казахстан**
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,3003	0,001168	0,001168	100,00	казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**74,37228**	**0,096086**	**0,096086**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	68,37228	0,093260	0,093260	100,00	казахстан
248499	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	6	0,002826	0,002826	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**5**	**0,041140**	**0,041140**	**100,00**	**Казахстан**
187810	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	5	0,041140	0,041140	100,00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	**комплект**	**5**	**0,072650**	**0,072650**	**100,00**	**Казахстан**
187710	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	0,072650	0,072650	100,00	Казахстан

18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м**	**287,5488**	**0,030320**	**0,030320**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
139727	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	10	0,001410	0,001410	100,00	казахстан
139714	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	4	0,000480	0,000480	100,00	казахстан
139843	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	0,005419	0,005419	100,00	казахстан
140806	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	31,5	0,004127	0,004127	100,00	казахстан
139719	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	4	0,000768	0,000768	100,00	казахстан
147162	Лента бутиловая диффузионная	м	36,70848	0,004221	0,004221	100,00	казахстан
147163	Лента бутиловая ПСУЛ	м	105,8083	0,009100	0,009100	100,00	казахстан
249186	Лента бутиловая	м	92,232	0,004796	0,004796	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м3**	**110,94**	**2,724864**	**2,724864**	**100,00**	**казахстан**

135978	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	85,14	2,238586	2,238586	100,00	казахстан
135990	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	25,8	0,486278	0,486278	100,00	казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00327**	**0,007727**	**0,007727**	**100,00**	**казахстан**
146122	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00011	0,000061	0,000061	100,00	казахстан
146125	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00316	0,007667	0,007667	100,00	казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**25,602**	**0,062341**	**0,062341**	**100,00**	**казахстан**
149999	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	25,602	0,062341	0,062341	100,00	казахстан
	Напольные покрытия	**м3**	**2,16212**	**0,216284**	**0,216284**	**100,00**	**казахстан**
150047	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	1,65	0,186080	0,186080	100,00	казахстан
150050	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,51212	0,030203	0,030203	100,00	казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**27,1286**	**0,005399**	**0,005399**	**100,00**	**Казахстан**
249765	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	27,1286	0,005399	0,005399	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**93,47403**	**4,566430**	**4,566430**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
131528	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88	м3	32	1,196000	1,196000	100,00	казахстан
131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00347	0,000209	0,000209	100,00	казахстан
131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,07336	0,208279	0,208279	100,00	казахстан

131586	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,57	0,024835	0,024835	100,00	казахстан
131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,001455	0,001455	100,00	казахстан
131551	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00163	0,000036	0,000036	100,00	казахстан
131571	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,94565	0,029741	0,029741	100,00	казахстан
131543	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,775	0,336631	0,336631	100,00	казахстан
131587	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	29,59	1,551078	1,551078	100,00	казахстан
131588	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,60917	0,658910	0,658910	100,00	казахстан
131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0215	0,000329	0,000329	100,00	казахстан
131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,991	0,462911	0,462911	100,00	казахстан
131577	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,006973	0,006973	100,00	казахстан

131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02475	0,000531	0,000531	100,00	казахстан
131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3984	0,016116	0,016116	100,00	казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,97933	0,057188	0,057188	100,00	казахстан
131611	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0168	0,000367	0,000367	100,00	казахстан
131597	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,002441	0,002441	100,00	казахстан
131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,005486	0,005486	100,00	казахстан
131630	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02961	0,000821	0,000821	100,00	казахстан
131610	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01932	0,000422	0,000422	100,00	казахстан
131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10416	0,005623	0,005623	100,00	казахстан
248324	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00088	0,000049	0,000049	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м**	**632**	**0,046768**	**0,046768**	**100,00**	**Казахстан**
248403	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	632	0,046768	0,046768	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**6,04067**	**0,005646**	**0,005646**	**100,00**	**Казахстан**

275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,55107	0,005040	0,005040	100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,4896	0,000606	0,000606	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**11,23884**	**2,803349**	**2,803349**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,87092	0,190044	0,190044	100,00	казахстан
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,15305	0,047876	0,047876	100,00	казахстан
127797	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром 16 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,065	0,078723	0,078723	100,00	казахстан
129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00084	0,001541	0,001541	100,00	казахстан
127751	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,094	0,018978	0,018978	100,00	казахстан
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00304	0,001672	0,001672	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,32409	0,296167	0,296167	100,00	Казахстан
279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,32118	0,098048	0,098048	100,00	Казахстан
279785	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00251	0,000561	0,000561	100,00	Казахстан
279858	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00427	0,000848	0,000848	100,00	Казахстан
279810	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06048	0,013528	0,013528	100,00	Казахстан

279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0246	0,005913	0,005913	100,00	Казахстан
279787	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02181	0,004638	0,004638	100,00	Казахстан
279851	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00597	0,001172	0,001172	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,98459	0,785088	0,785088	100,00	Казахстан
279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,50789	0,418335	0,418335	100,00	Казахстан
279853	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,001	0,000194	0,000194	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01424	0,005424	0,005424	100,00	Казахстан
279846	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	0,010172	0,010172	100,00	Казахстан
279811	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0926	0,028095	0,028095	100,00	Казахстан
279815	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	2,63376	0,796331	0,796331	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**110,2**	**0,256886**	**0,256886**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
128122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	27	0,033993	0,033993	100,00	казахстан

271980	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	83,2	0,222893	0,222893	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**22,41119**	**0,004507**	**0,004507**	**100,00**	**казахстан**
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,03455	0,000018	0,000018	100,00	казахстан
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,075	0,000007	0,000007	100,00	казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,39264	0,000237	0,000237	100,00	казахстан
128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,984	0,001058	0,001058	100,00	казахстан
127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,925	0,003186	0,003186	100,00	казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,13728**	**0,000461**	**0,000461**	**100,00**	**казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,13728	0,000461	0,000461	100,00	казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**1,63957**	**0,821985**	**0,821985**	**100,00**	**казахстан**
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,03391	0,014088	0,014088	100,00	казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1,485	0,749600	0,749600	100,00	казахстан
129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0195	0,010166	0,010166	100,00	казахстан

131043	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,09666	0,046219	0,046219	100,00	казахстан
130740	Опоры скользящие	т	0,0045	0,001913	0,001913	100,00	казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**0,009**	**0,000002**	**0,000002**	**100,00**	**казахстан**
131301	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	0,009	0,000002	0,000002	100,00	казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**353,17**	**0,401648**	**0,401648**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
150607	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	0,001810	0,001810	100,00	казахстан
150367	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	5	0,005250	0,005250	100,00	казахстан
150576	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19,8	0,020295	0,020295	100,00	казахстан
150361	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,5	0,000455	0,000455	100,00	казахстан
150583	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,4	0,013705	0,013705	100,00	казахстан
150568	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	307,85	0,331247	0,331247	100,00	казахстан
150364	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,12	0,000046	0,000046	100,00	казахстан
150651	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	0,023748	0,023748	100,00	казахстан
157960	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1,5	0,001589	0,001589	100,00	Казахстан

157983	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	0,002412	0,002412	100,00	Казахстан
278600	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	3	0,001092	0,001092	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**11**	**0,008619**	**0,008619**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
158860	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	0,003617	0,003617	100,00	казахстан
158884	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	0,004408	0,004408	100,00	казахстан
251491	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	0,000594	0,000594	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**10 шт.**	**7,182**	**0,011067**	**0,011067**	**100,00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	7,182	0,011067	0,011067	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**0,0315**	**0,008010**	**0,008010**	**100,00**	**Казахстан**
279842	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0315	0,008010	0,008010	100,00	Казахстан
27	**Кабели на напряжение не более 1000 В**	**км**	**1,089**	**0,641709**	**0,641709**	**100,00**	**Казахстан**
191037	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,385	0,074540	0,074540	100,00	Казахстан
190676	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	0,028067	0,028067	100,00	Казахстан
192649	Кабели силовые ВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	0,067773	0,067773	100,00	Казахстан
191039	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	0,041012	0,041012	100,00	Казахстан
190677	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	0,024060	0,024060	100,00	Казахстан
192653	Кабели силовые ВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	0,323606	0,323606	100,00	Казахстан
237117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	0,052647	0,052647	100,00	Казахстан
237115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	0,023767	0,023767	100,00	Казахстан

271330	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,334	0,006238	0,006238	100,00	Казахстан
	Кабели на напряжение не более 1000 В	**м**	**250**	**0,054990**	**0,054990**	**100,00**	**Казахстан**
273992	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	170	0,011390	0,011390	100,00	Казахстан
274003	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	80	0,043600	0,043600	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**т**	**1,7739**	**1,603435**	**1,603435**	**100,00**	**Казахстан**
237298	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,7739	1,603435	1,603435	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**47**	**0,337521**	**0,337521**	**100,00**	**Казахстан**
264057	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	24	0,266520	0,266520	100,00	Казахстан
264048	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82	шт.	23	0,071001	0,071001	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**1,8926**	**0,001245**	**0,001245**	**100,00**	**казахстан**
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,8926	0,001245	0,001245	100,00	казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**933,424**	**0,428293**	**0,428293**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
147560	Профиль монтажный	шт.	0,12	0,000065	0,000065	100,00	казахстан
241154	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	126	0,006426	0,006426	100,00	Казахстан
238442	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	19,95	0,000379	0,000379	100,00	Казахстан
241222	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	0,016050	0,016050	100,00	Казахстан
241932	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	0,003447	0,003447	100,00	Казахстан
241156	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	0,000324	0,000324	100,00	Казахстан

240891	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	0,025524	0,025524	100,00	Казахстан
242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,336	0,004413	0,004413	100,00	Казахстан
241928	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	59	0,032332	0,032332	100,00	Казахстан
241518	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	0,012663	0,012663	100,00	Казахстан
241743	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	0,025908	0,025908	100,00	Казахстан
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	171,018	0,002052	0,002052	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	0,000369	0,000369	100,00	Казахстан
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	312	0,014040	0,014040	100,00	Казахстан
265463	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5115, 115 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	1	0,031762	0,031762	100,00	Казахстан
264410	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	0,018860	0,018860	100,00	Казахстан
275810	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	0,003768	0,003768	100,00	Казахстан
275816	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	17	0,006494	0,006494	100,00	Казахстан
277088	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	0,001278	0,001278	100,00	Казахстан
278942	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	126	0,222138	0,222138	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**4,4347**	**0,013787**	**0,013787**	**100,00**	**Казахстан**
242707	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,0618	0,003767	0,003767	100,00	Казахстан

242795	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,043	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан
241450	Скоба накладная ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,01	0,000036	0,000036	100,00	Казахстан
242794	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,3169	0,009849	0,009849	100,00	Казахстан
263553	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,002	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан
263555	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,001	0,000039	0,000039	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**км**	**0,005**	**0,000745**	**0,000745**	**100,00**	**Казахстан**
238273	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	км	0,005	0,000745	0,000745	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**33,915**	**0,007150**	**0,007150**	**100,00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	26,733	0,006122	0,006122	100,00	Казахстан
242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	3,192	0,000389	0,000389	100,00	Казахстан
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	3,99	0,000638	0,000638	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,14734**	**0,000056**	**0,000056**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,14734	0,000056	0,000056	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0,076**	**0,002544**	**0,002544**	**100,00**	**Казахстан**
187340	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,000176	0,000176	100,00	Казахстан
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,074	0,002368	0,002368	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**7**	**0,048985**	**0,048985**	**100,00**	**Казахстан**

187864	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	5	0,041035	0,041035	100,00	Казахстан
253044	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	0,004376	0,004376	100,00	Казахстан
252952	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0,003574	0,003574	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**комплект**	**5**	**0,002460**	**0,002460**	**100,00**	**Казахстан**
269866	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	комплект	5	0,002460	0,002460	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**5**	**0,097055**	**0,097055**	**100,00**	**Казахстан**
187620	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	0,097055	0,097055	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**2**	**0,049755**	**0,049755**	**100,00**	**Казахстан**
251558	Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные ВТГ-50	шт.	1	0,030909	0,030909	100,00	Казахстан
273310	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	0,018846	0,018846	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**64**	**0,888584**	**0,888584**	**100,00**	**Казахстан**
251695	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, наружный диаметр 110 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	0,563444	0,563444	100,00	Казахстан
254404	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	21	0,001932	0,001932	100,00	Казахстан
252975	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0,005053	0,005053	100,00	Казахстан
251972	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	0,050490	0,050490	100,00	Казахстан

252443	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0,000657	0,000657	100,00	Казахстан
252433	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,002824	0,002824	100,00	Казахстан
255973	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	30	0,220680	0,220680	100,00	Казахстан
253047	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	0,043504	0,043504	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**2**	**0,023666**	**0,023666**	**100,00**	**Казахстан**
271526	Аккумулятор ТР 12-4,5	шт.	1	0,002858	0,002858	100,00	Казахстан
274195	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	0,020808	0,020808	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**2**	**0,015599**	**0,015599**	**100,00**	**Казахстан**
188197	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	0,002907	0,002907	100,00	Казахстан
262174	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0,012692	0,012692	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**м2**	**62,49**	**0,205463**	**0,205463**	**100,00**	**Казахстан**
188060	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	12,87	0,054569	0,054569	100,00	Казахстан
188081	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	49,62	0,150894	0,150894	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**секция**	**42,88**	**0,095751**	**0,095751**	**100,00**	**Казахстан**

260445	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	42,88	0,095751	0,095751	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**1**	**0,002200**	**0,002200**	**100,00**	**Казахстан**
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	0,002200	0,002200	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**6**	**0,112470**	**0,112470**	**100,00**	**Казахстан**
187933	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	0,002175	0,002175	100,00	Казахстан
187953	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	0,004870	0,004870	100,00	Казахстан
251531	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	0,080521	0,080521	100,00	Казахстан
271555	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	1	0,024904	0,024904	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**м**	**10**	**0,007050**	**0,007050**	**100,00**	**Казахстан**
187939	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	10	0,007050	0,007050	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**шт.**	**4398,111**	**13,548596**	**13,548596**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
R51-080102-0414	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1,095670	1,095670	100,00	казахстан
R51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	0,097586	0,097586	100,00	казахстан
144757	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12	0,000408	0,000408	100,00	казахстан

145735	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	601,86	0,005417	0,005417	100,00	казахстан
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	89,7183	0,003589	0,003589	100,00	казахстан
145787	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	147,042	0,003823	0,003823	100,00	казахстан
146031	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	1485,003	0,004455	0,004455	100,00	казахстан
146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	24	0,000024	0,000024	100,00	казахстан
147763	Хомутик	шт.	132,6	0,115097	0,115097	100,00	казахстан
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	386,4	0,004250	0,004250	100,00	казахстан
R51-040106-0130	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	0,063542	0,063542	100,00	Казахстан
187492	Хомуты для крепления труб	шт.	92	0,038548	0,038548	100,00	Казахстан
266980	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	13	0,021125	0,021125	100,00	Казахстан
271953	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	0,004704	0,004704	100,00	Казахстан
266958	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	29	0,022185	0,022185	100,00	Казахстан
267000	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	0,018364	0,018364	100,00	Казахстан
267049	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	0,008112	0,008112	100,00	Казахстан
274177	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	0,008322	0,008322	100,00	Казахстан
RTПрайс лист	Стеллаж 1570х250х2200 мм	шт.	1	0,040179	0,040179	100,00	Казахстан
RTПрайс лист	Кресло полумягкое с разделением подлокотниками на места	шт.	126	1,914075	1,914075	100,00	Казахстан
280188	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	111,488	0,018953	0,018953	100,00	Казахстан

RTC121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	0,048405	0,048405	100,00	Казахстан
RTПрайс лист	Стеллаж 2175x250x2200 мм	шт.	3	0,174107	0,174107	100,00	Казахстан
RTПрайс лист	Мягкие стуля	шт.	7	0,036875	0,036875	100,00	Казахстан
RTПрайс лист	Зеркало с тумбочкой	шт.	1	0,035000	0,035000	100,00	Казахстан
RTC121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,024175	0,024175	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	0,051140	0,051140	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,010952	0,010952	100,00	Казахстан
RTПрайс лист	Шкаф для одежды персонала	шт.	3	0,128571	0,128571	100,00	Казахстан
RTПрайс лист	Стол компьютерный	шт.	1	0,025198	0,025198	100,00	Казахстан
RTПрайс лист	Стол письменный 1100x600x750	шт.	7	0,068750	0,068750	100,00	Казахстан
RTC121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	0,035382	0,035382	100,00	Казахстан

RTC121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	0,011433	0,011433	100,00	Казахстан
RTC121-040408-0105	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм СТ РК 937-92	шт.	3	0,055043	0,055043	100,00	Казахстан
RTC121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,037337	0,037337	100,00	Казахстан
RTC121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	0,024175	0,024175	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	шт.	1	0,003811	0,003811	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0305	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9А, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010	шт.	1	0,018805	0,018805	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,025570	0,025570	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,075890	0,075890	100,00	Казахстан

RTC121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	20	0,984340	0,984340	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,007622	0,007622	100,00	Казахстан
RTC121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	2	0,001946	0,001946	100,00	Казахстан
RTC121-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	1	0,155304	0,155304	100,00	Казахстан
RTC121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	1	0,020330	0,020330	100,00	Казахстан
RTC121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	42	2,495766	2,495766	100,00	Казахстан
RTC121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	0,034791	0,034791	100,00	Казахстан
RTC121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,020330	0,020330	100,00	Казахстан

RTC121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,038774	0,038774	100,00	Казахстан
RTC123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	0,000102	0,000102	100,00	Казахстан
RTC123-020401-2507	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,000182	0,000182	100,00	Казахстан
RTC123-020304-2201	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,004154	0,004154	100,00	Казахстан
RTC123-050306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, МВ 100	шт.	6	0,008688	0,008688	100,00	Казахстан
RTC123-020401-4502	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,000294	0,000294	100,00	Казахстан
RTC123-020304-3620	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,004725	0,004725	100,00	Казахстан
RTC123-050305-0102	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 125	шт.	1	0,006442	0,006442	100,00	Казахстан

RTC123-050301-2201	Диффузоры вентиляционные, диаметр воздуховода 100 мм	шт.	4	0,024316	0,024316	100,00	Казахстан
RTC123-070101-2502	Светильники аварийного освещения, модели БС-971 2х6	шт.	5	0,025340	0,025340	100,00	Казахстан
RTC123-050306-1915	Декоративные решетки, размерами 300 мм х 600 мм	шт.	1	0,005067	0,005067	100,00	Казахстан
RTC123-050305-0102	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 150	шт.	1	0,006442	0,006442	100,00	Казахстан
RTC123-040902-0104	Краны шаровые сварные , Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	0,195768	0,195768	100,00	Казахстан
RTC123-050301-2202	Диффузоры вентиляционные, диаметр воздуховода 125 мм	шт.	18	0,115056	0,115056	100,00	Казахстан
RTC123-030104-0101	Колонки водоразборные(пожарные) эжекторные КВ-4, высотой наземной части от 900 мм	шт.	1	0,006921	0,006921	100,00	Казахстан
RTC123-040602-0603	Вентили запорные	шт.	4	0,028128	0,028128	100,00	Казахстан

RTC123-070101-0701	Светильники, тип НПО22-12	шт.	7	0,008358	0,008358	100,00	Казахстан
RTC123-041007-0301	Клапан подпиточный	шт.	1	0,007178	0,007178	100,00	Казахстан
RTC124-040207-1917	Траверсы	шт.	19	0,715521	0,715521	100,00	Казахстан
RTC123-070201-1001	Щит вентиляции	шт.	1	0,038347	0,038347	100,00	Казахстан
RTC123-070101-1804	Светильники, тип НББ64-100-020 ГОСТ 17677-82	шт.	6	0,003384	0,003384	100,00	Казахстан
RTC123-051314-0503	Клапан запорно-присоединительный, DN 15, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ 30815-2002	шт.	30	0,071430	0,071430	100,00	Казахстан
RTC123-051207-0801	Группа безопасности , Т от +20°С до +120°С, PN 2,5, DN 25	шт.	1	0,011662	0,011662	100,00	Казахстан
RTC123-051207-1901	Головка термостатическая RA-2000, типа Danfoss	шт.	30	0,189360	0,189360	100,00	Казахстан

RTC124-040203-0201	Подвеска натяжная регулируемая	шт.	18	0,027432	0,027432	100,00	Казахстан
RTC123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 4 мм х 25 мм х 400 мм ГОСТ 434-78	шт.	2	0,017342	0,017342	100,00	Казахстан
RTC124-040207-5501	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	2	0,024906	0,024906	100,00	Казахстан
RTC123-080504-1110	Блок реле БР-4-12-1-1	шт.	1	0,003649	0,003649	100,00	Казахстан
RTC124-040206-0614	Крепление провода	шт.	111	0,071040	0,071040	100,00	Казахстан
RTC123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20	шт.	45	0,010845	0,010845	100,00	Казахстан
RTC123-070218-1603	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	0,000936	0,000936	100,00	Казахстан
RTC123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17	0,003689	0,003689	100,00	Казахстан

RTC125-010202-0701	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (карагач,клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	633	3,773028	3,773028	100,00	Казахстан
RTC123-070204-0607	Выключатель автоматический ВА-66-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,000614	0,000614	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**13**	**5,111124**	**5,111124**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
R51-050501-0201	Сплит-система Р12ЕР	комплект	1	0,273790	0,273790	100,00	казахстан
R51-050603-0101	Приточная установка VS-15-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1,264010	1,264010	100,00	казахстан
R51-050501-0201	Сплит-система Р18ЕР	комплект	3	0,821370	0,821370	100,00	казахстан
R51-050603-0103	Приточная установка VS-10-R-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	0,998288	0,998288	100,00	казахстан
R51-040105-0214	Котел электрический в комплекте с расширительным баком и циркуляционным насосом 27 кВт	комплект	1	0,110926	0,110926	100,00	Казахстан
R51-050501-0201	Сплит-система Р08АН	комплект	3	0,821370	0,821370	100,00	Казахстан
R51-050501-0201	Сплит-система Р07ЕР	комплект	3	0,821370	0,821370	100,00	Казахстан

	Прочие	**м3**	**2005,109**	**4,042841**	**4,042841**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
100005	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1054,427	0,917351	0,917351	100,00	казахстан
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,19885	0,001087	0,001087	100,00	казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	11,84223	0,003470	0,003470	100,00	казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,03405	0,003707	0,003707	100,00	Казахстан
244573	Перегной	м3	12,337	0,027660	0,027660	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	827,8485	0,072023	0,072023	100,00	Казахстан
277508	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	46,49	0,351325	0,351325	100,00	Казахстан
RTC121-040111-9912	Плиты козырьков сплошные толщиной 140 мм СТ РК 961-93	м3	2,4	0,204991	0,204991	100,00	Казахстан
RTC121-040508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	37,6115	2,416426	2,416426	100,00	Казахстан
RTC121-049999-9917	Стоимость плит анкерных П-3и	м3	0,92	0,044801	0,044801	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**11,10323**	**3,750569**	**3,750569**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00192	0,001021	0,001021	100,00	казахстан
144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01495	0,002845	0,002845	100,00	казахстан
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,07534	0,030491	0,030491	100,00	казахстан
144690	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,001754	0,001754	100,00	казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000301	0,000301	100,00	казахстан

144747	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	0,001184	0,001184	100,00	казахстан
144734	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00504	0,000982	0,000982	100,00	казахстан
144730	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0341	0,006436	0,006436	100,00	казахстан
144771	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,000171	0,000171	100,00	казахстан
146049	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,05195	0,012970	0,012970	100,00	казахстан
146052	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00004	0,000010	0,000010	100,00	казахстан
145986	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	4,17901	0,683076	0,683076	100,00	казахстан
146050	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00293	0,000925	0,000925	100,00	казахстан
146692	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00156	0,000600	0,000600	100,00	казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,46395	0,025153	0,025153	100,00	казахстан
146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,02479	0,001761	0,001761	100,00	казахстан
147001	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	0,000336	0,000336	100,00	казахстан
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00001	0,000006	0,000006	100,00	казахстан
146678	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0001	0,000035	0,000035	100,00	казахстан
146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,04179	0,003145	0,003145	100,00	казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00044	0,000128	0,000128	100,00	казахстан
146808	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,00001	0,000006	0,000006	100,00	казахстан
147109	Войлок строительный	т	0,04055	0,016455	0,016455	100,00	казахстан
146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00544	0,000933	0,000933	100,00	казахстан
146897	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00538	0,001072	0,001072	100,00	казахстан
146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,16443	0,220794	0,220794	100,00	казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00004	0,000101	0,000101	100,00	казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00073	0,001373	0,001373	100,00	казахстан

147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00168	0,000407	0,000407	100,00	казахстан
147076	Каболка	т	0,01138	0,015609	0,015609	100,00	казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00983	0,002086	0,002086	100,00	казахстан
147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00552	0,002201	0,002201	100,00	казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01481	0,003268	0,003268	100,00	казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01193	0,002471	0,002471	100,00	казахстан
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,42583	0,009142	0,009142	100,00	казахстан
147746	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00075	0,000132	0,000132	100,00	казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,02454	0,005781	0,005781	100,00	казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01635	0,003417	0,003417	100,00	казахстан
147343	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02513	0,005402	0,005402	100,00	казахстан
147697	Смола каменноугольная	т	0,01539	0,001231	0,001231	100,00	казахстан
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0004	0,002498	0,002498	100,00	казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00053	0,003147	0,003147	100,00	казахстан
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00172	0,000131	0,000131	100,00	казахстан
249209	Паста антисептическая	т	0,06171	0,037671	0,037671	100,00	Казахстан
249194	Каучук бутиловый	т	0,00151	0,002161	0,002161	100,00	Казахстан
269563	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,60852	0,066750	0,066750	100,00	Казахстан
279119	Опалубка стальная	т	0,00439	0,003289	0,003289	100,00	Казахстан
RTC121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,1036	0,057070	0,057070	100,00	Казахстан
RTC121-060303-0105	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 5 т	т	3,59	1,981895	1,981895	100,00	Казахстан

RTC121-060802-0103	Металлоконструкции траверс и поковок	т	1,045	0,530747	0,530747	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 шт.**	**178,4099**	**0,035763**	**0,035763**	**100,00**	**казахстан**
145656	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	16,9	0,004614	0,004614	100,00	казахстан
145632	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	32,7777	0,002196	0,002196	100,00	казахстан
145636	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	4	0,000308	0,000308	100,00	казахстан
145630	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	7,06418	0,000346	0,000346	100,00	казахстан
145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	58,834	0,011414	0,011414	100,00	казахстан
147246	Патроны для пристрелки	10 шт.	58,834	0,016885	0,016885	100,00	казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**4,6273**	**0,009791**	**0,009791**	**100,00**	**казахстан**
144902	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.	0,08	0,000201	0,000201	100,00	казахстан
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,468	0,000213	0,000213	100,00	казахстан
145783	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1,18	0,001185	0,001185	100,00	казахстан
147568	Бирки маркировочные	100 шт.	2,8683	0,008129	0,008129	100,00	казахстан
147569	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,031	0,000064	0,000064	100,00	казахстан
	Прочие	**кг**	**409,5077**	**0,260622**	**0,260622**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,12432	0,000124	0,000124	100,00	казахстан

145974	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	11,20285	0,004403	0,004403	100,00	казахстан
144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,59025	0,000504	0,000504	100,00	казахстан
144892	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,0001			100,00	казахстан
145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	5,9019	0,002072	0,002072	100,00	казахстан
145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	130,5969	0,040485	0,040485	100,00	казахстан
145969	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,474	0,000209	0,000209	100,00	казахстан
146716	Вазелин технический	кг	0,019	0,000014	0,000014	100,00	казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,46086	0,000512	0,000512	100,00	казахстан
146693	Смазка защитная ЗЭС	кг	5,504	0,007700	0,007700	100,00	казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	75,9809	0,024542	0,024542	100,00	казахстан
147047	Ветошь	кг	7,72968	0,000696	0,000696	100,00	казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,006	0,000002	0,000002	100,00	казахстан
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,5125	0,001457	0,001457	100,00	казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	0,000004	0,000004	100,00	казахстан
147183	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1,35	0,000799	0,000799	100,00	казахстан
147444	Ерши металлические	кг	4,01625	0,000811	0,000811	100,00	казахстан
147664	Припой	кг	0,0885	0,000148	0,000148	100,00	казахстан
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,4	0,000505	0,000505	100,00	казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,1325	0,000804	0,000804	100,00	казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	13,6712	0,006152	0,006152	100,00	казахстан
244576	Семена многолетних трав	кг	67,852	0,144118	0,144118	100,00	Казахстан
244582	Бензин АИ-95	кг	0,75	0,000169	0,000169	100,00	Казахстан
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	74,14	0,024392	0,024392	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**6,2656**	**0,037365**	**0,037365**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**

145799	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	3,47971	0,023196	0,023196	100,00	казахстан
147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,03059	0,000121	0,000121	100,00	казахстан
249083	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00036	0,000031	0,000031	100,00	Казахстан
278571	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 6 мм х 100 мм	1000 шт.	0,05494	0,000544	0,000544	100,00	Казахстан
278565	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 5 мм х 80 мм	1000 шт.	0,6	0,003386	0,003386	100,00	Казахстан
278569	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 6 мм х 60 мм	1000 шт.	0,55	0,003439	0,003439	100,00	Казахстан
278564	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 5 мм х 60 мм	1000 шт.	1,55	0,006650	0,006650	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**6,80606**	**0,047602**	**0,047602**	**100,00**	**казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,80606	0,047602	0,047602	100,00	казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,4798**	**0,000850**	**0,000850**	**100,00**	**казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,4798	0,000850	0,000850	100,00	казахстан
	Прочие	**м2**	**1740,206**	**1,202856**	**1,202856**	**100,00**	**казахстан, Казахстан**
147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1343,815	0,139757	0,139757	100,00	казахстан
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	14,80054	0,002546	0,002546	100,00	казахстан
272082	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	356,86	0,951032	0,951032	100,00	Казахстан
RTC121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	20,79	0,085052	0,085052	100,00	Казахстан

RTC121-090101-9901	Окно слуховое	м2	1	0,009793	0,009793	100,00	Казахстан
RTC121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,94	0,014676	0,014676	100,00	Казахстан
	Прочие	**л**	**0,042**	**0,000102**	**0,000102**	**100,00**	**казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,042	0,000102	0,000102	100,00	казахстан
	Прочие	**пара**	**4**	**0,012700**	**0,012700**	**100,00**	**Казахстан**
271968	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4	0,012700	0,012700	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**869,6**	**0,259699**	**0,259699**	**100,00**	**Казахстан**
280159	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 25, толщина стенки 2,5 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71	0,032944	0,032944	100,00	Казахстан
280158	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 20, толщина стенки 1,9 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	203	0,069223	0,069223	100,00	Казахстан
280160	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 32, толщина стенки 2,9 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8	0,005488	0,005488	100,00	Казахстан
RTC123-010501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39,6	0,005425	0,005425	100,00	Казахстан
RTC121-130809-1101	Лента сигнальная	м	75	0,040200	0,040200	100,00	Казахстан

RTC123-011106-9903	Трубы медные 28x1	м	6,5	0,018213	0,018213	100,00	Казахстан
RTC123-011106-9903	Трубы медные 9,5x1	м	9	0,025218	0,025218	100,00	Казахстан
RTC123-011106-9903	Трубы медные 15,88x1	м	15,5	0,043431	0,043431	100,00	Казахстан
RTC123-011305-0101	Трубы из ПВХ диаметром 16 мм	м	399	0,017556	0,017556	100,00	Казахстан
RTC123-061710-0104	Канал кабельный размерами 100 мм x 10 мм	м	3	0,000201	0,000201	100,00	Казахстан
RTC123-061710-0105	Канал кабельный размерами 10 мм x 10 мм	м	40	0,001800	0,001800	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**10**	**0,311348**	**0,311348**	**100,00**	**Казахстан**
RTПрайс лист"	Кресло кожанное	шт	3	0,082982	0,082982	100,00	Казахстан
RTПрайс лист"	Стол тенисный	шт	2	0,107143	0,107143	100,00	Казахстан
RTПрайс лист"	Вешалка консольная	шт	4	0,101812	0,101812	100,00	Казахстан

RTC123-030101-0303	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1	0,019411	0,019411	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**55**	**0,097460**	**0,097460**	**100,00**	**Казахстан**
RTC121-130809-1301	Лента сигнальная	м	55	0,097460	0,097460	100,00	Казахстан
	Прочие	**км**	**0,29**	**0,006817**	**0,006817**	**100,00**	**Казахстан**
RTC123-060408-0502	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,8	км	0,29	0,006817	0,006817	100,00	Казахстан
	Итого:			**67,089262**	**67,089262**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**