ТОО «Каспий ЛТД»

Государственная лицензия №18018454
Выданная Государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области».
Акимат Атырауской области от 05 октября 2018 г.

Рабочий проект

«Строительство площадки отдыха (парка) в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Р-59/2021-00-СД

ТОМ I. ОБЩЕЕ

г. Атырау 2021 г.

ТОО «Каспий ЛТД»

Государственная лицензия №18018454
Выданная Государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области».
Акимат Атырауской области от 05 октября 2018 г.

Рабочий проект

«Строительство площадки отдыха (парка) в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Р-59/2021-00-СД

ТОМ I. ОБЩЕЕ

Директор ТОО «Каспий ЛТД» **Ахметжанов А.М.**

г. Атырау 2021 г.

Пояснительная записка
к сметной документации по объекту:

Строительство площадки отдыха (парка) в селе Тургызба, Жылыойского района Атырауской области

Сметная документация разработана в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2022.9.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 3-квартала 2022 года.

Территориальный район строительства - 6.02– Атырауская область, Жылыойский район

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2022;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2022;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2022;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2022;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2022;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с нормативным документом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов;

резерв средств подрядчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-9 сметного расчета (п.70, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) –п.35 (в)-1,3%;

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -1,02%

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Единый портал для проведения комплексной вневедомственной экспертизы по проектам строительства

‹ На главную страницу

Расчет стоимости экспертизы

Стоимость ПИР расчетного периода, без НДС (тыс. тенге) *	1250
Год проведения экспертизы	2022 год
Год составления ПИР	2021 год
МРП на дату заключения договора	3 180
МРП на дату определения стоимости проектных работ	2 917
Стоимость экспертизы, без НДС (тенге)	**235475**
НДС, %	12
Стоимость экспертизы, с НДС (тенге)	**263 732**
В том числе НДС	28 257

Форма 1

ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан»
(наименование организации)

"Утвержден" Аким сельского округа _____ Айтпенбет Д.Ж.

Сводный сметный расчет в сумме 45094,641 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 4831,569 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"22" 10 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство площадки отдыха (парка) в селе Тургызба, Жылыойского района Атырауской области
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1050,000	1050,000
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы			200,000	200,000
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			235,475	235,475
		Итого по разделу I			**1485,475**	**1485,475**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	37157,529	0,000	0,000	37157,529
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 37157,529.3,24% = 1203,904			1203,904	1203,904
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 37157,529.1,12% = 416,164			416,164	416,164
		Итого по разделу III			**1620,068**	**1620,068**
		Итого по сводному сметному расчету	**37157,529**	**0,000**	**3105,543**	**40263,072**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			4831,569	4831,569
		Всего по сводному сметному расчету	**37157,529**	**0,000**	**7937,112**	**45094,641**
		В том числе:				
		В 2021 году				
		Стоимость проектных и изыскательских работ:				1250,000
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%				150,000
		Всего в 2021 году				**1400,000**
		В 2022 году				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в 2022				235,475
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%				28,257
		Всего в 2022 году				**263,732**
		В 2023 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2023	37157,529	0,000	0,000	37157,529
		Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г.				1203,904
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г.				416,164
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% на 2023 г.				4653,312
		Всего в 2023 году				**43430,909**
		Всего по годам	**37157,529**	**0,000**	**3105,543**	**40263,072**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			4831,569	4831,569
		Всего по сводному сметному расчету	**37157,529**	**0,000**	**7937,112**	**45 094,641**

Директор ТОО «Каспий ЛТД» **Ахметжанов А.М.**

Главный архитектор проекта **Капанов И.В.**

Инженер-сметчик **Калыбаева А.А.**

Форма 2

Заказчик ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан»

Утвержден Аким сельского округа _____ Айтпенбет Д.Ж.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 41616,432 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 4458,903 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"22" 10 2022г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство площадки отдыха (парка) в селе Тургызба, Жылыойского района Атырауской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Благоустройство площадки	16927,211	--	--	16927,211
2	02-02	Архитектурно-строительные решения	6797,887	--	--	6797,887
3	02-03	Электроосвещение наружное	9266,883	--	--	9266,883
		Всего по главе	**32991,981**	**--**	**--**	**32991,981**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**32991,981**	**--**	**--**	**32991,981**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	428,896	--	--	428,896
		Всего по главе	**428,896**	**--**	**--**	**428,896**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**33420,877**	**--**	**--**	**33420,877**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				

5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	340,893	--	--	340,893
		Всего по главе	**340,893**	**--**	**--**	**340,893**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**33761,77**	**--**	**--**	**33761,77**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	675,235	--	--	675,235
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**34437,005**	**--**	**--**	**34437,005**
7	Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	37157,529	--	--	37157,528
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4458,903	4458,903
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**37157,529**	**--**	**4458,903**	**41616,432**

Директор ТОО «Каспий ЛТД» **Ахметжанов А.М.**

Главный архитектор проекта **Капанов И.В.**

Инженер-сметчик **Калыбаева А.А.**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство площадки отдыха (парка) в селе Тургызба, Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки Р-59/2021-00
Наименование объекта - Благоустройство площадки
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство площадки
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	16965,866	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2912,574	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,786	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3-квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м^3 грунта	96,7		66,19	66,19	6401	6400	--	1362	8383
						--	19,55	--	1890		621	
2	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	48,53		134,44	127,86	6524	6205	50	1312	8463
						5,55	32,00	269	1553		627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м^3	0,0001	0,004853	10330,00				50		
3	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	689,126		36,00	--	24809	--		--	26794
						--	--	--	--		1985	
4	1101-0105-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	48,53		120,11	120,11	5829	5829	--	1220	7613
						--	34,92	--	1695		564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	145,23	241,97	116,12	35141	16864	--	18614	58055
					125,85	52,16	18277	7575		4300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				78704	35298	50	22508	109308
							18546	12713	--	8097	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78704				
	Материалы		Тенге				50				
	Всего заработная плата		Тенге					31259			
	Транспортные расходы		Тенге				24809				
		Накладные расходы	Тенге				22508				
		Сметная прибыль	Тенге				8097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					31259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				109309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					31259			
		РАЗДЕЛ 2.Тротуарное покрытие из брусчатки									
6	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	775	2668,76	246,62	2068289	191131	310	1719524	4090838
					2421,74	99,56	1876848	77159		303025	
7	216-101-0102 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	3,262	25306,00	--	82548	--	82548	--	89152
					--	--	--	--		6604	
8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	18,9196	10896,00	--	206148	--	206148	--	222640
					--	--	--	--		16492	
9	255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 100 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	790,5	4676,00	--	3696378	--	3696378	--	3992088
					--	--	--	--		295710	
10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	38,75	1607,79	1391,82	62302	53933	155	23234	92379
					211,97	343,20	8214	13299		6843	
11	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	40,7	10896,00	--	443467	--	443467	--	478944
					--	--	--	--		35477	
12	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), толщ.10см	$м^2$ основания	775	501,24	270,82	388461	209886	139546	116118	544949
					50,36	88,37	39029	68487		40370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	$м^2$ основания	775	-63,07	-63,07	-48879	-48880	--	-18290	-72540
					--	-21,85	--	-16934		-5371	
14	211-201-0406 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	81,4	10095,00	--	821733	--	821733	--	887472
					--	--	--	--		65739	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	407	3796,68	43,82	1545249	17835	1063511	508974	2218561
					1139,81	18,11	463903	7371		164338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05074 20,65118	48013,00				991525		
16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	6,512	73235,00	--	476906	--	476906	--	515059
					--	--	--	--		38153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9742602	423905	6930702	2349560	13059542
							2387994	149382	--	967380	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9742602				
	Материалы		Тенге				1203523				
	Всего заработная плата		Тенге					2537376			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5727180				
		Накладные расходы	Тенге				2349559				
		Сметная прибыль	Тенге				967380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13059541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1541
		Сметная заработная плата	Тенге					2537376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13059541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1541
		Сметная заработная плата	Тенге					2537376			
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение									
17	1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	17	544,27	94,61	9253	1608	--	7262	17836
					449,66	35,77	7644	608		1321	
18	1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	17	5158,59	1314,27	87696	22343	2788	61968	161637

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						3680,29	461,94	62565	7853		11973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,015	0,255	9128,00				2328		
19	254-103-0601 РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м (карагач), размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	4		6669,00	--	26676	--	26676	--	28810
						--	--	--	--		2134	
20	254-101-0501 РСНБ РК 2022	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	12		5199,00	--	62388	--	62388	--	67379
						--	--	--	--		4991	
21	254-103-2101 РСНБ РК 2022	Клен гиннала Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	1		6669,00	--	6669	--	6669	--	7203
						--	--	--	--		534	
22	1147-0108-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	105		632,03	--	66363	--	--	58400	134744
						632,03	--	66363	--		9981	
23	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	105		865,24	135,48	90850	14226	528	70085	173811
						724,72	33,78	76096	3547		12875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,063	6,615	80,00				529		
24	254-104-1002 РСНБ РК 2022	Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	35		4740,00	--	165900	--	165900	--	179172
						--	--	--	--		13272	
25	1147-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м²	402,6		57,29	2,44	23065	983	--	19784	46275
						54,85	0,99	22083	399		3426	
26	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,04026		625870,94	6498,49	25198	261	24890	135	27360
						1172,45	2642,98	47	106		2027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	200	8,052	3091,00				24889		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					564058	39421	289839	217634	844227
								234798	12513	--	62534	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					564058				
	Материалы		Тенге					28207				
	Всего заработная плата		Тенге						247311			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					261633				
		Накладные расходы	Тенге					217634				
		Сметная прибыль	Тенге					62534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					844226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									160
		Сметная заработная плата	Тенге						247311			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**844226**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**160**
		Сметная заработная плата	Тенге					**247311**			
		РАЗДЕЛ 4.МАФ									
27	**8601-0302-0313 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" без спинки**	**шт.**	**34**	**56415,00**	**293,00**	**1918110**	**9962**	**1813390**	**87931**	**2166525**
					2787,00	**55,00**	**94758**	**1870**		**160483**	
28	**8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)**	**шт.**	**44**	**16546,00**	**--**	**728024**	**--**	**728024**	**--**	**786266**
					--	**--**	**--**	**--**		**58242**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2646134**	**9962**	**2541414**	**87931**	**2952791**
							94758	**1870**	**--**	**218725**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2646134**				
	Материалы		Тенге				**2541414**				
	Всего заработная плата		Тенге					**96628**			
		Накладные расходы	Тенге				**87931**				
		Сметная прибыль	Тенге				**218725**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2952790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96628**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2952790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96628**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16965866**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2736096**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**508586**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**176478**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9762007**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**24809**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2677632**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1256736**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство площадки отдыха (парка) в селе Тургызба, Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки Р-59/2021-00
Наименование объекта - Архитектурно-строительные решения
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	6797,887	тыс.тенге
Сметная заработная плата	847,917	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,458	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3-квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение										
1	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума, толщ.10см**	**м² основания**	**20**		**1693,64**	**173,88**	**33873**	**3478**	**28786**	**2924**	**39741**
						80,45	**54,93**	**1609**	**1099**		**2944**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**216-201-0203**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,00824**	**0,1648**	**156377,00**				**25771**		
2	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**	**м² основания**	**20**		**335,66**	**12,59**	**6713**	**251**	**6443**	**122**	**7382**
						0,93	**4,72**	**19**	**94**		**547**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**216-201-0203**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,00206**	**0,0412**	**156377,00**				**6443**		
3	211-201-0406 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м³**	**2**		**10095,00**	**--**	**20190**	**--**	**20190**	**--**	**21805**
						--	**--**	**--**	**--**		**1615**	
4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В15**	**м³**	**5,28**		**66095,63**	**1659,95**	**348985**	**8764**	**297191**	**41069**	**421258**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						8149,68	397,78	43030	2100		31204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	1,02	5,3856	51485,00				277278		
5	1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте до 4 м	$м^3$ кладки	17,34		27074,91	3668,26	469479	63607	183615	220158	744808
						12817,57	834,62	222257	14472		55171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,22	3,8148	48114,00				183545		
6	213-101-0302 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,936		73639,00	--	510760	--	510760	--	551621
						--	--	--	--		40861	
7	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические, высотой до 2,2 м, без цоколя. Установка	м оград	143		4521,25	1551,81	646539	221909	7661	593815	1339581
						2915,87	603,24	416969	86263		99228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,01716	274757,00				4715		
8	1107-0111-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ворота распашные. Устройство	шт.	2		32940,73	16355,30	65881	32710	1462	53328	128746
						15854,54	6742,18	31709	13484		9537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0203	0,0406	29927,00				1215		
9	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2		1262,50	26,68	2525	54	109	2803	5754
						1180,87	6,76	2362	14		426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	274757,00				110		
10	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	3,2861		985799,00	--	3239434	--	3239434	--	3498589
						--	--	--	--		259155	
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	88,7247		114,89	3,04	10194	270	4237	3947	15273
						64,10	0,38	5687	34		1131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,007985	467116,00				3730		
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	88,7247		191,23	4,45	16967	395	9925	4634	23329
						74,92	0,77	6647	68		1728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,01597	539649,00				8618		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6797887**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**730289**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**331438**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**117628**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4309813**		
		- Накладные расходы	Тенге							**922800**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**503547**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство площадки отдыха (парка) в селе Тургызба, Жылыойского района Атырауской области
Шифр стройки Р-59/2021-00
Наименование объекта - Электроосвещение наружное
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение наружное
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭН

Сметная стоимость	9266,883	тыс.тенге
Сметная заработная плата	702,332	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,402	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3-квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Освещение										
1	**1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**20**		**19960,01**	**6346,59**	**399200**	**126931**	**152786**	**140761**	**583158**
						5974,16	**2823,42**	**119483**	**56468**		**43197**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,153**	**3,06**	**48013,00**				**146920**		
2	**247-306-0410 РСНБ РК 2022**	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм**	**шт.**	**4**		**70704,00**	**--**	**282816**	**--**	**282816**	**--**	**305441**
						--	**--**	**--**	**--**		**22625**	
3	**247-306-0402 РСНБ РК 2022**	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3-3 68/120 высотой 3000 мм, диаметром 68/120 мм**	**шт.**	**16**		**39710,00**	**--**	**635360**	**--**	**635360**	**--**	**686189**
						--	**--**	**--**	**--**		**50829**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	8957,00	--	35828	--	35828	--	38694
					--	--	--	--		2866	
5	247-306-0904 СпрСЦ 09.2022	Закладной элемент для фундамента стальной опоры 6м	шт.	4	6457,00	--	25828	--	25828	--	27894
					--	--	--	--		2066	
6	247-306-0903 СпрСЦ 09.2022	Закладной элемент для фундамента стальной опоры 3м	шт.	16	5034,00	--	80544	--	80544	--	86988
					--	--	--	--		6444	
7	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	4	5981,30	1480,62	23925	5923	--	16030	43152
					4500,68	508,72	18003	2035		3196	
8	247-103-1590 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit2 PRO 250/36000 Ш4 4К консоль	шт.	4	287507,00	--	1150028	--	1150028	--	1242030
					--	--	--	--		92002	
9	1308-0205-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.	28	9029,37	2430,00	252822	68040	106750	79240	358627
					2786,87	1143,67	78032	32023		26565	
10	247-103-2379 РСНБ РК 2022	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP492 LED215/NW 150W, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	28	126731,00	--	3548468	--	3548468	--	3832345
					--	--	--	--		283877	
11	247-106-0106 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	32	553,00	--	17696	--	17696	--	19112
					--	--	--	--		1416	
12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3744,30	13,40	3744	13	1810	1383	5537
					1920,72	--	1921	--		410	
13	247-204-1814 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 2Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	5748,00	--	5748	--	5748	--	6208
					--	--	--	--		460	
14	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	20	1006,40	--	20128	--	242	12130	34839
					994,28	--	19886	--		2581	
15	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	20	33372,00	--	667440	--	667440	--	720835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		53395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7149575**	**200907**	**6711344**	**249544**	**7991049**
							237325	**90526**	**--**	**591929**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**276694**				
	Материалы		Тенге				**108802**				
	Всего заработная плата		Тенге					**131862**			
		Накладные расходы	Тенге				**92753**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29556**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**399003**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**131862**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6872881**				
	Материалы		Тенге				**152785**				
	Всего заработная плата		Тенге					**195989**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6449756**				
		Накладные расходы	Тенге				**156791**				
		Сметная прибыль	Тенге				**562373**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7592045**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105**
		Сметная заработная плата	Тенге					**195989**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7991048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**170**
		Сметная заработная плата	Тенге					**327851**			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельные линии									
16	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**48,06**	**1895,03**	**--**	**91075**	**--**	**--**	**65574**	**169181**
					1895,03	**--**	**91075**	**--**		**12532**	
17	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**48,06**	**1175,63**	**--**	**56501**	**--**	**--**	**40680**	**104956**
					1175,63	**--**	**56501**	**--**		**7775**	
18	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**229**	**328,07**	**211,05**	**75128**	**48330**	**--**	**35339**	**119304**
					117,02	**97,32**	**26798**	**22286**		**8837**	
19	**1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**224**	**7,78**	**0,85**	**1743**	**190**	**--**	**1180**	**3156**
					6,93	**0,39**	**1552**	**87**		**233**	
20	**249-101-0501 РСНБ РК 2022**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**188**	**40,00**	**--**	**7520**	**--**	**7520**	**--**	**8122**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		602	
21	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	36	66,00	--	2376	--	2376	--	2566
					--	--	--	--		190	
22	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	229	456,45	186,85	104527	42788	12609	47087	163744
					214,54	71,04	49130	16268		12130	
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах в траншее	м кабеля	30	429,35	177,01	12881	5311	1719	5670	20035
					195,04	67,45	5851	2024		1484	
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах по опорам	м кабеля	3	429,35	177,01	1288	531	172	567	2003
					195,04	67,45	585	202		148	
25	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям -по опорам	м кабеля	7	593,47	214,35	4154	1501	605	1878	6515
					292,56	80,08	2048	561		483	
26	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям -ввод по опорам	м кабеля	79	593,47	214,35	46884	16933	6839	21196	73526
					292,56	80,08	23112	6326		5446	
27	243-113-0403 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-1	км	0,32538	479078,00	--	155882	--	155882	--	168353
					--	--	--	--		12471	
28	243-113-0404 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-1	км	0,02958	622334,00	--	18409	--	18409	--	19882
					--	--	--	--		1473	
29	243-110-0401 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-1	км	0,13464	96893,00	--	13046	--	13046	--	14090
					--	--	--	--		1044	
30	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	33	185,90	9,94	6135	329	104	4117	11072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					172,79	0,47	5702	16		820	
31	241-207-0805 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	33	3528,00	--	116424	--	116424	--	125738
					--	--	--	--		9314	
32	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	26095,25	18219,74	26095	18220	73	11844	40974
					7801,60	8647,79	7802	8648		3035	
33	243-903-8201 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В	шт.	1	63474,00	--	63474	--	63474	--	68552
					--	--	--	--		5078	
34	1308-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	38	253,55	--	9635	--	--	6937	17898
					253,55	--	9635	--		1326	
35	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	4	292,56	--	1170	--	--	843	2174
					292,56	--	1170	--		161	
36	243-902-0801 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,42	7471,00	--	3138	--	3138	--	3389
					--	--	--	--		251	
37	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	104	765,34	67,83	79595	7054	43074	23167	110983
					283,34	26,05	29467	2709		8221	
38	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	14	1044,42	30,93	14622	433	9429	3547	19622
					340,01	11,84	4760	166		1453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				911702	141620	454893	269626	1275835
							315188	59293	--	94507	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				383857				
	Материалы		Тенге				74626				
	Всего заработная плата		Тенге					226905			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**163372**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43777**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**591006**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**125**
		Сметная заработная плата	Тенге					**226905**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**527845**				
	Всего заработная плата		Тенге					**147576**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**380269**				
		Накладные расходы	Тенге				**106254**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50730**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**684829**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**147576**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1275835**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**232**
		Сметная заработная плата	Тенге					**374481**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9266883**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**552513**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**342527**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**149819**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7166238**		
		- Накладные расходы	Тенге							**519170**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**686436**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э615160

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э615160'Ж5К9'Ц7Н2ХМШ1В1''6.02'''''*
2	Ю''Строительство площадки отдыха (парка) в селе Тургызба, Жылыойского района Атырауской области'Р-59/2021-00'02-01'Благоустройство площадки'РП'2'02-01'Благоустройство площадки'ГП''в текущих ценах 3-квартала 2022г.*
3	РВертикальная планировка*
4	Е11-010104-0101'96,7''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
5	Е11-010102-0325'48,53=Ф2''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
6	С3412-102-0210'Ф2.1,42.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
7	Е11-010105-0501'48,53=Ф1''Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
8	Е11-010201-0501'96,7+48,53''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
9	РТротуарное покрытие из брусчатки*
10	Е11-470301-0101(РС295528)(РС295968)(РС100328)'775=Ф3''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м^2*
11	С1216-101-0102'23,3:5.0,7''Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0'т*
12	С1211-401-0101'23,3:5.4.1,015''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м^3*
13	С1255-102-0610'Ф3.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 100 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м^2*
14	Е11-270401-0101(РС100328)'Ф3.0,05''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
15	С1211-401-0101'40,7''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
16	Е11-270403-0201(РС100073)'Ф3''Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), толщ.10см'м^2 основания*
17	Е11-270403-0204(РС100073)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф3''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203'м^2 основания*
18	С1211-201-0406'81,4''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
19	Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС295527)'407''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
20	С1255-101-0101'407.0,016''Камень бортовой ГОСТ 6665-91'м^3*
21	РОзеленение*
22	Е11-470104-0101'4+12+1''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма*
23	Е11-470103-0105(РС296295)(РС296285)'4+12+1''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка'шт.*
24	С1254-103-0601'4''Вяз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м (карагач), размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
25	С1254-101-0501'12''Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
26	С1254-103-2101'1''Клен гиннала Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	Е11-470108-0111'105''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте'м траншеи*
28	Е11-470109-0101(РС296295)'105''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди*
29	С1254-104-1002'35''Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м'шт.*
30	Е11-470112-0101'402,6''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли'м^2*
31	Е11-470112-0201'0,04026''Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой'га*
32	РМАФ*
33	У86-010302-0313'34''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" без спинки'шт.*
34	У86-010303-0205'44''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)'шт.*
35	К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э615170

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э615170'Ж5К9'Ц7Н2ХМШ1В1''6.02'''''*
2	Ю''Строительство площадки отдыха (парка) в селе Тургызба, Жылыойского района Атырауской области'Р-59/2021-00'02-02'Архитектурно-строительные решения'РП'2'02-02'Архитектурно-строительные решения'АС''в текущих ценах 3-квартала 2022г.*
3	П2Ограждение*
4	Е11-270602-0706(РС293027РС144641)(РС100081)'2:0,1''Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума, толщ.10см'$м^2$ основания*
5	Е11-270602-0707(РС293027РС144641)(РС100081)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2:0,1''Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706'$м^2$ основания*
6	С1211-201-0406'2''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'$м^3$*
7	Е11-060101-0113(РС100467РС279425)'5,28''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В15'$м^3$*
8	Е11-080201-0303(РС295492)'17,34''Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте до 4 м'$м^3$ кладки*
9	С1213-101-0302'17,34.400''Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125'1000 шт.*
10	Е11-070111-0112(РС100467)(РС102636)(РС102867)(РС295542)(РС295593)'143''Ограды металлические, высотой до 2,2 м, без цоколя. Установка'м оград*
11	Е11-070111-0203(РС293002)(РС295542)(РС295683)'2''Ворота распашные. Устройство'шт.*
12	Е11-070111-0209(РС295684)'2''Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей'шт.*
13	С1222-509-0801'(11,22+41,4+4+2,54+1+1).0,001.45+(7,48+24+2,5+1,74+0,5+0,66).0,001.4+(23,6+4,5+28,44+0,43+0,66).0,001.2+(49,32+13,1+70,42+1,08+1,64).0,001.2=Ф13''Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т'т*
14	Е11-130301-0406'Ф13.27''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$*
15	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф13.27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'$м^2$*
16	К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э615180

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э615180'Ж5К9'Ц7Н2ХМШ1В1''6.02'''''*
2	Ю''Строительство площадки отдыха (парка) в селе Тургызба, Жылыойского района Атырауской области'Р-59/2021-00'02-03'Электроосвещение наружное'РП'2'02-03'Электроосвещение наружное'ЭН''в текущих ценах 3-квартала 2022г.*
3	РОсвещение*
4	Е11-330304-0402(РС100119РС100095)'4+4+12''Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка'опора*
5	С1247-306-0410'4''Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм'шт.*
6	С1247-306-0402'4+12''Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3-3 68/120 высотой 3000 мм, диаметром 68/120 мм'шт.*
7	С1247-306-0304'4''Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм'шт.*
8	С1247-306-0904'4''Закладной элемент для фундамента стальной опоры 6м'шт.*
9	С1247-306-0903'16''Закладной элемент для фундамента стальной опоры 3м'шт.*
10	Е11-330207-0103'4''Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка'светильник*
11	С1247-103-1590'4''Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit2 PRO 250/36000 Ш4 4К консоль'шт.*
12	Ц13-080205-0904'28''Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий'шт.*
13	С1247-103-2379'28''Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP492 LED215/NW 150W, мощность 150 Вт, IP 66'шт.*
14	С1247-106-0106'4+28''Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 8W'шт.*
15	Ц13-080303-0601'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
16	С1247-204-1814'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 2Р 16А 10 кА "С"'шт.*
17	Ц13-100702-0501'20''Коробка ответвительная. Монтаж'шт.*
18	С1247-202-1201'20''Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54'шт.*
19	РКабельные линии*
20	Е11-010205-0301'48,06''Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'$м^3$ грунта*
21	Е11-010205-0501'32,04+16,02''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'$м^3$ грунта*
22	Ц13-080201-0301'229''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
23	Ц13-080201-0405'224''Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной'м кабеля*
24	С1249-101-0501'188''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
25	С1249-101-0502'36''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
26	Ц13-080201-0201'229''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
27	Ц13-080201-0901'30''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах в траншее'м кабеля*
28	Ц13-080201-0901'3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах по опорам'м кабеля*
29	Ц13-080201-0810'7''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям -по опорам'м кабеля*
30	Ц13-080201-0810'79''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям -ввод по опорам'м кабеля*
31	С1243-113-0403'0,319.1,02''Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-1'км*
32	С1243-113-0404'0,029.1,02''Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-1'км*
33	С1243-110-0401'0,132.1,02''Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-1'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	Ц13-080201-3410'33''Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях'м*
35	С1241-207-0805'33''Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
36	Ц13-080201-2501'1''Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
37	С1243-903-8201'1''Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В'шт.*
38	Ц13-080201-0502'38''Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам'шт.*
39	Ц13-080201-0503'4''Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам'шт.*
40	С1243-902-0801'38+4''Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10'100 шт.*
41	Ц13-080208-0205'104''Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола'м*
42	Ц13-080208-0207'14''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
43	К'*

Форма 7

Наименование стройки Строительство площадки отдыха (парка) в селе Тургызба, Жылыойского района Атырауской области

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
I. Материалы					
1	255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 100 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	790,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
2	247-103-2379 РСНБ РК 2022	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP492 LED215/NW 150W, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	28	ОТП (задано проектом)
3	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	3,2871	ОТП
4	247-103-1590 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit2 PRO 250/36000 Ш4 4К консоль	шт.	4	ОТП (задано проектом)
5	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	23,71118	ОТП
6	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	83,4	ОТП
7	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	20	ОТП (задано проектом)
8	247-306-0402 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3-3 68/120 высотой 3000 мм, диаметром 68/120 мм	шт.	16	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
9	213-101-0302 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,936	ОТП
10	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,512	ОТП
11	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	40,7	ОТП
12	247-306-0410 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
13	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	5,3856	ОТП
14	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	18,9196	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
15	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,8148	ОТП
16	254-104-1002 РСНБ РК 2022	Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	35	ОТП (задано проектом)
17	243-113-0403 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-1	км	0,32538	ОТП
18	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	11,625	ОТП
19	241-207-0805 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	33	ОТП
20	243-601-0101 РСНБ РК 2022	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,40012	ОТП
21	216-101-0102 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	3,262	ОТП
22	247-306-0903 СпрСЦ 09.2022	Закладной элемент для фундамента стальной опоры 3м	шт.	16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
23	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,6919	ОТП (задано проектом)
24	243-903-8201 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В	шт.	1	ОТП (задано проектом)
25	254-101-0501 РСНБ РК 2022	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	12	ОТП
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09568	ОТП

1	2	3	4	5	6
27	247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	ОТП
28	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,206	ОТП (задано проектом)
29	254-103-0601 РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м (карагач), размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
30	247-306-0904 СпрСЦ 09.2022	Закладной элемент для фундамента стальной опоры 6м	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
31	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	8,052	ОТП
32	243-113-0404 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-1	км	0,02958	ОТП
33	247-106-0106 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	32	ОТП
34	243-110-0401 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-1	км	0,13464	ОТП
35	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	3,43728	ОТП (задано проектом)
36	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0229	ОТП
37	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01690095	ОТП
38	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0182	ОТП (задано проектом)
39	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	188	
40	254-103-2101 РСНБ РК 2022	Клен гиннала Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	1	ОТП
41	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,651	ОТП (задано проектом)
42	247-204-1814 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 2Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	
43	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01816	ОТП (задано проектом)
44	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,2724	ОТП (задано проектом)
45	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00798522	ОТП
46	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,654	ОТП

1	2	3	4	5	6
47	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,080586	ОТП
48	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03696	ОТП (задано проектом)
49	211-201-0702 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,266	ОТП
50	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	40,3384872	ОТП (задано проектом)
51	243-902-0801 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,42	ОТП (задано проектом)
52	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00038	ОТП (задано проектом)
53	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00286	ОТП
54	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,772	ОТП (задано проектом)
55	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,256	ОТП
56	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	100	ОТП (задано проектом)
57	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	36	
58	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000952	ОТП (задано проектом)
59	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,124	ОТП
60	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00268229	ОТП
61	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00229	ОТП (задано проектом)
62	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0406	ОТП (задано проектом)
63	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,7332	ОТП (задано проектом)
64	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	ОТП (задано проектом)
65	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00133087	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
66	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,02336	ОТП (задано проектом)
67	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,6192	ОТП (задано проектом)
68	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,003	ОТП (задано проектом)
69	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,292	ОТП (задано проектом)
70	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00056	ОТП (задано проектом)
71	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,133843	ОТП (задано проектом)
72	261-107-0452 РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00051	ОТП (задано проектом)
73	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0043296	ОТП (задано проектом)
74	261-107-0694 РСНБ РК 2022	Лента ПХВ-304	кг	0,336	ОТП (задано проектом)
75	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,28	ОТП (задано проектом)
76	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,048622	ОТП (задано проектом)
77	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,62286	ОТП (задано проектом)
78	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,21	ОТП (задано проектом)
79	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,004853	ОТП
80	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000049	ОТП
81	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0004	ОТП (задано проектом)
82	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001226	ОТП (задано проектом)
83	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001	ОТП (задано проектом)
84	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,06	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
85	261-107-0913 РСНБ РК 2022	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	ОТП (задано проектом)
86	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0226736	ОТП (задано проектом)
87	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	ОТП (задано проектом)
88	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,006	ОТП (задано проектом)
89	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	ОТП (задано проектом)
90	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	ОТП (задано проектом)
91	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	ОТП (задано проектом)
92	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0033	ОТП (задано проектом)
93	261-102-0216 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0002	ОТП (задано проектом)

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан»

Аким сельского округа _____ Айтпенбет Д.Ж.

Шифр стройки: **Р-59/2021-00**

Наименование стройки: **Строительство площадки отдыха (парка) в селе Тургызба, Жылыойского района Атырауской области**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	Песок строительный	м3	59,6196	0,649615	0,649615	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	95,55185	0,985609	0,985609	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	29,09678	1,415723	1,415723	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	3,89539	0,187204	0,187204	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	6,936	0,510760	0,510760	100,00	Казахстан
6	Бетонные изделия						
7	Конструкции и изделия из железобетона	м3	6,512	0,476906	0,476906	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)						
9	Изделия из облегченного бетона						
10	Асфальтобетон						
11	Краски и лаки	т	0,02757	0,014261	0,014261	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	3,2784	0,004233	0,004233	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	3,30793	0,083944	0,083944	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические						
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс						
15	Трубы из пластмасс	м	133	0,119024	0,119024	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	0,06	0,000017	0,000017	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	0,206	0,032214	0,032214	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики						
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)						
19	Напольные покрытия						
20	Лесоматериалы	м3	0,73186	0,069365	0,069365	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	3,43728	0,011291	0,011291	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	0,1407	0,061278	0,061278	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	5,26562	0,000753	0,000753	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)						
23	Металлоконструкции строительные	т	3,28996	3,243365	3,243365	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные						

25	Трубы чугунные						
26	Трубы стальные						
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	0,4896	0,187337	0,187337	100,00	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В	км	0,40012	0,106230	0,106230	100,00	Казахстан
29	Аппаратура осветительная	шт.	64	4,716192	4,716192	100,00	Казахстан
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	0,292	0,000251	0,000251	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	8,982	0,002888	0,002888	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,02267	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	47	1,691323	1,691323	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	0,42	0,003138	0,003138	100,00	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная						
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков						
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения						
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения						
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)						
	II. Инженерное оборудование						
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические						
38	Вентиляторы и кондиционеры						
	III. Технологическое оборудование						
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	т	0,02084	0,008702	0,008702	100,00	Казахстан
	Прочие	100 шт.	0,14784	0,000201	0,000201	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	17,1905	0,031243	0,031243	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	0,651	0,005942	0,005942	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	0,04862	0,000112	0,000112	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	40,33849	0,003227	0,003227	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	72	0,368005	0,368005	100,00	Казахстан
	Прочие	м	224	0,009896	0,009896	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	790,5	3,696378	3,696378	100,00	Казахстан
	Итого:			18,696638	18,696638	100,00	

* Стоимость в текущих ценах.

Директор ТОО «Каспий ЛТД» Ахметжанов А.М.

Главный архитектор проекта Капанов И.В.

Инженер-сметчик Калыбаева А.А.