Товарищество с ограниченной ответственностью «ДУМ-проект» Государственная лицензия ГСЛ №18013382 от 09.07.2018 года

Заказ: 11-2022
Заказчик: ГУ"Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство мини-футбольной площадки в селе Тургызба Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

ТОМ III.
Сметная документация.

г. Шымкент-2022 год

Товарищество с ограниченной ответственностью «ДУМ-проект» Государственная лицензия ГСЛ №18013382 от 09.07.2018 года

Заказ: 11-2022
Заказчик: ГУ"Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство мини-футбольной площадки в селе Тургызба Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области

ТОМ III.
Сметная документация.

Директор — Байболов А.
Главный инженер проекта — Дихамбай Н.

г. Шымкент-2022 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации на РП:
Строительство минифутбольной площадки в селе Тургызба, Жемского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области

Сметная документация составлена в соответствии с «Методическими документами ценообразования в строительстве» введенными в действие приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.09.2022 г. № 173-нк.

Основанием для составления настоящей сметной документации служат:

- рабочие чертежи, ведомости объемов работ.

При составлении сметной документации приняты:

- 6,02 территориальный район РК;

- плановая прибыль – 8%;

- временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015 – 2,9%;

- дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки НДЗ РК8.04-06-2015 – 1,02%;

- технадзор – 3,24%;

- авторский надзор – 1,12%;

- резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты - 2%;

- НДС 12 %.

Технико-экономические показатели:

Общая сметная стоимость – 30283,739 тыс. тенге.

СМР – 24568,151 тыс. тенге.

Прочие – 5715,588 тыс. тенге.

Составила Фетьянова Н.

Форма 1

Заказчик ГУ "Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан"

(наименование организации)

"Утвержден" Аким округа Д. Дитпенбет.

Сводный сметный расчет в сумме 30283,739 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 3244,686 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"5" 12 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство минифутбольной площадки в селе Тургызба, Жемского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1200,000	1200,000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			199,731	199,731
		Итого по разделу I			**1399,731**	**1399,731**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	24568,151	0,000	0,000	24568,151

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 24568,151.3,24% = 796,008			796,008	796,008
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 24568,151.1,12% = 275,163			275,163	275,163
		Итого по разделу III			**1071,171**	**1071,171**
		Итого по сводному сметному расчету	**24568,151**	**0,000**	**2470,902**	**27039,053**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			3244,686	3244,686
		Всего по сводному сметному расчету	**24568,151**	**0,000**	**5715,588**	**30283,739**

Директор ТОО "ДУМ-проект" Байболов А.

Главный инженер проекта Дихамбай Н.

Форма 2

Заказчик ГУ "Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан"

Утвержден Аким округа: Д. Айменбет.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 27516,329 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2948,178 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"5" 12 2022г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство минифутбольной площадки в селе Тургызба, Жемского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2 квартал 2023г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Архитектурно-строительная часть	5135,257	--	--	5135,257
		Всего по главе	**5135,257**	--	--	**5135,257**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Наружное электроосвещение	2406,521	--	--	2406,521
		Всего по главе	**2406,521**	--	--	**2406,521**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	7-1	Благоустройство территории	13932,972	--	--	13932,972
		Всего по главе	**13932,972**	**--**	**--**	**13932,972**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**21474,75**	**--**	**--**	**21474,75**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	622,768	--	--	622,768
		Всего по главе	**622,768**	**--**	**--**	**622,768**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**22097,518**	**--**	**--**	**22097,518**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	225,395	--	--	225,395
		Всего по главе	**225,395**	**--**	**--**	**225,395**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**22322,912**	**--**	**--**	**22322,912**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	446,458	--	--	446,458
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**22769,371**	**--**	**--**	**22769,371**
7	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	24568,151	--	--	24568,151
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2948,178	2948,178
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**24568,151**	**--**	**2948,178**	**27516,329**

Директор ТОО "ДУМ-проект" Байболов А.

Главный инженер проекта Дихамбай Н.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство минифутбольной площадки в селе Тургызба, Жемского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области
Шифр стройки мини-футбольная площадка
Наименование объекта - Архитектурно-строительная часть
Шифр объекта мини-футбольная площадка 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на архитектурно-строительную часть
(наименование работ и зат рат)

Основание: 11-2022 АС

Сметная стоимость	5135,257	тыс.тенге
Сметная заработная плата	425,341	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,246	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Столбчатый фундамент										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,8		51000,33	1585,49	91801	2854	85564	3669	103107
		НР - 91%; СП - 8%				1879,36	360,28	3383	649		7638	
2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	12		65699,87	1659,95	788398	19919	670683	93338	952275
		НР - 91%; СП - 8%				8149,68	397,78	97796	4773		70539	
3	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	2,7935		37564,63	16070,45	104937	44892	30579	30411	146175
		НР - 69%; СП - 8%				10548,01	5229,06	29466	14607		10828	
4	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,705		437427,00	--	1183240	--	1183240	--	1277899
		СП - 8%				--	--	--	--		94659	
5	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0885		403078,00	--	35672	--	35672	--	38526
		СП - 8%				--	--	--	--		2854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,084	29745,99	1287,17	2499	109	32	2183	5056
		НР - 91%; СП - 8%			28074,82	482,68	2358	41		375	
7	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,084	349794,00	--	29383	--	29383	--	31734
		СП - 8%			--	--	--	--		2351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2235930	67774	2035153	129601	2554772
							133003	20070	--	189244	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2130993				
	Материалы		Тенге				756279				
	Всего заработная плата		Тенге					109000			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1248295				
		Накладные расходы	Тенге				99190				
		Сметная прибыль	Тенге				178416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2408599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					109000			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				104937				
	Материалы		Тенге				30578				
	Всего заработная плата		Тенге					44073			
		Накладные расходы	Тенге				30411				
		Сметная прибыль	Тенге				10828				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				146176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					44073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2554775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					153073			
		РАЗДЕЛ 2. Металлическое ограждение ОГ-1									
8	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	2,898588	111351,24	31401,57	322761	91021	38327	158260	519503
		НР - 69%; СП - 8%			66726,61	12402,48	193413	35950		38482	
9	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,84968	479350,00	--	886644	--	886644	--	957576
		СП - 8%			--	--	--	--		70932	
10	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,013608	490233,00	--	6671	--	6671	--	7205
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16968	376202,00	--	63834	--	63834	--	68941
		СП - 8%			--	--	--	--		5107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	214-401-0110 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	$м^2$	434,7	1258,00	--	546853	--	546853	--	590601
		СП - 8%			--	--	--	--		43748	
13	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,05292	578162,00	--	30596	--	30596	--	33044
		СП - 8%			--	--	--	--		2448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1857359	91021	1572925	158260	2176870
							193413	35950	--	161251	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1534598				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1534598				
		Сметная прибыль	Тенге				122769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1657367				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				322761				
	Материалы		Тенге				38328				
	Всего заработная плата		Тенге					229363			
		Накладные расходы	Тенге				158260				
		Сметная прибыль	Тенге				38482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				519503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					229363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2176870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					229363			
		РАЗДЕЛ 3. Металлическое ограждение ОГ-2									
14	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,31416	111351,24	31401,57	34982	9865	4154	17153	56306
		НР - 69%; СП - 8%			66726,61	12402,48	20963	3896		4171	
15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,19552	479350,00	--	93723	--	93723	--	101221
		СП - 8%			--	--	--	--		7498	
16	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00144	490233,00	--	706	--	706	--	762
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01792	376202,00	--	6742	--	6742	--	7281
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
18	214-401-0110 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	$м^2$	50,4	1258,00	--	63403	--	63403	--	68475
		СП - 8%			--	--	--	--		5072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00504	578162,00	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				202470	9865	171642	17153	237192
							20963	3896	--	17569	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				167488				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				167488				
		Сметная прибыль	Тенге				13398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				180886				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34982				
	Материалы		Тенге				4154				
	Всего заработная плата		Тенге					24859			
		Накладные расходы	Тенге				17153				
		Сметная прибыль	Тенге				4171				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				56306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					24859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				237192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					24859			
		РАЗДЕЛ 4. Металлическое ограждение ОГ-3									
20	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1785	111351,24	31401,57	19876	5605	2360	9746	31992
		НР - 69%; СП - 8%			66726,61	12402,48	11911	2214		2370	
21	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1176	479350,00	--	56372	--	56372	--	60882
		СП - 8%			--	--	--	--		4510	
22	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,000864	490233,00	--	424	--	424	--	458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108	376202,00	--	4063	--	4063	--	4388
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
24	214-401-0110 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	$м^2$	24,3	1258,00	--	30569	--	30569	--	33015
		СП - 8%			--	--	--	--		2446	
25	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00378	578162,00	--	2185	--	2185	--	2360
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				113489	5605	95973	9746	133095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							11911	2214	--	9860	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				93613				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93613				
		Сметная прибыль	Тенге				7490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101103				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19876				
	Материалы		Тенге				2360				
	Всего заработная плата		Тенге					14125			
		Накладные расходы	Тенге				9746				
		Сметная прибыль	Тенге				2370				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					14125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				133095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					14125			
		РАЗДЕЛ 5. Металлическая калитка К-1									
26	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,04955	111351,24	31401,57	5517	1556	655	2705	8880
		НР - 69%; СП - 8%			66726,61	12402,48	3306	615		658	
27	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02952	479350,00	--	14150	--	14150	--	15282
		СП - 8%			--	--	--	--		1132	
28	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,000216	490233,00	--	106	--	106	--	114
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00271	376202,00	--	1020	--	1020	--	1102
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
30	214-401-0110 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	$м^2$	3,6	1258,00	--	4529	--	4529	--	4891
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
31	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00076	578162,00	--	439	--	439	--	474
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/ ручка	т	0,00079	376202,00	--	297	--	297	--	321
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		Петля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,00205	356318,00	--	730	--	730	--	788
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
34	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,00236	578162,00	--	1364	--	1364	--	1473
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				28152	1556	23290	2705	33325
							3306	615	--	2468	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22635				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22635				
		Сметная прибыль	Тенге				1810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24445				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5517				
		Материалы	Тенге				655				
		Всего заработная плата	Тенге					3921			
		Накладные расходы	Тенге				2705				
		Сметная прибыль	Тенге				658				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				33325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3921			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5135257
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				362596				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					175821			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62745			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3898983		
		- Накладные расходы	Тенге							317465	
		- Сметная прибыль	Тенге							380392	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство минифутбольной площадки в селе Тургызба, Жемского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области

Объект номер - мини-футбольная площадка 1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1

на архитектурно-строительную часть

Наименование объекта - Архитектурно-строительная часть

Основание: 11-2022 АС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	133,4066201	1721 / --	- / --	- / -	229593
2	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	65,0353536	1540 / --	- / --	- / -	100154
3	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,7398424	1661 / --	- / --	- / -	29466
4	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,6244	1289 / --	- / --	- / -	3383
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**362596**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**218,8062**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
5	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	25,96925116	2416,1 / --	- / --	- / -	(62744)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**362596**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 69,9343% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	15,9112088	6390 --	- --	2629 41830,57	101673
7	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,632176	8087 --	- --	1840 4843,2	21286
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,7843% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
8	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,866131	7229 --	- --	2199 6302,62	20719
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 18,2814% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
9	715С	314-301-0303 РСНБ РК 2022	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	2,6549424	6764 --	- --	2199 5838,22	17958
10	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,54245235	3990 --	- --	1840 2838,11	6154
11	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,32701344	13843 --	- --	3141 1027,15	4527
12	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	23,16246914	78 --	- --	- -	1807
13	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	12,815216	79 --	- --	- -	1012
14	514С	314-501-0105 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	11,77991604	27 --	- --	- -	318
15	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,034992	6604 --	- --	1840 64,39	231
16	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,779136	16 --	- --	- -	60
17	1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,07765793	32 --	- --	- -	34
18	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,26346102	13 --	- --	- -	16
19	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,93312	15 --	- --	- -	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	2817С	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,0671328	142 --	- --	- -	10
21	1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0036288	11 --	- --	- -	0,04
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**62744**	**175821**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 73,8521% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
22	279838С	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,705	437427 --	426960 --	- -	1183240
23	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,19232	479350 --	468061 --	- -	1050889
24	128114С	214-401-0110 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	$м^2$	513	1258 --	1229 --	- -	645354
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 16,0408% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
25	279405С	212-101-1909 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	12,24	51097 --	31952 --	- -	625427
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,1071% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
26	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,836	44366 --	25352 --	- -	81456
27	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20111	376202 --	366935 --	- -	75658
28	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,04730238	813201 --	795366 --	- -	38466
29	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,06486	578162 --	564935 --	- -	37500
30	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0885	403078 --	393284 --	- -	35672
31	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,084	349794 --	341045 --	- -	29383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	7,812	3285 --	3182 --	- -	25662
33	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0174083	965674 --	896411 --	- -	16811
34	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,35	9128 --	8940 --	- -	12323
35	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,016128	490233 --	478730 --	- -	7906
36	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,084	93036 --	90402 --	- -	7815
37	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,01209454	558744 --	545898 --	- -	6758
38	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01376319	289955 --	282039 --	- -	3991
39	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	10,16121826	289 --	260 --	- -	2937
40	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,66234298	659 --	644 --	- -	2413
41	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00374058	623062 --	607746 --	- -	2331
42	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00062343	2453940 --	2403915 --	- -	1530
43	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00193263	467116 --	454857 --	- -	903
44	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00642133	139141 --	135603 --	- -	893
45	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,33102894	93	90	-	868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
46	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00205	356318 --	347441 --	- -	730
47	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,11658138	5414 --	5307 --	- -	631
48	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,05889218	149 --	142 --	- -	456
49	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00984	34159 --	32050 --	- -	336
50	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011174	278998 --	271298 --	- -	312
51		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/ ручка	т	0,00079	376202 --	366935 --	- -	297
52	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,252	128 --	124 --	- -	32
53	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,05448	80 --	80 --	- -	4
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**3898984**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство минифутбольной площадки в селе Тургызба, Жемского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области
Шифр стройки мини-футбольная площадка
Наименование объекта - Наружное электроснабжение
Шифр объекта мини-футбольная площадка 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на наружное электроснабжение
(наименование работ и зат рат)

Основание: 01-2022 ЭСН

Сметная стоимость	2406,521	тыс.тенге
Сметная заработная плата	312,022	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,166	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование сети ВЛ-0,22кВ										
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1		36701,99	8802,24	36702	8803	2544	20984	62301
		НР - 72%; СП - 8%				25355,20	3789,71	25355	3790		4615	
2	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		11423,00	--	11423	--	11423	--	12337
		СП - 8%				--	--	--	--		914	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		3744,30	13,40	3744	13	1810	1383	5537
		НР - 72%; СП - 8%				1920,72	--	1921	--		410	
4	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1		658,00	--	658	--	658	--	711
		СП - 8%				--	--	--	--		53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	836,01	110,03	836	110	37	530	1475
		НР - 72%; СП - 8%			688,72	47,37	689	47		109	
6	247-301-0118 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1	9224,00	--	9224	--	9224	--	9962
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
7	243-902-0802 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-16	100 шт.	0,04	8855,00	--	354	--	354	--	382
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
8	252-207-1010 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	1	1590,00	--	1590	--	1590	--	1717
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
9	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	1	1038,00	--	1038	--	1038	--	1121
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
10	252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	1	63629,00	--	63629	--	63629	--	68719
		СП - 8%			--	--	--	--		5090	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				129198	8926	92307	22897	164262
							27965	3837	--	12167	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				41282				
	Материалы		Тенге				4392				
	Всего заработная плата		Тенге					31802			
		Накладные расходы	Тенге				22897				
		Сметная прибыль	Тенге				5134				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				69313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					31802			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				87916				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87916				
		Сметная прибыль	Тенге				7033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94949				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				164262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					31802			
		РАЗДЕЛ 2. Осветительное оборудование									
		Опора концевая									
11	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,9	2143,86	--	1929	--	--	1389	3584
		НР - 72%; СП - 8%			2143,86	--	1929	--		266	
12	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	0,9	51445,17	10,37	46301	9	44077	1772	51919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			2461,54	--	2215	--		3846	
13	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	2	6584,91	1218,87	13170	2438	4655	5735	20417
		НР - 72%; СП - 8%			3038,49	943,96	6077	1888		1512	
14	247-103-0259 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	39382,00	--	78764	--	78764	--	85065
		СП - 8%			--	--	--	--		6301	
15	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	14247,39	6751,66	28495	13504	1429	14365	46289
		НР - 72%; СП - 8%			6780,99	3194,89	13562	6390		3429	
16	241-108-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х5,5 мм	м	8	5128,00	--	41024	--	41024	--	44306
		СП - 8%			--	--	--	--		3282	
17	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом, высотой до 12 м. Установка	опора	2	12643,10	6901,31	25286	13803	259	13875	42294
		НР - 80%; СП - 8%			5611,79	3059,94	11224	6120		3133	
18	241-108-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 45х3,5 мм	м	0,6	1904,00	--	1142	--	1142	--	1233
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
19	241-108-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 133х5,0 мм	м	7	8785,00	--	61495	--	61495	--	66415
		СП - 8%			--	--	--	--		4920	
20	241-108-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 168х7,3 мм	м	9	15630,00	--	140670	--	140670	--	151924
		СП - 8%			--	--	--	--		11254	
21	243-903-8803 РСНБ РК 2022	Соединительная муфта	шт.	2	8855,00	--	17710	--	17710	--	19127
		СП - 8%			--	--	--	--		1417	
22	1308-0206-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 2,5 мм2. Прокладка по роликам	м провода	20	1368,25	2,54	27365	51	21647	4094	33976
		НР - 72%; СП - 8%			283,34	0,95	5667	19		2517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,02	110515,00	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
24	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4189,51	113,87	8379	228	5507	1959	11165
		НР - 72%; СП - 8%			1322,24	37,90	2644	76		827	
25	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
26	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	647,00	--	3882	--	3882	--	4193
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
27	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	175,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
28	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	1359,00	--	2718	--	2718	--	2935
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
29	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2954,00	--	5908	--	5908	--	6381
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
30	252-207-0906 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	8	410,00	--	3280	--	3280	--	3542
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
31	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3104,00	--	6208	--	6208	--	6705
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
32	1308-0206-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1	948,54	46,16	949	46	242	488	1552
		НР - 72%; СП - 8%			661,12	17,05	661	17		115	
33	243-603-0103 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,001	187378,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
34	252-207-1032 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.	2	1758,00	--	3516	--	3516	--	3797
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
35	252-207-4402 СпрСЦ 11.2022	Корпус предохранителя VO-25	шт.	2	1594,00	--	3188	--	3188	--	3443
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
36	247-207-0301 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая типа NT1 40A	шт.	2	1328,00	--	2656	--	2656	--	2868
		СП - 8%			--	--	--	--		212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,4	229,78	6,08	92	2	39	36	138
		НР - 69%; СП - 8%			128,19	0,77	51	--		10	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4	191,23	4,45	76	1	45	21	105
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	30	--		8	
		Опора промежуточная									
39	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,8	2143,86	--	3859	--	--	2778	7168
		НР - 72%; СП - 8%			2143,86	--	3859	--		531	
40	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	1,8	51445,17	10,37	92601	19	88151	3545	103837
		НР - 80%; СП - 8%			2461,54	--	4431	--		7692	
41	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	4	6584,91	1218,87	26340	4876	9310	11469	40834
		НР - 72%; СП - 8%			3038,49	943,96	12154	3776		3025	
42	247-103-0259 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	39382,00	--	157528	--	157528	--	170130
		СП - 8%			--	--	--	--		12602	
43	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4	14247,39	6751,66	56990	27007	2859	28731	92578
		НР - 72%; СП - 8%			6780,99	3194,89	27124	12780		6858	
44	241-108-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х5,5 мм	м	16	5128,00	--	82048	--	82048	--	88612
		СП - 8%			--	--	--	--		6564	
45	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом, высотой до 12 м. Установка	опора	4	12643,10	6901,31	50572	27605	520	27750	84587
		НР - 80%; СП - 8%			5611,79	3059,94	22447	12240		6266	
46	241-108-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 45х3,5 мм	м	1,2	1904,00	--	2285	--	2285	--	2468
		СП - 8%			--	--	--	--		183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	241-108-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 133х5,0 мм	м	14	8785,00	--	122990	--	122990	--	132829
		СП - 8%			--	--	--	--		9839	
48	241-108-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 168х7,3 мм	м	18	15630,00	--	281340	--	281340	--	303847
		СП - 8%			--	--	--	--		22507	
49	243-903-8803 РСНБ РК 2022	Соединительная муфта	шт.	4	8855,00	--	35420	--	35420	--	38254
		СП - 8%			--	--	--	--		2834	
50	1308-0206-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 2,5 мм2. Прокладка по роликам	м провода	40	1368,25	2,54	54730	102	43294	8188	67951
		НР - 72%; СП - 8%			283,34	0,95	11334	38		5034	
51	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,04	110515,00	--	4421	--	4421	--	4775
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
52	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4189,51	113,87	16758	456	11013	3917	22329
		НР - 72%; СП - 8%			1322,24	37,90	5289	152		1654	
53	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	2873,00	--	11492	--	11492	--	12411
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
54	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,4	647,00	--	6729	--	6729	--	7267
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
55	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	175,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
56	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	4	3860,00	--	15440	--	15440	--	16675
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
57	252-207-1032 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.	4	1758,00	--	7032	--	7032	--	7595
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
58	252-207-4402 СпрСЦ 11.2022	Корпус предохранителя VO-25	шт.	4	1594,00	--	6376	--	6376	--	6886
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
59	247-207-0301 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая типа NT1 40A	шт.	4	1328,00	--	5312	--	5312	--	5737
		СП - 8%			--	--	--	--		425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,8	229,78	6,08	184	5	76	71	276
		НР - 69%; СП - 8%			128,19	0,77	103	1		20	
61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,8	191,23	4,45	153	4	89	42	210
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	60	1		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1576096	90156	1355079	130225	1842826
							130861	43498	--	136509	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				233176				
	Материалы		Тенге				99957				
	Всего заработная плата		Тенге					109648			
		Накладные расходы	Тенге				78946				
		Сметная прибыль	Тенге				24971				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				337093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					109648			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1342920				
	Материалы		Тенге				133256				
	Всего заработная плата		Тенге					64711			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1121867				
		Накладные расходы	Тенге				51279				
		Сметная прибыль	Тенге				111538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1505737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					64711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1842830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					174359			
		РАЗДЕЛ 3. Кабельные изделия									
62	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	138	869,33	34,05	119968	4699	31855	61235	195698
		НР - 72%; СП - 8%			604,45	11,84	83414	1634		14496	
63	243-701-0303 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	км	0,138	737102,00	--	101720	--	101720	--	109858
		СП - 8%			--	--	--	--		8138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				221688	4699	133575	61235	305556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							83414	1634	--	22634	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				119968				
	Материалы		Тенге				31855				
	Всего заработная плата		Тенге					85048			
		Накладные расходы	Тенге				61235				
		Сметная прибыль	Тенге				14496				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				195699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					85048			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101720				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101720				
		Сметная прибыль	Тенге				8138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109858				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				305557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					85048			
		РАЗДЕЛ 4. Контур заземления									
64	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	983,64	27,39	4918	137	3459	990	6380
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	10,42	1322	52		473	
65	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	4786,66	179,89	67013	2518	45984	13997	87490
		НР - 72%; СП - 8%			1322,24	66,32	18511	928		6481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				71931	2655	49443	14987	93870
							19833	980	--	6954	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				71931				
	Материалы		Тенге				49442				
	Всего заработная плата		Тенге					20813			
		Накладные расходы	Тенге				14987				
		Сметная прибыль	Тенге				6954				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				93872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					20813			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				93872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					20813			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2406521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				262073				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106436			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49949			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1630405		
		- Накладные расходы	Тенге							229344	
		- Сметная прибыль	Тенге							178264	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство минифутбольной площадки в селе Тургызба, Жемского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области

Объект номер - мини-футбольная площадка 1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-1

на наружное электроснабжение

Наименование объекта - Наружное электроснабжение

Основание: 01-2022 ЭСН

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	72,3026	1782 / --	- / --	- / -	128843
2	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,6876	1876 / --	- / --	- / -	40686
3	20310Т	005-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	19,9116	1691 / --	- / --	- / -	33671
4	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,78	1840 / --	- / --	- / -	25355
5	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,9004	1911 / --	- / --	- / -	18920
6	20305Т	005-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,31568	1540 / --	- / --	- / -	6646
7	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4,49064	1289 / --	- / --	- / -	5788
8	20243Т	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,06	1812	-	-	1921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
9	20180Т	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,07368	2089 --	- --	- -	154
10	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,05316	1691 --	- --	- -	90
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**262074**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**147,5754**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
11	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,28966	2240,84 --	- --	- -	(49948)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**262073**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,7254% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
12	1947С	314-504-1201 РСНБ РК 2022	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	8,4588	4633 --	- --	2199 18600,9	39190
13	724С	314-401-1202 РСНБ РК 2022	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	3,743496	6166 --	- --	2629 9841,65	23082
14	1070С	311-601-1101 РСНБ РК 2022	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3,24	5656 --	- --	2629 8517,96	18325
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,5502% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
15	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,757268	6390 --	- --	2629 4619,86	11229
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,7244% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
16	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,7577672	3990 --	- --	1840 3234,29	7013
17	1488С	314-504-0201 РСНБ РК 2022	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	3,33264	1824 --	- --	1540 5132,27	6079
18	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,794102	96 --	- --	- -	1420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	9,044874	4 --	- --	- -	36
20	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,7496	16 --	- --	- -	28
21	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,55184	13 --	- --	- -	20
22	2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0441792	166 --	- --	- -	7
23	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0004992	6604 --	- --	1840 0,92	3
24	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0004992	23 --	- --	- -	0,01
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**49948**	**106434**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,492% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
25	249823С	241-108-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 168х7,3 мм	м	27	15630 --	15268 --	- -	422010
26	286392С	247-103-0259 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	6	39382 --	38596 --	- -	236292
27	151680С	241-108-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 133х5,0 мм	м	21	8785 --	8583 --	- -	184485
28	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,754	48013 --	28928 --	- -	132228
29	151624С	241-108-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х5,5 мм	м	24	5128 --	5010 --	- -	123072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	237699С	243-701-0303 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	км	0,138	737102 --	721843 --	- -	101720
31	268238С	252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	1	63629 --	62377 --	- -	63629
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7474% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
32	187566С	261-301-0321 РСНБ РК 2022	Воронки фарфоровые	шт.	61,2	962 --	937 --	- -	58874
33	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1536	366446 --	357371 --	- -	56286
34		243-903-8803 РСНБ РК 2022	Соединительная муфта	шт.	6	8855 --	8680 --	- -	53130
35	241451С	261-404-0211 РСНБ РК 2022	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	305,8	65 --	63 --	- -	19877
36	268134С	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	2873 --	2816 --	- -	17238
37	267843С	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	4	3860 --	3784 --	- -	15440
38	147763С	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомутик	шт.	12,24	1133 --	1108 --	- -	13868
39	264353С	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11423 --	11186 --	- -	11423
40	277277С	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	16,4	647 --	634 --	- -	10611
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,7605% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
41	277272С	252-207-1032 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.	6	1758 --	1723 --	- -	10548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	314454С	252-207-4402 СпрСЦ 11.2022	Корпус предохранителя VO-25	шт.	6	1594 --	1563 --	- -	9564
43	266104С	247-301-0118 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1	9224 --	9040 --	- -	9224
44	289264С	247-207-0301 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая типа NT1 40А	шт.	6	1328 --	1302 --	- -	7968
45	242707С	261-404-0465 РСНБ РК 2022	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	3,058	2383 --	2335 --	- -	7287
46	237062С	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,06	110515 --	108286 --	- -	6631
47	267968С	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3104 --	3043 --	- -	6208
48	268223С	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2954 --	2896 --	- -	5908
49	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,125	1293 --	1264 --	- -	5334
50	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,803	740 --	723 --	- -	4294
51	151597С	241-108-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 45х3,5 мм	м	1,8	1904 --	1860 --	- -	3427
52	277269С	252-207-0906 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	8	410 --	402 --	- -	3280
53	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0065	490233 --	478730 --	- -	3187
54	277267С	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	18	175 --	172 --	- -	3150
55	242976С	261-404-0591 РСНБ РК 2022	Ролики ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,11	2639	2585	-	2929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
56	242844С	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	1359 --	1332 --	- -	2718
57	127926С	214-209-0209 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	3,6	606 --	592 --	- -	2182
58	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,003631	539649 --	525162 --	- -	1959
59	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	122,4	16 --	16 --	- -	1958
60	267964С	252-207-1010 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	1	1590 --	1558 --	- -	1590
61	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	657 --	644 --	- -	1314
62	242739С	261-404-0477 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609 --	596 --	- -	1242
63	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001419	813201 --	795366 --	- -	1154
64	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,8443	1242 --	1216 --	- -	1049
65	241404С	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	1	1038 --	1017 --	- -	1038
66	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	985799 --	915133 --	- -	986
67	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	30	26 --	25 --	- -	780
68	264743С	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	658 --	645 --	- -	658
69	147816С	261-107-0853 РСНБ РК 2022	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,765	732 --	716 --	- -	560
70	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,3426	1438	1410	-	493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
71	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,402	1050 --	1028 --	- -	422
72	263492С	243-902-0802 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-16	100 шт.	0,04	8855 --	8679 --	- -	354
73	237257С	243-603-0103 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,001	187378 --	183493 --	- -	187
74	268251С	261-404-0624 РСНБ РК 2022	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,000126	1172775 --	1147890 --	- -	148
75	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,138	859 --	840 --	- -	119
76	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000216	467116 --	454857 --	- -	101
77	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,192	483 --	472 --	- -	93
78	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1854	492 --	480 --	- -	91
79	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000336	525811 --	512401 --	- -	18
80	147742С	261-107-0792 РСНБ РК 2022	Трубки эбонитовые	м	0,492	32 --	30 --	- -	16
81	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000036	380806 --	371086 --	- -	14
82	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0048	2313 --	2263 --	- -	11
83	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	594 --	580 --	- -	8
84	147732С	261-107-0782 РСНБ РК 2022	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495 --	483 --	- -	8
85	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000189	32464	30128	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
86	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,006	939 --	919 --	- -	6
87	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	246 --	238 --	- -	1
88	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1416 --	1386 --	- -	1
89	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	401 --	391 --	- -	0,4
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1630407**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство минифутбольной площадки в селе Тургызба, Жемского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области
Шифр стройки мини-футбольная площадка
Наименование объекта - Благоустройство территории
Шифр объекта мини-футбольная площадка 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

на благоустройство территории
(наименование работ и зат рат)

Основание: 00-2022 ГП

Сметная стоимость	13932,972	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1669,141	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,072	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	$м^2$ спланированной площади	1018		9,53	9,53	9702	9702	--	1751	12369
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,39	--	2433		916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					9702	9702	--	1751	12369
								--	2433	--	916	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9702				
	Всего заработная плата		Тенге						2433			
		Накладные расходы	Тенге					1751				
		Сметная прибыль	Тенге					916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2433			
		РАЗДЕЛ 2. Мощение тротуарной плиткой ТИП 1 (120$м^2$)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	36	110,68	110,68	3984	3984	--	865	5238
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,39	--	1202		388	
3	1101-0201-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	36	16,29	16,29	586	586	--	185	833
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,15	--	257		62	
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	18	13593,39	1391,82	244681	25053	215813	10792	275911
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	343,20	3815	6178		20438	
5	1127-0403-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	120	3018,45	379,37	362214	45525	307304	26082	419359
		НР - 108%; СП - 8%			78,21	123,04	9385	14765		31063	
6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	6	14977,19	1391,82	89863	8351	80240	3597	100937
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	343,20	1272	2059		7477	
7	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	120	2686,19	246,62	322343	29594	2140	266249	635679
		НР - 88%; СП - 8%			2421,74	99,56	290609	11947		47087	
8	255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	120	4000,00	--	480000	--	480000	--	518400
		СП - 8%			--	--	--	--		38400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1503671	113093	1085497	307770	1956357
							305081	36408	--	144915	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1503671				
	Материалы		Тенге				605497				
	Всего заработная плата		Тенге					341489			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				480000				
		Накладные расходы	Тенге				307770				
		Сметная прибыль	Тенге				144915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1956356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					341489			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1956356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					341489			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бордюр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	169	4211,52	43,82	711747	7406	511713	211343	996938
		НР - 108%; СП - 8%			1139,81	18,11	192628	3061		73848	
10	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,704	73235,00	--	198027	--	198027	--	213869
		СП - 8%			--	--	--	--		15842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				909774	7406	709740	211343	1210807
							192628	3061	--	89690	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				909774				
	Материалы		Тенге				511713				
	Всего заработная плата		Тенге					195689			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				198027				
		Накладные расходы	Тенге				211343				
		Сметная прибыль	Тенге				89690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1210807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					195689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1210807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					195689			
		РАЗДЕЛ 4. Площадка для подвижных игр ТИП 2 (880м²)									
11	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	264	110,68	110,68	29220	29220	--	6347	38412
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,39	--	8815		2846	
12	1101-0201-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	264	16,29	16,29	4301	4301	--	1360	6115
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,15	--	1888		454	
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	44	17623,68	1446,07	775442	63627	702488	27071	866714
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	9327	15739		64201	
14	1127-0602-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия грунтовые. Укладка геосетки	$м^2$ покрытия	880	1380,02	0,59	1214418	519	1209094	5377	1317378
		НР - 108%; СП - 8%			5,46	0,20	4805	176		97583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	217-202-0402	Геосетка полиэфирная размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 80 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	$м^2$	1,16 / 1020,8	1184,00				1208627		
15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	12	13593,39	1391,82	163121	16701	143876	7195	183941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	343,20	2544	4118		13625	
16	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-20 мм (без учета работ по подготовке основания)	$м^2$	880	5920,00	277,00	5209600	243760	4077920	913229	6612654
		НР - 94%; СП - 8%			1009,00	95,00	887920	83600		489826	
		Подъезд и подход к участку									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7396102	358128	6133378	960579	9025214
							904596	114336	--	668535	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7396102				
	Материалы		Тенге				6133377				
	Всего заработная плата		Тенге					1018932			
		Накладные расходы	Тенге				960579				
		Сметная прибыль	Тенге				668535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9025216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676
		Сметная заработная плата	Тенге					1018932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9025216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676
		Сметная заработная плата	Тенге					1018932			
		РАЗДЕЛ 5. Мощение тротуарной плиткой ТИП 1 (18м²)									
17	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	5,4	110,68	110,68	598	597	--	130	786
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,39	--	180		58	
18	1101-0201-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	5,4	16,29	16,29	88	88	--	28	125
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,15	--	39		9	
19	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,7	13593,39	1391,82	36702	3758	32372	1619	41387
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	343,20	572	927		3066	
20	1127-0403-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	18	3018,45	379,37	54332	6829	46095	3912	62904
		НР - 108%; СП - 8%			78,21	123,04	1408	2215		4659	
21	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,9	14977,19	1391,82	13479	1253	12035	540	15140
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	343,20	191	309		1122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	18	2686,19	246,62	48351	4439	321	39937	95351
		НР - 88%; СП - 8%			2421,74	99,56	43591	1792		7063	
23	255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	18	4000,00	--	72000	--	72000	--	77760
		СП - 8%			--	--	--	--		5760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				225550	16964	162823	46166	293453
							45762	5462	--	21737	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				225550				
	Материалы		Тенге				90825				
	Всего заработная плата		Тенге					51224			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72000				
		Накладные расходы	Тенге				46166				
		Сметная прибыль	Тенге				21737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				293453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					51224			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				293453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					51224			
		РАЗДЕЛ 6. Устройство бордюр									
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	24	4211,52	43,82	101076	1052	72669	30013	141576
		НР - 108%; СП - 8%			1139,81	18,11	27355	435		10487	
25	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,384	73235,00	--	28122	--	28122	--	30372
		СП - 8%			--	--	--	--		2250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				129198	1052	100791	30013	171948
							27355	435	--	12737	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				129198				
	Материалы		Тенге				72669				
	Всего заработная плата		Тенге					27790			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28122				
		Накладные расходы	Тенге				30013				
		Сметная прибыль	Тенге				12737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				171948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					27790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				171948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					27790			
		РАЗДЕЛ 7. МАФы									
26	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	4	60710,00	194,00	242840	776	230916	10345	273440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			2787,00	55,00	11148	220		20255	
27	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)**	**шт.**	4	16546,00	--	66184	--	66184	--	71479
		СП - 8%			--	--	--	--		5295	
28	8601-0805-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (5,0х2,0)**	**комплект**	2	415757,00	2797,00	831514	5594	807690	18397	917903
		НР - 91%; СП - 8%			9115,00	993,00	18230	1986		67993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1140538	6370	1104790	28742	1262822
							29378	2206	--	93543	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1140538				
		Материалы	Тенге				1104790				
		Всего заработная плата	Тенге					31584			
		Накладные расходы	Тенге				28742				
		Сметная прибыль	Тенге				93543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1262823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					31584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1262823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					31584			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13932972
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1504800				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					512715			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					164341			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9297020		
		- Накладные расходы	Тенге							1586364	
		- Сметная прибыль	Тенге							1032073	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство минифутбольной площадки в селе Тургызба, Жемского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области

Объект номер - мини-футбольная площадка 1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-1

на благоустройство территории

Наименование объекта - Благоустройство территории

Основание: 00-2022 ГП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20380Т	006-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	201,204	1661 / --	- / --	- / -	334200
2	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	145,4834	1512 / --	- / --	- / -	219971
3	20298Т	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,9998	1363 / --	- / --	- / -	17719
4	20302Т	005-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,383	1463 / --	- / --	- / -	10801
5	20308Т	005-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,904	1631 / --	- / --	- / -	4736
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**587427**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**369,9742**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
6	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	34,40724	2282,48 --	- --	- -	(78534)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**587502**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,2552% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
7	626С	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	6,3923904	10755 --	- --	2629 16805,59	68750
8	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	4,3632	9042 --	- --	2629 11470,85	39452
9	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,718196	6604 --	- --	1840 8681,48	31159
10	623С	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	3,889944	7836 --	- --	2629 10226,66	30482
11	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	6,214968	4044 --	- --	1840 11435,54	25133
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,6695% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
12	2450С	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,826928	12645 --	- --	2629 4802,99	23102
13	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,00178	6390 --	- --	2629 5262,68	12791
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,0753% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
14	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	1,579824	6109 --	- --	2199 3474,03	9651
15	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,306584	7379 --	- --	1840 2404,11	9641
16	619С	321-101-0501 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	1,7810928	4190 --	- --	1840 3277,21	7463
17	1795С	343-102-0401 РСНБ РК 2022	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	15,738624	166	-	-	2613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
18	1602С	321-212-0101 РСНБ РК 2022	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,163944	8604 --	- --	2199 360,51	1411
19	3365С	331-102-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,09504	5417 --	- --	1840 174,87	515
20	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,083376	3990 --	- --	1840 153,41	333
21	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,214968	13 --	- --	- -	81
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**78530**	**262576**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 73,1493% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
22	133385С	217-202-0402 РСНБ РК 2022	Геосетка полиэфирная размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 80 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	$м^2$	1020,8	1184 --	1159 --	- -	1208627
23	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	53,68	13082 --	8050 --	- -	702242
24		255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	138	4000 --	- --	- -	552000
25	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,387	48013 --	28928 --	- -	546724
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 9,5845% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
26	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	36,1908	10896 --	10142 --	- -	394335
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 17,2662% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
27	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	28,98	12187 --	11451 --	- -	353179
28	247617С	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,088	73235 --	59127 --	- -	226150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	100329С	211-401-0102 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	7,59	12154 --	7937 --	- -	92249
30	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,3281	94880 --	92210 --	- -	31130
31	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1158	45398 --	27876 --	- -	5257
32	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,93	659 --	644 --	- -	1272
33	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	8,51	80 --	80 --	- -	681
34	147494С	261-107-0621 РСНБ РК 2022	Скобы металлические для монтажа	кг	2,816	166 --	161 --	- -	467
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**4114313**
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
35		8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-20 мм (без учета работ по подготовке основания)	$м^2$	880	5920 --	- --	- -	5209600
36		8601-0805-0104 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (5,0х2,0)	комплект	2	415757 --	- --	- -	831514
37		8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	4	60710 --	- --	- -	242840
38		8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	4	16546 --	- --	- -	66184
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**6350138**