Паспорт проекта (рабочего проекта) на строительство общественных зданий

Форма Ф-3

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан» Разработчик (Генпроектировщик): ТОО «Казгражданстройпроект» Источник финансирования: государственные средства Место расположения: РК, Атырауская область, Жылыойский район, с.о. Жем, село Тургызба	Наименование рабочего проекта: «Строительство ограждения кладбищ в селе Тургызба (Кладбище «Тәжі», Клабдище «Бағыт», Кладбище по улице А.Жубанова)»	Исходные данные, в том числе: задание на проектирование, документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам. 1. Договор; 2. Задание на проектирование;

Эскизные графические материалы здания

Кладбище «Бағыт»

Кладбище «Тәжі»

Кладбище по улице А.Жубанова

Технико-экономические показатели

Площадь участка: - Кладбище «Бағыт» - 7,5724 га; - Кладбище «Тәжі» - 8,2072 га; - Кладбище по улице А.Жубанова – 658 м2.	Общая сводная сметная стоимость строительства в ценах 4 квартала 2022 г. – 82,369 млн.тенге; в том числе: СМР – 65,913 млн.тенге; Прочие – 16,456 млн.тенге. Продолжительность строительства – 4 месяц.

Дополнительные сведения в том числе:

СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер тома	Обозначение	Наименование
Том I	Книга 1 – ОПЗ	Общая пояснительная записка
	Книга 2- ПП	Паспорт проекта
Том II	Альбом – ГП	Генеральный план
	Альбом – АС	Архитектурные решения
Том III	Книга 1 – СМ	Сметная документация.
	Книга 3 – ПОС	Проект организации строительства
Том IV	Книга 1	Отчеты по инженерным изысканиям

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки;

В административном отношении объект расположен в Атырауской области.
Рельеф на участке ровный, без резких перепадов.
Климат резко континентальный.
Среднегодовая температура — +9,9 С°;
Среднегодовая скорость ветра — 4,1м/с;
Среднегодовая влажность воздуха — 63%.

Проектные решения

1.1. Кладбище «Бағыт қауымы»

Проектом предусмотрено устройство ограждение кладбище по периметру отведенного участка из сетка рабицы 1145,0 метр ворота и калитка расположен северный и западный части стороны.

1.2. Кладбище «Тәжі қауымы»

Проектом предусмотрено устройство ограждение кладбище по периметру отведенного участка из сетка рабицы 1205,0 метр ворота и калитка расположен восточный и южный части стороны.

1.3. Кладбище по улице А.Жубанова

Проектом предусмотрено устройство ограждение кладбище по периметру отведенного участка из сетка рабицы 98,0 метр ворота и калитка расположен восточный с калиткой части стороны.

Директор ТОО «КазГосПроект»_____ Сагатбек К.

ГИП_____ Карибаев И.

Дата составления 29.11.2022 г