Заказчик: Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ Железинского района", БИН 910840000127, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7, тел.8(71831) 22146, 21435

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Сервис ПВЛ", БИН 130740014803,Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 101/2, 60 тел.87084880586

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт фасада административного здания расположенного по адресу: Павлодарская область, Железинский район, село Железинка, ул.Квиткова 7

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт фасада административного здания расположенного по адресу: Павлодарская область, Железинский район, село Железинка, ул.Квиткова 7

(наименование)

Договор №22 от 22.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за апрель 2023г.

Общестроительные работы

от 28 апреля 2023 года

Основание: 02-01-01

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Стены											
1	1211-0102-0103	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%**	м2	300	3 346,41	0,21	1 003 923	63	199 563	579 094,00	1 709 658,00
					2 680,99	-	804 297	-	-	126 641,00	

2	1115-0204-0108	**Стены. Насечка поверхности НР=80%**	м2 оштукатуриваемой поверхности	405,8	557,59 557,59	- -	226 270 226 270	- -	- -	181 016,00 32 583,00	439 869,00
3	236-101-0110	**Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,0323	1 017 469,00 -	- -	32 905 -	- -	32 905 -	- 2 632,00	35 537,00

Итого по разделу 1 **2 185 064,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 030 567,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 63,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 232 467,95
- накладные расходы, тенге 760 110,00
в т.ч. зарплата, тенге 68 409,90
- сметная прибыль (8 %), тенге 161 856,00

Раздел 2 Проемы оконные и дверные

4	1208-0101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%**	м	52	114,79 114,75	0,04 -	5 969 5 967	2 -	- -	4 296,00 821,00	11 086,00
5	236-101-0110	**Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,0024	1 017 469,00 -	- -	2 452 -	- -	2 452 -	- 196,00	2 648,00

Итого по разделу 2 **13 734,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 967,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 452,10
- накладные расходы, тенге 4 296,00
в т.ч. зарплата, тенге 386,64
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 017,00

Раздел 3 Цоколь

6	1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=84%**	м2	38	287,76 287,76	- -	10 935 10 935	- -	- -	9 185,00 1 610,00	21 730,00

Итого по разделу 3 **21 730,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 10 935,00

		- накладные расходы, тенге			9 185,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			826,65						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			1 610,00						
Раздел 4 Карниз											
7	236-101-0110	**Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,003	1 017 469,00	-	3 083	-	3 083	-	3 330,00
					-	-	-	-	-	247,00	
	Итого по разделу 4				**3 330,00**						
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 082,93						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			247,00						
Раздел 5 Отмостка											
8	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%**	м3 основания	10	11 278,39	2 333,24	112 784	23 332	77 696	20 239,00	143 665,00
					1 175,55	1 000,62	11 756	10 006	-	10 642,00	
9	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91%**	м3	15	42 020,66	1 562,07	630 310	23 431	581 344	27 694,00	710 644,00
					1 702,35	326,52	25 535	4 898	-	52 640,00	
10	1127-0201-1001	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108%**	м бортового камня	100	2 681,55	39,39	268 155	3 939	160 912	113 341,00	412 016,00
					1 033,04	16,41	103 304	1 641	-	30 520,00	
11	255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	4,3	43 529,00	-	187 175	-	187 175	-	202 149,00
					-	-	-	-	-	14 974,00	
	Итого по разделу 5				**1 468 474,00**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			140 595,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			50 702,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			16 545,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 007 126,70						
		- накладные расходы, тенге			161 274,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			14 514,66						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			108 776,00						
	Итого по смете				**3 692 332,00**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 188 064,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			50 767,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			16 545,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 245 129,68						

- накладные расходы, тенге	934 865,00
в т.ч. зарплата, тенге	84 137,85
- сметная прибыль (8 %), тенге	273 506,00
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	44 307,98
Непредвиденные работы и затраты (2)%	74 732,80
Итого по смете	3 811 372,78
Коэффициент снижения=0,95%	3 620 804,14
Налог на добавленную стоимость 12%	434 496,50
Всего стоимость работ с НДС	4 055 300,64

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Сервис ПВЛ", БИН 130740014803,Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 101/2, 60 тел.87084880586

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраев К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление капитальным строительством-ПВ", БИН 070340002940, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Сатпаева, 136, 3, тел.8-7182-22-82-96

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора (аттестат №KZ18VJE00073884) Джумабаев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ Железинского района", БИН 910840000127, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7, тел.8(71831) 22146, 21435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ибрагимов К.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "СК НУРТАС-ГХ", БИН 091040005514, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Торайгырова 28,11. тел. 87053588911

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора Есимханов Т.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)