22.05.2018 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы №119 келісім шартқа №1 қосымша келісім

Т.Рысқұлов ауылы **«27» қараша 2018 жылғы**

«ОҚО,Түлкібас ауданы,Күмісбастау ауылы, Жаңақұрылыс көшелеріне және алғабас ауылы Жаңақұрлыс көшелерін жәрімбетов ауылы, Белгібай көшесіне электр желісіе тарту және трансформатор орнату құрлыс жұмыстарына»

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші » деп «Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі атынан ережесі негізінде әрекет ететін бөлім басшысы Керимбеков Мырзахан Батырбекович., бір жағынан және Мердігер деп аталын "Шаңырақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,екінші тараптан Ереже Тәйтелі Бимаханбет Имәнәліұлы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі –Заң) сәйкес, мемлекеттік сатып алу қортындылары негізінде «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрстеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 04.12.2014 жылғы №540 Бұйрығына сәйкес, 2018 жылдың қаралған қаржының ұлғаюына байланысты және 22.05.2018 жылғы №119 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарт негізінде төмендегілер бойынша келісімге келіп, осы қосымша келісімді түздік.

Қосымша келісімнің мәні мен бағасы

1. Осы қосымша келісімге сәйкес «Мердігер» қосымша келісімде көзделген мерзімге дейін «ОҚО,Түлкібас ауданы,Күмісбастау ауылы, Жаңақұрылыс көшелеріне және алғабас ауылы Жаңақұрлыс көшелерін жәрімбетов ауылы, Белгібай көшесіне электр желісіе тарту және трансформатор орнату құрлыс жұмыстарына» жұмыстары бойынша орындап бітуді міндетіне алады. Ал «Тапсырыс беруші» қабылдап алынған жұмыстардың ақысын мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспарына сәйкес төлеуге міндеттенеді.

2. Жалпы келісім шарттың сомасы **63 219 517.00** (алпыс үш миллион екі жүз он тоғыз мың бес жүз он жеті тенге нөл тиын) теңгені құрайды оның ішінде ҚҚС сомасы **6 773 519.68** (алты миллион жеті жүз жетпіс үш мың бес жүз он тоғыз тенге алпыс сегіз тиын) теңгені құрайды.

Келісім шарттың бағасы **458**-«аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламасы **019** Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 23.05.2018ж № 4583504/18-0000071-GZ өтінім жасалып, 23.05.2018ж № 4649828

9. Қосымша келісім 22.05.2018 жылғы №119 жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

10. Қосымша келісім бойынша тараптар өздеріне алған міндеттемелерін орындаудан бас тартқан, орындамаған немесе тиісінше орындамағн жағдайда 22.05.2018 жылғы №119 жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартта көрсетлген айып санкиялары қолданылады.

11. Қосымша келісім қазақ тілінде әр тараптан бірдей зандық күші бар әр тарапқа біреуден 2 данада жасалады.

12. Қосымша келісім 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін әрекет етеді.

13. Осы қосымшап келісім тараптар қол қойып мөрмен бекітіп «Тапсырыс беруші» аудандық қазнашылық басқармасында тіркеуден өткізген күнен бастап занды күшіне енеді.

Тапсырыс беруші:

«Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Южно-Казахстанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, Т.Рыскулов, 201
БСН 030240003879
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ34070103KSN5815000
«Қр Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ
Тел: (872538) 52-360
Басшы
Керимбеков Мырзахан Батырбекович

Мердігер:

"Шаңырақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, Кажымуканский с.о., с.Темирлановка, УАЛИХАНОВА, 9.
БСН/ЖСН 010440005076
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ2784906KZ000025821
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: 87089114363
директор Тәйтелі Бимаханбет Имәнәліұлы

Форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Тюлькубасского района "
Инженер: ТОО "Pride group"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ"
Договор №119 от 22.05.2018 г

Объект: Строительство электрических сетей и установка трансформаторов на ул.Жана курылыс, с. Кумисбастау, ул. Жана курылыс, с.Алгабас, ул.Белгибай, с.Жаримбетов, с/о. Кемербастау, Тюлькибасский район,ЮКО

Справка
о стоимости выполненных работ
за июнь 2018 года

Найменование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ, в тенге			
	С начало года		Выполнена за текущий месяц	
	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
Строительство электрических сетей и установка трансформаторов на ул.Жана курылыс, с. Кумисбастау, ул. Жана курылыс, с.Алгабас, ул.Белгибай, с.Жаримбетов, с/о. Кемербастау, Тюлькибасский район,ЮКО	13 392 857	15 000 000	13 392 857	15 000 000
Итого к оплате	13 392 857	15 000 000	13 392 857	15 000 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ И АД
Тюлькубасского района "
Руководитель Керимбеков М.Б.

Инженер:
ТОО "Pride group"
Директор М.Мұрат

Подрядчик:
ТОО "Шаңырақ"
Директор Тайтелиев К.И.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ И АД Тюлькубасского района"**

Подрядчик **ТОО "Шанырак"**

Инженер **ТОО "Pride group"**

Стройка **Строительство электрических сетей и установка трансформаторов на ул.Жана курылыс, с. Кумисбастау, ул.Жана курылыс, с.Алгабас, ул.Белгибай, с. Жаримбетов, с/о. Кемербастау, Тюлькубасский район, ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство электрических сетей и установка трансформаторов на ул.Жана курылыс, с. Кумисбастау, ул.Жана курылыс, с.Алгабас, ул.Белгибай, с. Жаримбетов, с/о. Кемербастау, Тюлькубасский район, ЮКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №119 от 22.05.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
СЕТИ-0,38КВ ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1							
		Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ (СТОЙКИ, ПЛИТЫ, РИГЕЛЯ, ФУНДАМЕНТЫ)					
12	**С121-040405-0203 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**59,0000**		**27901,04**	**1646161**
		Провода					
18	**С123-061201-0921 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0180**		**1273951,12**	**22966**
СЕТИ-10КВ							
		2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ					

91	51-080102-0407 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	3,0000	939038,00	2817114
92	51-080102-0410 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	2,0000	945879,00	1891758
93	51-080102-0413 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1,0000	977370,00	977370
94	51-080101-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3,0000	535441,00	1606323
95	51-080101-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2,0000	682510,00	1365020
96	51-080101-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,0000	844924,00	844924
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			9502509
		В том числе:				
Стоимость оборудования -			Тенге			9502509
Накладные расходы -			Тенге			402906
Сметная прибыль -			Тенге			792433
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			10697849
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			10697849
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			11171636
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге			0
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге			0

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					0
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					1669127
- перевозка грузов	Тенге					0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					9502509
Накладные расходы I уровня	Тенге					0
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					11171636
Накладные расходы II уровня	Тенге					473677
ИТОГО:	Тенге					11645314
Сметная прибыль	Тенге					931625
ИТОГО по смете:	Тенге					12576939

Итого по смете в том числе оборудование		12576939
оборудование		10 697 849
Итого без оборудование		1 879 090
Временные здания и сооружения 2,4%	**2,4%**	45 098
ИТОГО		1 924 188
доп затраты 0,7%	**0,7%**	13 469
Итого		1 937 657
Итого с оборудованием		12 635 506
Итого в ценах 2001 года		12 635 506
Итого затраты в текущих ценах 2018 г	**1,0599383**	13 392 857
НДС 12%	**12%**	1 607 143
Итого с НДС		15 000 000

Инженер:

ТОО "Pride group"

Инженер-эксперт _____ **Еркеев Б.**

Подрядчик:

ТОО "Шанырак"

Директор _____ **Тайгелиев К.И.**

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ, ПТи АД

Тюлькубасского района" _____ **А.Каратаев**

Форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ иАД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Pride group"
Подрядчик: ТОО "Шаңырак"
Договор №119 от 22.05.2018.г
Объект: Строительство электрических сетей и установка трансформаторов на ул.Жана курылыс, с. Кумисбастау, ул.Жана курылыс, с.Алгабас, ул.Белгибай, с. Жаримбетов, с/о. Кемербастау, Тюлькубасский район, ЮКО

Справка
о стоимости выполненных работ
за июль 2018 года

Найменование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ, в тенге			
	С начало года		Выполнена за текущий месяц	
	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
Строительство электрических сетей и установка трансформаторов на ул.Жана курылыс, с. Кумисбастау, ул.Жана курылыс, с.Алгабас, ул.Белгибай, с. Жаримбетов, с/о. Кемербастау, Тюлькубасский район, ЮКО	26 785 714	30 000 000	13 392 857	15 000 000
Итого к оплате	26 785 714	30 000 000	13 392 857	15 000 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Руководитель
Керимбеков М.Б.

Инженер:
ТОО "Pride group"
Директор
Мұрат.М

Подрядчик:
ТОО "Шаңырак"
Директор
Тайтелиев.К.И.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ И АД Тюлькубасского района"**

Подрядчик **ТОО "Шанырак"**

Инженер **ТОО "Pride group"**

Стройка **Строительство электрических сетей и установка трансформаторов на ул.Жана курылыс, с. Кумисбастау, ул.Жана курылыс, с.Алгабас, ул.Белгибай, с. Жаримбетов, с/о. Кемербастау, Тюлькубасский район, ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство электрических сетей и установка трансформаторов на ул.Жана курылыс, с. Кумисбастау, ул.Жана курылыс, с.Алгабас, ул.Белгибай, с. Жаримбетов, с/о. Кемербастау, Тюлькубасский район, ЮКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №119 от 22.05.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		СЕТИ-0,38КВ ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1					
		Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ (СТОЙКИ, ПЛИТЫ, РИГЕЛЯ, ФУНДАМЕНТЫ)					
12	**С121-040405-0203 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**92,0000**		**27901,04**	**2566896**
		Провода					
18	**С123-061201-0921 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**1,3635**		**1273951,12**	**1736997**
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ-10КВ					
		Установка опор					
1	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П10-3.1с/ СВ110-3,5**	**опора**	**14,0000**		**5935,53**	**83097**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	3,06	42,84	770,89	33025

3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	12,18	1074,42	13086
		Итого оплата труда:				**3293,67**	**46111**
3.3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	9,52	3912,72	37249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	9,52	1137,64	10830
3.4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	2,66	1788,94	4759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	2,66	848,17	2256
		Итого эксплуатация машин:				**3000,55**	**42008**
3.5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00042	228511,38	96
3.6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,4	1336,01	1870
3.7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,28	84,66	24
3.8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	84	42,84	3599
3.9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	5,6	367,40	2057
3.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,4	299,06	419
		Итого материалов:				**576,06**	**8065**
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ (СТОЙКИ, ПЛИТЫ, РИГЕЛЯ)					
9	**С121-040405-0102 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**42,0000**		**31389,41**	**1318355**
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ВЛЗ-10 кВ, АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ-10 кВ					
16	**С124-040207-3127 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**108,0000**		**818,13**	**88358**

17	С124-040207-5202 в ценах IV квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	108,0000	361,11	39000
18	С124-040109-1201 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	116,0000	10198,98	1183082
19	С124-040207-4714 в ценах IV квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	213,0000	2750,18	585788
20	С124-040201-0602 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	63,0000	530,73	33436
21	С124-040109-1308 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	63,0000	14182,11	893473
22	С124-040207-3247 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63,0000	11931,93	751712
23	С124-040207-5018 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,0000	2891,91	60730
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВЛЗ-10 кВ				
		Промежуточная опора П10-3.1с (14шт)				
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГs54	шт	14,0000	16088,27	225236
		Анкерная опора А10-3.1с (5шт)				
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ73	шт	5,0000	12634,77	63174

26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса TMs60	шт	5,0000	2906,00	14530
27	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ52	шт	5,0000	2514,32	12572
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х51	шт	10,0000	1389,82	13898
29	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Узел крепления У52	шт	5,0000	6005,73	30029
30	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП21	м	10,0000	1200,30	12003
31	С121-130202-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0045	599993,93	2700
		Угловая анкерная опора УА10-3.1с (2шт)				
32	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ73ш	шт	2,0000	8928,57	17857
33	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса TMs60	шт	2,0000	2906,00	5812
34	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ52	шт	2,0000	2514,32	5029
35	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х51	шт	4,0000	1389,82	5559

36	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Узел крепления У52	шт	4,0000	6005,73	24023
37	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление изолятора КИsl	шт	2,0000	2312,16	4624
38	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП21	м	8,0000	1200,30	9602
39	С121-130202-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0036	599993,93	2160
40	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г-1	шт	6,0000	3723,05	22338
		Анкерная опора с установкой РЛНД Ар10-3.1с (1шт)				
41	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ73	шт	1,0000	12634,77	12635
42	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМs60	шт	1,0000	2906,00	2906
43	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ52	шт	1,0000	2514,32	2514
44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х51	шт	2,0000	1389,82	2780
45	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Узел крепления У52	шт	1,0000	6005,73	6006

46	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП21	м	2,0000	1200,30	2401
47	С121-130202-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	599993,93	540
48	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г-1	шт	2,0000	3723,05	7446
		Концевая опора с установкой РЛНД Кр10-3.1с (5шт)				
49	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ73	шт	5,0000	12634,77	63174
50	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМs60	шт	5,0000	2906,00	14530
51	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ52	шт	5,0000	2514,32	12572
52	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х51	шт	10,0000	1389,82	13898
53	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Узел крепления У52	шт	5,0000	6005,73	30029
54	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП21	м	10,0000	1200,30	12003
55	С121-130202-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0045	599993,93	2700

56	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г-1	шт	10,0000	3723,05	37230
		Промежуточная опора П10/0,4-8 (12шт)				
57	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГs56	шт	12,0000	13359,16	160310
58	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х51	шт	12,0000	1389,82	16678
59	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП21	м	13,2000	1200,30	15844
		Угловая промежуточная опора УПБ10/0,4-7 (1шт)				
60	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГs60	шт	1,0000	17857,14	17857
61	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Узел крепления У52	шт	1,0000	6005,73	6006
62	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП22	м	1,6400	1314,02	2155
63	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП21	м	1,1000	1200,30	1320
64	С121-130202-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	599993,93	540
65	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г-1	шт	2,0000	3723,05	7446

		Концевой разъединитель КР-2 (6шт)				
66	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн КМ1**	**шт**	**6,0000**	**4002,70**	**24016**
67	**С121-130201-0901 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,1320**	**381819,66**	**50400**
68	**С124-040206-0705 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,0000**	**691,64**	**24899**
69	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн РА1**	**шт**	**6,0000**	**10064,02**	**60384**
70	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн РА2**	**шт**	**6,0000**	**5256,06**	**31536**
71	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Вал привода РА3**	**шт**	**18,0000**	**8187,33**	**147372**
72	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн РА5**	**шт**	**6,0000**	**1376,35**	**8258**
73	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Хомут Х7**	**шт**	**18,0000**	**1010,78**	**18194**
74	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Хомут Х8**	**шт**	**6,0000**	**1095,01**	**6570**
75	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Проводник ЗП1**	**м**	**27,0000**	**1315,70**	**35524**
				2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ		
89	**Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**6,0000**	**9930,83**	**59585**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	3	18	770,89	13876
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,81	10,86	1110,45	12060
		Итого оплата труда:				**4322,59**	**25936**
65. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,64	9,84	3912,72	38501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,64	9,84	1137,64	11194
65. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	1,02	1788,94	1825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,02	848,17	865
		Итого эксплуатация машин:				**6720,98**	**40326**
65. 5	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	18	299,06	5383
		Итого материалов:				**897,18**	**5383**
90	**Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**6,0000**		**25681,07**	**154086**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=860,83)	чел-ч	12,1	72,6	860,83	62496
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	11,4	1035,56	11805

		Итого оплата труда:				**12383,61**	**74302**
66. 3	128 С (МС231-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,86	11,16	446,13	4979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,23	7,38	3144,86	23209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,23	7,38	1137,64	8396
66. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,67	4,02	1788,94	7192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,67	4,02	848,17	3410
						5896,57	**35379**
		Итого эксплуатация машин:					
66. 6	146127 С (МС121-130406-0103)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,006	1448779,79	8693
66. 7	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,00816	222237,60	1813
66. 8	149529 С (МС122-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00108	499098,53	539
66. 9	242737 С (МС124-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,5	135	334,56	45166
						9368,46	**56211**
		Итого материалов:					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6580522**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1245880**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1245880**
Накладные расходы -			Тенге				**52825**
Сметная прибыль -			Тенге				**103896**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1402602**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5334642**
Материалы -			Тенге				**69659**
Всего заработная плата -			Тенге				**146349**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5037873**
Накладные расходы -			Тенге				**226189**
Сметная прибыль -			Тенге				**444866**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6005697**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**168**
Сметная заработная плата -			Тенге				**146349**

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7408299
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				168
	Сметная заработная плата -	Тенге				146349
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:	Тенге				10884414
	в том числе:					
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				109397
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				117713
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				36951
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				10657304
	- перевозка грузов	Тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня	Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				10884414
	Накладные расходы II уровня	Тенге				461499
	ИТОГО:	Тенге				11345913
	Сметная прибыль	Тенге				907673
	ИТОГО по смете:	Тенге				12253586

Итого по смете в том числе оборудование		12253586
оборудование		0
Итого без оборудование		12 253 586
Временные здания и сооружения 2,4%	2,4%	294 086
ИТОГО		12 547 672
доп затраты 0,7%	0,7%	87 834
Итого		12 635 506
Итого с оборудованием		12 635 506
Итого в ценах 2001 года		12 635 506
Итого затраты в текущих ценах 2018 г	1,0599383	13 392 857
НДС 12%	12%	1 607 143
Итого с НДС		15 000 000

Инженер:

ТОО "Pride group"

Инженер-эксперт _____ **Еркеев Б.**

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ, ПТи АД

Тюлькубасского района" _____ **А.Каратаев**

Подрядчик:

ТОО "Шанырак"

Директор _____ **Тайтелиев К.И.**

Форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Pride group"
Подрядчик: ТОО "Шанырак"
Договор №119 от 22.05.2018г доп.соглашение №1 от 27.11.2018 год
Объект: Строительство электрических сетей и установка трансформаторов на ул.Жана курылыс, с. Кумисбастау, ул.Жана курылыс, с.Алгабас, ул.Белгибай, с. Жаримбетов, с/о. Кемербастау, Тюлькубасский район, ЮКО

Справка
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Найменование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ, в тенге			
	С начало года		Выполнена за текущий месяц	
	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
Строительство электрических сетей и установка трансформаторов на ул.Жана курылыс, с. Кумисбастау, ул.Жана курылыс, с.Алгабас, ул.Белгибай, с. Жаримбетов, с/о. Кемербастау, Тюлькубасский район, ЮКО	56 445 997,32	63 219 517	29 660 283	33 219 517
в том числе оборудования				
Итого к оплате	56 445 997,32	63 219 517	29 660 283	33 219 517

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД" Тюлькубасского района

Керимбеков М.Б.

Инженер:

Директор ТОО "Pride group"

Мурат М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шанырак"

Тайтелиев К.И.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ И АД Тюлькубасского района"**

Подрядчик **ТОО "Шанырак"**

Инженер **ТОО "Pride group"**

Стройка **Строительство электрических сетей и установка трансформаторов на ул.Жана курылыс, с. Кумисбастау, ул.Жана курылыс, с.Алгабас, ул.Белгибай, с. Жаримбетов, с/о. Кемербастау, Тюлькубасский район, ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство электрических сетей и установка трансформаторов на ул.Жана курылыс, с. Кумисбастау, ул.Жана курылыс, с.Алгабас, ул.Белгибай, с. Жаримбетов, с/о. Кемербастау, Тюлькубасский район, ЮКО**

(наименование)

Договор №119 от 22.05.2018г доп.соглашение №1 от 27.11.2018 год

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2018год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		СЕТИ-0,38КВ ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1					
		Установка опор					
1	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П1**	**опора**	**105,0000**		**5935,53**	**623230**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	3,06	321,3	770,89	247687
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	91,35	1074,42	98148
		Итого оплата труда:				**3293,67**	**345835**
1. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	71,4	3912,72	279368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	71,4	1137,64	81228
1. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	19,95	1788,94	35689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	19,95	848,17	16921

		Итого эксплуатация машин:				**3000,55**	**315058**
1. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00315	228511,38	720
1. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	10,5	1336,01	14028
1. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	2,1	84,66	178
1. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	630	42,84	26989
1. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	42	367,40	15431
1.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	10,5	299,06	3140
		Итого материалов:				**576,06**	**60486**
2	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка ПП1**	**опора**	**24,0000**		**5935,53**	**142453**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	3,06	73,44	770,89	56614
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	20,88	1074,42	22434
		Итого оплата труда:				**3293,67**	**79048**
2. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	16,32	3912,72	63856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	16,32	1137,64	18566
2. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	4,56	1788,94	8158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	4,56	848,17	3868
		Итого эксплуатация машин:				**3000,55**	**72013**
2. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00072	228511,38	165
2. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	2,4	1336,01	3206
2. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,48	84,66	41

		Итого эксплуатация машин:				**3000,55**	**315058**
1. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00315	228511,38	720
1. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	10,5	1336,01	14028
1. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	2,1	84,66	178
1. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	630	42,84	26989
1. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	42	367,40	15431
1.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	10,5	299,06	3140
		Итого материалов:				**576,06**	**60486**
2	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка ПП1**	**опора**	**24,0000**		**5935,53**	**142453**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	3,06	73,44	770,89	56614
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	20,88	1074,42	22434
		Итого оплата труда:				**3293,67**	**79048**
2. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	16,32	3912,72	63856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	16,32	1137,64	18566
2. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	4,56	1788,94	8158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	4,56	848,17	3868
		Итого эксплуатация машин:				**3000,55**	**72013**
2. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00072	228511,38	165
2. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	2,4	1336,01	3206
2. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,48	84,66	41

2. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	144	42,84	6169
2. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	9,6	367,40	3527
2.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	2,4	299,06	718
		Итого материалов:				**576,06**	**13825**
3	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка К3**	**опора**	**19,0000**		**12161,91**	**231076**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	5,98	113,62	770,89	87589
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	38	1079,75	41030
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**128619**
3. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	30,4	3912,72	118947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	30,4	1137,64	34584
3. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	7,6	1788,94	13596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	7,6	848,17	6446
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**132543**
3. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00057	228511,38	130
3. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,9	1336,01	2538
3. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,38	84,66	32
3. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	114	42,84	4884
3. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	7,6	367,40	2792
3.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,9	299,06	568
		Итого материалов:				**576,06**	**10945**

4	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ПК1**	**опора**	**6,0000**		**12161,91**	**72971**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	5,98	35,88	770,89	27660
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	12	1079,75	12957
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**40616**
4.3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	9,6	3912,72	37562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	9,6	1137,64	10921
4.4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	2,4	1788,94	4293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,4	848,17	2036
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**41856**
4.5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00018	228511,38	41
4.6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,6	1336,01	802
4.7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,12	84,66	10
4.8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	36	42,84	1542
4.9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2,4	367,40	882
4.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,6	299,06	179
		Итого материалов:				**576,06**	**3456**
5	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УП3**	**опора**	**1,0000**		**12161,91**	**12162**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	5,98	5,98	770,89	4610
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	1079,75	2159
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**6769**
5.3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	1,6	3912,72	6260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	1137,64	1820

5. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4	1788,94	716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4	848,17	339
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**6976**
5. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	228511,38	7
5. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134
5. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2
5. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257
5. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,40	147
5.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,06	30
		Итого материалов:				**576,06**	**576**
6	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УАЗ**	**опора**	**3,0000**		**12161,91**	**36486**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	5,98	17,94	770,89	13830
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	6	1079,75	6478
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**20308**
6. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	4,8	3912,72	18781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	4,8	1137,64	5461
6. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	1,2	1788,94	2147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,2	848,17	1018
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**20928**
6. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	228511,38	21
6. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1336,01	401

6. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,06	84,66	5
6. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	18	42,84	771
6. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	367,40	441
6.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	299,06	90
		Итого материалов:				**576,06**	**1728**
7	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ПУА1**	**опора**	**4,0000**		**12161,91**	**48648**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	5,98	23,92	770,89	18440
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	8	1079,75	8638
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**27078**
7. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	6,4	3912,72	25041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	6,4	1137,64	7281
7. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	1,6	1788,94	2862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,6	848,17	1357
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**27904**
7. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00012	228511,38	27
7. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,4	1336,01	534
7. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,08	84,66	7
7. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	24	42,84	1028
7. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	367,40	588

7.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,4	299,06	120
		Итого материалов:				**576,06**	**2304**
8	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ПОА1**	**опора**	**6,0000**		**12161,91**	**72971**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	5,98	35,88	770,89	27660
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	12	1079,75	12957
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**40616**
8. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	9,6	3912,72	37562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	9,6	1137,64	10921
8. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	2,4	1788,94	4293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,4	848,17	2036
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**41856**
8. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00018	228511,38	41
8. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,6	1336,01	802
8. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,12	84,66	10
8. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	36	42,84	1542
8. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2,4	367,40	882
8.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,6	299,06	179
		Итого материалов:				**576,06**	**3456**
9	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П2**	**опора**	**1,0000**		**5935,53**	**5936**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	3,06	3,06	770,89	2359
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87	1074,42	935
		Итого оплата труда:				**3293,67**	**3294**

9. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68	3912,72	2661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1137,64	774
9. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19	1788,94	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,19	848,17	161
		Итого эксплуатация машин:				**3000,55**	**3001**
9. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	228511,38	7
9. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134
9. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2
9. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257
9. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,40	147
9.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,06	30
		Итого материалов:				**576,06**	**576**
10	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка ПП4**	**опора**	**1,0000**		**5935,53**	**5936**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	3,06	3,06	770,89	2359
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87	1074,42	935
		Итого оплата труда:				**3293,67**	**3294**
10. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68	3912,72	2661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1137,64	774
10. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19	1788,94	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,19	848,17	161
		Итого эксплуатация машин:				**3000,55**	**3001**

10. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	228511,38	7
10. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134
10. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2
10. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257
10. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,40	147
10.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,06	30
		Итого материалов:				**576,06**	**576**
11	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ПОА4**	**опора**	**2,0000**		**12161,91**	**24324**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	5,98	11,96	770,89	9220
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4	1079,75	4319
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**13539**
11. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2	3912,72	12521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2	1137,64	3640
11. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8	1788,94	1431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,8	848,17	679
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**13952**
11. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	228511,38	14
11. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267
11. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3

11. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514
11. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,40	294
11.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	299,06	60
		Итого материалов:				**576,06**	**1152**
		Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ (СТОЙКИ, ПЛИТЫ, РИГЕЛЯ, ФУНДАМЕНТЫ)					
13	**С121-040405-0204 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**59,0000**		**43711,47**	**2578977**
14	**С121-040405-0102 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4,0000**		**31389,41**	**125558**
15	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**84,0000**		**1603,68**	**134709**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,91	76,44	800,02	61154
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	25,2	1089,39	27453
		Итого оплата труда:				**1054,84**	**88606**
14. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	21	3144,86	66042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	21	1137,64	23890
14. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	4,2	1788,94	7514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	4,2	848,17	3562
		Итого эксплуатация машин:				**875,66**	**73556**
16	**С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**4,2000**		**30336,04**	**127411**
		Провода					
17	**Е11-330204-0103**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**5,8200**		**49377,27**	**287376**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	34,9	203,118	809,53	164430
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,35	42,777	848,17	36282
		Итого оплата труда:				**34486,65**	**200712**

16. 3	101 С (МС231-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	3,24	18,857	2618,88	49384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,24	18,857	848,17	15994
16. 4	1853 С (МС233-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,36	13,735	2108,81	28965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,36	13,735	848,17	11650
16. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,75	10,185	1788,94	18220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	10,185	848,17	8639
		Итого эксплуатация машин:				**16592,61**	**96569**
16. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,582	1336,01	778
16. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,1164	84,66	10
16. 8	149365 С (МС122-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000116	54217,08	6
16. 9	242985 С (МС124-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	12,222	402,90	4924
16.10	243006 С (МС124-040207-4001)	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	34,92	591,60	20659
		Итого материалов:				**4532,07**	**26377**
18	**С123-061201-0921 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,5735**		**1273951,12**	**730612**
19	**С123-061201-0920 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**2,2130**		**965720,85**	**2137140**
20	**С123-061201-0919 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**1,6520**		**693962,08**	**1146425**
21	**Е11-330206-0102**	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2**	**ответвление**	**126,0000**		**1735,85**	**218717**

20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	1,55	195,3	800,02	156244
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	21,42	848,17	18168
		Итого оплата труда:				**1384,22**	**174412**
20. 3	101 С (МС231-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,07	8,82	2618,88	23099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	8,82	848,17	7481
20. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	12,6	1788,94	22541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	12,6	848,17	10687
		Итого эксплуатация машин:				**362,22**	**45639**
20. 5	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	12,6	1336,01	16834
		Итого материалов:				**133,60**	**16834**
22	**С123-061201-0902 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**3,4640**		**132222,66**	**458019**
		Арматура магистрали					
23	**С124-040207-4910 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**185,0000**		**3250,94**	**601424**
24	**С124-040207-4938 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**17,0000**		**3660,24**	**62224**
25	**С124-040207-4920 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**139,0000**		**1679,54**	**233456**
26	**С124-040202-0810 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**161,0000**		**3326,48**	**535563**
27	**С124-040202-0812 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**8003,56**	**16007**

28	С124-040207-5013 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	322,0000	1851,41	596154
29	С124-040207-5015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	186,0000	1851,41	344362
30	С124-040207-3127 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44,0000	818,13	35998
31	С124-040207-3231 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,0000	5602,72	106452
32	С124-040207-3228 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	33,0000	6431,22	212230
33	С124-040207-2606 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	274,0000	147,91	40527
34	С124-040207-4402 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	411,0000	477,46	196236
35	С124-040207-0722 в ценах IV квартала 2017 года	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52,0000	39,78	2069
36	С124-040207-2810 в ценах IV квартала 2017 года	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	104,0000	367,20	38189
37	С124-040207-3123 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	186,0000	1961,58	364854

38	С124-040204-1906 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000	3413,07	54609
39	С124-040204-1905 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000	2267,61	36282
40	С124-040204-1904 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000	1544,43	18533
41	С124-040207-5306 в ценах IV квартала 2017 года	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1260,0000	512,08	645221
42	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Узел крепления У1	шт	2,0000	4106,30	8213
43	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Узел крепления У3	шт	23,0000	5629,21	129472
44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Узел крепления У4	шт	17,0000	5276,28	89697
45	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Заземляющий проводник ЗП6	м	44,0000	1250,84	55037
46	С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0930	455849,60	42394
47	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энсто Казахстан"	Комплект для подключения ПЗ ST208	комп	36,0000	12155,49	437598

48	**С124-040207-3212 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**252,0000**		**1083,32**	**272997**
49	**С124-040207-4935 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**126,0000**		**2268,11**	**285782**
50	**С124-040207-5317 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**26,0000**		**2398,05**	**62349**
51	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энсто Казахстан"**	**Предохранитель SV29.25**	**шт**	**126,0000**		**3281,67**	**413491**
52	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энсто Казахстан"**	**Плавкая ставка SVV10.25**	**шт**	**126,0000**		**364,72**	**45955**
53	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"**	**Стяжка Г-1**	**шт**	**84,0000**		**3723,05**	**312736**
		Учет электроэнергии					
54	**Ц13-080304-0304**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**126,0000**		**2769,43**	**348949**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	2	252	874,14	220283
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	45,36	904,46	41026
		Итого оплата труда:				**2073,88**	**261309**
53. 3	660 С (МС231-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	27,72	1894,55	52517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	27,72	848,17	23511
53. 4	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	8,82	3328,72	29359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	8,82	1137,64	10034
53. 5	1152 С (МС231-010306-0201)	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	27,72	69,67	1931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 6	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	89,46	190,68	17058

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 7	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	8,82	2288,94	20188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	8,82	848,17	7481
		Итого эксплуатация машин:				**960,75**	**121054**
53. 8	144746 С (МС121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0126	381819,66	4811
53. 9	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0126	222237,60	2800
		Итого материалов:				**60,41**	**7611**
55	**С123-070201-0501 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**126,0000**		**5695,00**	**717570**
56	**Ц13-080305-1001**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**126,0000**		**358,89**	**45220**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	0,34	42,84	874,14	37448
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	2,52	992,91	2502
		Итого оплата труда:				**317,07**	**39950**
55. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	1,26	3328,72	4194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,26	1137,64	1433
55. 4	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	1,26	2288,94	2884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,26	848,17	1069
		Итого эксплуатация машин:				**56,18**	**7078**
55. 5	145001 С (МС121-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00378	183491,88	694
		Итого материалов:				**5,50**	**694**
57	**С123-070501-0101 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**126,0000**		**6649,01**	**837775**
58	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**126,0000**		**2961,38**	**373134**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	2	252	838,66	211342

57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	2,52	992,91	2502
		Итого оплата труда:				**1697,18**	**213844**
57. 3	521 С (МС234-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	5,04	12,64	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 4	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	1,26	3328,72	4194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,26	1137,64	1433
57. 5	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	16,38	190,68	3123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 6	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	1,26	2288,94	2884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,26	848,17	1069
57. 7	2647 С (МС234-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	25,2	28,23	711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**87,12**	**10977**
57. 8	129995 С (МС121-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,252	136531,95	34406
57. 9	144746 С (МС121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,04788	381819,66	18282
57.10	145782 С (МС121-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	153,72	182,65	28077
57.11	145785 С (МС121-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	1,764	428,97	757
57.12	146716 С (МС121-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,009	1,134	743,07	843
57.13	147084 С (МС121-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,504	289,46	146
57.14	147096 С (МС121-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,252	1023,77	258

57.15	147172 С (МС121-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	4,536	620,99	2817
57.16	147246 С (МС121-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	153,72	270,38	41563
57.17	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00882	222237,60	1960
57.18	147568 С (МС121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	2,52	2673,62	6738
57.19	242966 С (МС124-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	126	116,28	14651
57.20	249530 С (МС122-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	1,764	180,74	319
		Итого материалов:				**1196,95**	**150815**
59	**С123-070204-0732 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**126,0000**		**907,31**	**114321**
		Устройство компенсации реактивной мощности					
60	**Ц13-080103-1608 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	**шкаф**	**6,0000**		**7886,81**	**47321**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	4	24	848,17	20356
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	9,6	992,91	9532
		Итого оплата труда:				**4981,33**	**29888**
59. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	4,8	3328,72	15978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	4,8	1137,64	5461
59. 4	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	4,8	2288,94	10987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	4,8	848,17	4071
		Итого эксплуатация машин:				**4494,13**	**26965**
61	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "PNEUMATIC GROUP"**	**УКМ63-0,4-100-25 У3**	**комп**	**3,0000**		**273500,67**	**820502**

62	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "PNEUMATIC GROUP"**	**УКМ63-0,4-150-25 У3**	**комп**	**2,0000**		**355955,19**	**711910**
63	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "PNEUMATIC GROUP"**	**УКМ63-0,4-250-25 У3**	**комп**	**1,0000**		**448323,79**	**448324**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛИ-0,4 кВ					
64	**Ц13-080208-0103**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**55,0000**		**886,26**	**48744**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,7	38,5	828,53	31898
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,88	992,90	874
		Итого оплата труда:				**595,86**	**32772**
63. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,44	3328,72	1465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,44	1137,64	501
63. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	13,97	190,68	2664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,44	2288,94	1007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,44	848,17	373
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**5136**
63. 6	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000071	0,003905	222237,60	868
63. 7	249504 С (МС122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,19	10,45	1037,54	10842
		Итого материалов:				**212,91**	**11710**
65	**С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4519**		**196151,39**	**88637**
66	**С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3880**		**199642,46**	**77461**

РАЗДЕЛ 1.СЕТИ-10КВ

		Установка опор					
2	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А10-3.1с/ СВ110-3,5**	**опора**	**5,0000**		**12161,91**	**60810**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	5,98	29,9	770,89	23050
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	10	1079,75	10797
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**33847**
66. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	8	3912,72	31302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	8	1137,64	9101
66. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	2	1788,94	3578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2	848,17	1696
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**34880**
66. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00015	228511,38	34
66. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,5	1336,01	668
66. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,1	84,66	8
66. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	30	42,84	1285
66. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2	367,40	735
66.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,5	299,06	150
		Итого материалов:				**576,06**	**2880**
3	**Е11-330202-0103**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка УА10-3.1с/ СВ110-3,5**	**опора**	**2,0000**		**18778,39**	**37557**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	9	18	770,89	13876
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	6,42	1082,63	6950
		Итого оплата труда:				**10413,26**	**20827**
67. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	5,2	3912,72	20346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	5,2	1137,64	5916

67. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	1,22	1788,94	2183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	1,22	848,17	1035
		Итого эксплуатация машин:				**11264,33**	**22529**
67. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	228511,38	14
67. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267
67. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3
67. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514
67. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,40	294
67.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	299,06	60
		Итого материалов:				**576,06**	**1152**
4	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка Ар10-3.1с/ СВ110-3,5**	**опора**	**1,0000**		**12161,91**	**12162**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	5,98	5,98	770,89	4610
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	1079,75	2159
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**6769**
68. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	1,6	3912,72	6260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	1137,64	1820
68. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4	1788,94	716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4	848,17	339
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**6976**
68. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	228511,38	7
68. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134

68. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2
68. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257
68. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,40	147
68.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,06	30
		Итого материалов:				**576,06**	**576**
5	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка Кр10-3.1с/ СВ110-3,5**	**опора**	**5,0000**		**12161,91**	**60810**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	5,98	29,9	770,89	23050
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	10	1079,75	10797
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**33847**
69. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	8	3912,72	31302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	8	1137,64	9101
69. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	2	1788,94	3578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2	848,17	1696
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**34880**
69. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00015	228511,38	34
69. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,5	1336,01	668
69. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,1	84,66	8
69. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	30	42,84	1285
69. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2	367,40	735

69.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,5	299,06	150
		Итого материалов:				**576,06**	**2880**
6	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П10/0,4-8/ СВ110-5**	**опора**	**12,0000**		**5935,53**	**71226**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	3,06	36,72	770,89	28307
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	10,44	1074,42	11217
		Итого оплата труда:				**3293,67**	**39524**
70. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	8,16	3912,72	31928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	8,16	1137,64	9283
70. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	2,28	1788,94	4079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	2,28	848,17	1934
		Итого эксплуатация машин:				**3000,55**	**36007**
70. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00036	228511,38	82
70. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,2	1336,01	1603
70. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,24	84,66	20
70. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	72	42,84	3084
70. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	4,8	367,40	1764
70.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,2	299,06	359
		Итого материалов:				**576,06**	**6913**
7	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УПБ10/0,4-7/ СВ110-5**	**опора**	**1,0000**		**12161,91**	**12162**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	5,98	5,98	770,89	4610
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	1079,75	2159
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**6769**

71. 3	1070 С (МС231-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	1,6	3912,72	6260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	1137,64	1820
71. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4	1788,94	716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4	848,17	339
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**6976**
71. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	228511,38	7
71. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134
71. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2
71. 8	242810 С (МС124-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257
71. 9	249408 С (МС122-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,40	147
71.10	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,06	30
		Итого материалов:				**576,06**	**576**
8	**Е11-330208-0103**	**Разъединители. Установка с помощью механизмов/ Установка КР-2**	**комплект**	**6,0000**		**9318,27**	**55910**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=886,8)	чел-ч	7,42	44,52	886,80	39480
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	6,12	1021,28	6250
		Итого оплата труда:				**7621,77**	**45731**
72. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,61	3,66	3144,86	11510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	3,66	1137,64	4164
72. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	2,46	1788,94	4401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	2,46	848,17	2087
		Итого эксплуатация машин:				**2651,83**	**15911**

72. 5	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00018	228511,38	41
72. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,06	1336,01	80
72. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,12	84,66	10
72. 8	149372 С (МС122-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00072	288094,55	207
72. 9	249502 С (МС122-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,6	299,06	179
		Итого материалов:				**86,39**	**518**
		Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ (СТОЙКИ, ПЛИТЫ, РИГЕЛЯ)					
10	**С121-040405-0110 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**14,0000**		**30971,79**	**433605**
11	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**30,0000**		**1603,68**	**48110**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,91	27,3	800,02	21841
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	9	1089,39	9805
		Итого оплата труда:				**1054,84**	**31645**
74. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	7,5	3144,86	23586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	7,5	1137,64	8532
74. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	1,5	1788,94	2683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	1,5	848,17	1272
		Итого эксплуатация машин:				**875,66**	**26270**
12	**С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**1,5000**		**30336,04**	**45504**
13	**Е11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**18,0000**		**1517,19**	**27309**

76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,668	12,024	770,89	9269
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	5,042	972,23	4902
		Итого оплата труда:				**787,28**	**14171**
76. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,7056	3144,86	2219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,7056	1137,64	803
76. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	3,276	2881,25	9439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	3,276	976,75	3200
76. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	1,06	1788,94	1897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	1,06	848,17	899
		Итого эксплуатация машин:				**753,03**	**13555**
76. 6	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,297	15103,14	4486
		Итого материалов:				**249,20**	**4486**
14	**С121-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС-24.4.6Т)**	**м3**	**9,7740**		**18060,08**	**176519**
15	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,0400**		**911,82**	**1860**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=706,28)	чел-ч	0,144	0,29376	706,28	207
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,29172	1022,86	298
		Итого оплата труда:				**247,97**	**506**
78. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,03162	6186,02	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,03162	1137,64	36
78. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,097104	3393,60	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,097104	848,17	82
78. 5	626 С (МС232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,144432	7374,88	1065

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,144432	1137,64	164
78. 6	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,018564	3357,46	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,018564	848,17	16
		Итого эксплуатация машин:				**810,11**	**1653**
		Монтаж оборудование на отпаечной опоре					
76	**С124-040207-3136 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы оперативные ответвительные SL30 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,0000**		**9085,53**	**163540**
77	**С124-040207-4315 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,0000**		**24280,27**	**437045**
78	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"**	**Детектор короткого замыкания Navigator led+flag**	**комп.**	**6,0000**		**73475,40**	**440852**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР					
79	**Ц13-080208-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**132,0000**		**931,89**	**123010**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,7	92,4	828,53	76556
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	3,696	992,91	3670
		Итого оплата труда:				**607,77**	**80226**
82. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	1,848	3328,72	6151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,848	1137,64	2102
82. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	33,528	190,68	6393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	1,848	2288,94	4230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,848	848,17	1567
		Итого эксплуатация машин:				**127,08**	**16775**
82. 6	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,010296	222237,60	2288

82. 7	249504 С (МС122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	26,4	1037,54	27391
		Итого материалов:				**224,84**	**29679**
80	**С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0554**		**196151,39**	**207026**
81	**Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9 прим. для 10мм**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**120,0000**		**168,48**	**20218**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,16	19,2	828,53	15908
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,336	992,91	334
		Итого оплата труда:				**135,34**	**16241**
84. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,168	3328,72	559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,168	1137,64	191
84. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	3,756	190,68	716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,168	2288,94	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,168	848,17	142
		Итого эксплуатация машин:				**13,83**	**1660**
84. 6	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,00072	222237,60	160
84. 7	249504 С (МС122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	2,4	1037,54	2490
		Итого материалов:				**22,08**	**2650**
82	**С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0739**		**199642,46**	**14758**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН					
83	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**29,1600**		**1137,41**	**33167**

86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,54	44,906	738,58	33167
		Итого оплата труда:				**1137,41**	**33167**
84	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**29,1600**		**652,64**	**19031**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,972	28,344	671,44	19031
		Итого оплата труда:				**652,64**	**19031**
85	**Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**174,0000**		**174,71**	**30400**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,14	24,36	828,53	20183
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,7656	992,91	760
		Итого оплата труда:				**120,36**	**20943**
88. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,3828	3328,72	1274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,3828	1137,64	435
88. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	5,446	190,68	1038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,3828	2288,94	876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,3828	848,17	325
		Итого эксплуатация машин:				**18,33**	**3189**
88. 6	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,001566	222237,60	348
88. 7	249504 С (МС122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	6,438	1037,54	6680
		Итого материалов:				**40,39**	**7028**
86	**С121-050106-1001**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,2192**		**--**	**--**
87	**Ц13-080208-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**36,0000**		**931,89**	**33548**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,7	25,2	828,53	20879
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	1,008	992,90	1001
		Итого оплата труда:				**607,77**	**21880**
90. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,504	3328,72	1678

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,504	1137,64	573
90. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	9,144	190,68	1744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,504	2288,94	1154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,504	848,17	427
		Итого эксплуатация машин:				**127,08**	**4575**
90. 6	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,002808	222237,60	624
90. 7	249504 С (МС122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	7,2	1037,54	7470
		Итого материалов:				**224,84**	**8094**
88	**С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2844**		**196151,39**	**55785**
						2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ	
97	**Ц13-080103-0501**	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**2379,79**	**14279**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	2	12	848,17	10178
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,96	932,49	895
		Итого оплата труда:				**1845,54**	**11073**
92. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,06	0,36	3328,72	1198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,36	1137,64	410
92. 4	983 С (МС231-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,04	0,24	2289,67	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,24	751,25	180
92. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,06	0,36	2288,94	824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,36	848,17	305
		Итого эксплуатация машин:				**428,65**	**2572**

92. 6	144746 С (МС121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00042	0,00252	381819,66	962
92. 7	144902 С (МС121-130203-0401)	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.	0,04	0,24	2360,93	567
		Итого материалов:				**254,80**	**1529**
98	**51-080301-1103 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**6,0000**		**48210,00**	**289260**
99	**Е11-330204-0202**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,3750**		**74649,89**	**102644**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	43,7	60,087	819,03	49213
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,14	20,817	848,17	17657
		Итого оплата труда:				**48632,90**	**66870**
94. 3	102 С (МС231-050601-0102)	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	5,82	8,002	2985,56	23892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,82	8,002	848,17	6787
94. 4	1853 С (МС233-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	9,446	2108,81	19920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	9,446	848,17	8012
94. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,45	3,369	1788,94	6026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,45	3,369	848,17	2857
		Итого эксплуатация машин:				**36246,39**	**49839**
94. 6	146693 С (МС121-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1375	1336,01	184
94. 7	147047 С (МС121-130803-1001)	Ветошь	кг	0,05	0,06875	84,66	6
94. 8	149365 С (МС122-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000082	54217,08	4
94. 9	149372 С (МС122-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000302	288094,55	87

94.10	242985 С (МС124-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	4,675	402,90	1884
94.11	244660 С (МС121-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,00275	518783,29	1427
		Итого материалов:				**2611,89**	**3591**
100	**С123-061201-0703 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**4,3320**		**218927,26**	**948393**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3976499**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**289260**
Накладные расходы -			Тенге				**12265**
Сметная прибыль -			Тенге				**24122**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**325647**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**662307**
Материалы -			Тенге				**48980**
Всего заработная плата -			Тенге				**150364**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**440852**
Накладные расходы -			Тенге				**28082**
Сметная прибыль -			Тенге				**55231**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**745620**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**180**
Сметная заработная плата -			Тенге				**150364**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3024932**
Материалы -			Тенге				**23573**
Всего заработная плата -			Тенге				**352704**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2482175**
Накладные расходы -			Тенге				**128257**
Сметная прибыль -			Тенге				**252255**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3405444**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**426**
Сметная заработная плата -			Тенге				**352704**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4476710**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**606**
Сметная заработная плата -			Тенге				**503068**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**24173613**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1814597**

- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1344302
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				438983
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				18744718
- перевозка грузов	Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				2269996
Накладные расходы I уровня	Тенге				0
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				24173613
Накладные расходы II уровня	Тенге				1024961
ИТОГО:	Тенге				25198574
Сметная прибыль	Тенге				2015886
ИТОГО по смете:	Тенге				27214460

Итого по смете в том числе оборудование		27214460
оборудование		2 555 544
Итого без оборудование		24 658 916
Временные здания и сооружения 2,4%	2,4%	591 814
ИТОГО		25 250 730
доп затраты 0,7%	0,7%	176 755
Итого		25 427 485
Итого с оборудованием		27 983 029
Итого в ценах 2001 года		27 983 029
Итого затраты в текущих ценах 2018 г	1,0599383	29 660 283
НДС 12%	12%	3 559 234
Итого с НДС		33 219 517

Инженер:

ТОО "Pride group"

Инженер-эксперт _____ **Еркеев Б.**

Подрядчик:

ТОО "Шанырак"

Директор _____ **Тайтелиев К.И.**

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ, ПТи АД

Тюлькубасского района" _____ **А.Каратаев**