ТОО «ГазПроектСтрой»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Разработка ПСД на реконструкцию насосной станций в селе Мукур Кызылкогинского района»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 2

Директор Батырашев С.М.

Главный инженер проекта Кенжегалиев И.М.

г.Уральск-2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на объект: Разработка ПСД на реконструкцию насосной станций в селе Мукур Кызылкогинского района Атырауской области разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.
Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 по выпуску сметной документации в ценах 4 квартала 2021 года, версия программы АВС-4, редакция 2021.1.1 от 25.01.2021г.
При составлении смет использованы:
сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ УСН РК 8.02-03-2018 с учетом изменений и дополнений, выпуск 15;
сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015 с учетом изменений и дополнений, выпуск 19;
сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 с учетом изменений и дополнений, выпуск 19;
сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015 с учетом изменений и дополнений, выпуск 19;
сборники цен на проектные работы для строительства СЦП РК 8.03-01-2017 с учетом изменений и дополнений, выпуск 15;
сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020, выпуск 1;
сборник сметных тарифных ставок в строительстве в текущем уровне цен 2020 года СТС РК 8.04-07-2019 с учетом изменений и дополнений, выпуск 19;
сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020 с учетом изменений и дополнений, выпуск 19;
сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020 с учетом изменений и дополнений, выпуск 3;
сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020 с учетом изменений и дополнений, выпуск 3;
перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими параметрами и техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках сметных цен, в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика и в соответствии с пунктами 61 и 66 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.
В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:
накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложения 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.85, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

дополнительные затраты, включаемые в главу 9 сметного расчета стоимости строительства в соответствии с Нормативным документом по определению дополнительных затрат, связанных с решением проекта организации строительства (приложения 3 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).
Сметная (расчетная) стоимость строительства определена в ценах 2020-2021 годов года с учетом текущего (и прогнозного) уровня инфляции согласно «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы»: с МРП на 2020 год -2778 тенге, на 2021 год -2917 тенге, на 2022 год -3063 тенге.
Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Составил **Гулицкая Н.А.**

Форма №2П

Смета № 1

на проектные работы

Название

Наименование проектной организации:
Наименование организации

ТОО "__ГазПроектСтрой_____"

Смета составлена в ценах 2018 г.

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ.	Ед. изм.	Объем работ и коэфф.	№ частей, глав, таблицы, парагр, пунктов, указаний к разделам и главам Сборника цен на проектные и изыск. Работы	Расчет стоимости	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Кабельная линия КЛ 0,4кВ напряжением до 35 кВ, длиной: от 0,1 до 1 км	км	0,040	СЦП РК 8.03-01-2017 Раздел 10. Таблица 1710-0111-02 п.1	а= 38 000	
				СЦП РК 8.03-01-2017 Раздел 10. Таблица 1710-0111-02 п.1	в= 203 000	
					Хзад= 0,04	
					П(kj)= 1	
				СЦП РК 8.03-01-2017 Раздел 10. Таблица 1710-0111-02 п.1	К2= 1,1	
				Государственный норматив по определению стоимости проктных работ для строительства в РК п.15	Спр =(a+bxХзад)*К2*П(ki)=	50 732,00
2	Кабельная линия КЛ 10кВ напряжением до 35 кВ, длиной: от 0,1 до 1 км	км	0,015	СЦП РК 8.03-01-2017 Раздел 10. Таблица 1710-0111-02 п.1	а= 38 000	
				СЦП РК 8.03-01-2017 Раздел 10. Таблица 1710-0111-02 п.1	в= 203 000	
					Хзад= 0,02	
					П(kj)= 1	
				СЦП РК 8.03-01-2017 Раздел 10. Таблица 1710-0111-02 п.1	К2= 1,1	
				Государственный норматив по определению стоимости проктных работ для строительства в РК п.15	Спр =(a+bxХзад)*К2*П(ki)=	45 149,50
3	Комплектная двухтрансформаторная подстанция 35/6–10 кВ по блочным или мостиковым схемам на стороне 35 кВ	1 подстанция	1,000	СЦП РК 8.03-01-2017 Раздел 10. Таблица 1710-0105-01 п.27	а= 1 503 000	
				СЦП РК 8.03-01-2017 Раздел 10. Таблица 1710-0105-01 п.27	в= 0	
					Хзад= 1,00	
					П(kj)= 1	
				СЦП РК 8.03-01-2017 Раздел 10. Таблица 1710-0105-01 п.27	К2= 1,15	
				Государственный норматив по определению стоимости проктных работ для строительства в РК п.15	Спр =(a+bxХзад)*К2*П(ki)=	1 728 450,00
4	Городской водопровд диаметром до 500мм протяженностью до 100м	м	150,000	СЦП РК 8.03-01-2017 Раздел 6. Таблица 1706-1004-01 п.1	а= 249 000	
				СЦП РК 8.03-01-2017 Раздел 6. Таблица 1706-1004-01 п.1	в= 0	
					Хзад= 150,00	
					П(kj)= 1	
				СЦП РК 8.03-01-2017 Раздел 6. Таблица 1706-1004-01 п.1	К2= 1,14	
				Государственный норматив по определению стоимости проктных работ для строительства в РК п.15	Спр =(a+bxХзад)*К2*П(ki)=	283 860,00
6	**ИТОГО**	проект				2 108 191,50
7	**НДС 12%**					252 982,98
8	**ВСЕГО:**					2 361 174,48

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "_ГазПроектСтрой Батырашев С__

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден" Рук. отдел Д. Пернешов

Сводный сметный расчет в сумме 86339,062 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 9250,614 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"07" 04 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка ПСД на Реконструкцию насосной станций в селе Мукур Кызылкогинского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2108,192	2108,192
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			417,380	417,380
		Итого по разделу I			**2525,572**	**2525,572**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	38263,176	33184,578	0,000	71447,754
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 71447,754.3,24% = 2314,907			2314,907	2314,907
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 71447,754.1,12% = 800,215			800,215	800,215
		Итого по разделу III			**3115,122**	**3115,122**
		Итого по сводному сметному расчету	**38263,176**	**33184,578**	**5640,694**	**77088,448**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			9250,614	9250,614
		Всего по сводному сметному расчету	**38263,176**	**33184,578**	**14891,308**	**86339,062**

Форма 2

Заказчик

Утвержден Руководителя Д. Шигимов

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 80021,484 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 8573,730 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"07" 04 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка ПСД на Реконструкцию насосной станций в селе Мукур Кызылкогинского района

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
1	4-1	Внешние сети электроснабжения	3229,777	9192,588	--	12422,365
		Всего по главе	**3229,777**	**9192,588**	**--**	**12422,365**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
2	6-1	Наружные сети водоснабжения и водоотведения	3616,661	23991,99	--	27608,651
		Всего по главе	**3616,661**	**23991,99**	**--**	**27608,651**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3	7-1	Благоустройство	28727,355	--	--	28727,355
		Всего по главе	**28727,355**	**--**	**--**	**28727,355**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**35573,793**	**33184,578**	**--**	**68758,371**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%Х0,8=2,32%	825,312	--	--	825,312
		Всего по главе	**825,312**	**--**	**--**	**825,312**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**36399,105**	**33184,578**	**--**	**69583,683**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,4%Х0,9=3,06%	1113,813	--	--	1113,813
		Всего по главе	**1113,813**	**--**	**--**	**1113,813**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**37512,918**	**33184,578**	**--**	**70697,496**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	750,258	--	--	750,258
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**38263,176**	**33184,578**	**--**	**71447,754**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	8573,73	8573,73
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**38263,176**	**33184,578**	**8573,73**	**80021,484**

Руководитель проектной организации Батырашев С.М

Главный инженер проекта Кенжегалиев И.М.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			мукур	Разработка ПСД на Реконструкцию насосной станций в селе Мукур Кызылкогинского района
Объект			4-1	Внешние сети электроснабжения
Смета			4-1	Электроснабжение ВЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП
Документ	1	7	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			6-1	Наружные сети водоснабжения и водоотведения
Смета			6-1	Наружные сети водоснабжения и водоотведения
Документ	2	12	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			7-1	Благоустройство
Смета			7-1	Благоустройство
Документ	3	17	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - Разработка ПСД на Реконструкцию насосной станций в селе Мукур Кызылкогинского района
Шифр стройки мукур
Наименование объекта - Внешние сети электроснабжения
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение ВЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	12422,365	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1323,326	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,821	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Установка КТП										
1	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	0,864		44893,41	--	38788	--	38788	--	41891
		СП - 8%				--	--	--	--		3103	
2	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1		13901,08	8417,08	13901	8417	1362	6474	22005
		НР - 80%; СП - 8%				4122,00	3970,08	4122	3970		1630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	3	454,00				1362		
3	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1		40009,26	9829,20	40009	9829	10687	18662	63365
		НР - 80%; СП - 8%				19493,10	3834,71	19493	3835		4694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,001	2356782,00				2357		
3.2	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	22,5	352,00				7920		
4	515-102-0407 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1		1304286,00	--	1304286	--		--	1304286
						--	--	--	--	1304286	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	757833,00	--	757833	--		--	757833
					--	--	--	--	757833	--	
		Заземление КТП									
6	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	31	667,53	25,83	20693	801	13252	4969	27715
		НР - 72%; СП - 8%			214,20	8,44	6640	262		2053	
7	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	3659,43	175,27	25616	1227	16892	5669	33787
		НР - 72%; СП - 8%			1071,00	53,72	7497	376		2503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2201126	20274	80981	35774	2250882
							37752	8443	2062119	13983	
	Стоимость оборудования		Тенге				2062119				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2062119				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				46309				
	Материалы		Тенге				30144				
	Всего заработная плата		Тенге					14775			
		Накладные расходы	Тенге				10638				
		Сметная прибыль	Тенге				4556				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				61503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14775			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92698				
	Материалы		Тенге				12049				
	Всего заработная плата		Тенге					31420			
	Местные материалы		Тенге				38788				
		Накладные расходы	Тенге				25136				
		Сметная прибыль	Тенге				9427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					31420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2250883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					46195			
		РАЗДЕЛ 2. Воздушная линия 10 кВ									
8	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,015	264580,81	136055,21	3969	2041	--	1957	6400
		НР - 80%; СП - 8%			128525,60	34586,48	1928	519		474	
9	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,000585	213798,00	--	125	--	125	--	135
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		Опора А10-1 1шт									
10	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	21026,10	9430,37	21026	9430	948	12094	35770
		НР - 80%; СП - 8%			10648,50	4468,91	10648	4469		2650	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	1607,00				161		
10.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	12	45,00				540		
10.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	459,00				184		
11	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	2		67789,81	--	135580	--	135580	--	146426
		СП - 8%				--	--	--	--		10846	
12	1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2		4885,72	2577,04	9771	5154	--	5474	16465
		НР - 80%; СП - 8%				2308,68	1112,71	4617	2225		1220	
13	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,7		53611,00	--	37528	--	37528	--	40530
		СП - 8%				--	--	--	--		3002	
14	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		26911,00	--	53822	--	53822	--	58128
		СП - 8%				--	--	--	--		4306	
15	261-404-0430 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2		1220,00	--	2440	--	2440	--	2635
		СП - 8%				--	--	--	--		195	
16	217-101-0304 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	3		171,00	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
17	261-404-0523 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1		3262,00	--	3262	--	3262	--	3523
		СП - 8%				--	--	--	--		261	
18	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0171		273195,00	--	4672	--	4672	--	5046
		СП - 8%				--	--	--	--		374	
19	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4		1110,00	--	4440	--	4440	--	4795
		СП - 8%				--	--	--	--		355	
20	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		2526,00	--	5052	--	5052	--	5456
		СП - 8%				--	--	--	--		404	
21	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3		1120,00	--	3360	--	3360	--	3629
		СП - 8%				--	--	--	--		269	
22	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	2		335,00	--	670	--	670	--	724
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
23	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3		397,00	--	1191	--	1191	--	1286
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
24	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3		1772,00	--	5316	--	5316	--	5741
		СП - 8%				--	--	--	--		425	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6		50,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
26	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03		1810,00	--	54	--	54	--	58
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
27	252-106-0112 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V	шт.	2		5503,00	--	11006	--	11006	--	11886
		СП - 8%				--	--	--	--		880	
28	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1		17094,49	4563,76	17094	4564	124	11545	30930
		НР - 80%; СП - 8%				12406,24	2024,57	12406	2025		2291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,01	1607,00				16		
28.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00012	379074,00				45		
28.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,1	454,00				45		
29	1308-0103-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой червячный. Монтаж оборудования	шт.	1		8399,09	608,06	8399	608	1471	4718	14166
		НР - 72%; СП - 8%				6320,00	232,86	6320	233		1049	
30	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1		102059,00	--	102059	--		--	102059
						--	--	--	--	102059	--	
31	ПРАЙС	Привод ПРНЗ 10 У1	шт	1		7140,00	--	7140	--		--	7140
						--	--	--	--	7140	--	
		Заземление опор ВЛ										
32	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1		2666,37	121,82	2666	122	1473	793	3736
		НР - 72%; СП - 8%				1071,00	30,70	1071	31		277	
33	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1		533,29	18,70	533	18	270	180	770
		НР - 72%; СП - 8%				244,80	5,37	245	5		57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					441988	21937	273617	36761	508312
								37235	9507	109199	29563	
	Стоимость оборудования		Тенге					109199				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					109199				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					28345				
	Материалы		Тенге					3215				
	Всего заработная плата		Тенге						7905			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16747				
		Накладные расходы	Тенге					5691				
		Сметная прибыль	Тенге					2722				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					36758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7905			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					304444				
	Материалы		Тенге					1071				
	Всего заработная плата		Тенге						38837			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					79476				
	Местные материалы		Тенге					173108				
		Накладные расходы	Тенге					31070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				26841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				362355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					38837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				508312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					46742			
		РАЗДЕЛ 3.Кабельная лини -КЛ 0,4 кВ									
		Земляные работы									
34	1101-0101-0414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3 грунта	35	681,20	654,90	23842	22921	--	6151	32393
		НР - 72%; СП - 8%			26,30	217,80	920	7623		2399	
35	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,8	2413,53	--	1931	--	--	1390	3587
		НР - 72%; СП - 8%			2413,53	--	1931	--		266	
36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	36,96	36,96	1109	1109	--	329	1553
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,22	--	457		115	
37	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5	1026,43	--	513	--	--	370	953
		НР - 72%; СП - 8%			1026,43	--	513	--		71	
38	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	35	539,36	444,56	18878	15559	--	7214	28179
		НР - 72%; СП - 8%			94,80	191,47	3318	6701		2087	
		Кабельные линии									
39	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	60	422,94	185,48	25376	11128	2872	10959	39242
		НР - 72%; СП - 8%			189,60	64,09	11376	3845		2907	
40	243-113-0919 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1	км	0,06	1948527,00	--	116912	--	116912	--	126265
		СП - 8%			--	--	--	--		9353	
41	1308-0201-3512 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ концевая. Монтаж оборудования	шт.	4	330221,31	44685,50	1320885	178742	42463	841073	2334915
		НР - 72%; СП - 8%			274920,00	17119,38	1099680	68478		172957	
42	261-404-0440 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1169,00	--	4676	--	4676	--	5050
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
43	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,2	34456,66	16477,42	41348	19773	2615	23247	69763
		НР - 91%; СП - 8%			15800,00	5488,86	18960	6587		5168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,023 / 0,0276	68991,00				1904		
43.2	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013 / 0,00156	206112,00				322		
44	515-103-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins(ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	шт.	1	7021270,00	--	7021270	--		--	7021270
					--	--	--	--	7021270	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**8576740**	**249232**	**169538**	**890733**	**9663170**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1136698	**93691**	**7021270**	**195697**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**7021270**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**7021270**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1482051**				
	Материалы		Тенге				**45335**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1193398**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**116912**				
		Накладные расходы	Тенге				**859246**				
		Сметная прибыль	Тенге				**187304**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2528601**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**742**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1193398**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73419**				
	Материалы		Тенге				**2615**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36991**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4676**				
		Накладные расходы	Тенге				**31487**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8393**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**113299**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36991**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9663170**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**765**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1230389**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12422365**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1211685**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**291443**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**111641**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**524136**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**9192588**		
		- Накладные расходы	Тенге							**963268**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**239243**	

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Разработка ПСД на Реконструкцию насосной станций в селе Мукур Кызылкогинского района
Шифр стройки мукур
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и водоотведения
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения и водоотведения
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	27608,651	тыс.тенге
Сметная заработная плата	558,790	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,411	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж										
1	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,15		145031,86	39992,50	21755	5999	--	17532	42430
		НР - 99%; СП - 8%				105039,36	13020,40	15756	1953		3143	
2	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	задвижка	2		1858,32	321,60	3717	643	--	2440	6650
		НР - 72%; СП - 8%				1536,72	158,00	3073	316		493	
3	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,92		14266,41	6475,28	41658	18907	--	30760	78211
		НР - 99%; СП - 8%				7791,13	2849,43	22750	8320		5793	
4	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. ДЕМОНТАЖ оборудования**	шт.	2		15243,70	372,10	30487	744	--	18194	52575
		НР - 61%; СП - 8%				14871,60	41,44	29743	83		3895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					97617	26293	--	68926	179866
								71322	10672	--	13324	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					30487				
	Всего заработная плата		Тенге						29826			
		Накладные расходы	Тенге					18194				
		Сметная прибыль	Тенге					3895				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					52576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					29826			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67130				
	Всего заработная плата		Тенге					52168			
		Накладные расходы	Тенге				50732				
		Сметная прибыль	Тенге				9429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					52168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				179867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					81994			
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	336	333,30	333,30	111989	111989	--	13656	135697
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,45	--	18967		10052	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	10,08	2359,90	--	23788	--	--	17127	44188
		НР - 72%; СП - 8%			2359,90	--	23788	--		3273	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	67,2	1026,43	--	68976	--	--	49663	128130
		НР - 72%; СП - 8%			1026,43	--	68976	--		9491	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	268,8	36,96	36,96	9935	9935	--	2946	13911
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,22	--	4091		1030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				214688	121924	--	83392	321926
							92764	23058	--	23846	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				214688				
	Всего заработная плата		Тенге					115822			
		Накладные расходы	Тенге				83392				
		Сметная прибыль	Тенге				23846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				321926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					115822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				321926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					115822			
		РАЗДЕЛ 3. В1									
9	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,24	651859,12	204876,78	156446	49171	5825	116476	294756
		НР - 99%; СП - 8%			422708,00	67510,88	101450	16203		21834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	74 17,76	317,00				5630		
10	241-201-0617 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	242,4	4062,00	--	984629	--	984629	--	1063399
		СП - 8%			--	--	--	--		78770	
11	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	6	3444,86	160,80	20669	965	1702	18291	42077
		НР - 99%; СП - 8%			3000,34	79,00	18002	474		3117	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,48	446,00				214		
11.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,009	165361,00				1488		
12	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2		1828,07	96,48	3656	193	300	3225	7432
		НР - 99%; СП - 8%				1581,46	47,40	3163	95		551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,08	446,00				36		
12.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0016	165361,00				265		
13	242-103-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6		85395,00	--	512370	--	512370	--	553360
		СП - 8%				--	--	--	--		40990	
14	242-103-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2		45128,00	--	90256	--	90256	--	97476
		СП - 8%				--	--	--	--		7220	
15	241-113-0124 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	4		5891,00	--	23564	--	23564	--	25449
		СП - 8%				--	--	--	--		1885	
16	241-214-0112 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	12		3344,00	--	40128	--	40128	--	43338
		СП - 8%				--	--	--	--		3210	
17	241-217-0205 РСНБ РК 2015	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 110 мм	шт.	12		1354,00	--	16248	--	16248	--	17548
		СП - 8%				--	--	--	--		1300	
18	241-404-0409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 250х14,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм / ФУТЛЯР/	м	1,6		8810,00	--	14096	--	14096	--	15224
		СП - 8%				--	--	--	--		1128	
19	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	7,2		34456,66	16477,42	248088	118638	15690	139485	418578
		НР - 91%; СП - 8%				15800,00	5488,86	113760	39520		31006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,023	0,1656	68991,00				11425		
19.2	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00936	206112,00				1929		
20	ООО ЧЗМЭК	Насосная станция водоснабжения CHZMEK-PSW67/50 Курс5,6	компл	1		23991990,00	--	23991990	--		--	23991990
						--	--	--	--	23991990	--	
21	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,02		40553,96	1219,47	811	24	657	124	1010
		НР - 91%; СП - 8%				6482,70	316,27	130	6		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0204	30496,00				622		
22	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,24		144883,98	--	34772	--	15149	19427	58534

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				81761,40	--	19623	--		4336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188,4	45,216	317,00				14333		
		Колодец Ф1500, 2 шт										
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 конструкций колодца	2,92		26976,11	10117,62	78770	29544	13679	48062	136979
		НР - 99%; СП - 8%				12173,64	4452,24	35547	13001		10147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,38836	30496,00				11843		
24	222-509-0801 РСНБ РК 2015 прим.	**Стремянки, лестницы /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,0416		600359,00	--	24975	--	24975	--	26973
		СП - 8%				--	--	--	--		1998	
25	225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2		31157,12	--	62314	--	62314	--	67299
		СП - 8%				--	--	--	--		4985	
26	225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2		26107,39	--	52215	--	52215	--	56392
		СП - 8%				--	--	--	--		4177	
27	225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	4		29092,44	--	116370	--	116370	--	125680
		СП - 8%				--	--	--	--		9310	
28	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4		3609,58	--	14438	--	14438	--	15593
		СП - 8%				--	--	--	--		1155	
29	225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1		6360,39	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%				--	--	--	--		509	
30	244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	2		18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
		СП - 8%				--	--	--	--		3030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					26531035	198535	2048835	345090	27106856
								291675	69299	23991990	230733	
	Стоимость оборудования		Тенге					23991990				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					23991990				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					794909				
	Материалы		Тенге					53005				
	Всего заработная плата		Тенге						360974			
	Местные материалы		Тенге					251697				
		Накладные расходы	Тенге					345090				
		Сметная прибыль	Тенге					91202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1231201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									236
		Сметная заработная плата	Тенге						360974			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					24975				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24975				
		Сметная прибыль	Тенге					1998				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					26973				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1719161				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1719161				
		Сметная прибыль	Тенге					137533				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1856694				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					27106858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									236
		Сметная заработная плата	Тенге						360974			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									27608651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**455761**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**346752**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**103029**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2048838**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**23991990**		
		- Накладные расходы	Тенге							**497408**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**267903**	

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Разработка ПСД на Реконструкцию насосной станций в селе Мукур Кызылкогинского района
Шифр стройки мукур
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	28727,355	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1570,976	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,126	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	816		52,74	52,74	43036	43035	--	12755	60254
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,71	--	17715		4463	
2	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	132,3		73,10	73,10	9671	9671	--	3075	13766
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,28	--	4271		1020	
		Асфальтовое покрытие проездов										
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	298,5		9576,43	1137,43	2858564	339522	2468709	146035	3244967
		НР - 108%; СП - 8%				168,62	284,37	50333	84884		240368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,22	364,17	6779,00				2468708		
4	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1990		2891,69	261,56	5754463	520504	5154299	269273	6505635
		НР - 108%; СП - 8%				40,03	85,26	79660	169667		481899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	211-201-0407	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,189	376,11	12650,45				4757961		
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,0696		105163,67	2145,13	217647	4439	213208	2448	237702
		НР - 108%; СП - 8%				--	1095,04	--	2266		17608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	216-201-0202	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	1,03	2,131688	100018,00				213207		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1990		2311,04	199,36	4598970	396727	4149309	118894	5095293
		НР - 108%; СП - 8%				26,60	28,72	52934	57153		377429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,103	204,97	20224,00				4145313		
6.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,023084	165728,00				3826		
6.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,99	85,00				169		
7	1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	1990		1037,81	0,08	2065242	159	2046457	20117	2252187
		НР - 108%; СП - 8%				9,36	--	18626	--		166829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0508	101,092	20224,00				2044485		
7.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,01194	165728,00				1979		
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7761		105163,67	2145,13	81618	1665	79953	918	89139
		НР - 108%; СП - 8%				--	1095,04	--	850		6603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	0,799383	100018,00				79953		
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1990		2771,13	210,81	5514549	419512	5042103	117368	6082470
		НР - 108%; СП - 8%				26,60	28,01	52934	55740		450553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0976	194,224	25941,00				5038365		
9.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,021492	165728,00				3562		
9.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,99	85,00				169		
				Бордюры								
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	162		2936,69	33,74	475744	5466	323506	161033	687719
		НР - 108%; СП - 8%				906,00	14,40	146772	2333		50942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	9,558	32487,00				310511		
11	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,966		86074,13	--	599592	--	599592	--	647559
		СП - 8%				--	--	--	--		47967	
				РАЗДЕЛ 1. МАФЫ								
12	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1		51783,00	208,00	51783	208	44798	5945	62346
		НР - 5945 Тенге; СП - 4618 Тенге				6777,00	62,00	6777	62		4618	
13	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	1		32861,00	33,00	32861	33	32707	103	35601
		НР - 103 Тенге; СП - 2637 Тенге				121,00	9,00	121	9		2637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					84644	241	20154641	857964	25014638
								6898	71	--	1852936	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					84644				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					77505				
	Всего заработная плата		Тенге						6969			
		Накладные расходы	Тенге					6048				
		Сметная прибыль	Тенге					7255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					97947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6969			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					97947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6969			
		РАЗДЕЛ 2. МУСОРОСБОРНИК										
14	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	12,7		40799,77	1781,96	518157	22631	465450	32701	594927
		НР - 91%; СП - 8%				2368,17	461,36	30076	5859		44069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,015	12,8905	35804,00				461531		
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08		277977,00	--	22238	--	22238	--	24017
		СП - 8%				--	--	--	--		1779	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6,7		926,59	20,22	6208	135	3863	2075	8946
		НР - 93%; СП - 8%				329,87	3,16	2210	21		663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001072	177423,00				190		
16.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001608	53822,00				87		
16.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	16,08	223,00				3586		
17	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	4,5		11464,40	2794,88	51590	12577	16447	23895	81524
		НР - 93%; СП - 8%				5014,56	695,20	22566	3128		6039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,11	0,495	33051,00				16360		
18	213-308-0101 РСНБ РК 2015	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	м3	4,14		10059,00	--	41644	--	41644	--	44976
		СП - 8%				--	--	--	--		3332	
19	222-509-1501 РСНБ РК 2015	**Металлический мусоросборник**	комплект	3		82367,00	--	247101	--	247101	--	266869
		СП - 8%				--	--	--	--		19768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					886938	35343	796743	58671	1021259
								54852	9008	--	75650	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					639837				
	Материалы		Тенге					485760				
	Всего заработная плата		Тенге						63860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22238				
	Местные материалы		Тенге					41644				
		Накладные расходы	Тенге					58671				
		Сметная прибыль	Тенге					55882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					754390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						63860			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					247101				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					247101				
		Сметная прибыль	Тенге					19768				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					266869				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1021259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						63860			
		РАЗДЕЛ 3. ПЛИТА ПОД НАСОСНУЮ										
20	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,84		9983,35	1082,46	8386	910	6681	1116	10263
		НР - 93%; СП - 8%				946,14	482,84	795	406		760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	0,924	7220,00				6671		
21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	13,52		37433,02	1781,96	506094	24093	449983	34812	584179
		НР - 91%; СП - 8%				2368,17	461,36	32018	6238		43273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	13,7228	32487,00				445813		
22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	28		1107,42	33,28	31008	931	18624	11208	45593
		НР - 94%; СП - 8%				409,04	16,80	11453	470		3377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	0,5712	32457,00				18539		
23	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	28		352,45	11,27	9869	316	9270	413	11104
		НР - 94%; СП - 8%				10,12	5,56	283	156		823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0102	0,2856	32457,00				9270		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					555357	26250	484558	47549	651139
								44549	7270	--	48233	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					555357				
	Материалы		Тенге					484560				
	Всего заработная плата		Тенге						51819			
		Накладные расходы	Тенге					47549				
		Сметная прибыль	Тенге					48233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					651139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						51819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					651139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						51819			
		РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
24	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	1545		443,43	11,23	685099	17350	192353	422428	1196129
		НР - 88%; СП - 8%				307,70	3,00	475396	4635		88602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	211-101-0102	**Земля растительная механизированной заготовки**	м3	0,15	231,75	830,00				192353		
25	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	1545		315,10	181,06	486830	279738	101816	151500	689397
		НР - 88%; СП - 8%				68,14	43,29	105276	66883		51066	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	0,02	30,9	2870,00				88683		
26	254-106-0101 РСНБ РК 2015	**Семена многолетних трав**	кг	30,9		2870,00	--	88683	--	88683	--	95778
		СП - 8%				--	--	--	--		7095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					1260612	297088	382852	573928	1981304
								580672	71518	--	146763	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1260612				
	Материалы		Тенге					294168				
	Всего заработная плата		Тенге						652190			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					88683				
		Накладные расходы	Тенге					573928				
		Сметная прибыль	Тенге					146763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1981303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									540
		Сметная заработная плата	Тенге						652190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1981303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									540
		Сметная заработная плата	Тенге						652190			
		РАЗДЕЛ 5. Противопожарная безопасность										
27	прайс	**Противопожарный щит**	шТ	1		29453,41	--	29453	--	--	--	31809
		СП - 8%				--	--	--	--		2356	
28	прайс	**Ящик с песком**	шТ	1		25190,36	--	25190	--	--	--	27205
		СП - 8%				--	--	--	--		2015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					54643	--	--	--	59014
								--	--	--	4371	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					54643				
		Сметная прибыль	Тенге					4371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					59014				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					59014				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									28727355
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1088230				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2099622			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						482746			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							21818792		
		- Накладные расходы	Тенге								1538112	
		- Сметная прибыль	Тенге								2127953	

Составил Гулицкая Н.А.

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик

Наименование стройки

Шифр стройки мукур

Разработка ПСД на Реконструкцию насосной станций в селе Мукур Кызылкогинского района

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	м3	0,924	0,006671	0,006671	100,00	Казахстан
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,924	0,006671	0,006671	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	м3	770,13	7,623014	7,623014	100,00	Казахстан
100062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	29,85	0,396344	0,396344	100,00	Казахстан
100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	376,11	4,757961	4,757961	100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	364,17	2,468708	2,468708	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	м3	36,58006	1,230320	1,230320	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,40876	0,012466	0,012466	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	23,2808	0,756323	0,756323	100,00	Казахстан
279443	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	12,8905	0,461531	0,461531	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	м3	1,4782	0,047967	0,047967	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1264	0,003798	0,003798	100,00	Казахстан
102640	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,495	0,016360	0,016360	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,8568	0,027809	0,027809	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	шт.	15	0,387277	0,387277	100,00	Казахстан
115677	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	0,052215	0,052215	100,00	Казахстан
115610	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	0,116370	0,116370	100,00	Казахстан
115599	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0,006360	0,006360	100,00	Казахстан
115670	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	0,062314	0,062314	100,00	Казахстан
279645	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	2	0,135580	0,135580	100,00	Казахстан
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	0,014438	0,014438	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м3	8,53	0,675908	0,675908	100,00	Казахстан
247677	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,864	0,038788	0,038788	100,00	Казахстан
247617	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,966	0,599592	0,599592	100,00	Казахстан
247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,7	0,037528	0,037528	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	т	500,286	11,228163	11,228163	100,00	Казахстан
102729	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	306,062	6,189798	6,189798	100,00	Казахстан
102752	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	194,224	5,038365	5,038365	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	т	0,00048	0,000229	0,000229	100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00036	0,000183	0,000183	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	8,325	0,005183	0,005183	100,00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,84	0,000477	0,000477	100,00	Казахстан
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,000184	0,000184	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,793	0,002542	0,002542	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,2	0,001453	0,001453	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,092	0,000527	0,000527	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	т	0,00522	0,000911	0,000911	100,00	Казахстан
144603	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00226	0,000816	0,000816	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00296	0,000096	0,000096	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рямы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	шт.	24	0,056376	0,056376	100,00	Казахстан
168158	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	12	0,040128	0,040128	100,00	Казахстан
275046	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 110 мм	шт.	12	0,016248	0,016248	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	т	2,98866	0,302717	0,302717	100,00	Казахстан
144640	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	2,93107	0,293160	0,293160	100,00	Казахстан
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00107	0,000190	0,000190	100,00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,05652	0,009367	0,009367	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	0,8232	0,000196	0,000196	100,00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,8232	0,000196	0,000196	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	16,08	0,003586	0,003586	100,00	Казахстан
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	16,08	0,003586	0,003586	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	т	0,017	0,004224	0,004224	100,00	Казахстан
146108	Асботекстолит ГОСТ 5-78 марки Г	т	0,016	0,001867	0,001867	100,00	Казахстан
146127	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,002357	0,002357	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	м3	0,61316	0,028007	0,028007	100,00	Казахстан
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01168	0,000400	0,000400	100,00	Казахстан
131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00225	0,000077	0,000077	100,00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01063	0,000647	0,000647	100,00	Казахстан
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2754	0,009440	0,009440	100,00	Казахстан
131588	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1932	0,013329	0,013329	100,00	Казахстан
131644	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12	0,004113	0,004113	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	1,30734	0,001699	0,001699	100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,29432	0,001686	0,001686	100,00	Казахстан

275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,01302	0,000012	0,000012	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**2,71368**	**0,000196**	**0,000196**	**100,00**	**Казахстан**
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3 мм, по 6 кгс ГОСТ 10543-98	кг	2,68968	0,000188	0,000188	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 5282-74, диаметром 3 мм	кг	0,024	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**0,2098**	**0,059691**	**0,059691**	**100,00**	**Казахстан**
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00048	0,000871	0,000871	100,00	Казахстан
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и	т	0,0785	0,021446	0,021446	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали	т	0,0403	0,012143	0,012143	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	т	0,082	0,022794	0,022794	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0016	0,000545	0,000545	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,006	0,001641	0,001641	100,00	Казахстан
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00092	0,000250	0,000250	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**0,208**	**0,001494**	**0,001494**	**100,00**	**Казахстан**
239311	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ	шт.	0,208	0,001494	0,001494	100,00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**						
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**шт.**	**4**	**0,023564**	**0,023564**	**100,00**	**Казахстан**
158392	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	4	0,023564	0,023564	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**0,06**	**0,116912**	**0,116912**	**100,00**	**Казахстан**
193971	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1	км	0,06	0,116912	0,116912	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**0,8**	**0,000522**	**0,000522**	**100,00**	**Казахстан**
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,8	0,000522	0,000522	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**68,5**	**0,103995**	**0,103995**	**100,00**	**Казахстан**
242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	0,007920	0,007920	100,00	Казахстан
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	0,000540	0,000540	100,00	Казахстан
242675	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	0,004676	0,004676	100,00	Казахстан
240899	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V	шт.	2	0,011006	0,011006	100,00	Казахстан
241932	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	2	0,000670	0,000670	100,00	Казахстан
241154	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	0,000300	0,000300	100,00	Казахстан
241928	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	0,001191	0,001191	100,00	Казахстан
242656	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0,002440	0,002440	100,00	Казахстан
242784	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,003262	0,003262	100,00	Казахстан
278942	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	0,005316	0,005316	100,00	Казахстан
290587	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,053822	0,053822	100,00	Казахстан
290731	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,004440	0,004440	100,00	Казахстан
290762	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,005052	0,005052	100,00	Казахстан
290763	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,003360	0,003360	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**0,03**	**0,000054**	**0,000054**	**100,00**	**Казахстан**
242707	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,00499**	**0,000002**	**0,000002**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00499	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**2**	**0,037870**	**0,037870**	**100,00**	**Казахстан**
187620	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	0,037870	0,037870	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**8**	**0,602626**	**0,602626**	**100,00**	**Казахстан**
252217	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, РN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	0,090256	0,090256	100,00	Казахстан
252219	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, РN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	0,512370	0,512370	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
	II. Инженерное оборудование						
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
	III. Технологическое оборудование						
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**м3**	**464,0702**	**0,269272**	**0,269272**	**100,00**	**Казахстан**
100005	Земля растительная механизированной заготовки	м3	231,75	0,192353	0,192353	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,292	0,001603	0,001603	100,00	Казахстан
147575	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,0168	0,000118	0,000118	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,976	0,019963	0,019963	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	159,8954	0,013591	0,013591	100,00	Казахстан
С1213-308-0101	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	4,14	0,041644	0,041644	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**0,07894**	**0,039559**	**0,039559**	**100,00**	**Казахстан**
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	0,000031	0,000031	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00161	0,000087	0,000087	100,00	Казахстан
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00071	0,000460	0,000460	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00131	0,000277	0,000277	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01092	0,002251	0,002251	100,00	Казахстан
146760	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00128	0,000400	0,000400	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00906	0,002123	0,002123	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0012	0,007078	0,007078	100,00	Казахстан
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0106	0,001753	0,001753	100,00	Казахстан
С1243-604-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00059	0,000126	0,000126	100,00	Казахстан
С1222-509-0801 прим.	Стремянки, лестницы /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0416	0,024975	0,024975	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**0,0646**	**0,000126**	**0,000126**	**100,00**	**Казахстан**
144902	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04	0,000099	0,000099	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0246	0,000027	0,000027	100,00	Казахстан

	Прочие	**кг**	**152,89459**	**0,192195**	**0,192195**	**100,00**	**Казахстан**
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	88	0,013464	0,013464	100,00	Казахстан
146693	Смазка для электрооборудования	кг	0,11	0,000177	0,000177	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	0,04	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	0,000250	0,000250	100,00	Казахстан
244576	Семена многолетних трав	кг	61,8	0,177366	0,177366	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,38459	0,000935	0,000935	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м**	**4**	**0,011304**	**0,011304**	**100,00**	**Казахстан**
147027	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	4	0,011304	0,011304	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**2,4**	**0,000629**	**0,000629**	**100,00**	**Казахстан**
147035	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	2,4	0,000629	0,000629	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,00576**	**0,000010**	**0,000010**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,00576	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**0,7881**	**0,005462**	**0,005462**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,7881	0,005462	0,005462	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**7**	**9,185961**	**9,185961**	**100,00**	**Казахстан**
271998	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	3	0,000513	0,000513	100,00	Казахстан
515-102-0407	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1,304286	1,304286	100,00	Казахстан
515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	0,102059	0,102059	100,00	Казахстан
515-101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	0,757833	0,757833	100,00	Казахстан
515-103-0101	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins(ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	шт.	1	7,021270	7,021270	100,00	Казахстан
	Прочие	**шТ**	**3**	**0,061784**	**0,061784**	**100,00**	**Казахстан**
прайс	Ящик с песком	шТ	1	0,025190	0,025190	100,00	Казахстан
ПРАЙС	Привод ПРНЗ 10 У1	шт	1	0,007140	0,007140	100,00	Казахстан
прайс	Противопожарный щит	шТ	1	0,029453	0,029453	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**244**	**0,998725**	**0,998725**	**100,00**	**Казахстан**
С1241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	242,4	0,984629	0,984629	100,00	Казахстан
С1241-404-0409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 250х14,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм / ФУТЛЯР/	м	1,6	0,014096	0,014096	100,00	Казахстан
	Прочие	**компл**	**1**	**23,991990**	**23,991990**	**100,00**	**Казахстан**
ООО ЧЗМЭК	Насосная станция водоснабжения CHZMEK-PSW67/50#Курс5,6	компл	1	23,991990	23,991990	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**3**	**0,247101**	**0,247101**	**100,00**	**Казахстан**
С1222-509-1501	Металлический мусоросборник	комплект	3	0,247101	0,247101	100,00	Казахстан
	Итого:			**57,553490**	**57,553490**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Разработка ПСД на Реконструкцию насосной станций в селе Мукур Кызылкогинского района

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 1 квартал 2021г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		Т прайс	Противопожарный щит	шТ	1	29453,41	-	-	29453
						--	--	-	
2		Т прайс	Ящик с песком	шТ	1	25190,36	-	-	25190
						--	--	-	
			Всего затраты и ресурсы вне групп	**тенге**				**--**	**54644**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
3	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2001,7457	1376,64	-	-	2755678
						--	--	-	
4	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	361,40776	1929,72	-	-	(697415)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**2755678**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
5	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,147	9419	-	2257	1385
						--	--	331,78	
6	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	12,87	4227	-	1323	54401
						--	--	17027,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	125С	3106-0201-0401 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	9,072	4958 --	- --	1323 12002,26	44979
8	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,86	608 --	- --	- -	1131
9	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	11,792328	4586 --	- --	1888 22263,92	54080
10	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,813994	44 --	- --	- -	124
11	512С	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	1,4868	10 --	- --	- -	15
12	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	21,094	5302 --	- --	1888 39825,47	111840
13	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	47,561	7029 --	- --	2257 107345,18	334306
14	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	21,1338	9428 --	- --	2257 47698,99	199249
15	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	8,816454	6352 --	- --	1580 13930	56002
16	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	31,6941	5693 --	- --	2257 71533,58	180435
17	773С	3105-0102-0402 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 10 т	маш.-ч	7,5012	6012 --	- --	2257 16930,21	45097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1032	4702 --	- --	1888 194,84	485
19	796С	3105-0104-0402 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 25 т	маш.-ч	3,276	7867 --	- --	2832 9277,63	25772
20	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,992	4195 --	- --	1323 2635,42	8356
21	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,168192	267 --	- --	- -	45
22	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,932	16 --	- --	- -	31
23	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,398	1354 --	- --	- -	539
24	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3,27	4799 --	- --	2257 7380,39	15693
25	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,48	31 --	- --	- -	108
26	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,756	94 --	- --	- -	71
27	1229С	3106-0103-1001 РСНБ РК 2015	Воздухоосушитель для маслонаполненных вводов	маш.-ч	94,8	7 --	- --	- -	664
28	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,13065	707 --	- --	- -	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,825253	7397 --	- --	3776 3116,16	6104
30	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,4726	120 --	- --	- -	177
31	1498С	3106-0201-0901 РСНБ РК 2015	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	6,68	515 --	- --	- -	3440
32	1514С	3302-0101-0101 РСНБ РК 2015	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	2,7132	99 --	- --	- -	269
33	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,4732	2506 --	- --	1323 626,04	1186
34	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,1343	7655 --	- --	1888 2141,56	8683
35	1648С	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	2,163	106 --	- --	- -	229
36	1880С	3204-0203-0601 РСНБ РК 2015	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,0141	605 --	- --	316 4,46	9
37	1881С	3304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,06795	7464 --	- --	1888 128,29	507
38	1907С	3304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	2,7132	6061 --	- --	1888 5122,52	16445
39	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	9,48	88 --	- --	- -	834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,66506	199 --	- --	- -	3117
41	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	11,343	14286 --	- --	1888 21415,58	162046
42	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	22,686	14657 --	- --	2257 51202,3	332509
43	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,044396	2067 --	- --	1580 1650,15	2159
44	2436С	3101-0201-0901 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,15 м3	маш.-ч	4,0376	5677 --	- --	1888 7622,99	22921
45	2438С	3101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,4 м3	маш.-ч	10,0464	11147 --	- --	1888 18967,6	111987
46	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,56839	5112 --	- --	2257 14824,86	33578
47	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	5,34315	10571 --	- --	2257 12059,49	56482
48	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	14,410848	5167 --	- --	1580 22769,14	74461
49	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	11,303704	5320 --	- --	2257 25512,46	60136
50	2473С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	3,781	8261 --	- --	2257 8533,72	31235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	4,9524	3044 --	- --	1580 7824,79	15075
52	2477С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,7725	3658 --	- --	1580 1220,55	2826
53	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	55,57035	6608 --	- --	1580 87801,15	367209
54	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,3528	17 --	- --	- -	6
55	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,8388	16 --	- --	- -	61
56	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12,982262	3216 --	- --	1580 20511,97	41751
57	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03435	4091 --	- --	1580 54,27	141
58	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,3992	28 --	- --	- -	207
59	2633С	3205-0101-0501 РСНБ РК 2015	Насос вакуумный, 3,6 м3/мин	маш.-ч	8,36	170 --	- --	- -	1421
60	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,1592	3722 --	- --	1888 300,57	593
61	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,0672	5451 --	- --	1888 126,87	366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	8,358	30356 --	- --	2257 18864,01	253715
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**700778,17**	**2746786**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
63	100005С	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	231,75	830 --	830 --	- -	192352
64	100062С	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	29,85	13277,87 --	5974 --	- -	396344
65	100064С	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	376,11	12650,45 --	5512 --	- -	4757961
66	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,924	7220 --	5908 --	- -	6671
67	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	364,17	6779 --	5398 --	- -	2468708
68	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,40876	30496 --	26802 --	- -	12466
69	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	23,2808	32487 --	28754 --	- -	756323
70	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1264	30046 --	26619 --	- -	3798
71	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,8568	32457 --	28983 --	- -	27809
72	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,495	33051 --	29565 --	- -	16360
73	102729С	212-501-0104 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	306,062	20224 --	19047 --	- -	6189798
74	102752С	212-501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	194,224	25941 --	24652 --	- -	5038365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	115599С	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6360,39 --	5542 --	- -	6360
76	115610С	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	29092,44 --	23186 --	- -	116370
77	115670С	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	31157,12 --	25477 --	- -	62314
78	115677С	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	26107,39 --	21967 --	- -	52215
79	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,024	317 --	309 --	- -	8
80	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,68968	70 --	68 --	- -	188
81	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00048	1813594 --	1776623 --	- -	871
82	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01168	34278 --	33001 --	- -	400
83	131555С	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00225	34278 --	33001 --	- -	77
84	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2754	34278 --	33001 --	- -	9440
85	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1932	68991 --	67034 --	- -	13329
86	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,010628	60862 --	59064 --	- -	647
87	131644С	215-203-0503 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12	34278 --	33001 --	- -	4113
88	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,8232	238 --	233 --	- -	196
89	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0029596	32363	31113	-	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
90	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0022608	360911 --	353219 --	- -	816
91	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,001072	177423 --	173104 --	- -	190
92	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	2,931071	100018 --	96692 --	- -	293160
93	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,056516	165728 --	161113 --	- -	9366
94	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00071	647579 --	633472 --	- -	460
95	144902С	261-107-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04	2478 --	2361 --	- -	99
96	146108С	261-107-0305 РСНБ РК 2015	Асботекстолит ГОСТ 5-78 марки Г	т	0,016	116672 --	114245 --	- -	1867
97	146127С	217-504-0103 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	2356782 --	2309160 --	- -	2357
98	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,292	303 --	268 --	- -	1603
99	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	88	153 --	147 --	- -	13464
100	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	524381 --	512435 --	- -	31
101	146693С	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	0,11	1607 --	1574 --	- -	177
102	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001608	53822 --	52647 --	- -	87
103	146760С	261-107-0364 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00128	312355 --	306145 --	- -	400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	147027С	261-107-0426 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	4	2826 --	2764 --	- -	11304
105	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	2,4	262 --	256 --	- -	629
106	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,04	90 --	87 --	- -	4
107	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,7881	6931 --	6792 --	- -	5462
108	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,8	652 --	638 --	- -	522
109	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,00576	1755 --	1719 --	- -	10
110	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001311	211214 --	206114 --	- -	277
111	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,009062	234305 --	228752 --	- -	2123
112	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01092	206112 --	201113 --	- -	2251
113	147575С	261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,0168	6998 --	6660 --	- -	118
114	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0012	5897974 --	5781250 --	- -	7078
115	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	446 --	437 --	- -	250
116	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	379074 --	369328 --	- -	45
117	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,84	568 --	554 --	- -	477
118	158392С	241-113-0124 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	4	5891	5769	-	23564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
119	168158С	241-214-0112 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	12	3344 --	3275 --	- -	40128
120	187620С	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935 --	18469 --	- -	37870
121	193971С	243-113-0919 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1	км	0,06	1948527 --	1905839 --	- -	116912
122	239311С	251-303-0303 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,208	7183 --	6980 --	- -	1494
123	240899С	252-106-0112 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V	шт.	2	5503 --	5391 --	- -	11006
124	241154С	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	50 --	48 --	- -	300
125	241928С	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	397 --	389 --	- -	1191
126	241932С	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	2	335 --	328 --	- -	670
127	242656С	261-404-0430 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1220 --	1192 --	- -	2440
128	242675С	261-404-0440 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1169 --	1144 --	- -	4676
129	242707С	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03	1810 --	1774 --	- -	54
130	242737С	261-404-0476 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	352 --	344 --	- -	7920
131	242784С	261-404-0523 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3262 --	3177 --	- -	3262
132	242810С	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	45	44	-	540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
133	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,004992	380 --	372 --	- -	2
134	244576С	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	61,8	2870 --	2813 --	- -	177366
135	247617С	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,966	86074,13 --	71580 --	- -	599592
136	247677С	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,864	44893,41 --	31036 --	- -	38788
137	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,7	53611 --	49935 --	- -	37528
138	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,976	317 --	317 --	- -	19963
139	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	159,895396	85 --	85 --	- -	13591
140	249408С	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	459 --	448 --	- -	184
141	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,2	454 --	442 --	- -	1453
142	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,793	910 --	891 --	- -	2542
143	252217С	242-103-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	45128 --	44215 --	- -	90256
144	252219С	242-103-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	85395 --	83657 --	- -	512370
145	271998С	217-101-0304 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	3	171 --	167 --	- -	513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	275046С	241-217-0205 РСНБ РК 2015	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 110 мм	шт.	12	1354 --	1326 --	- -	16248
147	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,01302	925 --	883 --	- -	12
148	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,29432	1303 --	1241 --	- -	1686
149	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,092	483 --	471 --	- -	527
150	278942С	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	1772 --	1734 --	- -	5316
151	279443С	212-101-2102 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	12,8905	35804 --	32006 --	- -	461531
152	279645С	225-204-0310	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	2	67789,81 --	60591 --	- -	135580
153	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0403	301324 --	294005 --	- -	12143
154	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0016	340919 --	332824 --	- -	545
155	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,006	273545 --	266772 --	- -	1641
156	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,082	277977 --	271117 --	- -	22794
157	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00092	271941 --	265199 --	- -	250
158	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0785	273195	266428	-	21446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
159	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,384588	392 --	383 --	- -	935
160	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0246	1092 --	1071 --	- -	27
161	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00036	508438 --	495555 --	- -	183
162	290587С	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	26911 --	26363 --	- -	53822
163	290731С	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1110 --	1088 --	- -	4440
164	290762С	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2526 --	2475 --	- -	5052
165	290763С	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1120 --	1097 --	- -	3360
166	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0106	165361 --	160708 --	- -	1753
167	293079С	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3609,58 --	3272 --	- -	14438
168	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	16,08	223 --	218 --	- -	3586
169		213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	4,14	10059 --	- --	- -	41644
170		222-509-0801 РСНБ РК 2015	Стремянки, лестницы /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0416	600359 --	594480 --	- -	24975
171		222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник	комплект	3	82367 --	81430 --	- -	247101
172		241-201-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	242,4	4062 --	3969 --	- -	984629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
173		241-404-0409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 250х14,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм / ФУТЛЯР/	м	1,6	8810 --	8608 --	- -	14096
174		243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,000585	213798 --	209155 --	- -	125
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**24314267**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
175		Т ПРАЙС	Привод ПРНЗ 10 У1	шт	1	7140 --	7140 --	- -	7140
176	515-101-0104	515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	757833 --	757833 --	- -	757833
177	515-102-0407	515-102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1304286 --	1304286 --	- -	1304286
178	515-103-0101	515-103-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins(ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	шт.	1	7021270 --	7021270 --	- -	7021270
179	515-201-0503	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059 --	102059 --	- -	102059
180		ТООО ЧЗМЭК	Насосная станция водоснабжения CHZMEK-PSW67/50#Курс5,6	компл	1	23991990 --	23991990 --	- -	23991990
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**33184578**

Форма 7

Наименование стройки Разработка ПСД на Реконструкцию насосной станций в селе Мукур Кызылкогинского района

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	231,75	Казахстан
2	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	29,85	Казахстан
3	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	376,11	Казахстан
4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,924	Казахстан
5	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	364,17	Казахстан
6	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,40876	Казахстан
7	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	23,2808	Казахстан
8	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1264	Казахстан
9	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,8568	Казахстан

1	2	3	4	5	6
10	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,495	Казахстан
11	212-501-0104 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	306,062	Казахстан
12	212-501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	194,224	Казахстан
13	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	Казахстан
14	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	Казахстан
15	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	Казахстан
16	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	Казахстан
17	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,024	Казахстан
18	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,68968	Казахстан
19	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00048	Казахстан
20	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01168	Казахстан
21	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00225	Казахстан
22	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2754	Казахстан
23	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1932	Казахстан
24	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,010628	Казахстан
25	215-203-0503 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12	Казахстан
26	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,8232	Казахстан
27	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0029596	Казахстан
28	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0022608	Казахстан
29	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,001072	Казахстан
30	216-201-0202 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	2,931071	Казахстан
31	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,056516	Казахстан

1	2	3	4	5	6
32	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00071	Казахстан
33	261-107-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04	Казахстан
34	261-107-0305 РСНБ РК 2015	Асботекстолит ГОСТ 5-78 марки Г	т	0,016	Казахстан
35	217-504-0103 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	Казахстан
36	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,292	Казахстан
37	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	88	Казахстан
38	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	Казахстан
39	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	0,11	Казахстан
40	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001608	Казахстан
41	261-107-0364 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00128	Казахстан
42	261-107-0426 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	4	Казахстан
43	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	2,4	Казахстан
44	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,04	Казахстан
45	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,7881	Казахстан
46	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,8	Казахстан
47	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,00576	Казахстан
48	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001311	Казахстан
49	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,009062	Казахстан
50	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01092	Казахстан
51	261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,0168	Казахстан
52	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0012	Казахстан

1	2	3	4	5	6
53	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	Казахстан
54	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	Казахстан
55	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,84	Казахстан
56	241-113-0124 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	4	Казахстан
57	241-214-0112 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	12	Казахстан
58	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	Казахстан
59	243-113-0919 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1	км	0,06	Казахстан
60	251-303-0303 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,208	Казахстан
61	252-106-0112 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V	шт.	2	Казахстан
62	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	Казахстан
63	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	Казахстан
64	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	2	Казахстан
65	261-404-0430 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	Казахстан
66	261-404-0440 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	Казахстан
67	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03	Казахстан
68	261-404-0476 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	Казахстан
69	261-404-0523 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	Казахстан
70	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	Казахстан
71	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,004992	Казахстан
72	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	61,8	Казахстан
73	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,966	Казахстан
74	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,864	Казахстан

1	2	3	4	5	6
75	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,7	Казахстан
76	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,976	Казахстан
77	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	159,895396	Казахстан
78	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	Казахстан
79	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,2	Казахстан
80	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,793	Казахстан
81	242-103-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	Казахстан
82	242-103-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	Казахстан
83	217-101-0304 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	3	Казахстан
84	241-217-0205 РСНБ РК 2015	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 110 мм	шт.	12	Казахстан
85	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,01302	Казахстан
86	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,29432	Казахстан
87	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,092	Казахстан
88	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	Казахстан
89	212-101-2102 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	12,8905	Казахстан
90	225-204-0310	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	2	Казахстан
91	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0403	Казахстан
92	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0016	Казахстан
93	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,006	Казахстан

1	2	3	4	5	6
94	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,082	Казахстан
95	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00092	Казахстан
96	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0785	Казахстан
97	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,384588	Казахстан
98	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0246	Казахстан
99	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00036	Казахстан
100	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
101	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
102	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
103	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	Казахстан
104	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0106	Казахстан
105	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	Казахстан
106	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	16,08	Казахстан
107	213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	4,14	Казахстан
108	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Стремянки, лестницы /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0416	Казахстан
109	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник	комплект	3	Казахстан
110	241-201-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	242,4	Казахстан
111	241-404-0409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 250х14,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм / ФУТЛЯР/	м	1,6	Казахстан
112	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,000585	Казахстан

1	2	3	4	5	6
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	Т ПРАЙС	Привод ПРНЗ 10 У1	шт	1	
2	515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	Казахстан
3	515-102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	Казахстан
4	515-103-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins(ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	шт.	1	Казахстан
5	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	Казахстан
6	ТООО ЧЗМЭК	Насосная станция водоснабжения CHZMEK-PSW67/50#Курс5,6	компл	1	Казахстан

Калькуляция № 1

Транспортных расходов на 1 т: ЩЕБЕНЬ

Исходные данные

Вид отпускной цены:	FCA - Франко-перевозчик
Наименование поставщиков:	Г АТЫРАУ
Удельный вес поставки:	100 %
Вид транспорта:	автомобильный
Описание тарифа:	ПЕРЕВОЗКА САМОСВАЛАМИ

Составлена 06.04.2021

N п.п.	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки (от-до)	Расстояние, км	Стоимость 1 т,		
				Нормативная стоимость	Формула подсчёта	Всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км		232	22	22 x 232	5104
	Итого на 1 т					**5104**

Составил: ГУЛИЦКАЯ Н.А.

Калькуляция № 2

Транспортных расходов на 1 т: ЖБ КОНСТРУКЦИИ

Исходные данные

Вид отпускной цены:	FCA - Франко-перевозчик
Наименование поставщиков:	Г АТЫРАУ
Удельный вес поставки:	100 %
Вид транспорта:	автомобильный
Описание тарифа:	ПЕРЕВОЗКА БОРТОВЫМИ

Составлена 06.04.2021

N п.п.	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки (от-до)	Расстояние, км	Стоимость 1 т,		
				Нормативная стоимость	Формула подсчёта	Всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км		232	23	23 x 232	5336
	Итого на 1 т					**5336**

Составил: ГУЛИЦКАЯ Н.А.

Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий № 1

Составлена в ценах на 06.04.2021

N п.п.	Шифр	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Наименование поставщика и место отгрузки	Вид отпускной цены	Вес единицы измерения брутто, т	Транспортные расходы на 1 т груза, тенге	Номер калькуляции транспортных расходов	Стоимость на единицу измерения, тенге				
									Отпускная цена	Транспортные расходы	Итого франко-приобъектный склад	Заготовительно-складские расходы	Всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Класс груза 1													
1	211-201-04041 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	г.Атырау	FCA - Франко-перевозчик	1,38	5104	1	5974	7043,52	13017,52	260,35	13277,87
2	211-201-0407 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	г.Атырау	FCA - Франко-перевозчик	1,35	5104	1	5512	6390,4	12402,4	248,05	12650,45
47	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	Г АТЫРАУ	FCA - Франко-перевозчик	2,432	5336	2	31036	12977,15	44013,15	880,26	44893,41
49	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	Г АТЫРАУ	FCA - Франко-перевозчик	0,13	5336	2	5542	693,68	6235,68	124,71	6360,39
50	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	Г АТЫРАУ	FCA - Франко-перевозчик	1	5336	2	23186	5336	28522	570,44	29092,44
51	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	Г АТЫРАУ	FCA - Франко-перевозчик	0,05	5336	2	3272	266,8	3538,8	70,78	3609,58
52	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	Г АТЫРАУ	FCA - Франко-перевозчик	0,95	5336	2	25477	5069,2	30546,2	610,92	31157,12
53	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	Г АТЫРАУ	FCA - Франко-перевозчик	0,68	5336	2	21967	3628,48	25595,48	511,91	26107,39
52	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	Г АТЫРАУ	FCA - Франко-перевозчик	1,1	5336	2	60591	5869,6	66460,6	1329,21	67789,81
53	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	Г АТЫРАУ	FCA - Франко-перевозчик	2,4	5336	2	71580	12806,4	84386,4	1687,73	86074,13

FA-FA.KZ Грузоперевозки в Казахстане и СНГ
Поиск машин и грузов

Регистрация
Забыли пароль?

Логин/телефон Пароль

МОИ ГРУЗЫ (0) | НАЙТИ ГРУЗ | НАЙТИ МАШИНУ

Главная / Расчет расстояний

Расстояние Атырау - Мукур

Начальный пункт: Атырау, Атырауская область, Казахстан

Конечный пункт: Мукур, Атырауская область, Казахстан

Расстояние: 232 км

Время в пути: 4ч. 58м.

Рассчитать | Показать маршрут

Цены на перевозку Атырау - Мукур | Отправить груз Атырау - Мукур