Форма 2

Заказчик: _____

Утвержден:

Сметный расчет в сумме **16 929,636** тыс тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **1 813,890** тыс тенге

_____
(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2023 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Мини футбольное поле в селе Шарпитогай
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 03.04.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Устройство мини футбольного поля в селе Кокпекты	15 115,746			15 115,746
		Итого по главе 1	15 115,746			15 115,746
		Итого по главам 1-7	15 115,746			15 115,746
		сметная з/плата				2 508,768
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,239
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.	Временные здания и сооружения (%)				
		сметная з/плата (К =0,141)				
		нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.				

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по главе 8				
		Итого по главам 1-8	15 115,746			15 115,746
		сметная з/плата				2 508,768
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				1,239
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3 п.	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0 %)				
		сметная з/плата (%)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
	УПСС	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС				
		Итого по главе 9				
		Итого по главам 1-9	15 115,746			15 115,746
		сметная з/плата				2 508,768
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				1,239
		Итоги по сметному расчету				
4		**- в текущих ценах**	15 115,746			15 115,746
	НДОССС п.14	в т.ч. с разбивкой по годам				
5		**- в текущих и прогнозных ценах**	15 115,746			15 115,746
6	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			1 813,890	1 813,890
7		**Всего по сметному расчету**	15 115,746		1 813,890	16 929,636
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Наименование стройки: Мини футбольное поле в селе Шарпитогай **Заказ** 2023-2,16

Наименование объекта: Устройство мини футбольного поля в селе Шарпитогай

Форма 4

Локальная смета № 01-01-01

Устройство мини футбольного поля в селе Шарпитогай

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**15115,746**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2508,768**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,239**

Составлена в текущих ценах с 03.04.2023 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108%	м2 основания или покрытия	1000	1 564,34	174,13	1 564 340	174 130	1 310 210	-	1 564 340
					80,00	49,98	80 000,00	49 980	-	-	
2	8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=94%	м2	1000	8 836,00	614,00	8 836 000	614 000	6 898 000	-	8 836 000
					1 324,00	200,00	1 324 000,00	200 000	-	-	
3	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 4,00 м (периметр -130пм) НР=91%:К1мат=0;	секция	52	18 762,00	10 595,00	975 624	550 940	-	-	975 624
					8 167,00	4 275,00	424 684,00	222 300	-	-	
4		Секция забора 3D 2500*2000 d4 окрашенная (кпл)	1 секция	104	14 500,00	-	1 508 000	-	1 508 000	-	1 508 000
					-	-	-	-	-	-	

Заказ 2023-2,16 Локальная смета № 01-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		Столб ограждения (кпл)	1 шт	53	10 000,00	-	530 000	-	530 000	-	530 000
					-	-	-	-	-	-	
6	8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР=91%	комплект	1	124 062,00	250,00	124 062	250	104 136	-	124 062
					19 676,00	92,00	19 676,00	92	-	-	
7	1133-0303-0107	Опоры освещения НР=80%	опора	8	16 095,04	9 386,26	128 760	75 090	-	-	128 760
					6 708,78	4 439,07	53 670,00	35 513	-	-	
8	247-306-0201	Стойка стальная оцинкованная, для освещения ГОСТ 23118-2012	1 шт.	8	47 094,00	-	376 752	-	376 752	-	376 752
					-	-	-	-	-	-	
9	1133-0207-0102	Светильники. Установка НР=80%	светильник	8	9 310,28	5 043,95	74 482	40 352	218	-	74 482
					4 239,09	1 926,99	33 913,00	15 416	-	-	
10	247-103-0210	Светильник уличный светодиодный LED 40 Вт СТ РК 2942-2016	1 шт.	8	36 992,25	-	295 938	-	295 938	-	295 938
					-	-	-	-	-	-	
11	8601-0805-0102	Ворота футбольные игровые со стойкой НР=91%	комплект	2	128 789,00	3 716,00	257 578	7 432	225 374	-	257 578
					12 386,00	1 360,00	24 772,00	2 720	-	-	
12	8601-0302-0408	Скамья с деревянными сиденьем и спинкой НР=91%	шт.	6	49 035,00	247,00	294 210	1 482	271 104	-	294 210
					3 604,00	68,00	21 624,00	408	-	-	
13		Урна (кпл)	1 шт	6	25 000,00	-	150 000	-	150 000	-	150 000
					-	-	-	-	-	-	

Итого по смете **15 115 746**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 982 339
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 463 676
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 526 429

Заказ 2023-2,16 Локальная смета № 01-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			11 669 732						

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Мини футбольное поле в селе Шарпитогай

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 01-01-01

Устройство мини футбольного поля в селе Шарпитогай

Основание:

Составлен в текущих ценах по состоянию с 03.04.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих-строителей		1046			
2		Средневзешенный разряд работы		2,7			
		Итого ФОТ					**1 982 339**
		Машины и механизмы					
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,32	15483		35 920
						3399	7 890
2	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5,68	6804		38 647
						3399	19 306
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,32	7733		33 407
						3399	14 684

Заказ 2023-2,16 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5,92	7864	46 550
					2379	14 080
5	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	5,6	6460	36 176
					2379	13 322
6	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	6,72	10860	72 980
					3399	22 840
7	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,52	12527	6 510
					3399	1 770
8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,43	8512	12 170
					2379	3 400
9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,52	4745	7 212
					2379	3 617
10	398-888-8226	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	6	247	1 482
					68	408
11	398-888-8329	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	250	250
					92	92
12	398-888-8337	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1000	614	614 000
					200	200 000
13	398-888-8619	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	3716	7 432
					1360	2 720
14	398-888-8698	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	52	10595	550 940
					4275	222 300

Итого по машинам и механизмам **1095,03** **1 463 676**

526 429

Материалы

Заказ 2023-2,16 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
1		Столб ограждения	шт	53	10000	530 000
2		Урна	шт	6	25000	150 000
3		Секция забора 3D 2500*2000 d4 окрашенная[6]	секция	104	14500	1 508 000
4	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	149	8791	1 309 860
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		1528659	
6	217-603-0104	Вода техническая	м3	10,5	33	350
7	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,08	2261	181
8	247-103-0210	Светильник уличный светодиодный LED 40 Вт СТ РК 2942-2016	шт.	8	36992,25	295 938
9	247-306-0201	Стойка стальная оцинкованная, для освещения ГОСТ 23118-2012	шт.	8	47094	376 752
10	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	8		
11	261-102-0326	Кронштейны	кг			
12	261-107-0639	Хомуты стальные электромонтажные	кг			
13	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00048	77199	37
14	261-302-0478	Провода неизолированные	т			
15	261-303-0106	Арматура осветительная	шт.			
16	298-888-8226	Материалы УСН 8601	шт.	6	45184	271 104
17	298-888-8329	Материалы УСН 8601	шт.	1	104136	104 136
18	298-888-8337	Материалы УСН 8601	шт.	1000	6898	6 898 000
19	298-888-8619	Материалы УСН 8601	шт.	2	112687	225 374
20	298-888-8698	Материалы УСН 8601	шт.		49667	

Итого по материалам **11 669 732**

Инженерное оборудование

1	519-889-1800	Оборудование УСН 8601	шт.	6		

Заказ 2023-2,16 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
2	519-889-1831	Оборудование УСН 8601	шт.	52		
3	519-889-1838	Оборудование УСН 8601	шт.	2		
4	519-889-1851	Оборудование УСН 8601	шт.	1		
5	519-889-1856	Оборудование УСН 8601	шт.	1000		

Итого по инженерному оборудованию **0**