СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик *НАО "Медицинский университет Семей"*
Дюсупов А.А.

Стройка: 623.

Капремонт внутриплощадочных инженерных сетей НАО "Медицинский университет Семей" по адресу: ВКО,г.Семей,ул.Абая 103.Корректировка сметной документации

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	Песок строительный	м3	167,91785	0,695348	0,695348	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	253,05492	1,100843	1,100843	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	412,08538	4,349299	4,349299	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	31,29532	0,679637	0,679637	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	1,2732	0,123134	0,123134	100,00	Казахстан
6	Бетонные изделия	м3	97,662	14,148392	14,148392	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	м2	480	1,910880	1,910880	100,00	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	м3	141,1618	11,579670	11,579670	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	994	10,137768	10,137768	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	т	0,0398	0,041577	0,041577	100,00	Казахстан
10	Асфальтобетон	т	204,37472	5,057825	5,057825	100,00	Казахстан
11	Краски и лаки	т	0,05653	0,013652	0,013652	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	82,6656	0,098630	0,098630	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	0,22729	0,036795	0,036795	100,00	Казахстан
15	Трубы из пластмасс	м	1244,154	5,123015	5,123015	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	шт.	12	0,556332	0,556332	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	3149,95284	0,809465	0,809465	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	1324,8961	0,988612	0,988612	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	15,6087	2,875630	2,875630	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	1000 м2	0,01864	0,000417	0,000417	100,00	Казахстан
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	10 м2	2,152	0,014771	0,014771	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	84,8304	3,961325	3,961325	100,00	Казахстан
20	Лесоматериалы	м3	2,11641	0,300519	0,300519	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	153,23224	0,772212	0,772212	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	25,37632	10,355271	10,355271	100,00	Казахстан

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	521,56359	0,391489	0,391489	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	10 м	0,0142	0,000159	0,000159	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	м2	4,14282	0,004478	0,004478	100,00	Казахстан
23	Металлоконструкции строительные	т	1,74532	1,874096	1,874096	100,00	Казахстан
25	Трубы чугунные	т	0,13135	0,034146	0,034146	100,00	Казахстан
26	Трубы стальные	т	6,71346	3,019077	3,019077	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	м	2541,151	12,156002	12,156002	100,00	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	5	0,405253	0,405253	100,00	Казахстан
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	152	0,627965	0,627965	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	48	0,940092	0,940092	100,00	Казахстан
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	104	3,747711	3,747711	100,00	Казахстан
38	Вентиляторы и кондиционеры	шт.	1	0,008098	0,008098	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	комплект	32	0,091840	0,091840	100,00	Казахстан
41	Прочие	м3	656,02922	0,491435	0,491435	100,00	Казахстан
	Прочие	т	7,97861	1,799810	1,799810	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	1606,96892	1,864892	1,864892	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	0,0276	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	22,00252	0,378592	0,378592	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	16,12474	0,114389	0,114389	100,00	Казахстан
	Прочие	м	649,12	0,124641	0,124641	100,00	Казахстан
	Итого:			103,805191	103,805191	100,00	

Главный инженер проекта Турысбеккызы М.

Выполнила Забелина В.И.