Наименование стройки: Строительство ливневой канализации для дождевых и талых вод с ул Букеевой и ул Тайманова, по ул С Баишева в районе ж/м Юго-Запад мкр г Актобе Заказ 333-2

Наименование объекта: Строительство ливневой канализации для дождевых и талых вод

Форма 4

# Локальная смета № 2-1-1

Ливневая канализация ул Букеевой и ул С Баишева

Основание:

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость, тыс. тенге | **9041,867** |
| Сметная заработная плата, тыс. тенге | **1176,657** |
| Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | **0,801** |

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 3 Ливневая канализация** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0201-0501 | Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство НР = 108 % | м3 лотка | 25,42 | 14244,76 | 5800,98 | 362101,7 | 147460,836 | 120464,503 | 163874,27 | 568054,09 |
| | – | | – | | 3704,81 | 2264,32 | 94176,4 | 57559,13 | – | 42078,14 | |
| 2 | 2104-0303-0101 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 25,42 | 51186 | | 1301148,266 | | 1301148,27 | – | 1405240,2 |
| | | | | | – | | – | | – | 104091,98 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1127-0601-0102 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР = 108 % | м3 сборных железобетонных плит | 6,04 | 4840,07 | 3229,97 | 29234 | 19509 | 1231 | 16741 | 49653 |
| | | | | 1406,29 | 1160,1 | 8494 | 7007 | – | 3678 | |
| 4 2104-0302-9904 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 | м3 | 6,04 | 49202 | | 297180 | | 297180 | – | 320954 |
| | | | | – | | – | | – | 23774 | |
| 5 1118-0501-0101 | Насосы , масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 % | насос | 2 | 20757,5 | 420,5 | 41515 | 841 | 7394 | 32882 | 80349 |
| | | | | 16640 | 136,5 | 33280 | 273 | – | 5952 | |
| 6 5800-0000-0000 (пл) (об) | Насос центробежный "Гном" | шт | 2 | 907143 | | 1814286 | | – | – | 1814286 |
| | | | | – | | – | | 1814286 | – | |
| 7 1101-0101-0308 – | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | – | | | – | | | | – | |
| | | м3 грунта | 4,6 | 154,57 | 146,3 | 711 | 673 | – | 150 | 930 |
| | | | | 8,26 | 36,96 | 38 | 170 | – | 69 | |
| 8 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 4,6 | 35,22 | 35,22 | 162 | 162 | – | 43 | 221 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 13,04 | – | 60 | – | 16 | |
| 9 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 4,6 | 161,3 | 76,3 | 742 | 351 | – | 398 | 1231 |
| | | | | 85 | 35,22 | 391 | 162 | – | 91 | |
| 10 1122-1401-0201 | Трубы диаметром 63 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР = 99 % | м продавливания | 10 | 8925,8 | 6408,3 | 89258 | 64083 | 104 | 61218 | 162514 |
| | | | | 2507,1 | 3676,5 | 25071 | 36765 | – | 12038 | |
| 11 2301-0405-0401 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) | м | 10 | 732 | | 7320 | | 7320 | – | 7906 |
| | | | | – | | – | | – | 586 | |
| 12 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 4,6 | 154,57 | 146,3 | 711 | 673 | – | 150 | 930 |
| | | | | 8,26 | 36,96 | 38 | 170 | – | 69 | |
| 13 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 4,6 | 35,22 | 35,22 | 162 | 162 | – | 43 | 221 |
| | | | | – | 13,04 | – | 60 | – | 16 | |
| 14 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 4,6 | 161,3 | 76,3 | 742 | 351 | – | 398 | 1231 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 1122-1401-0209 | Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 % | м продавливания | 17 | 85 | 35,22 | 391 | 162 | – | 91 | 337074 |
| | | | | 10985,88 | 7885,47 | 186760 | 134053 | 304 | 125346 | |
| 16 2301-0405-0403 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) | м | 17 | 3082,53 | 4365,24 | 52403 | 74209 | – | 24968 | 41989 |
| | | | | 2287 | | 38879 | | 38879 | – | |
| 17 1308-0201-0702 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 % | м кабеля | 94 | – | | – | | – | 3110 | 98835 |
| | | | | 736,17 | 420,29 | 69200 | 39507 | 12006 | 22314 | |
| 18 2306-0137-0308 | Кабели силовые АВБбШв 4x50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,044 | 188,16 | 141,53 | 17687 | 13304 | – | 7321 | 63914 |
| | | | | 1344993 | | 59180 | | 59180 | – | |
| 19 2306-0131-0401 | Кабели силовые АВВГ 4x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,05 | – | | – | | – | 4734 | 4535 |
| | | | | 83980 | | 4199 | | 4199 | – | |
| 20 1308-0104-0201 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 % | шкаф | 1 | – | | – | | – | 336 | 43985 |
| | | | | 26267 | 6496 | 26267 | 6496 | 2299 | 14460 | |
| 21 2920-0000-0000 (пл) | Шкаф управления насосами | шт | 1 | 17472 | 2611 | 17472 | 2611 | – | 3258 | 48214 |
| | | | | 44643 | | 44643 | | 44643 | – | |
| | | | | – | | – | | – | 3571 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2960-0000-0000 (пл) | Поплавок | шт | 2 | 89732 | | 179464 | | 179464 | – | 193821 |
| | | | | | – | | – | | – | 14357 | |
| 23 | 1122-0501-0108 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,005 | 678400 | 247000 | 3392 | 1235 | 234 | 2267 | 6112 |
| | | | | | 384600 | 73400 | 1923 | 367 | – | 453 | |
| 24 | 2301-0405-0611 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) К=1,010; | м | 5,05 | 24823 | | 125356 | | 125356 | – | 135384 |
| | | | | | – | | – | | – | 10028 | |
| 25 | 1116-0401-0304 | Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 8 | 1143,38 | 83 | 9147 | 664 | 285 | 8301 | 18844 |
| | | | | | 1024,75 | 34 | 8198 | 272 | – | 1396 | |
| 26 | 2301-0405-0403 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) | м | 8 | 2287 | | 18296 | | 18296 | – | 19760 |
| | | | | | – | | – | | – | 1464 | |
| 27 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % | шт. | 4 | 1435,75 | 924,5 | 5743 | 3698 | – | 3033 | 9478 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 511,25 | 254,75 | 2045 | 1019 | – | 702 | |
| 28 | 1122-0801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 % | шт. | 1 | 2115 | 1360 | 2115 | 1360 | – | 1120 | 3494 |
| | | | | | 755 | 376 | 755 | 376 | – | 259 | |
| 29 | 2302-0303-1706 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 | шт. | 4 | 2222 | | 8888 | | 8888 | – | 9599 |
| | | | | | – | | – | | – | 711 | |
| 30 | 2302-0302-3110 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 | шт. | 1 | 2416 | | 2416 | | 2416 | – | 2609 |
| | | | | | – | | – | | – | 193 | |
| 31 | 2302-0103-0110 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 8 | 2345 | | 18760 | | 18760 | – | 20261 |
| | | | | | – | | – | | – | 1501 | |
| 32 | 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 2 | 2077 | 82,5 | 4154 | 165 | 654 | 3382 | 8139 |
| | | | | | 1667,5 | 40,5 | 3335 | 81 | – | 603 | |
| 33 | 2304-0101-0409 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 38094 | | 76188 | | 76188 | – | 82283 |
| | | | | | – | | – | | – | 6095 | |
| 34 | 8601-0602-0201 | Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 x 2,0 м НР = 0 | секция | 4 | 45131 | 2314 | 180524 | 9256 | 153648 | 23684 | 220545 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4405 | 824 | 17620 | 3296 | – | 16337 | |
| 35 1218-0101-2001 | Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель НР = 72 % | м2 основания | 100 | 167,75 | – | 16775 | – | – | 12078 | 31161 |
| | | | | 167,75 | – | 16775 | – | – | 2308 | |
| 36 1127-0701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 % | м2 тротуара | 100 | 432,16 | 38,11 | 43216 | 3811 | 86 | 44142 | 94347 |
| | | | | 393,19 | 15,53 | 39319 | 1553 | – | 6989 | |
| 37 2104-0509-0404 | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017 | м2 | 10 | 2241 | | 22410 | | 22410 | – | 24203 |
| | | | | – | | – | | – | 1793 | |
| 38 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 127,3 | 275,42 | 265,08 | 35061 | 33745 | 12 | 7556 | 46026 |
| | | | | 10,24 | 72,2 | 1304 | 9191 | – | 3409 | |
| 39 4102-0103-1002 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км | т | 36 | 61 | | 2196 | | – | – | 2372 |
| | | | | – | | – | | – | 176 | |
| 40 1101-0205-0102 | Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % | м3 грунта | 0,819 | 2052,5 | – | 1681 | – | – | 1210 | 3122 |
| | | | | 2052,5 | – | 1681 | – | – | 231 | |
| 41 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 0,819 | 3109,89 | 159,95 | 2547 | 131 | 1554 | 892 | 3714 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1052,5 | 47,62 | 862 | 39 | – | 275 | |
| 42 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 106,2 | 35,23 | 35,23 | 3741 | 3741 | – | 990 | 5109 |
| | | | | – | 12,95 | – | 1375 | – | 378 | |
| 43 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 3,186 | 872,88 | – | 2781 | – | – | 2002 | 5166 |
| | | | | 872,88 | – | 2781 | – | – | 383 | |
| 44 1101-0201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 38,19 | 76,88 | 76,88 | 2936 | 2936 | – | 816 | 4052 |
| | | | | – | 29,67 | – | 1133 | – | 300 | |
| 45 1122-0301-0109 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,0624 | 1874407,05 | 838141,03 | 116963 | 52300 | 8097 | 72766 | 204907 |
| | | | | 906506,41 | 271394,23 | 56566 | 16935 | – | 15178 | |
| 46 2301-0201-0246 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040; | м | 62,4 | 21860 | | 1364064 | | 1364064 | – | 1473189 |
| | | | | – | | – | | – | 109125 | |
| 47 1122-0601-0208 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0624 | 3173333,33 | 225096,15 | 198016 | 14046 | 162603 | 23593 | 239338 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 342419,87 | 39487,18 | 21367 | 2464 | – | 17729 | |
| 48 | 1123-0601-0106 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 % | м3 конструкций колодца | 1,64 | 45228,05 | 7568,9 | 74174 | 12413 | 39158 | 27364 | 109661 |
| | | | | | 13782,32 | 3071,34 | 22603 | 5037 | – | 8123 | |
| 49 | 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 18911 | | 18911 | | 18911 | – | 20424 |
| | | | | | – | | – | | – | 1513 | |
| 50 | 2104-0302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 19492 | | 19492 | | 19492 | – | 21051 |
| | | | | | – | | – | | – | 1559 | |
| 51 | 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 16873 | – | 33746 | | 33746 | – | 36446 |
| | | | | | – | | – | | – | 2700 | |
| 52 | 1123-1201-0101 | Люки. Установка НР = 99 % | шт. | 1 | 21758 | 192 | 21758 | 192 | 20063 | 1581 | 25206 |
| | | | | | 1503 | 94 | 1503 | 94 | – | 1867 | |
| 53 | 2303-0101-0501 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 4724 | | 4724 | | 4724 | – | 5102 |
| | | | | | – | | – | | – | 378 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 1123-0601-0108 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 % | м3 конструкций колодца | 3,575 | 45719,72 | 7456,49 | 163448,0 | 26656,97 | 96348,21 | 50753,81 | 231337,75 |
| | | | | 11312,68 | 3027,54 | 40442,82 | 10823,47 | – | 17135,94 | |
| 55 2104-0302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 29040 | | 29040 | | 29040 | – | 31363 |
| | | | | – | | – | | – | 2323 | |
| 56 2104-0302-0113 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 30708 | | 61416 | | 61416 | – | 66329 |
| | | | | – | | – | | – | 4913 | |
| 57 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 3 | 23813 | | 71439 | | 71439 | – | 77154 |
| | – | | – | – | | – | – | – | 5715 | – |
| 58 1123-1201-0101 | Люки. Установка НР = 99 % | шт. | 1 | 21758 | 192 | 21758 | 192 | 20063 | 1581 | 25206 |
| | | | | 1503 | 94 | 1503 | 94 | – | 1867 | |
| 59 2303-0101-0501 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 1 | 4724 | | 4724 | | 4724 | – | 5102 |
| | | | | – | | – | | – | 378 | |
| 60 1308-0305-1002 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 % | шт. | 1 | 1323 | 81 | 1323 | 81 | 27 | 898 | 2399 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1215 | 32 | 1215 | 32 | – | 178 | |
| 61 | 2307-0501-0202 | Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1 | шт. | 1 | 10137 | | 10137 | | 10137 | – | 10948 |
| | | | | | – | | – | | – | 811 | |
| 62 | 1127-0602-0706 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 % | м2 основания | 145 | 435,62 | 126,29 | 63165 | 18312 | 36966 | 14334 | 83699 |
| | | | | | 54,39 | 37,14 | 7887 | 5385 | – | 6200 | |
| 63 | 1127-0602-0707 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=2,000; | м2 основания | 290 | 28,13 | 3,87 | 8159 | 1123 | 6945 | 598 | 9458 |
| | | | | | 0,31 | 1,6 | 91 | 463 | – | 701 | |
| 64 | 1127-0602-0308 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 145 | 1701,77 | 126,46 | 246756 | 18336 | 221872 | 11938 | 279390 |
| | | | | | 45,16 | 31,08 | 6548 | 4506 | – | 20696 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 1127-0602-0408 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308 НР = 108 % | м2 покрытия | 145 | 190,23 | 0,02 | 27584 | 3 | 27563 | 19 | 29811 |
| | | | | 0,12 | – | 18 | – | – | 2208 | |
| 66 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 6 | 3351,83 | 156,33 | 20111 | 938 | 13705 | 4134 | 26185 |
| | | | | 911,33 | 45,67 | 5468 | 274 | – | 1940 | |
| 67 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 32 | 624,41 | 23,13 | 19981 | 740 | 13408 | 4365 | 26294 |
| | | | | 182,28 | 7,19 | 5833 | 230 | – | 1948 | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Итого по разделу 3** | **9 041 867** |
| | в том числе | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | 517 084 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 620 397 |
| – | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге – | –257 552 – |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 789 114 |
| | - оборудование, тенге | 1 814 286 |
| | - перевозка грузов, тенге | 2 196 |
| | - накладные расходы, тенге | 760 033 |
| | в т.ч. зарплата, тенге | 97 937 |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | 535 375 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Итого по смете** | **9 041 867** |
| | в том числе | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | 517 084 |

| | |
|---|---|
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 620 397 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 257 552 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 789 114 |
| - оборудование, тенге | 1 814 286 |
| - перевозка грузов, тенге | 2 196 |
| - накладные расходы, тенге | 760 033 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 97 937 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 535 375 |

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

Руководитель _____ Ж. Кусмухамбетов

Технический надзор ТОО "DS&V"

_____ / _____

Подрядчик:
ТОО "Строительная компания "Виктория"

Директор _____ Н. Авилова

Авторский надзор ТОО "Тенгри Строй Инвест"

ГИП _____ С. Дошниязов