1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	1271,01 366,50	17,50 6,54	2542 733	35 13	1774	731 262	3535
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				479710 54919	2257 476	422532 --	54287 42721	576716
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				479710				
		Материалы	Тенге				207766				
		Всего заработная плата	Тенге					55395			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				214768				
		Сдача и испытание	Тенге				874				
		Накладные расходы	Тенге				54288				
		Сметная прибыль	Тенге				42720				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				576717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					55395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				576717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					55395			
		РАЗДЕЛ 35.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 3									
292	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	6	441,93 381,56	-- --	2652 2289	-- --	363	2244 392	5287
293	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе** *СП - 8%*	шт.	6	4304,00 --	-- --	25824 --	-- --	25824	-- 2066	27890
294	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	6	10350,18 290,27	-- --	62101 1742	-- --	60359	1707 5105	68913
295	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	53890,09 3192,34	205,54 30,86	107780 6385	411 62	100984	6317 9128	123225
296	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	2047,29 1666,98	82,44 12,34	12284 10002	495 74	1787	9874 1773	23931
297	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	2073,38 1666,98	108,53 24,68	12440 10002	651 148	1787	9947 1791	24178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3730,39	260,43	7461	521	1043	5886	14414
		НР - 98%; СП - 8%			2948,40	54,64	5897	109		1068	
299	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11210,00	--	22420	--	22420	--	24214
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
300	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	12360,00	--	74160	--	74160	--	80093
		СП - 8%			--	--	--	--		5933	
301	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	13431,00	--	53724	--	53724	--	58022
		СП - 8%			--	--	--	--		4298	
302	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20551,00	--	41102	--	41102	--	44390
		СП - 8%			--	--	--	--		3288	
303	С123-040902-0508 2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	35110,00	--	70220	--	70220	--	75838
		СП - 8%			--	--	--	--		5618	
304	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	18824,98	204,40	37650	409	19803	17211	59249
		НР - 95%; СП - 8%			8719,20	61,72	17438	123		4389	
305	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	906,97	45,51	1814	91	73	1648	3739
		НР - 98%; СП - 8%			825,25	15,72	1650	31		277	
306	С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	902,00	--	1804	--	1804	--	1948
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
307	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1271,01	17,50	2542	35	1774	731	3535
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	733	13		262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				535978	2613	477227	55565	638866
							56138	561	--	47326	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				535978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				187973				
		Всего заработная плата	Тенге					56699			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				289254				
		Сдача и испытание	Тенге				835				
		Накладные расходы	Тенге				55565				
		Сметная прибыль	Тенге				47323				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				638866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					56699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				638866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					56699			

РАЗДЕЛ 36.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 4

308	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	10	441,93	–	4419	–	603	3739	8811
					381,56	–	3816	–		653	
309	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе** *СП - 8%*	шт.	10	4304,00	–	43040	–	43040	–	46483
					–	–	–	–		3443	
310	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	10	10350,18	–	103502	–	100599	2845	114854
					290,27	–	2903	–		8508	
311	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	53890,09	205,54	107780	411	100984	6317	123225
					3192,34	30,86	6385	62		9128	
312	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	2047,29	82,44	16378	660	2382	13166	31908
					1666,98	12,34	13336	99		2364	
313	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	2073,38	108,53	12440	651	1787	9947	24178
					1666,98	24,68	10002	148		1791	
314	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	2	11210,00	–	22420	–	22420	–	24214
					–	–	–	–		1794	
315	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	6	12360,00	–	74160	–	74160	–	80093
					–	–	–	–		5933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	13431,00 --	-- --	53724 --	-- --	53724	-- 4298	58022
317	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	20551,00 --	-- --	41102 --	-- --	41102	-- 3288	44390
318	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	18824,98 8719,20	204,40 61,72	37650 17438	409 123	19803	17211 4389	59249
319	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	3980,17 912,05	66,31 22,37	7960 1824	133 45	6003	1831 783	10575
320	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	1271,01 366,50	17,50 6,54	2542 733	35 13	1774	731 262	3535
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				527118	2298	468381	55787	629537
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				56436	490	--	46634	
		Материалы	Тенге				527118				
		Всего заработная плата	Тенге				233938				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					56926			
		Сдача и испытание	Тенге				234446				
		Накладные расходы	Тенге				913				
		Сметная прибыль	Тенге				55788				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				46632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				629538				
		Сметная заработная плата	Тенге								48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге					56926			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				629538				
		Сметная заработная плата	Тенге								48
								56926			
		РАЗДЕЛ 37.БЛОК А (СИСТЕМЫ № 3,4)									
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
321	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	54	1450,24 366,50	17,50 6,54	78313 19791	945 353	57577	19741 7844	105898
322	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	228	758,26 695,67	37,92 13,45	172883 158614	8645 3067	5624	158447 26506	357836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	42	226,00 –	– –	9492 –	– –	9492	– 759	10251
324	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	114	353,00 –	– –	40242 –	– –	40242	– 3219	43461
325	С123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	62	412,00 –	– –	25544 –	– –	25544	– 2044	27588
326	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	10	587,00 –	– –	5870 –	– –	5870	– 470	6340
327	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	116	2047,29 1666,98	82,44 12,34	237485 193370	9563 1431	34552	190905 34271	462662
328	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	12	11210,00 –	– –	134520 –	– –	134520	– 10762	145282
329	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	11210,00 –	– –	22420 –	– –	22420	– 1794	24214
330	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	6	12360,00 –	– –	74160 –	– –	74160	– 5933	80093
331	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран латунный шаровой BVR Dy 15 мм СП - 8%	шт	32	2463,11 –	– –	78819 –	– –	78819	– 6306	85125
332	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран латунный шаровой BVR Dy 15 мм с насадкой для шланга СП - 8%	шт	32	3293,02 –	– –	105377 –	– –	105377	– 8430	113807
333	С123-041009-0301 2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	16	52435,00 –	– –	838960 –	– –	838960	– 67117	906077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	С123-041006-2101 2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	16	15781,00 --	-- --	252496 --	-- --	252496	-- 20200	272696
335	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	16	1082,65 923,14	145,09 46,30	17322 14770	2321 741	231	15201 2602	35125
336	С123-041013-0801 2304-1013-0801 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	16	15769,00 --	-- --	252304 --	-- --	252304	-- 20184	272488
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				2346208	21474	1938188	384294	2948943
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				386544	5592	--	218441	
	Материалы		Тенге				2346208				
	Всего заработная плата		Тенге				97985				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					392136			
	Сдача и испытание		Тенге				1840204				
		Накладные расходы	Тенге				498				
		Сметная прибыль	Тенге				384294				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				218440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2948941				
		Сметная заработная плата	Тенге								329
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге					392136			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2948941				
		Сметная заработная плата	Тенге								329
		РАЗДЕЛ 38.БЛОК Б (СИСТЕМЫ № 1,2)									
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
337	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	45	1450,24 366,50	17,50 6,54	65261 16492	787 294	47982	16451 6537	88249
338	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	164	758,26 695,67	37,92 13,45	124354 114091	6218 2206	4045	113970 19066	257391
339	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	32	226,00 --	-- --	7232 --	-- --	7232	-- 579	7811
340	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	88	353,00 --	-- --	31064 --	-- --	31064	-- 2485	33549
341	С123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	32	412,00	--	13184	--	13184	--	14239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1055	
342	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	587,00	–	7044	–	7044	–	7608
		СП - 8%			–	–	–	–		564	
343	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	92	2047,29	82,44	188351	7584	27405	151407	366939
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	12,34	153362	1135		27181	
344	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	14	11210,00	–	156940	–	156940	–	169495
		СП - 8%			–	–	–	–		12555	
345	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11210,00	–	22420	–	22420	–	24214
		СП - 8%			–	–	–	–		1794	
346	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12360,00	–	49440	–	49440	–	53395
		СП - 8%			–	–	–	–		3955	
347	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран латунный шаровой BVR Dy 15 мм	шт	24	2463,11	–	59115	–	59115	–	63844
		СП - 8%			–	–	–	–		4729	
348	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран латунный шаровой BVR Dy 15 мм с насадкой для шланга	шт	24	3293,02	–	79033	–	79033	–	85355
		СП - 8%			–	–	–	–		6323	
349	С123-041009-0301 2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	12	52435,00	–	629220	–	629220	–	679558
		СП - 8%			–	–	–	–		50338	
350	С123-041006-2101 2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	12	15781,00	–	189372	–	189372	–	204522
		СП - 8%			–	–	–	–		15150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				1622029	14590	1323496	281828	2056169
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				283945	3635	–	152311	
		Материалы	Тенге				1622029				
		Всего заработная плата	Тенге				79430				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					287580			
		Накладные расходы	Тенге				1244063				
		Сметная прибыль	Тенге				281829				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				152309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2056166				242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					287580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				2056166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					287580			
		РАЗДЕЛ 39.БЛОК В (СИСТЕМЫ № 5,6)									
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
351	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 95%, СП - 5%*	м трубопровода	54	1450,24 366,50	17,50 6,54	78313 19791	945 353	57577	19741 7844	105898
352	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	228	758,26 695,67	37,92 13,45	172883 158614	8645 3067	5624	158447 26506	357836
353	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	10	226,00 --	-- --	2260 --	-- --	2260	-- 181	2441
354	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	112	353,00 --	-- --	39536 --	-- --	39536	-- 3163	42699
355	С123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	70	412,00 --	-- --	28840 --	-- --	28840	-- 2307	31147
356	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	36	587,00 --	-- --	21132 --	-- --	21132	-- 1691	22823
357	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 95%, СП - 5%*	шт.	116	2047,29 1666,98	82,44 12,34	237485 193370	9563 1431	34552	190905 34271	462662
358	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	12	11210,00 --	-- --	134520 --	-- --	134520	-- 10762	145282
359	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	8	12360,00 --	-- --	98880 --	-- --	98880	-- 7910	106790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран латунный шаровой BVR Dy 15 мм СП - 8%	шт	32	2463,11 –	– –	78819 –	– –	78819	– 6306	85125
361	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран латунный шаровой BVR Dy 15 мм с насадкой для шланга СП - 8%	шт	32	3293,02 –	– –	105377 –	– –	105377	– 8430	113807
362	С123-041009-0301 2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	16	52435,00 –	– –	838960 –	– –	838960	– 67117	906077
363	С123-041006-2101 2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	16	15781,00 –	– –	252496 –	– –	252496	– 20200	272696
364	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	16	1082,65 923,14	145,09 46,30	17322 14770	2321 741	231	15201 2602	35125
365	С123-041013-0801 2304-1013-0801 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	16	15769,00 –	– –	252304 –	– –	252304	– 20184	272488
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				2359128	21474	1951108	384294	2962896
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				386544	5592	–	219474	
		Материалы	Тенге				2359128				
		Всего заработная плата	Тенге				97985				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					392136			
		Сдача и испытание	Тенге				1853124				
		Накладные расходы	Тенге				498				
		Сметная прибыль	Тенге				384294				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				219474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2962895				
		Сметная заработная плата	Тенге								329
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге					392136			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2962895				
		Сметная заработная плата	Тенге								329
								392136			
		РАЗДЕЛ 40.БЛОК Г (СИСТЕМЫ № 7,8)									
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
366	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 95%; СП - 5%	м трубопровода	66	1450,24 366,50	17,50 6,54	95716 24189	1155 432	70372	24128 9588	129431
367	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	316	758,26 695,67	37,92 13,45	239609 219833	11982 4250	7794	219602 36737	495948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	50	226,00 –	– –	11300 –	– –	11300	– 904	12204
369	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	156	353,00 –	– –	55068 –	– –	55068	– 4405	59473
370	С123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	58	412,00 –	– –	23896 –	– –	23896	– 1912	25808
371	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	52	587,00 –	– –	30524 –	– –	30524	– 2442	32966
372	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	140	2047,29 1666,98	82,44 12,34	286620 233377	11542 1728	41701	230403 41362	558385
373	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	12	11210,00 –	– –	134520 –	– –	134520	– 10762	145282
374	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	8	12360,00 –	– –	98880 –	– –	98880	– 7910	106790
375	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран латунный шаровой BVR Dy 15 мм СП - 8%	шт	40	2463,11 –	– –	98524 –	– –	98524	– 7882	106406
376	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран латунный шаровой BVR Dy 15 мм с насадкой для шланга СП - 8%	шт	40	3293,02 –	– –	131721 –	– –	131721	– 10538	142259
377	С123-041009-0301 2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	20	52435,00 –	– –	1048700 –	– –	1048700	– 83896	1132596
378	С123-041006-2101 2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	20	15781,00 –	– –	315620 –	– –	315620	– 25250	340870
379	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	20	1082,65	145,09	21653	2902	288	19001	43906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			923,14	46,30	18463	926		3252	
380	С123-041013-0801 2304-1013-0801 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	20	15769,00	–	315380	–	315380	–	340610
		СП - 8%			–	–	–	–		25230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				2907732	27580	2384288	493134	3672934
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				495862	7335	--	272070	
	Материалы		Тенге				2907732				
	Всего заработная плата		Тенге				120157				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					503197			
	Сдача и испытание		Тенге				2264133				
		Накладные расходы	Тенге				622				
		Сметная прибыль	Тенге				493133				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				272069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3672934				
		Сметная заработная плата	Тенге								421
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге					503197			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3672934				
		Сметная заработная плата	Тенге								421
								503197			

РАЗДЕЛ 41.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ

СИСТЕМА П1

381	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1450,24	17,50	2900	35	2132	731	3922
		НР - 98%, СП - 8%			366,50	6,54	733	13		291	
382	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	72	759,98	37,92	54719	2730	1900	50036	113135
		НР - 98%, СП - 8%			695,67	13,45	50089	968		8380	
383	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	72	714,00	--	51408	--	51408	--	55521
		СП - 8%			–	–	–	–		4113	
384	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2047,29	82,44	14331	577	2085	11520	27919
		НР - 98%, СП - 8%			1666,98	12,34	11669	86		2068	
385	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	11210,00	--	56050	--	56050	--	60534
		СП - 8%			–	–	–	–		4484	
386	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12360,00	–	24720	–	24720	–	26698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1978	
387	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2073,38	108,53	6220	326	893	4973	12089
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	24,68	5001	74		895	
388	С123-041009-0304 2304-1009-0304 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	88186,00	–	88186	–	88186	–	95241
		СП - 8%			–	–	–	–		7055	
389	С123-041006-2104 2304-1006-2104 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	30976,00	–	30976	–	30976	–	33454
		СП - 8%			–	–	–	–		2478	
390	С123-041005-2110 2304-1005-2110 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	20365,00	–	20365	–	20365	–	21994
		СП - 8%			–	–	–	–		1629	
391	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1080,87	141,25	1081	141	17	944	2186
		НР - 98%; СП - 8%			923,14	39,76	923	40		162	
392	С123-041013-0804 2304-1013-0804 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	19649,00	–	19649	–	19649	–	21221
		СП - 8%			–	–	–	–		1572	
393	Е11-160601-0502 1116-0601-0502 РСНБ РК 2015	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	1	5611,84	167,47	5612	167	3744	1703	7900
		НР - 98%; СП - 8%			1701,00	37,02	1701	37		585	
394	С123-041001-3201 2304-1001-3201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	47924,00	–	47924	–	47924	–	51758
		СП - 8%			–	–	–	–		3834	
		СИСТЕМА П2									
395	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1450,24	17,50	2900	35	2132	731	3922
		НР - 95%; СП - 5%			366,50	6,54	733	13		291	
396	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	759,98	37,92	30399	1517	1055	27798	62853
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	27827	538		4656	
397	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40	714,00	–	28560	–	28560	–	30845
		СП - 8%			–	–	–	–		2285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	7	2047,29 1666,98	82,44 12,34	14331 11669	577 86	2085	11520 2068	27919
399	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	5	11210,00 –	– –	56050 –	– –	56050	– 4484	60534
400	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	13431,00 –	– –	26862 –	– –	26862	– 2149	29011
401	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1324,24 1100,39	205,31 66,45	1324 1100	205 66	19	1144 197	2665
402	С123-041013-0805 2304-1013-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	34381,00 –	– –	34381 –	– –	34381	– 2750	37131
403	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	2073,38 1666,98	108,53 24,68	6220 5001	326 74	893	4973 895	12089
404	С123-041009-0305 2304-1009-0305 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	95135,00 –	– –	95135 –	– –	95135	– 7611	102746
405	С123-041006-2105 2304-1006-2105 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	37862,00 –	– –	37862 –	– –	37862	– 3029	40891
406	С123-041005-2113 2304-1005-2113 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	1	39494,00 –	– –	39494 –	– –	39494	– 3160	42654
407	Е11-160601-0502 1116-0601-0502 РСНБ РК 2015	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	5611,84 1701,00	167,47 37,02	5612 1701	167 37	3744	1703 585	7900
408	С123-041001-3202 2304-1001-3202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	1	49322,00 –	– –	49322 –	– –	49322	– 3946	53268
		СИСТЕМА П3, П5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	1450,24 366,50	17,50 6,54	5801 1466	70 26	4265	1462 581	7844
410	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	66	1768,26 695,67	37,92 13,45	116705 45914	2503 888	68288	45866 13006	175577
411	С123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	20	412,00 –	– –	8240 –	– –	8240	– 659	8899
412	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	46	587,00 –	– –	27002 –	– –	27002	– 2160	29162
413	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	2805,98 695,67	37,92 13,45	14030 3478	190 67	10362	3475 1400	18905
414	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	5	714,00 –	– –	3570 –	– –	3570	– 286	3856
415	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	906,97 825,25	45,51 15,72	19953 18155	1001 346	797	18131 3047	41131
416	С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	22	902,00 –	– –	19844 –	– –	19844	– 1588	21432
417	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	13	2047,29 1666,98	82,44 12,34	26615 21671	1072 160	3872	21395 3841	51850
418	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	2073,38 1666,98	108,53 24,68	16587 13336	868 197	2383	13263 2388	32238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	9	11210,00 –	– –	100890 –	– –	100890	– 8071	108961
420	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	12360,00 –	– –	49440 –	– –	49440	– 3955	53395
421	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	8	13431,00 –	– –	107448 –	– –	107448	– 8596	116044
422	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	фильтр	1	1082,65 923,14	145,09 46,30	1083 923	145 46	15	950 163	2195
423	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	фильтр	2	1080,87 923,14	141,25 39,76	2162 1846	282 80	34	1887 324	4373
424	С123-041013-0803 2304-1013-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	1	18380,00 –	– –	18380 –	– –	18380	– 1470	19850
425	С123-041013-0804 2304-1013-0804 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	2	19649,00 –	– –	39298 –	– –	39298	– 3144	42442
426	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	6	2047,29 1666,98	82,44 12,34	12284 10002	495 74	1787	9874 1773	23931
427	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 95%, СП - 8%	шт.	3	2073,38 1666,98	108,53 24,68	6220 5001	326 74	893	4973 895	12089
428	С123-041009-0102 2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	3	59058,00 –	– –	177174 –	– –	177174	– 14174	191348
429	С123-041006-2104 2304-1006-2104 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	30976,00 –	– –	61952 –	– –	61952	– 4956	66908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	С123-041006-2103 2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** *СП - 5%*	шт.	1	20548,00 --	-- --	20548 --	-- --	20548	-- 1644	22192
431	С123-041005-2110 2304-1005-2110 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002** *СП - 8%*	шт.	2	20365,00 --	-- --	40730 --	-- --	40730	-- 3258	43988
432	С123-041005-2112 2304-1005-2112 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 10, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002** *СП - 5%*	шт.	1	22605,00 --	-- --	22605 --	-- --	22605	-- 1808	24413
433	Е11-160601-0501 1116-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка** *ПР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2854,19 1129,95	67,95 12,34	2854 1130	68 12	1656	1119 318	4292
434	Е11-160601-0502 1116-0601-0502 РСНБ РК 2015	**Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка** *ПР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	5611,84 1701,00	167,47 37,02	11224 3402	335 74	7487	3407 1170	15801
435	С123-041001-3201 2304-1001-3201 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	3	47924,00 --	-- --	143772 --	-- --	143772	-- 11502	155274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**				1929004	14157	1670375	243578	2346390
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				244472	4079	--	173807	
		Материалы	Тенге				1929004				
		Всего заработная плата	Тенге				122538				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					248551			
		Сдача и испытание	Тенге				1547837				
		Накладные расходы	Тенге				162				
		Сметная прибыль	Тенге				243579				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				173807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2346390				
		Сметная заработная плата	Тенге								205
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге					248551			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2346390				
		Сметная заработная плата	Тенге								205
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**					248551			
							15280978	203022	12286036	2763748	19488304
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2791913	56405	--	1443588	
		Материалы	Тенге				682686				
		Всего заработная плата	Тенге				218870				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					277377			
		Местные материалы	Тенге				57931				
		Накладные расходы	Тенге				65348				
		Сметная прибыль	Тенге				244227				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				74153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1001066				
		Сметная заработная плата	Тенге								227
								277377			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41070				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41070				
		Сметная прибыль	Тенге				3286				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44356				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14557222				
	Материалы		Тенге				1614157				
	Всего заработная плата		Тенге					2570941			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10288668				
	Сдача и испытание		Тенге				5277				
		Накладные расходы	Тенге				2519522				
		Сметная прибыль	Тенге				1366140				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18442884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2173
		Сметная заработная плата	Тенге					2570941			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				19488306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2400
		Сметная заработная плата	Тенге					2848318			
	ОТДЕЛ 6.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
436	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	1339	258,57	9,71	346221	13005	109201	164468	551544
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	3,30	224015	4413		40855	
437	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	515	285,58	12,36	147076	6367	42241	72452	237091
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	4,19	98468	2160		17562	
438	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	1339	45,00	--	60255	--	60255	--	65075
		СП - 8%			--	--	--	--		4820	
439	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	305	70,00	--	21350	--	21350	--	23058
		СП - 8%			--	--	--	--		1708	
440	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	210	91,00	--	19110	--	19110	--	20639
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
441	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1854	316,26	144,41	586348	267728	89836	221689	872680
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	228784	79118		64643	
442	Ц13-080401-0410 1308-0401-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	м кабеля	1793,49	620,84	7,79	1113463	13970	125700	704386	1963277
		НР - 72%; СП - 8%			542,96	2,52	973793	4521		145428	
443	С123-060131-0507 2306-0131-0507 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,035	856464,00	--	29976	--	29976	--	32374
		СП - 8%			--	--	--	--		2398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	С123-060131-0506 2306-0131-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	634532,00	–	15863	–	15863	–	17132
		СП - 8%			–	–	–	–		1269	
445	С123-060131-0505 2306-0131-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	416319,00	–	4163	–	4163	–	4496
		СП - 8%			–	–	–	–		333	
446	С123-060128-0505 2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,425	1608762,00	–	683724	–	683724	–	738422
		СП - 8%			–	–	–	–		54698	
447	С123-060128-0504 2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,31	960235,00	–	297673	–	297673	–	321487
		СП - 8%			–	–	–	–		23814	
448	С123-060128-0404 2306-0128-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,743	541815,00	–	402569	–	402569	–	434774
		СП - 8%			–	–	–	–		32205	
449	С123-060128-0403 2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,185	334324,00	–	61850	–	61850	–	66798
		СП - 8%			–	–	–	–		4948	
450	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,389	260484,00	–	622296	–	622296	–	672080
		СП - 8%			–	–	–	–		49784	
451	С123-060128-0305 2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	400715,00	–	60107	–	60107	–	64916
		СП - 8%			–	–	–	–		4809	
452	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,746	168496,00	–	294194	–	294194	–	317730
		СП - 8%			–	–	–	–		23536	
453	С123-060128-0503 2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,098	667780,00	–	65442	–	65442	–	70678
		СП - 8%			–	–	–	–		5235	
454	С123-060903-0113 2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В смедными жилами плоские с разделительным основанием ПШВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,14	146911,00	–	167479	–	167479	–	180877
		СП - 8%			–	–	–	–		13398	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				4999159	301069	3173029	1162995	6655128
							1525060	90212	–	492972	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4898444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				366979				
	Всего заработная плата		Тенге					1615272			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2705336				
		Накладные расходы	Тенге				1162996				
		Сметная прибыль	Тенге				484915				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6546355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1322
		Сметная заработная плата	Тенге					1615272			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				100715				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100715				
		Сметная прибыль	Тенге				8057				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				108772				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				6655128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1322
		Сметная заработная плата	Тенге					1615272			
ОТДЕЛ 7.КОТЕЛЬНАЯ Общестроительные работы (6x12x3,8)											
РАЗДЕЛ 42.Земляные работы											
455	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**63,05**	**167,48**	**158,10**	**10559**	**9968**	**197**	**2392**	**13987**
					6,26	**46,43**	**394**	**2927**		**1036**	
456	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**1,95**	**1538,50**	**--**	**3000**	**--**	**6**	**2156**	**5568**
					1535,38	**--**	**2994**	**--**		**412**	
457	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**21,448**	**39,88**	**36,75**	**855**	**788**	**67**	**166**	**1103**
					--	**10,75**	**--**	**231**		**82**	
458	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**9,192**	**804,05**	**--**	**7391**	**--**	**29**	**5301**	**13707**
					800,93	**--**	**7362**	**--**		**1015**	
459	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**21,448**	**153,26**	**72,06**	**3287**	**1545**	**67**	**1706**	**5393**
					78,08	**32,39**	**1675**	**695**		**399**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42		**Тенге**				**25093**	**12302**	**3173395**	**1174716**	**6694886**
							12425	**3853**	**--**	**495916**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25093				
	Материалы		Тенге				366				
	Всего заработная плата		Тенге					16278			
		Накладные расходы	Тенге				11720				
		Сметная прибыль	Тенге				2945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					16278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				39758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					16278			
РАЗДЕЛ 43.Фундаменты											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гпс. Устройство** *НР - 93%, СП - 8%*	м3 основания	26,88	4062,37 804,95	1654,90 685,56	109197 21637	44484 18428	43076	37260 11717	158174
461	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия	27,2	4121,47 507,06	282,17 94,33	112104 13792	7675 2566	90637	15376 10198	137679
462	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	15	1567,53 510,75	801,81 291,13	23513 7661	12027 4367	3825	14193 3016	40723
463	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	11	2217,50 716,76	1125,23 410,02	24392 7884	12378 4510	4130	14626 3121	42140
464	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	33	3350,80 1043,82	1780,70 655,44	110576 34446	58763 21629	17367	66169 14140	190885
465	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	5,84	23504,00 --	-- --	137263 --	-- --	137263	-- 10981	148244
466	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	17,919	18547,00 --	-- --	332344 --	-- --	332344	-- 26587	358931
467	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** *НР - 91%, СП - 5%*	м3	0,92	22146,79 3283,38	1259,40 290,29	20375 3021	1159 267	16195	2992 1869	25236
468	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%, СП - 5%*	т металлических изделий	1	63812,73 61645,20	2164,41 666,36	63813 61645	2164 666	4	57950 9741	131503
469	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,04228	262718,00 --	-- --	11108 --	-- --	11108	-- 889	11996
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	**Тенге**				944685 150087	138650 52434	655949 --	208566 92259	1245511
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				944685				
		Материалы	Тенге				175234				
		Всего заработная плата	Тенге					202520			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11108				
		Местные материалы	Тенге				469607				
		Накладные расходы	Тенге				208566				
		Сметная прибыль	Тенге				92260				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1245511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					202520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				1245511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					202520			
		РАЗДЕЛ 44.Тепломеханическое оборудование									
470	ПРАЙС-ЛИСТ	КОТЕЛ ВВ-4060 БУРАН БОЙЛЕР	КОМПЛ	2	1428571,43	–	2857143	–		–	2857143
					–	–	–	–	2857143	–	
471	ПРАЙС-ЛИСТ	ГОРЕЛКА ЖИДКОТОПЛИВНАЯ Ecoflam Max P 45	КОМПЛ	2	387142,86	–	774286	–		–	774286
					–	–	–	–	774286	–	
472	ПРАЙС-ЛИСТ	НАСОС ВРН 150/340.6	КОМПЛ	2	299107,14	–	598214	–		–	598214
					–	–	–	–	598214	–	
473	С123-051401-1018 2305-1401-1018 РСНБ РК 2015	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 80, типа Zboyler	шт.	1	78947,00	–	78947	–	78947	–	85263
		СП - 8%			–	–	–	–		6316	
474	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	3398,00	–	33980	–	33980	–	36698
		СП - 8%			–	–	–	–		2718	
475	С123-040502-0807 2304-0502-0807 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	4451,00	–	44510	–	44510	–	48071
		СП - 8%			–	–	–	–		3561	
476	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	20	552,00	–	11040	–	11040	–	11923
		СП - 8%			–	–	–	–		883	
477	С123-020103-0105 2302-0103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	20	871,00	–	17420	–	17420	–	18814
		СП - 8%			–	–	–	–		1394	
478	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	976,00	–	3904	–	3904	–	4216
		СП - 8%			–	–	–	–		312	
479	С123-041001-6601 2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	10737,00	–	10737	–	10737	–	11596
		СП - 8%			–	–	–	–		859	
480	С123-041001-6605 2304-1001-6605 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	35523,00	–	71046	–	71046	–	76730
		СП - 8%			–	–	–	–		5684	
481	С123-020103-0105 2302-0103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	871,00	–	1742	–	1742	–	1881
		СП - 8%			–	–	–	–		139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482	С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2010,00	–	8040	–	8040	–	8683
		СП - 5%			–	–	–	–		643	
483	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	8	21811,00	–	174488	–	174488	–	188447
		СП - 8%			–	–	–	–		13959	
484	С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	16	2010,00	–	32160	–	32160	–	34733
		СП - 8%			–	–	–	–		2573	
485	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	31187,00	–	124748	–	124748	–	134728
		СП - 8%			–	–	–	–		9980	
486	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN100 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	2345,00	–	18760	–	18760	–	20261
		СП - 5%			–	–	–	–		1501	
487	С123-041004-1706 2304-1004-1706 РСНБ РК 2015	**Клапан предохранительный регулируемый R 2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005**	шт.	4	42878,00	–	171512	–	171512	–	185233
		СП - 8%			–	–	–	–		13721	
488	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	6	4304,00	–	25824	–	25824	–	27890
		СП - 8%			–	–	–	–		2066	
489	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	1912,00	–	11472	–	11472	–	12390
		СП - 8%			–	–	–	–		918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	**Тенге**				5069973	–	840330	–	5137200
							–	–	4229643	67227	
		Стоимость оборудования	Тенге				4229643				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4229643				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				840330				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				840330				
		Сметная прибыль	Тенге				67226				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				907556				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				5137199				
		РАЗДЕЛ 45.Топливоснабжение									
490	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	6	1563,84	–	9383	–	–	6756	17430
		НР - 72%; СП - 5%			1563,84	–	9383	–		1291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4	729,24 729,24	– –	2917 2917	– –	–	2100 401	5419
492	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,44	1906,81 253,53	141,08 47,16	2746 365	203 68	2178	407 252	3405
493	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** *НР - 115%; СП - 5%*	шт. сборных конструкций	8	3347,67 1043,82	1780,70 655,44	26781 8351	14246 5244	4184	16041 3426	46248
494	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 5%*	м3	4,344	18547,00 –	– –	80568 –	– –	80568	– 6445	87014
495	С121-060303-0104 2106-0303-0104 РСНБ РК 2015	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемыецеликом круглого сечения, масса изделий до 1 т** *СП - 8%*	т	2,57	619960,00 –	– –	1593297 –	– –	1593297	– 127464	1720761
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45		**Тенге**				1715693	14449	1680227	25304	1880277
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21016	5311	–	139279	
	Материалы		Тенге				122395				
	Всего заработная плата		Тенге				6363				
	Местные материалы		Тенге					26327			
		Накладные расходы	Тенге				80568				
		Сметная прибыль	Тенге				25304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				159515				
		Сметная заработная плата	Тенге								26
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					26327			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1593297				
		Сметная прибыль	Тенге				1593297				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				127464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				1720761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1880276				
		Сметная заработная плата	Тенге								26
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7		**Тенге**				7755443	165400	3176872	245591	8302746
	Стоимость оборудования		Тенге				183528	61598	4229643	301709	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4229643				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4229643				
	Материалы		Тенге				1092173				
	Всего заработная плата		Тенге				181962				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					245125			
	Местные материалы		Тенге				11108				
		Накладные расходы	Тенге				550175				
		Сметная прибыль	Тенге				245590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1444785				
		Сметная заработная плата	Тенге								223
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					245125			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1593297				
		Сметная прибыль	Тенге				1593297				
							127464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1720761				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				840330				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				840330				
		Сметная прибыль	Тенге				67226				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				907556				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				8302745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					245125			
		ОТДЕЛ 8.Наружный водопровод и канализаци									
		РАЗДЕЛ 46.ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
496	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	436,791	164,35	158,10	71788	69056	–	16569	95426
					6,26	46,43	2732	20281		7069	
497	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,509	180,79	173,91	2442	2349	–	564	3246
					6,88	51,07	93	690		240	
498	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	13	1106,82	1106,82	14389	14389	–	6933	23028
					–	740,74	–	9630		1706	
499	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	314,3	33,81	33,81	10627	10627	–	2688	14381
					–	11,88	–	3734		1065	
500	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	134,7	800,93	–	107885	–	–	77677	200407
					800,93	–	107885	–		14845	
501	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	314,3	150,14	72,06	47189	22647	–	25000	77965
					78,08	32,39	24542	10181		5775	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
502	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0735	333717,00	102729,12	24528	7551	237	18628	46608
					227756,00	28240,42	16740	2076		3452	
503	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,069	275774,38	71766,06	19028	4952	62	15208	36975
					203102,00	19523,00	14014	1347		2739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
504	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	74,235	1625,00	–	120632	–	120632	–	130282
		СП - 8%			–	–	–	–		9651	
505	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	69,69	160,00	–	11150	–	11150	–	12042
		СП - 8%			–	–	–	–		892	
506	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0735	62194,15	–	4571	–	661	3871	9118
		НР - 99%; СП - 8%			53199,50	–	3910	–		675	
507	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,069	55457,73	–	3827	–	156	3634	8057
		НР - 99%; СП - 8%			53199,50	–	3671	–		597	
508	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02729	1316181,53	495554,69	35919	13524	9816	16194	56281
		НР - 99%; СП - 8%			460919,80	138472,60	12579	3779		4169	
509	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	1474463,19	38010,08	2212	57	1788	365	2783
		НР - 99%; СП - 8%			244975,00	784,44	367	1		206	
510	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	905829,18	36023,88	453	18	314	120	619
		НР - 99%; СП - 8%			242585,00	660,52	121	–		46	
511	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	2950525,35	232991,08	1475	116	1193	184	1792
		НР - 99%; СП - 8%			332210,00	39717,34	166	20		133	
512	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1161,01	26,09	1161	26	173	964	2295
		НР - 99%; СП - 8%			961,84	12,34	962	12		170	
513	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1935,78	78,27	3872	157	655	3103	7533
		НР - 99%; СП - 8%			1530,20	37,02	3060	74		558	
514	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079,00	–	84158	–	84158	–	90891
		СП - 8%			–	–	–	–		6733	
515	С123-040902-0105 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10805,00	–	10805	–	10805	–	11669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		864	
516	С123-020303-7506 2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1680,00	–	3360	–	3360	–	3629
		СП - 8%			–	–	–	–		269	
517	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623,00	–	10492	–	10492	–	11331
		СП - 8%			–	–	–	–		839	
518	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1	6355,00	–	6355	–	6355	–	6863
		СП - 8%			–	–	–	–		508	
519	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,7	56633,18	8976,92	96276	15261	53273	33342	139988
		НР - 99% СП - 8%			16318,60	3492,25	27742	5937		10369	
520	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	13	18077,00	–	235001	–	235001	–	253801
		СП - 8%			–	–	–	–		18800	
521	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,027	544343,00	–	14697	–	14697	–	15873
		СП - 8%			–	–	–	–		1176	
522	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	3301,00	–	3301	–	3301	–	3565
		СП - 8%			–	–	–	–		264	
523	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	17413,00	–	34826	–	34826	–	37612
		СП - 8%			–	–	–	–		2786	
524	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5573,00	–	5573	–	5573	–	6019
		СП - 8%			–	–	–	–		446	
525	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	17257,00	–	17257	–	17257	–	18638
		СП - 8%			–	–	–	–		1381	
526	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	17046,00	–	17046	–	17046	–	18410
		СП - 8%			–	–	–	–		1364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Упоры бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,24	22143,66 3283,38	1259,40 290,29	5314 788	302 70	4224	780 488	6583
528	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2608,57 1880,06	174,03 72,26	2609 1880	174 72	555	1933 363	4905
529	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85** *СП - 5%*	шт.	1	37458,00 –	– –	37458 –	– –	37458	– 2997	40455
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				1067677 221252	161206 57903	685218 –	227757 103635	1399070
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				533568				
		Материалы	Тенге				73107				
		Всего заработная плата	Тенге					279156			
		Местные материалы	Тенге				78003				
		Накладные расходы	Тенге				227758				
		Сметная прибыль	Тенге				60906				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				822233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					279156			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14697				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14697				
		Сметная прибыль	Тенге				1176				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15873				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				519411				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				519411				
		Сметная прибыль	Тенге				41553				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				560964				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				1399070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					279156			
		РАЗДЕЛ 47.КАНАЛИЗАЦИЯ									
530	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	774,06	164,35 6,26	158,10 46,43	127220 4842	122378 35940	–	29363 12527	169110
531	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,94	180,79 6,88	173,91 51,07	4328 165	4163 1223	–	999 426	5753
532	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	15	1106,82 –	1106,82 740,74	16602 –	16602 11111	–	8000 1968	26570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	554,4	33,81 –	33,81 11,88	18745 –	18745 6587	–	4742 1879	25366
534	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	237,6	800,93 800,93	– –	190300 190300	– –	–	137016 26185	353502
535	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	554,4	150,14 78,08	72,06 32,39	83238 43290	39948 17958	–	44099 10187	137523
536	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2705	438843,52 285038,00	145353,64 40418,66	118707 77103	39318 10933	2286	87156 16469	222332
537	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	273,205	3402,00 –	– –	929443 –	– –	929443	– 74355	1003799
538	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	11,198	52341,77 17994,31	10695,47 4047,60	586123 201500	119768 45325	264855	244357 66438	896919
539	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	2,304	43559,70 12655,44	7224,86 2819,23	100362 29158	16646 6496	54558	35297 10853	146511
540	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	12	19224,00 –	– –	230688 –	– –	230688	– 18455	249143
541	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	8	18077,00 –	– –	144616 –	– –	144616	– 11569	156185
542	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,26	544343,00 –	– –	141529 –	– –	141529	– 11322	152852
543	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *СП - 8%*	шт.	13	3301,00 –	– –	42913 –	– –	42913	– 3433	46346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	20	5573,00 –	– –	111460 –	– –	111460	– 8917	120377
545	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 СП - 8%	шт.	18	11897,00 –	– –	214146 –	– –	214146	– 17132	231278
546	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 СП - 8%	шт.	2	17413,00 –	– –	34826 –	– –	34826	– 2786	37612
547	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 СП - 8%	шт.	18	11235,00 –	– –	202230 –	– –	202230	– 16178	218408
548	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 СП - 8%	шт.	2	17257,00 –	– –	34514 –	– –	34514	– 2761	37275
549	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 СП - 8%	шт.	10	9310,00 –	– –	93100 –	– –	93100	– 7448	100548
550	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	8	10104,00 –	– –	80832 –	– –	80832	– 6467	87299
551	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	1	16166,00 –	– –	16166 –	– –	16166	– 1293	17459
552	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	17046,00 –	– –	17046 –	– –	17046	– 1364	18410
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК - 8 ШТ									
553	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	100,8	2419,20 2419,20	– –	243855 243855	– –	–	175576 33554	452986
554	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство ПР - 98%; СП - 8%	м3 основания	84	5167,85 804,95	1654,90 685,56	434099 67616	139012 57587	227471	116439 44043	594581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	Е11-230401-0103 1123-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	80	1012,66 485,54	511,11 183,44	81013 38843	40889 14675	1281	52983 10720	144716
556	С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81** *СП - 8%*	шт.	80	19761,00 –	-- –	1580880 –	-- –	1580880	-- 126470	1707350
557	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Оголовки. Устройство** *НР - 91%; СП - 5%*	м3	182,4	27444,60 3283,38	1259,40 290,29	5005896 598889	229715 52950	4177292	593173 447925	6046994
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	**Тенге**				10884879	787184	8602132	1529200	13407204
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1495561	260785	--	993124	
		Материалы	Тенге				9438602				
		Всего заработная плата	Тенге				763991				
		Местные материалы	Тенге					1756346			
		Накладные расходы	Тенге				6391866				
		Сметная прибыль	Тенге				1529200				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				877424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11845226				
		Сметная заработная плата	Тенге								1710
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1756346			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				141529				
		Сметная прибыль	Тенге				141529				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11322				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				152852				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1304747				
		Сметная прибыль	Тенге				1304747				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				104380				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				1409127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13407204				
		Сметная заработная плата	Тенге					1756346			1710
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				11952555	948390	9287350	1756957	14806274
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1716813	318688	–	1096759	
		Материалы	Тенге				9972170				
		Всего заработная плата	Тенге				837098				
		Местные материалы	Тенге					2035501			
		Накладные расходы	Тенге				6469869				
		Сметная прибыль	Тенге				1756958				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				938330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12667458				
		Сметная заработная плата	Тенге								1997
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2035501			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				156226				
		Сметная прибыль	Тенге				156226				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12498				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				168725				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1824159				
		Сметная прибыль	Тенге				1824159				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				145933				
							1970091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				14806274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1997
		Сметная заработная плата	Тенге					2035501			
		ОТДЕЛ 9.ВНЕШНИЕ СЕТИ 0,4 КВ									
		ДЭС									
558	Прайс	ДЭС АД-150-Т400	шт	1	4757025,00	–	4757025	–		–	4757025
					–	–	–	–	4757025	–	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				4757025	–	–	–	4757025
							–	–	4757025	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				4757025				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4757025				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				4757025				
		ОТДЕЛ 10.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
559	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте	ШТ	140	8727,68	–	1221875	–		–	1221875
					–	–	–	–	1221875	–	
560	ПРАЙС-ЛИСТ	Стул ученический регулируемый по высоте	ШТ	390	4825,89	–	1882098	–		–	1882098
					–	–	–	–	1882098	–	
561	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол письменный однотумбовый	ШТ	10	21993,75	–	219938	–		–	219938
					–	–	–	–	219938	–	
562	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол письменный двухтумбовый	ШТ	7	32105,36	–	224738	–		–	224738
					–	–	–	–	224738	–	
563	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол письменный двухтумбовый для директора	ШТ	1	56216,96	–	56217	–		–	56217
					–	–	–	–	56217	–	
564	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для телефона	ШТ	1	19432,14	–	19432	–		–	19432
					–	–	–	–	19432	–	
565	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол обеденный	ШТ	2	10575,89	–	21152	–		–	21152
					–	–	–	–	21152	–	
566	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол ученический лабораторный для кабинета химии с сантехникой	ШТ	11	60787,50	–	668663	–		–	668663
					–	–	–	–	668663	–	
567	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол ученический лабораторный для кабинета физики	ШТ	6	16616,96	–	99702	–		–	99702
					–	–	–	–	99702	–	
568	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол демонстрационный для кабинета физики из двух частей	ШТ	1	96288,39	–	96288	–		–	96288
					–	–	–	–	96288	–	
569	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект электроснабжения кабинета физики СП - 8%	ШТ	1	124017,86	–	124018	–	124018	–	133939
					–	–	–	–		9921	
570	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол демонстрационный для кабинета химии из двух частей	ШТ	1	122708,93	–	122709	–		–	122709
					–	–	–	–	122709	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект электроснабжения кабинета химии СП - 8%	ШТ	1	44642,86 --	-- --	44643 --	-- --	44643	-- 3571	48214
572	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол учителя	ШТ	23	23476,79 --	-- --	539966 --	-- --	539966	-- --	539966
573	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для заседаний малый	ШТ	8	6018,75 --	-- --	48150 --	-- --	48150	-- --	48150
574	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для заседаний большой	ШТ	1	20463,39 --	-- --	20463 --	-- --	20463	-- --	20463
575	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	принтер СП - 8%	ШТ	12	62491,07 --	-- --	749893 --	-- --	749893	-- 59991	809884
576	ПРАЙС-ЛИСТ	шкаф металлический для хранения химреактивов	ШТ	1	59937,50 --	-- --	59938 --	-- --	59938	-- --	59938
577	ПРАЙС-ЛИСТ	шкаф демонстрационный вытяжной	ШТ	1	164285,71 --	-- --	164286 --	-- --	164286	-- --	164286
578	ПРАЙС-ЛИСТ	стол компьютерный	ШТ	26	26785,71 --	-- --	696429 --	-- --	696429	-- --	696429
579	ПРАЙС-ЛИСТ	Компьютер	ШТ	62	146428,57 --	-- --	9078571 --	-- --	9078571	-- --	9078571
580	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Журнальный столик СП - 8%	ШТ	2	13757,14 --	-- --	27514 --	-- --	27514	-- 2201	29715
581	ПРАЙС-ЛИСТ	стол-кафедра выдачи книг	ШТ	1	48807,14 --	-- --	48807 --	-- --	48807	-- --	48807
582	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол врача однотумбовый	ШТ	2	219939,29 --	-- --	439879 --	-- --	439879	-- --	439879
583	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол медсестры	ШТ	1	11607,14 --	-- --	11607 --	-- --	11607	-- --	11607
584	ПРАЙС-ЛИСТ	стол универсальный для раскроя	ШТ	2	8120,54 --	-- --	16241 --	-- --	16241	-- --	16241
585	ПРАЙС-ЛИСТ	Цветочница	ШТ	16	16007,14 --	-- --	256114 --	-- --	256114	-- --	256114
586	ПРАЙС-ЛИСТ	стол компьютерный	ШТ	26	25000,00 --	-- --	650000 --	-- --	650000	-- --	650000
587	ПРАЙС-ЛИСТ	стол гладильный	ШТ	1	65416,07 --	-- --	65416 --	-- --	65416	-- --	65416
588	ПРАЙС-ЛИСТ	Ширма трехстворчатая	ШТ	1	38618,75 --	-- --	38619 --	-- --	38619	-- --	38619
589	ПРАЙС-ЛИСТ	Экран пластиковый сворачивающийся	ШТ	12	48857,14	--	586286	--		--	586286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	ПРАЙС-ЛИСТ	доска настенная 3-хэлементная магнитная комбинированная	ШТ	12	–	–	–	–	586286	–	
					48258,93	–	579107	–		–	579107
591	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Графопроектор	ШТ	12	–	–	–	–	579107	–	
		СП - 8%			56071,43	–	672857	–	672857	–	726686
592	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Стул	ШТ	112	–	–	–	–		53829	
		СП - 8%			7187,50	–	805000	–	805000	–	869400
593	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Табурет поворотный	ШТ	13	–	–	–	–		64400	
		СП - 8%			9698,21	–	126077	–	126077	–	136163
594	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	комплект мультимедийного оборудования;а)мультимедийный проектор с потолочным креплением,б) проекционный экран 2х2м,в)автоматизированное место учителя с мултимедиа-стереосистемой, г) потолочное крепление для проектора	компл	3	–	–	–	–		10086	
		СП - 8%			89285,71	–	267857	–	267857	–	289286
595	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Диван	ШТ	2	–	–	–	–		21429	
		СП - 8%			112433,04	–	224866	–	224866	–	242855
596	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	кресло рабочее полумягкое	ШТ	1	–	–	–	–		17989	
		СП - 8%			62500,00	–	62500	–	62500	–	67500
597	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект лингафонного оборудования:1) лингафонное звуковое оборудования; а)место преподавателя (блок распределения учащихся и комутации источников сигналов, цифровой магнитофон, гарнитура преподавателя,Б)места учащихся (пульты,гарнитуры. Цифровые магнитофоны) 2) набор специальной мебели на 12 и 20 уч. Мест-акустические полукабины, 1 место реподавателя	компл	2	–	–	–	–		5000	
		СП - 8%			312500,00	–	625000	–	625000	–	675000
598	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Подвижный столик для технических средств обучения	ШТ	12	–	–	–	–		50000	
		СП - 8%			14375,00	–	172500	–	172500	–	186300
599	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Видеопроектор	ШТ	3	–	–	–	–		13800	
		СП - 8%			142857,14	–	428571	–	428571	–	462857
600	ПРАЙС-ЛИСТ	подвесная установка для видеопроектора,	ШТ	3	–	–	–	–		34286	
					4736,61	–	14210	–		–	14210
601	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф пристенный секционный 5500х450х2100	ШТ	12	–	–	–	–	14210	–	
					210267,86	–	2523214	–		–	2523214
					–	–	–	–	2523214	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Пирамида для хранения оружия СТ - 8%	ШТ	2	87276,79 –	– –	174554 –	– –	174554	– 13964	188518
603	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф пристенный секционный 3800x600x2700	ШТ	5	185625,00 –	– –	928125 –	– –	928125	– –	928125
604	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф книжный	ШТ	9	26222,32 –	– –	236001 –	– –	236001	– –	236001
605	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф канцелярский	ШТ	9	32266,96 –	– –	290403 –	– –	290403	– –	290403
606	ПРАЙС-ЛИСТ	Вешалка напольная для одежды на 12 мест	ШТ	21	20535,71 –	– –	431250 –	– –	431250	– –	431250
607	ПРАЙС-ЛИСТ	Сейф	ШТ	2	58928,57 –	– –	117857 –	– –	117857	– –	117857
608	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для медицинских инструментов	ШТ	2	50717,86 –	– –	101436 –	– –	101436	– –	101436
609	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для одежды	ШТ	7	24665,18 –	– –	172656 –	– –	172656	– –	172656
610	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для каталогов на 18 ящиков	ШТ	2	87276,79 –	– –	174554 –	– –	174554	– –	174554
611	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф медицинский	ШТ	3	76160,71 –	– –	228482 –	– –	228482	– –	228482
612	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж универсальный для книг односторонний	ШТ	8	29375,00 –	– –	235000 –	– –	235000	– –	235000
613	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж универсальный для книг двухсторонний	ШТ	12	41294,64 –	– –	495536 –	– –	495536	– –	495536
614	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж для фондов открытого доступа	ШТ	1	21548,21 –	– –	21548 –	– –	21548	– –	21548
615	ПРАЙС-ЛИСТ	Доска классная	ШТ	2	31915,18 –	– –	63830 –	– –	63830	– –	63830
616	ПРАЙС-ЛИСТ	Банкетка	ШТ	16	9927,68 –	– –	158843 –	– –	158843	– –	158843
617	ПРАЙС-ЛИСТ	Столик инструментальный	ШТ	1	18482,14 –	– –	18482 –	– –	18482	– –	18482
618	ПРАЙС-ЛИСТ	Кипятильник дезинфекционный электрический	ШТ	1	69375,00 –	– –	69375 –	– –	69375	– –	69375
619	ПРАЙС-ЛИСТ	Облучатель бактерецидный настенный	ШТ	1	50000,00 –	– –	50000 –	– –	50000	– –	50000
620	ПРАЙС-ЛИСТ	Стерилизатор для инструментов	ШТ	1	34608,04 –	– –	34608 –	– –	34608	– –	34608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
621	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	светильник медицинский 4-х рефлекторный передвижной СП - 8%	ШТ	1	58035,71 –	– –	58036 –	– –	58036	– 4643	62679
622	ПРАЙС-ЛИСТ	ростомер деревянный с откидной скамейкой	ШТ	1	22142,86 –	– –	22143 –	– –	22143	– –	22143
623	ПРАЙС-ЛИСТ	весы медицинские	ШТ	1	31517,86 –	– –	31518 –	– –	31518	– –	31518
624	ПРАЙС-ЛИСТ	кушетка	ШТ	2	45084,82 –	– –	90170 –	– –	90170	– –	90170
625	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол медицинский	ШТ	1	11283,04 –	– –	11283 –	– –	11283	– –	11283
626	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок токарный	ШТ	1	130000,00 –	– –	130000 –	– –	130000	– –	130000
627	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок сверлильный	ШТ	1	75000,00 –	– –	75000 –	– –	75000	– –	75000
628	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок горизонтально-фрезерный	ШТ	1	776785,71 –	– –	776786 –	– –	776786	– –	776786
629	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный	ШТ	2	145661,61 –	– –	291323 –	– –	291323	– –	291323
630	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок токарный по металлу	ШТ	1	353026,79 –	– –	353027 –	– –	353027	– –	353027
631	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок фуговально-пильный	ШТ	1	91177,68 –	– –	91178 –	– –	91178	– –	91178
632	ПРАЙС-ЛИСТ	Верстак столярный одноместный	ШТ	7	83820,54 –	– –	586744 –	– –	586744	– –	586744
633	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж секция универсальный	ШТ	5	31339,29 –	– –	156696 –	– –	156696	– –	156696
634	ПРАЙС-ЛИСТ	манекен	ШТ	4	16071,43 –	– –	64286 –	– –	64286	– –	64286
635	ПРАЙС-ЛИСТ	Швейная машинка	ШТ	6	38383,93 –	– –	230304 –	– –	230304	– –	230304
636	ПРАЙС-ЛИСТ	Утюг	ШТ	1	23205,36 –	– –	23205 –	– –	23205	– –	23205
637	ПРАЙС-ЛИСТ	Трельяж	ШТ	1	35714,29 –	– –	35714 –	– –	35714	– –	35714
638	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Вешалка -стойка СП - 8%	ШТ	6	19107,14 –	– –	114643 –	– –	114643	– 9171	123814
639	ПРАЙС-ЛИСТ	Электрокипятильник	ШТ	1	69375,00 –	– –	69375 –	– –	69375	– –	69375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
640	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный 1470х840х630 СП-1470	ШТ	4	132100,89	–	528404	–		–	528404
					–	–	–	–	528404	–	
641	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный ШХ-0,56	ШТ	4	218303,57	–	873214	–		–	873214
					–	–	–	–	873214	–	
642	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол обеденный на шесть мест	ШТ	22	14436,61	–	317605	–		–	317605
					–	–	–	–	317605	–	
643	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Стул металлический СП - 8%	ШТ	88	4375,00	–	385000	–	385000	–	415800
					–	–	–	–		30800	
644	ПРАЙС-ЛИСТ	Универсальный привод общего назначения	ШТ	1	905982,14	–	905982	–		–	905982
					–	–	–	–	905982	–	
645	ПРАЙС-ЛИСТ	Плита электрическая секционная модулированная	ШТ	2	257589,29	–	515179	–		–	515179
					–	–	–	–	515179	–	
646	ПРАЙС-ЛИСТ	Секция-вставка секц.модулир. С краном-смесителем	ШТ	1	299107,14	–	299107	–		–	299107
					–	–	–	–	299107	–	
647	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф жарочный электрический секционный модулированный	ШТ	1	343750,00	–	343750	–		–	343750
					–	–	–	–	343750	–	
648	ПРАЙС-ЛИСТ	Котел пищеварочный секционный модулированный	ШТ	1	300000,00	–	300000	–		–	300000
					–	–	–	–	300000	–	
649	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный СПСМ-2	ШТ	6	175223,21	–	1051339	–		–	1051339
					–	–	–	–	1051339	–	
650	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная ВМСМ-5 СП - 8%	ШТ	6	89241,07	–	535446	–	535446	–	578282
					–	–	–	–		42836	
651	ПРАЙС-ЛИСТ	Прилавок охлаждаемый	ШТ	1	1473214,29	–	1473214	–		–	1473214
					–	–	–	–	1473214	–	
652	ПРАЙС-ЛИСТ	Мармит для 1-х блюд	ШТ	1	300892,86	–	300893	–		–	300893
					–	–	–	–	300893	–	
653	ПРАЙС-ЛИСТ	Мармит для 2-х блюд	ШТ	1	580357,14	–	580357	–		–	580357
					–	–	–	–	580357	–	
654	ПРАЙС-ЛИСТ	Прилавок для горячих напитков	ШТ	1	401785,71	–	401786	–		–	401786
					–	–	–	–	401786	–	
655	ПРАЙС-ЛИСТ	Прилавок-касса	ШТ	1	231964,29	–	231964	–		–	231964
					–	–	–	–	231964	–	
656	ПРАЙС-ЛИСТ	стол для приборов и подгосов	ШТ	1	58035,71	–	58036	–		–	58036
					–	–	–	–	58036	–	
657	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная ВМП-1 СП - 8%	ШТ	3	89241,07	–	267723	–	267723	–	289141
					–	–	–	–		21418	
658	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для посуды ШП-1	ШТ	2	43303,57	–	86607	–		–	86607
					–	–	–	–	86607	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
659	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для посуды ШП-2	ШТ	1	43303,57	--	43304	--		--	43304
					--	--	--	--	43304	--	
660	ПРАЙС-ЛИСТ	Электроплита 4-х конфорочная	ШТ	1	257589,29	--	257589	--		--	257589
					--	--	--	--	257589	--	
661	ПРАЙС-ЛИСТ	шкаф холодильный	ШТ	4	218303,57	--	873214	--		--	873214
					--	--	--	--	873214	--	
662	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для разрубки мяса	ШТ	1	49317,86	--	49318	--		--	49318
					--	--	--	--	49318	--	
663	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол производственный ТЛ-11	ШТ	6	49317,86	--	295907	--		--	295907
					--	--	--	--	295907	--	
664	ПРАЙС-ЛИСТ	Мясорубка	ШТ	1	130830,36	--	130830	--		--	130830
					--	--	--	--	130830	--	
665	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для чистки лука	ШТ	1	19656,21	--	19656	--		--	19656
					--	--	--	--	19656	--	
666	ПРАЙС-ЛИСТ	Подтоварник	ШТ	1	44642,86	--	44643	--		--	44643
					--	--	--	--	44643	--	
667	ПРАЙС-ЛИСТ	Весы товарный	ШТ	1	2669,64	--	2670	--		--	2670
					--	--	--	--	2670	--	
668	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж производственный СПС-1	ШТ	4	52416,96	--	209668	--		--	209668
					--	--	--	--	209668	--	
669	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж производственный СПС-2	ШТ	1	35000,00	--	35000	--		--	35000
					--	--	--	--	35000	--	
670	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для хлеба	ШТ	1	73741,07	--	73741	--		--	73741
					--	--	--	--	73741	--	
671	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для хлеборезки	ШТ	1	18750,00	--	18750	--		--	18750
					--	--	--	--	18750	--	
672	ПРАЙС-ЛИСТ	Хлеборезка	ШТ	1	77678,57	--	77679	--		--	77679
					--	--	--	--	77679	--	
673	ПРАЙС-ЛИСТ	стол для сбора остатков пищи	ШТ	1	71875,00	--	71875	--		--	71875
					--	--	--	--	71875	--	
674	ПРАЙС-ЛИСТ	Весы бытовые	ШТ	2	31517,86	--	63036	--		--	63036
					--	--	--	--	63036	--	
675	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для белья	ШТ	1	24656,25	--	24656	--		--	24656
					--	--	--	--	24656	--	
676	ПРАЙС-ЛИСТ	шкафчики двухярусные со скамьей для переодевания	ШТ	20	28348,21	--	566964	--		--	566964
					--	--	--	--	566964	--	
677	ПРАЙС-ЛИСТ	ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА	ШТ	4	583035,71	--	2332143	--		--	2332143
					--	--	--	--	2332143	--	
678	ПРАЙС-ЛИСТ	Проектор	ШТ	2	210937,50	--	421875	--		--	421875
					--	--	--	--	421875	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				47083501	--	5866698	--	47552838
							--	--	41216805	469335	
		Стоимость оборудования	Тенге				41216805				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				41216805				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2970875				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2970875				
		Сметная прибыль	Тенге				237670				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3208545				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2092654				
		Местные материалы	Тенге				2092654				
		Сметная прибыль	Тенге				167412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2260066				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				803170				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				803170				
		Сметная прибыль	Тенге				64254				

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					867423				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге					47552839				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									203372675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					28869014				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7093208			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1927826			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							77666025		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							50203473		
		- Накладные расходы	Тенге								28195085	
		- Сметная прибыль	Тенге								11345874	
		ИТОГО:			**153 169 202,00**	**50 203 473,00**		**203 372 675,00**				
		Временные здания и сооружения		1,5%	2 297 538,03			2 297 538,03				
		Итого с временными			155 466 740,03	50 203 473,00		205 670 213,03				
		Доп.затраты в зимнее время		1,35%	2 098 800,99			2 098 800,99				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					13 270 183,09	13 270 183,09				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			157 565 541,02	50 203 473,00	13 270 183,09	221 039 197,11				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	3 151 310,82			3 151 310,82				
		Итого с непредвиденными затратами			160 716 851,84	50 203 473,00	13 270 183,09	224 190 507,93				
		в том числе на 2020 год		80%	128 573 481,47	40 162 778,40	10 616 146,47	179 352 406,34				
		в том числе на 2021 год		20%	32 143 370,37	10 040 694,60	2 654 036,62	44 838 101,59				
		2020 год - 80 %, К=1,0348515			133 054 460,16	41 562 511,47	10 986 135,10	185 603 106,73				
		НДС в текущих ценах 2020 г		12%			22 272 372,81	22 272 372,81				
		Итого в текущих ценах 2019 г			133 054 460,16	41 562 511,47	33 258 507,91	207 875 479,54				
		2021 год - 20 %, К=1,0708911			34 422 049,25	10 752 490,48	2 842 184,19	48 016 723,93				
		НДС в текущих ценах 2021 г		12%			5 762 006,87	5 762 006,87				
		Итого в текущих ценах 2021 г			34 422 049,25	10 752 490,48	8 604 191,06	53 778 730,80				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95	159 102 683,94	49 699 251,86	13 136 903,33	221 938 839,13				
		НДС-12%		12%			26 632 660,70	26 632 660,70				
		ИТОГО по акту			**159 102 683,94**	**49 699 251,86**	**39 769 564,02**	**248 571 499,83**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист _____ **А. Кушмурзаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО «КрезСервис» _____ **М. Дарменкулова**

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" Тех.надзор _____ **Н. Арзикулов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ **Р. Искаков**