№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							4570	
28	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		80	894,24	0	71539	0	0	51508	132891
				м3 грунта		894,24	0	71539	0		9844	
29	6	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		80	1837		146960		146960		158717
				м3							11757	
30	7	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		800	468,38	385,76	374700	308604	0	129258	544274
				м кабеля		82,62	141,79	66096	113428		40317	
31	8	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		3,2	28182		90182		90182		97397
				1000 шт.							7215	
			Итого по разделу: 2. Лок.смета 4-2 Электроснабжение ЛЭП-10кВ. Траншея									2393459
			Раздел: 3. Кабели,трубы									
32	9	Е11-330105-0107 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км		82,935	214440,96	109622,16	17784661	9091514	0	8685499	28587773
				км линии		104818,8	26089,43	8693147	2163727		2117613	
33	10	С123-061201-0805	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х120-35 ГОСТ Р 52373-2005		11,744313	724261		-8505948		-8505948		-9186424
				км							-680476	
34	11	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		800	440,4	231,09	352321	184874	35255	139099	530734
				м кабеля		165,24	76,25	132192	61001		39314	
35	12	СПРАЙС	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73		0,8	3641191,96		2912954		2912954		3145990
				км							233036	
36	13	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,756	591940,71	3587,18	447507	2712	99284	343239	854006
				км трубопровода		457026	1579,56	345512	1194		63260	
37	14	С123-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009		756	1488		1124928		1124928		1214922
				м							89994	
38	15	С123-021001-1102	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009		252	256		64512		64512		69673
				шт.							5161	
39	16	Ц13-080201-2402	Муфта концевая для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		16	25614,78	15481,08	409837	247697	7915	177065	633853
				шт.		9639	5731,2	154224	91699		46952	
40	17	СТОО ЭлектроПромСнаб KZ	Муфты концевые 3ПКВТп-10-70/120		16	22321,43	0	357143	0	357143	0	357143
				шт.		0	0	- 0	0		0	-
41	18	Ц13-080201-2702	Муфта соединительная для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		36	10454,9	90,98	376376	3275	26097	250710	677253

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		9639	33,44	347004	1204		50167	
42	19	СТОО ЭлектроПромСнаб KZ	Муфты соединительные 3СТп-10-70/120		36	26986,61	0	971518	0	971518	0	971518
				шт.		0	0	0	0		0	
			Итого по разделу: 3. Кабели,трубы									27856442
			Раздел: 4. Опоры									
43	20	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное /цементное/. Устройство		228	1857,52	1028,71	423515	234546	992	264056	742576
				м3 основания		824,46	420,85	187977	95954		55006	
44	21	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		250,8	23217		5822824		5822824		6288649
				т							465826	
45	22	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		243	15035,71	7243,6	3653679	1760195	152622	2111581	6226480
				опора		7164,04	3698	1740862	898614		461221	
46	23	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013		24	44595		1070280		1070280		1155902
				шт.							85622	
47	24	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013		58	47305		2743690		2743690		2963185
				шт.							219495	
48	25	Ц13-080202-0504	Траверса. Монтаж на опоре		592	1551,04	1022,96	918216	605592	0	384387	1406811
				шт.		528,08	373,73	312623	221248		104208	
49	26	СТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверс TMs68		269	7666,96		2062413		2062413		2227406
				компл							164993	
50	33	Ц13-080202-0501	Хомут. Монтаж на опоре		562	2139,68	1830,56	1202500	1028775	0	395697	1726053
				шт.		309,12	668,78	173725	375854		127856	
51	34	СТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х51		158	910,71		143893		143893		155404
				компл							11511	
52	35	Ц13-080201-1215	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг. Монтаж оборудования		40	29,04	0,91	1162	36	24	803	2122
				шт.		27,54	0,33	1102	13		157	
53	38	Е11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка		0,17188	56042,38	32033,98	9633	5506	0	5027	15832
				т		24008,4	12549,46	4127	2157		1173	
54	40	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре		207	6541,75	5111,75	1354142	1058132	0	495245	1997338
				шт.		1430	1892,9	296010	391830		147951	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	41	СТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник групповой заземляющий ЗП64	шт	58	1594,64		92489		92489		99888
											7399	
56	43	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	76	1913,84	51,96	145452	3949	82792	46969	207814
						772,51	0	58711	0		15394	
57	44	Ц13-080201-1211	Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками сдвоенными массой до 4 кг. Монтаж оборудования	шт.	12	703,78	147,63	8445	1772	560	4633	14125
						509,49	26,75	6114	321		1046	
58	46	Ц13-080201-1215	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг. Монтаж оборудования	шт.	93	29,04	0,91	2701	85	55	1866	4933
						27,54	0,33	2561	31		365	
59	49	Ц13-080202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	432	2139,68	1830,56	924342	790802	0	304166	1326788
						309,12	668,78	133540	288913		98281	
60	52	Ц13-080202-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фиксатор. Монтаж на кронштейне	шт.	200	3923,3	1913,43	784660	382686	135174	294091	1165052
						1334	708,3	266800	141660		86300	
61	53	СТОО "ЭлектроПромСнаб"	Зажим SL 37.2 плашечный соединительный	компл	56	756,25		42350		42350		45738
											3388	
62	54	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Региональная Электротехническая Компания	Кожух SP15 для плашечного зажима	компл	56	307,14		17200		17200		18576
											1376	
63	55	Ц13-080101-2002	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 110 кВ. Установка	шт.	12	10565,38	5057,38	126785	60689	0	62164	204064
						5508	1686,89	66096	20243		15116	
64	59	Ц13-080101-2002	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 110 кВ. Установка	шт.	180	10565,38	5057,38	1901768	910328	0	932458	3060964
						5508	1686,89	991440	303640		226738	
65		Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	180	636,44	10,38	114559	1869	13546	71860	201333
						550,8	3,68	99144	662		14914	
66	63	Ц13-080101-2002	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 110 кВ. Установка	шт.	36	10565,38	5057,38	380354	182066	0	186492	612193
						5508	1686,89	198288	60728		45348	
67	65	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	90	636,44	10,38	57280	935	6773	35930	100667
						550,8	3,68	49572	331		7457	
68	67	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	942	5443,62	1000,78	5127889	942735	293753	3051293	8833517
						4131	367,84	3891402	346505		654335	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	70	Ц13-080201-1213	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 1 кг. Монтаж оборудования		6	388,38	34,27	2330	206	885	924	3515
				шт.		206,55	7,36	1239	44		260	
70	74	Ц13-080103-0402	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования		2	2059,59	272,94	4119	546	819	2127	6746
				шт.		1377	100,32	2754	201		500	
71	76	Ц13-080201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	25814,78	18853,04	51630	37706	153	19966	77324
				шт.		6885	6980,6	13770	13961		5728	
72	77	С123-061703-4102	Муфты соединительные типа GUSJ-12/70-120 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86		2	70520		141040		141040		152323
				шт.							11283	
			Итого по разделу: 4. Опоры									41043322
			Раздел: 5. Разъединитель РЛНД 10									
73	78	Ц13-080103-0402	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования		12	2059,59	272,94	24715	3275	4916	12764	40477
				шт.		1377	100,32	16524	1204		2998	
74	80	Ц13-080205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах		6	13892,5	7207,14	83355	43243	1783	39123	132276
				шт.		6388,2	2668,08	38329	16008		9798	
75	84	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования		36	636,44	10,38	22912	374	2709	14372	40267
				шт.		550,8	3,68	19829	132		2983	
76	86	Ц13-080205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах		54	13892,5	7207,14	750195	389186	16047	352108	1190487
				шт.		6388,2	2668,08	344963	144076		88184	
77	91	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов. Монтаж		0,03	137935,92	1944,11	4138	58	354	2581	7256
				т конструкций		124175,7	497,67	3725	15		538	
78	92	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,03	249466		7484		7484		8083
				т							599	
79	93	Ц13-080201-1213	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 1 кг. Монтаж оборудования		24	388,38	34,27	9321	823	3541	3696	14059
				шт.		206,55	7,36	4957	177		1041	
80	95	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре		27	6541,75	5111,75	176627	138017	0	64597	260522
				шт.		1430	1892,9	38610	51108		19298	
81	97	Ц13-080202-0501	Хомут. Монтаж на опоре		24	2139,68	1830,56	51352	43933	0	16898	73710
				шт.		309,12	668,78	7419	16051		5460	
			Итого по разделу: 5. Разъединитель РЛНД 10									1767137

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Лок.смета 4-3 Фундамент под КТПН									
82	2	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	32,655133	18899,62	1707,59	617169	55762	494012	73279	745684
						2063,87	402,08	67396	13130		55236	
			Итого по разделу: 6. Лок.смета 4-3 Фундамент под КТПН									745684
			ИТОГО:					81238308	20407647	16792553	21333381	108855187
								21281719	6590944	22699263	6283505	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							22699262		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		2 035 854				
			Итого с временными									110 891 046
			Зимние удорожания			1,71 %		1 485 359				
			Итого с зимними удорожаниями									112 376 405
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 766 970				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									114 143 375
			НДС			12 %		13 697 205				
			Итого с НДС									127 840 580,00
			Минус тендерная скидка									-38 564 666,77
			Итого по акту									89 275 913,23
			В том числе НДС									9 565 276,42

Сдал (Подрядчик)

ГУ"Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя Бакиров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "Асыл-тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Койжанов ЦПН

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный