ТОО НИПиЭ «Апогей»

Лицензия ГСЛ №001588-1

Сметная документация

Строительство мини-футбольной площадки в с.Шокпартогай

Том 3

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан"

г. Павлодар 2022 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Строительство мини-футбольной площадки в с. Шокпартогай" находится в регионе - Атырауская область Жылыойский район

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-НК;
- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-НК. Ввод в действие с 01.01.2019 г.; приказ и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 30.07.2020 г. №110-НК. Ввод в действие с 10.08.2020 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 27.07.2021 г. №110-НК. Ввод в действие с 17.08.2021 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 25.01.2022 г. №8-НК. Ввод в действие с 11.02.2022 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 22.08.2022 г. №167-НК. Ввод в действие с 16.09.2022 г.);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2022), ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2022), монтажные работы (ЭСН РК 8.04-02-2022) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2021). 2022 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2021). 2022 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2021). 2022 год с

2021). 2022 год;
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве. 2022 г. (СЦЗТ РК 8.04-13-2021);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2021). 2022 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2021). 2022 год с учетом изменений и дополнений.
Приняты затраты:
- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), в размере - 1,3%.
- при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях II температурной зоны по отраслям ,в размере - 1,02 %
Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %
Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение (№ расчета, сметы).

- по управлению проектом;

всего - тыс. тенге

в т.ч. с разбивкой по годам:

2023 г. = тыс. тенге

- по техническому надзору;

всего - 910,957 тыс. тенге

в т.ч. с разбивкой по годам:

2023 г. ((26057,409*3,24%)*1,079) = 910,957 тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - 314,899 тыс. тенге

в т.ч. с разбивкой по годам:

2023 г. ((26057,409*1,12%)*1,079) = 314,899 тыс. тенге

Месячный расчетный показатель на 2022 год составляет 3063 тенге, коэффициент для перехода от текущих цен 2022 г. - 1.
Налог на добавленную стоимость на 2022 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г., в текущих

ценах, введенных с 01.10.2022 г.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г. Цена региона Атырауская область Жылыойский район Приложение 5 к НДОССС в РК

Форма 1

Заказ 227мфп

Заказчик: ГУ Аппарат Акима - Кара-Арнинского сельского округа, сель Шокпартогай Жылыойского р/на

Утвержден:

Сводный сметный расчет в сумме 39 350.638 тыс тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость 4 216.140 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

«27» 12. 2022 г.

Сводный сметный расчет

Строительство мини-футбольной площадки в с. Шокпартогай

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			1 512.000	1 512.000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			200.000	200.000
3		Итого по разделу I			1 712.000	1 712.000
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	28 115.944			28 115.944
5		в т.ч. с разбивкой по годам	31 668.399	528.244		32 196.643
		2023 г.	31 668.399	528.244		32 196.643
6		Итого по разделу II	31 668.399	528.244		32 196.643
		Раздел III Инжинириновые услуги				

7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			910.957	910.957
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. ((26057,409*3,24%)*1,079)			910.957	910.957
8	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			314.899	314.899
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. ((26057,409*1,12%)*1,079)			314.899	314.899
9		Итого по разделу III			1 225.855	1 225.855
		Итого				
		Итого по сводному сметному расчету	31 668.399	528.244	2 937.855	35 134.498
		2023 г.	31 668.399	528.244	2 937.855	35 134.498
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость (12%)**			4 216.140	4 216.140
		2023 г.			4 216.140	4 216.140
		Всего по сводному сметному расчету	31 668.399	528.244	7 153.995	39 350.638
		2023 г.	31 668.399	528.244	7 153.995	39 350.638

Директор Аркенова Ф.Б.

Главный инженер проекта Абенов Е.К.

Начальник отдела Аркенов М.Б.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г. Цена региона Атырауская область Жылыойский район Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 227мфп

Форма 2

Заказчик: ГУ Аппарат Акима - Кара-Арнинского сельского округа. село Шокпартогай - Жылыойского района.

Утвержден:

Сметный расчет в сумме 36 060.240 тыс тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость 3 863.597 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"24" 12 2022 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство мини-футбольной площадки в с. Шокпартогай
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Общестроительные работы	10 433.002			10 433.002
		Итого по главе 2	10 433.002			10 433.002
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Наружное освещение	3 154.207	489.568		3 643.775
		Итого по главе 4	3 154.207	489.568		3 643.775
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3	7-1	Благоустройство территории	14 531.002			14 531.002
		Итого по главе 7	14 531.002			14 531.002
		Итого по главам 1-7	28 118.211	489.568		28 607.779
		сметная з/плата				4 589.253
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				2.630

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения (1,3%)	365.537			365.537
		сметная з/плата (К =0,141)				51.541
		нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.				
		Итого по главе 8	365.537			365.537
		Итого по главам 1-8	28 483.748	489.568		28 973.316
		сметная з/плата				4 640.794
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				2.630
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3 п. IV.40 примеч. п.4	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02 %)	290.534			290.534
		сметная з/плата (%)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
	УПСС	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС				
		Итого по главе 9	290.534			290.534
		Итого по главам 1-9	28 774.282	489.568		29 263.850
		сметная з/плата				4 640.794
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				2.630
6		**Непредвиденные работы и затраты (2)%**	575.486			575.486
		Итоги по сметному расчету				
7		**- в текущих ценах**	29 349.768	489.568		29 839.336
	НДОССС п.14	в т.ч. с разбивкой по годам				
8		2023 г. -100%	29 349.768	489.568		29 839.336
9		**- в текущих и прогнозных ценах**	31 668.399	528.244		32 196.643
		в т.ч. с разбивкой по годам				
10		2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	31 668.399	528.244		32 196.643

11	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			3 863.597	3 863.597
		в.т.ч с разбивкой по годам				
12		2023 г. - 12% (НДС = 12%)			3 863.597	3 863.597
13		**Всего по сметному расчету**	31 668.399	528.244	3 863.597	36 060.240
		в т.ч. с разбивкой по годам				
14		2023 г.	31 668.399	528.244	3 863.597	36 060.240

Директор Аркенова Ф.Б.

Главный инженер проекта Абенов Е.К.

Начальник отдела Аркенов М.Б.

Наименование стройки:Строительство мини-футбольной площадки в с. Шокпартогай

Заказ 227мфп

Наименование объекта:Общестроительные работы

Форма 4

Локальная смета № 02-01-01

Ограждение площадки

Основание: АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	**10433,002**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2768,77**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,493**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 мини футбольноая площадка											
1	1109-0701-0127	Изготовление решетчатых конструкций: секций ограждения, калитки НР=69%	т конструкций	9,50192	256 434,30	11 290,29	2 436 618	107 279	63 473	1 590 214	4 348 979
					238 464,00	4 082,51	2 265 866,00	38 792	-	322 147	
2	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	1 т	4,6648	433 095,00	-	2 020 302	-	2 020 302	-	2 181 926
					-	-	-	-	-	161 624	
3	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	3,45696	437 427,00	-	1 512 168	-	1 512 168	-	1 633 141
					-	-	-	-	-	120 973	
4	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,06208	403 078,00	-	25 023	-	25 023	-	27 025
					-	-	-	-	-	2 002	

Заказ 227мфп Локальная смета № 02-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 45 мм	1 м2	544,66	888,00	-	483 658	-	483 658	-	522 351
					-	-	-	-	-	38 693	
6	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	284,2	114,87	3,03	32 646	861	13 571	12 642	48 911
					64,09	0,38	18 214,00	108	-	3 623	
7	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	284,2	95,61	2,22	27 172	631	15 895	7 420	37 359
					37,46	0,38	10 646,00	108	-	2 767	
8	1107-0111-0112	Ограды металлические , высотой до 2,2 м по металическим столбам без цоколя. Установка НР=118%	м оград	119	4 500,66	1 551,82	535 579	184 667	3 923	494 155	1 112 113
					2 915,87	603,24	346 989,00	71 786	-	82 379	
9	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=118%	шт.	1	16 400,90	144,49	16 401	144	55	19 188	38 436
					16 201,46	60,32	16 201,00	60	-	2 847	
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	9,31	48 013,00	-	447 001	-	447 001	-	482 761
					-	-	-	-	-	35 760	

Итого по смете **10 433 002**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 657 916
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	293 582
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	110 854
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 585 068
- накладные расходы, тенге	2 123 619
- сметная прибыль (8 %), тенге	772 815

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки:Строительство мини-футбольной площадки в с. Шокпартогай

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-01

Ограждение площадки

Основание: АС

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		1446		
2		Средневзешенный разряд работы		4		
		Итого ФОТ				**2 657 916**
		Машины и механизмы				
1	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,000864	5 814,00 2 374,92	5 2
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04698	16,00	1
3	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	5,2315536	166,00	867
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	26,60364	6 390,00 2 839,32	169 997 69 941

1	2	3	4	5	6	7
5	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5,1310368	6 612,00 2 839,32	33 926 13 489
6	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	14,059040832	77,00	1 083
7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0591136	6 604,00 1 913,60	392 108
8	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	311,06611008	96,00	29 862
9	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	9,70326	1 075,00	10 432
10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,2620736	79,00	811
11	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,668304	356,00	238
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,0933216	3 990,00 1 987,20	4 359 2 011
13	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	5,1310368	4 732,00 1 987,20	24 280 9 441
14	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	8,620141824	1 967,00 1 987,20	16 956 15 861
15	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	11,28828096	32,00	361
16	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,07862208	4,00	12
		Итого по машинам и механизмам		**412**		**293 583** **110 854**

Заказ 227мфп Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,31	48 013,00	447 001
2	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06208	403 078,00	25 023
3	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	3,45696	437 427,00	1 512 168
4	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	4,6648	433 095,00	2 020 302
5	214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 45 мм	м2	544,66	888,00	483 658
6	217-605-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	24,704992	289,00	7 140
7	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,75096	149,00	708
8	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,025578	467 116,00	11 948
9	236-104-0102	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,0039788	525 811,00	2 092
10	236-203-0109	Ветошь	т	0,025578	539 649,00	13 804
11	261-107-0397	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300	т	0,004263	380 806,00	1 623
12	261-107-0571	Краны башенные, 8 т	т	0,20429128	272 284,00	55 625
13	261-107-0577	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	т	0,01448	274 757,00	3 978

1	2	3	4	5	6	7

Итого по материалам **4 585 069**

Заказ 227мфп Локальная смета № 02-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №227мфп Строительство мини-футбольной площадки в с. Шокпартогай	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.35в) 1,3%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона II
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.40 примеч. п.4 (1,02 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	-оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Объект №2-1 Общестроительные работы	
Смета №2-1-1Ограждение площадки АС	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 мини футбольноая площадка	
1	1109-0701-0127 ОбФ9 = (47*95.2+94*21+141*9.77+535.1*2.42+376*0.16+95.2+2*21+3*5.53+6.44*2.42+8*0.16+95.2+2*11.7+2*4.9+4*3.4+3.12*2.42+4*0.16)/1000 = 9,50192
2	214-205-0203 ОбФ20 = (47*95.2+95.2+95.2)/1000 = 4,6648
3	214-205-0102 ОбФ37 = (94*21+141*9.77+2*21+3*5.53+2*11.7+2*4.9+4*3.4)/1000 = 3,45696
4	214-101-0201 ОбФ7 = (376*0.16+12*0.16)/1000 = 0,06208
5	214-401-0111Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 45 мм ОбФ19 = 535.1+6.44+3.12 = 544,66
6	1113-0301-0406 ОбФ10 = 273+11.2 = 284,2
7	1113-0301-1406 ОбФ10 = 273+11.2 = 284,2
8	1107-0111-0112 119
9	1107-0111-0208 1
10	212-101-0601 ОбФ38 = 8.93+0.19*2 = 9,31

Наименование стройки:Строительство мини-футбольной площадки в с. Шокпартогай

Заказ 227мфп

Наименование объекта:Наружное освещение

Форма 4

Локальная смета № 04-01-01

Наружное освещение

Основание: ЭН

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3643,775**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**337,499**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,175**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	18,36	3 035,26	-	55 727	-	-	40 123	103 518
					3 035,26	-	55 727,00	-	-	7 668	
2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	12,24	1 175,63	-	14 390	-	-	10 361	26 731
					1 175,63	-	14 390,00	-	-	1 980	
3	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	102	316,12	-	32 244	-	20 308	15 741	51 824
					117,02	97,32	11 936,00	9 927	-	3 839	

Итого по разделу 1 **182 073**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 82 053
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 927
- материалы, изделия и конструкции, тенге 20 308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге			66 225						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			13 487						
Раздел 2 Наружное освещение											
4	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	1	34 369,23	3 307,84	34 369	3 308	24 984	5 365	42 913
					6 076,98	1 373,77	6 077,00	1 374	-	3 179	
5	515-301-0113	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А	1 шт.	1	489 568,00	-	489 568	-	-	-	489 568
					-	-	-	-	489 568	-	
6	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72%	шт.	6	13 902,34	-	83 414	-	42 728	43 096	136 631
					6 780,99	3 194,89	40 686,00	19 169	-	10 121	
7	247-306-0310	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	6	13 575,00	-	81 450	-	81 450	-	87 966
					-	-	-	-	-	6 516	
8	247-103-0256	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	1 шт.	6	40 045,00	-	240 270	-	240 270	-	259 492
					-	-	-	-	-	19 222	
9	252-206-0106	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 70-1	1 шт.	18	821,00	-	14 778	-	14 778	-	15 960
					-	-	-	-	-	1 182	
10	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76%	канало-километр трубопровода	0,005	226 343,68	-	1 132	-	46	825	2 114
					217 183,68	-	1 086,00	-	-	157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	1 м	5	431,00	-	2 155	-	2 155	-	2 327
					-	-	-	-	-	172	
12	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91%	т	0,45	110 733,75	24 324,76	49 830	10 946	879	38 760	95 677
					84 456,00	10 195,15	38 005,00	4 588	-	7 087	
13	247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	6	92 751,00	-	556 506	-	556 506	-	601 026
					-	-	-	-	-	44 520	
14	247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	1 шт.	6	17 524,00	-	105 144	-	105 144	-	113 556
					-	-	-	-	-	8 412	
15	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,86	48 013,00	-	89 304	-	89 304	-	96 448
					-	-	-	-	-	7 144	
16	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	7,02	12 154,00	-	85 321	-	85 321	-	92 147
					-	-	-	-	-	6 826	
17	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	87	581,89	-	50 624	-	25 172	23 342	79 883
					292,56	80,08	25 453,00	6 967	-	5 917	
18	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	5	420,20	-	2 101	-	1 126	945	3 290
					195,04	67,45	975,00	337	-	244	
19	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	102	458,05	186,85	46 721	19 059	5 779	20 973	73 110
					214,54	71,04	21 883,00	7 246	-	5 416	
20	243-105-0904	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	1 км	0,122	2 154 756,00	-	262 880	-	262 880	-	283 910
					-	-	-	-	-	21 030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	243-801-0203	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	1 км	0,072	367 192,00	-	26 438	-	26 438	-	28 553
					-	-	-	-	-	2 115	

Итого по разделу 2 **2 504 571**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 134 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 33 313
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 39 681
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 564 960
- оборудование, тенге 489 568
- накладные расходы, тенге 133 306
- сметная прибыль (8 %), тенге 149 260

Раздел 3 ВЛИ-0,4кВ

3.1 Стойки

22	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	7	11 156,75	4 972,52	78 097	34 808	6 253	42 556	130 305
					5 290,98	2 308,31	37 037,00	16 158	-	9 652	
23	225-204-0305	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3,5	1 шт.	7	67 433,00	-	472 031	-	472 031	-	509 793
					-	-	-	-	-	37 762	

3.2 Арматура концевой опоры К3

24	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной Коб =2	1 шт.	2	2 967,00	-	5 934	-	5 934	-	6 409
					-	-	-	-	-	475	
25	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2 Коб =2	1 шт.	2	4 326,00	-	8 652	-	8 652	-	9 344
					-	-	-	-	-	692	

Заказ 227мфп Локальная смета № 04-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной Коб =2	1 шт.	2	2 873,00	-	5 746	-	5 746	-	6 206
					-	-	-	-	-	460	
27	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная Коб =2	1 м	5,2	647,00	-	3 364	-	3 364	-	3 633
					-	-	-	-	-	269	
28	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 Коб =2	1 шт.	4	175,00	-	700	-	700	-	756
					-	-	-	-	-	56	
29	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02 Коб =2	1 шт.	2	11 154,00	-	22 308	-	22 308	-	24 093
					-	-	-	-	-	1 785	
30	252-207-1128	Зажим анкерный типа SO118.425 Коб =2	1 шт.	4	6 531,00	-	26 124	-	26 124	-	28 214
					-	-	-	-	-	2 090	
31	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 Коб =2	1 шт.	8	2 097,00	-	16 776	-	16 776	-	18 118
					-	-	-	-	-	1 342	
32	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 Коб =2	1 шт.	2	2 097,00	-	4 194	-	4 194	-	4 530
					-	-	-	-	-	336	
33	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25 Коб =2	1 шт.	2	2 895,00	-	5 790	-	5 790	-	6 253
					-	-	-	-	-	463	
34	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 Коб =2	1 км	0,001	1 193 871,00	-	1 194	-	1 194	-	1 290
					-	-	-	-	-	96	
35	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 Коб =2	1 шт.	2	359,00	-	718	-	718	-	775
					-	-	-	-	-	57	
36	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	2	1 477,00	-	2 954	-	2 954	-	3 190
					-	-	-	-	-	236	

Заказ 227мфп Локальная смета № 04-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	2	11 174,00	-	22 348	-	22 348	-	24 136
					-	-	-	-	-	1 788	
3.3 П1											
38	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	1 шт.	1	3 004,00	-	3 004	-	3 004	-	3 244
					-	-	-	-	-	240	
39	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02	1 шт.	1	11 154,00	-	11 154	-	11 154	-	12 046
					-	-	-	-	-	892	
40	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	1	2 097,00	-	2 097	-	2 097	-	2 265
					-	-	-	-	-	168	
41	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25	1 шт.	1	2 895,00	-	2 895	-	2 895	-	3 127
					-	-	-	-	-	232	
42	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,0005	1 193 871,00	-	597	-	597	-	645
					-	-	-	-	-	48	
3.4 УП3											
43	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	1 шт.	1	2 967,00	-	2 967	-	2 967	-	3 204
					-	-	-	-	-	237	
44	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02	1 шт.	1	11 154,00	-	11 154	-	11 154	-	12 046
					-	-	-	-	-	892	
45	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	1	2 097,00	-	2 097	-	2 097	-	2 265
					-	-	-	-	-	168	
46	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25	1 шт.	1	2 895,00	-	2 895	-	2 895	-	3 127
					-	-	-	-	-	232	

Заказ 227мфп Локальная смета № 04-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,0005	1 193 871,00	-	597	-	597	-	645
					-	-	-	-	-	48	
48	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	1	359,00	-	359	-	359	-	388
					-	-	-	-	-	29	
49	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1 477,00	-	1 477	-	1 477	-	1 595
					-	-	-	-	-	118	
50	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	11 174,00	-	11 174	-	11 174	-	12 068
					-	-	-	-	-	894	
3.5 провод											
51	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,077	137 704,37	43 092,81	10 603	3 318	2 414	4 807	16 643
					63 265,56	14 780,59	4 871,00	1 138	-	1 233	
52	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	1 км	0,077	604 930,00	-	46 580	-	46 580	-	50 306
					-	-	-	-	-	3 726	

Итого по разделу 3 **900 659**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 908
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 126
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 296
- материалы, изделия и конструкции, тенге	706 547
- накладные расходы, тенге	47 363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль (8 %), тенге			66 716						
Раздел 4 Заземление											
53	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования. Заземление НР=72%	м	10	980,28	27,91	9 803	279	6 879	1 979	12 725
					264,45	10,42	2 645,00	104	-	943	
54	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	4 786,66	179,89	14 360	540	9 854	3 000	18 749
					1 322,24	66,32	3 967,00	199	-	1 389	
55	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	4 786,66	179,89	19 147	720	13 138	3 999	24 998
					1 322,24	66,32	5 289,00	265	-	1 852	

Итого по разделу 4	**56 472**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 901
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 539
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	568
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 871
- накладные расходы, тенге	8 978
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 184
Итого по смете	**3 643 775**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	270 027
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 978
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 472
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 321 686
- оборудование, тенге	489 568
- накладные расходы, тенге	255 872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль (8 %), тенге			233 647						

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки:Строительство мини-футбольной площадки в с. Шокпартогай

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 04-01-01

Наружное освещение

Основание: ЭН

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		161		
2		Средневзешенный разряд работы		3,5		
		Итого ФОТ				**270 027**
		Машины и механизмы				
1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5,1408	5 656,00 2 839,32	29 076 13 515
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,687655896	6 390,00 2 839,32	10 785 4 437
3	314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,0419958	7,00	0
4	314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,2727648	13,00	4

1	2	3	4	5	6	7
5	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	0,6033258	5 388,00 1 987,20	3 251 1 110
6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,72198	96,00	741
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,026845496	3 990,00 1 987,20	36 017 17 211
		Итого по машинам и механизмам		**24**		**79 874** **36 273**
		Материалы				
1	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	7,02	12 154,00	85 321
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,86	48 013,00	89 304
3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0102	479 350,00	4 890
4	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0567	366 446,00	20 778
5	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,013	490 233,00	6 373
6	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00102	578 162,00	590
7	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	3,6	606,00	2 182
8	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,089	483,00	43

Заказ 227мфп Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 04-01-01

1	2	3	4	5	6	7
9	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000736	2 148 245,00	1 582
10	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	112 400,00	45
11	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00077	813 201,00	626
12	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,5394	1 050,00	566
13	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,796	740,00	589
14	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,004	210,00	1
15	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00021	739 102,00	155
16	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,7	2 266,00	1 586
17	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,025	985 799,00	24 645
18	225-204-0305	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3,5	шт.	7	67 433,00	472 031
19	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,7	461,00	323
20	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00003	539 649,00	16
21	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000255	539 649,00	138
22	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	5	431,00	2 155

1	2	3	4	5	6	7
23	243-105-0904	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,122	2 154 756,00	262 880
24	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	1 193 871,00	2 388
25	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,077	604 930,00	46 580
26	243-801-0203	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,072	367 192,00	26 438
27	247-103-0256	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	6	40 045,00	240 270
28	247-306-0310	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	13 575,00	81 450
29	247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	6	92 751,00	556 506
30	247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	6	17 524,00	105 144
31	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02	шт.	4	11 154,00	44 616
32	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	359,00	1 077
33	252-206-0106	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 70-1	шт.	18	821,00	14 778
34	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	1,54	51,00	79
35	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	175,00	700

1	2	3	4	5	6	7
36	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	1,54	125,00	193
37	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	1,54	212,00	326
38	252-207-1002	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,308	2 060,00	634
39	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25	шт.	4	2 895,00	11 580
40	252-207-1128	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	4	6 531,00	26 124
41	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	5,2	647,00	3 364
42	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	3	2 967,00	8 901
43	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	1	3 004,00	3 004
44	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2 873,00	5 746
45	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	4 326,00	8 652
46	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	2 097,00	16 776
47	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	2 097,00	8 388
48	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 477,00	4 431
49	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11 174,00	33 522

1	2	3	4	5	6	7
50	261-107-0432	Ветошь	кг	0,14	119,00	17
51	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,1001	640,00	64
52	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,031587	2 313,00	73
53	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00315	278 998,00	879
54	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	309 392,00	28
55	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,231	4 838,00	1 118
56	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,050725	1 438,00	72
57	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0002425	7 763 690,00	1 883
58	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,8	605,00	1 694
59	261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	3	605,00	1 815
60	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6906	1 293,00	894
61	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,77	1 293,00	2 288
62	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,874	322,00	2 857
63	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	59,00	2 478

1	2	3	4	5	6	7
64	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,018512	501,00	9
65	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,38032	6 612,00 2 786,74	2 514 1 056
66	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7,268064	21,00	153
67	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7,268064	4 196,00 1 632,40	30 496 11 542
68	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	7,98	4 633,00 2 330,94	36 971 18 601
		Итого по материалам				**2 314 790** **31 199**
		Инженерное оборудование				
1	515-301-0113	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А	шт.	1	489 568,00	489 568
		Итого по инженерному оборудованию				**489 568**

Заказ 227мфп Локальная смета № 04-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №227мфп Строительство мини-футбольной площадки в с. Шокпартогай	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.35в) 1,3%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона II
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.40 примеч. п.4 (1,02 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	-оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Объект №4-1 Наружное освещение	
Смета №4-1-1Наружное освещение ЭН	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы	
1	1101-0205-0102 18,36
2	1101-0205-0501 12,24
3	1308-0201-0301 102
Раздел №2 Наружное освещение	
4	1308-0304-0204 1
5	515-301-0113 1
6	1308-0205-0301 6
	Ресурс заменен 22-040201-->261-201-0327
7	247-306-0310 6
8	247-103-0256 6
9	252-206-0106 18

№ п/п	Показатели
10	1134-0201-0301 0,005
	Ресурс удален 261-301-0176
11	241-207-0207 5
12	1106-0301-0406 ОбФ7 = 75*6/1000 = 0,45
	Ресурс удален 222-526-0105
13	247-306-0413 6
14	247-306-0926 6
15	212-101-0601 1,86
16	211-401-0102 7,02
17	1308-0201-0810 87
18	1308-0201-0901 5
19	1308-0201-0201 102
20	243-105-0904 0,122
21	243-801-0203 0,072
Раздел №3 ВЛИ-0,4кВ	
	1 Стойки
22	1133-0202-0101 7
23	225-204-0305 7
	2 Арматура концевой опоры К3
24	252-207-2314 1 (Коб = 2)
25	252-207-2401 1 (Коб = 2)
26	252-207-2320 1 (Коб = 2)
27	252-207-1802 2,6 (Коб = 2)
28	252-207-0803 2 (Коб = 2)
29	252-202-0513 1 (Коб = 2)
30	252-207-1128 2 (Коб = 2)
31	252-207-2613 4 (Коб = 2)
32	252-207-2615 1 (Коб = 2)
33	252-207-1015 1 (Коб = 2)
34	243-602-0108 0,0005 (Коб = 2)
35	252-204-0801 1 (Коб = 2)
36	252-207-3910 1 (Коб = 2)
37	252-207-3925 1 (Коб = 2)
	3 П1
38	252-207-2317 1
39	252-202-0513 1
40	252-207-2615 1
41	252-207-1015 1
42	243-602-0108 0,0005
	4 УП3

№ п/п	Показатели
43	252-207-2314 1
44	252-202-0513 1
45	252-207-2615 1
46	252-207-1015 1
47	243-602-0108 0,0005
48	252-204-0801 1
49	252-207-3910 1
50	252-207-3925 1
	5 провод
51	1133-0204-0103 0,077
	Ресурс удален 261-302-0476
	Ресурс удален 252-207-0609
52	243-701-0716 0,077
	6 ОАЗ
	7 Арматура для опор со светильником
	8 УАЗ
Раздел №4 Заземление	
53	1308-0208-0202 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования. Заземление 10
54	1308-0208-0104 3
55	1308-0208-0104 4

Наименование стройки:Строительство мини-футбольной площадки в с. Шокпартогай

Заказ 227мфп

Наименование объекта:Благоустройство территории

Форма 4

Локальная смета № 07-01-01

Благоустройство территории

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**14531,002**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1482,984**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,962**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	188	294,71	294,71	55 405	55 405	-	9 570	70 173
					-	70,70	-	13 292	-	5 198	
2	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	192	294,71	294,71	56 584	56 584	-	9 773	71 666
					-	70,70	-	13 574	-	5 309	
3	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	4	260,48	248,45	1 042	994	5	210	1 352
					10,78	62,19	43,00	249	-	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =10	1 т·км	80	36,00	-	2 880	-	-	-	3 110
					-	-	-	-	-	230	
Раздел 2 Мини- футбольное поле											
5	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	629	2 485,95	270,83	1 563 663	170 352	1 361 634	62 828	1 756 610
					50,36	88,37	31 676,00	55 585	-	130 119	
6	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=72% Коб =-1 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	м2 основания	-629	434,10	37,84	-273 049	-23 801	-249 248	-5 937	-301 305
					-	13,11	-	-8 246	-	-22 319	
7	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	629	2 756,21	270,83	1 733 656	170 352	1 531 628	62 828	1 940 203
					50,36	88,37	31 676,00	55 585	-	143 719	
8	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=72% Коб =-1 :К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;	м2 основания	-629	1 629,45	126,14	-1 024 924	-79 342	-945 582	-19 791	-1 128 292
					-	43,70	-	-27 487	-	-83 577	

Заказ 227мфп Локальная смета № 07-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	629	2 772,27	270,83	1 743 758	170 352	1 541 729	62 828	1 951 113
					50,36	88,37	31 676,00	55 585	-	144 527	
10	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=72% Коб =-1 :К1трр=12;К1трм=12;К1экс=12;К1мат=12;	м2 основания	-629	1 968,18	151,36	-1 237 985	-95 205	-1 142 780	-23 754	-1 362 678
					-	52,45	-	-32 991	-	-100 939	
11	8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=94%	м2	629	6 844,00	495,00	4 304 876	311 355	3 248 785	796 427	5 509 407
					1 184,00	163,00	744 736,00	102 527	-	408 104	
12	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (100.30.15). Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	120	4 204,94	43,82	504 593	5 258	362 557	100 044	653 008
					1 139,81	18,11	136 777,00	2 173	-	48 371	
13	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 Коб =0,016	1 м3	1,92	73 235,00	-	140 611	-	140 611	-	151 860
					-	-	-	-	-	11 249	
Раздел 3 беговая дорожка											
14	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72% Коб =0,15	м3 материала основания в плотном теле	25,5	13 593,40	1 391,83	346 632	35 492	305 735	10 193	385 371
					211,97	343,20	5 405,00	8 752	-	28 546	

Заказ 227мфп Локальная смета № 07-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	170	2 743,18	270,83	466 341	46 041	411 738	16 980	521 987
					50,36	88,37	8 561,00	15 023	-	38 666	
16	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=72% Коб =-1 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	м2 основания	-170	809,24	63,07	-137 571	-10 722	-126 849	-2 675	-151 466
					-	21,85	-	-3 715	-	-11 220	
17	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72% Коб =0,15	м3	25,5	54 720,27	1 585,49	1 395 367	40 430	1 307 013	41 120	1 551 406
					1 879,36	360,28	47 924,00	9 187	-	114 919	
18	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=72%	м2 покрытия	170	5 583,02	31,90	949 113	5 423	777 684	121 008	1 155 731
					976,51	12,12	166 007,00	2 060	-	85 610	
19	255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	1 м2	170	6 472,00	-	1 100 240	-	1 100 240	-	1 188 259
					-	-	-	-	-	88 019	
Раздел 4 Малые архитектурные формы											
20	8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые НР=91%	комплект	2	252 979,00	2 098,00	505 958	4 196	485 900	15 789	563 487
					7 931,00	744,00	15 862,00	1 488	-	41 740	

Итого по смете **14 531 002**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 220 343
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 863 164
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 262 641
- материалы, изделия и конструкции, тенге 10 110 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге			1 257 441						
		перевозка грузов, тенге			2 880						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			1 076 371						

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки:Строительство мини-футбольной площадки в с. Шокпартогай

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 07-01-01

Благоустройство территории

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		841		
2		Средневзешенный разряд работы		2,6		
		Итого ФОТ				**1 220 343**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	5,2430868	9 042,00 2 839,32	47 411 13 779
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,2266316	12 645,00 2 839,32	15 518 3 220
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	10,2911472	10 959,00 2 839,32	112 781 27 056
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13,2192	15,00	198

Заказ 227мфп Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 07-01-01

1	2	3	4	5	6	7
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,9572	8 087,00 1 987,20	40 089 9 121
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	0 маш.-ч	0,79056	6 390,00 2 839,32	5 052 2 078
7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,181466	6 604,00 1 987,20	7 802 2 174
8	314-503-0702	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,0918	3 994,00 1 987,20	367 168
9	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	3,5106156	6 109,00 2 374,92	21 454 7 720
10	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	27,53082	7 836,00 2 839,32	215 721 72 389
11	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,949832	10 755,00 2 839,32	20 970 5 126
12	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	5,955066	7 379,00 1 987,20	43 942 10 964
13	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,2662892	8 604,00 2 374,92	10 902 2 777
14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	0 маш.-ч	0,05184	3 990,00 1 987,20	206 95
15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,063962	3 990,00 1 987,20	4 245 1 958
16	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,53244	4,00	2
17	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	10,4652	91,00	952
18	398-888-8337	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	629	495,00 163,00	311 355 102 527

1	2	3	4	5	6	7
19	398-888-8343	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	2 098,00 744,00	4 196 1 488
		Итого по машинам и механизмам		**720**		**863 164** **262 640**
		Материалы				
1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	23,7762	12 016,00	285 692
2	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	39,627	11 931,00	472 788
3	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	40,29	11 844,00	477 195
4	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	11,985	12 071,00	144 675
5	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	95,1048	10 483,00	996 983
6	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,00048	10 429,00	5
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	28,05	10 896,00	305 633
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0 м3	7,08	48 013,00	339 932
9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,01	48 013,00	1 248 818
10	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0 м3	0,072	45 398,00	3 269

1	2	3	4	5	6	7
11	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	0 м3	0,204	94 880,00	19 356
12	217-603-0104	Вода техническая	м3	63,036	80,00	5 044
13	236-104-0104	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,0119	639 881,00	7 614
14	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,92	73 235,00	140 611
15	255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	170	6 472,00	1 100 240
16	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	173,4	4 441,00	770 069
17	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,375	9 128,00	58 191
18	298-888-8337	Материалы УСН 8601	шт.	629	5 165,00	3 248 785
19	298-888-8343	Материалы УСН 8601	шт.	2	242 950,00	485 900
		Итого по материалам				**10 110 800**
		Перевозка грузов				
1	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	80	36,00	2 880

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по перевозке грузов				**2 880**

Заказ 227мфп Локальная смета № 07-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №227мфп Строительство мини-футбольной площадки в с. Шокпартогай	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.35в) 1,3%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона II
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.40 примеч. п.4 (1,02 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	-оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Объект №7-1 Благоустройство территории	
Смета №7-1-1Благоустройство территории ГП	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	При составление сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72%) независимо от вида строительных и монтажных работ
Раздел №1 Земляные работы	
1	1101-0101-0361 188
2	1101-0101-0361 192
3	1101-0102-0326 4
	Ресурс заменен 211-201-0607->211-201-0707
4	412-102-0210 8 (Коб = 10)
Раздел №2 Мини- футбольное поле	
5	1127-0403-0201 629
	Ресурс заменен 211-201-0504->211-201-0604
	Ресурс заменен 211-201-0607->211-201-0606

№ п/п	Показатели
6	1127-0403-0204 629 (Коб = -1) :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0606
7	1127-0403-0201 629
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0502
8	1127-0403-0204 629 (Коб = -1) :К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0502
9	1127-0403-0201 629
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0501
10	1127-0403-0204 629 (Коб = -1) :К1трр=12;К1трм=12;К1экс=12;К1мат=12;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0501
11	8601-0703-0102 629
12	1127-0201-1002 120
13	255-101-0101 120 (Коб = 0,016)
Раздел №3 беговая дорожка	
14	1127-0401-0101 170 (Коб = 0,15)
15	1127-0403-0201 170
	Ресурс заменен 211-201-0504->211-201-0604
	Ресурс заменен 211-201-0607->211-201-0504
16	1127-0403-0204 170 (Коб = -1) :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0504
17	1106-0101-0101 170 (Коб = 0,15)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601
18	1127-1301-0101 170
19	255-301-0401 170
Раздел №4 Малые архитектурные формы	
20	8601-0805-0101 2