"SANA-2015", Версия 21.2 от 23.04.21 г

Приложение 5 к НДОССС в РК

Заказ 1703449

Форма 1

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кумгольского сельского округа"

(наименование организации)

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме **9188,469** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **984,479** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Работы по устройству уличного освещения в с.Каргыба Кумгольского сельского округа Тарбагатайского района ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.04.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1	Правила КВЭП	Средства на подключение к сетям ВК РЭК, и выдачу техусловия			75,693	75,693
2		**Итого по разделу I**			**75,693**	**75,693**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
3	СРСС	Сметная стоимость строительства	8 045,082			8 045,082
4		**Итого по разделу II**	**8 045,082**			**8 045,082**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
5	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика за составление сметной докуметации			83,215	83,215
6		**Итого по разделу III**			**83,215**	**83,215**
7		**Итого по сводному сметному расчету**	**8 045,082**		**158,908**	**8 203,990**
8	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**984,479**	**984,479**
9		**Всего по сводному сметному расчету**	**8 045,082**		**1 143,387**	**9 188,469**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Руководитель _____ М.Солтангазин

"SANA-2015", Версия 21.2 от 23.04.21 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 1703449

Форма 2

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кумгольского сельского округа"

(наименование организации)

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **9010,492** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **965,410** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Работы по устройству уличного освещения в с.Каргыба Кумгольского сельского округа Тарбагатайского района ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.04.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Уличное освещение	8 045,082			8 045,082
		Итого по главе 2	8 045,082			8 045,082
		Итого по главам 1-7	8 045,082			8 045,082
		сметная з/плата				1 877,248
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,191
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	8 045,082			8 045,082
		сметная з/плата				1 877,248
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,191
		Непредвиденные работы и затраты (0 %)				
		Итого по сметному расчету:				
2		**- в текущих ценах с 05.04.21 г.**	**8 045,082**			**8 045,082**

3		- **в текущих и прогнозных ценах**	8 045,082		8 045,082
4	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		965,410	965,410
5		**Всего по сметному расчету**	8 045,082	965,410	9 010,492
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Руководитель _____ М.Солтангазин

Инженер _____

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ШҚО, ТАРБАҒАТАЙ АУДАНЫ, СОЛТАНГАЗИН М.А. ДАРА КӘСІПКЕР СОЛТАНГАЗИН А.М. * РЕСП. КАЗ., ВКО, ТАРБАГАТАЙСКИЙ Р-Н, ДАРА КЕСІПКЕР
ДАРА КӘСІПКЕР
СОЛТАНГАЗИН
МУРАТХАН
АБДЕШОВИЧ
ИИН 790924300511

"SANA-2015" Версия 21.2 от 23.04.21 г

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 1703449

Наименование стройки: Работы по устройству уличного освещения в с.Каргыба Кумгольского сельского округа Тарбагатайского района ВКО

Форма 3

Объектная смета 2-1

на строительство Уличное освещение

(наименование объекта)

Сметная стоимость	8045,082	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,191	тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	1877,248	тыс. тенге

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Работы по устройству уличного освещения в с.Каргыба Кумгольского сельского округа Тарбагатайского района ВКО	8045,082			8045,082	1,191	1877,248	
Итого:			**8045,082**			**8045,082**	**1,191**	**1877,248**	

Руководитель М.Солтангазин

Инженер

ТАРБАГАТАЙ АУДАНЫ, СОЛТАНГАЗИН М.А. ДАРА КӘСІПКЕР ШЖС, ТАРБАГАТАЙСКИЙ Р-Н, ДАРА КӘСІПКЕР СОЛТАНГАЗИН М.А. * РЕСП. ҚАЗАҚСТАН ДАРА КӘСІПКЕР СОЛТАНГАЗИН МУРАТХАН АБДЕШОВИЧ ИИН 790924300511

"SANA 2015" Версия 21.2 от 23.04.21 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Работы по устройству уличного освещения в с.Каргыба Кумгольского сельского округа Тарбагатайского района ВКО Заказ 1703449

Наименование объекта: Уличное освещение

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Работы по устройству уличного освещения в с.Каргыба Кумгольского сельского округа Тарбагатайского района ВКО

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость, тыс. тенге	**8045,082**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1877,248**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,191**

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Улицы с.Каргыба - 1 1500 м.										
1	1101-0205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**33,54**	3175,2	–	106496	–	–	76677	197827
					3175,2	–	106496	–	–	14654	

2 1133-0104-0101	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка НР=80 %	т	1,85	91715,22	48815,22	169673	90308	–	84914	274954
				42900	14474,78	79365	26778	–	20367	
3 1109-0701-0108	Изготовление стоек уличного освещения из труб ДУ-57-76-108 мм в комплекте с крюками и изоляторами НР=69 %	т конструкций	1,85	233298,02	56483,8	431601	104495	8222	225964	710170
				172370	4647,9	318885	8599	–	52605	
4 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,6	670,05	1,24	5762	11	1198	3647	10162
				529,52	0,63	4554	5	–	753	
5 1135-0303-0401	Скважины. Заполнение цементом или цементно-песчаным раствором при их ликвидации НР=82 %	м3	9,89	4174,42	614,02	41285	6073	–	28874	75772
				3560,4	–	35212	–	–	5613	
6 1106-1501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление НР=91 %	м3	9,89	12381,53	1270,43	122453	12565	79944	32401	167242
				3027,78	572,32	29945	5660	–	12388	

7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	14,62	1051,7	–	15376	–	–	11071	28563
					1051,7	–	15376	–	–	2116	
8	1133-0207-0102	Светильники с энергосберегающими лампами. Замена НР=80 %	светильник	43	5993,12	3089,28	257704	132839	838	144334	434201
					2884,35	1311,39	124027	56390	–	32163	
9	230--01-3-04	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 50, мощность 50 Вт, IP67	шт.	43	35000		1505000		1505000	–	1625400
					–		–		–	120400	
10	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,15	73647		11047		11047	–	11931
					–		–		–	884	
11	1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную (Замена) НР=80 %	км линии	1,5	41600,48	4023,56	62401	6035	1905	45939	117007
					36307,2	1975,18	54461	2963	–	8667	

12	230--09-5-01	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 ГОСТ 26445-85	км	1,5	168000		252000		252000	–	272160
					–		–		–	20160	
13	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Замена на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1580,24	90,86	1580	91	27	1081	2874
					1462,47	39,31	1462	39	–	213	
14	247-301-0206	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	36439		36439		36439	–	39354
					–		–		–	2915	
15	1308-0304-0202	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Замена на металлическом основании , НР=72 %	шт.	1	4577,66	1090,32	4578	1090	125	2760	7925
					3362	471,72	3362	472	–	587	
16	247-201-0118	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	6781		6781		6781	–	7323
					–		–		–	542	

17	1311-0301-0102	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	3	1758,82	–	5276	–	233	3782	9783
					1681	–	5043	–	–	725	
18	296-217-0001 (пл)	Таймер времени, устанавливаемый в шкафу управления	шт	1	7182		7182		7182	–	7757
					–		–		–	575	
19	296-217-0002 (пл)	Пускатель ПМЛ	шт.	1	8758		8758		8758	–	9459
					–		–		–	701	
20	247-204-1823	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 2Р С100А 10 кА "С"	шт.	1	11738		11738		11738	–	12677
					–		–		–	939	

Итого по разделу 1	**4 022 541**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	778 188
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	353 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 906
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 931 437
- накладные расходы, тенге	661 444
в т.ч. зарплата, тенге	59 530
- сметная прибыль (8 %), тенге	297 967

Раздел 2 Улицы с.Каргыба -2 1500 м.

21	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	33,54	3175,2	–	106496	–	–	76677	197827
					3175,2	–	106496	–	–	14654	
22	1133-0104-0101	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка НР=80 %	т	1,85	91715,22	48815,22	169673	90308	–	84914	274954
					42900	14474,78	79365	26778	–	20367	
23	1109-0701-0108	Изготовление стоек уличного освещения из труб ДУ-57-76-108 мм в комплекте с крюками и изоляторами НР=69 %	т конструкций	1,85	233298,02	56483,8	431601	104495	8222	225964	710170
					172370	4647,9	318885	8599	–	52605	
24	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,6	670,05	1,24	5762	11	1198	3647	10162
					529,52	0,63	4554	5	–	753	
25	1135-0303-0401	Скважины. Заполнение цементом или цементно-песчаным раствором при их ликвидации НР=82 %	м3	9,89	4174,42	614,02	41285	6073	–	28874	75772
					3560,4	–	35212	–	–	5613	

26 1106-1501-0102	Бетон тяжелый на гравии класса В7,5. Приготовление НР=91 %	м3	9,89	12381,53	1270,43	122453	12565	79944	32401	167242
				3027,78	572,32	29945	5660	–	12388	
27 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	14,62	1051,7	–	15376	–	–	11071	28563
				1051,7	–	15376	–	–	2116	
28 1133-0207-0102	Светильники с энергосберегающими лампами. Замена НР=80 %	светильник	43	5993,12	3089,28	257704	132839	838	144334	434201
				2884,35	1311,39	124027	56390	–	32163	
29 230--01-3-04	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 50, мощность 50 Вт, IP67	шт.	43	35000		1505000		1505000	–	1625400
				–		–		–	120400	
30 243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,15	73647		11047		11047	–	11931
				–		–		–	884	
31 1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную (Замена) НР=80 %	км линии	1,5	41600,48	4023,56	62401	6035	1905	45939	117007
				36307,2	1975,18	54461	2963	–	8667	

32	230--09-5-01	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 ГОСТ 26445-85	км	1,5	168000		252000		252000	–	272160
					–		–		–	20160	
33	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Замена на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1580,24	90,86	1580	91	27	1081	2874
					1462,47	39,31	1462	39	–	213	
34	247-301-0206	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	36439		36439		36439	–	39354
					–		–		–	2915	
35	1308-0304-0202	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Замена на металлическом основании НР=72 %	шт.	1	4577,66	1090,32	4578	1090	125	2760	7925
					3362	471,72	3362	472	–	587	
36	247-201-0118	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	6781		6781		6781	–	7323
					–		–		–	542	

37 1311-0301-0102	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	3	1758,82	–	5276	–	233	3782	9783
				1681	–	5043	–	–	725	
38 296-217-0001 (пл)	Таймер времени, устанавливаемый в шкафу управления	шт	1	7182		7182		7182	–	7757
				–		–		–	575	
39 296-217-0002 (пл)	Пускатель ПМЛ	шт.	1	8758		8758		8758	–	9459
				–		–		–	701	
40 247-204-1823	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 2Р С100А 10 кА "С"	шт.	1	11738		11738		11738	–	12677
				–		–		–	939	

Итого по разделу 2	**4 022 541**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	778 188
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	353 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 906
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 931 437
- накладные расходы, тенге	661 444
в т.ч. зарплата, тенге	59 530
- сметная прибыль (8 %), тенге	297 967

Итого по смете	**8 045 082**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 556 376

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	707 014
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	201 812
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 862 874
- накладные расходы, тенге	1 322 888
в т.ч. зарплата, тенге	119 060
- сметная прибыль (8 %), тенге	595 934

Составил _____ М.Солтангазин

Проверил _____

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ШҚО, ТАРБАГАТАЙ АУДАНЫ, СОЛТАНГАЗИН М.А. ДАРА КӘСІПКЕР * РЕСП. КАЗ., В.КО, ТАРБАГАТАЙСКИЙ Р-Н, ДАРА КӘСІПКЕР СОЛТАНГАЗИН А.М. * РЕСП.
ДАРА КӘСІПКЕР
СОЛТАНГАЗИН
МУРАТХАН
АБДЕШОВИЧ
ИИН 790924300511

Заказ 1703449

Наименование стройки: Работы по устройству уличного освещения в с.Каргыба Кумгольского сельского округа Тарбагатайского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Работы по устройству уличного освещения в с.Каргыба Кумгольского сельского округа Тарбагатайского района ВКО

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП / маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1073		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				**1556376**
	Машины и механизмы				
1 3103-0101-0302	Бетоносмесители передвижные принудительного действия, 250 л	маш.-ч	4,01534	1491,00	5986
				1355,00	5440
2 3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	3,848	7482,00	28790
				2312,00	8896
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,33	5788,00	25064
				2312,00	10010

4	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	13,838	7046,00 ——— 97502 ———
5	3105-0401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	11,396	1935,00 10,00 ——— 26776 114 ———
6	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,631608	0,00 5271,00 ——— 0 19142 ———
7	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	60,2	1619,00 3895,00 ——— 5880 234480 ———
8	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00172	1619,00 2514,00 ——— 97464 4 ———
9	3106-0201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	159,1	1355,00 1080,00 ——— 2 171828 ———
10	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,33	0,00 28,00 ——— 0 94 ———
11	3203-0501-0501	Насос грязевой, 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2)	маш.-ч	4,3516	0,00 1101,00 ——— 0 4792 ———
12	3203-0506-0201	Узлы тампонажные на 1 насос со смесительной машиной и с автоматизированным складом цемента	маш.-ч	6,46806	0,00 1137,00 ——— 0 7354 ———
13	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	13,38516	0,00 3298,00 ——— 0 44146 ———
14	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,85	1619,00 4178,00 ——— 21670 7730 ———
					1619,00 2996

15	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	3,515	7586,00
					26664
					1935,00
					6802
16	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	6,845	4024,00
					27544
					1619,00
					11082
17	3401-0102-0101,	Станки сверлильные	маш.-ч	8,88	59,00
					524
					0,00
					0
18	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2,96	1758,00
					5204
					1619,00
					4792
19	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,48	28,00
					42
					0,00
					0
20	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,11	12,00
					14
					0,00
					0
		Итого по машинам и механизмам			**707018**
					201810

Материалы

1	211-301-0402	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	15,2306	3258,00	49622
2	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	10,6812	2354,00	25144
3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,474	985,00	466
4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00034	647579,00	220
5	217-102-0102	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,06	897,00	54
6	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,956	21,00	84
7	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,22	400,00	888
8	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,74	165,00	122
9	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,16	1607,00	1864

10	230--01-3-04	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 50, мощность 50 Вт, IP67	шт.	86	35000,00	3010000
11	230--09-5-01	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 ГОСТ 26445-85	км	3	168000,00	504000
12	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,2312	483,00	2044
13	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00006	508438,00	30
14	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,3	73647,00	22094
15	247-201-0118	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	2	6781,00	13562
16	247-204-1823	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 2Р С100А 10 кА "С"	шт.	2	11738,00	23476
17	247-301-0206	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	2	36439,00	72878
18	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0012	544445,00	654
19	261-107-0102	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	4,03512	21075,00	85040
20	261-107-0432	Ветошь	кг	0,1116	90,00	10
21	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0703	219538,00	15434
22	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00522	57042,00	298
23	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,4644	748,00	348
24	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,3	423,00	2664
25	296-217-0001 (пл)	Таймер времени, устанавливаемый в шкафу управления	шт	2	7182,00	14364
26	296-217-0002 (пл)	Пускатель ПМЛ	шт.	2	8758,00	17516
		Итого по материалам				**3862876**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1703449 Работы по устройству уличного освещения в с.Каргыба Кумгольского сельского округа Тарбагатайского района ВКО

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Зона Тарбагатайский район

Текущие цены с 05.04.21 г., тенге

НДС 12 %

Временные 0 %

Коэф. к временным 1,0

Коэф-т на ветер не введен

Непредвиденные работы и затраты 0 %

Объект № 2-1 Уличное освещение Руководитель М.Солтангазин Инженер

Смета № 2-1-1 Работы по устройству уличного освещения в с.Каргыба Кумгольского сельского округа Тарбагатайского района ВКО Дефектная ведомость

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

М.Солтангазин

Раздел 1 Улицы с.Каргыба - 1 1500 м.

1 1101-0205-0402 33,54

2 1133-0104-0101 1,85

3 1109-0701-0108 Изготовление стоек уличного освещения из труб ДУ-57-76-108 мм в комплекте с крюками и изоляторами 1,85
4 1115-0403-1003 8,6
5 1135-0303-0401 9,89
6 1106-1501-0102 9,89
7 1101-0205-0502 14,62
8 1133-0207-0102 Светильники с энергосберегающими лампами. Замена 43
9 230--01-3-04 43
10 243-110-0501 0,15
11 1133-0204-0102 Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную (Замена) 1,5
12 230--09-5-01 1,5
13 1308-0305-1002 Счетчики трехфазные. Замена на готовом основании 1
14 247-301-0206 1
15
1308-0304-0202 Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Замена на металлическом основании 1
16 247-201-0118 1
17 1311-0301-0102 3
18 296-217-0001 (Кпл) Таймер времени, устанавливаемый в шкафу управления 1 шт 1 7182
19 296-217-0002 (Кпл) Пускатель ПМЛ 1 шт. 1 8758
20 247-204-1823 1
Раздел 2 Улицы с.Каргыба -2 1500 м.
21 1101-0205-0402 33,54
22 1133-0104-0101 1,85
23 1109-0701-0108 Изготовление стоек уличного освещения из труб ДУ-57-76-108 мм в комплекте с крюками и изоляторами 1,85
24 1115-0403-1003 8,6
25 1135-0303-0401 9,89
26 1106-1501-0102 9,89
27 1101-0205-0502 14,62
28 1133-0207-0102 Светильники с энергосберегающими лампами. Замена 43
29 230--01-3-04 43
30 243-110-0501 0,15
31 1133-0204-0102 Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную (Замена) 1,5
32 230--09-5-01 1,5
33 1308-0305-1002 Счетчики трехфазные. Замена на готовом основании 1
34 247-301-0206 1
35
1308-0304-0202 Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Замена на металлическом основании 1

36 247-201-0118 1

37 1311-0301-0102 3

38 296-217-0001 (Кпл) Таймер времени, устанавливаемый в шкафу управления 1 шт 1 7182

39 296-217-0002 (Кпл) Пускатель ПМЛ 1 шт. 1 8758

40 247-204-1823 1

* * * * *