РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «ТЕЙЛИН»

Лицензия №22012308 от 30.06.2022 года / ПД-III

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на: **Текущий ремонт помещений отдела приема и отбора проб части административного здания, находящегося по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Алиханова 2**

Сметная стоимость: 7 113 088 тенге

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Карагандинской области

Разработчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕЙЛИН»

Директор
ТОО «ТЕЙЛИН» **О. БУКЕНОВ**

2022 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации

Сметная документация составлена в соответствии с:

- Приказом №450 от 24.06.2015 года «О внедрении ресурсного метода определения стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- «Методическими указаниями по переходу на сметно-нормативную базу 2015 года»;
- Приказом Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 года №249-нқ «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве».

Локальные ресурсные сметы рассчитаны в ресурсной сметно-нормативной базе «РСНБ РК 2015 (2018)» в текущих ценах, которые включают в себя элементные сметные нормы расхода ресурсов, нормы затрат труда, времени эксплуатации машин и механизмов, производственные нормы расхода материальных ресурсов.

Стоимость оборудования и материалов, отсутствующих в действующих сборниках сметных цен сметно-нормативной базы «РСНБ РК 2015 (2018)», определена по ценовым предложениям (прайс листам) производителей либо их дистрибьюторов согласно п.п. 55 и 60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в РК.

В локальных сметах учтено:

- Территориальный район – 9 (Карагандинская область);
- Накладные расходы и сметная прибыль в размерах согласно приложению 2 Нормативного документа по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

В сметном расчете стоимости строительства учтены затраты на:

- Налог на добавленную стоимость 12%

Составил: О. БУКЕНОВ

Форма 2

Заказчик Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" по Карагандинской области

Утвержден Тлеубеков А.К.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 7 113,088 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 762,117 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"__" _____ 20__ г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт помещений отдела приема и отбора проб части административного здания, находящегося по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Алиханова 2

(наименование стройки)

в текущих ценах на сентябрь 2022 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Текущий ремонт помещений отдела присма и отбора проб части административного здания, находящегося по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Алиханова 2	6350,971	--	--	6350,971
		Всего по главе	**6350,971**	--	--	**6350,971**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						

		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**6350,971**	**--**	**--**	**6350,971**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**6350,971**	**--**	**--**	**6350,971**
2	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	762,117	762,117
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**6350,971**	**--**	**762,117**	**7 113,088**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Текущий ремонт помещений отдела приема и отбора проб части административного здания, находящегося по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Алиханова 2
Шифр стройки 214131108
Наименование объекта - Текущий ремонт помещений отдела приема и отбора проб части административного здания, находящегося по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Алиханова 2
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт помещений отдела приема и отбора проб части административного здания, находящегося по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Алиханова 2

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость заказчика

Сметная стоимость	6350,971	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	1449,621	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,969	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на сентябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ремонт кабинета специалистов, кассы, учебного заведения, кабинета для приема заявлений и отбора проб												
1	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	61,2		51,82	–	3171	–	–	2283	5891
						51,82	–	3171	–		436	
2	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м²	55,8		160,05	3,49	8931	194	–	6376	16531
						156,56	2,14	8736	119		1224	
3	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м²	55,8		484,89	23,06	27057	1286	–	19122	49874
						461,83	14,13	25770	788		3695	
4	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков *НР - 72%; СП - 8%*	м²	55,8		105,42	–	5882	–	–	4235	10927
						105,42	–	5882	–		810	
5	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие керамзитовые. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 99%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	16,74		7173,43	2624,84	120083	43940	67	88033	224765
						4544,54	1049,98	76076	17577		16649	
6	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм *СП - 8%*	м³	18,414		12891,96	–	237393	–	237393	–	256384
						–	–	–	–		18991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м² стяжки	55,8	1005,45	35,52	56104	1982	26538	26993	89745
					494,34	20,29	27584	1132		6648	
8	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	334,8	112,63	6,09	37709	2039	33701	2906	43863
					5,88	3,35	1969	1122		3248	
9	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	55,8	6164,76	195,48	343994	10908	248277	84216	462467
					1519,88	85,71	84809	4783		34257	
10	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	61,2	2431,58	17,30	148813	1058	123509	23163	185734
					396,18	6,46	24246	395		13758	
11	1213-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	м² оклеенной поверхности	203	160,82	–	32646	–	–	23505	60644
					160,82	–	32646	–		4492	
12	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Потолки и стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м²	258,8	353,25	–	91421	–	–	65823	169824
					353,25	–	91421	–		12580	
13	1115-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности *НР - 80%; СП - 8%*	м² оклеиваемой поверхности	203	1361,29	1,03	276342	209	183502	74184	378569
					456,31	0,49	92631	99		28042	
14	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 86%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	55,8	1021,49	7,82	56999	436	14083	34198	98492
					761,29	4,79	42480	267		7296	
15	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	55,8	1134,02	7,29	63278	407	15774	37828	109195
					844,03	3,37	47097	188		8089	
16	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3031,00	180,61	12124	723	–	8434	22202
					2850,39	77,93	11402	312		1645	
17	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 99%; СП - 80%*	м²	7,2	43550,26	123,76	313562	891	300355	11422	350983
					1710,60	52,10	12316	375		25999	
18	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 / 3 на 1 дверь *СП - 8%*	шт.	12	527,00	–	6324	–	6324	–	6830
					–	–	–	–		506	
19	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 *СП - 8%*	шт.	4	5075,00	–	20300	–	20300	–	21924
					–	–	–	–		1624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Светильники. Демонтаж НР - 72%; СП - 80%	шт.	5	87,67 86,87	0,80 0,49	438 434	4 2	–	315 60	813
21	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	1124,10 1056,91	12,44 4,90	6745 6341	74 29	330	4587 907	12239
22	247-102-1501 РСНБ РК 2022	Светильник офисный светодиодный, типа Magnum Panel 40, мощность 48 Вт, IP 20 СП - 8%	шт.	6	6556,00 –	– –	39336 –	– –	39336	– 3147	42483
23	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	6,08	1237,99 1092,88	1,53 0,73	7527 6645	9 4	873	5319 1028	13874
24	1115-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Встроенный шкаф. Окраска улучшенная масляными составами по дереву; k=2 НР - 80%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	1,8	3329,15 2957,74	8,13 3,76	5992 5324	15 7	653	4265 821	11077
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1922171	64175	1251015	527207	2645330
		Стоимость общестроительных работ	тенге				606980	27199	–	195952	
		Материалы	тенге				1922171				
		Всего заработная плата	тенге				947662				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					634179			
		Накладные расходы	тенге				303353				
		Сметная прибыль	тенге				527207				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				195952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2645330				
		Сметная заработная плата	тенге								431
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					634179			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2645330				
		Сметная заработная плата	тенге								431
								634179			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонт помещений зоны рецепции, зоны забора материала, процедурного кабинета									
25	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м²	26,8	160,05 156,56	3,49 2,14	4289 4196	93 57	–	3062 588	7939
26	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м	22,16	51,82 51,82	– –	1148 1148	– –	–	827 158	2133
27	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м²	34,4	484,89 461,83	23,06 14,13	16680 15887	793 486	–	11789 2278	30746
28	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР - 72%; СП - 8%	м²	34,4	105,42 105,42	– –	3626 3626	– –	–	2611 499	6736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие керамзитовые. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м² подстилающего слоя	10,32	7173,43 4544,54	2624,84 1049,98	74030 46900	27089 10836	41	54271 10264	138565
30	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм СП - 8%	м³	11,352	12891,96 –	– –	146350 –	– –	146350	– 11708	158058
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	34,4	1005,45 494,34	35,52 20,29	34587 17005	1222 698	16360	16641 4098	55326
32	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	206,4	112,63 5,88	6,09 3,35	23247 1214	1257 691	20776	1792 2002	27041
33	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	34,4	6164,76 1519,88	195,48 85,71	212068 52284	6724 2948	153060	51918 21119	285105
34	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м	21,16	2431,58 396,18	17,30 6,46	51452 8383	366 137	42703	8009 4757	64217
35	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Потолки и стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м²	103,1	353,25 353,25	– –	36420 36420	– –	–	26222 5012	67654
36	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м² поверхности облицовки	76,3	6077,06 2617,15	21,71 9,84	463680 199689	1657 751	262334	160351 49922	673954
37	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м² оштукатуриваемой поверхности	26,8	1021,49 761,29	7,82 4,79	27376 20403	209 128	6764	16425 3504	47305
38	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	26,8	1134,02 844,03	7,29 3,37	30392 22620	195 90	7577	18168 3885	52445
39	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3031,00 2850,39	180,61 77,93	12124 11402	723 312	–	8434 1645	22202
40	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м²	7,2	43550,26 1710,60	123,76 52,10	313562 12316	891 375	300355	11422 25999	350983
41	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 / 3 на 1 дверь СП - 8%	шт.	12	527,00 –	– –	6324 –	– –	6324	– 506	6830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	4	5075,00	–	20300	–	20300	–	21924
		СП - 8%;			–	–	–	–		1624	
43	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники. Демонтаж	шт.	4	87,67	0,80	351	3	–	252	651
		НР - 72%; СП - 55%;			86,87	0,49	347	2		48	
44	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	4	1124,10	12,44	4496	50	218	3058	8158
		НР - 72%; СП - 8%;			1056,91	4,90	4228	20		604	
45	247-102-1501 РСНБ РК 2022	Светильник офисный светодиодный, типа Magnum Panel 40, мощность 48 Вт, IP 20	шт.	4	6556,00	–	26224	–	26224	–	28322
		СП - 8%;			–	–	–	–		2098	
46	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	3,04	1237,99	1,53	3763	4	437	2660	6937
		НР - 80%; СП - 8%;			1092,88	0,73	3322	2		514	
47	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Сетки антимоскитные. Установка	м²	2,7	218,05	7,37	589	20	–	520	1197
		НР - 90%; СП - 8%;			210,68	3,16	569	9		89	
48	Прайс лист	Москитная сетка внутреннего крепления	м²	2,7	11607,14	–	31339	–	31339	–	33846
		СП - 8%;			–	–	–	–		2507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1544417	41296	1041162	398432	2098274
							461959	17542	–	155428	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1544417				
	Материалы		тенге				810624				
	Всего заработная плата		тенге					479501			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				230537				
		Накладные расходы	тенге				398432				
		Сметная прибыль	тенге				155428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2098277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	тенге					479501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2098277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	тенге					479501			
		РАЗДЕЛ 3. Туалет									
49	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	1,53	1186,31	38,61	1815	59	–	1290	3354
		НР - 72%; СП - 8%;			1147,70	23,65	1756	36		248	
50	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы из керамической плитки. Разборка	м	3,83	196,28	–	752	–	–	541	1397
		НР - 72%; СП - 8%;			196,28	–	752	–		103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	1,53	6164,76 1519,88	195,48 85,71	9432 2325	299 131	6808	2309 939	12680
52	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	3,83	2431,58 396,18	17,30 6,46	9313 1517	67 25	7729	1450 861	11624
53	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из керамических плит. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м² облицовки	6,8	1125,50 1041,50	84,00 37,94	7653 7082	571 258	–	5285 1035	13973
54	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м² поверхности облицовки	15,8	6077,06 2617,15	21,71 9,84	96018 41351	343 155	54324	33205 10338	139561
55	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Унитазы. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	1	1056,44 1048,66	7,78 4,76	1056 1049	8 5	–	758 145	1960
56	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3299,21 2932,31	83,72 38,62	3299 2932	84 39	283	2912 497	6707
57	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм *СП - 8%*	комплект	1	14800,00 –	– –	14800 –	– –	14800	– 1184	15984
58	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм *СП - 8%*	комплект	1	19683,00 –	– –	19683 –	– –	19683	– 1575	21258
59	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза *СП - 8%*	шт.	1	1783,00 –	– –	1783 –	– –	1783	– 143	1926
60	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре *СП - 8%*	м	1	524,00 –	– –	524 –	– –	524	– 42	566
61	261-301-0372 РСНБ РК 2022	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	2277,00 –	– –	2277 –	– –	2277	– 182	2459
62	1119-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Водонагреватели емкостные. Демонтаж *НР - 98%; СП - 8%*	прибор	1	4810,55 4535,93	274,62 127,32	4811 4536	274 127	–	4570 750	10131
63	1119-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Водонагреватели емкостные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	прибор	1	13382,44 11339,82	686,56 318,31	13382 11340	686 318	1356	11425 1985	26792
64	Прайс лист	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ELECTROLUX EWH 80 QUANTUM PRO *СП - 8%*	водоподогреватель	1	71419,64 –	– –	71420 –	– –	71420	– 5714	77134
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				258018	2391	180987	63745	347506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	тенге				74640	1094	–	25741	
		Материалы	тенге				236526				
		Всего заработная плата	тенге				68861				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					56442			
		Накладные расходы	тенге				110487				
		Сметная прибыль	тенге				44838				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				22509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				303873				
		Сметная заработная плата	тенге								37
		Стоимость сантехнических работ	тенге					56442			
		Материалы	тенге				21492				
		Всего заработная плата	тенге				1639				
		Накладные расходы	тенге					19292			
		Сметная прибыль	тенге				18907				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				3232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43631				
		Сметная заработная плата	тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					19292			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				347504				
		Сметная заработная плата	тенге								48
								75734			

РАЗДЕЛ 4. Коридор

65	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м²	18,5	160,05	3,49	2961	65	–	2114	5481
					156,56	2,14	2896	40		406	
66	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м	16,03	51,82	–	831	–	–	598	1543
					51,82	–	831	–		114	
67	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м²	18,5	484,89	23,06	8970	426	–	6340	16535
					461,83	14,13	8544	261		1225	
68	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР - 72%; СП - 8%	м²	18,5	105,42	–	1950	–	–	1404	3623
					105,42	–	1950	–		268	
69	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие керамзитовые. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м³ подстилающего слоя	5,55	7173,43	2624,84	39813	14567	24	29187	74520
					4544,54	1049,98	25222	5827		5520	
70	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм СП - 8%	м³	6,05	12891,96	–	77996	–	77996	–	84236
					–	–	–	–		6240	
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м³ стяжки	18,5	1005,45	35,52	18601	657	8799	8949	29754
					494,34	20,29	9145	375		2204	
72	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	111	112,63	6,09	12502	676	11173	963	14542
					5,88	3,35	653	372		1077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	18,5	6164,76	195,48	114048	3617	82313	27921	153327
					1519,88	85,71	28118	1586		11358	
74	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	16,03	2431,58	17,30	38978	278	32349	6067	48649
					396,18	6,46	6351	104		3604	
75	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Потолки и стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	77,35	353,25	–	27324	–	–	19673	50757
					353,25	–	27324	–		3760	
76	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 89%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	58,85	793,26	6,26	46683	369	17933	22808	75050
					482,26	2,19	28381	129		5560	
77	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 86%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	58,85	937,87	6,87	55194	404	15256	31777	93929
					671,78	3,18	39534	187		6958	
78	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим.	Потолок, оклеенный плитками из пенопласта. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	18,5	353,25	–	6535	–	–	4705	12140
					353,25	–	6535	–		899	
79	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементном раствором *НР - 86%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	18,5	769,91	7,82	14243	145	14	11338	27627
					761,29	4,79	14084	89		2046	
80	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная; k=2 *НР - 86%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	18,5	2268,03	14,58	41959	270	10460	25083	72405
					1688,05	6,75	31229	125		5363	
81	1146-0401-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	$м^2$	5,28	613,81	188,46	3241	995	–	2399	6091
					425,35	115,45	2246	610		451	
82	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Коробки дверные. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3031,00	180,61	3031	181	–	2108	5551
					2850,39	77,93	2850	78		411	
83	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ / с дверью *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	5,28	2390,91	4,51	12624	24	3433	8250	22544
					1736,11	–	9167	–		1670	
84	223-203-0801 РСНБ РК 2022	Перегородка наружная из ПВХ профилей комбинированная, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9	$м^2$	2,65	69501,00	–	177228	–	177228	–	191406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		14178	
85	223-203-0808 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	$м^2$	2,73	75155,00	–	205173	–	205173	–	221587
		СП - 8%			–	–	–	–		16414	
86	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	14600,26	3,04	14600	3	12681	1322	17196
		НР - 69%; СП - 8%			1916,22	–	1916	–		1274	
87	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Светильники. Демонтаж	шт.	3	87,67	0,80	263	2	–	189	488
		НР - 72%; СП - 8%			86,87	0,49	261	1		36	
88	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	3	1124,10	12,44	3372	38	163	2294	6119
		НР - 72%; СП - 8%			1056,91	4,90	3171	15		453	
89	247-102-1501 РСНБ РК 2022	Светильник офисный светодиодный, типа Magnum Panel 40, мощность 48 Вт, IP 20	шт.	3	6556,00	–	19668	–	19668	–	21241
		СП - 8%			–	–	–	–		1573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				947788	22717	674663	215489	1256341
							250408	9799	–	93062	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				933188				
	Материалы		тенге				181919				
	Всего заработная плата		тенге					258291			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				480065				
		Накладные расходы	тенге				214167				
		Сметная прибыль	тенге				91788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1239143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	тенге					258291			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				14600				
	Материалы		тенге				12681				
	Всего заработная плата		тенге					1916			
		Накладные расходы	тенге				1322				
		Сметная прибыль	тенге				1274				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				17196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1256339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	тенге					260207			
		РАЗДЕЛ 5. Вывоз мусора									
90	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,02	924,00	–	1866	–		–	2015
		СП - 8%			–	–	–	–		149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	20,2	69,00	--	1394	--		--	1506
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**3260**	**--**	**--**	**--**	**3521**
							--	**--**	**--**	**261**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3260				
	Транспортные расходы		тенге				3260				
		Сметная прибыль	тенге				261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				3521				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**6350971**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1393987				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					130579			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					55634			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3147828		
		- Перевозка грузов	тенге				3260				
		- Накладные расходы	тенге							1204873	
		- Сметная прибыль	тенге							470444	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Текущий ремонт помещений отдела приема и отбора проб части административного здания, находящегося по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Алиханова 2

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Текущий ремонт помещений отдела приема и отбора проб части административного здания, находящегося по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Алиханова 2

Наименование объекта - Текущий ремонт помещений отдела приема и отбора проб части административного здания, находящегося по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Алиханова 2

Основание: Дефектная ведомость заказчика

Составлен в текущих ценах на сентябрь 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	310,467685	1596	-	-	495506
						--	--	-	
2	20520Т	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	221,056215	1261	-	-	278752
						--	--	-	
3	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	111,370066	1625	-	-	180976
						--	--	-	
4	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107,15646	1383	-	-	148197
						--	--	-	
5	20172Т	003-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	52,2522	1773	-	-	92643
						--	--	-	
6	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	41,02338	1310	-	-	53741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,36585	1655	-	-	33705
						--	--	-	
8	20523Т	009-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	19,2303	1334	-	-	25653
						--	--	-	
9	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,72912	1566	-	-	24632
						--	--	-	
10	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,815	1801	-	-	15876
						--	--	-	
11	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,7737	1566	-	-	13740
						--	--	-	
12	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,08256	1507	-	-	9166
						--	--	-	
13	20521Т	009-0121 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,50732	1286	-	-	7082
						--	--	-	
14	20153Т	003-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,06534	1261	-	-	3865
						--	--	-	
15	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7718	1655	-	-	2932
						--	--	-	
16	20530Т	009-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,861148	1507	-	-	2805
						--	--	-	
17	20362Т	006-0116 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,900272	1182	-	-	2246
						--	--	-	
18	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,2006	1596	-	-	1916
						--	--	-	
19	20091Т	002-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,38448	1480	-	-	569
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**1394004**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**938,0135**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
20	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,611456	1759,99 --	- --	- -	(55636)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1393988**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 67,3338% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
21	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	16,4116498	4038 --	- --	1801 29557,38	66270
22	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,42712296	3990 --	- --	1801 9774,25	21654
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,0601% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
23	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,110994	6741 --	- --	1801 5602,9	20971
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,6061% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
24	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,83875253	2460 --	- --	1507 8799	14363
25	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,53850654	6333 --	- --	2572 1385,04	3410
26	2510С	331-101-0102 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,28930305	4737 --	- --	1801 521,03	1370
27	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	26,4895378	25 --	- --	- -	662
28	3404С	313-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,47163144	172 --	- --	- -	597
29	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	32,146938	13 --	- --	- -	418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	2445С	343-102-0301 РСНБ РК 2022	Электроплиткорез	маш.-ч	4,42526468	90 --	- --	- -	398
31	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,02822544	134 --	- --	- -	138
32	3428С	313-401-0302 РСНБ РК 2022	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,2746858	37 --	- --	- -	84
33	2816С	343-204-0101 РСНБ РК 2022	Фреза столярная	маш.-ч	0,6580224	109 --	- --	- -	72
34	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,0210466	68 --	- --	- -	69
35	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	3,67293052	16 --	- --	- -	59
36	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,14208416	20 --	- --	- -	23
37	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,33530112	32 --	- --	- -	11
38	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,50689192	18 --	- --	- -	9
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**55640**	**130580**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,7131% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
39	133947С	223-203-0303 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	14,4	41079 --	40221 --	- -	591538
40		211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	35,816	12891,96 --	- --	- -	461738
41	306693С	233-202-0201 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	$м^2$	112,4346	3571 --	3465 --	- -	401504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	287795С	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	93,942	2951 --	2858 --	- -	277223
43	134011С	223-203-0808 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	м^2	2,73	75155 --	73607 --	- -	205173
44	279916С	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	103,2422	1934 --	1892 --	- -	199670
45		223-203-0801 РСНБ РК 2022	Перегородка наружная из ПВХ профилей комбинированная, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9	м^2	2,55	69501 --	68063 --	- -	177228
46	293159С	232-301-0103 РСНБ РК 2022	Обои флизелиновые	м^2	223,3	733 --	718 --	- -	163679
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6106% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
47	306323С	247-102-1501 РСНБ РК 2022	Светильник офисный светодиодный, типа Magnum Panel 40, мощность 48 Вт, IP 20	шт.	13	6556 --	6419 --	- -	85228
48	249624С	232-502-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	908,6803	89 --	85 --	- -	80873
49		С Прайс лист	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ELECTROLUX EWH 80 QUANTUM PRO	водоподогреватель	1	71419,64 --	- --	- -	71420
50	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	3,32622	19737 --	16254 --	- -	65650
51	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	2,21748	23267 --	20566 --	- -	51594
52	271955С	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	8	5075 --	4972 --	- -	40600
53	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1195995	313969 --	304713 --	- -	37551
54		С Прайс лист	Москитная сетка внутреннего крепления	м^2	2,7	11607,14	-	-	31339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
55	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	103,59645	262	254	-	27142
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,6762% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
56	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	368,4	72	69	-	26525
						--	--	-	
57	102693С	212-402-0110 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 легкий известковый 1:3	$м^3$	0,5782	36054	32896	-	20846
						--	--	-	
58	187722С	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	1	19683	19274	-	19683
						--	--	-	
59	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	161,77865	96	92	-	15531
						--	--	-	
60	187758С	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14800	14490	-	14800
						--	--	-	
61	269625С	223-502-0106 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	1	12681	12430	-	12681
						--	--	-	
62		223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 / 3 на 1 дверь	шт.	24	527	516	-	12648
						--	--	-	
63	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	88,8057	130	125	-	11545
						--	--	-	
64	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	97,2695	116	112	-	11283
						--	--	-	
65	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,4415648	1957	1917	-	8692
						--	--	-	
66	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	36,84	147	143	-	5415
						--	--	-	
67	295770С	261-105-0627 РСНБ РК 2022	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00406	1132693	1110481	-	4599
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	298755С	261-301-0372 РСНБ РК 2022	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	2277	2231	-	2277
						--	--	-	
69	187753С	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1783	1746	-	1783
						--	--	-	
70	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0144	104897	102154	-	1511
						--	--	-	
71	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,13416	474	462	-	1486
						--	--	-	
72	254240С	261-301-0422 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	887	869	-	887
						--	--	-	
73	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	43,632	19	18	-	829
						--	--	-	
74	147162С	261-107-0488 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	5,544	149	146	-	826
						--	--	-	
75	147163С	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	5,544	112	109	-	621
						--	--	-	
76	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,47125	398	388	-	586
						--	--	-	
77	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	4,658615	119	115	-	554
						--	--	-	
78	187512С	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	524	513	-	524
						--	--	-	
79	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,3978	1242	1216	-	494
						--	--	-	
80	187562С	261-301-0241 РСНБ РК 2022	Труба соединительная	шт.	2	175	163	-	350
						--	--	-	
81	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,52922	225	220	-	344
						--	--	-	
82	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,226	1253	1228	-	283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
83	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,28324	986	964	-	279
						--	--	-	
84	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	10,3054968	27	27	-	278
						--	--	-	
85	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2022	Сжимы соединительные	100 шт.	0,1326	1381	1227	-	183
						--	--	-	
86	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,103824	659	644	-	68
						--	--	-	
87	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,09	579	565	-	52
						--	--	-	
88	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	605	590	-	42
						--	--	-	
89	251487С	261-301-0256 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	1	36	34	-	36
						--	--	-	
90	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0403	859	840	-	35
						--	--	-	
91	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0002112	136835	133343	-	29
						--	--	-	
92	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0002112	136835	133343	-	29
						--	--	-	
93	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,08362	293	293	-	24
						--	--	-	
94	309296С	232-501-0403 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	0,1295	115	110	-	15
						--	--	-	
95	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	423	412	-	4
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0000864	3191	3019	-	0,28
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**3147827**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
97		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,02	924	-	923,76	1866
						--	--	1866	
98		412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	20,2	69	-	69,01	1394
						--	--	1394	
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**3260**	**3260**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт помещений отдела приема и отбора проб части административного здания, находящегося по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Алиханова 2

Объект Текущий ремонт помещений отдела приема и отбора проб части административного здания, находящегося по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Алиханова 2

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. Ремонт кабинета специалистов, кассы, учебного заведения, кабинета для приема заявлении и отбора проб			
1	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	61,2
2	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	55,8
3	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	55,8
4	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	55,8
5	Слои подстилающие керамзмитовые. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	16,74
6	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	55,8
7	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	334,8
8	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	55,8
9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	61,2
10	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	$м^2$ оклеенной поверхности	203
11	Потолки и стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	258,8
12	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	$м^2$ оклеиваемой поверхности	203
13	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	55,8
14	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	55,8
15	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
16	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	7,2
17	Светильники. Демонтаж	шт.	5
18	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	6
19	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	6,08
20	Встроенный шкаф. Окраска улучшенная масляными составами по дереву; k=2	м^2 окрашиваемой поверхности	1,8
	РАЗДЕЛ 2. Ремонт помещений зоны рецепции, зоны забора материала, процедурного кабинета		
21	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	26,8
22	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	22,16
23	Полы дощатые. Разборка покрытия	м^2	34,4
24	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м^2	34,4
25	Слои подстилающие керамзитовые. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	10,32
26	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	34,4
27	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м^2 стяжки	206,4
28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	34,4
29	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	21,16
30	Потолки и стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м^2	103,1
31	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2 поверхности облицовки	76,3
32	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	26,8
33	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	26,8
34	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4
35	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	7,2
36	Светильники. Демонтаж	шт.	4

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
37	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	4
38	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,04
39	Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$	2,7
	РАЗДЕЛ 3. Туалет		
40	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	1,53
41	Плинтусы из керамической плитки. Разборка	м	3,83
42	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	1,53
43	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	3,83
44	Облицовка стен из керамических плит. Разборка	$м^2$ облицовки	6,8
45	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	15,8
46	Унитазы. Демонтаж	прибор	1
47	Унитазы напольные. Установка	комплект	1
48	Водонагреватели емкостные. Демонтаж	прибор	1
49	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор	1
	РАЗДЕЛ 4. Коридор		
50	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	18,5
51	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	16,03
52	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	18,5
53	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	18,5
54	Слои подстилающие керамзмитовые. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	5,55
55	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	18,5
56	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	111
57	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	18,5
58	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	16,03
59	Потолки и стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	77,35
60	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	58,85

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
61	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	58,85
62	Потолок, оклееный плитками из пенопласта. Демонтаж	м^2	18,5
63	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементном раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	18,5
64	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная; k=2	м^2 окрашиваемой поверхности	18,5
65	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка	м^2	5,28
66	Коробки дверные. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
67	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ / с дверью	м^2	5,28
68	Доводчики дверные. Установка	шт.	1
69	Светильники. Демонтаж	шт.	3
70	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	3
	РАЗДЕЛ 5. Вывоз мусора		
	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,02
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	20,2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э140'К9Ж5Д0'Ц7Н2ХМ+Ш1ВР''9'''''*
2 Ю''Текущий ремонт помещений отдела приема и отбора проб части административного здания, находящегося по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Алиханова 2'214131108'2-1'Текущий ремонт помещений отдела приема и отбора проб части административного здания, находящегося по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Алиханова 2''2'2-1-1'Текущий ремонт помещений отдела приема и отбора проб части административного здания, находящегося по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Алиханова 2'Дефектная ведомость заказчика''в текущих ценах на сентябрь 2022 года*
3 F(49)'construction=Текущий ремонт помещений отдела приема и отбора проб части административного здания, находящегося по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Алиханова 2'construction-cipher=214131108'object-cipher=2-1'object=Текущий ремонт помещений отдела приема и отбора проб части административного здания, находящегося по адресу: г. Караганда, район Казыбек би, ул. Алиханова 2*
4 (PC295913)(PC149999PC149917)(PC295972)(PC249768PC293159)(PC287772PC287795)*
5 Р Ремонт кабинета специалистов, кассы, учебного заведения, кабинета для приема заявлений и отбора проб*
6 Е12-070101-0301'61,2''Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка'м*
7 Е12-070101-0205'55,8''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
8 Е12-070101-0201'55,8''Полы дощатые. Разборка покрытия'м2*
9 Е12-070101-0102'55,8''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
10 Е11-110101-0203(РС100261)'55,8.0,3''Слои подстилающие керамзитовые. Устройство с уплотнением трамбовкам и'м3 подстилающего слоя*
11 С1211-302-0202(ККгр=1 КСП=398)'1,1.(55,8.0,3)'14439:1,12'Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм'м3*
12 Е11-110101-1101'55,8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
13 Е11-110101-1104'55,8.6''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103'м2 стяжки*
14 Е11-110101-2707(РС295969РС306693)'55,8''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
15 Е11-110101-3905'61,2''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
16 Е12-130102-0101'203''Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие'м2 оклеенной поверхности*
17 Е12-120104-0504'203+55,8''Потолки и стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов'м2*
18 Е11-150601-0107'203''Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности'м2 оклеиваемой поверхности*
19 Е11-150203-0502(РС102682РС102693)'55,8''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
20 Е11-150405-0104'55,8''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
21 Е12-060101-0901'4''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
22 Е11-100107-0106(РС295884)(РС295688РС133947)'7,2''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
23 С1223-502-0201'3.4''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 / 3 на 1 дверь'шт.*
24 С1223-502-0304'4''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ 7'шт.*
25 Е12-170101-0703'5''Светильники. Демонтаж'шт.*
26 Е11-210401-0108(РС296158)(РС296159)'6''Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка'шт.*
27 С1247-102-1501(ККгр=3 КСП=398)'1.6''Светильник офисный светодиодный, типа Magnum Panel 40, мощность 48 Вт, IP 20'шт.*
28 Е11-150403-1004'1,52.4''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
29 Е11-150403-0304(РС295962РС249453)(Н5=2)(Н52=2)(Н53=2)'1,8''Встроенный шкаф. Окраска улучшенная масляными составами по дереву; k=2'м2 окрашиваемой поверхности*
30 Р Ремонт помещений зоны рецепции, зоны забора материала, процедурного кабинета*
31 Е12-070101-0205'26,8''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
32 Е12-070101-0301'22,16''Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка'м*
33 Е12-070101-0201'34,4''Полы дощатые. Разборка покрытия'м2*
34 Е12-070101-0102'34,4''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
35 Е11-110101-0203(РС100261)'34,4.0,3''Слои подстилающие керамзитовые. Устройство с уплотнением трамбовкам и'м3 подстилающего слоя*
36 С1211-302-0202(ККгр=1 КСП=398)'1,1.10,32'14439:1,12'Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм'м3*
37 Е11-110101-1101'34,4''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
38 Е11-110101-1104'34,4.6''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103'м2 стяжки*
39 Е11-110101-2707(РС295969РС306693)'34,4''Покрытия из пл

ит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устрой
ство'м2 покрытия*
40 Е11-110101-3905'21,16''Плинтуса керамогранитные. Устро
йство'м*
41 Е12-120104-0504'76,3+26,8''Потолки и стены. Очистка вр
учную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли
и лесов'м2*
42 Е11-150107-0105'76,3''Стены. Облицовка керамическими п
литками на клее из сухих смесей по готовому основа
нию'м2 поверхности облицовки*
43 Е11-150203-0502(РС102682РС102693)'26,8''Потолки. Сплош
ное выравнивание бетонных поверхностей (однослойно
е оштукатуривание) цементно-известковым раствором'
м2 оштукатуриваемой поверхности*
44 Е11-150405-0104'26,8''Потолки. Окраска поливинилацетат
ными водоэмульсионными составами улучшенная по шту
катурке'м2 окрашиваемой поверхности*
45 Е12-060101-0901'4''Коробки дверные в каменных стенах.
Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
46 Е11-100107-0106(РС295884)(РС295688РС133947)'7,2''Проем
ы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и
перегородках. Установка блоков на распорных дюбеля
х'м2*
47 С1223-502-0201'3.4''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля наклад
ная ПН1, ПН2, ПН3 / 3 на 1 дверь'шт.*
48 С1223-502-0304'4''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый вре
зной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ
7'шт.*
49 Е12-170101-0703'4''Светильники. Демонтаж'шт.*
50 Е11-210401-0108(РС296158)(РС296159)'4''Светильники для
ламп светодиодных местного освещения. Установка'ш
т.*
51 С1247-102-1501(ККгр=3 КСП=398)'1.4''Светильник офисный
светодиодный, типа Magnum Panel 40, мощность 48 В
т, IP 20'шт.*
52 Е11-150403-1004'1,52.2''Решетки, переплеты, радиаторы,
трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окр
аска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемо
й поверхности*
53 Е11-100501-0901(РС309278)'2,7''Сетки антимоскитные. Ус
тановка'м2*
54 СТ Прайс лист (=19)'2,7'13000:1,12#0#0'Москитная сетка
внутреннего крепления'м2*
55 Р Туалет *
56 Е12-070101-0207'1,53''Полы из керамических плиток. Раз
борка покрытия'м2*
57 Е12-070101-0302'3,83''Плинтусы из керамической плитки.
Разборка'м*
58 Е11-110101-2707(РС295969РС306693)'1,53''Покрытия из пл
ит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устрой
ство'м2 покрытия*
59 Е11-110101-3905'3,83''Плинтуса керамогранитные. Устрой
ство'м*
60 Е12-130103-0105'6,8''Облицовка стен из керамических пл
ит. Разборка'м2 облицовки*
61 Е11-150107-0105(РС287772РС306697)'15,8''Стены. Облицов
ка керамическими плитками на клее из сухих смесей
по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
62 Е12-150101-0402'1''Унитазы. Демонтаж'прибор*
63 Е11-170301-0101(РС296070)(РС307177)(РС187758)'1''Унита
зы напольные. Установка'комплект*
64 С1244-101-0701(ККгр=2)'1.1''Бачок смывной низкораспола
гаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый
с боковым пуском размерами L 430 мм'комплект*
65 С1244-101-0304'1''Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм'
комплект*
66 С1244-104-0201'1''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт
.*
67 С1261-301-0370'1''Подводки гибкие к водоразборной арма
туре'м*
68 С1261-301-0372'1''Сифон канализационный из ПВХ с уплот
нительной резинкой, DN 100'шт.*
69 Е11-190101-0202(РС131018)(РС295835)(РС296085)(РС296025
)(РС267522)(РС279798)(РС102636)(РС102868)(РС146123
)(РС267545)(Н5=0,4)(Н52=0,4)(Н53=0)(РС147045)(РС14
9394)(РС187562)(РС249409)(РС251487)(РС254240)'1''В
одонагреватели емкостные. Демонтаж'прибор*
70 Е11-190101-0202(РС131018)(РС295835)(РС296085)(РС296025
)(РС267522)(РС279798)(РС102636)(РС102868)(РС146123
)(РС267545)'1''Водонагреватели емкостные. Установк
а'прибор*
71 СТ Прайс лист (=19)'1'79990:1,12#0#0'ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Е
LECTROLUX EWH 80 QUANTUM PRO 'водоподогреватель*
72 Р Коридор *
73 Е12-070101-0205'18,5''Полы из линолеума и релина. Разб
орка покрытия'м2*
74 Е12-070101-0301'16,03''Плинтусы из пластмассовых матер
иалов. Разборка'м*
75 Е12-070101-0201'18,5''Полы дощатые. Разборка покрытия'
м2*
76 Е12-070101-0102'18,5''Полы. Разборка оснований покрыти
я: лаг из досок и брусков'м2*
77 Е11-110101-0203(РС100261)'18,5.0,3''Слои подстилающие
керамзитовые. Устройство с уплотнением трамбовкам
и'м3 подстилающего слоя*
78 С1211-302-0202(ККгр=1 КСП=398)'1,1.5,5'14439:1,12'Грав
ий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20
мм'м3*
79 Е11-110101-1101'18,5''Стяжки цементные толщиной 20 мм.
Устройство'м2 стяжки*
80 Е11-110101-1104'18,5.6''Стяжки бетонные. Устройство. д
обавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к
норме 1111-0101-1103'м2 стяжки*
81 Е11-110101-2707(РС295969РС306693)'18,5''Покрытия из пл
ит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устрой
ство'м2 покрытия*
82 Е11-110101-3905'16,03''Плинтуса керамогранитные. Устро
йство'м*
83 Е12-120104-0504'58,85+18,5''Потолки и стены. Очистка в
ручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земл
и и лесов'м2*
84 Е11-150206-0203'58,85''Стены. Отделка внутренних оштук
атуренных поверхностей под окраску (финишный слой)
сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой

поверхности*
85 Е11-150405-0103'58,85''Стены. Окраска поливинилацетатн ыми водоэмульсионными составами улучшенная по штук атурке'м2 окрашиваемой поверхности*
86 Е12-120104-0504 прим.'18,5''Потолок, оклеенный плитками из пенопласта. Демонтаж'м2*
87 Е11-150203-0502(РС102682РС309296=0,007)'18,5''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (одно слойное оштукатуривание) цементном раствором'м2 ош тукатуриваемой поверхности*
88 Е11-150405-0104 (Н5=2)(Н52=2)(Н53=2)'18,5''Потолки. Ок раска поливинилацетатными водоэмульсионными состав ами улучшенная; k=2'м2 окрашиваемой поверхности*
89 Е11-460401-0503'(2,2.2,4)''Перегородки деревянные чист ые щитовые дощатые. Разборка'м2*
90 Е12-060101-0901'1''Коробки дверные. Демонтаж с отбивко й штукатурки в откосах'шт.*
91 Е11-100501-0501(РС295676)'2,4.2,2''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ / с дверью'м 2*
92 С1223-203-0801'2,4.2,2-2,73''Перегородка наружная из П ВХ профилей комбинированная, со светопрозрачным за полнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9'м2*
93 С1223-203-0808'2,1.1,3''Блок дверной наружный из ПВХ п рофилей комбинированный, со светопрозрачным заполн ением верхней части двухкамерным стеклопакетом и г лухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный'м2*
94 Е11-090403-0501(РС293076РС269625)'1''Доводчики дверные . Установка'шт.*
95 Е12-170101-0703'3''Светильники. Демонтаж'шт.*
96 Е11-210401-0108(РС296158)(РС296159)'3''Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка'ш т.*
97 С1247-102-1501(ККгр=3 КСП=398)'1.3''Светильник офисный светодиодный, типа Magnum Panel 40, мощность 48 В т, IP 20'шт.*
98 Р Вывоз мусора *
99 С3414-104-0601'2,02''Мусор строительный (ручная). Погр узка'т*
100 С3412-101-0110'2,02.10''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
101 К*