Наименование стройки: Устройство уличного освещения улиц с. Тереты Кокпектинского района Абайской области Заказ 1158
Наименование объекта: Устройство уличного освещения улиц с. Тереты Кокпектинского района Абайской области

Форма 4

Локальная смета № 1-1-1

Устройство уличного освещения улиц с. Тереты Кокпектинского района Абайской области

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге	**8392.884**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1092.509**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0.867**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ул. Макатаева										
1	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	20	1010.15	820,25	20203	16405	–	7808	30252
					189,9	352,3	3798	7046	–	2241	
2	1133-0202-0101	Опоры металлические ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	20	8977.75	526,3	179555	10526	95344	63155	262127
					3684,25	262,95	73685	5259	–	19417	
3	2308-0306-0600	Опоры металлические	шт.	20	32830		656600		656600	–	709128
					–		–		–	52528	
4	1133-0207-0102	Светильники с лампами. Установка НР = 80 %	светильник	20	6081.3	2599,3	121626	51986	20355	57365	193310
					2464,25	1121,05	49285	22421	–	14319	
5	2307-0106-0335	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" C 50W, 50 Вт, 5750 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	20	12995		259900		259900	–	280692
					–		–		–	20792	
6	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0.7	73735.71	23772,86	51615	16641	3337	31006	89231
					45195,71	10171,43	31637	7120	–	6610	

7	2306-0905-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 ГОСТ 26445-85								
			км	0.7	182950		128065		128065	–	138310
					–		–		–	10245	
8	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования учета. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	27119	7308	27119	7308	1819	14890	45370
					17992	2689	17992	2689	–	3361	
9	2305-1207-1301	Шкаф управления и регулирования учета в сборе	шт.	1	53200		53200		53200	–	57456
					–		–		–	4256	
		Итого по разделу 1					**1,805,876**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					176,397				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					102,866				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44,535				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1,218,620				
		Накладные расходы, тенге					174,224				
		- в т.ч. зарплата, тенге					15,680				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					133,769				
		Раздел 2 ул. К.Аманжолова									
10	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	30	1010.2	820,27	30306	24608	–	11712	45379
					189,93	352,3	5698	10569	–	3361	
11	1133-0202-0101	Опоры металлические ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	30	8977.7	526,3	269331	15789	143015	94733	393189
					3684,23	262,97	110527	7889	–	29125	
12	2308-0306-0600	Опоры металлические	шт.	30	32830		984900		984900	–	1063692
					–		–		–	78792	
13	1133-0207-0102	Светильники с лампами. Установка НР = 80 %	светильник	30	6081.33	2599,3	182440	77979	30533	86047	289966
					2464,27	1121,03	73928	33631	–	21479	
14	2307-0106-0335	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 50W, 50 Вт, 5750 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	30	12995		389850		389850	–	421038
					–		–		–	31188	

15	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1	73736	23774	73736	23774	4766	44294	127472
					45196	10172	45196	10172	–	9442	
16	2306-0905-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 ГОСТ 26445-85	км	1	182950		182950		182950	–	197586
					–		–		–	14636	
17	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования учета. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	27119	7308	27119	7308	1819	14890	45370
					17992	2689	17992	2689	–	3361	
18	2305-1207-1301	Шкаф управления и регулирования учета в сборе	шт.	1	53200		53200		53200	–	57456
					–		–		–	4256	
		Итого по разделу 2					**2,641,148**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					253,341				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					149,458				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					64,950				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1,791,033				
		Накладные расходы, тенге					251,676				
		- в т.ч. зарплата, тенге					22,651				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					195,640				
		Раздел 3 ул. Аксуат									
19	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	20	1010.15	820,25	20203	16405	–	7808	30252
					189,9	352,3	3798	7046	–	2241	
20	1133-0202-0101	Опоры металлические ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	20	8977.75	526,3	179555	10526	95344	63155	262127
					3684,25	262,95	73685	5259	–	19417	
21	2308-0306-0600	Опоры металлические	шт.	20	32830		656600		656600	–	709128
					–		–		–	52528	
22	1133-0207-0102	Светильники с лампами. Установка НР = 80 %	светильник	20	6081.3	2599,3	121626	51986	20355	57365	193310
					2464,25	1121,05	49285	22421	–	14319	

23	2307-0106-0335	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 50W, 50 Вт, 5750 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014								
			шт.	20	12995		259900		259900	–	280692
					–		–		–	20792	
24	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %								
			км линии	0.7	73735.71	23772,86	51615	16641	3337	31006	89231
					45195,71	10171,43	31637	7120	–	6610	
25	2306-0905-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 ГОСТ 26445-85								
			км	0.7	182950		128065		128065	–	138310
					–		–		–	10245	
26	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования учета. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	27119	7308	27119	7308	1819	14890	45370
					17992	2689	17992	2689	–	3361	
27	2305-1207-1301	Шкаф управления и регулирования учета в сборе	шт.	1	53200		53200		53200	–	57456
					–		–		–	4256	

	Итого по разделу 3	**1,805,876**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	176,397
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	102,866
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44,535
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1,218,620
	Накладные расходы, тенге	174,224
	- в т.ч. зарплата, тенге	15,680
	Сметная прибыль (8 %), тенге	133,769

Раздел 4 ул. Ш.Калдаякова

28	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			яма	24	1010.17	820,25	24244	19686	–	9369	36302
					189,92	352,29	4558	8455	–	2689	
29	1133-0202-0101	Опоры металлические ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	24	8977.75	526,29	215466	12631	114413	75786	314552
					3684,25	262,96	88422	6311	–	23300	
30	2308-0306-0600	Опоры металлические									
			шт.	24	32830		787920		787920	–	850954

					–		–		–	63034	
31	1133-0207-0102	Светильники с лампами. Установка НР = 80 %									
			светильник	24	6081.33	2599,29	145952	62383	24427	68838	231973
					2464,25	1121,04	59142	26905	–	17183	
32	2307-0106-0335	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" C 50W, 50 Вт, 5750 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014									
			шт.	24	12995		311880		311880	–	336830
					–		–		–	24950	
33	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %									
			км линии	0.82	73734.15	23773,17	60462	19494	3908	36321	104526
					45195,12	10171,95	37060	8341	–	7743	
34	2306-0905-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 ГОСТ 26445-85									
			км	0.82	182950		150019		150019	–	162021
					–		–		–	12002	
35	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования учета. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	27119	7308	27119	7308	1819	14890	45370
					17992	2689	17992	2689	–	3361	
36	2305-1207-1301	Шкаф управления и регулирования учета в сборе	шт.	1	53200		53200		53200	–	57456
					–		–		–	4256	

Итого по разделу 4	**2,139,984**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	207,174
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	121,502
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52,701
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1,447,586
Накладные расходы, тенге	205,204
- в т.ч. зарплата, тенге	18,468
Сметная прибыль (8 %), тенге	158,518

Итого по смете	**8,392,884**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	813,309
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	476,692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	206,721
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5,675,859
Накладные расходы, тенге	805,328
- в т.ч. зарплата, тенге	72,479
Сметная прибыль (8 %), тенге	621,696

Заказ 1158

Наименование стройки: Устройство уличного освещения улиц с. Теректы Кокпектинского района Абайской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-1-1

Устройство уличного освещения улиц с. Теректы Кокпектинского района Абайской области

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	659		
	Средневзвешенный разряд работы		3.3		
	Итого ФОТ				**813309**
	Машины и механизмы				
1 3101-0303-0201	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	20.022	3851.00 1654.00	77104 33116
2 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3.2	5406.00 1977.00	17300 6328
3 3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	76.2328	3278.00 1384.00	249892 105506
4 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	33.835	2770.00 1384.00	93723 46827
5 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3.2	3729.00	11932

					1384.00	4428
6	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	7.5992	3519.00	26741
					1384.00	10516
	Итого по машинам и механизмам					**476692**
						206721
	Материалы					
1	2106-0501-0201	Кронштейны	кг	18.8	800.00	15040
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.19108	499572.00	95458
2	2113-0201-0901					
3	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0.00282	359374.00	1014
4	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	10.662	1373.00	14640
5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	1.9444	90.00	174
6	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0.0192	1755.00	32
7	2113-0814-2601	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0.188	112354.00	21122
8	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0.94	118654.00	111535
9	2113-0814-3101	Хомуты стальные электромонтажные	кг	94	341.00	32054
10	2113-0814-3101	Хомуты стальные электромонтажные	кг	94	641.00	60254
11	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0.08	2807.00	224
12	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.064	376.00	24
		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	37.6	654.00	24590
13	2204-0201-0701					
14	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9.4	339.00	3187
15	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.0057044	57914.00	329
16	2305-1207-1301	Шкаф управления и регулирования учета в сборе	шт.	4	53200.00	212800
		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 ГОСТ 26445-85	км	3.22	182950.00	589099
17	2306-0905-0110					
		Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 50W, 50 Вт, 5750 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	94	12995.00	1221530
18	2307-0106-0335					
19	2308-0306-0600	Опоры металлические	шт.	94	32830.00	3086020

20	2404-0207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	8.16	462.00	3768
21	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	564	45.00	25380
22	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0.0164	380.00	8
23	2404-0207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2.448	487.00	1192
24	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	122.00	488
25	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6.762	423.00	2860
26	2404-0207-3992	Штыри ГОСТ Р 51177-98	комплект	94	1000.00	94000
27	2404-0207-4001	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19.32	623.00	12037
28	2404-0207-9906	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	шт.	94	500.00	47000
		Итого по материалам				**5675859**

Заказчик : _____

(наименование организации)

Форма 2

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **9400.03** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **1007.146** тысячи тенге

_____

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Устройство уличного освещения улиц с. Тереты Кокпектинского района Абайской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.04.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Устройство уличного освещения улиц с. Тереты Кокпектинского района Абайской области	8,392.884			8,392.884
		Итого по главе 1	8,392.884			8,392.884
		Итого по главам 1-7	8,392.884			8,392.884
		сметная з/плата				1,092.509
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0.867
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	8,392.884			8,392.884
		сметная з/плата				1,092.509
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0.867
		Непредвиденные работы и затраты (0 %)				
		Итого по сметному расчету:				
2		**- в текущих ценах с 05.04.19 г.**	**8,392.884**			**8,392.884**
3		**- в текущих и прогнозных ценах**	**8,392.884**			**8,392.884**
4	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**1,007.146**	**1,007.146**
5		**Всего по сметному расчету**	**8,392.884**		**1,007.146**	**9,400.030**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				