"Қызылорда облысы Сырдария ауданы Н.Ілиясов ауылдық округінің сумен қамтамасыз етілуін және экологиялық жағдайын жақсарту үшін"Дәурен" каналын күрделі жөндеу бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу"

Жұмыс жобасы бойынша

24.01.2023 ж. № 19-0032/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" Мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"AspanTau LTD" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0032/23 от 24.01.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Проведение водохозяйственных работ по капитальному ремонту канала "Даурен" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Н.Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "AspanTau LTD"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Проведение водохозяйственных работ по капитальному ремонту канала "Даурен" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Н.Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 16.11.2022 г. № 050140001703/220241/00 (193)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "AspanTau LTD", лицензия от 15.03.2021 г. №17005233 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 12 октября 2020 года, утвержденное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 16 сентября 2021 года №KZ95VUA00515185, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Сырдарьинского района»;
акт обследования канала «Даурен» от 18 сентября 2020 года, составленный специальной комиссией;
дефектный акт канала «Даурен» от 18 сентября 2020 года, составленный специальной комиссией;
постановление Акимата Сырдарьинского района Кызылординской области от 21 января 2013 года №49 о переводе части имущества районного уровня на уровень области с приложением списка имущества;
акт на право постоянного землепользования от 13 декабря 2007 года №0172046 с кадастровым номером 10-153-041-018 размером 45,6га для канала «Даурен» (ЛМК-8Б);
техническое заключение от 29 октября 2021 года проведения водохозяйственных работ по капитальному ремонту канала "Даурен", составленное ТОО «B.M.G.-Курылыс» (свидетельство об аккредитации № KZ89VWC00009566 от 17 июня 2021 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности, аттестат эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Омирбекова Т. № KZ94VJE00057772 от 28 сентября 2020 года);
отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «ГеоЛидерПроектСервис» в 2022 году.
Письма

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»:

от 15 сентября 2022 года №04-09/2751 о сроке начала строительства;

от 30 сентября 2022 года №04-09/2963 об источнике финансирования;

от 03 октября 2022 года №04-09/2982 о направлении рабочего проекта для проведения комплексной вневедомственной экспертизы и согласовании принятых проектных решений;

РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» от 26 апреля 2022 года №03-7/233 о том, что объекты строительства не расположены в водоохранной зоне.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Мотивированный отказ от рассмотрения от 04 мая 2022 года № KZ37VDC00088645, выданный ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»;

заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности от 08 июня 2022 года №KZ52VWF00067704, выданное РГУ «Департамент экологии по Кызылординской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологиии природных ресурсов РК».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: аульный округ Н.Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Алиев Н.Д.		Соответствует

3	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует
4	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Сметный раздел	Ерназарова С.А.	KZ78VJE00039727	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина канала	км	11,7	11.,7
2	Расход канала	м3/сек	2,0	2,0
3	Назначение канала		ирригационное	ирригационное
4	Тип канала		трапецеидального сечения, земляное	
5	КПД канала		0,80	0,80
6	Класс сооружения		IV	IV
7	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2022 года и в прогнозном уровне цен 2023 года, в том числе:	млн. тенге	508.350	473.271
7.1	СМР	млн. тенге	398.487	367.298
7.2	оборудование	млн. тенге	6.072	6.072

7.3	прочие затраты	млн. тенге	103.791	99.901
8	В ценах по годам строительства			
8.1	В ценах 2022 года (Экспертиза)	млн. тенге	1.076	1.625
8.2	В ценах 2023 года	млн. тенге	498.144	458.370
8.3	В ценах 2020 года (ПИР)	млн. тенге	9.130	13.276
9	Продолжительность строительства	мес.	7	7

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект "Проведение водохозяйственных работ по капитальному ремонту канала "Даурен" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Н.Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, "Қызылорда облысы Сырдария ауданы Н.Ілиясов ауылдық округінің сумен қамтамасыз етілуін және экологиялық жағдайын жақсарту үшін"Дәурен" каналын күрделі жөндеу бойынша су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу" Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Абдикаликов Б.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ерназарова С.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону