«Шымкент қаласындағы Юсупов, Тамшыбұлақ, Жаңа қоныс, Изенді көшелерін күрделі жөндеу»
Жұмыс жобасы бойынша
19.01.2023 ж. № 19-0027/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Мерей-Саулет Лтд" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0027/23 от 19.01.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Капитальный ремонт улиц Юсупова, Тамшыбулак, Жана Коныс, Изенди в г.Шымкент"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерей-Саулет Лтд"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Капитальный ремонт улиц Юсупова, Тамшыбулак, Жана Коныс, Изенди в г.Шымкент".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 14.11.2022 г. № 01-2058

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерей-Саулет Лтд", лицензия от 28.02.2013 г. №13003847 (II категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 20 октября 2021 года, утвержденное ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент»;
постановление Акимата города Шымкент от 05 ноября 2020 года №676 о разрешении на капитальный ремонт улиц Юсупова, Тамшыбулак, Жана Коныс, Изенди;
акт обследования и дефектный акт, утвержденный ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» от 29 сентября 2022 года;
сводная ведомость объемов работ;
технические отчеты об инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненные ТОО «Инженерные изыскания» в 2021 году;
топографическая съемка, выполненная ТОО «Инженерные изыскания» в 2021 году и согласованная заинтересованными организациями.
Письма:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент»:
от 25 ноября 2021 года №32-06-05/7099 о расстоянии до полигона ТБО;
от 27 сентября 2022 года №32-07-03/5064 о расстоянии перевозки грунта;
от 31 октября 2022 года №32-07-03/5429 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы, заключении трехстороннего договора и об источнике финансирования;
от 28 ноября 2022 года №32-07-03/5730 о сроке начала строительства;
от 02 июня 2022 года №32-07-03/3009 о строительстве моста;
от 29 сентября 2022 года №32-07-03/5095 о согласовании пересечения дорог с инженерными сетями.

Технические условия:
ТОО «КаР-Тел» от 19 ноября 2021 года № 7.2.2-4/48450/2021 на проведение работ по проекту «Капитальный ремонт улиц Юсупова, Тамшыбұлақ, Жаңа қоныс и Ізенді в г.Шымкент», пересекающая магистральную ВОЛС принадлежащую ТОО «Кар-Тел» на участке «БС Егеменди и БС Кирпич»;

ГКП «Управление водопровода и канализации» Акимата города шымкент от 26 февраля 2021 года №246 на водоснабжение и канализацию;

ГКП «Управление водопровода и канализации» Акимата города Шымкент от 14 июня 2021 года №1050 на водоснабжение и канализацию;

ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» от 26 февраля 2021 года №11-гор-2021-00000245 на перенос газопровода;

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» от 03 июня 2022 года №18-07-42-1662 на электроснабжение уличного освещения;

ЮК ТУМС АО «Казахтелеком» от 10 ноября 2021 года №4-425-21/П на перенос линии связи.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности от 01 февраля 2022 года № KZ50VWF00057943, выданное РГУ «Департамент экологии по городу Шымкент Комитета экологического регулирования и контроля» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК;

экологическое разрешение на воздействие для объектов II категории от 17 мая 2022 года №KZ42VCZ01783368, выданное ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент";

план с сетями водопровода и канализации, согласованный ГКП «Управление водопровода и канализации» Акимата города Шымкент;

типовой поперечный профиль и конструкция дорожной одежды, согласованные ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» и ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Шымкент

Сейсмичность района: 7 баллов

Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Строительные решения	Сыздыкова С.С.	KZ81VJE00023086	Соответствует
2	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых	Алиев Н.Д.		Соответствует

	предложений по сметной документации			
4	Электроснабжение	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
5	Наружные водопровод и канализация	Шора М.М.	KZ83VJE00021207	Соответствует
6	Наружное газоснабжение	Жубандыкова А.Т.	KZ02VJE00042162	Соответствует
7	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
8	Дорожная часть	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
9	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует
10	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
11	Сметный раздел	Ерназарова С.А.	KZ78VJE00039727	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая длина моста	м	21,10	21,10
2	Габариты моста		Г-(8,0+6,0+8,0)+2х1,5	Г-(8,0+6,0+8,0)+2х1,5

3	Схема моста	м	1х15	1х15
4	Ширина проезжей части	м	2х3,5	2х3,5
5	Ширина полосы безопасности	м	2х1,0	2х1,0
6	Нормативная временная подвижная нагрузка		А14, НК-120, НК-180	А14, НК-120, НК-180
7	Общая строительная длина, в том числе:	км	9,757	9,757
7.1	Ул. Юсупова	км	3,86	3,86
7.2	Ул. Тамшыбулак	км	3,731	3,731
7.3	Ул.Жана коныс	км	0,416	0,416
7.4	Ул. Изенди	км	1,75	1,75
8	Категория улиц		Магистральная улица районного значения, регулируемого движения	
9	Ширина земполотна	м	25,50	25,50
10	Число полос движения	шт	4	4
11	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
12	Вид покрытий		ЩМА-20	ЩМА-20
13	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
14	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2022 года и в прогнозном уровне цен 2023,2024 годов, в том числе:	млн. тенге	7482.297	7383.088
14.1	СМР	млн. тенге	6433.779	6353.034
14.2	оборудование	млн. тенге	22.226	22.682
14.3	прочие затраты	млн. тенге	1026.292	1007.372

15	В ценах по годам строительства			
15.1	В ценах 2022 года	млн. тенге	734.065	35.582
15.2	В ценах 2023 года	млн. тенге	5854.664	5163.527
15.3	В ценах 2024 года	млн. тенге	893.568	2183.979
16	Продолжительность строительства	мес.	16	16

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект "Капитальный ремонт улиц Юсупова, Тамшыбулак, Жана Коныс, Изенди в г.Шымкент" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Шымкент қаласындағы Юсупов, Тамшыбұлақ, Жаңа қоныс, Изенді көшелерін күрделі жөндеу» Жұмыс жобасы

Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Абдикаликов Б.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Шора М.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Искаков Г.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыздыкова С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ерназарова С.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Жубандыкова А.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону