		Накладные расходы	%	72		106,27	15942
		Сметная прибыль	%	8		20,31	3047
		Сметная стоимость:				**274,18**	**41129**
38	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**30,0000**		**246,46**	**7394**
		Итого оплата труда:				**182,51**	**5475**
		Итого эксплуатация машин:				**117,45**	**3524**
		Накладные расходы	%	72		131,41	3942
		Сметная прибыль	%	8		30,23	907
		Сметная стоимость:				**408,10**	**12243**
39	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**30,0000**		**115,51**	**3465**
		Итого оплата труда:				**39,43**	**1183**
		Итого эксплуатация машин:				**97,84**	**2935**
		Итого материалов:				**3,10**	**93**
		Накладные расходы	%	72		28,39	852
		Сметная прибыль	%	8		11,51	345
		Сметная стоимость:				**155,41**	**4662**
40	**1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство**	**$м^3$ подушки**	**12,9900**		**6543,81**	**85004**
		Итого оплата труда:				**3179,82**	**41306**
		Итого эксплуатация машин:				**313,91**	**4078**
		Итого материалов:				**3193,96**	**41489**
		Накладные расходы	%	84		2671,05	34697
		Сметная прибыль	%	8		737,19	9576
		Сметная стоимость:				**9952,05**	**129277**
41	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**$м^3$ бетона в деле**	**38,9600**		**15569,74**	**606597**
		Итого оплата труда:				**6211,74**	**242009**
		Итого эксплуатация машин:				**4247,06**	**165465**
		Итого материалов:				**6376,50**	**248429**
		Накладные расходы	%	84		5217,86	203288
		Сметная прибыль	%	8		1663,01	64791
		Сметная стоимость:				**22450,61**	**874676**

42	**212-101-2112 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	**$м^3$**	**39,7392**		**23440,00**	**931487**
		Сметная прибыль	%	8		1875,20	74519
		Сметная стоимость:				**25315,20**	**1006006**
45	**1130-0404-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 2,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м**	**$м^3$ звеньев**	**56,6400**		**17061,44**	**966360**
		Итого оплата труда:				**9683,36**	**548466**
		Итого эксплуатация машин:				**4290,52**	**243015**
		Итого материалов:				**4378,89**	**248020**
		Накладные расходы	%	84		8134,02	460711
		Сметная прибыль	%	8		2015,64	114166
		Сметная стоимость:				**27211,10**	**1541237**
49	**1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**64,9400**		**4558,51**	**296030**
		Итого оплата труда:				**1898,35**	**123279**
		Итого эксплуатация машин:				**305,66**	**19850**
		Итого материалов:				**2457,27**	**159575**
		Накладные расходы	%	84		1594,61	103554
		Сметная прибыль	%	8		492,25	31967
		Сметная стоимость:				**6645,37**	**431551**
50	**235-103-0312 РСНБ РК 2022**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	**$м^2$**	**151,9596**		**1674,00**	**254380**
		Сметная прибыль	%	8		133,92	20350
		Сметная стоимость:				**1807,92**	**274730**
51	**1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**256,5100**		**4968,42**	**1274449**
		Итого оплата труда:				**1223,05**	**313725**
		Итого эксплуатация машин:				**205,02**	**52590**
		Итого материалов:				**3609,50**	**925872**
		Накладные расходы	%	84		1027,36	263528
		Сметная прибыль	%	8		479,66	123038
		Сметная стоимость:				**6475,44**	**1661015**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

	Итого прямые затраты:		Тенге				**7201708**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1656066**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1769135**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**770657**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3776505**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**1626916**
	ИТОГО:		Тенге				**8828624**
	Сметная прибыль		Тенге				**706283**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**9534907**
		Итого по форме	Тенге				9 534 907,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				123 953,79
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 0,2%	Тенге				19 317,72
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2022г.	Тенге				9 678 178,51
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				9 678 178,51
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				1 161 381,42
		ИТОГО:	Тенге				**10 839 559,93**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				1 161 381,42

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-6-1 Мост через реку Аксай на ПК 0+44,65							
		РАЗДЕЛ 1.Пролетное строение					
		На подходах					
186	**261-107-0982 РСНБ РК 2022**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0185**		**694126,00**	**12841**
		Сметная прибыль	%	8		55530,08	1027
		Сметная стоимость:				**749656,08**	**13868**
187	**214-107-0114 РСНБ РК 2022**	**Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм**	**т**	**2,5650**		**459473,00**	**1178548**
		Сметная прибыль	%	8		36757,84	94284
		Сметная стоимость:				**496230,84**	**1272832**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1191389**

		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1191389**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1191389**
		Сметная прибыль -	Тенге				**95311**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1286700**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1286700**
		РАЗДЕЛ 2.Сопряжение моста с насыпью					
		Устройство подушек из фракционного щебня по способу заклинки, общей средней толщиной 65см					
231	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /1-й слой/**	**$м^2$ основания**	**159,3846**		**1144,04**	**182342**
		Итого оплата труда:				**161,64**	**25763**
		Итого эксплуатация машин:				**328,83**	**52411**
		Итого материалов:				**763,56**	**121699**
		Накладные расходы	%	108		174,57	27824
		Сметная прибыль	%	8		105,49	16813
		Сметная стоимость:				**1424,10**	**226979**
232	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=50**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 /+ до 65 см/**	**$м^2$ основания**	**159,3846**		**2981,78**	**475250**
		Итого оплата труда:				**224,15**	**35726**
		Итого эксплуатация машин:				**636,29**	**101415**
		Итого материалов:				**2345,49**	**373835**
		Накладные расходы	%	108		242,08	38584
		Сметная прибыль	%	8		257,91	41107
		Сметная стоимость:				**3481,77**	**554941**
233	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство щебеночной подготовки под переходные плиты**	**$м^3$**	**8,9000**		**8723,99**	**77644**
		Итого оплата труда:				**3278,45**	**29178**
		Итого эксплуатация машин:				**358,38**	**3190**
		Итого материалов:				**5251,42**	**46738**
		Накладные расходы	%	84		2753,90	24510
		Сметная прибыль	%	8		918,23	8172
		Сметная стоимость:				**12396,12**	**110326**

234	**1130-0111-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты переходные сборные длиной свыше 7 м. Укладка**	**$м^3$ железобетонных конструкций**	**74,4000**	**19693,56**	**1465201**
		Итого оплата труда:			**6107,26**	**454381**
		Итого эксплуатация машин:			**2138,14**	**159078**
		Итого материалов:			**12046,73**	**896276**
		Накладные расходы	%	84	5130,10	381679
		Сметная прибыль	%	8	1985,89	147750
		Сметная стоимость:			**26809,55**	**1994631**
237	**235-101-0901 РСНБ РК 2022**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**$м^2$**	**9,1500**	**289,00**	**2644**
		Сметная прибыль	%	8	23,12	212
		Сметная стоимость:			**312,12**	**2856**
238	**1130-0111-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка**	**$м^3$ железобетонных конструкций**	**1,7600**	**31998,96**	**56318**
		Итого оплата труда:			**11272,42**	**19840**
		Итого эксплуатация машин:			**3651,00**	**6426**
		Итого материалов:			**18300,42**	**32208**
		Накладные расходы	%	84	9468,83	16665
		Сметная прибыль	%	8	3317,42	5839
		Сметная стоимость:			**44785,21**	**78822**
240	**212-101-1110 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**5,1000**	**25042,00**	**127714**
		Сметная прибыль	%	8	2003,36	10217
		Сметная стоимость:			**27045,36**	**137931**
241	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,3230**	**329247,00**	**106347**
		Сметная прибыль	%	8	26339,76	8508
		Сметная стоимость:			**355586,76**	**114855**
242	**212-401-0107 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	**$м^3$**	**1,4200**	**21086,00**	**29942**
		Сметная прибыль	%	8	1686,88	2395
		Сметная стоимость:			**22772,88**	**32337**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**2523402**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2523402**

	Материалы -	Тенге				**1470759**
	Всего заработная плата -	Тенге				**564888**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**266647**
	Накладные расходы -	Тенге				**489262**
	Сметная прибыль -	Тенге				**241013**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3253677**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**304**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**564888**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3253677**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**304**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**564888**
	РАЗДЕЛ 3.Укрепительные работы					
	Спрямление русла реки					
280	**1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**$м^2$ укрепляемой поверхности**	**193,0000**	**3407,85**	**657715**
		Итого оплата труда:			**1904,57**	**367582**
		Итого эксплуатация машин:			**247,46**	**47760**
		Итого материалов:			**1318,39**	**254449**
		Накладные расходы	%	72	1371,29	264659
		Сметная прибыль	%	8	382,33	73790
		Сметная стоимость:			**5161,47**	**996164**
281	**1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины /+ до 15 см/**	**$м^2$ укрепляемой поверхности**	**193,0000**	**858,38**	**165667**
		Итого оплата труда:			**577,30**	**111419**
		Итого эксплуатация машин:			**12,36**	**2386**
		Итого материалов:			**270,76**	**52256**
		Накладные расходы	%	72	415,66	80222
		Сметная прибыль	%	8	101,92	19671
		Сметная стоимость:			**1375,96**	**265560**
282	**212-101-0718 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**29,5290**	**22457,00**	**663133**
		Сметная прибыль	%	8	1796,56	53051
		Сметная стоимость:			**24253,56**	**716184**

283	**1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,7627**		**89521,49**	**68278**
		Итого оплата труда:				**89071,49**	**67935**
		Итого материалов:				**450,00**	**343**
		Накладные расходы	%	84		74820,05	57065
		Сметная прибыль	%	8		13147,32	10027
		Сметная стоимость:				**177488,86**	**135371**
284	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,7627**		**455717,00**	**347575**
		Сметная прибыль	%	8		36457,36	27806
		Сметная стоимость:				**492174,36**	**375381**
287	**1101-0204-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м**	**82,0000**		**7369,43**	**604293**
		Итого оплата труда:				**4199,17**	**344332**
		Итого эксплуатация машин:				**37,69**	**3091**
		Итого материалов:				**3142,15**	**257656**
		Накладные расходы	%	72		3023,40	247919
		Сметная прибыль	%	8		831,43	68177
		Сметная стоимость:				**11224,26**	**920389**
288	**212-101-0718 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**16,4000**		**22457,00**	**368295**
		Сметная прибыль	%	8		1796,56	29464
		Сметная стоимость:				**24253,56**	**397759**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2874956**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2874956**
Материалы -			Тенге				**564705**
Всего заработная плата -			Тенге				**891268**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1379003**
		Накладные расходы -	Тенге				**649865**
		Сметная прибыль -	Тенге				**281986**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3806807**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**612**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**891268**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3806807**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**612**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**891268**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

	Итого прямые затраты:		Тенге				**6589747**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1341491**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**375757**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**114665**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4872503**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**1139127**
	ИТОГО:		Тенге				**7728874**
	Сметная прибыль		Тенге				**618310**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8347184**
		Итого по форме	Тенге				8 347 184,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 4,10%	Тенге				342 234,54
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 2,10%	Тенге				182 477,79
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2022г.	Тенге				8 871 896,33
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				8 871 896,33
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				1 064 627,56
		ИТОГО:	Тенге				**9 936 523,89**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				1 064 627,56

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1-1-6 Переустройство сетей газоснабжения							
РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод среднего давления Ру-0,3МПа							
2	**241-102-0229 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**2,8112**		**15384,00**	**43248**
		Сметная прибыль	%	8		1230,72	3460
		Сметная стоимость:				**16614,72**	**46708**
4	**241-102-0219 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**7,2000**		**7849,00**	**56513**
		Сметная прибыль	%	8		627,92	4521
		Сметная стоимость:				**8476,92**	**61034**

6	241-114-0217 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-219х6,5 мм**	**шт.**	**4,0000**	**13551,00**	**54204**
		Сметная прибыль	%	8	1084,08	4336
		Сметная стоимость:			**14635,08**	**58540**
7	241-114-0212 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм**	**шт.**	**4,0000**	**4172,00**	**16688**
		Сметная прибыль	%	8	333,76	1335
		Сметная стоимость:			**4505,76**	**18023**
9	242-103-0304 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	**4,0000**	**173642,00**	**694568**
		Сметная прибыль	%	8	13891,36	55565
		Сметная стоимость:			**187533,36**	**750133**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**865221**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**865221**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**865221**
		Сметная прибыль -	Тенге			**69217**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**934438**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**934438**
		РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод среднего давления Ру-0,3МПа				
		Подземный газопровод				
15	241-202-0222 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм**	**м**	**118,1700**	**25080,00**	**2963704**
		Сметная прибыль	%	8	2006,40	237096
		Сметная стоимость:			**27086,40**	**3200800**
23	241-208-1014 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 280 мм**	**шт.**	**2,0000**	**16543,00**	**33086**
		Сметная прибыль	%	8	1323,44	2647
		Сметная стоимость:			**17866,44**	**35733**
24	241-208-1414 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 280 мм**	**шт.**	**5,0000**	**23154,00**	**115770**
		Сметная прибыль	%	8	1852,32	9262
		Сметная стоимость:			**25006,32**	**125032**
26	241-210-0642 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х273 мм**	**шт.**	**4,0000**	**56545,00**	**226180**
		Сметная прибыль	%	8	4523,60	18094
		Сметная стоимость:			**61068,60**	**244274**

28	**241-102-0235 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм**	**м**	**4,0160**	**23870,00**	**95862**
		Сметная прибыль	%	8	1909,60	7669
		Сметная стоимость:			**25779,60**	**103531**
32	**261-301-1416 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	**м**	**69,2760**	**45968,00**	**3184479**
		Сметная прибыль	%	8	3677,44	254758
		Сметная стоимость:			**49645,44**	**3439237**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**6619081**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**6619081**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**6619081**
		Сметная прибыль -	Тенге			**529526**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**7148607**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**7148607**
		РАЗДЕЛ 3.Надземный газопровод низкого давления Ру-0,003МПа				
46	**241-102-0137 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**3,6144**	**1801,00**	**6510**
		Сметная прибыль	%	8	144,08	521
		Сметная стоимость:			**1945,08**	**7031**
48	**241-102-0153 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	**м**	**85,9424**	**2876,00**	**247170**
		Сметная прибыль	%	8	230,08	19774
		Сметная стоимость:			**3106,08**	**266944**
50	**241-102-0161 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	**м**	**14,8592**	**3391,00**	**50388**
		Сметная прибыль	%	8	271,28	4031
		Сметная стоимость:			**3662,28**	**54419**
52	**241-114-0126 РСНБ РК 2022**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм**	**шт.**	**16,0000**	**1079,00**	**17264**
		Сметная прибыль	%	8	86,32	1381
		Сметная стоимость:			**1165,32**	**18645**
53	**241-114-0119 РСНБ РК 2022**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм**	**шт.**	**12,0000**	**799,00**	**9588**
		Сметная прибыль	%	8	63,92	767
		Сметная стоимость:			**862,92**	**10355**

54	**241-114-0117 РСНБ РК 2022**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**	**шт.**	**2,0000**	**770,00**	**1540**
		Сметная прибыль	%	8	61,60	123
		Сметная стоимость:			**831,60**	**1663**
56	**242-103-0302 РСНБ РК 2022**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**16,0000**	**60535,00**	**968560**
		Сметная прибыль	%	8	4842,80	77485
		Сметная стоимость:			**65377,80**	**1046045**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**1301020**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1301020**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1301020**
		Сметная прибыль -	Тенге			**104082**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1405102**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1405102**
		РАЗДЕЛ 4.Подземный газопровод низкого давления Ру-0,003МПа				
63	**241-202-0215 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм**	**м**	**466,6200**	**4896,00**	**2284572**
		Сметная прибыль	%	8	391,68	182766
		Сметная стоимость:			**5287,68**	**2467338**
67	**241-102-0177 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**16,0640**	**4695,00**	**75420**
		Сметная прибыль	%	8	375,60	6034
		Сметная стоимость:			**5070,60**	**81454**
70	**241-210-0626 РСНБ РК 2022**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм**	**шт.**	**16,0000**	**12211,00**	**195376**
		Сметная прибыль	%	8	976,88	15630
		Сметная стоимость:			**13187,88**	**211006**
71	**241-208-1407 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм**	**шт.**	**18,0000**	**2994,00**	**53892**
		Сметная прибыль	%	8	239,52	4311
		Сметная стоимость:			**3233,52**	**58203**
72	**241-208-1007 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм**	**шт.**	**3,0000**	**1995,00**	**5985**
		Сметная прибыль	%	8	159,60	479
		Сметная стоимость:			**2154,60**	**6464**

76	**241-102-0402 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов от 219 мм до 630 мм класс прочности К52 17Г1С ГОСТ 20295-85 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа, толщиной не менее 2,5 мм размерами 273х6 мм**	**м**	**268,0680**	**41386,00**	**11094262**
		Сметная прибыль	%	8	3310,88	887541
		Сметная стоимость:			**44696,88**	**11981803**
		Выход газопровода из земли				
94	**241-102-0402 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов от 219 мм до 630 мм класс прочности К52 17Г1С ГОСТ 20295-85 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа, толщиной не менее 2,5 мм размерами 273х6 мм**	**м**	**16,0000**	**41386,00**	**662176**
		Сметная прибыль	%	8	3310,88	52974
		Сметная стоимость:			**44696,88**	**715150**
95	**242-103-0302 РСНБ РК 2022**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**16,0000**	**60535,00**	**968560**
		Сметная прибыль	%	8	4842,80	77485
		Сметная стоимость:			**65377,80**	**1046045**
96	**241-208-1407 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм**	**шт.**	**16,0000**	**2994,00**	**47904**
		Сметная прибыль	%	8	239,52	3832
		Сметная стоимость:			**3233,52**	**51736**
97	**241-210-0626 РСНБ РК 2022**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм**	**шт.**	**16,0000**	**12211,00**	**195376**
		Сметная прибыль	%	8	976,88	15630
		Сметная стоимость:			**13187,88**	**211006**
98	**241-210-0622 РСНБ РК 2022**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм**	**шт.**	**16,0000**	**8935,00**	**142960**
		Сметная прибыль	%	8	714,80	11437
		Сметная стоимость:			**9649,80**	**154397**
99	**241-210-0618 РСНБ РК 2022**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм**	**шт.**	**16,0000**	**7363,00**	**117808**
		Сметная прибыль	%	8	589,04	9425
		Сметная стоимость:			**7952,04**	**127233**
100	**261-301-1416 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	**м**	**4,0000**	**45968,00**	**183872**
		Сметная прибыль	%	8	3677,44	14710
		Сметная стоимость:			**49645,44**	**198582**

101	**242-103-0304 РСНБ РК 2022**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	**4,0000**		**173642,00**	**694568**
		Сметная прибыль	%	8		13891,36	55565
		Сметная стоимость:				**187533,36**	**750133**
102	**241-208-0317 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 280 мм**	**шт.**	**4,0000**		**33475,00**	**133900**
		Сметная прибыль	%	8		2678,00	10712
		Сметная стоимость:				**36153,00**	**144612**
103	**241-210-0638 РСНБ РК 2022**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 273х219 мм**	**шт.**	**4,0000**		**36512,00**	**146048**
		Сметная прибыль	%	8		2920,96	11684
		Сметная стоимость:				**39432,96**	**157732**
104	**241-210-0638 РСНБ РК 2022**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250\х219 мм**	**шт.**	**4,0000**		**36512,00**	**146048**
		Сметная прибыль	%	8		2920,96	11684
		Сметная стоимость:				**39432,96**	**157732**
105	**241-210-0642 РСНБ РК 2022**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х273 мм**	**шт.**	**4,0000**		**56545,00**	**226180**
		Сметная прибыль	%	8		4523,60	18094
		Сметная стоимость:				**61068,60**	**244274**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**17374907**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17374907**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17374907**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1389993**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18764900**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**18764900**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**26160229**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**26160229**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**0**
ИТОГО:			Тенге				**26160229**
Сметная прибыль			Тенге				**2092818**
ИТОГО по смете:			Тенге				**28253047**
		Итого по форме	Тенге				28 253 047,00

	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				367 289,61
		ИТОГО ПО Главам 1-8	Тенге				28 620 336,61
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 0,89%	Тенге				254 721,00
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2022г.	Тенге				28 875 057,61
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				28 875 057,61
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				3 465 006,91
		ИТОГО:	Тенге				**32 340 064,52**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				3 465 006,91

	ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге	**290 550 000,00**
	В том числе НДС 12,0% :	Тенге	31 130 357,14

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель Руководителя Управления

_____ **А.Т. Аппаков**

Представители Заказчика:
Главный специалист ОАД

_____ **Қ.Т. Молдажан**

Представитель Технического надзора:

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Б.М. Арипжанов**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **А.Б. Елышев**