Форма 4

Наименование стройки - Строительств подъездной дороги к ЖК "Мадениет" по месту расположения:Республика Казахстан.Алматы.Алатауский район
Шифр стройки 1-2023
Наименование объекта - Лесопатология
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Посадка деревьев
(наименование работ и зат рат)

Основание: Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений

Сметная стоимость	6440,673	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2342,098	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,097	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Санитарная обрезка										
1	Е12-200902-0103 1220-0902-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Деревья. Обрезка и прореживание крон с приданием формы, диаметр ствола до 150 мм	дерево	2		1332,63	63,60	2665	127	--	1827	4852
						1269,03	--	2538	--		359	
		Компенсационная посадка										
2	Е11-470101-0104 1147-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	$м^2$	800		74,07	--	59256	--	--	52144	120312
						74,07	--	59256	--		8912	
3	Е11-470101-0102 1147-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	$м^2$	800		193,22	--	154576	--	--	136024	313848
						193,22	--	154576	--		23248	
4	Е11-470102-0312 1147-0102-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	320		2834,87	--	907158	--	80931	727078	1764976
						2581,96	--	826227	--		130739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	320	4944,48	1428,73	1582234	457193	39419	1119776	2918170
					3392,57	583,91	1085622	186851		216160	
6	С1254-102-2302 254-102-2302 РСНБ РК 2022	Липа Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	320	3644,00	--	1166080	--	1166080	--	1259366
					--	--	--	--		93286	
		Сохранение и уход 11 деревьев									
7	Е11-470118-0103 1147-0118-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход	шт.	11	2816,86	348,72	30985	3836	1252	23784	59151
					2354,23	102,81	25897	1131		4382	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6440673
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2154116				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					461156			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					187982			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1287682		
		- Накладные расходы	Тенге							2060633	
		- Сметная прибыль	Тенге							477086	

Составил Черткова Е.С

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительств подъездной дороги к ЖК "Мадениет" по месту расположения:Республика Казахстан.Алматы.Алатауский район

Объект номер - 1-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 1-1-1

на Посадка деревьев

Наименование объекта - Лесопатология

Основание: Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2023 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20386Т	006-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	433,376	2505 / --	- / --	- / -	1085607
2	20366Т	006-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	592,96	1754 / --	- / --	- / -	1040052
3	20376Т	006-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	12,3552	2096 / --	- / --	- / -	25896
4	20550Т	009-0150 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,848	2993 / --	- / --	- / -	2538
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				--	**2154116**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1039,5392**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
5	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	58,179	3231,1 / --	- / --	- / -	(187982)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				--	**2154116**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 65,3911% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
6	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	39,3984	7654 --	- --	3578 140967,48	301555
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 34,5813% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
7	2478С	321-211-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	18,76824	8497 --	- --	2505 47014,44	159474
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 0,0276% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
8	1795С	343-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,848	150 --	- --	- -	127
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**187982**	**461156**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 90,5566% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
9	295190С	254-102-2302 *РСНБ РК 2022*	Липа Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	320	3644 --	3570 --	- -	1166080
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 9,4434% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
10	100005С	211-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Земля растительная	$м^3$	25,92	1709 --	1041 --	- -	44297
11	244573С	261-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Перегной	$м^3$	8,64	4240 --	1511 --	- -	36634
12	316000С	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	4,965	7094 --	7006 --	- -	35222
13	147087С	261-107-0452 *РСНБ РК 2022*	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,009677	316977 --	308626 --	- -	3067
14	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	72,16	33 --	33 --	- -	2381
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**1287682**

Составил Черткова Е.С

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э5950

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э5950'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''2'''''*
2	Ю''Строительств подъездной дороги к ЖК "Мадениет" по месту расположения:Республика Казахстан.Алматы.Алатауский район'1-2023'1-1'Лесопатология''1'1-1-1'Посадка деревьев 'Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений ''в текущих ценах 2 квартала 2023 г.*
3	П2Санитарная обрезка*
4	Е12-200902-0103'2''Деревья. Обрезка и прореживание крон с приданием формы, диаметр ствола до 150 мм'дерево*
5	П2 Компенсационная посадка*
6	Е11-470101-0104'800''Участок для озеленения. Очистка участка от мусора'м^2*
7	Е11-470101-0102'800''Участок для озеленения. Планировка участка вручную'м^2*
8	Е11-470102-0312'320''Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%'яма*
9	Е11-470103-0103(РС296295)(РС315945)'320''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка'шт.*
10	С1254-102-2302'320''Липа Н свыше 2 м до 2,5 м'шт.*
11	П2Сохранение и уход 11 деревьев*
12	Е11-470118-0103(РС315945)'11''Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход'шт.*
13	К'Черткова Е.С*