СОГЛАСОВАНО:

ТОО «ММ Project»
Амангелді М.
(Ф.И.О)

_____
(подпись)

« » 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Хайнолдаев Е.Н
(Ф.И.О)

_____
(подпись)

« » 2022 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Разработка ПСД по Капитальному ремонту КНС-1 по адресу Жылыойский район г.Кульсары, мкр. 1»

№п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Наименование объекта	**«Разработка ПСД по Капитальному ремонту КНС-1 по адресу Жылыойский район г.Кульсары, мкр. 1»**
2.	Основание для проектирования	Задание на проектирование, дефектный акт
3.	Место строительства	Жылыойский район г.Кульсары, мкр. 1
4.	Вид строительства	Капремонт
5.	Стадийность проектирования	Проектно- сметная документация
6.	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не предъявляется
7.	Квалификационное требования к потенциальному поставщику	Наличие лицензии на проектную деятельность и изыскательным документациям
8.	Требования к инженерному оборудованию	Согласно техническим условиям и нормативным документам
9.	Основные технико- экономические показатели, в том числе: жилых или общественных зданий, их назначение, параметры и характеристики (этажность, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность, торговая площадь). Для жилых зданий основные типы квартир и их соотношение.	Общая площадь здания- 73,33 м2 Площадь капитального ремонта- 73,33 м2 Объем здания-314,58 м3 Этажность- 1
10.	Назначение и типы встроенных в жилые здани объектов гражданского назначения, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем.	Не требуется.
11	Основные требования к объемно- планировочному решению здания, условиям блокировки, отделки здания.	Внутренняя отделка, замена полов, раскладка кафеля, замена инженерных сетей. Подсчет объемов работ, составление дефектной ведомости и утвердить Заказчиком.
12	Основные требования к технологическому оборудованию, в том числе: - основные параметры;	Не требуется.

	- техническая и эксплуатационная характеристика; - сервисное обслуживание	
13	Требования и объем разработки организации строительства	Не требуется
14	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов.	Не требуется
15	Требования по обеспечению условий жизнидеятельности маломобильных групп.	Не требуется