1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	31,67612	86,99	1,65	2755	52	1926	542	3561
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	777	8		264	
109	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	м3 изоляции	2,2752	12339,33	842,75	28074	1917	--	20552	52516
		НР - 76%; СП - 8%			11496,58	388,74	26157	884		3890	
110	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	2,548224	28530,00	--	72701	--	72701	--	78517
		СП - 8%			--	--	--	--		5816	
		Пояс обвязки вентшахт									
111	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	4,1145	30748,72	4707,81	126516	19370	68721	38379	178086
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	38425	3749		13192	
112	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3170908	18837,36	1338,48	5973	424	92	5070	11926
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	5457	114		883	
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1711632	221225,00	--	37866	--	37866	--	40895
		СП - 8%			--	--	--	--		3029	
114	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1459276	214266,00	--	31267	--	31267	--	33769
		СП - 8%			--	--	--	--		2501	
		Парапет									
115	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	14,931	19793,05	2394,80	295530	35757	192190	69818	394576
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	67583	7489		29228	
116	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	59,724	-274,63	--	-16402	--	--	-15254	-34188
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-16402	--		-2532	
117	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	66,36	2942,26	13,82	195248	917	126668	62456	278321
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	67663	225		20616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка КОСТЫЛЬ**	т стальных элементов	0,2212	711967,70	6916,40	157487	1530	143196	15395	186712
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	12761	286		13831	
119	С121-130211-0301 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,4424	1588530,00	--	702766	--	702766	--	758987
		СП - 8%			--	--	--	--		56221	
		Пояс обвязки парапета-132,72м									
120	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	4,977	30748,72	4707,81	153036	23431	83125	46424	215417
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	46480	4535		15957	
121	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,6490008	18837,36	1338,48	12225	869	186	10376	24410
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	11170	232		1808	
122	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4724832	214266,00	--	101237	--	101237	--	109336
		СП - 8%			--	--	--	--		8099	
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1765176	221225,00	--	39050	--	39050	--	42174
		СП - 8%			--	--	--	--		3124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6690140	356454	4306473	1977484	9361029
							2027208	120010	--	693407	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6104557				
	Материалы		Тенге				2597444				
	Всего заработная плата		Тенге					2109858			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1174996				
	Местные материалы		Тенге				1020				
		Накладные расходы	Тенге				1951703				
		Сметная прибыль	Тенге				644501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8700760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1900
		Сметная заработная плата	Тенге					2109858			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				585583				
	Материалы		Тенге				5936				
	Всего заработная плата		Тенге					37360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				527082				
		Накладные расходы	Тенге				25778				
		Сметная прибыль	Тенге				48909				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				660271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					37360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9361031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1931
		Сметная заработная плата	Тенге					2147218			
		РАЗДЕЛ 5.Проемы									
		Окна									
124	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	43,2	2293,01	166,86	99058	7209	43615	46460	157160
		НР - 90%; СП - 8%			1116,53	78,44	48234	3389		11641	
125	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	43,2	16191,00	--	699451	--	699451	--	755407
		СП - 8%			--	--	--	--		55956	
126	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	7,2	2036,63	164,65	14664	1185	7065	6275	22613
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	6414	558		1675	
127	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	7,2	18048,00	--	129946	--	129946	--	140341
		СП - 8%			--	--	--	--		10396	
128	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	225,6672	2196,79	161,27	495743	36394	229395	222485	775686
		НР - 90%; СП - 8%			1018,99	76,45	229954	17252		57458	
129	С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	8,16	13351,00	--	108944	--	108944	--	117660
		СП - 8%			--	--	--	--		8716	
130	С121-090201-0601 2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	217,5072	15596,00	--	3392242	--	3392242	--	3663622
		СП - 8%			--	--	--	--		271379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	38,4	2977,58	161,36	114339	6196	50237	54758	182625
		НР - 90%; СП - 8%			1507,98	76,45	57906	2936		13528	
132	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	38,4	12875,00	--	494400	--	494400	--	533952
		СП - 8%			--	--	--	--		39552	
133	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	153,04	1071,91	4,78	164046	732	129296	30933	210577
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	34018	352		15598	
134	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	153,04	1132,00	--	173241	--	173241	--	187101
		СП - 8%			--	--	--	--		13859	
135	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	614,08	2036,24	5,54	1250412	3401	984051	210896	1578212
		НР - 80%; СП - 8%			428,22	1,07	262960	660		116905	
136	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	30,608	2942,26	13,82	90057	423	58425	28807	128373
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	31209	104		9509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				7226542	55540	6500308	600614	8453329
							670695	25250	--	626172	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7226542				
	Материалы		Тенге				1502083				
	Всего заработная плата		Тенге					695944			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4998225				
		Накладные расходы	Тенге				600614				
		Сметная прибыль	Тенге				626173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8453329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								639
		Сметная заработная плата	Тенге					695944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8453329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								639
		Сметная заработная плата	Тенге					695944			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				37138018	2233980	28382275	6861064	47519003
							6521759	512665	--	3519926	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36552435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				8670116				
	Всего заработная плата		Тенге					6997064			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9280322				
	Местные материалы		Тенге				9898823				
		Накладные расходы	Тенге				6835282				
		Сметная прибыль	Тенге				3471017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46858735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6188
		Сметная заработная плата	Тенге					6997064			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				585583				
	Материалы		Тенге				5936				
	Всего заработная плата		Тенге					37360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				527082				
		Накладные расходы	Тенге				25778				
		Сметная прибыль	Тенге				48909				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				660271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					37360			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				47519005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6219
		Сметная заработная плата	Тенге					7034424			
		ОТДЕЛ 2. Смета 2-1-4.Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 6.Вентиляция									
		Система В1									
137	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**2**	**7507,75**	**161,68**	**15016**	**323**	**1476**	**13016**	**30274**
		НР - 98%; СП - 8%			**6608,70**	**31,97**	**13217**	**64**		**2242**	
138	**С123-050401-0113 2305-0401-0113 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**2**	**27876,00**	**--**	**55752**	**--**	**55752**	**--**	**60212**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4460**	
139	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**240**	**1614,97**	**31,87**	**387592**	**7648**	**74712**	**302225**	**745002**
		НР - 98%; СП - 8%			**1271,80**	**13,17**	**305232**	**3160**		**55185**	
140	**Е11-180901-0107 1118-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Насосы ручные. Установка**	**узел**	**2**	**8143,21**	**319,29**	**16286**	**639**	**1595**	**14046**	**32759**
		НР - 98%; СП - 8%			**7026,19**	**140,22**	**14052**	**280**		**2427**	
141	**51-020406-0301 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 прим.**	**Насос ручной БКФ-4**	**шт.**	**2**	**36745,00**	**--**	**73490**	**--**		**--**	**73490**
					--	**--**	**--**	**--**	**73490**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**548136**	**8610**	**133535**	**329287**	**941737**
							332502	**3504**	**73490**	**64314**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**73490**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**73490**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**474646**				
	Материалы		Тенге				**77781**				
	Всего заработная плата		Тенге					**336007**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**55752**				
	Сдача и испытание		Тенге				**15972**				
		Накладные расходы	Тенге				**329287**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64315**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**868247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**298**
		Сметная заработная плата	Тенге					**336007**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**941737**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**298**
		Сметная заработная плата	Тенге					**336007**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**548136**	**8610**	**133535**	**329287**	**941737**
							332502	**3504**	**73490**	**64314**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**73490**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**73490**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**474646**				
	Материалы		Тенге				**77781**				
	Всего заработная плата		Тенге					**336007**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**55752**				
	Сдача и испытание		Тенге				**15972**				
		Накладные расходы	Тенге				**329287**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64315**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**868247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**298**
		Сметная заработная плата	Тенге					**336007**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**941737**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**298**
		Сметная заработная плата	Тенге					**336007**			
		ОТДЕЛ 3. Смета 2-1-5.Электроосвещение и электрооборудование									
		РАЗДЕЛ 7.Электроосвещение									
		Электроустановочные изделия									
142	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**182**	**394,02**	**3,50**	**71712**	**637**	**2355**	**49638**	**131057**
		НР - 72%; СП - 8%			**377,58**	**1,22**	**68720**	**222**		**9708**	
143	**С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**182**	**303,00**	**--**	**55146**	**--**	**55146**	**--**	**59558**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4412**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	98	394,02	3,50	38614	343	1268	26728	70569
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	37003	119		5227	
145	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	98	324,00	--	31752	--	31752	--	34292
		СП - 8%			--	--	--	--		2540	
146	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	25	440,02	3,59	11001	90	169	7750	20251
		НР - 72%; СП - 8%			429,66	0,91	10742	23		1500	
147	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	25	444,00	--	11100	--	11100	--	11988
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
148	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	2	492,26	4,46	985	9	13	695	1814
		НР - 72%; СП - 8%			481,74	1,22	963	2		134	
149	С123-070218-1704 2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2	498,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
150	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	620	469,35	3,50	290999	2171	14366	198156	528287
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	274462	755		39132	
151	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	540	419,00	--	226260	--	226260	--	244361
		СП - 8%			--	--	--	--		18101	
152	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	80	559,00	--	44720	--	44720	--	48298
		СП - 8%			--	--	--	--		3578	
153	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	46	479,96	4,46	22078	205	312	15564	40654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			468,72	1,22	21561	56		3011	
154	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	46	302,00	--	13892	--	13892	--	15003
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
		Кабели и провода									
155	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,045	269000,00	--	281105	--	281105	--	303593
		СП - 8%			--	--	--	--		22488	
		Трубы, короба и прочие материалы									
156	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	8	872,03	11,64	6976	93	217	4817	12737
		НР - 72%; СП - 8%			833,28	3,05	6666	24		943	
157	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	шт.	8	925,00	--	7400	--	7400	--	7992
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
158	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	шт.	32	1673,00	--	53536	--	53536	--	57819
		СП - 8%			--	--	--	--		4283	
159	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	122	39,00	--	4758	--	4758	--	5139
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
160	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	172	31,00	--	5332	--	5332	--	5759
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
161	С124-040207-2501 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	**Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98**	100 шт.	0,28	4265,00	--	1194	--	1194	--	1290
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
162	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	8	658,06	11,94	5264	95	65	3696	9677
		НР - 72%; СП - 8%			637,98	3,65	5104	29		717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	8	183,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
164	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	18	1615,76	12,43	29084	224	17376	8320	40396
		НР - 72%; СП - 8%			637,98	3,96	11484	71		2992	
165	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	18	111,00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
166	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1045	403,76	15,90	421924	16611	126214	203471	675427
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	279099	3500		50032	
167	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	1045	32,00	--	33440	--	33440	--	36115
		СП - 8%			--	--	--	--		2675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1672729	20479	936448	518835	2366891
							715802	4803	--	175325	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1638095				
	Материалы		Тенге				162354				
	Всего заработная плата		Тенге					720605			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				739459				
		Накладные расходы	Тенге				518836				
		Сметная прибыль	Тенге				172554				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2329485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
		Сметная заработная плата	Тенге					720605			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1194				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1194				
		Сметная прибыль	Тенге				96				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1290				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33440				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33440				
		Сметная прибыль	Тенге				2675				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2366890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
		Сметная заработная плата	Тенге					720605			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				1672729	20479	936448	518835	2366891
							715802	4803	--	175325	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1638095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				162354				
	Всего заработная плата		Тенге					720605			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				739459				
		Накладные расходы	Тенге				518836				
		Сметная прибыль	Тенге				172554				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2329485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
		Сметная заработная плата	Тенге					720605			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1194				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1194				
		Сметная прибыль	Тенге				96				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1290				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33440				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33440				
		Сметная прибыль	Тенге				2675				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36115				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2366890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
		Сметная заработная плата	Тенге					720605			
	ОТДЕЛ 4. Смета 2-1-6.Электроосвещение и электрооборудование										
	РАЗДЕЛ 8.Кабельное телевидение										
168	**Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015**	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**125**	**1064,26**	**--**	**133033**	**--**	**1908**	**79986**	**230060**
		НР - 61%; СП - 8%			**1049,00**	**--**	**131125**	**--**		**17042**	
169	**С123-070220-0701 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	**шт.**	**125**	**351,00**	**--**	**43875**	**--**	**43875**	**--**	**47385**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3510**	
170	**Ц13-100501-0116 1310-0501-0116 РСНБ РК 2015**	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	**усилитель**	**54**	**3808,75**	**--**	**205673**	**--**	**--**	**125460**	**357623**
		НР - 61%; СП - 8%			**3808,75**	**--**	**205673**	**--**		**26491**	
171	**С123-080505-0803 2308-0505-0803 РСНБ РК 2015**	**Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B**	**шт.**	**50**	**640,00**	**--**	**32000**	**--**	**32000**	**--**	**34560**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2560**	
172	**С123-080505-0803 2308-0505-0803 РСНБ РК 2015**	**Телевизионный ответвитель на 1 отвода**	**шт.**	**2**	**640,00**	**--**	**1280**	**--**	**1280**	**--**	**1382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**102**	
173	**С123-080505-0802 2308-0505-0802 РСНБ РК 2015**	**Делитель DM12**	**шт.**	**10**	**363,00**	**--**	**3630**	**--**	**3630**	**--**	**3920**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
174	С123-080505-0901 2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	**Широкополосные усилители**	шт.	2	16256,00	--	32512	--	32512	--	35113
		СП - 8%			--	--	--	--		2601	
175	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1724	317,77	147,15	547833	253694	77949	209460	817877
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	216190	74728		60584	
176	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	1,68	103905,00	--	174560	--	174560	--	188525
		СП - 8%			--	--	--	--		13965	
177	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,044	159238,00	--	7006	--	7006	--	7567
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
178	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1724	403,76	15,90	696074	27405	208223	335679	1114293
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	460446	5775		82540	
179	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	1724	32,00	--	55168	--	55168	--	59581
		СП - 8%			--	--	--	--		4413	
180	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	м	25	263,60	35,27	6590	882	2976	2148	9436
		НР - 72%; СП - 8%			109,26	10,05	2732	251		699	
181	С123-061710-1606 2306-1710-1606 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 500 мм**	м	25	4390,00	--	109750	--	109750	--	118530
		СП - 8%			--	--	--	--		8780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2048984**	**281981**	**750837**	**752733**	**3025852**
							1016165	**80753**	**--**	**224138**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1993816**				
	Материалы		Тенге				**291057**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1096918**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**404614**				
		Накладные расходы	Тенге				**752733**				
		Сметная прибыль	Тенге				**219724**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2966273**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**898**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1096918**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				55168				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55168				
		Сметная прибыль	Тенге				4413				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				59581				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3025855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								898
		Сметная заработная плата	Тенге					1096918			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				2048984	281981	750837	752733	3025852
							1016165	80753	--	224138	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1993816				
	Материалы		Тенге				291057				
	Всего заработная плата		Тенге					1096918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				404614				
		Накладные расходы	Тенге				752733				
		Сметная прибыль	Тенге				219724				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2966273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								898
		Сметная заработная плата	Тенге					1096918			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				55168				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55168				
		Сметная прибыль	Тенге				4413				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				59581				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				3025855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								898
		Сметная заработная плата	Тенге					1096918			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								53853483
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8586228				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2545050			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					601726			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30203095		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						73490		
		- Накладные расходы	Тенге							8461919	
		- Сметная прибыль	Тенге							3983703	

ИТОГО по смете:	**53853483,00**
в т.ч. оборудование	**73490**
Итого бёз оборудования	**53779993**
Временные здания и сооружения 0,9%	484 020
Итого в текущих ценах с временными	54 264 013
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7х0,7=0,49%	265 894
Итого в текущих ценах с зимними	54 529 907
Непредвиденные затраты, 2%	1 090 598
Итого с непредвиденными	55 620 504,73
Итого с оборудованием в текущих ценах на 2019 год	55 693 994,73
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска по расчету	1 897 920,00
Итого	57 591 914,73
НДС 12%	6 911 029,77
Всего	64 502 944,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В том числе НДС 12%					**6 911 030**					
	в том числе оборудование в тек.ценах с НДС					**81 074**					

Общество:
АО "СПК "Туркестан""
Управляющий директор по строительству

_____ **Бупежанов М.К**

Технический надзор:
Директор ТОО "Universal Construction Expert"

_____ **Еденбай М.**

Авторский надзор
Директор ТОО "Нур дәуір-құрылыс"

_____ **Махимов Ж.**

Партнер:
Директор ТОО "Капитал-1"

_____ **Джусупов А.**

Инженер-эксперт:

_____ **Кашкынов Ш.**

Автор:

_____ **Исабаев А.**